

Akt nr:

O-E1a-0006

AU$O-E1a-0006

4.

915/1896.

0 2*0006

Kontrakt

Sedan Kongl. Maj:t den 31 December 1895 i och för torrläggning och odling af mark, tillhörande Lossby, Lillebym, Hede, Ömmered, Christinedby och Fogdarp i Björlanda socken samt Sykhålan i Lundby socken af Västra och Östra Hisings härad i Göteborgs och Bohus län, enligt en af Landtbruksingeniören H. Steinmetz upprättad, af Kongl. Maj:t fastställd plan med därtill hörande kostnadsförslag, i nåder beviljat ett lånebelopp stående af lyfta tusen fem hundra (7.500) kronor, att utgå af 1895 års odlingsfond och lyftas å de tider, som Kongl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen äger att bestämma; så, och i enlighet med Riksdagens för dylikt statsbidrags åtnjutande gifna, af Kongl. Maj:t gillade föreskrifter, hafva undertecknade, enligt bilagda protokoll af den 27 Juni 1892, § 6, ock den 19 Juni 1896, § 2, ——————— valda till Direktion i och för detta företag med Kongl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen, å Kongl. Maj:ts och Kronans vägnar, afslutat följande kontrakt, hvarigenom vi å nedanbörande intressenters i arbetsföretaget vägnar åtaga och förbinda oss:

§ 1.

Att arbetet, hvarmed vi äro skyldiga att underkasta oss alla de villkor och kontroller, som af Kongl. Maj:t pröfvas lämpliga och nödiga, skall utföras sålunda, att vattenafledningen och afdikningen för odlingsarbetet skola vara påbörjade

för den 1 Juni 1896 och fullbordade senast den 1 September 1899 samt odlingen vara utförd inom den 1 September 1900 allt i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen, utan att anspråk på ytterligare bidrag af allmänna medel må vidare kunna väckas; skolande vi genom kontant tillskott, materialier, arbete eller annat bidrag bestrida hvad till hela odlingsföretagets fullbordande kan erfordras utöfver det lemnade lånebidraget, samt de utförda arbetena, så länge någon del af lånet återstår oguldet, vederbörligen underhålla.

§ 9.

Att i händelse afvikelse, utan dertill erhållen vederbörlig tillåtelse, skett från den fastställda arbetsplanen,

eller arbetet, utan att anstånd med detsamma utförande blifvit af Kongl. Maj:t medgifvet, icke inom derför bestämd tid fullbordats,

eller om, innan vattenaflednings-, afdiknings- och odlingsarbetet blifvit fullbordat, afsynadt och godkändt, Kongl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen skulle finna den säkerhet, som blifvit för kontraktets fullgörande ställd, icke vidare vara nöjaktig, eller om, innan lånet blifvit genom lagakraft egande bestånd fördelat på de lemnare, hvilka för återbetalningen skola ansvara, Kongl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blifvit för lånet ställd, icke vidare vara nöjaktig, och ny säkerhet, som af vederbörande myndighet godkännes, icke vorder inom bestämd tid ställemad,

eller om den bestämda annuiteten icke vorder i behörig tid erlagd,

det ankommer på Kongl. Maj:t att låta inställa all vidare utbetalning af statsbidraget samt återfordra hvad deraf uppburits, att på en gång eller efter hand till Kongl. Statskontoret inbetalas inom den tid, som af Kongl. Maj:t bestämmes; och skola vi å sålunda lyftade och återbetalda medel jemväl erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker.

§ 3

Att för den tjenstemän, som af Kongl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen eller Kongl. Landtbruksstyrelsen förordnas att å arbetet verkställa besigtning, upprätta den för detsamma gillade planen med därtill hörande plan- och profilritningar jemte de räkenskaper, hvilka blifvit förda öfver företaget, samt det emellan de kontrakterade om arbetets öfvertagande på entreprenad till vissa delar eller i dess helhet, som möjligen afslutats, samt att till Kongl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen afgifna uppgift å den person, åt hvilken företagets utförande i hvad det röner sjelfva vattenafledningen anförtros.

§ 4.

Att, efter utfärdande utaf den del af lånet, som enligt särskild bestämmelse får lyftas på grund deraf att arbetet blifvit börjadt, vid hvarje af de följande lyftningstiderna, innan ytterligare lånemedel må utbekommas, hos Kongl. Statskontoret företes intyg af Kongl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen att, enligt hvad derstädes nöjaktigt styrkts, så mycket af arbetet blifvit utfördt, som skäligen kan anses motsvara hvad i förhållande till det beviljade lånebeloppet belöper å hvad af lånet redan utbekommits; och skall så vida icke Kongl. Maj:t, med afseende å särskilda förhållanden

pröfvar skäligt anmorlunda förordna, någon del af lånet i Kongl. Statskontoret innestå, intills dess vattenaflednings- och afdikningsarbetet är afsynadt och godkändt.

§ 5

Att vid afslutande af detta kontrakt till Kongl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen öfverlemna, för att i dess arkiv förvaras, bestyrkt kopia af den gillade planen med dertill hörande plan- och profilritningar för arbetet och bestyrkta afskrifter af dertill hörande godkända beräkningar och kostnadsförslag, äfvensom att, derest någon afvikelse under arbetets utförande med vederbörlig tillåtelse vidtagits, innan sista delen af lånemedlen lyftes, till Kongl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen afsända fullständig beskrifning jemte ritning, utvisande huru arbetet i följd af denna afvikelse utförts.

§ 6

Att godtgöra alla kostnader utan undantag, af hvad namn de vara må, som i följd af detta lån förorsakas för Kongl. Statskontoret.

§ 7

Att för fullgörandet af detta kontrakt äfvensom för lyftade statsmedlens återbäring, i fall mot kontraktet brytes, ställa sådan säkerhet, som af Kongl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen godkännes, samt för lånemedlen utgifva sådan skuldförbindelse och säkerhet för dess uppfyllande, som af Kongl. Statskontoret anfages.

Till yttermera visso äro häraf två lika lydande exemplar upprättade, som skedde i Lessby den 21 April 1896.

C. J. Landström A. P. Olsson Lessby Johan Adolf Pettersson
Adolf Andersson m. l. g. m. Hinnespelle Olsson Gyttorp

Att afvikelse erkänt samt dess ändamålsenlighet intygas:

H. Steinwig. Karl Petersén.

Kongl. Maj:ts och Rikets Befallningshafvande i Örebro län.

Kongl. Brefvet den 31 December 1895 angående lån till Lessby Ångqvarn af Hjulsbro Kongl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen.

Kongl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen.

Stockholm den 10 Juli 1896.

Rhodenberg

Copy

Odlingsfonden

m 4 i Ex III a: 15

Göteborgs och Bohus län

915
1896.

0 2*0006

Vattenafledning inom Lossby m. fl. hemman på Hisingen.

Tillkor den af Kongl. Maj:t den 31 December 1895 i nåder fastställda arbetsplanen, hvarvid stadgats det vilkor och det förbehåll, som å ritningarna finnas angifna.

Stockholm den 20 Februari 1896.

Lars Berg


A. F. C. Lederberg

Från de med Kgl. Maj:ts Vattenbyggnadsbyrå upprättade förslagen jämte genomförande anvisningar och anslagsberäkningar tillåter undertecknad efterkommen intygar ex officio

H. Hemmelig

Hit hör en skrift i 2 blad.

General-Karta.



Skala: 1/100 000

Berättande och Kostnads-
förslag för vattenafledning in-
om Lossby m. fl. hemman
i Westra och Östra Hisings hä-
rad af Göteborgs och Bohus län

1) Företaget är beläget inom byarne Lossby, Lillebyn, Hede, Ömered, Tvistlyngby och Fog-
lavik i Björlanda socken samt Byrhälan i Lundby socken, Westra och Östra Hisings härad i Göteborgs och Bohus län.

2) Förslaget är upprättadt på grund af en del intressenters ansökan af den 24 Aug 1891 hos Kongungens Befallningshafvande om för-
ordnande för vederbörande landtbrukskom-
mun att hålla laga syn för vattenafledning; förordnandet utfärdades den 29 Sept. 1891. Förrät-
taman trädt hölls den 27 Juni 1892; förrät-
ningen afslutades den 28 Febr. 1893 men öfver-
klagades. Processen härom afslutades genom
utslag den 11te Juni 1894 utan någon som helst
ändring af den verkställda laga synen.

3) I närheten finnes intet annat likvande
företag än regleringen af Torlebäcken söder
om Tufve bro, inom Tufve m. fl. socknar Lika-
ledes på Hisingen, för hvars utförande län
ur odlingsfonden under 1893 sökts, men an-
sökan afslogs emedan hela det vattenstrida-
de området varit odladt.

4) I närheten af eller genom odlingslä-
genheten flyter intet annat vattendrag af
hvars vattenhöjd lägenhetens torrläggning är
beroende än de afloppsdiken som i afdikningsplanen

ingå. De iakttagavarande afloppen hafva sitt utflöde direkt i hafvet utan något som helst hinder af vattenverk, flottled eller fiskeu. Att hafvets vattenyta vid stormflod blir 3-4 fot högre än vanligt vatten brukar inträffa några dagar under vinteru och icke hvarje år och anses icke förorsaka nämnvärd skada.

För beräkning af afrinning och dimensioner å afloppen är närmare redogjordt i bifogade beräkningslista (bil. N:r 27).

Hela afdikningsåtgärden afser skydd mot "landfloden" eller det från flodområdet tillströmmande vattnet; emot ofvan nämnda stormflod anses ingen särskild åtgärd erforderlig.

5) Af den jordvidd som från vatten befrias är att hänföra till

a) jord som torrlägges endast för odling
äng och odlingsmark _____ 22 h:a 31 har
odlad, ehuru tidtals öfversvämmad mark _____ 23:67 "
vattenskadad, odlad jord inom delaktighetskurdan _____ 69:35 "
115:33

c) till odling mindre lämplig jord som utan särskild åtgärd jemte annan jord blir torrlagd (egofiguren 280) _____ 0:05
Summa förbättrad mark har 115:38
vägar, vatten och backar inom området _____ 23:82
Summa areal har ___ 139:20

Genom utförandet af den föreslagna vat-

tenafledningen blir åtven frostlämdigheten minskad men något anslag vid frostfonden ifrågasättes icke.

7a) Kommunalstämmoprotokoll utvisande att förslaget är för orten nyttigt bifogas (bil. N:r 30, 31).

7b) Protokoll över den laga syneförrättningen bifogas (bil. N:r 28); likaledes bifogas häradsrättens laga kraftvunna dom som fastställer den laga syneförrättningen oförändrad (bil. N:r 29).

7c) Den vid den verkställda laga synen upprättade gördvärderingslängden utvisar ett förbättringsvärde, uppkommet genom vattenafledningen, af 40,887 kr; genom förbättrad dikning ökas värdet å 23:6 har efter 75 kronor för har med kr. 1775:25 öre samt å 69:35 har efter 50 kr. för har med kr 3467:50 öre; genom tegdikning och odling af 22:31 har ökas värdet efter 100 kr. för har med 2231 kr. eller tillsammans ett förbättringsvärde af kr. 48360:75 öre.

8) Kostnadsförslaget (bil. N:r 26) slutar på 14500 kr. för vattenafledningen och 5710 kronor för odlingen eller tillsammans 19710 kronor; gräfningstabell bifogas (bil. N:r 27).

Arbetsplan

Arbetet bör utföras på högst 5 år; sålunda

Det första året upptages afloppen A. B. BC, och C. D. motsvarande kronor ____ 4180:00

Det andra året upptages afloppet C. D. K. motsvarande kronor ____ 3820:00

Det tredje året upptages afloppen BG, H. J, D. J, DL motsvarande kronor ____ 3408:00

Öfverföres 11408:00

Öfverföres 11408:00

Det fjerde året upptages återstående afslopp E k, N O, P 2, motsvarande kronor 636:50

samt utbetalas ersättningarne enligt kostnadsförslaget 2455:50 3092:00

Det femte året verkställes odlingarne 5910:00

Summa Kronor 19,710:00

Det bör tilläggas intressenterna att om de verkställa arbetet på kortare tid än arbetsplanen upptager, äfven så lyfta andelar af det eventuelle odlingslånet på motsvarande kortare tid.

9a.) Plankartan i 2 karteblad i skala 1/4000 dr upptager den tidtals vattenöfversvämmade eller vattenskadade marken inom delaktighetskurvan; denna är lagd med en mörk yttre kant; den tidtals öfversvämmade marken är belagd med mörkare grönt; den vattensskadade icke odlade marken med ljusare grönt och den vattenskadade odlade marken med gul färg; afloppen äro med rödt uppdragne; säkra konnektionslinier finnas.

9b) Generalkartan i 1/100000 del, hvarå odlingslagenheten är utmärkt med grönt och motsvarande flodområde med en röd kroklinie är urklippt ur det topografiska karteblad "Göteborg."

10) Längdprofilernas längdskala är densamma som plankartans skala eller 1/4000 del; höjdskalan är 1/100 del. Olika jordarter äro beteckn

med olika färg; berg som skall bortsprängas är markeradt med rödt.

11) Tvärprofilernas skala är densamma som längdprofilens höjdskala eller 1/100 del; ritningar till de broar som i kostnadsförslaget upptagits äro gifna och mått påskrifna.

12) Alla mått äro utsatta efter metersystemet.

13) Detta förslag har icke förut varit till Kongl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen insändt.

14,a) Den mark som i detta vattenafledningsföretag ingår består af mylla på lera; myllan är 0,5-3 decimeter djup, undantagsvis 0,5-6,0 decimeter, i medeltal 2 decimeter djup på god lera. De lägst belägna delarne af fältet, der vatten nästan alltid stagnerar, har i följd deraf myllan mera karaktären af dyjord, d.v.s. den innehåller fria humussyror, men är dock af god konsistens och tjenlig till odling så snart vattnet afslagsas och luften fått tillträde. Endast egofiguren 280, medan arcat af 5 är, bör ur odlingsplanen utestutas såsom till odling mindre lämplig.

14b) Såsom af profiler och gräfningsförslag synes, är fallet tillräckligt; vattenafledningen kan derföre med undantag af ett par hundra meter närmast hafsstranden göras så fullständig, att markerna såsom efter ihopspolning kunna förläggas till minst det djup som i §§ 3 och 15 af nu gällande dikningslag finnes föreskrifvet.

15) Enär odlingsfältet är nästan fritt från buskar och icke mycket stenigt kan en stor del deraf odlas genom blott djuppflöjning; der buskar och stenar förekomma, odlas fältet genom rothuggning och djupharfning. Om emedan dylagret blefs icke är djupt blefs är af god beskaffenhet afstyrkes helt och hållet bränning.

Före odlingen böra odlingsdikena upptagas. Påföljande vår efter odlingen harfvas och sås hafre, hvarvid en kali- och fosfatgödning gifves. Efter det ytterligare en eller ett par hafreskördar tagits kan fältet brukas tillsammans med den öfriga åkerjorden, hvarvid en ordnad cirkulation bör upföras med träde hostsäd, två eller tre års gräs och 2 års vårsäd; om rotfrukter odlas nibbkjulas dessa emellan vårsädesskördarne, hvarvid två års vårsäd kan tagas efter rotfruktsskörden.

Det lilla område af 5 år som bör bebeskådas gräsbärande harfvas med ängsharf; befintliga tufvor borttages och lämplig gräsfröblandning insås, hvarefter följer en fält vältning.

Såsom lämplig fröblandning för 1 hektar räknad må följande tjena till exempel.

Ängkafle	2 kilo
Hundkrieker	2 "
Timotthej	10 "
Rajgräs	2 "
Gul vial	2 "
Alsikeklöfver	8 "
Rödklöfver	4 "
Hvitklöfver	2 "
Summa	30 kilo för har.

16) Skälet dertill att ifrågavarande odlingsfält, som är af så god beskaffenhet och beläget midt i odlad och bebygd trakt med nära förbindelse både till lands och vatten med en så god afsättningsort som Göteborg, icke förut blifvit torrlagd och odlad, beror icke på bristande insigt om jordens odlingsvärde utan väsentligen derpå att intressenterna icke kunnat enas om delningsgrund för kostnaden för den sprängning i utloppen som efter hvad profiler ned utvisa måste på många ställen ske. Den laga syneförrättningen härom som började 1892 och afslöts i februari 1893 framkallade ock process, som pågått mer än ett år. Den sedan nu rättegången vunnit laga kraft och således laga kunder för utförandet icke längre möter så, emedan beräknade vinsten af företaget uppgår till 48.360 kr. 75 öre emot en beräknad kostnad af 19710 kronor och markens odlingsvärde efter torrläggning icke är tvifvelaktigt, föreslås i underdånighet i och för arbetets utförande ett lån ur odlingsfonden motsvarande kostnadsförslaget för vatten afledning och dikning eller 14.500 kronor.

Göteborg den 10 November 1894.

På Landtbruks vägnar
H. Steinmetz.

Bilaga N:o 26.

Kostnadsförslag

för torrläggning och odling af vattenskadad mark tillhörig Lossby m. fl. hemman inom Bjärlanda och Lundby socknar af Göteborgs och Bohus län.

Läge	Längd i meter	Arbete att utföra	Kub: meter	à Kr.	Kostnad Kronor	Kostnad öre	Summa Kronor	Summa öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		A) Torrläggningen Lossby bäcken A-F						
A-B	1107	Bergsprängning	180	4,00	720	00		
		Gräfning i lerjord	2040	0,35	714	00		
B-C	452	Bergsprängning	220	4,00	880	00		
		Gräfning i stenblandad jord	150	1,50	225	00		
		do i lerjord	1030	0,35	360	50		
C-D	834	Bergsprängning	76	4,00	304	00		
		Gräfning i lerjord	1990	0,35	696	50		
D-E	1001	Bergsprängning	60	4,00	240	00		
		Gräfning i lerjord	2360	0,35	826	00		
E-F	130	do do	330	0,35	115	50	5081	50
B-C		**Ombyggnad af den landsvägs trumma vid XIV + 25 m.**						
		Läggning af landsten, sten på stället	23	2,00	46	00		
	12	2 ne sty. remstycken 15×15 cm	0,270	19,00	5	13		
	21	7 st. bärbjelkar 22×16 cm	0,739	27,00	19	95		
	108	Plank till körbana 17×6 cm.	1,102	23,00	25	35		
	5,5	4 st. stolpar till räckverk 10×7 cm.			4	00		
	16	4 " läkt " " 7×5 cm.			2	00		
		Arbetslön och diverse			49	57	150	00
		Öfverföres					5231	50

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Öfverföres					5231	50
D-E		Ombyggnad af trumma för						
		bygväg vid XXIX + 13 m.						
		Läggning af landfästen, sten på ställe	14	2.00	28	00		
	7	2 st. rensstycken 15 × 15 cm	0,158	19.00	3	00		
	10,4	4 " bärbjelkar 20 × 15 cm	0.312	25	7	80		
	53	Plank till körbana 17 × 6 cm.	0.541	23,00	12	44		
		Arbetslön och diverse			23	76	75	00
A B		Ombyggnad af en trumma för						
		egovåg vid V + 42 m.					30	00
		do do do vid VII + 70 m					50	00
		do do do vid IX + 70 m					50	00
D-E		do do do vid XXVII + 57 m					30	00
		Lillebäcken B-G						
B-G	854	Bergsprängning	40	4,00	160	00		
		Grafning i lerjord	2230	0,35	780	50	940	50
		Ombyggnad af landsvägstrum						
		man vid V + 40 m.						
		Läggning af landfästen på berg,						
		stenen på stället	12	2.00	24	00		
	12	2 st rensstycken 15 × 15 cm	0.270	19,00	5	13		
	21	7 " bärbjelkar 22 × 16 cm	0,739	27,00	19	95		
	108	Plank till körbana	1.102	23,00	25	35		
	5,5	4 st. stolpar till räckverk 10 × 7 cm.			2	00		
	16	4 " lätt " " 7 × 5 cm.			2	00		
		Arbetslön och diverse			51	57	130	00
		Lillebybäcken C-K						
C-P	934	Bergsprängning	140	4.00	480	00		
		Grafning i lerjord	3040	0,35	1064	00		
P-XX	1080	Bergsprängning	60	4.00	240	00		
		Grafning i stenbunden jordmån	164	1.00	164	00		
		do i lerjord	2800	0,35	980	00		
XX-K	446	Bergs-sprängning	60	4,00	240	00		
		Öfverföres			3168	00	6537	00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Öfverförd			3168	00	6537	00
		Gräfning i Staubmden jordmån	140	1.00	140	00		
		do i lerjord	1320	0,35	462	00		
H-N		Ombyggnad af en trumma för egoväg vid VI + 25			50	00	3820	00
		Dalediket H-J						
	474	Gräfning i lerjord	1470	0,35			514	50
		Brunnsdalsdiket D-L						
D-L	536	Gräfning i lerjord	1390	0.35	486	50		
		Ombyggnad af en trumma för egoväg			50	00	536	50
		Diket E-M						
E-M	495	Gräfning i lerjord	1390	0,35			486	50
		Diket N-O						
N-O	210	Gräfning i lerjord	380	0,25			95	00
		Diket P-Q						
P-Q	124	Gräfning i lerjord	220	0,25			55	00
		Tillsammans					12044	50
		Tillägges för förrättningskostnad arbetstillsyn, redskaper m.m. c:a 10% af ofvanstående					1233	17
		Ersättningar enligt särskild längd (bil. N:r 25)					1222	33
		Summa torrläggningskostnad kr.:					14500	00
		B) Odlingen						
		Rothuggning och plöjning af odlingsmark 22:31 har		60	1338	60		
		Tegdikning af 45:98 har på i allmänheten 20 meters afstånd; 0,8 m. djup; 0,2 m. bottenbredd; 1,0 m. dagbredd	11035	0,20	2207	00		
		Förbättrad tegdikning af 69:35 har på i allmänheten 20 meters afstånd, 0,8 m djup; 0,2 m. bottenbredd; 1,0 m dagbredd, 166,44 kub. meter						
		Hvaraf utföres hälften med	8322	0,20	1664	40	5210	00
		Summa torrläggnings och odlingskostnad					19710	00

Göteborg den 10 Nov. 1894

L. Steinmetz.

Bilaga N:o 27.

Gräfningslista

a) Hydromatriska beräkningar

Kanal sträcka	Vattensamlings område i Kv. Kilom.	Afrinning i liter pr. sekund och Kv. Kilom.	Vattenmängd att afföra pr. sekund kub: m N.	Största tillåtna vattendjup i meter	Minsta bottenlutning pr. 1000 J.	Bottenbredd i meter	Hydrauliska medeldjupet R	Skrofhetsgraden N	Kanalens sidolutning	Sektionsarea m.2 A.	Medelhastighet V.	Beräknad vattenmängd pr. sekund kub: m M.
C-H-N-P-K	1,50	150	0,225	1,00	0,4	0,3	0,47	0,027	1:1,5	1,8	0,415	0,747
C-D-E-F	4,40	150	0,660	1,00	0,7	0,3	0,47	0,027	1:1,5	1,8	0,569	1,024
B-C	5,90	150	0,885	1,00	0,7	0,3	0,47	0,027	1:1,5	1,8	0,569	1,024
B-G	1,50	150	0,225	1,00	1,2	0,3	0,47	0,027	1:1,5	1,8	0,729	1,312
A-B	7,40	150	1,110	1,00 1,20	0,7	0,5	0,49 0,56	0,027	1:1,5	2,00 2,76	0,569 0,628	1,138 1,733

b) Afloppets dimensioner

Kanalens namn	N:o och Littera	Afstånd från föregående punkt	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Slänt	Anmärkningar
		Meter					
1	2	3	4	5	6	7	8
Lossbybäcken	A I			0,5			
	II	80	1,0	"	3,50	1:1,5	
	III	80	1,15	"	3,95	"	
	IV	93	1,2	0,5 2,0	4,10 2,36	1:1,5 1:0,15 i berg	
	V	100	1,6	0,5	5,30	1:1,5	
	VI	100	1,45	"	4,85	"	
	VII	100	1,40	"	4,70	"	
	VIII	100	1,50	"	5,00	"	
	IX	100	1,45	"	4,85	"	
	X	100	1,45	"	4,85	"	
	XI	100	1,65	0,5 0,3	5,45 5,25	"	
Öfverföres		953					

1	2	3	4	5	6	7	8
Överförd		953					
	XII	100	1,5	0,3	4,80	1:1,5	
	B I	54	1,5	"	4,80	"	
	XIII	46	1,5	"	4,80	"	
	XIV	100	1,55	"	4,95	"	
	XV	100	1,40	"	4,50	"	
	XVI	100	1,60	"	5,10	"	
	XVII	26	1,80	0,3 / 1,80	5,70 / 2,84	1:0,15 i berg	
	XVIII	40	2,4	"	6,00	" ö 1:1	
	C I	40	1,7	0,3	5,40	1:1,5	
	XIX	60	1,55	"	4,95	"	
	XX	100	1,45	"	4,65	"	
	XXI	100	1,7	"	5,40	"	
	XXII	100	1,55	"	4,95	"	
	XXIII	100	1,4	"	4,50	"	
	XXIV	100	1,4	"	4,50	"	
	XXV	100	1,25	"	4,05	"	
	XXVI	100	1,40	"	4,50	"	
	XXVII	50	1,75	1,00	4,75	1:0,150 1:1,5	
	D I	24	1,55	0,3	4,95	1:1,5	
	XXVIII	76	1,35	"	4,35	"	
	XXIX	100	1,3	"	4,20	"	
	XXX	100	1,45	"	4,65	"	
	XXXI	100	1,35	"	4,35	"	
	XXXII	100	1,3	"	4,20	"	
	XXXIII	100	1,4	"	4,50	"	
	XXXIV	100	1,4	"	4,50	"	
	XXXV	100	1,3	"	4,20	"	
	XXVI	100	1,35	"	4,35	"	
	E XXXVII	125	1,3	"	4,20	"	
	XXXVIII	100	1,3	"	4,20	"	
	F a	30	1,3	"	4,20	"	
		3524					

1	2	3	4	5	6	7	8
Lillbäcken	B I		1,5	0,3	4.80	1: 1,5	
	II	100	1,3	"	4.20	"	
	III	100	1,4	"	4,50	"	
	IV	100	1,3	"	4,20	"	
	V	100	1,4	"	4,50	"	
	VI	100	1,6	"	5,10	"	
	VII	100	1,5	"	4,80	"	
	VIII	100	1,3	"	4,20	"	
	IX	100	1,3	"	4,20	"	
	G a	54	1,4	"	4,50	"	
		854					
Lillebybäcken	C I		1,7	0,3	5,40	1: 1,5	
	H VII	122	1,65	"	5,25	"	
	II	100	1,65	"	5,25	"	
	III	100	1,7	"	5,40	"	
	IV	112	1,4	"	4,50	"	
	V	100	1,5	"	4,80	"	
	VI	100	1,55	"	4,95	"	
	VII	100	1,6	1,4	2,28	1:0,15 i berg	
	VIII	100	1,4	0,3	4,50	1: 1,5	
	IX	100	1,3	"	4,20	"	
	X	100	1,3	"	4,20	"	
	XI	100	1,4	"	4,50	"	
	XII	100	1,35	"	4,35	"	
	XIII	100	1,30	"	4,20	"	
	XIV	80	1,65	1,8	2,30	1:0,15 i berg	
	XV	100	1,5	0,3	4,80	1: 1,5	
	XVI	100	1,5	"	4,80	"	
	XVII	100	1,4	"	4,50	"	
	XVIII	100	1,35	"	4,35	"	
	XIX	100	1,40	"	4,50	"	
	XX	100	1,5	"	4,80	"	
Öfverföres		2014					

1	2	3	4	5	6	7	8
Öfverför		2014					
	XXI	56	1,6	0,3	5,10	1:1,5	
	XXII	14	3,25	1,0	1,98	1:0,15 i berg	
	XXIII	40	2,3	0,3	7,20		
	XXIV	36	2,9	1,0	5,4	1:10 1:0,15 i berg	
	XXV	80	1,5	0,3	4,80	1:1,5	
	XXVI	100	1,3	"	4,20	"	
	KXXVII	120	1,3	"	4,20	"	
		2460					
Daldiket							
Daldiket	H VII		1,55	0,3	4,95	1:1,5	
	VI	96	1,4	"	4,50	"	
	V	100	1,45	"	4,65	"	
	IV	100	1,5	"	4,80	"	
	III	100	1,4	"	4,50	"	
	J a	78	1,3	"	4,20	"	
		474					
Brumdalsdiket	D I		1,6	0,3	5,10	1:1,5	
	II	100	1,3	"	4,20	"	
	III	100	1,3	"	4,20	"	
	IV	100	1,3	0,3	4,20	"	
	V	100	1,3	"	4,20	"	
	VI	100	1,3	"	4,20	"	
	L a	36	1,3	"	4,20	"	
		536					
Diket E M	XLV			0,3		1:1,5	
	XLVI	8	0,4	"	1,50	"	
	XLVII	20	1,75	"	5,55	"	
	XLVIII	44	1,3	"	4,20	"	
	XLIX	100	1,4	"	4,50	"	
	L	100	1,3	"	4,20	"	
	L I	100	1,4	"	4,50	"	
	M L II	123	1,3	"	4,20	"	
		495					

1	2	3	4	5	6	7	8
Diket N-O		210	1,2	0,3	2.70	1:1	
Diket P-Q		194	1,2	0,3	2.70	1:1	

Vid gräfningen iakttages att den upp-
krastade dikesbanken icke får läggas när-
mare än 1,5 meter från afloppets nya kant
samt icke får göras brantare lutning mot
afloppet än afloppets egen sida. Till ledning
vid arbetets utförande äro anbragte 6 fixpunkt-
er i form af kors (+) med det läge i plan
och profil som synes af bifogade karta.

På dikesbanken göras genomstick på
hvarje 50-100 meter till obehindradt afloppp
för vattnet från sidorna

Göteborg den 10 Nov. 1894.

H. Steinmetz.

I Kongl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens och
Kongl. Landtbruksstyrelsens underdåniga hemställ-
an af den 3 December 1895 är den på länes-
handens helopande andelen i kostnaden för
vattenafledningen beräknad till 7,569 kronor.

Stockholm den 20 Februari 1896

P. Stafsing.

Bilaga N:r 28

Å 1892 den 27 Juni inställde sig undertecknad kandtbruksingeniör på grund af Konungens Befallningshafvandes här nedan intagna förordnande vid Lospby i Bjöllanda socken och Westra Hisings härad för att hålla laga syn rörande vattenafledning) och hade efter utfärdade kungörelser och kallelser (bil. N:r 1.) tillstädeskommit följande intressenter:

från Lospby

Carl Johan Landström, Petter August Landström, Anders Petter Olsson, Gustaf Niklasson, Carl Petter Gustafsson, Adolf Zachrisson som köpt hemmanet af Theodor Pettersson, Johan Adolf Pettersson, Adolf Andreasson och Enkan Olena Persdotters son Anders Petter Zachrisson, alla sökande; samt af icke sökande

Bernhard Isakisson i Hede, Anders Petter Olsson, Johan Petter Elofsson och Elin Kristoffersson i Ornered samt Adolf Olsson i Syrhåla.

Såsom godeman hade på kallelse tillstädeskommit hemmansegarne Johan Olsson i Hurdal,

Lundby bäcken och Johannes Cornelisson i Gäddö, Torsvanda bäcken.

§ 1.

Vid de anteckningar upplästes Kommungens Befallningshafvandes förordnande till förrättningen på lydande (bil. N:o 4.).

§ 2.

På framstäld fråga om jäf vore att anmärka emot förrättningsmän eller godemän svarades nej; och visste sig hvarken syneförrättningsmännen stå i jäfsförhållande till någon af parterne; godemännen uppgåfvo sig hafva aflagt den föreskrifna eden.

§ 3.

Förevisades den upprättade med profiler, som förrättningsmän låtit upprgöra öfver det ifrågavarande vattenskadade området. Deraf framgick att från öster, söder och väster tillströmmade åtskilliga afloppa med olika namn, såsom Brunnsdalsdiket, Lillebybäcken, kommande från Hede, Ånered, Qvistljungby och Syrhåla marker till och in öfver Lossby åkerfält; sedan dertill förenat sig Dalldiket från Lillby tager det gemensamma afloppet en nordlig riktning i gränsen mellan Qvistljungby och Lillby, hvarefter sedan från väster på Lillby egor den på hall

de Tillbäcken tillstött, det gemensamma afloppet, fortfarande gående i nordlig riktning, utfaller i hafvet på Fogdvikts egor. Största delen af de vattenskadade markerna, hvilka hafva en långsträckt egofigur med flere utgrenningar, till en areal af omkring 150 har, äro odlade till åker.

Utfallet till hafvet synes tillräckligt för fullständig torrläggning utom aldra närmast hafsstranden på Fogdvikts egor.

Utloppen hade en längd af 7-8000 meter och berg hade vid sprängning i afloppen på många ställen påträffats. Wattenverk i utloppet finnes icke.

Det uppgafs att process om sprängning och fördjupning af afloppen hade länge pågått, men för flere år tillbaka afstannat utan resultat. Adolf Andreasson i Lospby innemnade en afskrift (bil. N:o 3.) af en förening af den 21 Mars 1854 hvarigenom processen bilades, men de deri upptagna villkoren hade icke blifvit iakttagne.

§ 4.

De närvarande uppmanades att yttra sig om utsträckningen af det förevarande afdikningsföretaget; dervid framstäldes den önskan att det afloppet som genomflyter Ojnareds egor skulle reglera på längt som till gränsen af Hede egor. Rumndalsdiket åter, som

i desp böjan hade ganska stark stig-
ning och inom Twistljungby marker
har affall åt öster synts mähända ur
planen utgå. Lillebybäcken borde reg-
leras från gränsen mot Syrhåla äfven-
som Dädiket i afdikningsplanen
intagas; deremot vore Lillbäckens regle-
ring mähända icke behöflig, längre än
till den första vägbron, mellan punkter-
na V och VI.

§ 5.

Det tillkännagafs af förrättnings-
man att den i gällande dikningslag
föreskrifna dubbla jordvärderingen till
utrönande af uppkommande förbättring
och i följe deraf åbehöfvande andel af
torläggningskostnaden nu skulle företa-
gas och i sammanhang därmed utsträck-
ningen af afdikningsföretaget af syne-
männen bestämmas. Det vore önsk-
ligt om också icke nödvändigt att in-
tressenterne sjelfve dervid närvoro för
att lemna upplysningar samt få del
af synemännens åsigter om uppkomman-
de förbättring i jordvärdet genom afdik-
ningen. Dessutom skulle under de
följande dagarne tvänne handtlangare
dagligen tillhandahållas för gräfning
i och för jordvärderingen. Sedan kar-
tan blifvit uträknad och kostnads-
förslag öfver gräfningskostnaden upp-

gjordt pant delningsgrund för andel i kostnaden upprättad skulle nästa sammanträde utlysas; och är särskild kallelse ej erfordelig åt annan än sakegare som icke vederbörligen kallad tillfört eller ny sakegare, der sådan inkallas bör.

§ 6.

Till att omhändertaga hela afdikningsföretagen och med alla goda och lagliga medel bringa dem till snarast möjliga fullbordan utsägs en bestyrelse af följande fem delegare nemligen Carl Johan Landström och Petter Gustaf Landström, Johan Adolf Pettersson, Adolf Andreasson och Anders Petter Olsson, samt såsom ersättare Carl Petter Gustafsson och Anders Petter Lachlansson, alla från Losby.

§ 7.

Dagens protokoll upplästes, justerades och afhandlades; dag som ofvan

På Embetets vägnar

C. Steinmetz

J. Ohlsson J. Jonasson

§ 8.

Den 12 Januari 1893 inställde sig åter undertecknad förrättningsman vid Losby för att fortsätta den laga synen rörande vattenafledning inom

Lossby m. fl. hemman i Bjärlanda
socken; och hade efter utfärdade kungörel-
ser och kallelser (bilaga A N:o 4) tillstädes-
kommit följande interessenter och ombud.

Sökanden jämte fullmäktigen Peter
August Landström, Anders Petter
Olsson, Karl Johan Landström, Em-
ma Olena Persdotters son Anders
Petter Fagerlund, Adolf Andreasson,
Adolf Fagerlund, Karl Petter Gustafs-
son, Gustaf Niklasson som Niklas
Gustafsson, Adolf Pettersson alla från
Lossby; jämte af öfrige interessenter Al-
bin Andersson Lossby, För Lillebyn
Johan Jonsson, Hanna Kornelius-
son, Petter Kristoffersson jemte hans
hustru, Anders Peter Andreasson,
Anders Petter Olsson, Daniel
Pettersson, Andreas Christoffersson,
Emil Landström, Adolf Klasson,
Adolf Olsson, Andreas Christof-
ferson, För Syrhålan Anders Peter
Olsson; för Hede Bernhard Isaks-
son; för Ommered Anders Petter Ols-
son och Albin Christoffersson, För
Tvistlyngby Emanuel Landström
och Anna Beata Christoffersdotter;
för Fogelvik Karl Johan Persson, A-
dolf Bernhardsson (eller Berndtsson)
Benjamin Kornelisson enligt fullmakt
(bil. N:o 5), Wilhelm Henriksson en-

ligt fullmakt (bil. N:o 6).

Såsom kronoombud för båtsmanstorpet anmälde sig herr Kronolänsman W. T. Sallander.

Biträdande goda män voro vid förra sammanträdet biträdande Joh. Olsson i Hurdal, Lundby socken och Johannes Cornelisson i Käx, Torsånda socken.

§ 9.

Såg emot förrättningsmannen eller godemännen förekom icke heller nu.

§ 10.

Den upprättade planen för vattenafledningen förevisades och upplästes sammandraget efter den upprättade häfdeförteckningen; hela arealen af förbättrad mark utgjorde 139,2 har och den beräknade förbättringen uppgick till 40,887 kronor. Det uppgjorda kostnadsförslaget slutade på 14,500 kronor hvarav skyttes att vattenafledningsföretaget var vinstgifvande.

§ 11.

Häfdeförteckningen justerades på det sätt att samtliga egofigurer enligt förteckningen utvisades på kartan i fordegarens närvaro. Endast den anmärkning gjordes, att på Karl Johan Perssons å Fogdvik vattenskadade ego låg en utjord, som tillhörde

Adolf Kristoffersson Fogelvik Kvarnbygården, hvilken icke var till gårdsmarkkomsten kallad. I öfrigt befanns häfdeförteckningen riktig.

§ 12.

Det meddelades att det hemman, för hvilket Peter Kristoffersson hustru är i häfdeförteckningen antecknad som egarinna tillhör gårdsmarkkomsten Olof Johanssons i Lillsby Kvarngård arfvingar, hvilka äro Johan Adolf Olofsson, Carl Olsson, Augusta Bernhardina Olofsdotter (myndig) samt Peter Kristoffersson och hans hustru alla i Lillsby Kvarngård.

Vidare upplystes att det hemman i Tvistbjunghy, för hvilket Anna Peta Christoffersdotter är i häfdeförteckningen antecknad såsom egarinna, tillhör Johannes Andersons arfvingar, hvilka äro Carl Albin Johansson (närvarande) Johan Eddy Johansson, Anna Charlotta Johansdotter gift med Carl Albin Olsson i Tvistbjunghy, Josefina Albertina Johansdotter och Ida Maria Johansdotter de båda sistnämnda omyndiga.

§ 13.

Med sökandena till förrättningen förenade sig tvenne andra intressenter enligt tillfogade förening (bil. N:o 7).

§ 14.

De närvarande uppmanades att yttra sig rörande den föreslagda planen, hvarvid framtäde sökande, hvilka tillsammans utgöra mer än hälften af företaget önskade förrättningens fortgång och vattenafledningens snara fullbordan. Häri instämde kronoombudet för båtsmanstorpet.

Olof Andersson Lossby ville se tiden an innan han beslutade sig för eller emot företaget.

Bernhard Isaksson Hede önskade att nedomliggande skulle så fort som möjligt dika undan.

Johan Jonasson Lillsbyn hade icke beslutat sig för eller emot företaget.

Hans Christiansson ansåg att det fattades springning i utloppet.

Petter Christoffersson önskar att hvar och en gräfver för sig.

Ind. P. Andreasson uppger sig hafva rimlighet hemmanet i 20 år utan olägenhet af vatten.

Ind. Petter Olsson säger sig hafva gräft tillräckligt, och vill ej deltaga mera.

Daniel Pettersson säger sig hafva alls ingen nytta af afdikningen.

Andreas Kristoffersson påstår sig alls icke hafva någon olägenhet af vatten på sina egor och vill icke deltaga.

Emil Landström medger att afloppet är ofullständigt, men säger sig dock icke hafva olägenhet af vattnet.

Adolf Klasson säger att hans jord är tillräckligt tor.

Adolf Olsson påstår sig icke hafva nytta af afdikningen.

Albin Kristoffersson hade först uppgifvit sig vilja foiena sig med sökandena, men afstod derifrån.

Emanuel Landström var tillgiftig för företaget.

Anna Petra Kristoffersdotter uppger att dikning i afloppet gjordes sistlidne sommar.

Karl Johan Persson, Adolf Bernhardsson (eller Berndtsson) Benjamin Cornelisson och Wilhelm Henriksson intermade en skrifvelse så lydande (bil. Nris 8 och 8a).

§ 15.

Det meddelades att nästa sammanträde skulle från predikstolen utlysas att hållas hos Adolf Pettersson Lossby; dertill skulle de nye sakegarne kallas; och ansåg för-

rättningsman att förrättningen då skulle kunna afslutas.

§ 16.

Sedan intet mera var att till protokollet anföra, upplästes protokollet och justerades sammankomsten.

Sålunda afhandladt, dag som ofvan

På Embetets vägnar

K Steinmetz

J. Ohlson J. Cornelisson

§ 17.

Den 28 Februari 1893 inställde sig åter undertecknad förrättningsman vid Lossby för att fortsätta den laga syneförrättningen rörande rattenafledning inom Lossby m. fl. hemman i Bjärlanda socken; och hade efter utfärdade kallelser och kungörelser (bil C Nris 9 och 10.) tillstädeskommit

för Lossby; Peter August Landström, Anders Petter Olsson, Karl Johan Landström, Enkan Olena Persdotter, Gustaf Albin Andersson, Adolf Andreasson, Adolf Lachrisson, Karl Petter Gustafsson, Gustaf Niklasson, J. Adolf Pettersson, Bernhard Isaksson Rede;

för Lillebyn Johan Jonasson, Jannes Cornelisson, Johan Adolf

Olsson, Carl Olsson enligt fullmakt (bil. N:o 11.) Augusta Bernhardina Olofsdotter, Petter Christoffersson och hans hustru, Anders Petter Andreasson, Anders Petter Olsson, Daniel Pettersson, ofvan nämnde Carl Johan Landström, Andreas Christoffersson, Emil Landström, Adolf Nilsson, Adolf Olsson; för Nyrhälan Anders Petter Olsson; för Hede ofvan nämnde Bernhard Isakson;

för Ormsjö Anders Petter Olsson, Johan Petter Elisasson, Albin Christoffersson;

för Qvistbjungby Emanuel Landström enligt fullmakt (bil. N:o 12.) Carl Albin Johansson, Johan Adolf Johansson enligt fullmakt (bil. N:o 13.) Anna Charlotta Johansdotters man Carl Albin Olsson, Josefina Albertina Johansdotter enligt fullmakt (bil. N:o 14.) Ida Maria Johansdotter enligt fullmakt (bil. N:o 15.)

för Fogdvik Carl Johan Persson, Adolf Bernhardsson, Benjamin Cornelisson enligt fullmakt (bil. N:o 16.) Wilhelm Henriksson enligt fullmakt (bil. N:o 17.)

Såsom kronoombud för Lossby

båtsmanstorp anmäldes sig hr Kommisparien J. W. Sallander samt såsom fullmäktig för samma torp Korporalen Lustig.

I egenskap af godemän närvoro vid föregående sammanträden biträdande Joh. Olsson i Thrudal, Lundby socken och Johannes Cornelissson i Kär, Torslanda socken.

§ 18.

Såg emot förrättningsmannen de godemän förekom icke heller nu.

§ 19.

Det uppgafs att det hemman i Lillebyn för hvilket Carl Johan Landström är antecknad såsom ägare, tillhör hans svärmoder, för hvilken Landström uppgaf sig hafva muntlig fullmakt att tala och svara.

§ 20.

Det skulle till protokollet antecknas att Adolf Andreasson och Niklas Gustafsson båda från Lossby hade tillbetalt Adolf Christoffersson i Fogelvik en af förrättningsmannen utfärdad skriftlig kallelse till dagens sammanträde.

§ 21.

Johan Johnsson i Lillebyn inlemnade en på lydande skrifvelse (bil. N:is 18 och 18a).

§ 22.

Gustaf Albin Andersson Losspby inlemnade en på lydande skrifvelse (bilagor N:is 19 och 19a).

§ 23.

Förrättningsmannen redogjorde för de principer enligt hvilka ifrågavarande vattenafledningsföretag blifvit planlagdt (bil. N:o 20).

§ 24.

Upplästes nämnemännens utlåtande öfver förrättningen i dess helhet på lydande (bil. N:o 21).

§ 25.

Till nämndsman enligt § 74 af gällande dikningslag utsågs Carl Johan Landström Losspby, hvilken också i uppdrag att enligt § 50 af samma lag mottaga och förvara handlingarne.

§ 26.

Upplästes §§ 51 och 52 af gällande dikningslag, som är af den 20 Juni 1879 med tillämpningsförande att talan emot förrättningen må anhängiggöras vid Askims, Westra och Östra Hisings samt Säfvedals häradsrätt på det sätt och i den ordning som i de upplästa §§ är närmare bestämdt.

§ 27.

G. Albin Andersson Losspby begärde få lösa ett särskildt exemplar af pro-

tokollet.

§ 28.

Kompaniombudet hade af kompanichefen erhållit order att till protokollet begära det yrkande att båtsmanstorpet icke får genom vattenafledningsföretaget till arealen minskas eller till beskaffenheten försämras.

§ 29.

Efter denna framställd fråga gjordes af de närvarande ingen vidare anmärkning eller yrkande till protokollet.

§ 30.

Sedan intet vidare var att till protokollet antecknas förklarades förrättningen afslutad och upplästes protokollet.

Sålunda afhandladt dag som ofvan

På Objektets vägnar

H. Steinmetz

J. Ohlson J. Cornelisson

Bilaga No 1

Upplästes från predikstolen i Björlanda kyrka söndagen den 27 Mars 1892.

Kungörelse

Inticsperade parter i fråga om vattenafledning inom Lospby by i Björlanda socken kallas härmed till förrättande

sammanträde hos Gustaf Niklasson i Losseby tisdagen den 29 innevarande Mars kl. 12 middagen, hvarvid egokator öfver det vattenskadade området böra medhafvas.

Göteborg den 23 Mars 1892

På Embetets vägnar

H. Steinmetz

Uppläst den 27/3 92

Gustaf L. Lemmark

v. Kommunister.

Bilaga N:o 2.

Till

Kommungens Befallningshafvande i Göteborgs och Bohus län.

Undertecknade delegare i vattensjuka marker inom Losseby by i Bjärkanda socken, Westra Hisings Härad, få härmed ödmjukligen anhålla om förordnande för vederbörande landtbruksingeniör, att i öfverensstämmelse med gällande dikningsplag hålla syn för dessa markers afdikning.

Losseby den 24 Aug. 1891.

L. P. Olsson — C. J. Landström

Johan Adolf Pettersson — Gustaf Niklasson

P. A. Landström — Theodor Pettersson

Olena Persdotter — Carl Petter Gustafsson

Adolf Andreasson

Resolution.

Som öfrige delegare i förrättningen,

hvilka genom allmän kungörelse blifvit uppmanade att inom en månad yttra sig öfver ansökningen i fall af böfogenhet, med yttrande ej inkommit, vill Konungens Befallningshafvande hafva föordnat Landtbruksingeniören Hermann Steinmetz att ifrågavarande förrättning i laga ordning verkställa.

Göteborg å Landskansliet den 29 September 1891.

G. Broilsky

Henr. Westin.

Bilaga N:o 3.

Sedan Torbistjungby och Lillaby delegare till oss denna dag kontant betalt Sju Riksdaler R. G. Sedlar à vaije hett hemman äfvensammans Femtio per Riksdaler, pagda peddeslag; på afstår vi med den af oss välta Rättegångsfråga om Bergsprängningen i Stenbro Ängen: och alltså förbinda oss nu och framdeles på egen bekostnad fullgöra all den Bergsprängning som hindrar vattnets erforderliga utlopp i Bäcken från Losaby till Fogelviks egor; och i följd deraf frikännes berörda Torstjungby och Lillaby Hemman för ovärdeliga tider från delaktighet uti ifrågavarande Bergröjning, samt de genom erforderlig dikning hålla vattenledningen öppen efter be-

hofvet och hvad gällande föfattningar derom ptadgar; egande likvisst däspa motpartet icke å pin pida pröfva någon Bergsprängning uti pågavarande Bäck, utan att vi för vår del inse uti egen nytta däraf, hvilket alltså till framtida underrättelse länder, pom bekräftas med våra Kammpunderskrifter.

Lospby den 21 Mars 1854

Petter Andreaspon Zacharias Perspon
Isak Johannespon Olof Magnuspon
Benjamin Landström Anders Magnuspon
Gustaf Nicaspon påldt Kristen Andersson
Claus Hendricspon

Härvid på en gång närvarande vittnen:

Pehr Andreaspon Erik Olspon
i Lecby i Sörby

Andreas Rasmuspon
i Röra

Likheten med originalet bestyga:
Pehr Andreaspon L. August Pehrson

Bilaga N:o 4.

Kallelse

Efter begäran från Herr Landtbruksingenjören H. Steinmetz varda efternämnde delegare härigenom kallade till pammanträde, torsdagen den 12 nästa Januari klockan Tjo förmiddagen hos Hemmansegaren

Adolf Pettersson i Losseby, Bjöllanda
socken, angående vattenafledning in-
om Losseby m. fl. hemman i samma
socken rekvisgen.

Losseby	Albin Andersson
Lilleby	Johannes Jonasson
"	Hanna Cornelisson
"	Peter Christoffersson hustru
"	Anders Petter Andreasson
"	Anders Petter Olsson
"	Daniel Pettersson
"	Anders Christoffersson
"	Emil Landström
"	Adolf Klasson
"	Adolf Olsson
"	Anders Christoffersson
Syrhålan	Anders Petter Olsson
Qvistljungby	Emanuel Landström
"	Anna Beata Christoffersdotter
Fogelvik	Carl Johan Pettersson (Persson)
"	Adolf Bernhardsson
"	Benjamin Cornelisson
"	Wilhelm Henriksson

Göteborgs fögderis Kronofogdekontor
den 29 December 1892.

Joh. Ed. Ringius

Omstående Hemmansägare från
Losseby, Lilleby, Syrhålan, Qvistljungby
samt Fogelvik äro alla denna dag kö-
pingen kallade till omstående sammanträde
Byggar Högsten och Alleby

den 2 Jan. 93.
O. H. Wedin — Adolf Eliasson
Stämningsman

Bilaga N:o 5.

Fullmakt för innehafvaren att vid sammanträdet denna dag i Lospby rörande vattenafledning för mig svara, hållande jag för gilt allt hvad han derutinnan lagligen gör och låter. Fogelvik den 12 Januari 1893.

Benjamin Cornelius son

Egenhändig namnteckning bevittnar
L. Berggts son — Emma Ols dotter
Innehafves af Adolf Bernhards son Fogelvik.

Bilaga N:o 6.

Fullmakt för min son Carl Wilhelmsson att vid det till i dag utsatta sammanträdet hos Hemmansegaren Adolf Pettersson i Lospby, angående vattenafledning föra min talan samt min rätt bevaka, och förklarar jag mig nöjd med hvad ombudet dervid lagligen gör och låter.

Fogelvik den 12 Januari 1893.
Wilhelm Henriksson

Bevittnas af
Johan Oscar Johansson
P. H. Johansson

Bilaga N:o 7.

Vid denna dag hållet sammanträde

rörande vattenafledning inom Losby
m. fl. hemman i Pjörlanda pocken
hafva vi undertecknade förenat oss med
sökandena till förrättningen; och göra vi
det i den mening som omförmäles i § 37
uti lagen om dikning och annan afled-
ning af vatten af den 20 Juni 1879.

Losby den 12 Januari 1893.

A. P. Olsson Sylthålan
A. P. Olsson Ommered.

Egenhändiga namnteckningarne in-
tygas af

H. Steinmetz

J. Ohlsson J. Cornelisson

Bilaga N:8.

I anledning af utvecklat hallelse,
att inställa oss till sammanträde härstä-
des till i dag, rörande det, Losbybo'arne
väckt fråga, om vattenafledning inom
dess marker m. fl. ledandes genom våra
ägor till sjön får vi härmed förklara,
att vår jord är af torr beskaffenhet,
och ej att likställa med vattensjuka
eller vattendränkta marker, som vi nu
hart med dikningen. Ty inom vårt
område, har vi senast i föleden höst
dikat 4 alnar djupt och 4 fot jupt vill
sökandena dika derutöfver, skall de en-
ligt Lag, för tillökningen svara, såväl
ersätta oss för jorden, som derutöfver åtgå,
som och för annat intrång som af dik-

ningen förorsakar, jämväl för framtida underhåll, men ock dikets skall grafvas djupare och vidare då kommer vattnet med våldsammare fart, från ofvanliggande byar, ner på vår jord, som har liten eller ingen sättning och lägt läge emot sjön, och då på samma gång sjön stiger och hindrar flodvattnet, så är ju klart att inse, att vi af dikningsföretaget tillskyndas skada hvilket vi anse vara stridande emot dikningslagen. Alltså bestrider vi företaget i dess och yrkar årlig ersättning i mån af skadan.

Fogelvik den 11 Januari 1893.

Adolf Bernhtsson
Benjamin Corneliusson
Wilhelm Henriksson
Carl Joh. Persson

Bilaga N:o 8a

Undertecknade är denna dag följande öfverenskommelse träffad.

1.) Jag Johan Jonasson ägare af 1/4 Mantal Lillsby tillåter härmedelst nu och för all framtid mot en summa af Kronor Femtio (Kr. 50) som nu kontant erlägges och härmed qvitteras, ägaren af den på kallade "Nätter Mossen" tillhörande 1/4 mantal Sylthålan Uppegård och 1/8 mantal Sylthålan Sörgård, som äges af Anders Petter och Adolf Olsson

ner i Syrhåla, rätt att öfver min ägande utmark gränsande till bemälte mosse upptaga afloppsdike till den bredd och djupdek, som erfordras för vattnets nödiga aflopp.

2.) Den dikesfyllnad som nedan benämnes upptagen skall af osp L. P. Olsson och Adolf Olsson utbredas och jemnas till gräsväxtens befordran, och den dikesjord som ytterligare upptages skall af ofvannämnde ägare bortföras till lämplig plats.

3.) Den trädbro som nedan är slagen öfver diket skall utan ersättning qvarliggа, och skall båda kontrahenterna ihman denna bro upprutinar på tjenligt ställe i diket läggas stenbro för kreaturens ofördindrade öfvergång.

Sålunda öfverenskommet i nedanstående vittnes närvaro.

Trendal den 6 Juli 1880

J. Jonsson
från Lilleby

Bevittnas af
J. Olsson
Ludv. Ahlson

Intages
L. P. Olsson L. Olsson Syrhåla.

Bilaga N:o 9.

Upplästes från predikstolen i Björ-

Landa kyrka pönda-
gane den 19 och 26
Februari 1893

Kungörelse

Intresserade parter i fråga om vattenafledning inom Lospby m. fl. hemman i Kjölanda pocken kallas härmed till sammankomst hos Adolf Pettersson i Lospby tisdagen den 28 innevarande Februari kl. 10 f.m.

Göteborg den 10 Febr. 1893
På Ombudets vägnar
H. Steinmetz

Uppläst i Kjölanda kyrka, pöndagarne den 19 och 26 Februari 1893 af
Carl G. Grundell
Kyrkoherde

Bilaga N:o 10.

Kallelse

Till sammankomst inför Landtbruksingeniören H. Steinmetz, rörande vattenafledning inom Lospby m. fl. hemman i Kjölanda pocken, tisdagen den 28 innevarande Februari klockan tio förmiddagen hos Hemmansegaren Adolf Pettersson i Lospby varda härigenom kallade

från Lilleby Johan Adolf Olofsson
Carl Olsson
Augusta Bernhardina Olofsdotter.

från Qvistljungby Johan Adolf Johansson
Carl Albin Olsson
Josefina Albertina Johans-
dotter
Ida Maria Johansdotter
emot fogdens här å.

Götebergs fögderis kronofogdekontor
den 18 Februari 1893.

e. f.
Ernst Thorin.

Ofvan skrifne personer äro denna
dag i tingslaget kallade till nämnda
sammanträde hos Adolf Pettersson i
Losseby

Bevittnar Högstena den 20 Febr. 1893.
O. F. Wedlin L. Persson
Stämningsman Hofgården

Bilaga N:o 11.

Fullmakt för innehafvaren, att
föra min talan i det rättegångsmål i
Losseby, och finner jag mig nöjd med
hvad ombudet gör och låter.

Lillebo den 27 Februari 1893.
Carl Olsson

Till vittne
Bernhard Olausson
Edvin Andersson
i Lillebo

Innehafves af Johan Adolf Olsson.

Bilaga N:o 12.

Fullmakt
för innehafvaren att svara för mig

hänvisadt till innemnad skriftelse till Losby vattenaftappningsmål med nämnda by och flere byar den 28 Dennes och är nöjd med vad ombudet gör och låter.

Qvistbyngby den 28 Febr. 1893

Emanuel Landström

Kvittnas af
Gustaf Ulfved Jonsson
Ida Kvandtsson

Innehafves af sonen Bernhard Landström.

Bilaga N:o 13.
Fullmakt

för innehafvaren att föra min talan hänvisadt till innemnad skriftelse i Losby den 28 Februari detta år rörande vattenaftappningsmål med Losby och flera byar och godkänner jag allt hvad ombudet å mina vägnar laglig-gen gör och låter.

Qvistbyngby den 28 Febr. 1893.

Johan Adolf Johansson

Kvittnas af
August Larsson
Gustaf Ulfved Jonsson

Innehafves af Carl Albin Johansson.

Bilaga N:o 14.
Fullmakt

för innehafvaren att svara för mig

hänvisadt till innemnad skrifvelse i Lospby den 28 Februari detta år rörande vattenkraftanläggningens mål med Lospby och flere byar och håller giltigt hvad ombudet i mina vägnar lagligen gör och låter.

Qvistbjungby den 28 Februari 1893.

Josefina Albertina Johansdotter

Bevittnas af
August Larsson
Gustaf Alfred Jonsson

Innehafves af modren Enkan Anna Beata Christoffersdotter.

Bilaga N:o 15.

Fullmakt

för innehafvaren att svara för mig hänvisadt till innemnad skrifvelse i Lospby den 28 Februari detta år rörande vattenkraftanläggningens mål med Lospby och flere byar och godkänner jag allt hvad ombudet i mina vägnar lagligen gör och låter.

Qvistbjungby den 28 Februari 1893.

Ida Maria Johansdotter

Bevittnas af
August Larsson
Gustaf Alfred Jonsson

Innehafves af Carl Albin Olsson Qvistbjungby.

Bilaga N:o 16.

Fullmakt för innehafvaren att vid

Sammanträdet i Lospby röiande vattenafledning denna dag för mig svara hållande jag för gitt vått hvad han deruttinnan lagligen gör och låter.

Fogelvik den 28 Februari 1893.

Benjamin Svensson

Till vittne
Carl L. Wilhelmsson
Carl Johs. Persson

Innehafves af Adolf Bernhardsson (Bernhardsson) Fogelvik.

Bilaga N:17.

Fullmakt för min son Carl Wilhelmsson att vid det till i dag utsatta sammanträdet hos Kommunalfogden Adolf Pettersson i Lospby angående vattenafledning föra min talan och min rätt bevaka.

Fogelvik den 28 Februari 1893.

Wilhelm Henriksson

Bevittnas af
Johan Oscar Johansson
P. H. Johansson

Bilaga N:18
Till Protokollet.

Undertecknade få härmed förklara, att vi bestrida att deltaga i några som helst kostnader för ifrågavarande företag, då våra egor derigenom icke tillskyndas någon nytta. Vi åberopa despitom en den 21 Mars 1854 upprättad

handling) intagen i härvid bilagde ut-
drag af Westra och Östra Hisings
häradsrätts protokoll för den 6 Maj 1874
№ 37 enligt hvilken egarne af hemma-
nen Qvistbjungby och Lillby blifvit
"för evärdeliga tider" befriade från skyl-
dighet att deltaga i någon bortsprängs-
ning af berg "som hindra vattnets för-
derliga uthopp i bäcken från Losby
till Hogdviks egor."

Lillby den 27 Februari 1893

Johan Tobiasson Hanna Karlsson
P. Kristoffersson Anna Pettersdotter
Karl Olsson Adolf Olsson
Augusta Olsson Anders Peter Andre-
Anders Petter Olsson asson
Daniel Pettersson Andreas Kristof-
Adolf Olsson fersson
Emanuel Landström Emil Landström
Anna Katarina Christoffersdotter Joh. Ad. Johansson
Carl Albin Johannesson Carl Al-
Josefina Albertina bin Olsson.
Ida Johansdotter

Bilaga № 18 a

Utdrag af protokollet
med Westra och Östra Hi-
sings Härader i Kärby

den 6 Maj 1874.

Sedan Qvistljungby och Lilleby delegare till osp denna dag kontant betalt Sju Riksdaler Riksgälds pedhar å varje hett Hemman eller tillsammans femtio pet Riksdaler sagda pedelslag, så afstå vi med den af osp välta Rättegångsstäga om Bergsprängningen i Stenbro Ängen: och alltså förbinda osp nu och framdeles på egen bekostnad fullgöra all den Bergsprängning, som hindrar vattnets erforderliga utlopp i Bäcken från Lospby till Högelviks ego; och i följd deraf tillkännes bröda Qvistljungby och Lilleby Hemman för evärdliga tider från delaktighet uti tillgavarande Bergröjning, blott de genom erforderlig dikning vattenledningen öppen efter behofvet, och hvad gällande författningar derom stadgar; egande likvisst despa motparter icke å sin sida tillyrka någon Bergsprängning uti tillgavarande Bäck, utan att vi för vår del inse uti egen nytta däraf. Hvilket alltså till framtida underrättelse länder, som bekräftas med våra namnsunderskrifter.

Lospby den 21 Mars 1854

Petter Eriksson Zacharias Persson
Pehr Johansson Olof Magnusson
Benjamin Landström Anders Magnusson

Gustaf Nilsson Kristen Andersson
Claus Hendriksson
Härvid på en gång närvarande
vittnen
Per Andreasson Erik Olsson
Lekby Söred
Andreas Rasmusson
i Röd
Rätt utdraget betygar
G. P. Larsson
Samuel Larsson

Bilaga N:o 19.
till Protokollet.

Yttrande af påstått företag
om vattenafledning inom skiftesslaget
i Låspby by vilja undertecknade
jordegare härmed vördsamt anföra.

Vid det lagaskifte, som påbörjats den 23 September 1861 och derefter öfvergått alla egorna till Byslaget Låspby härstädes, har bland andra bestämmelser, genom förening af samtlige delegarne i skiftesslaget, erkänd och undertecknad den 21 Juni 1862, anmärkt i protokollet för samma dag §10, beslutat att diken skulle inom skiftesslaget af oskift mark afräknas och utläggas i sådana lägen och sträckning, som skiftesberedningen funne lämpligt och som i öfverensstämmelse derom af delegarne blifvit bestämd för

framtiden.

På sätt bifogade besämmade transsumt af benämda förening närmare förmäler, synes att i hvarje dalgång blifvit utstakt diken och dertill i flera riktningar, dervid icke mindre än trettom sägen (13) diken blifvit bestämda, ett nära nog exempellöst förhållande i så inskränkt skifteslag och ringa inegoareal.

Vid bestämmandet af dessa trettom diken som till större delen upptagas nya har begäret efter diken gått så långt att sådane åstundats nära nog genom hvarje egofigur dervid ene delegaren ansett sig lika berättigad som den andre att få diken genom sin lott utan afseende af behof för vattenafloppet som synes då diken blifvit bestämda till tio fots bredd som är fallet med första s. k. norra flodditet från Lilleby gräns till Ingärdet och öfriga diken till fyra fot, fem fot samt sex fots bredd.

Att detta begär efter afräkning af jord för diken af oskift mark synes vara mindre för det ringa tillflöde af vatten på flere ställen utan fast mera härledt sig från begäret efter den afräknade jorden som synes vinna stöd af samma förening der det mot slutet bestämts att den återstående som här ofvan blifvit besluten inom skiftesslaget verkställes af

en hvar af delegarne inom sitt nya ägo-
skifte emot det att han derför ärhåller
odeladt den dikessjord som genom sådan
dikning uppkommer. Ehuru det ej varit be-
hofvet af så många diken och till sådana
dimensioner för vattenflöden synes sälun-
da vara temligen klart utan att jordvin-
ningen varit huvudsak, detta ådagaläggas
äfven af den omständigheten att knap-
past något af alla dessa diken blifvit
eller äro upptagna såsom blifvit stad-
gadt utan synnes stora delen i sitt
förfallet skick, emedan jordegarne dikat
efter som de ansett nödigt och med sina
intressen förenligt, hvilket allt gifver till-
räckligt bevis för den öfvertygelsen vi här
anfört och att vattenförhållande ej tving-
at jordegarne att respektera dessa dikes-
bestämmelser och ännu mindre till före-
skrifna dimensioner.

Saktadt anförda förhållanden
förefinnas och mera än tillräckliga tillfäl-
len äro beredda åt en hvar jordegare
inom skiftesslaget för vattenafloppe, så-
vidt hafvet ej bestämmer gräns derför, så
lär likväl någon inom Ryslaget ej kun-
nat eller velat förstå dessa förmåner, u-
tan funnit nöje uti att anhålla om
undersökning å egorna till detta skiftes-
lag af hvad anledning eller skäl är för
oss ännu obekant emån vi ej fått del af

hvad derom förekommit på sätt vederbort-
men då delegarne i skifteslaget afför-
drats ersättning för hvad redan skett i
och derför, så kan väl ej gerna annat än-
nyttas än dikningsskyldighet eller der-
med jemförliga förhållande, i hvars del-
aktighet vi protesterat, i vidare afseende
än hvad laga skifteshandlingarne be-
stämma, enär det är jordegarnes skyl-
dighet att upprgräfva de vid skiftet be-
stämda diken till bredd och erforder-
ligt djup som ännu icke skett efter
öfverenskommelserna derom på, om afled-
ning af vatten från visse egofigurer skul-
le af någon sättas i fråga inom detta
skifteslag, är och måste det vara ett
gifvet villkor att först fullgöra sin egen
skyldighet i sådant hänseende och
derefter tillhålla andra att äfven fullgöra
sin dikningsskyldighet efter åberopade
vid laga skiftet bestämda grunder,
eller och på sätt Kongl. Förordningen
om vattenafledning af den 20 Juni
1879 i §§ 80 och 81 vidare bestämmes,
ett mycket enkelt och dertill billigt
sätt att vinna gehör.

Då nu ej hittills skett att bestäm-
da diken anbringats som sig bort på
bör vara klart och tydligt för en hvar
uppfattning att afloppsförhållandena
för vatten ej ännu kunnat rätt pröfvas

och ingen följaktligen berättigas att påhålla andra åtgärder af rent lättsinne eller andra bevekelsegrunder för att omöjligen undgå eget åliggande att dika i egen mark och att indraga skiftesdaget och till äfventyrs även angränsande fördelgare i onödiga och oberäkneliga utgifter utan att ega giltiga skäl på rättslig grund, då föreskrifna dikningar ej blifvit verkställda och således ej kunnat befinnas ofullkomliga.

Efter vårt förmenande hafva alltså inga sådane förhållanden förekommit eller äro nu sådande att någon på lag grundad anledning kan lemna stöd åt detta, efter vår uppfattning, för tidigt väckta anspråk, som vi bestridt och fortfarande bestrida såväl inblandning i undersökningen som allt deltagande i derför påkommande kostnader, utan må requirenterna hafva all ersättningsskyldighet på sin lott på sätt 12 § i Kongl. Förordningen om skiftesstadgan i Riket föreskrifver.

För vårt bestridande åberopa vi förberörda utdrag från skifteshandlingen af den 21 Juni 1861 samt i öfrigt gällande lag och kunna ej underlåta att som ett fast stöd äfven åberopa de ojäfaktige naturlagar som ställa sig gent emot fullständig tolkäggning af de

jordområden som begränsa hafvet som
här är fallet, hvilka trotsa såväl In-
genjörers kunskaper som jordegares bjerda
försök att strida emot naturförhållande
och det oemotståndliga elementet.

Skulle nu deremot inträffa att mot-
satta åsigter gjort eller komma att göra
sig gällande hos de män som fått denna under-
sökning och afvägning samt
yttrandet deraf sig anförtrodd, så tro vi
oss kunna med all visshet förutskicka
den upplysningen att hvad dermed vin-
nes är och blir blott utgifter utan motsva-
rande valuta, enär de områden som skulle
lemna någon väsendtlig vinst äro beroen-
de af hafvets öfverspänningar hvilka vid
tillfällen tränga in öfver stora områden
och dertill med stor våldsamhet, då ström-
ningar och vindar sätta hafvet i upprör,
hvarigenom vattenafloppen mot hafvet
öfver i mindre diken omöjliggöres på
sätt betydligt afstånd från stranden,
hvaraf följer att ju större kanaler som
anbringas, ju lättare beredes hafsvattnet
tillfälle att strömma upp å land och
bilda öfverspänningar hvarigenom alltså
skada skulle i orovärkande grad till-
skyndas de jordegare som derigenom
gjordes mera beroende af hafvets våld-
samma öfverspänningar än hvad fallet
för närvarande är å den belägenhet jor-

den, hvilket är på nogsamt bekant för en hvar inom orten som blifvit för-
troget med och bevittnat de häjningar
hafvet på ofta förorsakat.

Utom anförda förhållande hafva
dikningsskyldige inom ofta nämnda
skiftesbyar anställt pättegångar om bidrag
till fullgörandet af sina skyldigheter
med yrkande att äfven andre icke
skyldige skulle förpligtas till deltagning
i sådan dikning, men hafva påvål un-
der- som öfver Domstolar ogillat des-
sa anspråk derom tillgängliga Domar
närmare förmäla, hvilket allt likson nu
ifrågasatta visar att regionerna ej lem-
nat åsido något tillfälle att draga oss
in i besvär och tvistefrågor och dermed
förenade utgifter.

Med vidhållande af yrkandet
om befrielse från allt som kan ifråga-
komma beträffande framstälda förfrag
förbehålla vi oss rätt att vid förut
väcka anspråk om ersättning för påmt-
lige oss tillskyndade förluster påmt tid-
spillan och i sammanhang dermed fö-
renade utgifter.

Läsbyn den 24 Februari 1893.

Gustaf Tobin Andersson
P. Isaksson
från Fogelvik
Adolf Bernhtsson P. Cornelii Sson

Wilhelm Henriksson Carl Johan Persson
från Lilleby
Emil Landström Adolf Claesson
Andreas Kristoffersson Dan. Pettersson
Janne Cornelisson Petter Christoffersson
Anders Petter Olsson And. Petter Andreasson
Johan Adolf Olsson
från Qvistljungby
Emanuel Landström Anna Beata
Christoffersdotter
Carl Albin Johannesson Carl Albin Olsson
Johan Adolf Johansson Josefina Albertina
Johansdotter
Ida Johansdotter

Bilaga N:o 19 a

Protokoll, hållet vid
Laga skiftesförrättningen
i Läspby by i Björlanda
socken, Hisings Westra
Härad samt Göteborgs och
Bohus län, den 23 Septem-
ber 1861.

Den 21 Juni 1862

10 §.

I öfrigt och berörande skiftes-
beredningen, enligt 6 Kapitlet skiftes-
stadgan är behörig förening af samtlige
skiftesdelägarne ingången, som finnes
skiftesakten bifogad till vederbörandes

efterrättelse.

Förening

Vid denna dag företagen och fortsatt överläggning angående grunderna för laga skiftet i Lassby by, belägen i Björlanda socken och Västra Hisings Härad äro nedanmämnde överenskommelser och beslut i förenämnda afseende fattade, nemligen:

3:o) För skifteslagets gemensamma behof afsättes följande allmänna platser och afdrag nemligen:

Diken: 1:o Det norra flodiket från Lillesby gräns till Ingärdet der diket grenar sig till 5 alnars bredd.

2:o Ett dike från förstnämnda punkt genom Enhåla och Dahlen samt genom Katsmanstorpet till Ömmereds vägäng om 2 1/2 alnars bredd.

3:o Ett dike från förenämnde punkt i gärdet genom sjelfva Ingärdet i sitt nuvarande läge till Qvistbjurgby vägäng om lika bredd med närstföregående diken 2 1/2 alnars bredd.

4:o Ett dike från Qvistbjurgby genom Östergärdet och i gränsen emellan Kolkärrarne och Gårds till byavägen för att förenas med det i närstföregå-

ende punkt beskrifna dike till 2 alnars bredd.

5:o Ett dike i Rundalsängen från Qvistbjurgby pågång till samma att förenas med det i 3 punkten bestämda dike till 2 alnars bredd.

6:o 2 ne diken genom norra kalfhagen till Opmedderna, hvardera om 2 alnars bredd, som sedermera fastställes genom Bergängen i Madängen vid första 1/4 delen till första tvärdiket derstädes om 2 ne alnars bredd.

7:o Ett dike från dikesåkrarne genom de främsta Madängarne enligt kartan till 2 alnars bredd.

8:o Ett dike efter höjdegränsen emellan Anders Magnusson å ena samt Gustaf Nicklasson och Elias till vägen vid Madängarne om 2 alnars bredd.

9:o Södra Madgropen från Anders Magnussons äng till tvärdiket från utmarken om 2 1/2 alnars bredd, hvarefter samma grop fastställes till Lillsby gräns i nuvarande läge till 3 alnars utrymme.

10:o Ett dike från utmarken enligt nya kartan till södra Madgropen till 2 1/2 alns bredd.

11:o Ett dike norr å madängen till norra madgropen om 2 1/2 alnars bredd.

12: Ett dike öfver Landströms och Anders Peters Olaussons norra mad äng och förenas med sist beskrifna dike, om 2 alnars bredd.

Den dikning som här ofvan blifvit besluten inom skifteslaget, verkställes af en hvar af de ägarne inom sitt nya ägoskifte emot att han derför erhåller odelat den dikesjord som genom sådan dikning uppkommer.

Således öfverenskommet, bestyrkes med våra namnunderskrifter.

Lassby den 21 Juni 1862

Peter Andreasson Anders Peter Olausson
Anders Magnusson Gustaf Nikkasson
Zacharias Pehrsson Sjur Johannesson
Kristen Andersson Elias Jansson
Benjamin Landström

Bevittnas af
Hans Göransson
Elias Cornelisson

Hvarå skiftesbehandlingarne rätt transumerade betygas.

J. H. O. Hedman C. J. Hedman
Adress Kungsbacka

Bilaga N:o 20.

De grunder som vid ifrågavarande vattenafledningsföretag blifvit tillämpade, äro desamma, som enligt lagberedning

gens motiver till nu gällande dikningslag af den 20 Juni 1879 skola i dikningsfrågor tillämpas, nemligen:

att all jord som är af vatten besvärad och kan medelst gemensam vattenafledning förbättras, skall utgöra en samfällighet för afledningens åstadkommande;

att inom denna af naturen danade samfällighet hvarje delegare har rätt att fordra afledningens upptagande och de andres bifrående dervid; samt

att en hvar, som har nytta af det gemensamma arbetet, är pligtig att i mån deraf vidkännas andel i kostnaden eller ock, om han icke vill åtaga sig en sådan andel, i stället till de öfriga afstå sin anpart i den vunna förbättringen, uppskattad i viss jordmynd.

Då skyldigheten att i mån af nyttan deltaga i kostnaden enligt dikningslagen skall bestämmas af ojäfviga synemän, och icke sällan inträffar, att åsigterna om en nyttig, det vill säga fullständig, afdikning äro olika hos olika intressenter inom ett och samma afdikningsföretag, så torde vara lämpligt iakttaga hvad som enligt gällande dikningslag menas med en fullständig torrläggning

ning), äfvensom huru lagens bestämmelse om torläggning till fyra fots djup böi och bruket tillämpas, för att dermed åsyftad verkan skall vinnas likväl och hvarföre med fästadt afseende på framtiden en afprutning af dessa bestämmelser icke utan skada för jordegarne kan ske.

Jordlopparets förmåga att göra det kapital och arbete, som nedläggas i jordbruksnäringen, i högsta möjliga grad fruktbärande, är ytterst beroende på jordens afdikning; bortskaffandet eller förebyggandet af skadliga vattensamlingar, som afkyla jorden, minska dess fruktbarhet och hindra den rationella odlingen, måste föregå alla andra förbättringar. Men då våra vanliga kulturväxter för att trifvas och gifva goda skördar måste, utan hinder af grundvatten i jorden, kunna med sina rötter nedtränga till ett visst djup, på hvilket af dikningens ögonmärke, jämte sänkning af ytvattnet, äfven och förnämligast sänkning af grundvattnet i jorden.

Grundvattnet i jorden kan fullständigt afvägsnas endast genom grunddikning eller dränering, antingen medelst tegeldiken, sten eller annat fyllnadsämne, helst dock tegeldiken. Erfarenheten har visat att dränsystemen böra läggas på djupt att sänkings- eller stamdikena

ligga 1,2 meter eller 4 fot under markytan; stånddikena utmynna i huvudafloppen, hvilkas botten böi ligga något under stånddikenas utlopp; derföre böi ett huvudafloppets minsta djup vara 1,3 meter. Men då vattensjuk mark efter afdikning ihopsjunker, skäste planen på, att den hårda mark eller berg, som afloppet skall genomgå, men som efter afdikningen icke ihopsjunker, blir på djupt genomskuren, att huvudafloppets minsta djup, efter afdikningen och efter jordens derefter skedde ihopsjunkning, fortfarande blir 1,3 meter jemte nödigt fall i bottenlinien.

I sammanhang med frågan om grundvattnets afledgpnande kan med fog framhållas huru origtig den åsigt är att vatten icke skadar annan jord än den som deraf är öfverspänmad; ty då grundvattnet i jorden står minst lika högt, vanligen icke obetydligt högre än närmaste diankvattenytan, samt endast den jord kan anses fullt torrlagd i hvilken grundvattnet är sänkt till 4 fot under markytan, så följer deraf att förbättringen och således betalningsskyldigheten träffar icke blott den jord som är af vatten förderfvadt, utan och omkringliggande jord, som endast befrias från

grundvatten; dock att förbättringen och i följe deraf betalningsskyldigheten blir olika efter större eller mindre vattenskada.

Med fästadt afseende derpå, att det ifrågavarande afdikningsområdet består af till största delen odlad ehuru ofullständigt afdikad mylla på lerbotten, således jord af god till utmärkt beskaffenhet, i odlad och bördig tillstånd med lifvig, nära och begränsad förbindelse till lands och vatten med en på bägge sidorna belägen afsättningsort såsom Göteborg hafva synemännen med hänsyn till jordbrukets nuvarande och framtida kraf, icke annat än för sig inför en pröfvande domstol kunna stå till svars för någon större afvikelse i afloppsdimensioner enligt de nämnda grunderna, äfven fastän det icke varit synemännen obekant att en del af intressenterna i detta företag för det närvarande icke mältta insee att en fullständig dränering af deras jord blir en snar nödvändighet.

Denna åsigt om behofvet af jordens dränering vinner ytterligare stöd i det förhållande att jordbrukets målsmän inom länet genomdrifvit det beslut att hushållningssällskapet skänker tegelrör till de mindre hemmans-

egare som vilja dränera sin jord.

Till ytterligare förtydligande af den upprättade planen torde derjemte böra framhållas, att den fullständiga torläggningen af sökandenas jord till 4 fots djup enligt uppgifna grunder icke föranleder till större dikning genom icke sökandes mark, än som för torläggning af dessas jord till 4 fots djup är ofrånkomligt.

Uti § 81 af gällande dikningslag framgår att behandlingen af en vattenafledningsföretag enligt nyssnämda lag icke hindras eller binder af föregående bestämmelser vid laga skifte eller annat aftal.

För de i detta vattenafledningsförslag intagne sidoafloppen, som äro beroende af huvudafloppet, är kostnaden fördelad efter den förbättring som motsvaras hvart och ett af dem.

Lessebo den 28 Februari 1893.

C Steinmetz

Bilaga N:o 21.

Utlåtande

1:o) Laga hinder för företagets utförande möter icke.

2:o) Företaget är att anse såsom vattenafledning, icke dikning.

3:o) Emot den verkställda dubbla jordvärderingen enligt taxeringslängden (bil. N:o 22) visar en förbättring af 40,884 kronor emot en beräknad kostnad enligt kostnadsför-

plaget (bil. N:o 23.) af 14,500 kronor jämt vattenafledningsföretaget påtagligen är för orten icke blott nyttigt utan ock af behofvet högeligen påkalladt, så anse sig nyssnämnden kunna och böra tillstyrka företaget till utförande.

4:o) Vattenafledningen skall utföras i noggrann öfverensstämmelse med tillhörande plankarta jemte profiler, sektioner, boritningar och gräfningstabell (bil. N:o 24.).

5:o) Arbetet skall påbörjas så snart tjenlig väderlek inträffat efter det denna förrättning vunnit laga kraft och skall vara fullt färdigt inom tre år derefter.

6:o) Öfversättningslängden (bil. N:o 25.) för den jord som till afloppen åtgår utöfver deras nuvarande bredd skall lända till efterrättelse.

7:o) Kostnaden skall emellan delegarne fördelas efter den delningsgrund som är upptäld i sammandraget efter taxeringslängden (bil. N:o 22) i kolumnen med rubrik "Belöpande andel fördelad på 100".

8:o) I fråga om afloppens framtida underhåll hänvisas till §§ 10 och 15 af gällande delningsplan.

Uppsagdt i dag som ofvan

På Företagets vägnar

H. Steinmetz

J. Ohlson J. Cornelius

Bilaga N:o 22

Egobeskrifning, häfdeförteckning och taxeringslängd öfver vattensjuka marker inom Losby, Lillebyn, Sjöhalan, Hede, Ommered, Qvistbjungby och Fogelvik i Kjöllanda socken, Westra och Östra Hisings Härad, upprättad vid lagasyn för vattenafledning.

Egofigurens nummer enligt kartan	Egarens namn och hemvist m.m.	Jordvärde före avtappl. per hektar	Jordvärde efter avtappl. per hektar	Taxeringsökning per hektar	Areal Har	Areal ar	Jordens för. taxeringsbelopp Kronor	Jordens för. taxeringsbelopp öre
		Kr.	Kr.	Kr.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Kjöllanda socken							
	Losby							
	Peter Augusti Landström							
1	Åker, 3 dm mylla på lera	500	1000	500		88	440	
2	d: d.	500	1000	500		81	405	
3	d: d.	400	900	500		6	30	
4	d: d.	500	1000	500		27	135	
5	d: 2,5 dm d.	500	900	400		23	92	
6	d: 3 dm d.	600	1000	400		85	340	
7	d: 2,5 dm d.	500	850	350		17	59	50
8	d: 3 dm d.	500	1000	500		19	95	
9	d d.	500	1000	500		21	105	
10	d: d	500	1000	500		33	165	
11	d: d:	400	900	500		35	175	
12	Backe					32		
13	d.					13		
14	d:					8		
15	d: 2 st.					7		
	Öfverföres				4	95	2041	50

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Öfverförd				4	95	2041	50
16	Backe 2 st.					12		
17	d: 2 st.					5		
18	d:					04		
19	Åker 3 dm mylla på lera	400	900	500		35	175	
20	d: 2 dm d:	400	800	400		15	60	
21	d d	400	800	400		36	144	
22	d: d:	400	900	500		42	210	
23	d d:	400	850	450		64	288	
24	Backe					45		
25	d:					2		
26	Åker 2 dm d:	450	900	450	1	20	540	
27	d: d	450	850	400		53	212	
28	d d:	400	900	500		34	170	
29	d: d:	400	900	500		7	35	
30	Odlingsmark 2 dm d:	400	900	500		8	40	
31	d: d:	300	600	300		30	90	
32	d: 1 dm d:	350	600	250		64	160	
154	d: d:	300	600	300		50	150	
155	d: d	300	650	350		38	133	
156	d: 2 dm d:	300	750	450		36	162	
157	d: d:	300	750	450		20	90	
158	d: d:	200	500	300		12	36	
159	d: d:	200	500	300		9	27	
168	Backe					3		
	Summa				12	39	4763	50
	Lösplev							
	Anders Pehr Olsson							
33	Odlingsmark 1 dm mylla på lera	350	600	250		19	47	50
34	d d	300	600	300		20	60	
35	d d	300	600	300		33	99	
36	d d	300	650	350		20	70	
37	d: d:	300	600	300		19	57	
	Öfverföres				1	11	333	50

1	2		3	4	5	6	7	8	9
	Öfverfördt					1	11	333	50
38	Odlingsmark 1 dm mylla på lera		600	900	300		58	174	
39	d:	d:	600	900	300		34	102	
40	d: 2 dm	d:	400	900	500		19	95	
41	d	d:	500	900	400		21	84	
42	d:	d:	400	900	500		15	75	
43	d:	d:	500	900	400		33	132	
44	d:	d:	600	900	300		24	72	
45	d	d:	400	900	500		4	20	
46	d:	d:	600	900	300		26	78	
47	d:	d:	500	900	400		25	100	
48	d:	d	400	900	500		47	235	
49	d	d:	500	900	400		20	80	
50	d	d:	400	900	500		9	45	
51	d	d	400	900	500		22	110	
52	d:	d:	450	900	450		11	49	50
53	Bjache 4 pt.						12		
54	d: 2 pt						5		
55	d: 3 pt						14		
56	Ther 2 dm mylla på lera		400	850	450		19	85	50
57	d:	d	400	900	500		9	45	
58	d:	d:	400	900	500		12	60	
59	d	d:	500	900	400		58	232	
60	d	d:	600	900	300		30	90	
61	d	d:	600	900	300		24	72	
62	d:	d:	600	900	300		20	60	
63	d	d	600	900	300		9	27	
64	d	d:	600	900	300		9	27	
65	Bjache 3 pt.						4		
66	Ther 2 dm	d:	600	900	300		5	15	
67	d:	d:	400	900	500		45	225	
68	d	d:	400	900	500		10	50	
69	d	d:	400	900	500		15	75	
	Öfverföres					7	79	2848	50

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Öfverföres				7	79	2848	50
70	Åker 2 dm mylla på lera	400	900	500		21	105	
71	d: 3 dm d:	500	1000	500		11	55	
72	d: d:	500	1000	500		18	90	
73	d: d	500	1000	500		54	270	
74	d d	400	1000	600		46	276	
75	d d	400	1000	600		13	78	
76	d d	400	1000	600		14	84	
77	d: d	400	1000	600		8	48	
78	d: 2 dm. d:	500	900	400		20	80	
79	d d	500	900	400		17	68	
80	d: 3 dm. d:	500	900	400		16	64	
81	Backe 2 st.					4		
82	Väg 2 st.					3		
171	Backe					74		
172	d					35		
173	d					26		
174	d					5		
175	d					30		
237	Åker 6 dm mylla på lera	600	800	200		16	32	
238	d d	600	800	200		24	48	
239	d d	600	800	200		16	32	
240	d d	600	800	200		39	78	
241	d: 2 dm d	600	800	200		29	58	
245	d: 1 dm d	330	750	200		28	56	
246	d: 1,5 dm d	450	750	300		17	51	
247	d d	450	750	300		22	66	
247a	Backe 3 st.					2		
	Summa				13	87	4487	50
	Lossbyn							
	Karl Johan Landström							
83	Åker 2 dm mylla på lera	500	850	350		15	52	50
84	d: d:	500	850	350		36	126	
	Öfverföres					51	178	50

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Öfverfördt					51	178	50
85	Hvete 2 dm. mylla på lera	500	850	350		7	24	50
86	d. d.	500	1000	500		8	40	
87	d. d.	500	900	400		3	12	
88	d. d.	400	900	500		4	20	
89	Backe					8		
90	d.					5		
91	Väg					3		
92	Hvete 2 dm. mylla på lera	400	1000	600		45	270	
93	d. d	400	900	500		53	265	
133	Backe 3 pt.					3		
134	Odlingsmark 2 dm d.	300	750	450		38	171	
135	d d	300	750	450		81	364	50
136	d. 1,5 dm d	350	600	250		14	35	
137	d. 1 dm d	350	700	350		15	52	50
214	Hvete 2 dm. d	600	1000	400		48	192	
215	d d	650	1000	350		55	192	50
216	d d	700	1000	300		30	90	
217	d d	700	1000	300		76	228	
218	d d	600	1000	400		89	356	
219	d d	600	1000	400		46	184	
220	d d	700	1000	300		21	63	
221	d d	700	1000	300		2	6	
222	Väg					4		
223	Hvete 4 dm d.	700	1000	300		31	93	
224	d d	700	1000	300		10	30	
225	d. d	700	1000	300		8	24	
226	d d	700	1000	300		30	90	
227	d. 1 dm d	600	900	300		78	234	
228	Hvete d	600	900	300		29	87	
229	d. 2 dm d	600	900	300		48	144	
229a	Backe					4		
	Summa					947	3446	50

1	2		3	4	5	6	7	8	9
	Losbyn								
	Enkan Lena Persdotter								
94	Åker 2dm mylla på lera		330	900	330		20	70	
94a	d:	d:	330	900	330		7	24	30
95	d:	d	400	1000	600		22	132	
96	d: 3 dm	d	400	1000	600		43	258	
97	d:	d	400	900	300		27	135	
98	d	d	400	950	330		38	209	
99	d:	d	400	900	300		40	200	
100	d: 2 dm	d	600	900	300		17	51	
101	Väg						3		
101a	d:						4		
102	Åker 2 dm	d	600	900	300		32	96	
103	d:	d	600	900	300		22	66	
104	Ödlingsmark 1,5 dm	d	600	900	300		21	63	
105	d	d	600	900	300		18	54	
106	d	d	600	900	300		10	30	
107	d	d	600	900	300		27	81	
108	d	d	600	900	300		10	30	
109	d	d	500	900	400		12	48	
110	d 6 dm	d	400	900	300		14	70	
111	d	d	400	900	300		25	125	
112	Backe						1		
113	d						15		
114	d						10		
115	Göl						9		
176	Backe 2 st						45		
235	Åker 6 dm mylla på lera		600	800	200		19	38	
236	d	d	600	800	200		23	46	
		Summa					5 34	1826	50
	Losbyn								
	Wilh Andersson								
	Uppsäres								

1	2		3	4	5	6	7	8	9
	Öfverföres								
116	Odlingsmark 2 dm. mylla på lera		500	900	400		42	168	
117	d.	d.	600	900	300		16	48	
118	d.	d	350	650	300		17	51	
119	d. 3 dm	d.	300	600	300		21	63	
120	d	d	300	650	350		41	143	50
121	d.	d.	300	600	300		25	75	
122	Backe						3		
170	d:					1	90		
	Summa					3	55	548	50
	Losbyn								
	Adolf Andersson								
123	Odlingsmark 3 dm mylla på lera		300	600	300		13	39	
124	d.	d.	300	600	300		9	27	
125	d	d.	300	750	450		15	67	50
126	d	d	300	750	450		40	180	
127	d 1,5 dm	d	350	700	350		32	112	
128	d. 3 dm	d	300	750	450		52	234	
129	d. 1,5 dm	d	500	900	400		20	80	
130	d	d	350	600	250		6	15	
131	d	d	600	900	300		21	63	
132	Backe 3 st.						2		
169	d:						66		
203	Äker 2 dm	d:	750	1000	250		8	20	
204	Väg						5		
205	Äker	d:	700	1000	300		24	72	
206	d	d	650	1000	350		19	66	50
207	d	d	600	1000	400		12	48	
208	d	d	600	1000	400		12	48	
209	d	d	650	1000	350		28	98	
210	d	d	700	1000	300		62	186	
211	d	d	700	1000	300		41	123	
212	d	d	650	1000	350		38	133	
		Öfverföres				5	25	1612	00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Öfverfördt				5	25	1612	00
213	Ther 2 dm. mylla på lera	600	1000	400		23	92	
232	Väg					6		
233	Ther 6 dm d:	600	800	200		30	60	
234	d. d.	600	800	200		13	26	
	Summa				5	97	1790	00
	Lossby							
	Adolf Hagbergsson							
138	Backe					7		
139	Odlingsmark 2 dm. mylla på lera	300	750	450		69	310	50
140	d d	350	750	400		72	288	
141	d d	350	700	350		4	14	
142	d d	350	750	400		59	236	
143	d d	300	750	450		78	351	
144	d d	300	750	450		85	382	50
145	d d	300	750	450		20	90	
146	d: 1 dm d	350	600	250		9	22	50
147	d. d	350	600	250		18	45	
148	d. d	350	600	250		20	50	
149	d. d	350	600	250		4	10	
150	d. d	300	650	350		25	87	50
151	d d	300	650	350		17	59	50
152	d: d:	300	650	350		37	129	50
153	Backe 10 st.					15		
200	Ther 2 dm d	600	1000	400		46	184	
201	d d	650	1000	350		62	217	
202	d d.	700	1000	300		33	99	
	Summa				6	80	2576	00
	Lossby							
	Karl Peter Gustafsson							
177	Ther 2 dm mylla på lera	600	900	300		10	30	
178	d. d.	600	900	300		12	36	
179	d. 1 dm d.	600	900	300		7	21	
	Öfverföres					29	87	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Öfverfört					29	87	
180	Åker 1 dm mylla på lera	600	900	300		31	93	
181	d d	400	900	500		65	325	
182	Väg					3		
183	Åker 3 dm d:	500	1000	500		62	310	
184	d d	400	1000	600		72	432	
185	d. d	400	1000	600		35	210	
186	d 2 dm d	550	1000	450		58	261	
	Summa				3	55	1718	00
	Lossby							
	Gustaf Niklasson							
187	Åker 2 dm mylla på lera	700	1000	300		44	132	
188	d. 4 dm d:	650	1000	350	1	16	406	
189	d. d	600	1000	400		44	176	
190	d. d	500	1000	500		39	195	
191	d d	500	1000	500		33	165	
192	d d	500	1000	500		2	10	
193	d d	500	1000	500		93	465	
194	d d	400	900	500		61	305	
195	d d	600	900	300	1	18	354	
	Summa				5	50	2208	
	Lossby							
	Adolf Pettersson							
196	Åker 3 dm. mylla på lera	600	1000	400		32	208	
197	d. d	500	1000	500		21	105	
198	d. d	500	1000	500		10	50	
199	d d	600	1000	400		32	128	
242	d. 2 dm. d	600	800	200		30	60	
243	d d	600	800	200		13	26	
244	d d	600	800	200		25	50	
248	d 1,5 dm d	450	750	300		16	48	
249	d. d	450	750	300		12	36	
	Summa				2	11	711	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Losby							
	Båtsmanstorp							
230	Ther 2 dm mylla på lera	600	950	350		18	63	
231	d. 1,5 dm d.	600	950	350		32	182	
	Summa					70	245	
	Losby							
	Bernhard Isaksson							
	Rede							
250	Ther, 1,50 dm mylla på lera	350	700	350		12	42	
251	d d	350	700	350		5	17	50
252	d d	330	700	350		6	21	
253	d d	350	700	350		8	28	
254	d d	350	700	350		36	126	
255	d d	350	700	350		7	24	50
256	d d	350	700	350		25	87	50
257	d d	350	700	350		17	59	50
258	Väg					11		
	Summa				1	27	406	00
	Lillebyn							
	Johan Thorkelsson							
160	Dlingspmark 5 dm dyjord på lera	200	600	400		17	68	
161	d. d	200	600	400		9	36	
332	Backe				1	18		
333	Ther 2 dm mylla på lera	550	900	350		91	318	50
334	d d	600	900	300		85	255	
335	d d	600	850	250		9	22	50
336	d d	600	900	300		67	201	
337	d d	600	900	300	1	06	318	
338	Backe				1	20		
	Summa				6	22	1219	00
	Lillebyn							
	Janne Henriksson							
	Oresjöres							

1	2		3	4	5	6	7	8	9
	Öfverförd								
287	Backe						33		
288	d.						4		
289	d.						5		
290	Åker 3 dm mylla på lera		350	900	350		8	44	
291	d.	d	350	900	350		45	247	50
292	d	d	400	900	300		36	180	
293	d	d	400	900	300		34	170	
294	d	d	400	900	300		29	145	
295	d	d	300	900	400		20	80	
296	d	d	400	900	300		7	35	
297	d	d	300	850	350		62	217	
342	d 2 dm	d	600	900	300		12	36	
	Summa					2	95	1154	50
	Lillebyn								
	Peter Christoffersons Rustum								
298	Backe						70		
299	Åker 2 dm mylla på lera		600	850	250		46	115	
300	d	d	600	850	250		26	65	
301	Väg						4		
302	Åker 2 dm	d.	600	850	250		22	55	
303	d	d	600	850	250		48	144	
304	d	d	400	900	300		32	160	
305	d	d	400	900	300		62	310	
306	d	d	600	900	300		35	105	
307	Backe						38		
343	Åker 3 dm	d	600	900	300		35	105	
	Summa					4	18	1059	00
	Lillebyn								
	Anders Peter Andreasson								
308	Backe 2 st.						55		
309	Åker 2 dm mylla på lera		600	900	300		49	147	
310	d	d	400	900	300		28	140	
	Öfverföres					1	32	487	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Öfverföres				1	32	287	
311	Åker 2 dm mylla på lera	400	900	300		5	25	
312	d d	600	900	300		36	108	
313	d d	600	850	250		31	77	50
314	Väg					3		
315	Bäcke					4		
316	Åker 2 dm d:	600	850	250		52	130	
317	d d	600	800	200		17	34	
318	d d	600	800	200		24	48	
319	Ödlingsmark 2 dm d.	500	800	300		33	165	
320	Bäcke					52		
321	d:					12		
344	Åker 3 dm d:	550	900	350		23	80	50
345	d. d	550	900	350		12	42	
	Summa				4	58	997	
	Lillebyn							
	Anders Petter Olsson							
322	Ödlingsmark 5 dm mylla på lera	600	800	200		2	4	
323	d. d:	600	750	150		13	19	50
324	Åker 2 dm d:	600	800	200		6	12	
325	d. d:	600	850	250		62	155	
326	Väg					2		
327	Bäcke					10		
328	Åker 2 dm d.	600	850	250		23	57	50
329	d. d	500	900	400		39	156	
330	d. d:	500	900	400		61	244	
331	Bäcke					59		
346	Åker 3 dm d.	550	900	350		13	45	50
347	d. d.	550	900	350		9	31	50
	Summa				2	99	725	00
	Lillebyn							
	Daniel Pettersson							
339	Bäcke					62		
	Öfverföres					62		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Öfverfördt					62		
340	Åker 1,5 dm. mylla på lera	600	900	300	1	28	384	
341	d d	600	900	300		74	222	
361	d 2 dm d	700	900	200		8	16	
362	d d	700	900	200		12	24	
	Summa				2	84	646	
	Lillebyn							
	Karl Johan Landström							
348	Åker 3 dm mylla på lera	600	900	300		24	72	
349	d d	600	900	300		28	84	
350	Bäcke					4		
	Summa					56	156	
	Lillebyn							
	Anders Christofferson							
351	Åker 3 dm. mylla på lera	600	900	300		12	36	
352	d d.	600	900	300		17	51	
353	d d.	700	900	200		14	28	
354	Bäcke				3	06		
	Summa				3	49	115	
	Lillebyn							
	Emil Landström							
355	Bäcke					11		
356	Åker 3 dm. mylla på lera	650	900	250		15	37	50
357	d. d.	650	900	250		43	107	50
368	Bäcke					17		
369	d.					96		
370	d					24		
371	d.				1	46		
372	d. 4 st.					3		
373	d. 4 st.					7		
374	Åker 4 dm. mylla på lera	300	1000	300		22	110	
375	d. d	600	900	300		6	18	
376	d. d	600	900	300		35	105	
	Öfverföres				4	25	378	

1	2		3	4	5	6	7	8	9
	Öfverföres					4	25	378	00
377	Äker 2 dm mylla på lera		650	900	250		69	172	50
378	d	d	700	900	200		40	80	
379	d	d	700	900	200		27	54	
380	Väg						13		
381	Äker 3 dm	d	400	900	500		28	140	
382	d	d	400	900	500		9	45	
383	d	d	600	900	300		20	60	
384	d	d	600	900	300		23	69	
385	d: 2 dm	d	750	900	150		43	64	50
386	d	d	700	900	200		65	130	
387	d	d	650	900	250		23	57	50
388	Odlingsmark 2 dm	d	700	850	150		12	18	
389	d:	d:	500	700	200		7	14	
	Summa					8	04	1282	50
	Lillebyn								
	Adolf Olsson								
358	Äker 3 dm. mylla på lera		650	900	250		46	115	
359	d:	d:	650	900	250		14	35	
360	Bäcke						7		
	Summa						67	150	
	Lillebyn								
	Adolf Olsson								
363	Äker 4 dm. mylla på lera		700	900	200		3	6	
364	Väg						2		
365	Äker 4 dm.	d	700	900	200	1	52	304	
366	d:	d:	700	900	200		47	94	
367	Bäcke					1	01		
	Summa					3	05	404	
	Lillebyn								
	Andreas Christoffersson								
390	Bäcke						58		
391	d:						5		
	Öfverföres						63		

1	2		3	4	5	6	7	8	9
	Öfverföres						63		
392	Backe						13		
393	Odlingsmark 2 dm. mylla på lera		500	700	200		3	6	
394	Åker 2 dm.	d.	700	850	150		40	60	
395	d.	d.	700	900	200		26	52	
396	d. 3 dm.	d.	400	900	500		14	70	
397	d	d	400	900	500		13	65	
398	d	d.	400	900	500		3	15	
399	d 1,5 dm.	d.	300	700	400		10	40	
400	d	d	300	700	400		35	140	
401	d	d	300	700	400		25	100	
402	d	d	300	900	400		6	24	
403	d. 3 dm.	d	400	900	500		8	40	
		Summa				2	59	612	
	Lyckåsen								
	Anders Petter Olsson								
	och: Adolf Olsson								
162	Åker 3 dm. dyjord på lera		400	800	400		21	84	
163	d	d	400	800	400		70	280	
164	d	d	300	800	300		30	90	
165	Odlingsmark djup dyjord		200	500	300		55	165	
166	d	d	250	500	250		21	52	50
167	d	d	250	500	250		12	30	
		Summa				2	09	701	50
	Hede								
	Johan Petter Eliasson egare								
	Bernhard Isakson arrendator								
259	Åker 1 dm. mylla på lera		350	650	300		9	27	
260	d	d	350	650	300		5	15	
		Summa					14	42	
	Omröd								
	Anders Petter Olsson								
261	Åker 1 dm. mylla på lera		350	650	300		5	15	
		Öfverföres					5	15	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Öfverföres					5	15	
262	Ither 1 dm. mylla på lera	300	600	300		6	18	
263	Odlingsmark 3 dm d:	350	800	450		12	54	
264	Ither 2 dm d.	450	850	400		21	84	
265	d d	450	850	400		35	140	
266	d d	600	900	300		42	126	
267	d d	600	900	300		39	117	
268	d d	600	900	300		82	246	
269	d d	600	900	300		40	120	
270	d d	600	900	300		11	33	
271	d d	600	900	300		8	24	
272	d d	600	900	300		11	33	
273	d d	600	900	300		25	75	
	Summa				3	37	1085	00
	Omsved							
	Johan Peter Elofsson							
274	Odlingsmark 2 dm mylla på lera	300	900	400		15	60	
275	Ither 2 dm d:	650	850	200		6	12	
276	d. d	650	850	200		7	14	
277	d. d	650	850	200		13	26	
278	d d	650	850	200		30	60	
279	d. d	650	850	200		5	10	
280	Odlingsmark 1 dm = 1 d: grus					5		
	Summa					81	182	
	Omsved							
	Albin Christofferssons							
281	Odlingsmark 2 dm mylla på lera	350	750	400		58	232	
282	d d.	350	750	400		8	32	
283	d. d	300	700	400		3	12	
284	d d	300	700	400		3	12	
285	d. d	300	700	400		8	32	
286	Ither d.	300	700	400		30	120	
	Summa				1	10	440	00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Qvistbjurgby							
	Emanuel Landström							
404	Åker 3 dm. mylla på lera	400	900	500		5	25	
405	d. d.	450	900	450		7	31	50
406	d. 2 dm. d.	400	700	300		11	33	
407	d d	400	750	350		30	105	
408	d. d	500	900	400		13	52	
409	Backe 3 fot.					1		
	Summa					67	246	50
	Qvistbjurgby							
	Anna Kata Christoffersdotter							
410	Väg					4		
411	Åker 2 dm mylla på lera	300	900	400		11	44	
412	d d	300	900	400		10	40	
413	d d	300	900	400		31	124	
414	d d	300	900	400		18	72	
415	d d	300	900	400		19	76	
416	d d	350	900	350		18	63	
417	d d	350	900	350		26	91	
418	Backe					24		
	Summa					1 61	510	
	Fogelvik							
	Carl Johan Persson							
419	Backe					2		
421	Åker 3 dm. mylla på lera	300	900	400		51	204	
422	d d	600	900	300		31	93	
423	d d	300	900	400		37	148	
424	d d	600	900	300		19	57	
425	d d	300	900	400		38	132	
426	d d	450	850	400		33	132	
428	d d	600	1000	400		27	108	
	Ofverföres					2 38	894	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Öfverföres				9	38	894	
429	Aker 3 dm. mylla på lera	600	1000	400	1	51	604	
430	d d	450	850	400		55	220	
431	d d	500	900	400		35	140	
432	d d	500	900	400		6	24	
	Summa				4	85	1882	
	Fogelvik (utjord)							
	Adolf Christofferson							
420	Backe					4		
425a	Aker 3 dm. mylla på lera	500	900	400		34	136	
426a	d d	450	850	400		35	140	
427	d d	500	850	350		11	38	50
428a	d d	600	1000	400		24	96	
	Summa				1	08	410	50
	Fogelvik							
	Adolf Bernhardsson							
433	Backe					35		
434	Aker 3 dm. mylla på lera	500	850	350		32	112	
435	d d	500	850	350		73	255	50
436	d d	600	900	300		67	201	
437	d d	500	850	350		52	182	
438	d d	350	800	250		7	17	50
439	d d	350	800	250		5	12	50
440	d d	350	750	200		59	118	
441	d d	500	750	250		43	107	50
442	d 2 dm d	500	650	150		42	63	
	Summa				4	15	1069	00
	Fogelvik							
	Benjamin Cornelisson							
443	Aker 4 dm. mylla på lera	500	750	250		33	82	50
444	d d	500	850	350		35	122	50
445	d d	600	900	300		72	216	
446	Väg					6		
	Öfverföres				1	46	421	00

1	2		3	4	5	6	7	8	9
	Öfverfördt					1	46	421	00
447	Åker 2,5 dm. mylla på lera		600	800	200		22	44	
448	d: 4 dm	d.	500	750	250		5	12	50
449	d: 2 dm.	d.	550	750	200		17	34	
450	d.	d	550	750	200		15	30	
451	d	d.	500	700	200		5	10	
452	d.	d.	450	600	150	1	17	175	50
453	d.	d.	500	600	100		15	15	
454	Backe						70		
		Summa				4	12	742	00
	Fogdvik								
	Wilhelm Henriksson								
455	Åker 3 dm. mylla på lera		500	700	200		51	102	
456	d	d.	550	750	200		31	62	
457	d	d.	600	700	100		84	84	
458	d	d	600	700	100		45	45	
459	d	d.	500	600	100		14	14	
460	d	d	500	600	100		23	23	
461	Backe						2		
462	d:						3		
		Summa				2	53	330	

Sammandrag.

Nummer	Ägors och egares namn, hemvist m.m.	Areal		Fastens förs. värdering-grunder		Skogsafverkande andel förädelad år 1900.	
		Har	ar	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7	8
	Kjörlanda socken						
	Lospby Peter August Landström	12	39	4763	50	10	91
	d:o Anders Petter Olsson	13	87	4487	50	11	11
	d:o Karl Johan Landström	9	47	3446	50	9	57
	d:o Emilia Olena Persdotter	5	34	1826	50	4	27
	d:o Albin Andersson	3	55	548	50	1	26
	d:o Adolf Anderssson	5	97	1790	00	4	35
	d:o Adolf Zachrissson	6	80	2576		5	90
	d:o Karl Petter Gustafsson	3	55	1718		3	93
	d:o Gustaf Nilsson	5	50	2208		5	06
	d:o Adolf Pettersson	2	11	711		2	05
	d:o Rådmansstorp		70	245		0	76
	dy Bernhard Isaksson Hede	1	27	406		2	25
	Lillebyn Johan Johnsson	6	22	1219		2	79
	d:o Hanna Cornelisson	2	95	1154	50	2	64
	d:o Peter Christoffersons Enstuv	4	18	1059		2	42
	d:o Anders Petter Andreasson	4	58	997		2	28
	d:o Anders Peter Olsson	2	99	725		1	66
	d:o Daniel Petersson	2	84	646		1	48
	d:o Karl Johan Landström		56	156			36
	d:o Anders Christoffersson	3	49	115			26
	d:o Emil Landström	8	04	1482	50	2	94
	Öfverföres	106	37	32080	50	78	25

1	2	3	4	5	6	7	8
	Öpersjördt	106	37	32,080	50	78	25
	Lillebyn — Adolf Klasson		67	150			34
	d: — Adolf Olsson	3	05	404			92
	d: — Andreas Christoffersson	2	59	612		1	40
	Syrhålan — Anders Petter Olsson						
	och — Adolf Olsson	2	09	101	50	1	61
	Hede Bernhard Isaksson arrendator						
	" Johan Petter Olsson egare		14	42			23
	Öpphed — Anders Petter Olsson	3	37	1085		3	42
	d: Johan Petter Olsson		81	182			57
	d: Albin Christoffersson	1	10	440		1	37
	Tvistbjurnby Emanuel Landström		67	246	50		56
	d: — Anna Beata Christoffersdotter	1	61	510		1	17
	Högbrik Karl Johan Persson	4	85	1882		4	31
	dt. (utjord) — Adolf Christoffersson	1	08	410	50		94
	d: — Adolf Bergbardsson	4	15	1069		2	45
	d: Benjamin Bernelsson	4	12	742		1	70
	d: Wilhelm Bengtsson	2	33	330			76
	Summa —	139	20	40,887	00	100	00

Losby den 28 Februari 1893.

H. Steinmetz

Bilaga N:o 23.

Kostnadsförslag

för torläggning af vattenskadad mark tillhörig Losstorp m. fl. hemman inom Björlanda socken af Göteborgs och Bohus län.

Läge	Längd i meter	Arbete	Kub: meter	à Kr.	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Losstorpsbäcken A.-F.						
A.-B.	1107	Bergsprängning	180	4,00	720	00		
		Gräfning i lerjord	2040	0,35	714	00		
B.-C.	452	Bergsprängning	220	4,00	880	00		
		Gräfning i stenbunden jordmån	150	1,50	225	00		
		d:o i lerjord	1030	0,35	360	50		
C.-D	834	Bergsprängning	76	4,00	304	00		
		Gräfning i lerjord	1990	0,35	696	50		
D.-E.	1001	Bergsprängning	60	4,00	240	00		
		Gräfning i lerjord	2360	0,35	826	00		
E.-F.	130	d: d:	330	0,35	115	50	5081	50
XV+95 m/m		Ombyggnad af Landsvägstrumma						
		Läggning af landfästen,						
		sten på stället	23	2,00	46	00		
12		2 ne st. Hörnsten 15×15 cm	0,270	19,00	5	13		
21		7 st. Bärbjelkar 22×16 cm.	0,739	27,00	19	95		
108		Plank till körbana 17×6 cm.	1,102	23,00	25	35		
55		4 st. Stolpar till räckverk 10×7 cm			2	00		
16		4 st. Lätt " 7×5 cm.			2	00		
		Arbetslön och diverse			49	57	150	00
XXIX+13 m/m		Ombyggnad af trumma för byväg						
		Läggning af landfästen, sten						
		Öfverföres					5231	50

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Öfverföres					5231	50
		på stället	14	2,00	28	00		
	7	2 st. Remstycken 15×15 cm.	0,158	19,00	3	00		
	104	4 st. Bärbjelkar 20×15 cm.	0,312	25,00	7	80		
	53	Plank till körbana 17×6 cm.	0,541	23,00	12	44		
		Arbetslön och diverse			23	76	75	00
V + 42 m		Ombyggnad af trumma för egoväg					30	00
VII + 70 m		d: d: d:					50	00
IX + 70 m		d: d: d:					50	00
XXXII + 57 m		d: d: d:					30	00
		Lillbäcken B.-G.						
I	854	Bergsprängning	40	4,00	160	00		
		Gräfning i lerjord	2230	0,35	780	50	940	50
V + 40 m		Ombyggnad af Landsvägs-trumma						
		Läggning af landfästen						
		på berg, sten på stället	12	2,00	24	00		
	12	2 st. Remstycken 15×15 cm.	0,270	19,00	5	13		
	21	7 st. Bärbjelkar 22×16 cm.	0,739	27,00	19	95		
	108	Plank till körbana	1,102	23,00	25	35		
	5,5	4 st. Stolpar t. räckverk 10×7 cm.			2	00		
	16	4 st. Lått d: 7×5 cm.			2	00		
		Arbetslön och diverse			51	57	130	00
		Lillebybäcken C.-K.						
I-IX	934	Bergsprängning	120	4,00	480	00		
		Gräfning i lerjord	3040	0,35	1064	00		
IX-XX	1080	Bergsprängning	60	4,00	240	00		
		Gräfning i stenbunden jord-mån	164	1,00	164	00		
		d: d i lerjord	2800	0,35	980	00		
		Öfverföres			2928	00	6537	00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Öfverfördt			2928	00	6537	00
XX-XXVII	446	Bergsprängning	60	4,00	240	00		
		Gräfning i fastenbunden jordmån	140	1,00	140	00		
		d:o i lerjord	1320	0,35	462	00		
VI+25m		Ombyggnad af tumma för egoväg			50	00		
VII+25m		d:o d:o			50	00	3870	00
		Dalsdiket H.-J.						
	474	Gräfning i lerjord	1470	0,35			514	50
		Bjurndalsdiket D.-L.						
	536	Gräfning i lerjord	1390	0,35	486	50		
		Ombyggnad af tumma för egoväg			50	00	536	50
		Diket E.-M.						
	495	Gräfning i lerjord	1390	0,35			486	50
		Diket N.-O.						
	210	Gräfning i lerjord	380	0,25			95	00
		Diket P.-Q.						
	124	Gräfning i lerjord	220	0,25			55	00
		Tillsammans					12,094	50
		Tillägges för förrättningskostnad, arbetstillsyn, redskaper m.m. c:a 10 % af ofvanstående					1183	17
		Upsättningar enligt pårörd längd (bil. 1 — N:o 25)					1222	33
		Summa					14,500	00

Lossbyn den 28 Februari 1893.

H. Stenmetz.

Bilaga N:o 24.

Gräfningslista.

Kanalens namn	N:o och Littera	Afstånd från föregående punkt	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Slänt	Anmärkning
		Meter	Meter	Meter	Meter		
1	2	3	4	5	6	7	8
Lospbybäcken	A. I			0,5			
	II	80	1,0	"	3,50	1:1,5	
	III	80	1,15	"	3,95	"	
	IV	93	1,2	0,5 2,0	4,10 2,36	1:1,5 1:0,15 i berg	
	V	100	1,6	0,5	5,30	1:1,5	
	VI	100	1,45	"	4,85	"	
	VII	100	1,40	"	4,70	"	
	VIII	100	1,50	"	5,00	"	
	IX	100	1,45	"	4,85	"	
	X	100	1,45	"	4,85	"	
	XI	100	1,65	0,5 0,3	5,45 5,25	"	
	XII	100	1,5	"	4,80	"	
	B. I	54	1,5	"	4,80	"	
	XIII	46	1,5	"	4,80	"	
	XIV	100	1,55	"	4,95	"	
	XV	100	1,40	"	4,50	"	
	XVI	100	1,60	"	5,10	"	
	XVII	96	1,80	0,3 1,80	5,70 2,84	1:0,15 i berg	
	XVIII	40	2,4	"	6,00	" o 1:1	
	C. I	40	1,7	0,3	5,40	1:1,5	
	XIX	60	1,55	"	4,95	"	
	XX	100	1,45	"	4,65	"	
	XXI	100	1,7	"	5,40	"	
	XXII	100	1,55	"	4,95	"	
Öfverföres		1919					

1	2	3	4	5	6	7	8
Öfverfördt		1919					
	XXIII	100	1,4	0,3	4,50	1:1,5	
	XXIV	100	1,4	"	4,50	"	
	XXV	100	1,25	"	4,05	"	
	XXVI	100	1,40	"	4,50	"	
	XXVII	50	1,75	1,00	4,75	1:0,15 0 1:1,5	
	D I	24	1,55	0,3	4,95	1:1,5	
	XXVIII	76	1,35	"	4,35	"	
	XXIX	100	1,3	"	4,20	"	
	XXX	100	1,45	"	4,65	"	
	XXXI	100	1,35	"	4,35	"	
	XXXII	100	1,3	"	4,20	"	
	XXXIII	100	1,4	"	4,50	"	
	XXXIV	100	1,4	"	4,50	"	
	XXXV	100	1,3	"	4,20	"	
	XXXVI	100	1,35	"	4,35	"	
	E XXXVII	125	1,3	"	4,20	"	
	XXXVIII	100	1,3	"	4,20	"	
	F. a	30	1,3	"	4,20	"	
		3524					
Lillbäcken	B. I		1,5	0,3	4,80	1:1,5	
	II	100	1,3	"	4,20	"	
	III	100	1,4	"	4,50	"	
	IV	100	1,3	"	4,20	"	
	V	100	1,4	"	4,50	"	
	VI	100	1,6	"	5,10	"	
	VII	100	1,5	"	4,80	"	
	VIII	100	1,3	"	4,20	"	
	IX	100	1,3	"	4,20	"	
	G. a	54	1,4	"	4,50	"	
		854					

1	2	3	4	5	6	7	8
Lillebybäcken	C. I		1,7	0,3	5,40	1:1,5	
	H. VII	122	1,65	"	5,25	"	
	II	100	1,65	"	5,25	"	
	III	100	1,7	"	5,40	"	
	IV	112	1,4	"	4,50	"	
	V	100	1,5	"	4,80	"	
	VI	100	1,55	"	4,95	"	
	VII	100	1,6	1,8	2,28	1:0,15 i berg	
	VIII	100	1,4	0,3	4,50	1:1,5	
	IX	100	1,3	"	4,20	"	
	X	100	1,3	"	4,20	"	
	XI	100	1,4	"	4,50	"	
	XII	100	1,35	"	4,35	"	
	XIII	100	1,3	"	4,20	"	
	XIV	80	1,65	1,8	2,30	1:0,15 i berg	
	XV	100	1,5	0,3	4,80	1:1,5	
	XVI	100	1,5	"	4,80	"	
	XVII	100	1,4	"	4,50	"	
	XVIII	100	1,35	"	4,35	"	
	XIX	100	1,40	"	4,50	"	
	XX	100	1,5	"	4,80	"	
	XXI	56	1,6	"	5,10	"	
	XXII	14	3,25	1,0	1,98	1:0,15 i berg	
	XXIII	40	2,3	0,3	7,20	"	
	XXIV	36	2,9	1,0	5,4	1:1,5 1:0,15 i berg	
	XXV	80	1,5	0,3	4,80	1:1,5	
	XXVI	100	1,3	"	4,20	"	
	K XXVII	120	1,3	"	4,20	"	
		2460					
Dalsdikt	H. VII		1,55	0,3	4,95	1:1,5	
Öfverföres							

1	2	3	4	5	6	7	8
Ofverfört							
	VI	96	1,4	0,3	4,50	1:1,5	
	V	100	1,45	"	4,65	"	
	IV	100	1,5	"	4,80	"	
	III	100	1,4	"	4,50	"	
	J. a	78	1,3	"	4,20	"	
		474					
Pkpunndalsdiket	D I		1,6	0,3	5,10	1:1,5	
	II	100	1,3	"	4,20	"	
	III	100	1,3	"	4,20	"	
	IV	100	1,3	"	4,20	"	
	V	100	1,3	"	4,20	"	
	VI	100	1,3	"	4,20	"	
	L. a	36	1,3	"	4,20	"	
		536					
Diket E.-M.	XLV			0,3		1:1,5	
	XLVI	8	0,4	"	1,50	"	
	XLVII	20	1,75	"	5,55	"	
	XLVIII	44	1,3	"	4,20	"	
	XLIX	100	1,4	"	4,50	"	
	L	100	1,3	"	4,20	"	
	LI	100	1,4	"	4,50	"	
	MLII	123	1,3	"	4,20	"	
		495					
Diket N.-O		210	1,2	0,3	2,70	1:1	
Diket P.-Q		124	1,2	0,3	2,70	1:1	

Vid gräfningen iakttages att den upphackade dikesbanken icke får läggas närmare än 1,5 meter från afloppets nya

kant pant icke får gifvas hypotekarie hut-
ning) mot afloppet än afloppets egen pi-
da. Till ledning vid arbetets utförande
äro inhuggne 6 fixpunkter i form af kors
(+) med det läge i plan och profil
som synes af bifogade karta.

På dikesbanken göres genomstick
till dödhundradt afloppe för ytvattnet
från pidorna.

Lossby den 28 Februari 1893

H. Steinmetz

Bilaga N:o 25

Upsättningslängd

för jord som till de gemensamma afloppen åtgår utöfver dess nuvarande dagbredd.

Hemman	Ägare	Jordens värde för tvulägg ningen till Kr.	Areal i a.	Upsättningens belopp. Kr.	öre	Summa. Kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7	8
Lospby	Peter Aug. Landström	200	3,20	6	40		
		300	4,40	7	20		
		400	6,10	24	40		
		450	0,99	4	46		
		500	8,05	40	25	82	71
d:	Adolf Fachrispon	300	9,66			28	98
d:	Karl Johan Landström	300	2,08	6	24		
		400	2,53	10	12		
		600	12,85	77	10		
		650	2,98	19	37		
		700	8,17	57	19	170	02
d:	Adolf Andreasson	300	3,20	9	60		
		600	1,74	10	44	20	04
d:	Albin Andersson	300	3,61	10	83		
		350	0,41	1	44	12	27
d:	Anders Peter Olsson	300	4,58	13	74		
		400	21,11	84	44		
		450	4,58	20	61		
		500	2,30	11	50		
		600	5,81	34	86	165	15
d:	Emban Olena Persdotter	400	1,70	6	80		
		600	2,38	14	28	21	08
d:	Karl Petter Gustafsson	400	2,62			10	48
	Öfverföres					510	73

1	2	3	4	5	6	7	8
	Öfverförd					510	73
Losbyn	Gustaf Niklasson	500	4,03			20	15
	Adolf Pettersson	450	3,10	13	95		
		500	2,88	14	40		
		600	5,92	35	52	63	87
d:	Rätsmanstorp	600	3,84			23	04
d:	Bernhard Isakssons Hede	350	5,98			20	93
Syrhälan	Anders Petter Olsson och						
	Adolf Olsson	200	1,68	3	36		
		400	3,46	13	84		
		250	1,68	4	20	21	40
Lillebyn	Johan Jonasson	200	1,54	3	08		
		350	1,76	9	68		
		600	5,50	33	00	45	76
d:	Janne Cornelisson	350	3,52	12	32		
		400	7,78	31	12	43	44
d:	Peter Christoffers Hustru	400	2,72			10	88
d.	Anders Petter Andreasson	400	2,44	9	76		
		350	2,30	12	65	22	41
d:	Anders Petter Olsson	500	2,08	10	40		
		350	0,74	4	07	14	47
d:	Emil Landström	400	3,28	13	12		
		500	2,-	10			
		600	0,32	1	92		
		650	2,02	13	13		
		700	1,92	13	44	51	61
d:	Anders Christoffersson	400	4,60	18	40		
		500	2,00	10	00		
		600	1,28	7	68		
		700	1,55	10	85	46	93
d:	Adolf Olsson	700	7,81			54	67
	Öfverföres					950	29

1	2	3	4	5	6	7	8
	Öfverföres					950	29
	Daniel Pettersson	700	1,60			11	20
	Adolf Klasson	650	2,08			13	52
	Karl Johan Landström	600	1,66			9	96
Torstjunglby	Emanuel Landström	400	0,83	3	32		
		450	1,55	6	98	10	30
d:	Anna Beata Christoffersdotter	500	1,39			6	95
Fogelvik	Karl Johan Persson	500	7,74			38	70
d: (utjord)	Adolf Christoffersson	500	1,18			5	90
d	Adolf Bernhardsson	500	5,55			27	75
d:	Wilhelm Henrikson	500	5,25			26	25
d:	Benjamin Cornelisson	450	0,14		63		
		500	7,11	35	55		
"		550	1,22	6	71	42	89
Onnered	Anders Petter Olsson	350	1,06	3	71		
		450	2,30	10	35		
		600	9,96	59	76	73	82
	Johan Petter Olsson	500	0,96			4	80
	Summa					1222	33

Lysekil den 28 Februari 1893.

H. Steinmetz

Rätteligen afskrifvet från de till provinslandtmätarekontoret i Göteborg ingående koncepthandlingarne intygar

ex officio

H. Steinmetz

192/99

Vestra Väg- och Vattenbyggnadsdistriktet.

Distriktsingeniören.

Godk 19/10 99

Pr

Bevis

om verkställd afsyning å afdikningsarbete till det arbetsföretag, som afser torrläggning och odling af mark, tillhörande Lossby, Lillebyn, Hede, Ömeröd, Qvistbjörnsby och Foglavik i Björlanda socken samt Syrhålen i Lundby socken af Västra och Östra Hisings härad, Göteborgs och Bohus län.

Planen af Kongl. Maj:t fastställd den 31 December 1895.
Beviljadt understöd i form af lån från 1895 års odlingsfond, 7500 kronor.
Kontrakt om arbetets utförande af Kongl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen antaget den 10 Juli 1896.
Fastställd termin för arbetets fullbordande den 1 September 1899.
Beräknad kostnad för afdikningen enligt fastställd arbetsplan kronor 14500.

Sid af undertecknad den 4 innevarande Oktober verkställd besigtning af ofvanskrifne arbete har detsamma befunnits utfördt i öfverensstämmelse med gillad plan, hvadan arbetsföretaget härmed förordas till godkännande.

Ansökan om arbetets godkännande göres hos Kongl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen hvarvid detta bevis skall bifogas.

Göteborg den 15 Oktober 1899.

Ellis Ekman.

Stämpel — 0.50
Lösen — 1.50
Kronor 2.—

1155
96.

På begäran af bestyrelsen för vattenledningen inom Lossby m. fl. kvarnar i Björlanda af Lundby socken på Hisingen af Göteborgs af Bohus län intygas härmed att af utförare arbete bergsprängningen om nästa för dagar är afslutad. Af gräfningen återstår omkring 1000 meter, i jord som i vanliga fall är lös, men, i följd af den torra väderleken i dessa trakter under hela sommaren, befinnes jämte det att det anses ekonomiskt därmed dröja tiderss att ytterligare vatten inträffat. I annat fall hade arbetet varit fördigt att anmälas till afsyning. Nu återstår arbete för omkring 2500 kronor. Göteborg den 15 Aug 1896.

H. Steinmetz.

Kontrakt antaget den 10 Juli 1896
Lånets storlek 7500 kr.
Arbete utfördt för ca 6500 kr.
Af lånet är utanordnadt 3000 kr.
Begäres ytterligare 3000 6000.
Rest 1500.

Utgörande 1/5 af lånet innestående.
3000 kr. tillstyrkes
Fr. Enblom.

O-E1a-0006

915/1896.

Upplästes från predikstolen i Björlanda Kyrka Söndagen den 14 Juni 1896.

Kungörelse

De intressenter som sökt odlingslån för afvattning inom Lossby n:r 1 hemman kallas härmedelst till sammanträde hos Niklas Gustafsson Lossby predagen den 19 innevarande Juni kl. 10 f.m. för att meddela beslutanden rörande det lyftade och sorterade det berörde odlingsområdet. Göteborg den 13 Juni 1896.

På Embetets vägnar
H. Steinmetz.

Upplåst i Björlanda kyrka den 14/6 1896 betygar Henrik H. Ringius.
Kyrkoherde.

915/1896.

Protokoll hållet vid sammanträde med intressenterne i afvattningen vid Lossby i Björlanda socken på Hisingen den 19 Juni 1896.

Närvarande: Från Lossby Anders Petter Olsson, Carl Johan Lundström, Anders Petter Lachrisson, Adolf Andreasson, Johan Johansson, Jw Gustaf Nilsons ~~Carl~~ dödsbo Nilles Gustafsson, Adolf Pettersson, Carl Petter Gustafsson;
Från Onnered Anders Petter Olsson;
Från Syrhålan Anders Petter Olsson.

Vid protokollet undertecknad Steinmetz

§1.

Sammanträdet erkändes vara i vederbörlig ordning utlyst.

§2.

Den arbetsberättelse, som enligt förra sammanträdesprotokollet af den 27 Juni 1892, §6, då vunnits, har sedermera ytterligare ändrats så att den nu består af Carl Johan Lundström, Johan Adolf Pettersson, Adolf Andreasson af Anders Petter Olsson alla från Lossby, samt Anders Petter Olsson Syrhålan, af hvilken Suppleanten Carl Petter Gustafsson af Anders Petter Lachrisson både från Lossby, Denna berättelse erhöll nu påskrift att afsluta kontraktet lyftes statsbidraget, som enligt Kgl Brefvet af Vattenbyggnadsbyrecheus Skrifvelse den 20 Febr innevarande år, till Konungens Befallningshafvande i Göteborgs och Bohuslän, är beviljadt till belopp af 750 Kronor jemte vidtagna alla för företagets i öfrigt erforderliga åtgärder.

§3.

Till att justera dagens protokoll utsågos Nilles Gustafsson Lossby och Anders Petter Olsson Onnered.

Således afhandlat, dag som ofvan

Efter anmodan
H Steinmetz.

Förestående protokoll att föras och denna dag upplåst, justerat och så att befunnet. Lossby den 16 Juni 1896.

Nicklas Gustafsson Andr. Pet. Olsson

915/1896.

Till Kongl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen!

I följd af Kongl. Styrelsens skrifvelse till Konungens Befallningshafvande den 20 sistlidne Februari hörande beviljadt odlingslån å 7,500 kronor för torläggning af vattensjuka marker tillhörande Lospby m. fl. hemman inom Westra och Östra Hisings härad af Göteborgs och Bohus län få undertecknade bestyrelseledamöter för nämnda företag dels, med tillkännagifvande att denna dag entreprenör för företaget blifvit antagen med skyldighet bland annat att genast påbörja arbetet, anhålla att för företagets raska bedrifvande af det beviljade odlingslånet genast få lyfta trettusen (3000) kronor äfvensom att 1/5 eller 1500 kronor får innestå tilldess arbetet är färdigt, afsynadt och godkändt, dels å egna och öfriga lånesökandes vägnar förbinda oss att ansvara för hela

vattenafledningsarbetets utförande i enlighet
med fastställd plan.

Lassby den 21 April 1896.

C. J. Ljungström, A. P. Olsson Lassby
m. h. o. p.
Johan Adolf Pettersson Adolf Andreasson,
m. h. o. p.
Anne Pettersson Backlund

Att ofvanstående erkänt sina namnteckningar intygas

af H. Steinmetz. Karl V. Petersén.

915/1896.

På begäran af bestyrelsen för vattenledningen vid Lossby i Björlanda socken på Hisingen i Göteborgs och Bohus län tillstyrkes härmed att af det arbete, som enligt nedanstående gillade plan af den 31 december 1895 uppgått till en kostnad af 14500 Kronor, återstår ett antal entreprenader beviljats till ordinarie af 7500 Kronor, att vid sig verkställd besiktning redan verkställdt följande.

af afloppet A-B gräfning och sprängning för Kr. 1100:00
— " — B-C — — " — 980:00.
— " — D-E — " — 700:00.
— " — B-G — " — 700:00.
— " — H-J — " — 400:00.
— " — D-L — " — 450:00
— " — E-M — " 430:00

Tillsammans Kr. 4760:10

Hvarjämte af förrådsmurpskostnaden är betalad — 1233:17.

Summa Kronor. 5993:17

På grund deraf tillstyrkes arbetsdirektionens begäran att af det beviljade anslaget få lyfta 3000 kronor.

Lossby den 19 Juni 1896.

H Stenmetz
arbetsledare.