Akt nr:

O-E1a-0040

AU$O-E1a-0040

[illegible]

66

0 2*0040

10731.

K. Lantbruksstyrelsen
Ank. 4 NOV. 1918

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 7 december 1917 i och för torrläggning av vattensjuka marker, tillhörande hemmanen Kallseröd och Hästlägg uti Myckleby socken av GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄN

enligt en av Lantbruksingeniören B.E. Hildebrand upprättad, av Kungl. Maj:t fastställd plan med därtill hörande kostnadsförslag, i nåder beviljat *dels* ett lån av ettusenfyrahundra (1.400:-) kronor från 1917 års odlingslånefond och *dels* ett anslag utan återbetalningsskyldighet av sexhundranittio (690:-) kronor från allmänna avdikningsanslaget för år 1917 ~~, varav hela beloppet kronor utgå från den för endast frostminskning avsedda delen av förenämnda anslag,~~ så, och i enlighet med Riksdagens för dylika statsbidrags åtnjutande givna, av Kungl. Maj:t gillade föreskrifter, hava undertecknade, enligt bifogade protokoll av den 28 aug. 1914 av vederbörande intressenter valda arbetsstyrelse — ~~förtroendemän~~ —, i och för detta företag med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom vi för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtaga och förbinda oss:

§ 1.

Att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de ändringar däri, vilka kunna varda av Kungl. Maj:t eller Kungl. Lantbruksstyrelsen medgivna,

att vid företagets utförande underkasta oss alla de villkor och den kontroll, som av Kungl. Maj:t eller Kungl. Lantbruksstyrelsen prövas lämpliga och nödiga, samt att gälda alla de av statsmedel icke utgående kostnader, som härav kunna förorsakas,

168,17
17

att påbörja vattenavledningen och avdikningen före den 1 juni 1918,

att fullborda samma arbeten senast den 1 september 1920,

att fullborda odlingsarbetet senast den 1 september 1923,

att genom egna kontanta tillskott, materialier eller andra bidrag utgöra, vad utöver statsbidragen kan erfordras för företagets fullbordande,

att vederbörligen underhålla de utförda arbetena, vad angår den vattenavledning och avdikning, vartill odlingslån beviljats, så länge någon del av lånet återstår ogulden, samt beträffande den vattenavledning och avdikning, vartill bidrag utan återbetalningsskyldighet beviljats, intill dess sådan underhållskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd, eller vi från underhållsskyldigheten befriats.

§ 2.

Att i händelse avvikelse, utan därtill erhållen vederbörlig tillåtelse, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke inom därför bestämd tid fullbordats, utan att anstånd med detsammas utförande medgivits av Kungl Lantbruksstyrelsen,

eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit för lånet ställd, icke vidare vara nöjaktig, och ny säkerhet, som av Kungl. Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad,

eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd,

låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsbidragen samt att återfordra vad av desamma uppburits — beträffande lånet dock endast därest detta icke redan blivit fördelat på vederbörande fastigheter och antecknat i jordeboken — att på en gång eller efter hand till Kungl. Statskontoret inbetalas inom den tid, som bestämmes av Kungl. Maj:t; och skola vi å sålunda lyftade och återburna medel jämväl erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker.

§ 3.

Att för den tjänsteman, som av Kungl. Lantbruksstyrelsen förordnas att å arbetet verkställa besiktning, uppvisa den för detsamma gillade planen med därtill hörande plan- och profilritningar.

§ 4.

Att ifråga om terminerna för statsbidragens lyftning i mån av arbetets fortgång ställa oss till efterrättelse vad Kungl. Lantbruksstyrelsen därom må bestämma, ävensom att, efter utfående av den del av bidragen, som enligt särskild bestämmelse får lyftas på grund därav att arbetet blivit börjat, vid varje av de följande lyftningstiderna, innan ytterligare statsmedel må utbekommas, hos Kungl. Statskontoret förete intyg av Kungl. Lantbruksstyrelsen att, enligt vad därstädes nöjaktigt styrkts, så mycket av arbetet blivit utfört, som skäligen kan anses motsvara vad i förhållande till de beviljade statsbidragen belöper å vad som redan utbekommits av samma bidrag, och skall, såvida icke Kungl. Maj:t, med avseende å särskilda förhållanden, prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsbidragen innestå i Kungl. Statskontoret, intill dess vattenavlednings- och avdikningsarbetet är vederbörligen avsynat och godkänt.

§ 5.

Att vid avslutandet av detta kontrakt överlämna till Kungl. Lantbruksstyrelsen, för att i dess arkiv förvaras, bestyrkt kopia av de gillade ritningarne för arbetet och bestyrkta avskrifter av därtill hörande godkända betänkande och kostnadsförslag, ävensom att, därest någon avvikelse under arbetets utförande med vederbörlig tillåtelse vidtagits, innan sista delen av statsbidragen lyftes överlämna till Kungl. Lantbruksstyrelsen fullständig beskrivning jämte ritning, utvisande huru arbetet i följd av denna avvikelse utförts.

§ 6.

Att bestrida eller gottgöra alla kostnader utan undantag, av vad namn de vara må, som i följd av dessa statsbidrag föranledas för Kungl. Statskontoret.

§ 7.

Att för fullgörande av detta kontrakt ävensom för återbäring av lyftat anslag, i fall mot kontraktet brytes, ställa sådan säkerhet, som av Kungl. Lantbruksstyrelsen godkännes, samt att för odlingslånet, ävensom för återbäring av därav lyftade medel, i fall emot kontraktet brytes, avgiva sådan skuldförbindelse och säkerhet för dess uppfyllande, som av Kungl. Statskontoret antagas.

Till yttermera visso äro härav två lika lydande exemplar upprättade, som skedde i Kalleröd pr. Henån den 11 Sept. 1918.

Johan Samuelsson Olof Jansson

Hilmer Jakobsson Olof Andersson

Att Hemmansägarne Johan Samuelsson och Olof Jansson i Kalleröd samt Olof Andersson i Hästlägg Hilmer Jakobsson Kalleröd

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga

som ovan

Karl Johansson Johan Olsson

Adress: Kalleröd Slussen Adress: Kalleröd Henån

Med stöd av Kungl. brevet den 7 december 1917 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt. Stockholm den 12 december 1918.

Wilhelm Flach

Nils Risberg

Stockholm, K. B. Boströms Boktr., 1917.

0 2*0040

10731

K. Landtbruksstyrelsen
4 NOV. 1918

Förslag

till torrläggning av vattenskadade
marker tillhörande hemmanen
Kallseröd och Hästlägg
uti Myckleby socken av Göteborgs och
Bohus län.


Bankholmen
Styggholmen
Torp
Grebbua
Wasse
O
S
H
96

Avskrift.

Tillhör den arbetsplan, som av Kungl. Maj:t den 7 december 1917 fastställts, med villkor att å en sträcka av minst 2 meter omedelbart ovan och nedom bron vid punkt 9 + 60 stensättning av slänter och botten anordnas, beträffande de senare till minst 1,1 meters vertikal höjd över den föreskrivna bottenlinien, på sätt å ritningen med blå beteckning angivits.

Stockholm den 29 januari 1918.

Wilhelm Flach.

Olof Fredholm.

Vidimeras e.o.

Förslag till torrläggning och odling av vattenskadade marker, tillhörande hemmanen Kallseröd och Hästlägg uti Myckleby socken, Orust Östra härad av Göteborgs och Bohus län.

Sedan Konungens Befallningshavande uti Göteborgs och Bohus län under den 31 december 1912 förordnat mig, att jämlikt föreskrifterna i lagen om dikning och annan avledning av vatten den 20 juni 1879, förrätta syn rörande torrläggning av vattenskadade marker, tillhörande hemmanen Kallseröd och Hästlägg uti Myckleby socken av Göteborgs och Bohus län, har sådan förrättning avslutats den 28 augusti 1914, sedan undersökningarne för densamma företagits samma år på sommaren.

Av detta företag beröras följande hemman och ägare:

1/48	mtl.	Kallseröd	ägare:	Olof Andersson i Hästlägg,
5/128	"	Kallseröd	"	Olof Jansson,
1/64	"	Kallseröd	"	Hilmer Jakobsson,
1/8	"	Kallseröd	"	Johan Samuelsson,

17/720 mtl.	Kallseröd	ägare:	Niklas Engelbrektsson,
3/8 "	Hästlägg	"	Olof Andersson (se ovan)

Sedan samtlige intressenter förklarat, att de till denna torrläggnings utförande ärnade i underdånighet söka erhålla bidrag av statsmedel, såväl lån som anslag, får jag för sådant ändamål, jämlkt föreskrifterna uti förnyade instruktionen för statens lantbruksingeniörer den 11 februari 1896, härmed avgiva följande

Betänkande.

Orienterande Beskrivning.

Torrläggningslägenheten är belägen inne på Orust, C;a en mil söderut från Henån, invid en liten göl, kallad Ålekneken, och uti en smal dalgång, som från sjön här sträcker sig norrut upp till Kallseröds by, där vattnet delar sig och går söderut.

Anledningen till vattenskadan.

De ifrågavarande markerna äro vattenskadade till följd därav, att vattenståndet uti gölen Ålekneken är för högt, och uppdämmes av i gölens utlopp befintligt berg, där starkt fall finnes. Detta fall fortsätter ned åt hemmanet Utegårds ägor, där fordom torde hava funnits en s.k. kallkvarn, av vilken nu ej ens synes spår.

Areal och jordmån.

Torrläggningslägenheten består av:

åker	1,16 h:ar
odlingsmark	5,35 "
annan mark	0,43 "
Tillsammans:	6,94 h:ar.

Jordmånen är djup, god mylla på lera.

Avkastning och jordvärden.

Vid syneförrättningen hava för dessa marker uppskattats:

nuvarande avkastning pr år	195,86	kronor
blivande avkastning "	397,25	"
i följd av torrläggningen ökad årsavkastning ..	201,39	"

Kapitaliserat efter 5 % motsvara dessa avkastningssiffror:

ett nuvarande jordvärde av	3917,2o	kronor
ett blivande jordvärde av	7945,oo	"
alltså genom torrläggningens utförande uppstår ett ökat jordvärde av	4027,8o	"

Kostnadsberäkning.

Under bil.litt C närslutes kostnadsförslag, slutande på en summa av 2048,oo kronor.

Kostnad för odlingen beräknas till 535,oo kronor.

Nederbördsområde och vattenmängder.

Nederbördsområder för Ålekneken utgör c: 350 h:at.

Tillrinning vid flod torde få beräknas till 1,5 liter pr H:ar/s, då flodmängen att avföra skulle bliva 0,53 m$^{3/s}$.

Lutningar och dimensioner.

Arbetet börjar i berget 10 m. nedanförsektion n:o 5, varifrån bottenlutning utlägges med 1:1000 upp till gölen, så att nya botten vid gölen kommer i läge + 2,5o m. i förhållande till vid undersökningen använt balanceplan. Å denna sträcka tages bottenbredd i lera till 0,6o m., i berg till 1,4o m., sidolutning till 1:1,5 och i berg till 1:0,1, då med 0,65 m. vattendjup i avloppet avföres 0,6o m^{3} vatten pr sekund.

Ovan gölen blir bottenlutningen starkare, 4:1000, och bottenbredden tages här till 0,3o m.

Beräkning för sträckan A - B:

M .... 0,53 m^{3}/s

I 1:1000
Bb. .... 0,6o m.
T .... 0,65 m.

Sl. 1:1,5

a .... 1,o2 m^{2}

p .... 2,94 m.

R 0,35

v .... 0,59 m/s och

M .... 0,6o $m_{3/s}$

Bro.

I utfartsvägen från en av Kallserödsgårdarne får en bro ombyggas enligt ritning. Sekt. 9 + 60 m.

Torrläggningens effekt.

Genom torrläggningnes utförande enligt nu lämnat förslag bliva de vattenskadade markerna så torrlagda, att de med fördel kunna för framtiden brukas såsom åkerjord.

Företagets Laglighet.

Emot företagets utförande torde icke finnas något laga hinder. Syneförrättningen rörande företaget har vunnit laga kraft. Tillstånd från det allmännas sida lär bifogas.

Arbetets utförande.

Hela torrläggningsarbetet bör kunna vara fullständigt fullbordat inom två år, efter sedan statsbidrag beviljats.

Odlingsarbetet bör kunna fullbordas inom fyra år från samma tid räknat.

Framtida skötsel.

Beträffande de till odling föreslagna markernas framtida skötel synes intet särskilt vara att erinra.

Liknande med statsbidrag understött arbete i närheten.

Vid hemmanen Gullixered m.fl. uti Röra och Morlanda socknar har nyligen ett torrläggningsarbete fullbordats, understött med lån ur odlingslånefonden.

Tillstyrkande.

Det lilla företaget är av mycket avsevärd betydelse för intressenterna i detsamma, varföre jag tillstyrker, att företaget må understödjas med statsbidrga, såväl lån som anslag,- möjligen enligt nedanstående fördelning:

Hela jordförbättringsvärdet	4027,8o kronor
Statsbidragssökandes andel , 100 %	4027,8o "
Hela gemensamma kostnaden	2099.14 ~~2048,oo~~ kronor
Statsbidragssökandes andel, 100 %	2099.14 ~~2048,oo~~ "

	Åker:	Odlingsmark:	Annan mark:	S:ma:
Jordförbättring på olika slags mark:	387,4o -	3519,4o -	121,oo-	4027,8o
	9,62 %	87,38 %	3,oo %	
Kostnad på olika jordslag:	~~197,o2~~ -	~~1789,54~~-	~~61,44~~-	2099.14 ~~2048,oo~~
Statsbidrag: anslag (1/3)	65,57 -	596,51 -	20,46 -	699.71 ~ 690:- ~~682,64~~
lån	131,35 -	1193,o3 -	40,98 -	1409.14 ~ 1400:- ~~1365,36~~
				2048,oo

Summa statsbidrag (avrundade summor):

lån .... 1400 ~~1365,oo~~ kronor

anslag .... 690 ~~680~~,oo "

Detta betänkande åtföljes av:

1:o) Översiktskarta i skalan 1:100000,-

2:o) Tabell, bil.litt. A,-

3:o) Ägobeskrivning, bil.litt. B,-

4:o) Kostnadsförslag, bil.litt. C,-

5:o) Avskrifter av vid syneförrättningen förda protokoll, utlåtande samt uppskattningslängd, bil.litt. D,-

6:o) Bevis, att syneförrättningen vunnit laga kraft, bil.litt. E,-

7:o) Förening rörande sökande av statsbidrag, bil.litt. F,-

8:o) Plankarta samt profilritningar och broritning i två blad.

Vänersborg den 29 december 1916.

Ex offico!

Bror Emil Hildebrand.

Vidimeras ex officio:

Bror Emil Hildebrand

Avskrift.

Bil. lit. A.

Tabell.

	Hela torrläggningsområdet				Statsbidragsökandes andel			
	areal h:ar		värde kronor		areal h:ar		värde kronor	
I sitt vid undersökningen befintliga tillstånd utgöres torrläggningsområdet av:								
åker	1	16,0			1	16,0		
odlingsmark	5	35,0			5	35,0		
annan mark	-	43,0			-	43,0		
Summa	6	94,0	3917	20	6	94,0	3917	20
Genom de föreslagna arbetenas verkställande förändras samma område till:								
åker (förut åker)	1	16,0			1	16,0		
åker (förut odlingsmark)	5	35,0			5	35,0		
annan mark	-	43,0			-	43,0		
Summa	6	94,0	7945	-	6	94,0	7945	-

Vänersborg den 29 januari 1916.
Bror Emil Hildebrand.

Vidimeras ex officio.
[illegible] Hildebrand

avskrift

Bil. litt. B.

Ägobeskrivning.

Beskrivning och värdering av vattenskadade marken till nedanskrivna, statsbidragsnjutande torrläggnings hemman.

Hemmantals			a - r - e - a - l								Jordförbättring gm. torrläggningen				Jordförbättring gm. odlingen		
N:o	Mtl.	Hemman och ägare:	åker		äng, som bet. behålles		odlings-mark		annan mark		à odlings-marken		à övrig mark		Merv. pr ha	à hemmanets	
	5/128	Kalseröd, Olof Jansson	-	07.5	.	.	-	79.	-	07.	546	-	44	-			
	1/64	Kalseröd, Hilmer Jakobsson	-	-	-	-	-	77.5	-	.	507	80	-	.			
	1/8	Kalseröd, Johan Samuelsson	-	62.	-	.	2	02.	-	.	1262	60	264	40			
	17/720	Kalseröd, Nikolaus Engelbrektsson	-	43.5	-	-	-	-	-	.	-	-	87	-			
	1/48	Kalseröd, Olof Andersson i Hästlägg	-	-	-	-	-	.	-	32.	-	-	99	-			
	3/8	Hästlägg, Olof Andersson	-	03.	-	-	1	76.5	-	04.	1203	-	14	-			
		Summa:	1	16.	-	.	5	35.	-	43.	3519	40	508	40	100	535	-

4027,80

Vänersborg den 29 januari 1916.

Brordaniel Hildebrand.

Vidimerat ex officio:

Bror Daniel Hildebrand

Avskrift

Kostnadsförslag för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande hemman Kasserö och Hästlägg uti Myckleby socken av Göteborgs och Bohus län

Läge, sträcka o. nr	längd m.	djup m.	bredd botten m.	bredd dagen m.	arbete	Kub. m.	à Kr.	Kostnad		Summa	
					A. Torrläggningskostnad:						
					1:o) avloppsdike lit. A-B.						
6+16		-	-	-							
-5	10.	2.45	1.40	-	berg o. sten	9.	10.	90	-		
-4	20.	4.45	„	-	„	42.	„	420	-		
-3	10	3.15	„	-	„	23.	„	230	-		
-2	10	2,25	„	7.30	„	9.	„	90	-		
			0,60		sand o. sten	36.	1:	36	-		
-1	10	2.70	1.40	-	„ „	35.	„	35	-		
					berg	9.	10,00	90	-		
-0	48.	1,40	0,60	4,80	lera o. sand	179.	0,80	143	20		
					berg	9.	10,00	90	-		
+10	10.	-	-	-	lera o. sand	13.	0,60	7	80		
							S:a	1232	-		
					För oförutsedda kostnader c:a 10%			123	-		
					Summa kostnad					1355	-
					2:o) avloppsdike lit. C-D.						
7		1,20	0,30	3,90		8.	0,60	4	80		
-8	100.	1,60	„	5,10	lera	203.	„	121	80		
-9	100.	1,25	„	4,05	„	194.	„	116	40		
-10	100.	1,25	„	4,05	„	110.	„	66	-		
-11	55.	1,30	„	4,20	„	33.	„	19	80		
					en bro vid n:o 9 + bom. enl. ritning		„	200	-		
							S:a	528	80		
					För oförutsedda kostnader c:a 10%			52	20		
					Summa kostnad					581	-
					3:o) Undersökningskostnad					163 ~~112~~	14 -
					Summa torrläggningskostnad					~~2048~~ 2099	- 14

B. Odlingskostnad.	2099	14
odling av 5,35 ha:r à 100	535	-
Summa kronor	2634	14

Vänersborg den 30 januari 1918.

Bror Hildebrandt

Avskrift.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden beräknats

till för vattenavledningen	Kronor:	2099 14
" odling och tegdikning	"	535 -
	Summa kronor	2634 14

Stockholm den 29 januari 1918.

Olof Fredholm.

Vidimeras, ex officio:

Bror Hildebrandt

Avskrift.

Protokoll fört vid syneförrättning enligt föreskrifterna i lagen om dikning och annan avledning av vatten den 20 juni 1879 rörande torrläggning av vattenskadade marker tillhörande hemmanen Kalseröd och Hästlägg uti Myckleby socken, Orust östra härad av Göteborgs och Bohus län.

År 1914, den 28 augusti, klockan elva före middagen, inställde sig undertecknad, lantbruksingeniör, hos Johan Samuelsson i Kalseröd, dit detta sammanträde var kungjort, varefter förhandlades, som följer:

§ 1.

Ansökningen till denna förrättning samt Länsstyrelsens med anledning av densamma utfärdade förordnande upplästes. (Bil.litt.A)

§ 2.

Sammanträdet befans i laga ordning kungjort och voro sakägarne särskilt kallade. Såsom närvarande antecknades: Olof Jansson, Johan Samuelsson, Hilmer Jacobsson och Niklas Engelbrechtsson i Kalseröd, Olof Andersson i Hästlägg samt Gustaf Johansson och Oscar Abrahamsson i Utegård.

Såsom Gode män voro tillkallade och närvarande skiftesgodemännen Johan Olsson i Kalsröd och Johannes Andersson i Svenungeröd. (Bil.litt.B)

§ 3.

Framställd fråga, om någon jävsanmärkning förekom emot förrättningsmannen eller de gode männen, besvarades med: nej.

§ 4.

Förrättningsmannen redogjorde för företaget samt för de undersökningar, han med anledning av det erhållna förordnandet låtit verkställa. Ritningar och kostnadsförslag förevisades.

Intressenterna förklarade sig önska företagets utförande.

Ägarne i Utegård yrkade ersättning för vid företagets utförande å deras ägendom skadad skog.

§ 5.

Härefter begåvo sig synemän och intressenter ut på markerna i fråga, där synemännen uppskattade den förbättring, som genom företagets utförande skulle beredas de vattenskadade markerna,- varjämte skogen å Utegårds ägor besiktigades.

§ 6.

Efter återkomsten från markerna redogjordes för den verkställda uppskattningen (bil.litt. D), varefter synemännen enades om närslutne utlåtande, vilket för de närvarande upplästes. (bil.litt.C)

§ 7.

Till Arbetsstyrelse för detta företag valdes: Johan Samuelsson och Olof Jansson i Kalseröd samt Olof Andersson i Hästlägg.

§ 8.

Handlingar och ritningar rörande denna förrättning skulle, tills annorlunda beslutas, förvaras hos Johan Samuelsson i Kalseröd, adress: Henån.

§ 9.

Intressenterna beslöto, att till detta företags utförande i underdånighet söka erhålla såväl anslag utan återbetalningsskyldighet som lån av statsmedel, och uppdrogs åt den valda styrelsen att sådant statsbidrag söka, lyfta, kvittera samt mot redovisning förvalta. Styrelsen bemyndigades även att, under avvaktan på statsbidraget, genom enskilt lån anskaffa medel för arbetets påbörjande samt för förrättningens likviderande, att vid statsmedelns utbekommande genast återbetala,- liksom styrelsen även erhöll rätt att, där sådant kunde anses nödigt, tillkalla länets lantbruksingeniör för råd eller kontroll.

§ 10.

Sedan härefter §§ 51 och 52 uti nu gällande dikningslag blivit för de närvarande upplästa, synemännens arvodesräkningar framvisade, förklarades, då ingen - på förfrågan - hade något vidare att till detta protokoll anför, denna syneförrättning nu avslutad.

Kalseröd den 28 augusti 1914.

Ex officio:

Bror Emil Hildebrand.

Johan Olsson. J.Andersson.

Vidimeras ex officio:

Bror Emil Hildebrand

Avskrift. Bil. litt. C.

Beträffande det företag, som avser torrläggning av vattenskadade marker, tillhörande hemmanen Kalseröd och Hästlägg uti Myckleby socken, Orust östra härad av Göteborgs och Bohus län, få synemännen härmed avgiva följande

UTLÅTANDE.

Företaget är ett vattenavledningsföretag och mot dess utförande möter intet laga hinder.

Företaget avser, att genom uppsprängning av berget nedanför den lilla sjön Ålekneken, c:a 1,5o m., samt genom uppgrävning av avloppsdiket genom markerna i fråga, icke endast skydda dessa marker mot översvämning utan även få dem så torrlagfa, att de med fördel kunna odlas.

Förrättningsmannen har upprättat plankarta över dessa vattenskadade marker, och därvid såsom vattenskadad medtagit all mark, belägen inom 1,2o m. höjd över sjöns medelvattenstånd, jämfört med en kurva, belägen 0,5o m över högvattenståndet.

Förrättningsmannen har upprättat förslag till denna torrläggnings utförande och därvid beräknat det nederbördsområde, vars överflödiga vatten skall genom det ifrågavarande avloppet avföras, till c:a 350 h:ar samt tillrinning vid flod till 1,5 liter pr sekund och h:ar, vadan alltså vid flod skall i avloppet kunna framföras 0,53 kubm. vatten pr sekund.

Arbetet börjar vod N;o 5 + 10 m., där nya botten skall ligga i höjdläget + 2,36 m. över det vid undersökningen använda 0- planet. Härifrån utlägges ny botten med lutning av 1:1000 upp till Ålekneken, där nya botten skall befinna sig i höjdläget + 2,5o m. Bottenbredd å denna sträcka 0,6o m. och i berg 1,4o m.,- sidolutning 1:1,5 och i berg 1:0,1. Ovan sjön gräves diket från samma bottenläge, 2,5o m, med bottenlutning 4:1000 upp till sektion n:o 11, där arbetet slutar,- bottenbredd 0,3o m., sidolutning 1:1,5.

Vid n:o 19 + 60 m. inlägges en bro av trä på stenfästen med 1,oo m. fri öppning, enligt ritning.

Synemännen hava uppskattat den förbättring, som genom denna torrläggnings utförande kommer att beredas de vattenskadade markerna, och därvid sökt bestämma dessa markers nuvarande nettoavkastning pr år uti deras vattenskadade skick, samt deras avkastning fullt torrlagda, utvisande skilnaden förbättringen. Synemännen hava härvid i främsta hand tagit hänsyn till markens respektive höjdläge över den bestämmande vattenytan, men även vid deras naturliga beskaffenhet och belägenhet i övrigt.

Med anledning av vad sålunda förekommit, få synemännen rörande detta företag nu bestämma följande:

1:o) Den av förrättningsmannen upprättade plankartan skall ligga till grund för beräknande av den areal, med vilken varje intressent skall i företaget deltaga.

2:o) Det av förrättningsmannen upprättade förslaget skall vid arbetets utförande noggrant följas.

3:o)
Gemensamma kostnader nu och för framtiden för denna torrläggning delas intressenterna emellan, efter som var och en av dem genom torrläggningen erhåller förbättrad mark, sådan denna förbättring finnes uträknad uti synemännens uppskattningslängd med den därtill hörande repartitionslängden.

4:o) Gemensamma kostnader nu vid arbetets utförande äro: kostnaden för grävningen och sprängningen av avloppet nedanför sjön, kostnaden för grävningen av diket ovan sjön, kostnaden för brons ombyggande, kostnaden för de ersättningar, som kunna förekomma samt kostnaden för syneförrättningen.

Gemensamma kostnader för framtiden äro: kostnaden för dikenas ränsning och underhåll.

5:o) Hela torrläggningsarbetet skall vara fullständigt fullbordat inom två år, efter sedan detta utlåtande vunnit laga kraft eller inom två år, efter sedan statsbidrag till företaget beviljats.

6:o) Uppsprängd sten ur avloppet skall så mycket som möjligt uppläggas öster om avloppet. I övrigt får uppkastad jord ej läggas närmare dikenas nya kanter än 1.oo m.

Den uppkastade dikesjorden skall, där densamma vilar på odlingsmark eller åker, vara från dikets närhet bortförd inom fem år, efter sedan torrläggningen fullbordats, svarande härvid varje jordinnehavare för sin mark, utan ersättning.

7:o) För jord, som till dikenas förstorande åtgår, betalas ingen ersättning,- ej häller betalas sådan för annan skada eller intrång, som vid torrläggningsarbetets utförande - med nödvändighet - vållas.

8:o) För träd, som måste fällas i kanten av nuvarande utloppet å Utegårds ägor, betalas till detta hemmans ägare i ett för allt Tio (10) kronor. Skulle genom sprängningsarbetet beräkningsbar skada vållas å växande skog, skall, sedan arbetet fullbordats, sådan skada värderas av samme skiftesgodemän, som vid denna förrättning biträtt, eller vid förfall för dem, av närmast boende ojäviga dylika.

9:o) Dikena skola för framtiden noggrant ränsas minst vart fjärde år, genom den valda arbetsstyrelsens försorg. Vid sådana tillfällen uppkastat räns bortföres genast av vederbörande jordinnehavare, utan ersättning.

Beträffande missnöjes anmälande emot denna förrättning samt förrättningens fullföljande gent emot anmält missnöje, hänvisas till .. 51 och 52 uti lagen om dikning och annan avledning av vatten den 20 juni 1879.

Kalseröd den 28 augusti 1914.

Ex officio:

Bror Emil Hildebrand.

Johan Olsson. J.Andersson.

Vidimeras ex officio: BrorEmilHildebrand

Avskrift.

Hävdeförteckning och uppskattningslängd av vattenskadade marker tillhörande hemmanen Kålleröd och Hästlägg uti Myckleby socken av Göteborgs och Bohus län.

Ägofigurens n:o å plankartan	Hemmans, lägenheters och innehafvares namn samt jordens naturliga beskaffenhet	Areal hektar			Afkastning pr år o. har före torrläggningen	Afkastning pr år o. har efter torrläggningen	Skilnad = ökad afkastning pr år o. har	Afkastning pr år o. ägofigur före torrläggningen	Afkastning pr år o. ägofigur efter torrläggningen	Ökad afkastning pr år och ägofigur = förbättring	Summor och repartition
		åker, som förbättras	till odling föreslagen mark	annan mark							
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	1/48 mtl. Kalleröd,										
	Olof Andersson i										
	Hästlägg.										
1	äng, dy på lera			. 09	10.	20.	10.	- 90	1 80	- 90	
2	" " "			. 10,5	10.	30.	20.	1 05	3 15	2 10	
3	" " "			- 07	10.	30.	20.	- 70	2 10	1 40	
4	" " "			- 05,5	10.	20.	10.	- 55	1 10	- 55	
	Summa	- -	- .	- 32,	-	-	-	3 20	8 15	- -	4 95
	5/128 mtl. Kalleröd,										
	Olof Jansson.										
5	äng, dy på lera			- 07	10.	20.	10.	- 70	1 40	- -	- 70
6	" " "		- 11		10.	40.	30.	1 10	4 40	3 30	
7	" " "		- 09		20.	40.	20.	1 80	3 60	1 80	
8	" " "		- 16		20.	60.	40.	3 20	9 60	6 40	
9	" " "		- 07		40.	60.	20.	2 80	4 20	1 40	
10	" " "		- 09		20.	60.	40.	1 80	5 40	3 60	
11	" " "		- 27		20.	60.	40.	5 40	16 20	10 80	
								16 10	43 40	- -	27 30
12	åker mylla "	- 04,5			40.	60.	20.	1 80	2 70	- 90	
13	" " "	- 03			40.	60.	20.	1 20	1 80	- 60	
								3 -	4 50	- -	1 50
	Summa	- 07,5	- 79	- 07	.	-	.	- -	- -	- -	29 50
	1/64 mtl. Kalleröd,										
	Hilmer Jacobsson.										
14	äng, dymylla på lera		- 14		30	60	30	4 20	8 40	4 20	
15	" " "		- 21,5		20	60	40	4 30	12 90	8 60	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
16	äng, dymylla på lera		- 09,5		20	60	40	1 90	5 70	3 80	
17	" " "		- 16,5		30	60	30	4 95	9 90	4 95	
18	" " "		- 16		36	6	24	5 76	9 60	3 84	
	Summa	- -	- 77,5	- -	-	-	-	21 11	46 50	- -	25 39
	1/8 mtl. Kalvröd,										
	Johan Samuelsson.										
19	äng, dymylla på lera		- 34		36	60	24	12 24	20 40	8 16	
20	" " "		- 07,5		30	60	30	2 25	4 00	2 25	
21	" " "		- 28		20	60	40	5 60	16 80	11 20	
22	" " "		- 50		20	60	40	10 -	30 -	20 -	
23	" " "		- 32		30	60	30	9 60	19 20	9 60	
24	" " "		- 43		36	6	24	15 48	25 80	10 32	
25	" " "		- 08		40	60	20	3 20	4 80	1 60	
								58 37	121 50	- -	63 13
26	åker, mylla "	- 11,5			36	60	24	4 14	6 90	2 76	
27	" " "	- 09			36	60	24	3 24	5 40	2 16	
28	" " "	- 18,5			40	60	20	7 40	11 10	3 70	
29	" " "	- 23			40	60	20	9 20	13 80	4 60	
								23 98	37 20	- -	13 22
	Summa	- 62	2 02,5	- -	-	-	-	- -	- -	- -	76 35
	18/720 mtl. Kalseröd,										
	Nikolaus Engelbrektsson										
30	åker, mylla på lera	- 09,5			50	60	10	4 75	5 70	- 95	
31	" " "	- 15			50	60	10	7 50	9 -	1 50	
32	" " "	- 19			50	60	10	9 50	11 40	1 90	
	Summa	- 43,5	- -	- -	-	-	-	21 75	26 10	- -	4 35
	3/8 mtl. Hästhögen,										
	Olof Andersson										
33	åker, mylla på lera	- 03			50	60	10	1 50	1 80	- -	- 30
34	äng, dymylla "		- 28		40	60	20	11 20	16 80	5 60	
35	" " "		- 32		30	60	30	9 60	19 20	9 60	
											- 30

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
											- 30
36	äng, dymylla på lera		- 32		20	60	40	6 40	19 20	12 80	
37	" " "		. 72		20	60	40	14 40	43 20	28 80	
38	" " "		- 08,5		30	60	30	2 55	5 10	2 05	
39	" "		- 04		40	60	20	1 60	2 40	- 80	
								45 75	105 90	- -	60 15
40	" " "			- 04	10	20	10	- 40	- 80	- -	- 40
	Summa	- 03	1 76,5	- 04	-	-	-	- -	- -	- -	68 85
	Utan grad:										
41	sjö			1 30							
42	väg			- 04							
			S:a	1 34							
	Sammandrag:										
1/48	Kalseröd, Olof Andersson										
	annan mark	- -	- -	- 32	-	-	.	3 20	8 15	- -	4 95
5/128	Kalseröd, Olof Jansson										
	åker	- 07,5	- -	- -	-	-	.	3 -	4 50	1 50	
	äng	- -	- 79.	- -	-	-	-	16 10	43 40	27 30	
	annan mark	- -	- -	- 07	-	-	-	- 70	1 40	- 70	29 50
1/64	Kalseröd. Hilma Jacobsson										
	äng	- -	. 77,5	- .	-	-	-	21 11	46 50	- -	25 39
1/8	Kalseröd Joh. Samuelsson										
	åker	- 62	- -	- -	-	.	-	23 98	37 20	13 22	
	äng	- .	2 02	- -	-	-	.	58 37	121 50	63 13	76 35
17/320	Kalseröd, Vikt. Engelbrektsson										
	åker	- 43,5	- -	- —	-	—	-	21 75	26 10	- -	4 35
3/8	Hästhage, Olof Andersson										
	åker	- 03	- -	- -	-	-	.	1 50	1 80	- 30	
	äng	- -	1 76,5	- -	-	-	.	45 75	105 90	60 15	
	annan mark	- -	- -	- 04	-	-	-	- 40	- 80	- 40	60 85
	Summa	1 16,0	5 35,0	- 43,0	-	-	.	195 86	397 25	- -	201 39

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	Repartition								Kronor		procent
1/48	Kalleröd, Olof Andersson		dertyger	för		förbät		tringar	4 95	[illegible]	2,46 %
5/96	Kalleröd, Olof Jansson		"	"		"		"	29 50	"	14,65 %
1/64	Kalleröd, Simon Jacobsson		"	"		"		"	25 39	"	12,61 %
1/8	Kalleröd, Johan Samuelsson		"	"		"		"	76 35	"	37,91 %
17/720	Kalleröd, Nikolaus Engelbrektsson		"	"		"		"	4 35	"	2,16 %
3/8	Hästbägg, Olof Andersson		"	"		"		"	60 85	"	30,21 %
								Sa	201 39	—	100,00 —

Sålunda efter bästa förmåga uppskattat och rätt uträknat betyga, Kalleröd den 28 Augusti 1916,

ex officio:

Bror Emil Hildebrand.

Johan Olsson. J. Andersson

Vidimeras ex officio:

Bror Emil Hildebrand

Utdrag. Bil.litt. E.

Till Konungens Befallningshavande uti Göteborgs och Bohus län.

För att, jämlikt för mig gällande instruktion av den 11 februari 1896, bilägga vederbörandes ansökningar om statsbidrag till torrläggningsföretag, får jag härmed vördsamt hemställa om bevis att mot nedanstående syneförrättningar missnöje icke anmälts hos Länsstyrelsen inom tid, som föreskrives uti 51 § i lagen om dikning och annan avledning av vatten den 20 juni 1879, nämligen:

-.-

syneförrättning rörande torrläggning av vattenskadade marker tillhörande hemmanen Kallseröd och Hästlägg uti Myckleby socken,- Länsstyrelsens förordnande, märkt: $\frac{\text{n:o 14 V.D.}}{1912}$, är daterat den 31 december 1912,-

syneförrättningen är avslutad den 28 augusti 1914.

-.-

Att förenämnda syneförrättningar äro avslutade å för var och en uppgivne dagar, betygar
Vänersborg den 24 maj 1915, ex officio:

Bror Emil Hildebrand.

Att, såvitt här förda diarier utvisa, missnöje med ovannämnda syneförrättningar jämlikt lagen om dikning och annan avledning av vatten den 20 juni 1879 inom föreskriven tid härstädes icke anförts betygar, Göteborg i landskansliet den 28 maj 1916,

Ex officio:

Ernst Thorin.

Rätt utdraget betygar ex officio:

Avskrift.

Arvodesräkning för syneförrättning rörande torrläggning vid hemmanen Kalseröd och Håsslägg uti Myckleby socken, av Göteborgs och Bohus län, enl. taxa den 23/12 1909.

Enl. §20.	för 14 kallelser à 0,20		3.40
" §6	" 10 fig. åker, 1.16 h:m, m/a 0,12 à 0,22	2.20	
	" 30 " äng, 5,78 " m/a 0,19 à 0,24	7.20	9.40
Enl. §7.	uppskattning av nuvarande och blivande jordvärde		4.70
" §14.	undersökning, 2 dagar	20 –	
	profiler, beräkning, kostnadsförsl.	9.50	
	Sammanträde	10:–	
	Nydom. beräkn., kostnadsfördeln.	10	49.50
" §7.	42 fig. 8,28 h:m, m/a 0,26 à 0,07		2.94
" §§14, 16, 17	Kopia av plankarta, 2 ex	11.88	
	d:o av profiler m.m.	11.60	
	avskrifter, 16 ark à 1.25	20 –	
	betänkande för statsbidr.	20	73.48
	Summa		144,28

Den, som med denna räkning icke åtnöjes, äger att inom sex månader därefter, klander mot densamma anställa genom stämning till Orust och Tjörns häradsrätt.

Kalseröd den 28 Aug. 1914.

Bror Emil Hildebrand.

Vidimeras:

Bror Emil Hildebrand.

Dessutom betalt skiftesgodemännen Johan Olsson och Johannes Andersson vardera 10 kronor, som intygas.

Kärr Stenungsön den 12/9 1914.

Olof Andersson

Vidimeras ex officio:

Bror Emil Hildebrand

avskrift.

Bil. litt. F.

Undertecknade förklara härmed, att vi till det företag, som avser torrläggning av vattenskadade marker tillhörande hemmanen Kalseröd och Hästlägg uti Myckleby socken av Göteborgs och Bohus län, önska erhålla statsbidrag såväl i form av anslag som även i form av lån.

Kalseröd pr Henån den 28 Sept. 1914.

för 5/28 mtl. Kalseröd .... Olof Jansson

" 1/64 " Kalseröd .... Hilmer Jakobsson.

" 1/8 " Kalseröd .... Johan Samuelsson

" 17/72 " Kalseröd .... Nikolaus Engelbrektsson.

" 1/48 " Kalseröd och
3/8 " Hästlägg .... } Olof Andersson.

Förestående namnteckningar bevittnas:

Gustaf Åkerström.
Kalseröd

Ivar Olsson.
Kalseröd

Vidimeras ex officio:

Bertram Hildebrandt

Avskrift.

Konungens Befallningshavandes i Göteborgs och Bohus län resolution på en från Johan Samuelsson, Olof Jansson och Olof Andersson i egenskap av arbetsstyrelse för företag avseende torrläggning av vattenskadade marker till hrmmanen Kalseröd och Mästlägg uti Myckleby socken, hit inkommes ansökning om tillstånd till utförande av ovannämnda anläggning och vattenavledningsföretag i enlighet med ett av statens lantbruksingeniör B.E.Mildebrand upprättat, handlingarne bilagt, förslag,- över vilken ansökning kronofogden i Orust och Tjörns fögderi avgivit yttrande,- givet Göteborg i landskansliet den 10 maj 1917.

Konungens Befallningshavande gar tagit handlingarnes innehåll i övervägande och finner sköligt förklara hinder från det allmännas sida icke möta för utförande av ifrågavarande vattenavledningsföretag i enlighet med det uppgjorda förslaget.

Den, som med detta beslut icke åtnöjes, äger attbdöröver hos Kungl. Majt. anföra underdåniga besvär, vilka böra till Kungl. Jordbruksdepattementet ingivas, eller må, på klagandens eget äventyr, i betalt brev med allmänna posten insändas,- och bör därvid iakttagas, att besvären inkomma till nämnde Departement, om enskild part är klagande, innan klockan tolv å trettionde dagen och, omklagan föres av menighet, innan klockan tolv å fyratiofemte dagen från delfåendet häraf, delgivningsdagen oräknad, eller i båda fallen, om besvärstiden tilländagår på helgdag, å nästpåföljande söcknedag före klockan tolv,- att besvären skola åtföljas av behörigen styrkt bevis, vilken dag klaganden undfått del av beslutet,- att besvären, därest de icke äro av klaganden egenhändigt underskrivna, böra av behörig fullmakt för ingivandet eller insändandet åtföljas,- samt att besvären, när klaganden icke själv kan skriva, böra av författaren, med utsättande av namn, syssla och boningsort, underskrivas,- men försummas något av vad sålunda är föreskrivet, harvden klagande förloratsin talan och beslutet kommer att emot honom för laga kraftvunnet anses.

Gustaf Lagerbring.

/ Tord von Sydow.

Uppläst i Mtckleby kyrka söndagen den 10 juni 1917 av:

Aug. Berg.

Att såvitt härstädes fört diarium utvisar, besvär over detta utslagicke inom föreskriven tid, räknat från den 10 juni 1917, blivit här anförda, brtygar å tjänstebs vägnar, Stockholm den 29 okt. 1917.

Gösta Alstermark.

Stppr.
Stppr.

Vidimeras ex officio:

Avskrift

D.-No 10205
Inkom till Kungl. Lantbruksstyrelsen den 14 JUL 1921

Tillhör den arbetsplan som av Kungl. Majestät den 9 mars 1917 fastställdes med deri den 22 April 1921 medgivet tillägg. Stockholm den 10 maj 1921.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Albert Sultz

Rörande det företag som avser reglering av vattenståndet uti sjön södra Bullaren för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande hemmanen västra Östad, Rörane, Sundshult, Karlsholm, Aspång m. fl. uti Naverstad, Mo och Svarteborgs socknar av Göteborgs o Bohuslän.

Arbetsplanen fastställdes den 9/3 1917.

Statsbidrag: Lån Kr. 22,440.
Anslag " 11,220.

Kostnader

	enligt det slutlig. fastställda förslaget	enligt företedda räkenskaper
Lösen av fallet	3,785.	3,785.
undersökning m.m.	2,610,74.	2,610,74.
arbete i utloppet vid Långevan inkl. dambyggnad samt bro i bygdeväg	14,870.	22,200.
Kremmelandsälven samt diket lit. I. K.	1,259.	1,800.
Ramborgsån	4,832	10,000
Sundshultsundet	10,400	16,000
Extra anordningar för flottning år 1919		300.
Summa kr.	27,756.74.	56.695,74. Kr.

Förestående belopp äro enligt mig företedda verifierade o godkända räkenskaper, till dato utbetalda, med undantag för beloppet Kr. 16,000. för arbete i Sundshultsundet. Samtliga arbeten, som upptagas i förestående tablå, äro och enligt det slutligt fastställda förslaget fullbordade, med undantag för arbetet i Sundshultssundet, der emellertid arbetet påbörjats samt fortgått under c:a en månads tid sistlidne höst. Beloppet 16,000 Kr. för Sundshultssundet finnes kontrakterade såsom ersättning åt den entreprenör, som åtagit sig hela regleringsarbetet.

Emellertid vill det synas vid bedömmande av det arbete, som redan utförts i Sundshultssundet, att denna mudring (handmudring) icke lär kunna utföras ens för kontrakterade 16,000. Kr. sådant handmudringsarbete är ju alltid vanskligt och med nu rådande höga dagspriser på arbete är det min övertygelse, att denna mudring icke kan utföras under ett belopp av 26 000. Kr. d.v.s. en förhöjning av det slutligt fastställda förslagets belopp med 150 %.

Wärkliga kostnaden för hela företaget skulle sålunda komma att ökas med ytterligare 10,000. Kr. till 66,695.74. Statsbidragssökandes andel i kostnaden för regleringsföretaget synes utgöra 89,15 % och skulle enligt ovanstående beräkning, deras verkliga kostnad sålunda komma att stiga till 59,495.25. Kr.

Lån - - 22,440.
anslag 11,220.
Summa 33,660 Kr.

För att täcka värkliga kostnaderna för företaget behöver statsbidraget höjas med 25,790 Kr. och skulle således lånet behöva ökas med 25,790. Kr. till 48,230.—

Vid synförrättningen rörande detta regleringsföretag av den 28/9 1911. har jordförbättringsvärdet för statsbidragssökande beräknats till 75,032.40. Kr, och blir 70 % av denna sålunda uppskattade jordförbättring för statsbidragssökande alltså (ett belopp av 52,522,68. Kr.

Något hinder för lånets ökande upp till 48,230 Kr. finnes således icke i vad jordförbättringens storlek angår.—

Jag kan derför tillstyrka, att det till detta reggleringsföretag beviljade lånet 22.440 Kr. må höjas med 25.790. Kr. till ett belopp av 48,230. Kr.

Emellertid har syslomannen för detta reggleringsföretag meddelat mig, att han erhållit underrättelse om att det beviljade anslaget skulle komma att höjas med 50% från 11,220. med 5,610. till 16,830 Kr. Kr. ehuru han vid besök hos mig icke medhade sådan skrivelse.

Är förhållandet sådant, bör väl det beviljade lånet 22,440 Kr. icke höjas med mer än 20,180. Kr. till 42620. Kr.

Enligt förtedda räkenskaper har av redan beviljatt statsbidrag till syslomannen i fråga utanordnats av anslaget 6500. Kr. och av lånet 13,100. Kr. tillsammans 19,600. Kr.

Då, som nämnts, kostnader och arbete äro utförda och gäldade för över 39,600. Kr. tillstyrker jag: att nu ytterligare må till vederbörande utanordnas minst 20,000. hälst 23,000. Kr. det sistnämnda beloppet för fullständigt täckande av företagets nu faktiska bankskulder.

Wänersborg den 9 januari 1920.

Bror E. Hildebrand

Rätt utdraget intygar Carl Ericsson
Sysloman i företaget

Avskrift

Utdrag av räkenskaper för sjön Södra Bullarens reglering.

Debet		den 14/1 1921. Kredit	
Lyftat statsmedel till data	19,600:	Lösen av fall enligt utlåtandet	3,780.
Innestående beviljade medel	14,060:	undersökning m.m	2,610.
Utlovat extra anslag efter företagets fullbordande	5,610:	arbete vid Långevall	~~17,000.~~
		samt regleringsdam	17,000.
		bron vid Långevall	5,200.
Brist att täcka med ökat lån	16,660:	Gemmelandsälven och diket G.K.	1,800.
		Bambergsån	10,000.
		Extra anordning för flottning	300.
		Sundhultssundet muddring	22,040.
Summa Kr.	62,730	Summa Kr.	62,730.
		vid statens fastställande	37,756.74.
		Kostnadsökning	24,973,26.

Utgiftssumman är här angiven i avrundade tal, så så att enheter o öre uteslutes.

Utom ovan visade utgifter på Kr. 62,730. Kr. som intressenterna för företaget haft, utgifter i form av bankränta m.m. till c:a 14,000 Kr.

Rätt utdraget från mig förelagda räkenskaper intyga.

Vänersborg den 27. Februari 1921.

Bror E. Hildebrand

Rätt utdraget intygas av Carl Ericsson

Skall godk. när tilläggskontr. antagits o Väg- o Vattenb.-stn 181 sänt intyg.

181/17

Bror E. Hildebrand

Godkänt den 22/12 1921

D.-№ 2882
Inkom till
K. Landtbruksstyrelsen
den 1 MRS 1921

Jfr. D.№ 522/20

10/12 20

Bevis

över verkställd avsyning, enl. Kungl. Lantbruksstyrelsens förordnande den 5/6 1920, av vattenavlednings- och avdikningsarbeten rörande det företag, som avser reglering av vattenståndet uti sjön Södra Bullaren för torrläggning av vattenskadade marker, tillhörande hemmanen Västra Östad, Rörane, Smedshult, Carlsholm, Aspång m. fl. uti Naverstad, Mo och Svarteborgs socknar av Göteborgs och Bahus län.

Arbetsplan fastställd den 9/3 1917.
Kontrakt antaget den 9/4 1918.
Torrläggningsarbetet fullbordat den 1/9 1920.
Statsbidrag:

anslag	11220:
lån	22440:

Transumeras

Vid av undertecknad den 14 januari 1921 verkställd slutavsyning av detta torrläggningsföretag har detsamma befunnits utfört i överensstämmelse med den slutligt fastställda arbetsplanen, varför företaget i sin helhet föreslås till godkännande.

Arbetet är väl och ordentligt utfört. Regleringsdammen vid Långevan synes vara hållbar, men bör skyddas med en länsa för vilsedrivande flottningsvirke, varom tillsägelse lämnats till arbetsstyrelsen.

Bron vid Långevan: landsvägen är icke byggd av företagets arbetsstyrelse, ty när detta

arbete skulle verkställas, hade den gamla bron blivit utdömd och vederbörande vägstyrelse beslutat uppföra ny bro, varför överenskommelse träffades med intressenterna i torrläggningsföretaget att företaget skulle deltaga i den nya bron med det av Kungl. Majt. vid godkännande av torrläggningsföretagets arbetsplan för bron fastställda kostnadsbeloppet, Kronor 5200:—
Den av Vägstyrelsen byggda bron är uppförd enligt av Majoren A. Asplund upprättad, av Kungl. Majt fastställd ritning, av sten i tre valv och har dragit en kostnad av c:a 42000 Kronor.
Torrläggningsföretaget ovan nämnda bidrag till denna bro är överlämnat till Vägstyrelsen enligt företedda kvitton av den 18/12 1919 och den 3/7 1920.

Samtliga intressenter i företaget, som jag nu träffat vitsordade enhälligt den stora nyttan av regleringsarbetets fullbordande.

Omstående bifogas utdrag av de mig företedda räkenskaperna för företaget, vederbörligen reviderade och av intressenterna godkända.

Av räkenskaperna framgå, att sedan innestående redan beviljade statsmedel till arbetsstyrelsen utlämnats, Kronor 14060; samt om under år 1919 utlovade extra anslag efter arbetets fullbordande, Kronor 5610:, inräknas uppstår likväl en brist av Kronor 16660, som torde kunna få täckas därmed. att lånet till företaget höjes med detta belopp.
Om så ej sker, skulle sammanlagt lån

till Företaget bliva 22440 + 16660 = 39100 Kronor.

Jordförbättringsvärdet för lånesökande intressenter utgör 75032,40 Kronor, och 70% av detta värde blir 52522,68 Kronor.

Något hinder för lånets höjande till ett belopp av 39100 Kronor finnes således icke, varför sådan åtgärd, liksom ett anordnande av det extra anslaget med kronor 5610 av mig tillstyrkes.

Vänersborg den 27 Februari 1921.

Brodersen Reichhardt

V. o V² godkännande erfordras!

Jfr. Dnr 522/20, ändring i plan begärd hos Kollegiet.

Obs. 2882/21 inuti

D.-No 10205.
Inkom till
K. Landtbruksstyrelsen
den 14 JULI 1921

TILLÄGGSKONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 9 mars 1917 i och för reglering av vattenståndet i sjön Södra Bullaren för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Västra Östad med flera fastigheter i Naverstads, Svarteborgs och Mo socknar av Göteborgs och Bohus län beviljat dels ett bidrag från allmänna avdikningsanslaget med 11.220 kronor dels ock ett lån från odlingslånefonden med 22.440 kronor och därvid fastställt plan för företaget samt arbetsstyrelsen genom ett av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 9 november 1918 antaget kontrakt åtagit sig att fullborda vattenavlednings- och avdikningsarbetet vid ifrågavarande företag till den 1 september 1920 och odlingsarbetet till den 1 september 1922, så ock efter det Kungl. Maj:t den 22 april 1921 medgivit viss ändring i den fastställda arbetsplanen och beviljat ett ytterligare lån från odlingslånefonden för år 1921 med 16.650 kronor, åtaga vi oss att emot de sålunda beviljade statsunderstöden fullborda företaget i överensstämmelse med den för detsamma nådigst fastställda arbetsplanen, blivande i övrigt ingen ändring i det förut upprättade ovannämnda kontraktet.

Av detta tilläggskontrakt äro tvenne lika lydande exemplar upprättade, som skedde i ..Aspång.............................den 9. juli......................1921.

Fredrik Johansson
Fåhr
Einar Fossum
Karlsholm

Carl Ericsson Aspång
Carl Sifversson Haga
Frans O. Tobiasson
Smeviken

Att.......................................ovanstående persona

....

....

....

....

....

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående tilläggskontrakt intyga.............................

som ovan

David Dahl .... Erik Dahl ....

adress Åspång adress Åspång

Med stöd av Kungl. brevet den 22 april
1921 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, å
Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta tilläggskontrakt. Stockholm den 17 november 1921

E. Wilh. Ewe Albert Smith
Föredragande.

Formulär, fastställt av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 8 april 1915.

Säkerhet för fullgörande av tilläggs-kontrakt.

För fullgörandet av alla de skyldigheter och förbindelser, som ~~i Tilläggskon-~~
~~traktet [illegible]~~

genom ett av dem den 9 ~~Mars~~ juli 1921. undertecknat tilläggs-kontrakt med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, sig åtagit, beträffande reglering av vattenståndet i sjön Södra Bullaren för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Västra Östad med flera fastigheter i Naverstads, Svarteborgs och Mo socknar av GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄN,

Einar Fossum
Fredrik Johansson
Carl Sifversson
Karl Ericsson i Aspång
Frans O. Tobiasson

gå undertecknade en för bägge och bägge för en, i full borgen såsom för egen skuld; och är denna förbindelse jämväl gällande för den händelse någon förändring i den för nämnda arbetes utförande fastställda plan skulle med vederbörande myndighets tillstånd ske, eller förlängning i tiden för samma arbetes fullbordande skulle i behörig ordning medgivas.

Wassändan den 12 Juli 1921.

Oscar Andersson Karl Hansson
Wassändan Wassändan

K. B. BOSTRÖMS BOKTR. STOCKHOLM
IV 15

~~Att~~ [illegible]

att Oscar Andersson och Karl Hansson i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående förbindelse

David Dahl
Aspång

Erik Dahl
Aspång

Att borgensmännen Oskar Andersson och Karl Hansson i Vassändan af mig anses hvar för sig vederhäftiga för riktiga fullgörandet af förestående förbindelse, betygar.

Tunge distrikts landsfiskalskontor den 12 september 1921.

Lösen kr. 1:-

Med stöd av Kungl. brevet den 22 april 1921 *godkänner Kungl. Lantbruksstyrelsen denna borgensförbindelse. Stockholm den* 17 november 1921

Föredragande.

181/17, 170/21

Lantbruksingeniören
i Göteborgs och Bohus län
samt Älvsborgs läns norra del
GÖTEBORG.

Frdr. den 15 maj 1930.

3679

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
4 FEB. 1930

FÖREDRAGET
DEN 15 MAJ 1930
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

Till Kungl. Lantbruksstyrelsen.

I anledning av Kungl. Lantbruksstyrelsens förordnande den 6 september 1929 att verkställa inspektion av underhållet utav det med statsmedel utförda företaget Södra Bullarens sänkning inom Västra Östads m.fl. socknar i Göteborgs och Bohus län får jag härigenom meddela följande:

Under åren 1928 och 1929 företogs upprensning av den i företaget ingående i sydligaste änden av sjön utmynnande s.k. Rambergsån, vilket arbete varit föremål för inspektion från min sida under nämnda år.

Förlidet år verkställdes på styrelsens för företaget begäran undersökning av sundet vid Sundhult med ändamål att utröna till vilken omfattning uppslamning ägt rum. Efter undersökningen hava sektioner uppgjorts, utvisande vad som är att göra för att kanalen genom sundet skall erhålla dimensioner enligt den för företaget fastställda planen. Arbetena härför skola enligt styrelsens uppgift utföras under innevarande år.

Beträffande den vid sjöns utlopp anlagda regleringsdammen, som spolierades i börjen av 1928, har styrelsen för företaget hos Västerbygdens Vattendomstol ansökt om tillstånd till befrielse från dammens återuppförande. I avvaktan på dom i målet har ännu intet åtgjorts i avseende å återställandet av dammbyggnaden ifråga.

Ne

Göteborg den 3 februari 1930.

CKarlsson

Avskrift.

Till

Statens lantbruksingenjör C.B. Carlson.

Kungl. Lantbruksstyrelsen får härigenom anmoda Eder att avgiva yttrande över bifogade, från Kungl. Maj:t till Lantbruksstyrelsen remitterade framställning om avskrivning av de till ett vattenregleringsföretag vid Södra Bullaren inom Västra Östad m.fl. i Naverstads, Mo och Svarteborgs socknar av Göteborgs och Bohus län beviljade lån från odlingslånefonden.

Därest för yttrandets avgivande besök på platsen finnes erforderligt, äger Ni att verkställa inspektion av företaget, i vilket fall förrättningen skall såsom beordrad under nr 176 intagas i Eder resplan för innevarande år.

Vid sådan inspektion bör undersökas, bl.a., huruvida de i Eder den 3 februari 1930 till Lantbruksstyrelsen avgivna rapport angående företaget omnämnda underhållsarbeten blivit verkställda, samt huruvida i övrigt någon erinran är att göra mot underhållet av de med statsunderstöd utförda arbetena.

Stockholm den 28 juni 1932.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm.

Avskrift

Till

Statens lantbruksingenjör C.B. Carlson.

På därom gjorda ansökningar vill Kungl. Lantbruksstyrelsen härigenom förordna Eder att verkställa förrättningar inom

Göteborgs och Bohus län vid

✓ nr 180 Södra Bulleren, x Svarteborgs m.fl. socknar, rekvirent B. Eliasson

Älvsborgs län vid

✓ " 181 Hödalen m.fl., Rölanda socken, " K.Johansson m.fl.

Förrättningarna skola såsom rekvirerade intagas i Eder resplan för innevarande år.

./. Det ena exemplaret av ansökningarna överlämnas härjämte.

Lantbruksstyrelsen vill vidare föreskriva, att Ni, sedan Länsstyrelsen i Göteborg förordnat Eder att verkställa laga synförrättning vid

✓ nr 182 Muleröd m.fl., Hjärtums socken, rekvirent O.H.Börjesson m.fl.

må såsom rekvirerad intaga ifrågavarande förrättning i Eder resplan för innevarande år.

Detta meddelas Eder till kännedom och efterrättelse samt vederbörandes underrättande.

Stockholm den 10 oktober 1931.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm.

x verkställt 1931; Kontroll av muddringsarb. i Lindskultssundet

KUNGL. VÄG- OCH VATTENBYGGNADSSTYRELSEN.
TEKNISKA BYRÅN.
DIARIE N:R 1984/21.

I SVARSSKRIVELSE TORDE HÄNVISAS TILL
FÖRESTÅENDE DIARIENUMMER

181/17

D. N:o 17178
Inkom till
Kungl. Landtbruksstyrelsen
den 9 DEC. 1921

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Genom nådigt beslut den 9. mars 1917 har Kungl. Maj:t beviljat dels bidrag från allmänna avdikningsanslaget med 11.220 kronor dels ock lån från odlingslånefonden med 22.440 kronor till ett företag, som avser reglering av vattenståndet i sjön Södra Bullaren för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Västra Östad m.fl. fastigheter i Naverstads, Svarteborgs och Mo socknar av Göteborgs och Bohus län, och samtidigt fastställt arbetsplan för företaget samt därvid föreskrivit, att dammbyggnaden i sjöns utlopp, uppränsningsarbetena vid bron över Sundshultsundet samt ombyggnaden av bron vid Långevall och förstärkningsarbetena för bron vid punkt F skola godkännas av Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen, innan slutligt godkännande kan av Kungl. Lantbruksstyrelsen meddelas.

Av avskrift av bevis utfärdat av vederbörande statens lantbruksingenjör efter den 14. januari 1921 verkställd avsyning av företaget syntes framgå, att arbetet torde vara fullbordat i överensstämmelse med den fastställda planen med undantag därav att landsvägsbron vid Långevall utförts genom vederbörande vägstyrelses försorg enligt en av Kungl. Maj:t i annan ordning den 10. december 1920 fastställd plan och med bidrag jämväl från de dikningsskyldige. Kungl. Maj:t har sedermera den 22. april 1921 beviljat ett ytterligare lån till företaget med 16.650 kronor och samtidigt förklarat den omständigheten, att nämnda bro ej utförts i överensstämmelse med den för vattenregleringsföretaget fastställda arbetsplanen, ej utgöra hinder för företagets godkännande.

I skrivelse till Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen den 10. maj 1921 har Kungl.Lantbruksstyrelsen bringat det förestående till Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens kännedom för vidtagande av de åtgärder, som härav kunna på Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen ankomma.

På grund av Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens i anledning härav meddelade förordnande har Distriktsingenjören, Majoren A. Asplund dels den 24. september 1920 utan anmärkning besiktigat och avsynat brobyggnaden över Bullaresjöns utlopp vid Långevall, dels den 14. juni, efter anmälan av intressenterna att företaget var fullbordat, besiktigat regleringsdammen för Södra Bullaresjöns utlopp vid Långevall samt upprensningarna i det s.k. Sundshultsundet.

Vid besiktningstillfället befanns regleringsdammen utan anmärkning fullbordad enligt plan, men däremot rensningarna i Sundshultsundet bristfälligt utförda, enär företagna pejlingar utvisade, att erforderligt djup icke upptagits utan fattades ända till 0,6 m. däri på åtskilliga ställen.

Sedan vederbörande emellertid under den gångna sommaren verkställt förnyade muddringar i Sundshultsundet har Distriktsingenjören Asplund, på anmälan av dem, den 9. dennes företagit förnyad besiktning av dessa rensningar, varvid de då befunnos verkställda enligt plan.

Då sålunda dammbyggnaden i sjöns utlopp samt upprensningsarbetena vid bron över Sundshultsundet och ombyggnaden av bron vid Långevall, numera verkställts enligt plan samt de i handlingarna omförmälda förstärkningsarbetena för bron vid punkt F icke blivit utförda, då denna punkt är belägen ovanför gränsen för vattenavledningsföretaget, har Distriktsingenjören Asplund tillstyrkt godkännande av det företag, som avser reglering av vattenståndet i sjön Södra Bullaren, torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Västra Östad m.fl. fastigheter i Naverstads, Svarteborgs och Mo socknar i Göteborgs och Bohus län, vad beträffar ovan angivna arbeten.

Under hänvisning till det anförda får Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen härigenom meddela, att berörda arbeten vunnit Kungl. Styrelsens godkännande.

Stockholm den 25. november 1921.

Fridolf Wijnbladh

Fr. Enblom

P. M.

D. N:o 638/20 **för utbekommande av statsbidrag**

Titel: regl. av vattenståndet i sjön Södra Bullaren o. för torrl. av vattensjuk. marker, tillh. Västra Östad, Östra Östad, Rörane, Naverstads prästgård m. fl.
i Naverstads, Svarteborgs och Mo socknar av
Göteborgs- och Bohus län

Arb. plan: 9 mars 1917

Kontrakt: 9 nov. 1918

~~Börjas:~~

Fullbordas: avd. 1 sept. 1920, 1 sept. 1922

Anslag: 11.220:–

Lån: 22.440:–

Beräkn. kostn.: 37.756:74

Uttag: 13.100:– av lånet, 6.500:– av ansl.

Utfört arbete enligt Hildebrand den 9/20 1920

kr. = ~ %

av lånet 4800, varefter 1/5-del innestår
av anslag 2400 " 1/5 " "

Tillstyrkes till utbetalning lån 4800 kr.
anslag 2400 kr.

Stockholm den 18/2 1920

Tidens tr. x 19

522 b
20

50 ÖRE STÄMPEL FEMTIO ÖRE

Bror E. Hildebrand
VENERSBORG

BEVIS

Med anledning av granskning av räkenskaper rörande det företag, som avser reglering av vattenståndet uti sjön Södra Bullaren för torrläggning av vattenskadade marker, tillhörande hemmanen Västra Östad, Rörane, Sundshult, Carleholm, Aspång m.fl. uti Naverstad, Mo och Svarteborgs socknar av Göteborgs och Bohus län.

Arbetsplan fastställd den 9/3 1917.

Statsbidrag: lån 22440 kronot

anslag11220 kronor.

Fastställda arbetstid till den 1/9 1920.

Samtliga föreskrivna arbeten för regleringen äro nu fullbordade med undantag för muddringsarbetet i Sundshultsundet, vilken muddring dock är påbörjad.

Med anledning av denna granskning samt med hänvisning till närslutne P. M. tillstyrker jag vördsamt

att det till företaget beviljade lånet må ökas med 25790 kronor till 48230 kronor, eller eventuelt endast med 20180 kronor till 42620 kronor, samt

att nu genast ma av beviljade statsbidrag till vederbörande utanordnas 23000 kronor.

Vänersborg den 9 januari 1920.

Bror Emil Hildebrand

P. M.

D. N:o 6515/21 för utbekommande av statsbidrag

*) Svarteborgs och Mo socknar av Göteborgs o Bohus län

Titel: reglering av vattenståndet i sjön Stora Bocken för torrläggning av vattensjuk. marker tillh. Västra Östad m.fl. fastigheter i Norrbottens*) län

Arb. plan: 9 mars 1917

Kontrakt: 9 november 1918

Börjas:

Fullbordas: 1/9 1920 1/9 1922

Anslag: 11.220

Lån: 22.440

Beräkn. kostn.: 37.756.74

Uttag: lån 17.900 anslag 8.900

Utfört arbete enligt den / 19

kr. = ~ %

Tillstyrkes till utbetalning lån 4.540 kr.

anslag 2.320 kr.

Stockholm den 10/5 1921

Tidens tr. II 20

Sullaren

lön	22'440	anslag	11'220
uttag	17'900		8'900
tillst. t. utbet.	4'540		2'320

Ytterl. utbet. när intyg fr. v.ö.v.stn och tillväxtskatt. avlagts

P. M.

D. N:o 1430/19 för utbekommande av statsbidrag

Titel: regl. av vattenståndet i sjön Södra Bullaren för torrl. av vattenskadade marker, tillh. Västra Östad ö. Östad, Röiane m. fl. i Naverstads ö Mo s:knar ~~län~~ av Göteborgs ö Bohus län

Arb. plan: 9 mars 1917

Kontrakt: 9 november 1918

~~Börjas.~~

Fullbordas: 1/9 20

Anslag: 11.220:- kr. } 33660 { 33 %

Lån: 22.440:- kr. } { 67 %

Beräkn. kostn.: 37.756:74 kr.

Uttag: av lånet kr. 7.400:- av anslaget kr. 3.700:-

Utfört arbete enligt Hildebrand den 29/1 1919

19.656.78 kr. = ~ 52 %

$$\frac{52 \cdot 37756.74}{100} - 11100 = \sim 19600 - 11100 = 8.500$$

~~fördelat på 3 år 11 000 pr. år~~

$$8500 \begin{cases} 33\ \% = 2800.- \\ 67\ \% = 5700.- \end{cases}$$

Tillstyrkes till utbetalning lån 5.700.- kr.

anslag 2.800.- kr.

Stockholm den 7/2 1919

KBB VI 18

50 ÖRE STÄMPEL FEMTIO ÖRE

143
181 | 17

D.-Nr 1430
Inkom till
K. Landtbruksstyrelsen
den 31 JAN 1919

BEVIS

över verkställd besiktning av vattenavlednings- och avdikningsarbete, enligt ~~förordnande av Kungl. Lantbruksstyrelsen den~~ intressenternas begäran angående det företag, som avser Reglering av vattenstånden uti sjön Södra Bullaren för torrläggning av vattenskadade marker, tillhörande ~~hemmanen~~ Västra Östad, Rorums, Sundsholm, Carlsholm, Vassända, Aspång m.fl. uti Göteborgs o. Bohus län. (Manestad, Mo och Svarteborgs socknar do)

Planen fastställd den 9/3 1917.

Ändring däri medgiven den av

Statsunderstöd:

statsbidrag utan återbetalningsskyldighet av 1917 års anslag kronor: 11220:-

lån ur odlingslånefonden, 1917 års: " 22440:-

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 9/11 1918

Fastställd arbetstid till den 1/9 1920

Förlängd arbetstid till den medgiven av

Vid av undertecknad den 4/1 1919 verkställd besiktning av ifrågavarande torrläggningsföretag har jag funnit, att av de föreskrivna arbetena äro nu utförda

	fastställd kostn.	för statsbidr. därav	utfört arb.
1:) Kanal A–B med dambyggn.:	14870:	12530.95	8000:-
2:) Sundsholmsandet, L–M:	10400:	9540.96	400:-
3:) Grimmelandsån, G–H:	146:	146:	146:-(färdig)
4:) diket I–K:	1113:	1113:	1113:-(färdig)
5:) Rambergsån, C–D–E–F:	4838:	4832.	4500:-
6:) Undersökningskostn.		2244.19	2244,19
7:) Ersättning för skörden vid Långevand.		3253,59	3253,59
Summa		33660,69 -	19656.78

Intressenterna säga sig av det beviljade statsbidraget hava uppburit tillsammans 11100 kronor. För att kunna fortsätta arbetet och verkställa avbetalning av enskild skuld i bankinrättning för företagets startande, tillstyrker jag, att till vederbörande nu må verkställas en andra utanordning av statsbidraget med tillsammans 18000 kronor.

Vänersborg den 29 Januari 1919.

STATENS LANDTBRUKSINGENIÖR i Göteborgs och Bohus samt Elfsborgs län
Bror E. Hildebrand
VENERSBORG

DN: 7748/18

Intyg.

På begäran får jag härmed meddela, att det torrläggningsarbete, som avser reglering av vattenståndet uti sjön Södra Bullaren inom Göteborgs och Bohus län, nu är bortlämnat på entreprenad samt själva arbetet påbörjat.

Då på grund av rådande kristid dagsverkspriserna stigit med väl 100 % får jag ivrigt tillstyrka att vederbörandes underdåniga framställan om ökat statsbidrag, intill ett belopp av 5000 kronor må i nåder bifallas.

Vänersborg den 22 juni 1918.

Bror Edvin Hildebrand

50 ÖRE STÄMPEL FEMTIO ÖRE
[illegible]
Vbg. 17/10 18
Hildebrand

H. Herr Carl Eriksson
Lilla Aspång
Hällevadsholm

Härmed får jag inlemna anbud å upprensning af Södra Bullarens utlopp med ombyggnad af en byggdevägsbro, upprensning af sundet L–M. älfven G–H. diket I–K. och Rambergsån jemte dammbyggnad vid № 0. och A–B. i enlighet med faststälda ritningar och arbetsplaner för en summa af 62,000 kronor.

För den händelse ej detta eller andra inkomna anbud kan af styrelsen antagas, så är jag villig att leda arbetet för månadspenning eller procent, äfven till arbetet uthyra erforderliga maskiner och arbetsredskap.

Hällevik den 15 Aug. 1917.
Johan Englund

Afskrift

Protokoll fördt vid allmänt sammanträde med södra Bullaresjöns vattenregleringsbolag på Karlsholm den 21 juni 1917.

De närvarande vitsordade stämmans lagliga kungörande.

Till att justera dagens protokoll utsågs Carl Siversson Haga o Rickard Eriksson Haga.

§1.

Till ledamot i styrelsen efter afstidg. M. A. Carlsson Smeviken valdes Frans Tobiasson Smeviken, och som dennes suppleant, Herman Lackner Fresland uppegård.

— — — —

— — — —

§4.

Till arbetsstyrelse utsågs nuvarande styrelsen, nämligen Carl Ericsson Aspång. Ejnar Fassum Karlsholm. J. Johansson Tåhn. Carl Siversson Haga, F. Tobiasson Smeviken.

§5.

Till att uppbära o utkvittera beviljat lån o anslag utsågs Carl Ericsson Aspång.

§6.

Som vi ännu icke har kunnat påbörja arbetet, och tiden är af Kungl. Landtbruksstyrelsen är bestämd till början 1 juni 1917. Till o m. 1920 och det kan inträffa en regnig under den tiden så att arbetet deraf måste afbrytas en sommar, skulle vi icke kunna fullgöra arbetet på utsatt tid, beslutades ingå till Kungl. Landtbruksstyrelsen med underdånig ansökan om en förlänga arbetstid med 2 år om så skulle blifva nödvändigt.

§ 7.

Beslutades förklara arbetet ledigt, så snart papperen kommer från Ingeniören, samt intaga annonser i ortstidningarna o Göteborgs handelstidning och Älfsborgs länstidning.

Dag som ovan
Carl Ericsson
Ordf.

Afskriftens riktighet intygas af

Carl Sifversson Einar Fossum

Protokoll fört vid allmän stämma med delägarne i södra Bullarejäns vattenreggleringsbolag på Karlsholm den 26 September 1917.

De närvarande vitsordade stämmans lagliga kungörande.

1§.

Stämman beslöt enhälligt, att som med afseende å dyra konjunkturer och arbetspriser, och att vi annonserat arbetet ledigt nu i två månaders tid, och utlyst entreprenadauktion till i dag men ingen bjudare har instält sig, samt att vi på den tiden fått ett anbud på kr. Sextiotvå 62,000 hvilket utgör jemt dubbla kostnadsförslaget, hvilket efter våra förhållande blir alldeles förtungt, hvarför stämman eller delägarne enades om att göra underdånig anhållan om ny rebilering af kostnadsförslaget samt i följd häraf, förhöjt anslag o lån efter tidens förhållanden, och om förlängd arbetstid.

Dag som ovan
Carl Ericsson
ordf.

Afskriftens riktighet intygas af.

Carl Hansson Haga

David Axell
Hällerudsholm.

Till Kungl. Landtbruksstyrelsen:

Jag får härmed återsända kontraktet med Amandas egenhändiga underskrift; Amanda är verkligen delägare i jordlotten men ingenting vidare tager befattning med hur det ställes med saker och ting, och derför brukar vi icke fästa oss stort vid hennes hörande i saker som rör jordbruket;

Aspång Hällevadsholm den 8-11. 1918.
Carl Ericsson

Till Kongl. Statskontoret:

På grund af bifogade handlingar få undertecknade underdånigast anhålla om att fortast möjligt erhålla hälften af det oss Beviljade statslån och ~~adlings~~ anslag ~~drag~~ för reglering af vattenståndet i Södra Hallarsjön.

Aspång Hällevadsholm den 17 Juni 1918:
Carl Ericsson
ordf.
Carl S. Iversson Haga Frans O. Tobiasson Smeviken
Fredrik Johansson Fähr Einar Fossum

Afskrift

Protokoll fört vid allmän stämma med delägarne i södra Bullaresjöns vattenregleringsbolag på Karlsholm den 26 September 1917.

1 §

Till att justera dagens protokoll utsågs Frans O. Tobiasson Smeviken, och Fredrik Johansson Fähne

2 §

Stämman beslöt enhälligt, att som tiderna nu äro, med afseende på dyra konjunkturer och arbetspriser, att vi annonserat arbetet ledigt i två månaders tid och i dag utlyst entreprenadauktion, ingen bjudare inställde sig, samt att vi på denna tiden fått ett enda anbud à Kr 62,000. som ansågs förhögt efter våra och fastställda kostnadsförslaget; Stämman beslutade då ingå till Kungl. Landtbruksstyrelsen med anhållan om ny revidering af kostnadsförslaget, samt i följd deraf förhöjdt anslag o lån efter tidens förhållanden, samt om förlängd arbetstid

3 §

Uppdrogs åt Carl Ericsson i Assång att personligen resa till Ingeniör Hildebrand Wänersborg för att genom honom ingifva ansökan om revidering af kostnadsförslaget och förhöjda anslag o lån.

Något vidare förekom ej.

Dag som ovan
Carl Ericsson
ordf.

Afskriftens riktighet intygas af:
Carl Svensson Einar Fossum
Haga Karlsholm

Till Kungl. Landtbruksstyrelsen:

Jag får härmed översända de fordrade Kontrakten som jag hoppas är de som i skrivelsen fordrade, samt vederhäftighetsbevis för borgensmännen.

Nydikningen som var anmärkning på är nu om en fjortondagar eller högst tre veckor färdigt, och i så fall är det nog icke nödvändigt besvära med någon ansökning i den saken.

Aspvång Hällevadsholm den 21-9. 1921.

Carl Ericsson

Insända härmed: Skuldförb.
Säkerhetsförb.
Kontrakt av 9/11 18 m. Stns skr.
utdr. ur kbr. 27/1 17
men ej originalbet. m. kostn. förslg.

STATENS LANDTBRUKSINGENIÖR uti Göteborgs och Bohus samt Elfsborgs län.
Bror E. Hildebrand
VENERSBORG

D. N:o 10731.
K. Landtbruksstyrelsen
den 4 NOV. 1918

Till Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Närslutne handlingar och ritningar m.m. rörande vattenavledning vid hemmanen Kalseröd och Mästlägg uti Myckleby socken av Göteborgs och Bohus län hava av missförstånd insänts till mig, varför jag härmed för överlämna dem till Lantbruksstyrelsen.

Vänersborg den 2 november 1918.

Bror [illegible] Hildebrand

STATENS LANTBRUKSINGENJÖR i Göteborgs och Bohus samt Älvsborgs län
Bror E. Hildebrand
VENERSBORG

Godkänt den 6 december 1919

D. No 10850.
Inkom till
K. Landtbruksstyrelsen
den 21 OKT. 1919

50 ÖRE STÄMPEL FEMTIO ÖRE

BEVIS

över verkställd avsyning av vattenavlednings- och avdikningsarbete, enligt förordnande av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 25 juli 1919, angående det företag, som avser

torrläggning av vattenskadade marker, tillhörande hemmanen Kalseröd och Hästlägg uti ~~Röra~~ Myckleby socken av Göteborgs och Bohus län.

Planen fastställd den 7/12 1917.

Ändring däri medgiven av —— den ——

Statsunderstöd:

statsbidrag utan återbetalningsskyldighet av 1917 års anslag kronor 690:

lån av 1917 års odlingslånefond kronor 1400:

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 11/9 & 12/12 1918.

Fastställd arbetstid till den 1/9 1920.

Förlängd arbetstid till den —— medgiven av —— den

Vid av undertecknad den 11 Okt. 1919 verkställd avsyning av ovan angivna arbete har detsamma befunnits utfört i överensstämmelse med den slutligen fastställda arbetsplanen, varföre företaget i sin helhet förordas till godkännande.

Arbetet är väl och ordentligt utfört. Särskilt förtjänar arbetet i det trasiga berget beröm. Föreskriven stensättning av slänter och botten vid bron äro noga iakttagna.

Vänersborg den 12 Oktober 1919.

Bror Emil Hildebrand.

217
/17

Lantbruksingenjören
i Göteborgs och Bohus län
samt Älvsborgs läns norra del
VÄNERSBORG.
Tel. 523.

Godkänt den 12/1 1925

462

D.-N:o
Inkom till
K. Lantbruksstyrelsen
den 8 JAN.1925

Till Kungl Lantbruksstyrelsen.

Vid den 14 oktober verkställd inspektion av odlingsarbetena vid det företag som avser avdikning och odling av mark hörande till hemmanen Kallseröd och Hästlägg i Myckleby socken, Göteborgs och Bohus län, (förrättningen N:r 111) har den vid arbetsplanenes fastställande år 1917 till odling föreskrivna marken funnits vara uppodlad, varför företaget i denna del förordas till godkännande.

Vänersborg den 31 december 1924