Akt nr:

O-E1a-0049

AU$O-E1a-0049

0 2*0049

D-Nr. 8474.

K. Landtbruksstyrelsen
den 25 JULI 1919

Förslag
till avslikning av vattenskadade
Marker, tillhörande hemmanen
Stora Halm, Skändla, Dessmunk-
torp, Kalshed och Trädet uti
Tuve och Säve socknar av Gö-
teborgs och Bohus län.

Säfve
Asmundtorp
Karlskod
Skändla
Holm
Tufve
Skogome
Tängen
Gunnestorp
Grimbo
Backa
Tingstad
Flansa
Lundby
GÖTEBORG
Lindholmen
Lerje
Skältorp
Bönerod
Nordtagene
Lillhagen
Aröd
Hubberöd
Fredrikshaus
Bällskäs
Marieholm
Lerje
Lerjebäck
Hohälla
Norum
Tufve
Huko
Steneby
Östergärde
Kellisröd
Trädet
Solberg
Askeby
Öxnäs
Brunstorp
Österslätt
Svensby
Bärby
Trollerod
Lillkärr
Agnesberg
Gopäs
Tagene
Ingebäck
Kärra
Lerjebäck
Lerje
Dyngvik
Bäckebol
Ovellebäck
Stallestorp
Ovellebäck
Bjurslättens
Toleröd
Brackö
Sannegård
Polsebo
St. Rödjan
Ö. H.
W. H.

173

0 2*0049 D.-No 8474.
Kunnan till
K. Landtbruksstyrelsen
den 25 JULI 1919

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 30 maj 1919
i och för avdikning av vattenskadade marker tillhörande hemmanen Stora Holm och Skändla samt lägenheterna Torpgärdet och Maden uti Tuve socken och hemmanen Assmundtorp, Karlshed och Trädet uti Säve socken av

GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄN,

enligt en av Lantbruksingenjören B.E.Hildebrand
upprättad, av Kungl. Maj:t fastställd plan med därtill hörande kostnadsförslag, i nåder beviljat *dels* ett lån av tretusenniohundratrettio (3.930:-) kronor från 1919 års odlingslånefond och *dels* ett anslag utan återbetalningsskyldighet av ettusenniohundrasextio (1.960:-) kronor från allmänna avdikningsanslaget för år 1919 ~~, varav hela beloppet kronor utgå från den för endast frostminskning avsedda delen av förenämnda anslag,~~ så, och i enlighet med Riksdagens för dylika statsbidrags åtnjutande givna, av Kungl. Maj:t gillade föreskrifter, hava undertecknade, enligt bifogade protokoll av den 24 november 1916
av vederbörande intressenter valda arbetsstyrelse ~~förtroendemän~~, i och för detta företag med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom vi för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtaga och förbinda oss:

§ 1.

Att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de ändringar däri, vilka kunna varda av Kungl. Maj:t eller Kungl. Lantbruksstyrelsen medgivna,

att vid företagets utförande underkasta oss alla de villkor och den kontroll, som av Kungl. Maj:t eller Kungl. Lantbruksstyrelsen prövas lämpliga och nödiga, samt att gälda alla de av statsmedel icke utgående kostnader, som härav kunna förorsakas,

136, 201
19

att påbörja vattenavledningen och avdikningen före den 1 september 1919 ,
att fullborda samma arbeten senast den 1 september 1920 ,
att fullborda odlingsarbetet senast den 1 september 1922 ,
att genom egna kontanta tillskott, materialier eller andra bidrag utgöra, vad utöver statsbidragen kan erfordras för företagets fullbordande,

att vederbörligen underhålla de utförda arbetena, vad angår den vattenavledning och avdikning, vartill odlingslån beviljats, så länge någon del av lånet återstår ogulden, samt beträffande den vattenavledning och avdikning, vartill bidrag utan återbetalningsskyldighet beviljats, intill dess sådan underhållskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd, eller vi från underhållsskyldigheten befriats.

§ 2.

Att i händelse avvikelse, utan därtill erhållen vederbörlig tillåtelse, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke inom därför bestämd tid fullbordats, utan att anstånd med detsammas utförande medgivits av Kungl Lantbruksstyrelsen,

eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit för lånet ställd, icke vidare vara nöjaktig, och ny säkerhet, som av Kungl. Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad,

eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd,

låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsbidragen samt att återfordra vad av desamma uppburits — beträffande lånet dock endast därest detta icke redan blivit fördelat på vederbörande fastigheter och antecknat i jordeboken — att på en gång eller efter hand till Kungl. Statskontoret inbetalas inom den tid, som bestämmes av Kungl. Maj:t; och skola vi å sålunda lyftade och återburna medel jämväl erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker.

§ 3.

Att för den tjänsteman, som av Kungl. Lantbruksstyrelsen förordnas att å arbetet verkställa besiktning, uppvisa den för detsamma gillade planen med därtill hörande plan- och profilritningar.

§ 4.

Att ifråga om terminerna för statsbidragens lyftning i mån av arbetets fortgång ställa oss till efterrättelse vad Kungl. Lantbruksstyrelsen därom må bestämma, ävensom att, efter utfående av den del av bidragen, som enligt särskild bestämmelse får lyftas på grund därav att arbetet blivit börjat, vid varje av de följande lyftningstiderna, innan ytterligare statsmedel må utbekommas, hos Kungl. Statskontoret förete intyg av Kungl. Lantbruksstyrelsen att, enligt vad därstädes nöjaktigt styrkts, så mycket av arbetet blivit utfört, som skäligen kan anses motsvara vad i förhållande till de beviljade statsbidragen belöper å vad som redan utbekommits av samma bidrag, och skall, såvida icke Kungl. Maj:t, med avseende å särskilda förhållanden, prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsbidragen innestå i Kungl. Statskontoret, intill dess vattenavlednings- och avdikningsarbetet är vederbörligen avsynat och godkänt.

§ 5.

Att vid avslutandet av detta kontrakt överlämna till Kungl. Lantbruksstyrelsen, för att i dess arkiv förvaras, bestyrkt kopia av de gillade ritningarne för arbetet och bestyrkta avskrifter av därtill hörande godkända betänkande och kostnadsförslag, ävensom att, därest någon avvikelse under arbetets utförande med vederbörlig tillåtelse vidtagits, innan sista delen av statsbidragen lyftes överlämna till Kungl. Lantbruksstyrelsen fullständig beskrivning jämte ritning, utvisande huru arbetet i följd av denna avvikelse utförts.

§ 6.

Att bestrida eller gottgöra alla kostnader utan undantag, av vad namn de vara må, som i följd av dessa statsbidrag föranledas för Kungl. Statskontoret.

§ 7.

Att för fullgörande av detta kontrakt ävensom för återbäring av lyftat anslag, i fall mot kontraktet brytes, ställa sådan säkerhet, som av Kungl. Lantbruksstyrelsen godkännes, samt att för odlingslånet, ävensom för återbäring av därav lyftade medel, i fall emot kontraktet brytes, avgiva sådan skuldförbindelse och säkerhet för dess uppfyllande, som av Kungl. Statskontoret antagas.

Till yttermera visso äro härav två lika lydande exemplar upprättade, som skedde i Stora Holm den 15 Juli 1919.

E. A. Stenström
Landtbrukare
Stora Holms Gård Göteborg 8.

K. A. Andersson
Hemmansägare
Skändla Mallangård

Hjalmar Andersson
Hemmansägare
1/16 mt. Skändla & 17/18 mt. Taftekulla.

Johan Andersson
Hemmansägare
1/8 mtt Trädet

Att E. A. Stenström K. A. Andersson och Hjalmar Andersson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga som ovan

Boljungqvist

Adress: Södra Förstadsg. 84 b Malmö.

Hanna Forsberg

Adress: Holms Säteri Göteborg 8

Att Johan Anderssons ~~egenhändiga~~ i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknadt förestående kontrakt intyga som ovan

Karl Andersson.
Trädet
Säfve

Axel Andersson
Trädet
Säfve

Stockholm, K. B. Boströms Boktr., 1917.

Med stöd av Kungl. brevet den 30 maj 1919 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt. Stockholm den 27 oktober 1919.

Wilhelm Hart

Magnus Wicell.

Avskrift

Tillåter den av Kungl. Maj:t den 30 maj 1919 fastställda arbetsplanen.

Stockholm den 4 juli 1919

Elis Bjurstedt

Nils Risberg
föredragande

Rätt avskrift intygar
B. Rietz

Förslag till avdikning av vattenskadade marker, tillhörande hemmanen Stora Molm, Skändla, Assmundtorp, Kalshed och Trädet uti Tuve och Säve socknar, Misings Östra och Västra härader av Göteborgs och Bohus län.

Sedan Konungens Befallningshavande den 10 juni 1916 förordnat mig att, jämlikt föreskrifterna i lagen om dikning och annan avledning av vatten den 20 juni 1879, förrätta syn rörande avdikning av vattendkadade marker, tillhörande Stora Molm, Skändla m.fl. uti Tuve och Säve socknar på Misingen, har sådan syneförrättning avslutats den 24 november samma år, sedan undersökningarne för densamma verkställts tidigare på hösten.

Av detta dikningsföretag beröras:

1 mtl.	Stora Molm	ägare:	Erik Stenström.
Läg.	Torpgärdet	"	Gustaf Johansson.
Läg.	Maden	"	Ivar Nylèn.
1/2 mtl.	Skändla	"	Carl Engberg.
1/8 "	Skändla	"	Eva Johansson m.barn.
1/4 "	Skändla	"	Karl Alb.Andersson.
1/6 "	Skändla	"	Algot Johansson.
3/16 "	Skändla	"	Ester o.Agnes Olsson.

3/4 mtl. Assmundtorp ..... ägare: Nils Nilsson.
1/8 " Kalshed ..... " Carl Ivarsson.
1/8 " Kalshed ..... " Carl Jonsson.
1/8 " Trädet ..... " Johan Andersson.

Sedan samtlige intressenter i företaget förklarat, att de till detta ändamålets utförande åstundade bidrag av statsmedel, såväl anslag utan återbetalningsskyldighet som även lån, får jag för sådant ändamål, jämlikt gällande instruktion, härmed avgiva följande

B E T Ä N A K N D E.

Belägenhet.

Avdikningsområdet är beläget ungefär mitt på Hisingen, närmast Tuve hållplats å Bohusbanan.

Anledning till vattenskadan.

De ifrågavarande markerna äro fördränkta och försumpade, på grund av att det genom dem framgående avloppsdiket är alldeles för otillräckligt samt igenväxt.

Arealer och jordmån.

Den vattenskadade marken består av:

åker ..... 8,72 h:ar
odlingsmark ..... 1,885 "
annan mark ..... 0,06 "
Tillsammans 10,725 h:ar

Jordmånen är djup mylla på lera, i botten blålera. Utmärkt god jord.

Avkastning och jordvärden.

Nuvarande årsavkastning är uppskattad till ..... 322,66 kronor
blivande årsavkastning till ..... 641,10 "
alltså i följd av dikning en ökad årsavkastning av .. 318,44 "

Kapitaliserat efter 5 % motsvara dessa avkastningstal följande jordvärden:

nuvarande jordvärde ..... 6452,20 kronor
blivande jordvärde ..... 12823,00 "
alltså: jordförbättringsvärde ..... 6368,80 "

Kostnadsberäkning.

Under bil.litt.C närslutes kostnadsberäkning för detta avdikningsföretag, slutande på en summa:

för arbetet ..... 5718,00 kronor
för undersökning o.betänkande .. 175,00 "
Tillsammans: 5893,00 kronor

Nederbördsområde
och vattenmängder.

Det nederbördsområde, vars överflödiga vatten skall genom ifrågavarande avloppsdike avföras kan beräknas till c:a 6,9 km^2 och tillrinning vid flod till 200 s/l pr km^2, vadan uti diket skall vid flod kunna framföras 1,38 m^3 vatten pr sekund.

Lutningar och
dimensioner.

Dikningsarbetet börjar vid sektion n:o 14, där nya botten skall innehava höjdläget + 2,07 m. Märifrån utlägges ny bottenlinie med en lutning av 1:1000 upp till punkten n:o 3, där nya botten således skall innehava höjdläget + 3,00 m. Märifrån till n:o 0 blir starkare bottenlutning.

Bottenbredd 0,60 m., i berg och broar 2,00 m.

Sidolutning 1:1,5.

Bergskärningens egendomliga formation föranleder utsprängnin endast åt en sida.

Dimensionsberäkning:

M ..... 1,38 m^3/s

I 1:1000

T ..... 1,oom.

sl. 1:1,5

bb. ..... 0,6o m.

a ..... 2,1o m^2

p ..... 4,21 m.

R 0,5o

v ..... 0,771 och M .... 1,62 m^3/s

Broar.

Sez stycken enkla broar i brukningsvägar inläggas med stenfästen och överbyggnad av trä, enligt normalritning.

Avdikningens effekt.

Genom den föreslagna avdikningens utförande befrias de ifrågavarande markerna från översvämning samt bliva så torrlagda, att de med fördel kunna täckdikas.

Företagets laglighet.

Mot dikningens utförande lär icke möta något laga hinder. Syneförrättningen rörande dikningen har vunnit laga kraft. Tillstånd från det allmännas sida lär icke erfordras.

Företagets utförande.

Hela avdikningsföretaget bör vara fullständigt fullbordat inom ett år, efter sedan statsbidrag till detsamma beviljats. Arbetet är påbörjat.

Odlingen bör vara fullbordad inom två år, efter sedan dikningen fullbordats.

De torrlagda mrkernas framtida skötsel.

Härom lär intet särskilt behöva bestämmas.

Liknande med statsbidrag understött företag i närheten.

Vid hemmanen Stora Holm och Skändla har för några år sedan ett annat avdikningsföretag fullbordats, understött med lån ur odlingslånefonden.

Tillstyrkande.

Detta avdikningsföretag är av stor betydelse för intressenterna i detsamma, varföre företagets understödjande med statsmedel tillstyrkes.

Detta betänkande åtföljes av:

1:o Tabell, bil.litt. A.

2:o) Ägobeskrivning, bil.litt. B.

3:o) Kostnadsberäkning, bil.litt. C.

4:o) Avskrifter av vid syneförrättningen förda protokoll, utlåtande samt uppskattningslängd, bil.litt. D.

5:o) Bevis att syneförrättningen vunnit laga kraft, bil.litt. E.

6:o) Förening om sökande av statsbidrag, bil.litt. F.

7:o) Plankarta och profilritning i två blad.

Vänersborg den 10 december 1918.

Ex officio:

Bror Emil Hildebrand.

Vidimeras ex officio:

Bror Emil Hildebrand

Avskrift. Bil. litt. A.

Tabell.

	Hela avdikningsområdet:		Statsidrags-sökandes andel:	
	Areal ha:ar	Värde Kr.	Areal ha:ar	Värde Kronor.
I sitt vid undersökningen befintliga skick utgöra torrläggningsområdet av:				
åker	8 78		8 78	
äng att odla	1 88,5		1 88,5	
annan mark	- 06		- 06	
Summa	10 72,5	6453 20	10 72,5	6453 20
Genom de föreslagna arbetenas utförande beräknas samma område förändras till:				
åker (förbättrad)	8 78		8 78	
" (förut äng)	1 88,5		1 88,5	
annan mark	- 06		- 06	
Summa	10 72,5	12822 -	10 72,5	12822 -

Dänersborg den 3 juni 1918.

Bror Emil Hildebrand.

Vidimeras et officio

Brodemin Hildebrand

Avskrift

Bil. litt. B.

Tabell, av

Beskrivnings- och värderingslängd över vattenskadade mark, tillhörig nedanstående läne- och anslagssäkandes hemman.

Hemmanets N:o	Hemmanets Mark	Hemmans, lägenhetes samt mine havares namn m.m.	Ar-e-al: åker		mark att odla		annan mark		Summa		Jordförbättringsvärde: Genom avdikningen		gen. odlig v. dikning: pr. h:on		å hemmanet	
			h:on	ar	h:on	ar	h:on	ar	h:on	ar	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
	1	Stora Holen, E. Stenström	1	87	-	-	-	-	1	87	1176	-				
	läg.	Torpgärdet, G. Johansson	.	87	-	-	-	-	-	87	530	-				
	läg.	Maden, Ivar Nyléen	1	18	-	-	-	-	1	18	930	-				
	1/2	Skändla, Carl Engberg	.	38	-	-	-	-	.	38	240	-				
	1/8	D:o Eva Johansson	.	81	-	-	-	-	.	81	514	-				
	1/4	D:o Karl Alb. Andersson	1	40	-	-	-	-	1	40	768	60				
	1/6	D:o Algot Johansson	.	81	-	-	-	-	-	81	479	-				
	3/12	D:o Ester o. Agnes Olsson	.	61	-	-	-	-	.	61	362	-				
	3/4	Assmundtorp, Nils Nilsson	.	03,5	1	85,5	-	-	1	89	946	80	100	-	185	50
	1/8	Kalshed, Carl Ivarsson	.	27,5	-	-	-	-	-	27,5	138	40				
	1/8	D:o Carl Jonsson	.	37	-	-	-	-	-	37	176	-				
	1/8	Trädet, Johan Andersson	-	17	-	03	-	06	-	26	108	-	100	-	3	-
		Summa	8	78	1	88,5	-	06	10	72,5	6368	80	-	-	188	50

Hässersborg den 3 Juni 1918.

Brockmann Heidebrand.

Vidimeras ex officio.

Brockmann Heidebrand.

Noskrift

Bil. till B

Tabell, b,

utvisande läne- och utslagsskyldigheten andel i kostnaden, samt läne- och utslags-belopp.

Mantal:	Hemman, lägenheter och innehavares namn	Äga-tjänster.	Fri del av mantalet		70% av fri del av mantalet		delägare i kostnaden för dikesentrådan 14-12		12-0		Förändring o. lättnader		Summa kostnad		Utslag		Läne	
			Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	Stora Nalen, E. Ekström		1176	-	823	20	100	48	971	68	32	32	1104	48	368	16	736	32
1/2	Torpgärdet, G. Johansson		530	-	371	-	45	26	437	72	14	56	497	54	165	84	331	70
"	Maden, J. Nyléen		930	-	651	-	79	42	768	34	25	55	873	31	291	10	582	21
1/2	Skäudla, Carl Eneberg		240	-	168	-	20	51	198	68	6	60	225	79	75	26	150	53
1/8	D:o Eva Johansson		514	-	359	80	43	90	425	30	14	12	483	32	161	10	322	22
1/4	D:o K. A. Andersson		768	60	538	02	65	66	635	37	21	12	722	15	240	71	481	44
1/6	D:o Algot Johansson		479	-	335	30	40	92	395	81	13	16	449	89	149	96	299	93
3/16	D:o Ester o. Agnes Olsson		362	-	253	40	30	90	299	06	9	94	339	90	113	30	226	60
3/4	Arnmundtorp, Nils Nilsson		946	80	662	76	80	89	782	31	26	02	889	22	296	40	592	82
1/8	Kalshed, Carl Jonsson		138	80	96	88	11	80	114	35	3	80	129	95	43	31	86	64
1/8	D:o Carl Jonsson		176	-	123	20	15	01	145	38	4	83	165	22	55	07	110	15
1/8	Trädet, Johan Andersson		108	-	75	60	9	25	-	-	2	98	12	23	4	07	8	16
	Summa:		6368	80	4458	16	544	-	5174	-	175	-	5893	-	1964	28	3928	72

Näcksborg den 3 Juni 1908.

Bror Reinholdsdotter.

Vidimeras ex officio.

Bror Reinholdsdotter

Bil. Litt. C.

Kostnadsförslag för avdikning av vattenskadade marker tillhörande hemmanen Stora Holm, Skändla och Assmundtorp m. fl. uti Tuve och Säve socknar av Göteborgs och Bohus län.

Läge sträcka m	längd m.	djup m.	bredd botten m.	bredd dag m.	arbete	Kub. m.	à Kr.		Summa.
					A: Torrläggningskostnad.				
		1/			avloppsdiket A–B.	(Dagsverkspris: 10,00 kronor)			
14		0.95	0.60	3.45					
–13	100	1.05	"	3.75	lera	78	1.00	78 –	
–12	92	1.35	"	4.65	"	167	"	167 –	
–11	100	1.50	"	5.10	"	59	"	59 –	
–10	20	1.90	2.00	–	berg	55	10.00	550 –	
–9	100	1.40	0.60	4.80	lera	297	1.00	297 –	
–8	100	1.60	"	5.40	"	275	"	275 –	
–7	100	1.60	"	5.40	"	297	"	297 –	
–6	100	1.50	"	5.10	"	313	"	313 –	
–5	100	1.40	"	4.80	"	282	"	282 –	
–4	100	1.40	"	4.80	"	250	"	250 –	
–3	100	1.50	"	5.10	"	265	"	265 –	
–2	100	1.50	"	5.10	"	288	"	288 –	
–1	100	1.50	"	5.10	"	282	"	282 –	
–0	100	1.50	"	5.10	"	295	"	295 –	
		Ombyggnad av 6 st. ägobroar enl. ritning: 6 (stenmassa 32 m³ à 4.00 + 2.5 m³ virke à 50:)						1500 –	
								5198 –	
		För oförutsedda kostnader ca 10 %						520 –	
					Summa 1:				5718 –
		2/			Undersökningskostnad.				175 –
					Summa torrläggningskostnad:				5893
							adl. kostn.		188 50

x) Vid arbetsplanens

B: Odlingskostnad.

Vänersborg den 3 Juni 1918.

Bror Remmtt Hildebrand

Vidimeras ex officio

Bror Remm Hildebrand

fastställande har kostnaden beräknats till

för vattenavledningen Kronor 5.893:-

" odling och tegdikning " 188:50

Summa 6.081:50 kr.

Stockholm den 7 juli 1919

Nils Risberg

1:ste Byråing.

Rätt avskrivet intyga:

B. Rietz

xxxxxxxxxxxx

Avskrift.

Arvodesräkning för syneförrättning enl.dikningslagen vid hemmanen Storå Holm, Skändla, Assmundtorp m.fl.uti Tuve och Bäve socknar av Göteborgs och Bohus län.

för 34 kallelser à 2[illegible] öre			6,80
" 55 fig.åker,8,78 h:ar,m/a0,16 h:ar,à27 öre			14,85
" 10 " äng, 1,975 " " 0,19 " à 24 öre			2,40
" 4 " imp. 0,78 " " 0,19 à 19 öre			0,76
" uppskattning			8,62
" undersökning 2 dagar	20:		
" profiler o.broritn.	15:		
" sammanträde	10:		
" hydr.beräkn.,kostnadsfördeln.	15:		60,00
" 69 fig.11535 har.m/a 0,16.-à 6 öre			4,14
" kopia av plankarta, 2 ex.	14,28		
" " av profiler o.broritn.,2 ex.	17,00		
" avskrifter,17,5 ark	21,35		
" betänkande för statsbidrag m.m.		25,00	78,13
		Summa kr.	175,70

Den,som med denna räkning icke åtnöjes,äger att inom sex månader härefter klander mot densamma anföra genom stämning till Hisings Östra och Västra häradsrätt.

Stora Holm den 24 november 1916.

Bror Emil Hildebrand.

Kvitteras:

Bror Emil Hildebrand.

Vidimeras ex officio: Bror Emil Hildebrand

Bil. litt. D.

Avskrift.

Protokoll fört vid syneförrättning i enlighet med föreskrifterna i lagen om dikning och annan avledning av vatten den 20 juni 1879 rörande avdikning vid hemmanen Stora Holm, Skändla, Assmundtorp, Karlshed och Trädet uti Tuve och Säve socknar, Hisings östra och Västra härad av Göteborgs och Bohus län.

År 1916, den 24 november, klockan 12 middagen, inställde sig undertecknad, lantbruksingeniör, å Stora Holm i Tuve socken, dit detta sammanträde var tillkännagivet, varefter förhandlades, som följer:

§ 1.

Ansökningen till denna förrättning samt Länsstyrelsens med anledning av densamma utfärdade förordnande upplästes. (Bil. litt. A)

§ 2.

Sakägarne voro till sammanträdet särskilt kallade, och anteckndes nu såsom närvarande: herr Erik Stenström å Stora Holm, Carl Ingberg, Karl Albert Andersson, Hjalmar Andersson och Algot Johansson i Skändla, Gustaf Johansson i Torpgärdet, Nils Nilsson i Assmundtorp, Carl Ivarsson och Carl Jonsson i Karlshed samt Johan Andersson i Trädet och Emanuel Hansson i Solberg. Såsom gode män voro tillka..ade och närvarande skiftesgodemännen K.A. Kristensson i Bönnered av Säve socken och Klis Johansson i Grimbo av Tuve socken. (Bil. litt. B)

§ 3.

Framställd fråga, om någon jävsanmärkning förekom emot förrättningsmannen eller de gode männen, besvarades med: nej.

§ 4.

Förrättningsmannen redogjorde för företaget samt för de undersökningar, han med anledning av det erhållna förordnandet verkställt, Plankarta över de vattenskadade markerna framvisades, ävensom förslag till dikningens utförande. Dikningsförslaget diskuterades, och ansågs dikningen synnerligt nödvändig.
Det yrkades ersättning för jord, som till dikets förstorande åtgingo, ävensom för bortförande av jordmassor.

§ 5.

Härefter förfogade sig synemän och intressenter ut på markerna i fråga, varest synemännen uppskattade den förbättring, som genom dikningens utförande komme att beredas de vattenskadade markerna.

§ 6.

Efter återkomsten från markerna redogjordes för synemännens uppskattning (Bil.litt. D), varefter synemännen enades om närslutne utlåtande, vilket för de närvarande upplästes. (Bil.litt. C).

§ 7.

Till arbetsstyrelse för detta företag valdes:
Herr Erik Stenström å Stora Holm, Karl Albert Andersson och Hjalmar Andersson i Skändla.

§ 8.

Habdlingar och ritningar rörande detta företag skulle förvaras hos herr Erik Stenström å Stora Holm,- och skulle Stenström även vara sysloman för företaget enligt dikningslagens § 74.

§ 9.

Intressenterna beslöto att till detta företags utförande i underdånighet söka erhållastatsbidrag, såväl lån som anslag,- och uppdrags åt den valda arbetsstyrelsen att sådant statsbidrag söka, lyfta, kvittera samt mot redovisning förvalta. Arbetsstyrelsen bemyndigades även att under avvaktan på statsbidraget anskaffa medel på enskild väg för förrättningens likviderande samt för att snarast kunna påbörja dikningsarbetet.

§ 10.

Sedan härefter §§ 51 och 52 uti nu gällande dikningslag blivit för de närvarande upplästa, synemännens arvodesräkningar framvisade, samt ingen - på förfrågan - hade något vidare att till detta protokoll anföra, förklarades nu denna syneförrättning avslutad. Stora Holm den 24 november 1916.

Ex officio:

Bror Emil Hildebrand.

K.A.Kristensson. Elis Johansson.

Vidimeras ex officio: Bror Emil Hildebrand

Avskrift. Bil.litt. C.

Beträffande det företag, som avser avdikning av vattenskadade marker tillhörande hemmanen Stora Holm, Skärlla, Rossmundtorp, Karlshed och Trädet uti Tuve och Säve socknar, Risings Östra och Västra härad av Göteborgs och Bohus län, f. synemännen härmed avgiva följande

Utlåtande.

Företaget är ett avdikningsföretag enligt dikningslagens kap. 1. Emot företagets utförande lär icke möta något laga hinder. Företaget avser, att genom uppgrävande av det avloppsdike, som framgår genom ifrågavarande marker, få dem så torrlägda, att de skyddas mot översvämning samt med fördel kunna täckdikas. Förrättningsmannen har upprättat plankarta över dessa vattenskadade marker, och därvid såsom vattenskadad medtagit all mark, belägen inom 1,2o m. över dikets medelvattenstånd, jämfört med en kurva, belägen 0,5o m. över högvattenståndet, med nödigt tillägg för avstånd från diket.

Förrättningsmannen har upprättat förslag till denna avdiknings utförande såsom framgår av närslutne ritningar. Vattensamlingsområde för ifrågavarande dikessträcka är beräknat till c:a 6,5 kvadrat km., och tillrinning vid flod till 200 liter pr sekund och ~~xxxx~~ kvkm.,i följd varav floden kan beräknas till 1,38 $m^{3/s}$. Dikningsarbetet börjas vid sektion n:o 14, varifrån ny botten utlägges med lutning av 1:1000 till sekt. n:o 3, varifrån bottenlutningen blir starkare. Bottenbredd tages till 0,6o m., i berg och broar till 2,oo m., då med 1,oo m. vattendjup kan i diket framföras 1,62 $m^{3/s}$. Fem stycken ägobroar ombyggas samt en bro i utfartsväg, allt enligt ritning.

Synemännen hava uppskattat den förbättring, som genom denna avdiknings utförande kommer att beredas de nu vattenskadade markerna. Synemännen hava härvid sökt uppskatta dessa markers nettoavkastning uti deras vattenskadade skick samt den avkastning samma marker kunna förväntas giva, efter torrläggningens genomförande, utvisande skilnaden förbättringen. Synemännen hava härvid i främsta rummet tagit hänsyn till markens respektive höjd-

läge över den bestämmande vattenytan, men även vid dess naturliga beskaffenhet och belägenhet i övrigt.

Med anledning av, vad sålunda förekommit, få synemännen rörande detta företag nu bestämma följande:

1:o) Den av förrättningsmannen upprättade plankartan skall ligga till grund för beräkningen av den areal, med vilken varje intressent skall i företaget deltaga.

2:o) Det av förrättningsmannen upprättade förslaget till avdikningen skall vid arbetets utförande noggrant följas.

3:o) Gemensamma kostnader nu och för framtiden för detta dikningsföretag delas intressenterna emellan, efter som var och en av dem genom företaget erhåller förbättrad mark, sådan denna förbättring finnes uträknad uti synemännens hävdeförteckning och uppskattningslängd de de därtill fogade repartitionslängderna.

4:o) Gemensamma kostnader nu vid arbetets utförande äro: kostnaderna för dikningsarbetets utförande, för broarnes ombyggande, för de ersättningar, som förekomma samt kostnaden för dyneförrättningen.

På grund av terrängförhållandena skall företaget uppdelas uti tvänne avdelningar, av vilka den nedre omfattar dikessträckan n:o 14 - n:o 12, och delas enligt repartitionslängden n:o 1,- och den övre omfattar dikessträckan n:o 12 - n:o 0, och delas enligt repartitionlängden n:o 2. Förrättningskostnaden delas enligt repartitionslängden n:o 1. Gemensamma kostnader för framtiden äro kostnaderna för dikets framtida underhåll, men icke för broarnes underhåll.

5:o) Hela dikningsarbetet skall vara fullständigt fullbordat inom två år, efter sedan detta utlåtande vunnit laga kraft, men, om statsbidrag sökes, inom ett år, efter sedan sådant bidrag beviljats.

6:o) Uppkastad dikesjord får ej läggas närmare dikets nya kanter än 1,00 m., och skall densamma vara från dikets närhet bortförd inom sex år, efter sedan dikningen fullbordats.

7:o) I ersättning för jord, som till dikets förstorande åtgår, betalas till vederbörande jordägare efter ett pris av 1600

kronor pr h:ar, enligt särskild längd.

För bortförande av jordupplagen betalas till vederbörande jordinnehavare efter ett pris av 3o öre pr kubm.,enligt särskild längd.

8:o) För annan skada eller intrång, som vid arbetets utförande - med nödvändighet - vållas, betalas ingen ersättning.

9:o) Diket skall för framtiden genom den valda arbetsstyrelsens försorg grundligt ränsas minst vart fjärde år. Vid sådana tillfällen uppkastst räns bortföres genast av vederbörande jordinnehavare, utan ersättning.

Beträffande missnöjes anmälande emot denna förrättning, samt förrättningens fullföljande gent emot anmält missnöje, hänvisas till §§ 51 och 52 uti lagen om dikning och annan avledning av vatten den 20 juni 1879.

Stora Holm den 24 november 1916.

Ex officio:

Bror Emil Hildebrand.

K.A.Kristensson. Elis Johansson.

Vidimeras ex officio: Bror Emil Hildebrand

Avskrift. Bil. till D

Handlingar angående upprättande av vattenskadade marker, tillhörande hemmanen Stora Holm, Skändla, Nummendorp m. fl. uti Tuve och Säve socknar av Göteborg och Bohus län.

Ägofigurens n:o å plankarten	Hemmans, lägenheters och innehafvares namn samt jordens naturliga beskaffenhet	Areal hektar: åker, som förbättras	Areal hektar: till odling föreslagen mark	Areal hektar: annan mark	Afkastning pr år o. ägofigur före torrläggningen	Afkastning pr år o. ägofigur efter torrläggningen	Skillnad = ökad afkastning pr år o. ägofigur	Afkastning pr år o. ägofigur före torrläggningen	Afkastning pr år o. ägofigur efter torrläggningen	Ökad afkastning pr år och ägofigur = förbättring	Summor och repartition
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	1/2 mtl. Stora Holm,										
	Erik Ekström.										
1	åker, mylla på lera	0,82			20	60	40	16,40	49,20	32,80	
2	" " "	0,50			30	60	30	15,-	30,-	15,-	
3	" " "	0,55			40	60	20	22,-	33,-	11,-	
	Summa	1,87	"	"	"	"	"	53,40	112,20	"	58,80
	Lägh. Torpgården,										
	Gustaf Johansson.										
4	åker, mylla på lera	0,30			20	60	40	6,-	18,-	12,-	
5	" " "	0,31			30	60	30	9,30	18,60	9,30	
6	" " "	0,26			40	60	20	10,40	15,60	5,20	
	Summa	0,87	"	"	"	"	"	25,70	52,20	"	26,50
	Lägh. Mattan,										
	Ivar Nyléen.										
7	åker, mylla på lera	0,44			20	60	40	8,80	26,40	17,60	
8	" " "	0,30			20	60	40	6,-	18,-	12,-	
9	" " "	0,37			20	60	40	7,40	22,20	14,80	
10	" " "	0,07			20	60	40	2,10	4,20	2,10	
	Summa	1,18	"	"	"	"	"	24,30	70,80	"	46,50
	1/2 mtl. Skändla.										
	Carl Ekberg										

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
11	åker, mylla på lera	. 16			20	60	40	3 20	9 60	6 40	
12	" " "	. 12			30	60	30	3 60	7 20	3 60	
13	" " "	. 10			40	60	20	4 -	6 -	2 -	
	Gm	. 38	- -	- -	-	-	-	10 80	22 80	- -	12 -
	1/8 mtr. Skändla.										
	Eva Johansson										
	med barn.										
14	åker, mylla på lera	. 35			20	60	40	7 -	21 -	14 -	
15	" " "	. 25			30	60	30	7 50	15 -	7 50	
16	" " "	. 21			40	60	20	8 40	12 60	4 20	
	Gm	. 81	- -	- -	—	—		22 90	48 60	- -	25 70
	1/4 mtr. Skändla,										
	Karl Albert Andersson.										
17	åker, mylla på lera	. 05			20	60	40	1 -	3 -	2 -	
18	" " "	. 32			30	60	30	9 60	19 20	9 60	
19	" " "	. 20			40	60	20	8 -	12 -	4 -	
20	" " "	. 07			30	60	30	2 10	4 20	2 10	
21	" " "	. 09			40	60	20	3 60	5 40	1 80	
22	" " "	. 03			20	60	40	. 60	1 80	1 20	
23	" " "	. 06			30	60	30	1 80	3 60	1 80	
24	" " "	. 04			40	60	20	1 60	2 40	. 80	
25	" " "	. 02			20	60	40	. 40	1 20	. 80	
26	" " "	. 04,5			36	60	24	1 62	2 70	1 08	
27	" " "	. 04,5			30	60	30	1 35	2 70	1 35	
28	" " "	. 08			40	60	20	3 20	4 80	1 60	
29	" " "	. 09			20	60	40	1 80	5 40	3 60	
30	" " "	. 15			30	60	30	4 50	9 -	4 50	
31	" " "	. 11			40	60	20	4 40	6 60	2 20	
	Sm	1 40	- -	- -	-	-	-	45 57	84 -	- -	38 43

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	1/6 min. Skändla,										
	Algot Johansson										
32	åker, mylla på ler	.17			20	60	40	3 40	10 20	6 80	
33	" " "	.25			30	60	30	7 50	15 -	7 50	
34	" " "	.22			40	60	20	8 80	13 20	4 40	
35	" " "	.06			20	60	40	1 20	3 60	2 40	
36	" " "	.06,5			30	60	30	1 95	3 90	1 95	
37	" " "	.04,5			40	60	20	1 80	2 70	.90	
	Sm	.81	- -	- -	-	-	-	24 65	48 60	- -	23 95
	3/16 min. Skändla,										
	Ester o. Agnes Olsson.										
38	åker, mylla på ler	.09			40	60	20	3 60	5 40	1 80	
39	" " "	.09			30	60	30	2 70	5 40	2 70	
40	" " "	.09			20	60	40	1 80	5 40	3 60	
41	" " "	.11			20	60	40	2 20	6 60	4 40	
42	" " "	.10			30	60	30	3 -	6 -	3 -	
43	" " "	.13			40	60	20	5 20	7 80	2 60	
	Sm	.61	- -	- -	-	-	-	18 50	36 60	- -	18 10
	3/4 min. Assumundtorp.										
	Nils Nilsson										
44	åker, mylla på ler	.03,5			40	60	20	1 40	2 10	- -	- 70
45	äng, " "	.[illegible]	.50		40	60	20	20 -	30 -	10 -	
46	" " "		.39		34	60	26	13 26	23 40	10 14	
47	" " "		.39		30	60	30	8 40	16 80	8 40	
48	" " "		.28		30	60	30	5 10	10 20	5 10	
49	" " "		.17		36	60	24	10 80	18 -	7 20	
50	" " "		.30		30	60	30	1 20	2 40	1 20	
51	" " "		.04		30	60	30	3 30	6 60	3 30	
52	" " "		.11		40	60	20	2 60	3 90	1 30	
								64 66	111 30	- -	46 64
	Sm	.03,5	1 88,5	- -	-	-	-	- -	- -	- -	47 34

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	1/8 mtl. Kalshed.										
	Carl Ivarsson.										
53	åker, mylla på lera	. 04			40	60	20	1 60	2 40	. 80	
54	" " "	. 04			30	60	30	1 20	2 40	1 20	
55	" " "	. 08			30	60	30	2 40	4 80	2 40	
56	" " "	. 05,5			36	60	24	1 98	3 30	1 32	
57	" " "	. 06			40	60	20	2 40	3 60	1 20	
	Gmg	. 27,5	. .	. .	.	.	.	9 58	16 50	. .	6 92
	1/8 mtl. Kalshed,										
	Carl Jonsson.										
58	åker, mylla på lera	. 04			30	60	30	1 20	2 40	1 20	
59	" " "	. 13			40	60	20	5 20	7 80	2 60	
60	" " "	. 10			30	60	30	3 -	6 -	3 .	
61	" " "	. 10			40	60	20	4 .	6 .	2 .	
	Gmg	. 37	. .	. .	.	.	.	13 40	22 20	. .	8 80
	1/8 mtl. Trädet,										
62	åker, mylla på lera	. 05			30	60	30	1 50	3 .	1 50	
63	" " "	. 12			40	60	20	4 80	7 20	2 40	
								6 30	10 20	. .	3 90
64	äng, " "		. 03		30	60	30	. 90	1 80	. .	. 90
65	" " "			. 06	10	20	10	. 60	1 20	. .	. 60
	Gmg	. 17	. 03	. 06	.	.	.	. .	. .	. .	5 40
	Utan grad										
66	dille			. 36							
67	backe			. 06							
68	"			. 06							
69	väg			. 30							
			Gm	. 78							

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	Sammandrag.										
1	Stora Hahn, Erik Stenström										
	åker	1 87	. .	. .	. .	. .	.	53 40	112 20	. .	58 80
Läg.	Torpgärdet, Gustaf Johansson.										
	åker	. 87	. .	. .	. .	. .	.	25 70	52 20	. .	26 50
Läg.	Maden, Ivar Nyleis - åker	1 18	. .	. .	. .	. .	.	24 30	70 80	. .	46 50
1/2	Skändla, Carl Engberg										
	åker	. 38	. .	. .	. .	. .	.	10 80	22 80	. .	12 .
1/8	Skändla, Evert Johansson med barn										
	åker	. 81	. .	. .	. .	. .	.	22 90	48 60	. .	25 70
1/4	Skändla, K. A. Andersson										
	åker	1 40	. .	. .	. .	. .	.	45 57	84 -	. .	38 43
1/6	Skändla, Regot Olafsson.										
	åker	. 81	. .	. .	. .	. .	.	24 65	48 60	. .	23 95
3/16	Skändla, Estes och Agnes Oesson.										
	åker	. 61	. .	. .	. .	. .	.	18 50	36 60	. .	18 10
3/4	Assumuntorp, Nils Nilsson										
	åker	. 03,5	. .	. .	. .	. .	.	1 40	2 10	. 70	
	äng	. .	1 85,5	. .	. .	. .	.	64 66	111 30	46 64	47 34
1/8	Kalshed, Carl Iwarsson.										
	åker	. 27,5	. .	. .	. .	. .	.	9 58	16 50	. .	6 92
1/8	Kalshed, Carl Jonsson										
	åker	. 37	. .	. .	. .	. .	.	13 40	22 20	. .	8 80
	Arpt.	8 61	1 85,5	. .	. .	. .	.	314 86	627 90	. .	313 04

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	tryk.	8 61	1 855	. .	.	.	.	314 86	627 90	. .	313 04
1/8	Trädet, Johan Andersson.										
	åker	. 17	. .	. .	.	.	.	6 30	10 20	3 90	3 90
	äng	. .	. 03	. .	.	.	.	. 90	1 80	. 90	
	annan mark	. .	. .	. 06	.	.	.	. 60	1 20	. 60	5 40
	Summa	8 78	1 885	. 06	.	.	.	322 66	641 10	. .	318 44

Repartition n:o 1.

									Kronor.		procent
1	Stora Hoten, P. Mauritsson			Bidrager till fördelning av					58 80	mot	18,47 %
1/2	Torpgärdet, G. Johansson			"	"		"	"	26 50	"	8,32 %
1/2	Maden, Ivar Nylén			"	"		"	"	46 50	"	14,60 %
1/2	Skäudla, Carl Engberg			"	"		"	"	12 -	"	3,77 %
1/8	D:o Eva Johansson m. barn			"	"		"	"	25 70	"	8,07 %
1/4	D:o K. A. Andersson			"	"		"	"	38 43	"	12,07 %
1/16	D:o Algot Olofsson			"	"		"	"	23 95	"	7.52 %
3/16	D:o Ester o. Agnes Olsson			"	"		"	"	18 10	"	5,68 %
3/4	Assumudtorp, Nils Nilsson			"	"		"	"	47 34	"	14,87 %
1/8	Kalshed, Carl Ivarsson			"	"		"	"	6 92	"	2.17 %
1/8	D:o Carl Olsson			"	"		"	"	8 80	"	2.76 %
1/8	Trädet, Johan Andersson			"	"		"	"	5 40	"	1.70 %
								Gnes	318 44	—	100,00 —

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	Repartition n:o 2								kronor		procent.
1	Stora Halen, E. Stenström			deltager	för	förbättring		av	58 80	mer	18,78 %
täg.	Torpgärdet, G. Johansson			"	"		"	"	26 50	"	8,46 %
täg.	Maden, Ivar Nylén			"	"		"	"	46 50	"	14,85 %
1/2	Skändla, Carl Engberg			"	"		"	"	12 "	"	3,84 %
1/8	Dr Eva Johansson m. barn			"	"		"	"	25 70	"	8,22 %
1/4	Dr K. A. Andersson			"	"		"	"	38 43	"	12,28 %
1/16	Dr Algot Olofsson			"	"		"	"	23 95	"	7.65 %
3/16	Dr Ester o. Agnes Olsson			"	"		"	"	18 10	"	5,78 %
3/4	Assmundtorp, Nils Nilsson			"	"		"	"	47 34	"	15,12 %
1/8	Kalshed, Carl Ivarsson			"	"		"	"	6 92	"	2,21 %
1/8	Dr Carl Jonsson			"	"		"	"	8 80	"	2,81 %
								gr	313 04	—	100,00 —

Bålunda efter bästa förmåga uppskattat och rätt uträknat betyga, Stora Halen den 24 November 1916.

ex officio.

Bror Emil Hildebrand.

K. A. Kristensson. Elis Johansson.

Vidimeras ex officio:

Bror Emil Hildebrand

Bil. läm. 2.

Avskrift.

Till Konungens Befallningshavande uti Göteborgs och Bohus län.

För att,jämlikt för mig gällande instruktion,bifoga vederbörligt betänkande rörande statsbidrag till torrläggningsföretag,får jag härmed vördsamt hemställa om b e v i s att mot nedannämnda syneförrättningar enligt dikningslagen missnöje icke inom tid och på sätt uti 51 § av nämnde lag angives blivit hos Konungens Befallningshavande uti Göteborgs och Bohus-län anfört, nämligen:

-.

syneförrättning rörande torrläggning av vattenskadade marker, tillhörande hemmanen Stora Holm, Skändla, Assmundtorp m.fl. uti Tuve och Säve socknar,-

Länsstyrelsens förordnande,märkt: n:o 7 W.D./1916, är daterat den 10 juni 1916,-

syneförrättningen är avslutad den 24 november 1916.

Att förenämnde syneförrättningar äro, var för sig, avslutade å ovan uppgivne dagar betygar, ex officio:

Vänersborg den 9 april 1917,

Bror Emil Hildebrand.

Att, såvitt här förda diarier utvisa, missnöje med förestående förrättningar icke härstädes anmälts, betygar Göteborg i landskansliet den 17 april 1917.

Ex officio:

James Lithander.

Vidimeras ex officio: Bror Emil Hildebrand

Avskrift. Bil. till F.

Undertecknade förklara härmed, att vi till det företag, som avser avdikning av vattenskadade marker, tillhörande hemmanen Stora Holm, Skändla, Assmundtorp, Kalshed och Trädet uti Tuve och Säve socknar av Göteborgs och Bohus län, i enlighet med av landtruksingenjör B. E. Hiedebrand med bitrade av gode män den 21 november 1916 avslutad syneförrättning, önska erhålla statsbidrag såväl i form av lån som även av anslag utan återbetalningsskyldighet.

Stora Holm pr Göteborg 8 den 8 april 1917.

För Stora Holm	E. A. Stenström
" Torpgärdet	G. Johansson
" Maden	Ivar Nylén
" 1/2 mtl. Skändla	Karl Engberg
" 1/8 " D:o	Eva Johansson
"	N. Johansson. Johan Andersson förmyndare
" 1/4 " D:o	K. Alb. Andersson
" 1/16 " D:o	Algot Olofsson
" 3/16 " D:o	Agnes Olsson
"	Karl Engberg. Anders Carlsson förmyndare
" 3/4 " Assmundtorp	Nils Nilsson
" 1/8 " Kalshed	Carl Ivarsson
" 1/8 " D:o	Karl Jonsson
" 1/8 " Trädet	Johan Andersson

Förestående namnteckningar bevittna:

Hjalmar Andersson	Olof Olsson
Skändla	Skändla
Göteborg 8	Göteborg 8

Vidimeras ex officio:

Brodtmin Hiedebrand

ST. HOLMS GÅRD
TEL. 298

6961/19

Göteborg 8 den 23 Juli 1919

Till Kungl. Landtbruksstyrelsen

Översänder härmed:
Kontrakt i 2 ex, Säkerhetsförbindelse, Skuldförbindelse, Borgensförbindelse, Protokoll utvisande vilka personer äro behöriga avsluta kontrakt och lyfta anslaget samt kopia av Kungl. Styrelsen godkända ritningar i och för avdikning av vattenskadade marker tillhörande hemmanen Stora Holm och Skändla m fl. i Tuve och Säve socknar.
Då arbetet är utfört, och av Landtbruksingenjör B. E. Hildebrand Säversborg, avsynat för så lång tid tillbaka som den 11 Okt. 1917 anhåller jag skyndsammast möjligt utfå sökta anslaget för att kunna uppfylla åtagna ansvar som vi mäst ikläda oss för att upplåna medel till arbetets utförande

Högaktningsfullt
E. Ahlström

ST. HOLMS GÅRD
TEL. 298

Göteborg 8 den 19/10 1919.

975 ?
19

Kgl. Landtbruksstyrelsen
Stockholm

Härmed kontraktsförbindelserna för fullgörande av dikningsföretaget Stora Holm - Trädet med underskrift av Johan Andersson Trädet i enlighet med av Eder i skrivelse av den 2/9 blivit begärt. Dessutom återgår säkerhetshandling för fullgörande av kontrakt. Dikningsarbetet var slutfört redan den 1 Okt 1917 och blev då av ~~honom~~ Landtbruksingenjör B. E. Hildebrand i Tåuersborg avsynadt och godkänt. Då det nu förflutit så lång tid sedan han avsynade arbetet, antog jag, att hen Hildebrand insändt bevis om att arbetet var färdigt, redan den gång då handlingarna i saken insändes till Kgl. Landtbruksstyrelsen. Jag har emellertid i dag i skrivelse till Ingenjör Hildebrand bedt honom insända det begärda beviset.

Högaktningsfullt
E. A. Ekenström

Lantbruksingenjören
i Göteborgs och Bohus län
samt Älvsborgs läns norra del
VÄNERSBORG.
Tel. 528.

a.a.

201/19

2492

Inkom till
K. Landtbruksstyrelsen
den 4 FEB. 1924

Bevis.

över verkställd avsyning enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens förordnande den 17 september 1923, - av odlingsarbete vid med lån från odlingslånefonden understödda företaget i Stora Holm, Skändla samt Torpgärdet i Tuve och Säve socknar, Göteborgs och Bohus län. (N:o 142).

Vid den 8 november 1923 verkställd avsyning av odlingsarbetet vid nämnda företag befunnos av i planen till odling föreskrivna ägoområden blott de östra delarne av figurerna 45 - 47 om tillsammans 0,50 hektar hava varit föremål för uppodling.

Föreslagen odl. 1,88 har

Vänersborg den 2 februari 1924.

C. H. Carlson

bev. 30/5 1919
lån 3.930
bidr. 1.960

odl. fullb. till 1/9 22

Lantbr. E. A. Stenström,
St. Holms gård, Göteborg 8

STATENS LANDTBRUKSINGENIÖR
Bror E. Hildebrand
VENERSBORG
Göteborgs och Bohus samt Hälsborgs län

Godkänt den 23 januari 1920

Bevis

över verkställd avsyning av vattenanledningsarbete och avdikningsarbete, enligt förordnande av K. Vattenbrukssty-relsen den 6/11 1919. ang. det företag, som avser

avdikning av vattenskadade marker, tillhörande hemmanen Stora slahn, Skändla, Assmundtorp, Kalsheh och Trädet a.fl. uti Tuve och Sävesocknar av Göteborgs och Bohus län.

Planen fastställd den 30/5 1919.

Stats understöd:

Lån av 1919 års odl. lånefond kronor 3930:

Anslag av 1919 år avdikningsanslag " 1960:

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 27/10 1919.

Fastställd arbetstid till den 1/9 1920.

Vid av undertecknad den 15/12 1919 verkställd avsyning av ovan angivna arbete har detsamma befunnits utfört i överensstämmelse med den slutligt fastställda arbetsplanen, varför företaget i sin helhet förordas till godkännande.

Arbetet är mycket väl och ordentligt utfört.

Vänersborg den 31 December 1919.

Brodeninfeichbrand