



Akt nr:

O-E1a-0052

AU\$O-E1a-0052

62

0

2*0052

D. No 11071

Inkom till

K. Lantbruksstyrelsen

den 15 OKT. 1920

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 23 juli 1920 för
torrläggning av vattenskadade marker, tillhörande hemmanen Öv-
re Röra, Röd, Nedre Röra och Stötten uti Spekeröds socken av
_____ GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄN, _____

ej mindre fastställt en av Statens Lantbruksingenjör B.E. Hildebrand
den 21 januari 1920 upprättad plan med därtill hörande kostnadsförslag, än även
beviljat dels lån med tiotusen två hundrasextio / 10.260: -/
kronor att utgå från 1920 års odlingslånefond och dels statsbidrag utan återbetalnings-
skyldighet med femtusen etthundratrettio / 5.130: -/
kronor att utgå från allmänna avdikningsanslaget för år
1920, varav hela beloppet kronor utgå från den för endast
frostminskning avsedda delen av förenämnda anslag, hava undertecknade, som enligt
företett protokoll, hållet den 26 juni 1917
av vederbörande intressenter utsetts till arbetsstyrelse — förtroendemän — för företaget
under iakttagande av gällande författningar i ämnet och av Kungl. Maj:t särskilt med-
delade bestämmelser, med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans väg-
nar, avslutat följande kontrakt, varigenom jag vi för egen del samt å vederbörande intres-
sents vägnar åtaga och förbinda mig oss:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbets-
planen med de ändringar, varom Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen efter framställning
må förordna,

155, 199
20

att vid företagets utförande underkasta ^{mig}_{oss} alla de villkor och den kontroll, som av Kungl. Maj:t eller Kungl. Lantbruksstyrelsen prövas lämpliga och nödiga, samt att gälda alla de av statsmedel icke utgående kostnader, som härav kunna förorsakas,
att påbörja vattenavlednings- och avdikningsarbetena före ~~den~~ 1920 års utgång
att fullborda samma arbeten senast den 1 september 1922 ,
~~att fullborda odlingsarbetet senast den~~ ,
att genom egna kontanta tillskott, materialier, arbete eller på annat sätt bestrida vad utöver för ändamålet tillgängliga statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,
att vederbörligen underhålla de utförda arbetena, vad angår den vattenavledning och avdikning, vartill odlingslån beviljats, så länge någon del av lånet återstår ogulden, samt beträffande den vattenavledning och avdikning, vartill statsbidrag utan återbetalnings-skyldighet beviljats, intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd, eller ^{jag}_{vi} från underhållsskyldigheten befriats;

2:o) att i händelse av avvikelse, utan därtill erhållen vederbörlig tillåtelse, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke inom därför bestämd tid fullbordats, utan att anstånd med detsammans utförande medgivits av Lantbruksstyrelsen, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit för lånet ställd, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits — beträffande lånet dock endast därest detta icke redan blivit fördelat på vederbörande fastigheter och antecknat i jordeboken — att på en gång eller efter hand inbetalas till statskontoret inom den tid, som bestämmes av Kungl. Maj:t ävensom att, å sålunda lyftade och återburna medel jämväl erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen, till dess återbetalning sker;

3:o) att för den tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet, uppvisa den för företaget fastställda planen med därtill hörande betänkande jämte plan- och profilritningar;

4:o) att ifråga om terminerna för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång ställa ^{mig}_{oss} till efterrättelse Lantbruksstyrelsens därutinnan meddelade bestämmelser, och skall, därest icke Kungl. Maj:t, med avseende å särskilda förhållanden, prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret, intill dess vattenavlednings- och avdikningsarbetena äro vederbörligen avsynade och godkända;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till styrelsen överlämna bestyrkt kopia av de gillade ritningarna för arbetet samt bestyrkta avskrifter av därtill hörande godkänt betänkande och kostnadsförslag, ävensom att, därest någon avvikelse från den fastställda planen under arbetets utförande med vederbörlig tillåtelse vidtagits, innan sista delen av statsbidraget lyftes till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning, utvisande huru arbetet i följd av dylik avvikelse utförts;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader, av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av de för företaget erhållna statsmedel föranletts Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom vid kontraktsbrott för återbäring av lyftat statsbidrag, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes,

samt att för odlingslånet, ävensom vid kontraktsbrott för återbäring av därav lyftade medel, avlämna sådan skuldförbindelse och säkerhet, som av Statskontoret antagas;

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Öfva Rön, Spelsid den 13 September 1920.

Yasaf Johansson Eger 12 mg. Skotten ad. Spelsid
Carl Eliasson Eger 18 mg. Öfva Rön ad. Spelsid
August Svaton Eger en ligenhet med Öfva Rön, Spelsid

Att Josef Johansson, Carl Eliasson och
August Svaton

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intygas:

Yasaf Johansson Henning Andersson

Adress: Grindtor, Spelsid

Adress: Öfva Rön, Spelsid

Med stöd av Kungl. brevet den 23 juli
1920 antager Kungl. Lantbrukstyrelsen, å
Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kon-
trakt. Stockholm den 3 november 1920.

Carl Johansson

Albert Smith


F ö r s l a g

till torrläggning av vattenskadade marker, till-
hörande hemmanen Ö V R E R Ö R A, N E D R E
R Ö R A och S T Ö T T E N uti Spekeröds soc-
ken av Göteborgs och Bohus län.

2200-2

0

Översiktskarta



Skala 1:100000

Tillhör den av Kungl. Maj:t den 23 juli 1920 fastställda arbetsplanen.

Stockholm den 14 augusti 1920.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith

Förslag

till torrläggning av vattenskadade marker, tillhörande hemmanen Övre Röra, Röd, Nedre Röra och Stötten uti Spekeröds socken, Inlands Nordre härad av Göteborgs och Bohus län.

Sedan Konungens Befallningshavande uti Göteborgs och Bohus län under den 27/3 1917 förordnat mig att, jämlikt föreskrifterna i lagen om dikning och annan avledning av vatten den 20 juni 1879, förrätta syn rörande torrläggning av vattenskadade marker, tillhörande hemmanen Övre Röra, Röd, Nedre Röra och Stötten uti Spekeröds socken, har sådan syneförrättning avslutats den 6 juni 1917.

Av detta företag beröras:

1/4 mtl.	Övre Röra	ägare August Andreasson
1/8 mtl.	Övre Röra	" Carl Eliasson
1/8 "	Övre Röra	" Josef Johansson
1/4 "	Övre Röra	" Johannes, Edvin och Johanna Olsson

1/8 mtl. Övre Röra ägare Sofia Kristiansdotter
(Andersdotter)

1/8 " Övre Röra " August Larsson

Lägenh. Övre Röra, f.d. soldattorp " August Svalin

1/8 " Röd " Carl Andersson

1/16 " Röd " Hilda Villig

1/4 " Nedre Röra " Carl Larsson

1/2 " Stötten " Josef Johansson.

Plankartan upptager ytterligare ett par ägare i hemmanet Röd, men som dessa för deras mosstegar icke påförts någon förbättring och således icke hava någon kostnad för företaget, uppräknas de ej här.

Sedan samtliga intressenter beslutat att till detta företags utförande i underdånighet söka erhålla statsbidrag, får jag för sådant ändamål, jämlikt gällande instruktioner, vörde samt avgiva följande

B e t ä n k a n d e .

Orienterande

beskrivning.

Torrlägningslägenheten är belägen c:a 1 3/4 mil sydväst från Stenungsunds station uppe i skogsbygden, 7 km. från allmän landsväg.

Anledning

till vattenskadän.

De ifrågavarande markerna äro vattenskadade på grund därav att det vattendrag, som framgår genom dem är fullständigt oreglerat.

Arealer
och jordmån.

Arealer

Torrläggningsslägenheten omfattar:

	Hela:	Intressenternas:
Åker	20.805	20.805
	5.42	5.42
Annan mark	<u>7.43</u>	<u>7.25</u>
	26.23	26.33
Summa	28.235 h:ar	28.055 h:ar

jordmånen är svartmylla på lera.

Avkastning
och jordvärden.

Vid syneförrättningen har uppskattats:

Nuvarande avkastning till 539.50 kr.

Blivande avkastning till 1409.58 "

Ökad avkastning till 870.08 "

Kapitaliserat efter 5 % motsvara dessa avkastningssiffror

ett nuvarande jordväde av 10790.00 kr.

ett blivande jordväde av 28191.60 "

alltså ett ökat jordväde av 17401.60 "

Kostnadsberäkning.

Under bil.litt C bifogas kostnadsberäkning för detta torrläggningss företag upptagande

för huvuddiket 11533.00 kr.

" ett sidodike 910.00 "

" undersökning o. betänkande 1 ... 345.00 "

Summa: 12.788.00 kronor.

Nederbördsområde
och vattenmängder.

Nederbördsområdet för företaget kan beräknas till c:a 32.5

kvkm. Avrinning vid flod får beräknas till 150 s/l pr kvkm,

vadan alltså vid flod skall i huvudavloppet nedanför n:o 0

avföras en vattenmängd av 4.87 m³/s.

Lutningar

och dimensioner

Torrlägningsarbetet börjar 4 m. nedanför sektion n:o 15,

där nya botten av avloppet skall vara belägen i höjdläget

+6,60 m. i förhållande till det vid undersökningen använda ho-

risantalplanet. Härifrån utlägges bottenlutning till sekt.n:o

0, med 0.7:1000 och blir bottenläget därstädes +7.55 m.

Å denna sträcka bottenbredd 2.80 m., - sidolutning 1:1.5

Ovan n:o 0 blir bottenlutningen starkare, minst 1:1000 upp

till sekt. n:o 23, där arbetet slutar. Bottenbredd å denna

sträcka tages till 2.00 m., - sidolutning 1:1.5.

Från sekt. n:o 7 gräves ett sidodike, såsom ritningarna visa

med bottenbredd 0.30 m., - sidolutning 1:1.

Beräkningar för huvudavloppet:

Str. 15 - 0	str. 0 - 23
M: 4.87 m ³	4.25 m ³
I: 0.7:1000	1:1000 (minst)
T: 1.20 m.	1.20 m.
Sl. 1:1.5	1:1.5
Bb. 2.80 m.	2.00 m.
a: 5.52 m ²	4.56 m ²

p: 7.13 m. 6.33 m.
R: 0,77 0.72
v: 0.878 m/s 1.002 m/s

M: 4.85 m³ 4.56 m³

Broar

Över huvudavloppet inlägges vid n:o 13 + 40 m. en bro i utfartsväg, enligt ritning, - samt vid n:o 7+88 m. en bro av trä enligt ritning i brukningsväg.

Torrläggningens

effekt.

Genom det föreslagna torrlägningsarbetets utförande komma de *markerna* nu vattenskadade ~~icke~~ endast att skyddas mot nu ständigt inträffande översvämningar, utan även att så torrläggas, att de med fördel kunna täckdikas. Mossen på hemmanet Röds mark kan med mera fördel bearbetas och där kan växa skog å de delar, vilka icke genast lämpa sig till odling.

Arbetets ut

utförande

Hela torrlägningsarbetet bör vara fullständigt fullbordat inom ett år, efter sedan statsbidrag därtill beviljats.

Arbetet är påbörjat och rätt långt framskridet.

Företagets

laglighet.

Mot detta torrlägningsföretagets utförande synes icke möta något laga hinder. Syneförrättningen rörande företaget har vunnit laga kraft.

Som inga av de föremål eller omständigheter, vilka uti

Kungl. Kung. den 31 december 1879 anföras såsom kunnande

utgöra hinder mot tillstånd från det allmännas sida till

vattenavledning m.m., av detta företag beröras, synas så-

dant tillstånd icke behöva sökas.

De torrlagda mar-

kernas framtida skötsel.

Härom torde intet vara att föreskriva.

Liknande med statsbidrag

understött företag i närheten.

Omedelbart nedanför sektion n:o 15, där detta torrlägnings-

arbete börjar, vidtager ett torrlägningsarbete i samma av-

lopp, berörande hemmanen Nedre Röra och Stötten, till vil-

ket arbete odlingslån på sin tid beviljades. Detta arbete

är fullbordat, avsynat och godkänt, och amortering av lå-

net pågår.

Tillstyrkande.

Då ifrågavarande torrlägningsföretag är till synnerlig

nytta för intressenterna i detsamma, ber jag få tillstyrka

att till företaget må beviljas statsbidrag, såväl lån ur

odlingslånefonden som även anslag utan återbetalningsskyl-

dighet.

Detta betänkande åtföljes av:

1:o) Översigtskarta i skalan 1:100000,/-

2:o) Tabell. Bil.litt A,-

3:o) Ägobeskrivning, samt beräkn, av anslag och lån bil.litt B,-

4:o) Kostnadsberäkning, bil.litt C,-

6:o) Avskrifter av vid syneförrättningen förda protokoll, ut-
låtande samt uppskattningslängd med repartitionslängder,
bil.litt B,-

7:o) Bevis att förrättningen vunnit laga kraft, bil.litt F,-

8:o) Förening rörande sökande av statsbidrag, bil.litt E,-

9:o) Ritningar i två blad.

Vänersborg den 27 januari 1920.

Ex officio:

Bror Emil Hildebrand.

T a b e l l.

	Hela avdikningsområdet				Låne- och anslags-sökandes andel			
	areal		värde		areal		värde	
	areal		värde		areal		värde	
	h:ar	ar	Kr.	öre	h:ar	ar	Kr.	öre
I sitt vid undersökningen be-								
fintliga skick utgöres avdik-								
ningsområdet av:								
Åker	20	80,5			20	80,5		
	5	42			5	42		
annan mark	7	43			7	25		
	26	22,5			26	22,5		
Summa	28	23,5	10790	--	28	05,5	10790	--
Genom de föreslagna avdik-								
ningsarbetenas utförande								
beräknas samma område kunna								
förändras till:								
Åker, förbättrad	20	80,5			20	80,5		
	5	42			5	42		
äng o. annan mark, förbättrad	7	43			7	23		
	26	22,5			26	22,5		
Summa	28	23,5	28191	60	28	05,5	28191	60

Vänersborg den 21 januari 1920.

Bror Emil Hildebrand.

T a b e l l, a

Beskrivnings- och värderingslängd över vattenskadad mark, tillhörig nedanstående låne- och anslagssökandes hemman.

N:o	Mantal	Hemmans, lägenhetens och ägares namn	A - k - e - s - e								Jordförbättring				
			Åker	Mark till odling		Annan mark		Summa	gn. avdikning	gn. odlingen					
				h. ar	ar	h. ar	ar			h. ar	ar	h. ar	ar	pr. å hemman	
			h. ar	ar	h. ar	ar	h. ar	ar	h. ar	ar	kr.	öre	kr.	kr.	öre
1/4		Övre Röra, August Andreasson	2	39	-	-	-	-	2	39	1881	40	-	-	-
1/8		Övre Röra, Carl Eliasson	1	31	-	-	-	-	1	31	982	40	-	-	-
1/8		Övre Röra, Josef Johansson	1	11,5	-	-	-	-	1	11,5	890	60	-	-	-
1/4		Övre Röra, Joh: Edvin Johanna Olsson	3	15,5	-	-	-	-	3	15,5	2615	20	-	-	-
1/8		Övre Röra, Sofia Kristiansdotter	1	03,5	-	-	-	-	1	03,5	576	-	-	-	-
1/8		Övre Röra, August Larsson	1	82	-	-	-	-	1	82,0	1211	60	-	-	-
låg		Övre Röra, f.d. slyt. August Lvalin	1	48	-	-	-	-	1	48	1297	80	-	-	-
1/8		Röd, Carl Andreasson	2	56,5	-	-	~~60~~ 60	3	16,5	1602	40	-	-	-	-
1/16		Röd, Hilda Tillig	4	87,5	-	-	~~5~~ 26	10	36,5	5282	60	-	-	-	-
1/4		Nedre Röd, Carl Larsson	-	08	-	-	- 89	-	97	462	80	-	-	-	-
1/2		Stötten, Josef Johansson	-	98	-	-	- 27	1	25	598	80	-	-	-	-
		Summa	20	80,5	-	-	~~5~~ 42	26	22,5	17401	60	-	-	-	-

Värmsborg den 21 januari 1920

Bror Emil Hildebrand

Värmsborg den 21 januari 1920

Bror Emil Hildebrand

T a b e l l, b,

utvisande låne- och anslagssökandes andel: kostnaden samt låne- och
anslagsbelopp.

Mantal	Hemmans, låg. o. ägares namn.	Födels- års- nämnde	70 % av frid- vårdnings- värdet	Deltager i kostnad för								Summa kostnad		Anslog		Lån	
				A. B. C		B. C		C. D		D. E		Frivårdning o. ständning		Frivårdning o. ständning		Frivårdning o. ständning	
		Kr.	Öre	Kr.	Öre	Kr.	Öre	Kr.	Öre	Kr.	Öre	Kr.	Öre	Kr.	Öre	Kr.	Öre
1/4	Övre Råa, Aug. Andreasson	1881	40	1316	98	1246	72	210	88	37	29	1524	89	508	29	1016	60
1/8	D: Carl Elias- son	982	40	687	68	650	46	101	92	19	46	771	84	257	28	514	56
1/8	D: Josef Jo- hansson	890	60	623	42	590	49	100	37	17	66	708	52	286	14	472	38
1/4	D: Joh: Ed- vin o. Johan- na Olsson	2615	20	1830	64	1733	41	309	13	51	85	2094	39	698	13	1396	26
1/8	D: Sofia Kristians- dotter	576	-	403	20	381	74	-	-	11	42	393	16	131	05	262	11
1/8	D: Aug. Lars- son	1211	60	848	12	802	70	147	70	24	02	984	42	328	14	656	28
hög	D: Aug. Palm	1297	80	908	46	860	36	-	-	25	74	886	10	295	36	590	74
1/8	Röd, Carl An- derson	1602	40	1121	68	1068	19	-	-	31	77	1093	96	364	65	729	31
1/16	D: Hilda Vilgig	5282	60	3697	82	3501	42	-	-	104	74	3606	16	1202	05	2404	11
1/4	Nedre Råa, Carl Larsson	462	80	323	96	306	78	-	-	9	18	315	96	105	32	210	64
1/2	Stötten, Joh. Johansson	598	80	419	16	396	73	-	-	11	87	408	60	136	20	272	40
	Summa	17401	60	12181	12	11595	-	1100	-	345	-	15395	-	5131	66	10263	34
						~~11595~~		~~910~~				~~12788~~		~~4262~~		~~8525~~	~~39~~

Känneberg den 21 januari 1920.

Bor Emil Hildebrand.

Läge strä- ka ö. n ^o	Länge m.	Djup m.	Bredd m.	Arbete	Kub. m.	Å kr.	Kostnad	Summa
A. Föreläggningskostnad (Dagsverkspris 8,00 kronor)								
1 ^o) Avloppskanalen A-B-C.								
15	-	-	-					
-14	20	1,85	2,80	lera med stenar	30	1,20	36	-
-13	100	2,00	"	" " "	475	"	570	-
-12	100	2,00	"	" " "	536	"	667	20
-11	100	1,95	"	" " "	493	"	591	60
-10	100	1,75	"	" " "	350	"	420	-
-9	100	1,70	"	lera	435	1,-	435	-
-8	100	1,90	"	"	543	"	543	-
-7	100	1,90	"	"	580	"	580	-
-6	44	1,75	"	"	264	"	264	-
-5	100	1,80	"	"	597	"	597	-
-4	100	1,80	"	"	547	"	547	-
-3	100	2,05	"	"	562	"	562	-
-2	100	1,85	"	"	628	"	628	-
-1	100	1,75	"	"	596	"	596	-
-0	100	1,70	"	"	544	"	544	-
-20	100	1,50	2,00	"	412	1,20	494	40
-21	100	1,50	"	"	318	"	381	60
-22	100	1,50	"	"	359	"	430	80
-23	58	1,50	"	"	239	"	340	80
En bär i utfartsväg vid n ^o 13+40, enl. ritning								
Stenfästen 55 m ³ ³⁵ 10 ^o ; virke 6 m ³ å 50								
En bär i brukningsväg vid n ^o 7+88 m, enl. ritning,								
virke 7 m ³ å 50; arbete 150							900	-
För ofärdssolda kostnader c:a 10 %							500	-
							10 574	40
							10 484	40
							10 488	60
Summa kostnad							11 623	-
Föräggas omkr. 20 %							2 327	-
tygt.							11 523	-
							13 950	-

Läge strä- ka ö. n ^o	Längd m.	Djup m.	Bredd botten m.	Arbete	Kub. m.	ä kr.	Kostnad	Summa
								13 950 -
								~~115 33 -~~
				typt.				
				2 ^o) Sidodike: B- &				
7		1.90	0.30	4.10				
-16	100	1.45	"	3.20 lera	272	1.-	272 -	
-17	100	1.35	"	3.00 "	206	"	206 -	
-18	100	1.40	"	3.10 "	206	"	206 -	
-19	74	1.20	"	2.70 "	138	"	138 -	
					822		822 -	
				För ofärdssolda kostnader c:a 10%			88 -	
					Summa kostnad		910 -	
					Förägg m.m. 20%		190 -	
				3 ^o) Undersökning, syn ö. betänkannde			345 -	
								15 395 -
								~~127 88 -~~
				B. Odlingkostnad:				
				Utföres ingen.				
				Värnersborg den 21 januari 1920				
				Parr Emil Hildebrand.				
				Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden be-				
				räknats till <u>15.395 kronor.</u>				
				Stockholm den 14 augusti 1920.				
				På Huvud. hantverksstyrelsens vägnar:				
				Albert Smith.				

Avskrift.

Protokoll fört vid syneförrättning enligt föreskrifterna i lagen om dikning och annan avledning av vatten den 20 juni 1879 rörande torrläggning av vattenskadade marker tillhörande hemmanen Övre Röra, Röd, Nedre Röra och Stötten uti Spekeröds socken av InlandsNordre härad, Göteborgs och Bohus län.

År 1917, den 26 juni, klockan 11 f.m., inställde sig under-tecknad, lantbruksingeniör, hos Carl Eliasson i Övre Röra, dit detta sammanträde var kungjort, varefter förhandlades, som följer:

§ 1.

Ansökningsen till denna förrättning samt Länsstyrelsens med anledning av densamma utfärdande förordnande upplästes. (Bil. litt. A).

§ 2.

Sammanträdet befanns i laga ordning kungjort, och vore sak-ägarna dessutom särskilt kallade, Såsom närvarande antecknades:

Carl Eliasson, Arvid Johansson enligt fullmakt ombud för modern Sofia Christiansdotter (Johansson) Johannes Olsson, Edvid Olsson, Johanna Olsson, August Andreasson, August Larsson, August Svalin och Josef Johansson alla i Övre Röra, Axel Augustsson, Oskar Pettersson, Hilda Villig och Carl Andreasson i Röd, - Josef Johansson i Stötten samt Carl Lars-

son i Nedre Röra.

Såsom gode män vore tillkallade och närvarande skiftesgodemännen Alfred Johansson i Groland och Isak Svensson i Gridstorp, båda från Spekeröds socken. (Bil.litt B).

§ 3.

Framställd fråga, om någon jävsanmärkning förekom emot förrättningsmannen eller de gode männen, besvarades med: nej.

§ 4.

Förrättningsmännen redogjorde för företaget samt för de undersökningar, han med anledning av det erhållna förordnandet verkställt. Plankarta över de vattenskadade markerna framvisades ävensom profilritningar med kostnadsförslag för arbetets utförande.

Företagets nytta vitsordades, och yrkades av Johannes Olsson i Övre Röra ersättning för jord, som till tvärdikets förstorande åtginge samt av Josef Johansson i Stötten ersättning för dikesjorden.

§ 5.

Härefter begåve sig synemän och intressenter ut på markerna i fråga, där synemännen uppskattade den förbättring, som genom företagets utförande skulle beredas de vattenskadade markerna.

§ 6.

Efter återkomsten från markerna redogjordes för synemännens

uppskattning, varefter synemännen enades om närslutne utlåtande, vilket för de närvarande upplästes. (Bil. litt. C och D).

§ 7.

Till arbetsstyrelse för detta företag valdes:

Carl Eliasson och August Svalin i Övre Röra samt Josef Johansson i Stötten.

§ 8.

Handlingar och ritningar rörande denna förrättning skulle, tills annorlunda beslutas, förvaras hos Carl Eliasson i Övre Röra, adr.: Spekeröd.

§ 9.

Till syssloman för företaget enligt dikningslagen § 74 utsågs Isak Svensson i Grindstorp, Spekeröd.

§ 10.

Intressenterna beslöto, att till detta företags utförande i underdånighet söka erhålla statsbidrag, såväl anslag som lån, och uppdrogs åt den valda arbetsstyrelsen, att sådant statsbidrag söka, lyfta, kvittera samt mot redovisning förvalta, arbetsstyrelsens bemyndigades även att, under avvaktan på statsmedeln, på enskild väg anskaffa pengar för förrättningens likviderande och arbetets påbörjande.

§ 11.

Synemännens arvodesräkningar företeddes, varefter §§ 51 och

52 uti dikningslagen för de närvarande upplästes,- och förklarades nu, då ingen - på förfrågan - hade något vidare att till detta protokoll anföra, denna syneförrättning avslutad.

Övre Röra den 26 juni 1917.

Ex officio:

Bror Emil Hildebrand.

Isak Svensson

J.A.Johansson.

Vidimeras ex officio:

Bror Emil Hildebrand.

Som förening icke lämpligen kunde åstadkommas rörande det företag, som avser torrläggning av vattenskadade marker tillhörande hemmanen Övre Röra, Röd, Nedre Röra och Stötten uti Spekeröds socken, Inlands Nordre härad av Göteborgs och Bohus län, få synemännen rörande detta företag härmed avgiva följande

U t l å t a n d e.

Företaget är ett vattenavledningsföretag.

Emot företagets utförande synes icke möta något laga hinder.

Företaget avser, att genom fördjupning och förstörande av den lilla å, som framgår genom dessa vattenskadade marker, få desamma så torrlagda, att de med fördel kunna brukas som åkerjord, där de nu äro odlade eller odlingsbara, samt täckdikas.

Förrättningsmannen har upprättat plankarta över dessa vattenskadade marker, och därvid såsom vattenskadad medtagit all mark, belägen inom 1.35 m. höjd över åns medelvattenstånd, jämfört med en kurva, belägen 0.50 m. över högvattenståndet.

Förrättningsmannen har upprättat förslag till denna torrlägnings verkställande, och därvid beräknat det nederbördsområde, vars överflödiga vatten skall genom denna del av ån framföras, till c:a 32.5 km², samt avrinning vid flod till 150 liter pr sekund och km², vadan alltså flodmängden kan få be-

räknas utgöra 4.87 km^{3/s.}

Torrlägningsarbetet börjar fyra meter ovan sektion n:o 15, varifrån från nuvarande bottenläge ny bottenlinie utlägges med lutning av 0.7:1000 upp till sektion n:o 0. varifrån till sektion n:r 23 bottenlutningen blir starkare och minst 1:1000. Bottenbredd å sträckan n:o 15 till n:o 0 tages till 2.80 m., samt därovan till 2.00 m. Sidolutning till 1:1.5, då med 1,2 m. vattendjup den beräknade vattenmängden kan avrinna.

För torrläggningens fullständiggande gräves ett sidodike från sektion n:o 7 upp till n:o 19 med bottenlutning 1:1000, bottenbredd 0.30 m., och sidolutning 1:1,0.

Över ån inlägges en bro i utfartsvägen vid n:o 13 + 40 m., samt en enklare sådan vid n:o 7 + 88 m.

Över sidodiket inlägga varje jordägare en enkel bro, var på sina ägor, Allt för övrigt enligt närslutne ritningar och grävningslista.

Synemännen hava uppskattat den förbättring, som genom denna vattenavlednings utförande kommer att beredas de nu vattenskadade markerna, och därvid sökt bestämma dessa markers nuvarande nettoavkastning uti deras vattenskadade skick, samt den avkastning samma marker kunna tänkas lämna, torrlagda enligt förslaget, utvisande skillnaden i avkastning förbättringen.

Synemännen hava härvid i främsta rummet tagit hänsyn till markens respektive höjdläge över den bestämmande vattenytan, men även vid deras naturliga beskaffenhet och belägenhet i övrigt.

Med anledning, av vad sålunda förekommit, få synemännen rörande detta torrlägningsföretag nu bestämma följande:

- 1:o) Den av förrättningsmannen upprättade plankartan skall ligga till grund för beräkningen av den areal, med vilken varje intressent skall i företaget deltaga.
- 2:) Det av förrättningsmannen upprättade förslaget till torrläggningens utförande skall vid arbetets verkställande noggrant följas.
- 3:) Gemensamma kostnader för detta torrlägningsföretag delas instressenterna emellan, efter som var och en av dem genom torrläggningens utförande erhåller förbättrad mark, sådan denna förbättring finnes uträknad uti synemännens hävdeförteckning och uppskattningslängd med de därtill fogade repartitionslängderna. På lika sätt delas även gemensamma kostnader för torrlägningsföretagets framtida underhåll.
- 4:) Gemensamma kostnader nu vid arbetets utförande äro,
 - a) för alla gemensamma: kostnaden för uppgrävningen av ån, för inläggande av de båda broarna, kostnaden för de ersättningar, som vid ån förekomma, samt kostnaden för syneförrättningen, - se längd n:o 1,-
 - b) för vissa intressenter: kostnaden för uppgrävning av tvärdiket samt kostnaden för de ersättningar, som vid tvärdiket förekomma, - se längd n:o 2.

Gemensamma kostnaden för framtiden är kostnaderna för åns och tvärdikets underhåll.

Enskilda kostnader äro kostnaderna för byggande av broar över tvärdiket.

5:) Hela torrlägningsföretaget skall vara fullständigt fullbordat inom tre år, efter sedan detta utlåtande vunnit laga kraft, men, om statsbidrag till företagets utförande sökes, inom två år, efter sedan sådant bidrag beviljats.

6:) Uppkastad jord vid arbetets utförande får ej läggas närmare åns eller dikets nya kanter än 1.00.m., och skall dansamma vara från åns och dikets närhet bortförd inom tio år, efter sedan torrlägningsföretaget fullbordats, genom vederbörande jordinnehavares försorg.

7:) I ersättning för jordens bortförande från åns närhet betalas till vederbörande jordinnehavare, å sträckan n:o 23 till n:o 11 efter ett pris av 10 öre per kubikmeter, och å sträckan n:o 11 till n:o 15 efter ett pris av 20 öre pr kubikmeter, enligt särskild längd.

8:) I ersättning för jord, som till tvärdikets uppgrävande åtgår, betalas till vederbörande jordägare efter ett pris av 200 kronor pr hektar, efter särskild längd.

9:) För jord, som till åns förstörande åtgår, betalas ingen ersättning, ej heller betalas sådan för annan skada eller intrång, som vid torrlägningsarbetets utförande - med

nödvändighet - vållas.

10:) Ån och tvärdiket skola för framtiden, genom den vålda arbetsstyrelsens försorg noga ränsas, ån minst vart sjätte år, tvärdiket minst vart fjärde år. Vid sådana tillfällen uppkastaträns bortföres genast av vederbörande jordinnehavare utan ersättning.

Beträffande missnöjes anmälände emot denna förrättning och förrättningens fullföljande gent emot anmält missnöje hänvisas till §§ 51 och 52 uti lagen om dikning och annan avledning av vatten den 20 juni 1879.

Övre Röra den 26 juni 1917.

Ex officio:

Bror Emil Hildebrand.

Isak Svensson

J.A.Johansson.

Vidimeras ex officio:

Bror Emil Hildebrand.

Hävdeförteckning och uppskattningslängd över vattenskadade marker tillhörande hemmanen Övre Röra, Röd, Nedre Röva och Stötten uti Spekeröds socken av Göteborgs och Bohus län

1.	2.	Areal hektar				6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
		3.	4.	5.								
	Hamnans, lägenhe- ters och innehavares namn samt jordens naturliga beskaffenhet	äker, som till od- förbäte- ling för reslagen mark		annan mark	beskaffning för de o. ägarlögns för tilläggsgrunden	beskaffning för de o. ägarlögns för tilläggsgrunden	beskaffning för de o. ägarlögns för tilläggsgrunden	beskaffning för de o. ägarlögns för tilläggsgrunden	beskaffning för de o. ägarlögns för tilläggsgrunden	beskaffning för de o. ägarlögns för tilläggsgrunden	Hamnans och re- partition	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
	1/4 mtl. Övre Röra, August Andreasson											
1	äker, mylla från lera	" 01.5			38	60	22	- 57	- 90	- 33		
2	" " " "	" 03			34	60	26	1 02	1 80	- 78		
3	" " " "	" 01.5			30	60	30	- 45	- 90	- 45		
4	" " " "	" 07			38	60	22	2 66	4 20	1 54		
5	" " " "	" 04.5			38	60	22	2 79	2 70	+ 99		
6	" " " "	" 05.5			38	60	22	2 09	3 30	1 21		
7	" " " "	" 06			38	60	22	2 28	3 60	1 32		
8	" " " "	" 06.5			38	60	22	2 47	3 90	1 43		
9	" " " "	" 04.5			38	60	22	1 71	2 70	- 99		
10	" " " "	" 07.5			34	60	26	2 55	4 50	1 95		
11	" " " "	" 05.5			34	60	26	1 87	3 30	1 43		
12	" " " "	" 05.5			34	60	26	1 87	3 30	1 43		
13	" " " "	" 09			34	60	26	3 06	5 40	2 34		
14	" " " "	" 07.5			34	60	26	2 55	4 50	1 95		
15	" " " "	" 09.5			34	60	26	1 19	2 10	- 91		
16	" " " "	" 08			20	60	40	1 60	4 80	3 20		
17	" " " "	" 05			20	60	40	1 -	3 -	2 -		
18	" " " "	" 05.5			20	60	40	1 10	3 30	2 20		
19	" " " "	" 09			20	60	40	1 80	5 40	3 60		
20	" " " "	" 10			10	60	50	1 -	6 -	5 -		
21	" " " "	" 08			10	60	50	- 80	4 80	4 -		
	typt.	1 24.0	"	"	"	"	"	"	35 35	74 40	39 05	" "

1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	tygt. åker, mylla på lera	1 24,0	"	"	"	"	"	35 35	74 40	39 05	" "
22	"	" 20	"	"	20	60	40	4 -	12 -	8 -	
23	"	" 12	"	"	14	60	46	1 68	7 20	5 52	
24	"	" 17	"	"	10	60	50	1 70	10 20	8 50	
25	"	" 10	"	"	10	60	50	1 -	6 -	5 -	
26	"	" 13	"	"	10	60	50	1 30	7 80	6 50	
27	"	" 22	"	"	10	60	50	2 20	13 20	11 -	
28	"	" 21	"	"	10	60	50	2 10	12 60	10 50	
	Summa	2 39	"	"	"	"	"	49 33	143 40	" "	94 07

1/8 mtl. Övre Råa

Carl Eliasson

29	åker, mylla på lera	" 05,5			38	60	22	2 09	3 30	1 21	
30	"	" 07,5			34	60	26	2 55	4 50	1 95	
31	"	" 08			30	60	30	2 40	4 80	2 40	
32	"	" 03,5			38	60	22	1 33	2 10	- 77	
33	"	" 06,5			34	60	26	2 21	3 90	1 69	
34	"	" 06,5			30	60	30	1 95	3 90	1 95	
35	"	" 11			38	60	22	4 18	6 60	2 42	
36	"	" 10,5			34	60	26	3 57	6 30	2 73	
37	"	" 20			20	60	40	4 -	12 -	8 -	
38	"	" 20			10	60	50	2 -	12 -	10 -	
39	"	" 16			10	60	50	1 60	9 60	8 -	
40	"	" 16			10	60	50	1 60	9 60	8 -	
	Summa	1 31,0	"	"	"	"	"	29 48	78 60	" "	49 12

1/8 mtl. Övre Råa

Josef Johansson

41	åker, mylla på lera	" 04,5			38	60	22	1 71	2 70	- 99	
42	"	" 06			34	60	26	2 04	3 60	1 56	
43	"	" 06			30	60	30	1 80	3 60	1 80	
44	"	" 01,5			30	60	30	- 45	- 90	- 45	
45	"	" 02			34	60	26	- 68	1 20	- 52	
	tygt.	" 20,0	"	"	"	"	"	6 68	12 -	5 32	" "

1.	2.	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	tyrt	- 20	"	"	"	"	"	6 68	12	-	5 32	"	"
46	åker, mylla på lera	" 03				38	60	22	1 14	1 80	- 66		
47	"	" 04,5				38	60	22	1 71	2 70	- 99		
48	"	" 13				34	60	26	4 42	7 80	3 38		
49	"	" 10				10	60	50	1 -	6 -	5 -		
50	"	" 01,5				38	60	22	- 57	- 90	- 33		
51	"	" 02,5				34	60	26	- 85	1 50	- 65		
52	"	" 03				20	60	40	- 60	1 80	1 20		
53	"	" 14				10	60	50	1 40	8 40	7 -		
54	"	" 14				10	60	50	1 40	8 40	7 -		
55	"	" 14				10	60	50	1 40	8 40	7 -		
56	"	" 12				10	60	50	1 20	7 20	6 -		
	Summa:	1 11,5	"	"	"	"	"	"	22 37	66 90	"	"	44 53

1/4 mtl. Över Råra

Johannes Olsson

Edvin Olsson och

Johanna Olsson

57	åker, mylla på lera	" 14				38	60	22	5 32	8 40	3 08		
58	"	" 12				34	60	26	7 08	7 20	3 12		
59	"	" 15				30	60	30	4 50	9 -	4 50		
60	"	" 02				38	60	22	- 76	1 20	- 44		
61	"	" 04,5				40	60	20	1 80	2 70	- 90		
62	"	" 20				38	60	22	7 60	12 -	4 40		
63	"	" 32				34	60	26	10 88	19 20	8 32		
64	"	" 20				20	60	40	4 -	12 -	8 -		
65	"	" 14				10	60	50	1 40	8 40	7 -		
66	"	" 07				10	60	50	- 70	4 20	3 50		
67	"	" 05,5				10	60	50	- 55	3 30	2 75		
68	"	" 03,5				10	60	50	- 35	2 10	1 75		
69	"	" 67				10	60	50	6 70	40 20	33 50		
tyrt.		2 16,5	"	"	"	"	"	"	48 64	129 90	81 26	"	"

1	2			3	4	5		6	7	8	9		10		11		12		
			typt.	2	16,5	"	"	"	"	"	"	48	64	129	90	81	26	"	"
70	åker, mylla på lera			"	26				10	60	50	2	60	15	60	13	-		
71	"	"	"	"	22				10	60	50	2	20	13	20	11	-		
72	"	"	"	"	11				10	60	50	1	10	6	60	5	50		
73	"	"	"	"	10				10	60	50	1	-	6	-	5	-		
74	"	"	"	"	12				10	60	50	1	20	7	20	6	-		
75	"	"	"	"	07				10	60	50	-	70	4	20	3	50		
76	"	"	"	"	11				10	60	50	1	10	6	60	5	50		
Summa:				3	155	"	"	"	"	"	"	58	54	189	30	"	"	130	76

1/8 mtl. Övre Röra

Lofia Andreasdotter Kristiansdotter

77	åker, mylla på lera	" 11,5				38	60 22	4 37	6 90	2 53		
78	"	" 09				36	60 24	3 24	5 40	2 16		
79	"	" 04,5				34	60 26	1 71	2 70	- 99		
80	"	" 06				24	60 36	1 44	3 60	2 16		
81	"	" 08				38	60 22	3 04	4 80	1 76		
82	"	" 03,5				38	60 22	1 33	2 10	- 77		
83	"	" 12				36	60 24	4 32	7 20	2 88		
84	"	" 18,5				34	60 26	6 29	11 10	4 81		
85	"	" 28				24	60 36	6 72	16 80	10 08		
86	"	" 03				38	60 22	1 14	1 80	- 66		
Summa		1 03,5	"	"	"	"	"	33 60	62 40	"	"	28 80

1/8 mtl. Övre Röra

Aug. Larsson

87	åker, mylla på lera	" 21				38	60 22	7 98	12 60	4 62		
88	"	" 35				34	60 26	11 90	21 -	9 10		
89	"	" 16				20	60 40	3 20	9 60	6 40		
90	"	" 11				34	60 26	3 74	6 60	2 86		
typt.		- 83	"	"	"	"	"	26 82	49 80	22 98	"	"

1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	typt.	" 83	" "	" "	" "	" "	" 26	82	49	80	22 98	" "
91	åker, mylla på lera	" 50			24	60	36	12	-	30	-	18 -
92	" "	" 49			20	60	40	9	80	29	40	19 60
	Summa	1 82	" "	" "	" "	" "	" "	48	62	109	20	" " 60 58

Häg. f. d. Soldattorp. t.

Övre Råra, ägare

August Ivalin.

93	åker, mylla på lera	" 03			38	60	22	1	14	1	80	-	66
94	" "	" 09			24	60	36	2	16	5	40	3	24
95	" "	" 20			10	60	50	2	-	12	-	10	-
96	" "	" 15			10	60	50	1	50	9	-	7	50
97	" "	" 11			10	60	50	1	10	6	60	5	50
98	" "	" 15			10	60	50	1	50	9	-	7	50
99	" "	" 12			10	60	50	1	20	7	20	6	-
100	" "	" 14			10	60	50	1	40	8	40	7	-
101	" "	" 16			10	60	50	1	60	9	60	8	-
102	" "	" 11			24	60	36	2	64	6	60	3	96
103	" "	" 11			38	60	22	4	18	6	60	2	42
104	" "	" 03,5			38	60	22	1	33	2	10	-	77
105	" "	" 06,5			24	60	36	1	56	3	90	2	34
	<u>Summa</u>	1 480	" "	" "	" "	" "	" "	23	31	88	20	" "	64 89

1/8 mtl. Röd.

Carl Andreasson.

106	åker, mylla på lera	" 10			36	60	24	3	60	6	-	2	40
107	" "	" 03			38	60	22	1	14	1	80	-	66
108	" "	" 06,5			34	60	26	2	21	3	90	1	69
109	" "	" 06			24	60	36	1	44	3	60	2	16
110	" "	" 06,5			24	60	36	1	56	3	90	2	34
	typt.	" 32	" "	" "	" "	" "	" "	9	95	19	20	9	25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	tykt.	" 32	" "	" "	" "	" "	" "	9 95	19 20	9 25	" "
111	åker, mylla på lera	" 16			34	60	26	5 44	9 60	4 16	
112	" " "	" 12			38	60	22	4 56	7 20	2 64	
113	" " "	" 34			38	60	22	12 92	20 40	7 48	
114	" " "	" 35,5			34	60	26	12 07	21 30	9 23	
115	" " "	" 16			24	60	36	3 84	9 60	5 76	
116	" " "	" 10			20	60	40	2 -	6 -	4 -	
117	" " "	" 46			24	60	36	11 04	27 60	16 56	
118	" " "	" 02,5			36	60	24	- 90	1 50	- 60	
119	" " "	" 02,5			36	60	24	- 90	1 50	- 60	
120	" " "	" 03			36	60	24	1 08	1 80	- 72	
121	" " "	" 05			36	60	24	1 80	3 -	1 20	
122	" " "	" 06,5			24	60	36	1 56	3 90	2 34	
123	" " "	" 05,5			24	60	36	1 32	3 30	1 98	
124	" " "	" 05			24	60	36	1 20	3 -	1 80	
125	" " "	" 05			24	60	36	1 20	3 -	1 80	
126	" " "	" 04			10	60	50	- 40	2 40	2 -	
127	" " "	" 05			10	60	50	- 50	3 -	2 50	
128	" " "	" 06			10	60	50	- 60	3 60	3 -	
129	" " "	" 05			10	60	50	- 50	3 -	2 50	
								73 78	153 90	" "	80 12
216	trevlag, vitmasse			" 19	2-	2-	-	- 38	- 38	- -	
217	" "			" 25	2-	2-	-	- 50	- 50	- -	
218	" "			" 16	2-	2-	-	- 32	- 32	- -	
								1 20	1 20	- -	- -
	Summa	2 56,5	" "	" 60	" "	" "	" "	" "	" "	" "	80 12
214	1/48 mtl. Röd Arcl Augustsson trevlag, vitmasse			" 10	2-	2-	-	- 20	- 20	- -	
	Summa	" "	" "	" 10	" "	" "	" "	- 20	- 20	- -	- -

1.	2.	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
215	<u>1/24 mtl. Röd.</u>										
	<u>Oskar Petersson</u>										
	Isolag, vitnasse			"	08	2-	2-	-	-	16	- 16 - -
	Summa	"	"	"	"	"	08	"	"	"	16 - 16 - -
130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153	<u>1/16 mtl. Röd</u>										
	<u>Hilda Tillig</u>										
	Äker, mylla på lera	"	09				38	60	22	3 42	5 40 1 98
	" " "	"	12				38	60	22	4 56	7 20 2 64
	" " "	"	05				38	60	22	1 90	3 - 1 10
	" " "	"	15				38	60	22	5 70	9 - 3 30
	" " "	"	09,5				38	60	22	3 61	5 70 2 09
	" " "	"	12				34	60	26	4 08	7 20 3 12
	" " "	"	11				34	60	26	3 74	6 60 2 86
	" " "	"	20				34	60	26	6 80	12 - 5 20
	" " "	"	15				34	60	26	5 10	9 - 3 90
	" " "	"	17,5				38	60	22	6 65	10 50 3 85
	" " "	"	18				34	60	26	6 12	10 80 4 68
	" " "	"	10				24	60	36	2 40	6 - 3 60
	" " "	"	06,5				24	60	36	1 56	3 90 2 34
	" " "	"	04				38	60	22	1 52	2 40 - 88
	" " "	"	07,5				34	60	26	2 55	4 50 1 95
	" " "	"	10				34	60	26	3 40	6 - 2 60
	" " "	"	04				38	60	22	1 52	2 40 - 88
	" " "	"	06,5				20	60	40	1 30	3 90 2 60
	" " "	"	08				20	60	40	1 60	4 80 3 20
	" " "	"	31				20	60	40	6 20	18 60 12 40
	" " "	"	11				20	60	40	2 20	6 60 4 40
	" " "	"	10				20	60	40	2 -	6 - 4 -
	" " "	"	15				20	60	40	3 -	9 - 6 -
	" " "	"	15				20	60	40	3 -	9 - 6 -
	typt.	2	82,5	"	"	"	"	"	"	83	93 169 50 85 57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	typt.	2 82,5	"	"	"	"	"	83 93	169 50	85 57	
154	åker, mylla från lera	" 14			20	60	40	2 80	8 40	5 60	
155	" " "	" 15			10	60	50	1 50	9 -	7 50	
156	" " "	" 12			10	60	50	1 20	7 20	6 -	
157	" " "	" 10			10	60	50	1 -	6 -	5 -	
158	" " "	" 11			10	60	50	1 10	6 60	5 50	
159	" " "	" 10			10	60	50	1 -	6 -	5 -	
160	" " "	" 18			10	60	50	1 80	10 80	9 -	
161	" " "	" 20			10	60	50	2 -	12 -	10 -	
162	" " "	" 07			10	60	50	- 70	4 20	3 50	
163	" " "	" 16			10	60	50	1 60	9 60	8 -	
164	" " "	" 00,5			10	60	50	1 05	6 30	5 25	
165	" " "	" 11			10	60	50	1 10	6 60	5 50	
166	" " "	" 08			10	60	50	- 80	4 80	4 -	
167	" " "	" 07			10	60	50	- 70	4 20	3 50	
168	" " "	" 07,5			10	60	50	- 75	4 50	3 75	
169	" " "	" 12			10	60	50	1 20	7 20	6 -	
170	" " "	" 16			10	60	50	1 60	9 60	8 -	
								105 83	292 50	- -	186 67
171	ång	"		" 65	10	60	50	6 50	39 -	32 50	
172	" mossång	"		" 24	10	40	30	2 40	9 60	7 20	
173	" "	"		" 23	10	40	30	2 30	9 20	6 90	
174	" mylla	"		" 06	10	60	50	- 60	3 60	3 -	
175	" mossig	"		" 06	10	40	30	- 60	2 40	1 80	
176	" "	"		" 21	10	36	26	2 10	7 56	5 46	
177	" "	"		" 06	10	34	24	- 60	2 04	1 44	
178	moss, vitmossig	"		1 05	2-	12	10	2 10	12 60	10 50	
179	" "	"		" 31	2-	12	10	- 62	3 72	3 10	
180	" "	"		" 78	2-	6	4	1 56	4 68	3 12	
181	" "	"		" 61	2-	6	4	1 22	3 66	2 44	
182	" "	"		" 70	2-	2-	-	1 40	1 40	- -	
183	" "	"		" 23	2-	2-	-	- 46	- 46	- -	
	typt.	4 87,5	"	" 5 19	"	"	"	22 46	99 92	77 46	

1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	"	12
219	tygt. tröttag, vitmorse	4 87,5	" "	5 19 " 30	" " 2- 2-	" " - -	" " - -	22 46 - 60	99 92 - 60	77 46 - -	186 67 77 46
	Summa	4 87,5	" "	5 49	" "	" "	" "	23 06	100 52	- -	264 13
<u>mtl. Nedre Röra</u> <u>Carl Larsson</u>											
184	äng, mylla på lera			" 52	28	50	22	14 56	26 -	11 44	
185	" " "			" 33	20	50	30	6 60	16 50	9 90	
186	" " "			" 04	10	20	10	- 40	- 80	- 40	
								21 56	43 30	" "	21 74
187	åker " "	" 06			40	60	20	2 40	3 60	1 20	
188	" " "	" 02			50	60	10	1 -	1 20	- 20	
								3 40	4 80	" "	1 40
	Summa	" 08	" "	" 89	" "	" "	" "	" "	" "	" "	23 14
<u>1/2 mtl. Stötten</u> <u>Josef Johansson</u>											
189	åker, mylla på lera	" 15			36	60	24	5 40	9 -	3 60	
190	" " "	" 23			24	60	36	5 52	13 80	8 28	
191	" " "	" 02			30	60	30	- 60	1 20	- 60	
192	" " "	" 12			40	60	20	4 80	7 20	2 40	
193	" " "	" 18			50	60	10	9 -	10 80	1 80	
194	" " "	" 11			34	60	26	3 74	6 60	2 86	
195	" " "	" 04			40	60	20	1 60	2 40	- 80	
196	" " "	" 10			40	60	20	4 -	6 -	2 -	
197	" " "	" 03			50	60	10	1 50	1 80	- 30	
								36 16	58 80	" "	22 64
198	äng " "			" 10	38	60	22	3 80	6 -	2 20	
199	" " "			" 17	30	60	30	5 10	10 20	5 10	
	tygt.	" 98	" "	" 27	" "	" "	" "	8 90	16 20	7 30	" "

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	tekt.	- 98	"	"	" 27	"	"	"	8 90	16 20	7 30	22 64
	Summa	" 98	"	"	" 27	"	"	"	8 90	16 20	" "	7 30
	Utan grad.											
200	å			"	05							
201	"			"	18							
202	"			"	17							
203	"			"	06							
204	holme			"	14							
205	å			"	08							
206	holme			"	02							
207	"			"	05							
208	å			"	10							
209	"			"	11							
210	"			"	13							
211	"			"	12							
212	"			"	07							
213	"			"	07							
220	höjd			"	03							
221	"			"	02							
222	våg			"	03							
223	"			"	06							
	Summa				1 49							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
mtl.	<u>Lammmandrag</u>										
1/4	<u>Övre Röra Aug. Andreasson</u>										
	åker	2 39	"	"	"	"	"	49 33	143 40	" "	94 07
1/8	<u>Övre Röra Carl Eliasson</u>										
	åker	1 31	"	"	"	"	"	29 48	78 60	" "	49 12
1/8	<u>Övre Röra Josef Johansson</u>										
	åker	1 11,5	"	"	"	"	"	22 37	66 90	" "	44 53
1/4	<u>Övre Röra Joh: Edvin</u>										
	<u>ö Johanna Olsson</u>										
	åker	3 15,5	"	"	"	"	"	58 54	189 30	" "	130 76
1/8	<u>Övre Röra Sofia Anders-</u>										
	<u>dotter, Kristiansdotter</u>										
	åker (Kristiansdotter)	1 03,5	"	"	"	"	"	33 60	62 40	" "	28 80
1/8	<u>Övre Röra Aug. Larsson</u>										
	åker	1 82	"	"	"	"	"	48 62	109 20	" "	60 58
hög.	<u>J. d. Soldatstryp. Aug</u>										
	<u>Ivalin</u>										
	åker	1 48	"	"	"	"	"	23 31	88 20	" "	64 89
1/8	<u>Röd Carl Andreasson</u>										
	åker	2 56,5	"	"	"	"	"	73 78	153 90	80 12	
	torvteg	" "	"	"	60	"	"	1 20	1 20	- -	80 12
1/48	<u>Röd Axel Augustsson</u>										
	torvteg	" "	"	"	10	"	"	- 20	- 20	- -	- -
1/24	<u>Röd Oskar Pettersson</u>										
	torvteg	" "	"	"	08	"	"	- 16	- 16	" "	" "
1/16	<u>Röd Hilda Killig</u>										
	åker	4 87,5	"	"	"	"	"	105 83	292 50	186 67	
	äng o. moss			5 49	"	"	"	23 06	100 52	77 46	264 13
1/35	<u>Nedre Röra Carl Larsson</u>										
	åker	" 08	"	"	"	"	"	21 56	43 30	21 74	
	äng	" "	"	"	89	"	"	3 40	4 80	1 40	23 14
1/2	<u>Stötten Josef Johansson</u>										
	tygt.	19 82,5	"	"	7 16	"	"	494 44	1334 58	" "	840 14

1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
mtl.	<u>Repartition. 1:</u>								kronor		procent
1/4	Övre Råra, Aug. Andersson								deltager förbättring av	94 07	med 10,81 %
1/8	D: Carl Eliasson			"		"		"		49 12	" 5,64 %
1/8	D: Josef Johansson			"		"		"		44 53	" 5,12 %
1/4	D: Joh: Edwin o. Johanna Olsson			"		"		"		130 76	" 15,03 %
1/8	D: Sofia Kristiansdotter			"		"		"		28 80	" 3,31 %
1/8	D: Aug. Larsson			"		"		"		60 58	" 6,96 %
hög.	D: Aug. Ivalin			"		"		"		64 89	" 7,46 %
1/8	Röd, Carl Andersson			"		"		"		80 12	" 9,21 %
1/48	D: Axel Augustsson			"		"		"			
1/24	D: Oskar Petersson			"		"		"			
1/16	D: Hilda Tillig			"		"		"		264 13	" 30,36 %
	Nedre Råra, Carl Larsson			"		"		"		23 14	" 2,66 %
1/2	Stöttu, Josef Johansson			"		"		"		29 94	" 3,45 %
								I: ma	870 08	"	100,00 %

<u>Repartition 2. Lidsdeltag.</u>											
1/8	Övre Råra Aug. Larsson								deltager för förbättring av	60 58	med 17,33 %
1/4	D: Aug. Andersson			"		"		"		92 51	" 26,47 %
1/8	D: Carl Eliasson			"		"		"		39 15	" 11,20 %
1/8	D: Josef Johansson			"		"		"		38 55	" 11,03 %
1/4	D: Joh: Edwin o. Johanna Olsson			"		"		"		118 72	" 33,97 %
								I: ma	349 51	"	100,00 %

Övre Råra den 26 juni 1917
 Bror Emil Hildebrand

Vidimeras ex officio:
 Bror Emil Hildebrand.

Undertecknade förklara härmed, att vi till det företag, som avser torrläggning av vattenskadade marker tillhörande hemmanen Övre Röra, Röd, Nedre Röra och Stötten uti Spekeröds socken av Göteborgs och Bohus län i enlighet med syn enligt dikningslagen av den 26 juni 1917, önska erhålla bidrag av statsmedel, såväl lån som även anslag utan återbetalningsskyldighet.

Övre Röra den 26 juni 1917.

Carl Eliasson	August Larsson
Karl Andreasson	August Andreasson
Sofia Kristiansdotter *)	August Svalin
Karl Larsson	Johannes Olsson, Johanna Olsson
Edvin Olsson	Josef Johansson
Josef Johansson	
Hilda Willig	

Förestående namnteckningar bevittnas

Isak Svensson J.A.Johansson

*)även kallad Andersdotter eller Johansson.

LÄNSSTYRELSEN

i

Göteborgs och Bohus län

Landskansliet.

Att så vitt här förda diarier utvisa missnöje jämlikt 51 § i lagen om dikning och annan avledning av vatten den 20 juni 1879 icke härstädes anmälts rörande den förrättning som avser torrläggning av vattenskadade marker, tillhörande hemmanen Övre Röra, Röd och Stötten uti Spekeröds socken och vartill Kungl. Maj:ts Befallningshavande den 29 mars 1917 utfärdat förordnandet N:o 7 W.D.1917, betygar

Göteborg i landskansliet den 7 mars 1919.

Ex Officio:

Curt Thoring

Stämpel

Lösen 0:50

Stmpl. 0:50

S:ma En kr.

Avskrift.

Arvodesräkning för syneförrättning, enligt dikningslagen, rörande torrläggning av vattenskadade marker, tillhörande hemmanen Övre Röra, Röd, Nedre Röra och Stötten uti Spekeröds socken av Göteborgs och Bohus län.

För 33 st. kallelser á 0.20	6.60
" 181 fig.åker, 20,805 h:ar, m/a 0,12 à 0.22...	39.82
" 24 " äng, 7,43 " m/a 0.31 à 0.34... <u>8.16</u>	47.98
" 18 " imp. 1.49 " m/a 0.08 à 0.10...	1.80
" uppskattning av nuv. och bliv. jordvärde	23.99
" undersökning 4 dag. à 10	40.00
" profiler o. broritn. med kostnadsberäkn.	30.00
" sammanträde	10.00
" hydrometr. beräkn., kostnadsfördelning. <u>30.00</u>	110.00
" 223 fig., 29,72 h:ar, m/a 0.13 à 0.05	11.15
" kopia av plankarta, 2 ex.	28.30
" " av profiler o. broritn. 2 ex.	32.00
" " avskrifter av handl. 28 ark à 1.25	35.00
" betänkande för statsbidrag	<u>30.00</u>
Summa:	326.82

Den, som med denna räkning icke åtnöjes, äger att inom sex månader härefter klander mot densamma anföra genom stämning till Inlands Nordre Häreadsrätt. Övre Röra den 26/6 1917.

Bror Emil Hildebrand.

Arvode för gode män vid förestående förrättning:

Isak Svensson, Grindstorp.

resa till Övre Röra o. åter 1,4 mil à 2.80
3.92

1 dag 6.00 9.92

J.A.Johansson, Groland

resa till Övre Röra o. åter 1,1 mil à 2.80 3,08

1 dag 6.00 9.08

Attesteras: Bror Emil Hildebrand.

Kvitteras: Isak Svensson, J.A.Johansson.

Vidimeras ex officio:

Bror Emil Hildebrand.

Rätt avskrivit intyga:
B. Riste L. Peterson

Till

Från D. 6. 12. 28

DIARIE Nr

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

26 OKT. 1928

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

R A P P O R T.

Över verkställd inspektion av torrlägningsföretag enligt förordnande av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 29 augusti 1928.

Företagets namn: Övre Röra, Röd, Nedre Röra och Stötten i Spekeröds socken, Göteborgs och Bohus län.

Planen fastställd den 23 juli 1920

Statsbidrag från allmänna avdikningsanslaget 5130:- kronor.

Lån från odlingslånefonden 10260:- kronor.

Kontrakt om arbetenas utförande antaget den 3 november 1920.

Förlängd arbetstid till den 1 september 1928.

Arbetsstyrelsens ordförande: Karl Andreasson, Röd Spekeröd.

Inspektionen verkställdes av undertecknad den 29 september och 20 oktober 1928.

Broarna vid 13+40 och 7+88 hava utförts enligt det vid syneförrättningen fastställda förslaget och rensningsarbetena mellan påle 13-10 i huvudavloppet A-B-C samt i sidodiket B-D verkställda på sådan sätt att förenämnda dikessträckor synes hava erhållit de fastställda dimensionerna.

Beträffande underhållet för övrigt av avloppen synes å vissa sträckor buskar i slänterna behöva borthuggas samt inträffade

ras bättre avhjälpas.

Vänersborg den 25 oktober 1928.

Nils Gustafsson

Statens e. lantbruksingeniör.



Book. 30/7 1921

D. No 9987
Inkom till

H. Landbrukshögskolan
den 12 JULI 1921

Vevis

Över urskötad avgränsning av det följande, som av-
ser: Länsläggning av västnordiska marken, till-
hörande hemmanen Övre Rön, Rön, Nedre
Rön och Stätten uti Spekeröds socken i Gäst-
lands och Västerbottens län.

Förordnande av kemist. Samt utskottet. (inlämnat
i ärens reseplan)

Arbetsplan fastställd: den 23 juli 1920.

Kontrakt antaget: den 3 Nov. 1920.

Arbetet fullbordat: den 1 Sept. 1922.

Statshälsning.

Ansökan
län

5130: kronor
10260: ..

Arbetet påbörjades år 1919.

Vid av undertecknad den 9 juni 1921 följande
avgränsning av följande länsläggningsar-
bete har dessamma befunnits utföras: över-
ensstämmelse med den fastställda arbetspla-
nen, varför jag tillstyrker arbetets godkän-
nande.

Västerbotten den 10 juli 1921.

B. Hildebrand

arbetsstyrelsen bemyndigades även att, under
avvakten på statsmedlen, på enskild väg anskaffa
pengar för förtäringens likviderande och
arbets påbörjande. - - -

Öra Råd den 26 juni 1917.
Ex. offici:
Bror Emil Hildebrand
Isak Svensson. J. A. Johansson.

Vidimoras ex offici,
Bror Emil Hildebrand.

Råd avskrivit styrka:
Isak Svensson Algot Carlsson
(Ledamot af riksdagens första kammare.) (Landtbrukare.)

Askrift av Askrift.

Protokoll fört vid synföreläggning enligt föreskrifternas i lagen om dikning och annan avledning av vatten den 20 juni 1879 rörande föreläggning av vatten-skadade marker tillhörande hemmanen Övre Rön, Röd, Nedre Rön och Flötten uti Spekevids socken av Inlands Norra härad, Grindstorp och Bokus län.

År 1917 den 26 juni klockan 11 f.m. inställde sig underskrifnad, lantbruksingeniör, hos Carl Eliasson i Övre Rön, dit detta sammanträdde var kungjord varefter förhandlades, som följer:

§ 7.

Till arbetsstyrelse för detta förelägg valdes: Carl Eliasson och August Ivalin i Övre Rön samt Josef Johansson i Flötten.

§ 8.

Handlingar och ritningar rörande denna föreläggning skulle, tillts anordnande beställas, förvaras hos Carl Eliasson i Övre Rön, adr.: Spekevid.

§ 9.

Till sysseleman för förelägg uti dikningslagens § 74 utsågs Isak Svensson i Grindstorp, Spekevid.

§ 10.

Interessenterna beståta, att till detta förelägg utförande i underrättighet söka utbilda statsbidrag, såväl anslag som lån, och uppdrags åt den valda arbetsstyrelsen, att sådant statsbidrag söka lyfta, krädda samt med redovisning förvalta.

Nu arbetet med dikningen för
översättning af rättensskadade marker, till-
hörande hemmanen Öfva Böia, Röd, Nedra
Böia och Skötten uti Spekevids socken
af Göteborgs och Bohusläns län påbörjats och
den stora del värtstället inlygas.

Gripstorp, Spekevid den 16 Sept. 1920.

Joh. Svensson

Ledamot af riksdagens första Kam-
mara

1921 den 30 jult

Kungl.
Lantbruksstyrelsen.

9987/21

Till Lantbrukaren Carl Eliasson,
Öre Råå,
Spekeröd.Sv. 1/8 21
Dnr

Kungl. Lantbruksstyrelsen får härigenom meddela, att Styrelsen denna dag godkänt det med statsmedel understödda vattenavlednings- och avdickningsarbetet vid det företag, som avser *anläggning av vattenströdda marken till hälsö och hemman Öre Råå, Lödne Råå och Stötter, uti Spekeröds socken i Göteborgs ö Balunds län,*

om vilket företag kontrakt antagits den *3 november 1920.*

Till Kungl. Statskontoret är underrättelse härom meddelad, och äro vederbörande intressenter alltså berättigade att därifrån utbekomma inestående medel.

~~Formulär till rekvisition å statsunderstödet bifogas.~~

Edna hit insända rekvisition ⁴har samtidigt till Kungl. Statskontoret överlämnats.

Stockholm den *etc.*

Gunnar Holmström. Olof Fredriksson
färd.

1921 den 30 juli

Kungl.
Lantbruksstyrelsen.

99 87/21

Exp 1/8 21
Dlu

Till Kungl. Statskontoret.

På grund av behörigt avsyningsbevis har Kungl. Lantbruksstyrelsen denna dag godkänd vattenavlednings- och avdikningsarbetet angående det företag, som avser *tau-läggning av vattenstaddade marken till-
hörande hemmanen Örs Råå och Råå
Råå och Stöten uti Spekeröds socken*
av

Göteborgs o Balus län

till vilket företag Kungl. Maj:t den *23 juli 1920* anvisat, förutom lån från odlingslånefonden, ett *anslag* från *denna län* avdikningsanslaget av kronor *5.130.-*

h.
h.
~~Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för den del av företaget, vartill anslag beviljats, beräknats till kronor öre, och som verkliga kostna-
den för dithörande arbeten uppgått till kronor öre,
skall enligt gällande kontrakt, antaget den anslaget
utgå oavkortat.
minskas med kronor öre.~~

Kungl. Lantbruksstyrelsen får i anledning härav hemställa, att Ni jämlikt bifogad skrive-
velse med ~~bilag~~ behagade låta till vederbörande *intressenter*
inmuntär
utanordna tillbörligt *anslagsbelopp*.

*Stockholm den 26
Gunnar Skurthagen.*

*Olof Fredrik
färd.*