Akt nr:

O-E1a-0067

AU$O-E1a-0067

179

G. ütz

Gr. Ö

0 8*0067

12396

Landtbruksstyrelsen
24 JULI 1923

KONTRAKT.

no 1 o. 117-2

Sedan Kungl. Maj:t den 13 april 1923 för torrläggning av vattenskadade marker inom Brattefors, Håle Södergård, Anfasteröd och Maden i Ljungs socken, Torp, Lissleröd, Kvatroneröd, Holmestad, Lyckan, Liveröd, Älversröd, Berg och Vallen i Grinneröds socken, Skröperöd, Roteröd, Panneröd, Bua, Talbo och Hällan i Ödsmåls socken samt Hällesås, Svenshögen, Grössby, Herrgutsered och Sandbacka i Ucklums socken av GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄN, ej mindre fastställt en av Statens Lantbruksingenjör B.E. Hildebrand den 7 mars 1920 upprättad plan med därtill hörande kostnadsförslag, än även beviljat dels ett lån av 28.870 kronor att utgå från odlingslånefonden och dels ett statsbidrag utan återbetalningsskyldighet av 14.430 kronor att utgå från allmänna avdikningsanslaget, vilka belopp den 4 maj 1923 i samband med av Kungl. Lantbruksstyrelsen medgiven ändring i arbetsplanen minskats, lånet till tjugosextusentrehundrasextio/26.360/ kronor och statsbidraget till trettontusenetthundrasjuttio/13.170/ kronor

~~ej mindre fastställt en av~~

~~den upprättad plan med därtill hörande kostnadsförslag, än även~~

~~beviljat *dels lån* med~~

~~kronor att utgå från *odlingslånefonden* och *dels statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet med~~

~~kronor att utgå från~~

~~*avdikningsanslaget,*~~ hava undertecknade, som enligt företett protokoll, hållet den 16 november 1917, av vederbörande intressenter utsetts till arbetsstyrelse ~~förtroendeman~~ för företaget, med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ~~jag~~ vi för egen del samt å vederbörande intressenters vägnar åtaga och förbinda ~~mig~~ oss:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen efter framställning må besluta,

205/23

att vid företagets utförande underkasta ~~mig~~ oss alla de villkor och den kontroll, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen prövas lämpliga och nödiga, samt att gällda alla de av statsmedel icke utgående kostnader, som härav kunna förorsakas,

att påbörja vattenavlednings- och avdikningsarbetet före den 1 september 1923,

att fullborda samma arbete senast den 1 september 1925 ,

~~att fullborda odlingsarbetet senast den~~ ,

att genom egna kontanta tillskott, materialier, arbete eller på annat sätt bestrida, vad utöver för ändamålet beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, samt

att vederbörligen underhålla det utförda arbetet, vad angår det vattenavlednings- och avdikningsarbete, vartill lån från odlingslånefonden beviljats, så länge någon del av lånet återstår ogulden, samt beträffande det vattenavlednings- och avdikningsarbete, vartill statsbidrag utan återbetalningsskyldighet beviljats, intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller ~~jag~~ vi från underhållsskyldigheten befriats;

2:o) att i händelse avvikelse, utan därtill erhållet vederbörligt tillstånd, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med detsammas utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit för lånet ställd, icke vidare nöjaktig och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra, vad därav uppburits — beträffande lånet dock endast därest detta icke redan blivit fördelat på vederbörande fastigheter och antecknat i jordeboken — att på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret inom den tid, som bestämmes av Kungl. Maj:t, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel jämväl erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen, till dess återbetalning sker;

3:o) att för den tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet, uppvisa den för företaget fastställda planen med därtill hörande betänkande jämte plan- och profilritningar;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång ställa ~~mig~~ oss till efterrättelse vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall, därest icke Kungl Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret, intill dess vattenavlednings- och avdikningsarbetet vederbörligen avsynats och godkänts;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt till Lantbruksstyrelsen överlämna bestyrkt kopia av de gillade ritningarna för arbetet samt bestyrkta avskrifter av därtill hörande godkänt betänkande och kostnadsförslag för att förvaras i Lantbruksstyrelsens arkiv, ävensom att, därest någon avvikelse från den fastställda planen under arbetets utförande med vederbörlig tillåtelse vidtagits, innan sista delen av statsmedlen lyftas, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning utvisande, huru arbetet i följd av dylik avvikelse utförts;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader, av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av de för företaget erhållna statsmedel föranletts Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, ifall mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftat statsbidrag ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes, samt att för odlingslånet ävensom, ifall mot kontraktet brytes, för återbäring av därav lyftade medel avlämna sådan skuldförbindelse, som av Statskontoret godkännes.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Svenshögen den 14 maj 1923.

H.E. Eliasson ägare av 6/46 mtl. Hasen.
Anders Olsson " " 1/4 " Lyckan
Johs Levin Johansson " " 29/168 " Svenshögen
Alfred Larsson " " 1/4 Lisleröd
Johannes Wallin 5/28 Sandbacka

Att H.E. Eliasson Hasen Alfred Larsson Lisleröd Anders Olsson Lyckan Johannes Levin Johansson Svenshögen samt Johannes Wallin Sandbacka i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intygas:

Emanuel Larsson
Adress: Svenshögen

Karin Johansson
Adress: Ljungskile

Med stöd av Kungl. brevet den 13 april 1923 *antager Kungl. Lantbruksstyrelsen å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt.*

Stockholm den 31 juli *19*23.

Gunnar Holmström

Albert Smith
föredragande

9/3 - 2,2

1886

0 8*0067

1923 komb.

149-23 Kank

Förslag
till torrläggning av vattenskadade marker, tillhörande hemmanen Sandbacka, Vengutserud, Gränsby, Svenshögen, Vättesås, Pannerröd, Ratröd, Berg, Elverstöd, Skräperöd, Lyckan, Kontroneröd, Valmestad, Lörsleröd, Maden m.fl. uti Ucklum, Grinneröd, Ödsmål och Ljung socknar av Älvsborgs och Bohus län

D-No 12396

8/7 21

Inkom till K. Landtbruksstyrelsen den 9 JUNI 1921

Inkom till K. Landtbruksstyrelsen den 24 JULI 1923



Ljungskile
Ljungs Kil
Ljung
Torreröd
Röd
Sy. Wector
Grinneröd
Grinneröds S.
Backamo
Tarp
Hofven
Svenneby
Lilleröd
St. Hällungen
130
Hafverröd
Skölunga
Ucklum
Grösby
W. Påsteröd
Östergården
Smedseröd
Bahl
S. Röd
Hälkekärr
Ternöröd
Tebelbråt
Ingden

Avskrift. Genom Kungl. Maj:ts beslut den 13 april 1923 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande med det tillägg, att lägenheten Panneröd icke skall äga rätt till delaktighet i beviljade låne- och bidragsbelopp. Stockholm den 28 april 1923.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Nils Risberg.

Kungl. Lantbruksstyrelsen har denna dag" (forts. å nästa sida

Förslag

till torrläggning av vattenskadade marker, tillhörande hemmanen Sandbacka, Herrgutsered, Grössby, Talbo, Bua, Svenshögen, Panneröd, Hällan, Roteröd, Hällesås, Berg, Skröperöd, Elversröd, Liveröd, Lyckan, Lissleröd, Holmestad, Kvatroneröd, Maden, Anfasteröd, Torp, Hålö och Brattefors uti Ucklum, Grinneröd, Ödsmål och Ljungs socknar, Inlands Nordre och Torpe härader av Göteborgs och Bohus län.

Sedan Konungens Befallningsgavande uti Göteborgs och Bohus län under den 29 Mars 1917 förordnat mig att, jämlikt föreskrifterna i lagen om dikning och annan avledning av vatten den 20 Juni 1879, förrätta syn rörande torrläggning av vattenskadade marker, tillhörande hemmanen Sandbacka, Herrgutsred. Grössby, Talbo, Bua, Svenshögen, Panneröd, Hällan, Roteröd, Hällsås, Berg, Skröperöd, Elversröd, Liveröd, Lyckan, Holmestad, Kvatroneröd, Lissleröd, Maden, Anfasteröd, Torp, Hålö och Brattefors uti Ucklum, Grinneröd, Ödsmål och Ljungs socknar av Göteborgs och Bohus län, har sådan syneförrättning avslutats den 16 November 1917.

*) dels medgivit att utan hinder för företagets godkännande uppförandet av i företaget ingående broar icke skall innefattas i det arbete, vartill statsunderstöd beviljats, dels ock föreskrivit att det till företaget beviljade odlingslånet skall minskas från 28.870 kronor till 26.360 kronor och statsbidraget från 14.430 kronor till 13.170 kronor. Stockholm den 4 maj 1923.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
E. Wilh. Ewe.

Bestyrkes å tjänstens vägnar.
C. Karlsson

Denna syneförrättning har därefter vunnit laga kraft.

Av detta vattenavledningsföretag, vilket omfattar reglering av Bratteforsån å dess sträcka emellan Brattefors dam upp till sjön Lilla Hällungen samt reglering av vattenståndet uti Lilla och stora Hällungen, beröras:

1/2	mtl.	Brattefors	ägare:	C.C.Eriksson
1/2	"	Hålö Sörgård	"	D:o
1/4	"	Torp	"	Harald Hermansson
1	"	Anfasteröd	"	Leif Ekman
1/4	"	Lissleröd	"	Bernhard Bengtsson
1/4	"	Lissleröd	"	Alfred Larsson
1/4	"	Maden	"	A.E.Eliasson
1/4	"	Kvatroneröd	"	Albert Svenningsson
1/4	"	Kvatroneröd	"	O.F.Scherman
Läg.		Vallen	"	Emanuel Johansson
1/4	mtl.	Holmestad	"	Henrik Olsson
1/4	"	Holmestad	"	Carl Olsson
1/4	"	Lyckan	"	Anders Olsson
1/2	"	Liveröd	"	Hans Lundqvist
1/2	"	Elversröd	"	Bernhard Hermansson
1/2	"	Elversröd	"	Johan Gustafsson
1/8	"	Skröperöd	"	Isak Andersson
1/8	"	Skröperöd	"	Carl Johansson
1/4	"	Berg	"	A. Friberg
1/4	"	Hällesås	"	Hilmer Martinsson
1/4	"	Roteröd	"	Anders Mattsson
Läg.		Hällan	"	O. Magnusson
1/4	mtl.	Panneröd	"	Anders Olsson
1/4	"	Panneröd	"	Hilmer Olsson
Läg.	"	Panneröd	"	Gamla torrläggningsbolaget
1/4	mtl.	Panneröd	"	Edvard Pettersson
	"	Svenshögen	"	Emanuel Olsson
	"	Svenshögen	"	A.Carlsson
	"	Svenshögen	"	J,L,Johansson

	mtl.	Svenshögen	ägare:	Edvard Andersson
	"	Svenshögen	"	S.Svartz
	"	Bua	"	Benhard Hermansson
1/8	1/	Talbo	"	Anders Andersson
	"	Grössby	"	N.F.Olausson
	"	Grössby	"	Johan Berg
	"	Grössby	"	Lars Olsson
	"	Grössby	"	Oskar Olsson
	"	Grössby	"	Birger Carlsson
1/4	"	Herrgutsered	"	Lars Andersson
1/4	"	Herrgutsered	"	Ucklums Kommun
5/28	"	Sandbacka	"	Joh:s Vallin
1/16	"	Sandbacka	"	Oskar Andersson
1/16	"	Sandbacka	"	Joh:s Andersson.

Sedan samtlige intressenter i företaget förklarat, att de i underdåninghet ärnade söka erhålla statsbidrag till arbetets utförande, får jag för sådant ändamål, jämlikt gällande instruktion, härmed vördsamt avgiva följande

Betänkande.

Orienterande beskrivning.

Torrläggningslägenheten är i huvudsak belägen på ömse sidor om den s.k. Bratteforsån å dess sträckning från sjön Lilla Hällungen ned till Brattefors damm, men finnas vattenskadade marker även vid Lilla Hällungen samt i synnerhet i norra ändan av sjön Stora Hällungen. Bohus banan, vilken går fram över sundet emellan Stora och Lilla Hällungen, följer därefter i östra kanten av de vattenskadade markerna hela sträckan.

Anledningen till vattenskadan.

År 1874 förrättades av dåvarande lantbruksingeniören L.Rosén förrättning åsyftande torrläggning av samma marker, som nu är fråga om. Vid denna förrättning fastslogs dämningsrätten vid Brattefors damm, enligt vederbörande Häradsrätts utslag av 1845, och denna dämningsrätt, vilket fixerades till ett läga av 3 fot 7 decimaltum under ett av Rosén omedelbart intill dammen inhugget märke, förefinnes alltjämt. Ett ovan dammen beläget strömfall bortsprängdes och ån, som då gick i svåra krökar, rätades och grävdes. Sedan dess har emellertid föga eller ingen ränsning företagits i ån,- icke häller torde utsprängningen i berget vid Brattefors hava skett till föreskrivet djup, ehuru företaget blev understött med statsmedel, nog av, de då torrlagda markerna, vilka några årtionden buro rika skördar, hava nu efter stark sättning och på grund av åns otillfredsställande beskaffenhet blivit i hög grad vattensjuka samt besvärade av ständiga översvämningar. I någon mån har även till detta beklagliga förhållande bidragit, att Bohusbanan, särskilt å dess sträcka över Brattefors ägor, där banan går helt nära ån, genom sin tyngd verkat hoptryckande å åns sektion i därvarande av dyjord bestående jordmån.

Arealer och Jordmån.

Den mark, som det nu är fråga om att torrlägga består av:

åker	55,165 h:ar
äng o.annan m.	29,09 "
Tillsammans:	84,255 h:ar

En del av ängen kommer efter torrläggningens utförande att lämpa sig till odling, en del åter icke, en del först sedan nu å densamma växande skog blivit avverkad. Ängsmarkerna vid Hällungen, vilka bestå endast av ren sand, äro icke lämpliga till odling. Det vill därföre synas lämpligt, att icke upptaga någon ängsmark till odlingstvång.

Jordmånen är dels, å nedre sträckan, dyjord på lera, dels för övrigt svartmylla på lera.

Avkastning och jordvärden.

Vid synrförrättningen har uppskattats:

nuvarande avkastning till	2047,36 kr.
blivande avkastning till	4215,25 "
ökad avkastning till	2167,89 "

Kapitaliserade efter 5 % motsvara dessa avkastningstal följande jjordvärden:

nuvarande jordvärde	40947-2o kr.
blivande jordvärde	84305,oo "
ökat jordvärde	43357,8o "

Kostnadsberäkning.

Under bil.litt.C närslutes kostnadsberäkning för detta torrläggningsföretag, slutande på

för själva arbetet	44318,oo kr.
för undersökning,förrättning m.m. ..	929,oo"
Tillsammans:	45247,oo kr.

I själva verket slutar arbetskostnaden på en summa av 48265,oo kronor, men härifrån får avdragas Statens Järnvägars anbud om ersättning för merkostnad genom avloppskanalens flyttning å vissa sträckor med kronor 3947,oo.

Nederbördsområde och vattenmängd.

Det nederbördsområde, vars överflödiga vatten skall genom denna del av Bratteforsån avföras, synes utgöra c:a 66,9 km^2. Terrängen är som vanligt i Bohuslän mycket bruten och brant, men i huvudsak skogbeväxt, varför tillrinning vid flod torde få beräknas till 120 s/l pr km^2, då flodmängden skulle bliva 8 $m^{3/s}$. Normal flod torde få beräknas till 7,75 m^3/s, en vattenmängd,som endast obetydligt överstiger den av Lantbruksingeniör Rosén beräknade flodvattenmängden.

Genom flodluckorna uti Brattefors damm framgår inom dämningsläget + 8,9o m.*) med fullt uppdragna luckor en vattenmängd av

*) +8.90 m. = ovannämnda 3 fot 7 dec. under Roséns fixp., vilken i förevarande förslag ligger: läget + 10.00 m.

8,62 $m^{3/s}$.

Lutningar
och dimensioner.

Arbetet börjar med ränsning utanför sekt.n:o 53. Vid n:o 53 blir nya bottenläget + 7,46 m. i förhållande till det vid undersökningen använda horisontalplanet. Härifrån bottenlutning med 1:1000 upp till n:o 43, där nya bottenläget blir + 8,16 m. Bottenbredd å denna sträcka 2,4o m. (i berget 4,6o m) sidolutning 1:1,5 - i berget 1:0.

Från n:o 43 tages bottenlutning till n:o 25 med 0,3:1000 och blir nya bottenläget vid n:o 25 + 8,7o m. Bottenbredd å denna sträcka 5,00 m.,sidol.1:1,5.

Från n:o 25 till n:o 15 bottenlutning 0,5:1000 och bottenläge vid n:o 15 blir + 9,2o m. Bottenbredd 3,8o m.,sidol.1:1,5.

Från n:o 15 till n:o 10 bottenlutning 0,4:1000. Bottenläge vid n:o 10 blir + 9,4o m.,sidol.1:1,5.

Från n:o 10 till n:o 0 bottenlutning 0,3:1000. Bottenläge vid n:o 0 blir + 9,7o m. Bottenbredd å denna sträcka 5,00 m.,sidol. 1:1,5.

Å sträckorna n:o 36 + 80 m. till n: 41 + 50 m. samt n:o 46 + 50 ml. till n:o 48 + 50 m. flyttas den nya ån helt och hållet väster om nuvarande åsträcka och så att emellan båda åsträckorna lämnas orörd en bredd av 1,5o m. Den gamla ån igenfylles med uppgrävd jord. Detta för att ingen risk skall uppstå vid arbetets utförande för den nära ån framlöpande järnvägsbanken. Arbetet å dessa sträckor får dessutom icke börjas, utan föregående anmälna för jänrvägsförvaltningen, för vakthållnings anordnande.

Blivande högvattenstånd i sjöarne Hällungen skulle sålunda komma i läget + 11,2o m., 0,3o á 0,5o m. lägre än nuvarande högvattenläge därstädes.
Lågvatten i Hällungen torde kunna beräknas till + 10,oo m.

Uti sundet emellan Lilla och Stora Hällungen synes icke någon ränsning behövas. Järnvägsbron över sundet innehåller en fri öppning av 5,5o m., vilket får anses tillräckligt då läget

-s överkant

av den betongplatta, på vilken denna bro vilar är + 9,6o m., således 0,1o m. lägre än åns nya bottenläge vid utloppet ur Lilla Hällungen. Nämnda betongplatta uppgives från vederbörande vid järnvägen vara minst 0,75 m. tjock, och kunna således under densamma befintligt rust- och pålningsvirke icke taga något som hälst skadligt inflytande av detta regleringsföretags utförande.

Vid Brattefors damm får, enligt vad förut är nämnt, dämmas till höjdläget + 8,9o m. Denna dämning återverkar uti den nya ån upp till ungefär sekt.n:o 19, enligt vad profilritningen visar. I följd av denna dämningsrätt kunna marker, belägna nedanför sekt. n:o 37 icke upptagas såsom blivande fullt torrlagda, även om under vegetationstiden dämningshöjden i praktiken icke kan upprätthållas.

Beräkningar;

Sträckan n:o 0 - n:o 10:

M: 7,75 $m^{3/s}$

I 0,3:1000

T 1,5o m.

Sl.1:1,5

Bb.5,oo m.

a 10,88 m^2

p 10,41 m.

R 1,o4

v 0,712 m/s och M: 7,75 $m^{3/}$s.

Sträckan n:o 10 - n:o 15:

M: 7,75 $m^{3/s}$

I 0,4:1000

T 1,5o m., Sl. 1:1,5

Bb. 4,2o m.

a 9,68 m^2

p 9,61 m.

R 1,oo

v 0,8oo och M: 7,74 $m^{3/s}$

Sträckan n:o 15 - n:o 25:

M	7,75 $m^{3/s}$
I	0,5:1000
T	1:5o m. Sl. 1:1,5
Bb.	3,8o m
a	9,o8 m^2
p	9,22 m.
R	0,98
v	0,881 m/s och M: 7,99 m^3/s

Sträckan n:o 25 - n:o 43

lika med sträckan n:o 0 - n:o 10.

Sträckan n:o 42 - n:o 53:

M	7,75 $m^{3/s}$
I	1:1000
T	1;5o m., Sl. 1:1,5
Bb.	2,4o m. (i berg 4,6o m.)
a	6,88 m^2
p	7,82 m.
R	0,88
v	1,154 m/s och M: 7,94 $m^{3/s}$.

För beräkning av dämningens återverkan har använts F.C.Schuberts formel: $h_1 \quad \frac{a^2 . J^2}{4H} + + H + + h \quad - a . J$

Broar.

Vid sekt. n:o 0 + 88 m. samt vid n:o 20 + 40 m. ombyggas broar i utfartsvägar, enligt ritning. Likaså en bro vid n:o 35 + 32 m. i brukningsväg.

Vid n:o 8 + 12 m. förefinnes en bro i utfartsväg, men dess ombyggande bör icke ingå uti detta förslag, emedan, enligt Kungl. Majt:s beslut, en allmän väg här skall framdragas, varan denna bros ombyggnad torde böra ske i samband med vägbygget.

Torrläggningens effekt.

Genom de föreslagna åtgärdernas utförande bliva de ifrågavarande vattenskadade markerna så torrlagda, att de befrias från nu så vanliga översvämningar samt så att de i allmänhet kunna med fördel dräneras.

Företagets laglighet.

Mot detta vattenavledningsföretags utförande lär icke möta nagot laga hinder. Syneförrättningen rörande företaget har vunnit laga kraft. 7 mars 1919 Vid denna syneförrättning voro ombud för Statens Järnvägar närvarande, dels vedermörande Bandirektör dels även ledamoten av Geotekninska Kommissionen, Byggnadschefen F.Blidberg i Göteborg. Dessa ombud yrkade för de sträckor, där järnvägsbanken framgår nära Bratteforsån, att utvidgning av ån måtte ske endast åt västra sidan. Förrättningsmannens förslag omfattar emellertid hela den nya åns flyttning å föremälda sträckor helt väster om nuvarande å, så att ett mellenrum uppstode emellan de båda åarnes dagkanter av 1,5o m. Denna säkerhetsåtgärd har av vederbörande så gillats, att järnvägsförvaltningen nu erbjudit sig betala Banförvaltningen 13 aug. 1918. den härigenom uppkomna merkostnad dels för ökad kubikmassa dels för ökad ersättning till hemmanet Maden med uträknade 3947 kronor. Tillstånd från det allmännas sida närslutes.

obs!

Företagets utförande.

Hela torrläggningsföretaget bör vara fullständigt fullbordat inom två år, efter sedan statsbidrag till detsamma beviljats.

De torrlagda markernas framtida skötsel.

Härom synes intet särskilt vara att föreskriva.

Liknande med statsmedel understött företag i närheten.

I trakten av Uddevalla stad hava flere torrläggningsföretag under senaste tider utförts med understöd av statsmedel.

Tillstyrkande.

Då detta torrläggningsföretag är av största betydelse för intressenterna i detsamma, ber jag få livligt tillstyrka att detsamma må bliva understött med statsmedel, såväl lån ur odlingslånefonden som även med anslag utan återbetalningsskyldighet.

Detta betänkande åtföljes av:

1:o) Översiktskarta i skalan 1:100000,-

2:o) Tabell,bil.litt. A,-

3:o) Ägobeskrivning m.m.,bil.litt. B,-

4:o) Kostnadsberäkning, bil.litt. C,-

5:o) Avskrifter av vid syneförrättningen förda protokoll, utlåtande samt uppskattningslängd,bil.litt.D,-

6:o) Bevis att syneförrättningen vunnit laga kraft,bil.litt.E,-

7:o) Anbud från Järnvägsförvaltningen,bil.litt. F,-

8:o) Förening om sökande av statsbidrag,bil.litt.G,-

9:o) Ritningar i 8 blad.

Vänersborg den 7 Mars 1920.

Ex officio:

Bror Emil Hildebrand.

Vidimeras ex officio: Bror Emil Hildebrand

Bil. litt. A.

Tabell

	Hela torrläggnings-företaget:				Statsbidragssökandes andel:			
	areal		värde		areal		värde	
	h:ar	ar	kr:	öre	h:ar	ar	kr:	öre
I sitt vid undersökningen befintliga skick utgöres torrläggningsområdet av:								
åker	55	16,5			55	16,5		
äng och annan mark	29	09			29	09		
Summa	84	25,5	40947	20	84	25,5	40947	20
Genom de föreslagna vattenavledningsarbetenas utförande beräknas samma område kunna förändras till:								
åker, förbättrad	55	16,5			55	16,5		
äng och annan mark förbättrad	29	09			29	09		
Summa	84	25,5	84305	-	84	25,5	84305	-

Vänersborg den 3 Mars 1920

Bror Emil Hildebrand.

Vidimeras ex officio:

Bror Emil Hildebrand

Bil. litt. B.

Tabell, a.

Ersättnings- och värderingslängd över vattenskadad mark, tillhörig nedanstående statsbidragssökande.

mtl	Hemmans och ägares namn:	A-r-e-a-l.								Jordförbättringsvärde:				
		åker		till odling mark		annan mark		Summa		gm. torrläggningen		gm. odlingen		
												pr h:ar	samt	på hemm-
		h:ar	ar	h:ar	ar	h:ar	ar	h:ar	ar	Kr	öre	Kr	Kr	öre
1/2	Brattefors, C.O. Eriksson	"	43	"	"	"	07	"	50	146	"	"	"	"
1/2	Håle Sörgård, C.O. Eriksson	1	05	"	"	"	"	1	05	354	"	"	"	"
1/4	Torp, Harald Hermansson	"	"	"	"	"	63,5	"	63,5	72	"	"	"	"
1	Jufasteröd, Leif Ekman	"	"	"	"	"	80	"	80	320	"	"	"	"
1/4	Lisleröd, Bernhard Berntsson	"	74	"	"	"	93	1	67	784	"	"	"	"
1/4	Lisleröd, Alfred Larsson	5	31	"	"	"	"	5	31	4086	"	"	"	"
1/8	Maden, A. E. Eliasson	7	28	"	"	3	40	10	68	6789	"	"	"	"
1/4	Kvatroneröd, Albert Svenningsson	1	16	"	"	"	"	1	16	751	80	"	"	"
1/4	Kvatroneröd, O. F. Scherman	1	03	"	"	"	"	1	03	712	"	"	"	"
Läg	Vallen, Emanuel Johansson	"	12	"	"	"	15	"	27	129	60	"	"	"
1/4	Holmestad, Henrik Olsson	2	55,5	"	"	"	"	2	55,5	1247	"	"	"	"
1/4	Holmestad, Carl Olsson	"	90,5	"	"	"	30,5	1	21	456	80	"	"	"
1/4	Lyckan, Anders Olsson	1	87	"	"	"	"	1	87	870	80	"	"	"
1/2	Liveröd, Hans Lundqvist	"	"	"	"	"	27	"	27	81	"	"	"	"
1/2	Elveröd, Bernhard Hermansson	2	55	"	"	"	70	3	25	2551	20	"	"	"
1/2	Elveröd, Johan Gustafsson	1	43,5	"	"	"	04	1	47,5	1154	40	"	"	"
1/8	Skröperöd, Isak Andersson	4	49,5	"	"	"	16	4	65,5	2659	40	"	"	"
1/8	Skröperöd, carl Johansson	3	07,5	"	"	2	24	5	31,5	2955	20	"	"	"
1/4	Berg, A. Friberg	3	30,5	"	"	"	22	3	52,5	2641	"	"	"	"
1/4	Hällesås, Hilmer Martinsson	4	46	"	"	"	46	4	92	3731	"	"	"	"
1/4	Roteröd, Anders Mattsson	"	76	"	"	"	90	1	66	981	"	"	"	"
Läg	Hällan, O. Magnusson	"	24	"	"	"	51,5	"	75,5	471	"	"	"	"
1/4	Panneröd, Anders Olsson	"	03	"	"	"	09	"	12	74	40	"	"	"
1/4	Panneröd, Hilmer Olsson.	"	"	"	"	"	05	"	05	40	"	"	"	"
	transport	42	80	"	"	11	93,5	54	73,5	34058,	60	"	"	"

Tabell, a.

mtl	Hemmans och ägares namn:	A-r-e-a-l. åker:		till odling		annan mark		Summa		Jordförbättringsvärde: gm torrläggningen		gm odling pr h:ar	gm odling å hemmanet	
		h:ar	ar	h:ar	ar	h:ar	ar	h:ar	ar	Kr	öre	Kr	Kr	öre
1/4	Panneröd, Edv. Pettersson tgpt	42	80	"	"	11	93,5	54	73,5	34058	60	"	"	"
		"	44	"	"	"	40	"	84	542	"	"	"	"
Läg	~~Panneröd, Gamla torrläggningsbolaget~~	~~"~~	~~01~~	~~"~~	~~"~~	~~"~~	~~06~~	~~"~~	~~07~~	~~52~~	~~"~~	~~"~~	~~"~~	~~"~~
1/4	Svenshögen, Emanuel Olsson	·	38,5	"	"	"	46,5	"	85	557	"	"	"	"
1/6	Svenshögen, A. Carlsson	"	23	"	·	1	03	1	26	579	20	"	·	·
35/168	Svenshögen, J. L. Johansson	"	38,5	"	"	2	10,5	2	49	384	"	"	"	"
1/8	Svenshögen, Edvard Andersson	"	52,5	"	"	"	80,5	1	33	288	20	"	"	"
	Svenshögen, S. Swartz	"	15,5	"	"	"	21	"	36,5	202	80	"	"	"
	Bua, Bernhard Hermansson	"	"	"	"	"	46	"	46	156	"	"	"	"
1/8	Talbo, Anders Andersson	"	33,5	"	"	"	37	"	70,5	256	80	"	"	"
	Grössby, N. F. Olausson	"	45	"	"	1	"	1	45	340	"	"	"	"
	Grössby, Joh. Berg	"	30	"	"	"	"	"	30	120	·	"	"	·
	Grössby, Lars Olsson	"	"	"	"	1	82	1	82	472	·	"	"	"
	Grössby, Oskar Olsson	1	53,5	"	"	"	90	2	43,5	690	80	"	"	"
	Grössby, Birger Carlsson	1	22	"	"	2	68	3	90	514	40	"	"	"
1/4	Hergutsered, Lars Andersson	2	34	"	"	2	22	4	56	1720	"	"	"	"
1/4	Hergutsered, Ucklums kommun	"	"	"	"	"	76	"	76	304	"	"	"	"
5/20	Sandbacka, Johannes Wallin	2	83	"	"	1	53,5	4	36,5	1478	20	"	"	"
7/16	Sandbacka, Oskar Andersson	·	83	"	"	"	24	1	07	418	20	"	"	"
7/16	Sandbacka, Joh. Andersson	"	39,5	"	"	"	09,5	"	49	223	60	"	"	·
		55.15.5				29.03		84.18.5		43305	80			
	Summa	~~55~~	~~16,5~~	~~"~~	~~"~~	~~29~~	~~09~~	~~84~~	~~25,5~~	~~43357~~	~~80~~	~~"~~	~~"~~	"

Vänersborg den 3 Mars 1920

B. v. Emil Hildebrand.

Vidimeras ex officio:

[illegible] Hildebrand

Bil. litt B.

Tabell, C.

Utvisande statsbidragssökandes kostnader samt låne- och anslagsbelopp för varje:

Mtl	Hemmans och ägares namn:	Jordförbättringsvärde:		70% av jordförbättringsvärdet		Deltager i kostnaden för				Summa kostnad		Anslag		Lån	
						regleringsarbete:		undersökning betäckande							
1/2	Brattefors, C. O. Eriksson	146	"	102	20	150	68	3	16	153	84	51	28	102	56
1/2	Håle, Sörgård C. O. Eriksson	354	.	247	80	363	41	7	62	371	03	123	67	247	36
1/4	Torp, Harald Hermansson	72	"	50	40	75	34	1	58	76	92	25	64	51	28
1	Anfasteröd, Leif Ekman	320	-	224	..	327	95	6	87	334	82	111	60	223	22
1/4	Lisleröd, Bernhard Berntsson	784	"	548	80	802	16	16	81	818	97	272	99	545	98
1/4	Lisleröd, Alfred Larsson	4086	.	2860	20	4174	76	87	51	4262	27	1420	75	2841	52
1/8	Maden, A. E. Eliasson	6789	"	4752	30	6940	20	145	48	7085	68	2361	89	4723	79
1/4	Kvatroneröd, Alb. Svenningsson	751	80	526	26	766	70	16	07	782	77	260	92	521	85
1/4	Kvatroneröd, O. F. Scherman	712	"	498	40	726	82	15	24	742	06	247	35	494	71
Läg	Vallen, Emanuel Johansson	129	60	90	72	132	95	2	79	135	74	45	24	90	50
1/4	Holmestad, Henrik Olsson	1247	"	872	90	1276	36	26	76	1303	12	434	37	868	75
1/4	Holmestad, Carl Olsson	456	80	319	76	465	34	9	75	475	09	158	36	316	73
1/4	Lyckan, Anders Olsson	870	80	609	56	890	79	18	67	909	46	303	15	606	21
1/2	Liveröd, Hans Lundqvist	81	-	56	70	84	20	1	77	85	97	28	65	57	32
1/2	Elversröd, Bernhard Hermansson	2551	20	1785	84	2605	90	54	63	2660	53	886	84	1773	69
1/2	Elversröd, Johan Gustafsson	1154	40	808	08	1178	86	24	71	1203	57	401	19	802	38
1/8	Skröperöd, Isak Andersson	2659	40	1861	58	2716	69	56	95	2773	64	924	54	1849	10
1/8	Skräperöd, Carl Johansson	2955	20	3068	64	3022	49	63	36	3085	85	1028	61	2057	24
1/4	Berg, A. Friberg	2641	"	1848	70	2698	97	56	58	2755	55	918	51	1837	04
1/4	Hällesås, Hilmer Martinsson	3731	"	2611	70	3815	78	79	99	3895	77	1298	59	2597	18
1/4	Roteröd, A. Mattsson	981	"	686	70	1001	59	21	"	1022	59	340	86	681	73
Läg	Hällan O. Magnusson	471	"	329	70	478	63	10	03	488	66	162	88	325	78
1/4	Panneröd Anders Olsson	74	40	52	08	75	34	1	58	76	92	25	64	51	28
1/4	Panneröd, Hilmer Olsson	40	"	28	"	39	89	"	83	40	72	13	57	27	15
	trpt	34058	60	23841	02	34811	80	729	74	35541	54	11847	09	23694	45

Tabell, C.

Mtl.	Hemmans och ägares namn:	Jordförbättringsvärde: Kr.	öre	70% av jordförbättringsvärdet. Kr.	öre	Deltager i kostnaden för regleringen: Kr.	öre	Deltager i kostnaden för underhållning o. bibehållande. Kr.	öre	Summa kostnad Kr.	öre	Anslag Kr.	öre	Lån Kr.	öre
	trpt	34058	60	23841	02	34811	80	729	74	35541	54	11847	09	23694	45
1/4	Panneröd, Edv. Pettersson	542	"	379	40	553	98	11	61	565	59	188	53	377	06
Läg	Panneröd, Gamla Korvläggnings bolag	52	.	36	40	53	19	1	11	54	30	18	10	36	20
1/4	Svenskögen, Edv. Olsson	557	"	389	90	567	27	11	88	579	15	193	05	386	10
1/6	Svenskögen, A. Carlsson	579	20	405	44	593	86	12	45	606	31	202	10	404	21
35/168	Svenskögen, J. L. Johansson	384	"	268	80	394	43	8	27	402	70	134	23	268	47
1/8	Svenskögen, Edv. Andersson	288	20	201	74	292	50	6	13	298	63	99	54	199	09
	Svenskögen, S. Svartz	202	80	141	96	208	29	4	37	212	66	70	88	141	78
	Bua, Bernhard Hermansson	156	-	109	20	159	54	3	34	162	88	54	29	108	59
1/8	Tälbo, Anders Andersson	256	80	179	76	261	48	5	48	266	96	88	98	177	98
	Grössby, N. F. Olausson	340	"	238	-	345	65	7	25	352	90	117	63	235	27
	Grössby, Johan Berg	120	"	84	"	124	10	2	60	126	70	42	23	84	47
	Grössby, Oskar Olsson	690	80	483	56	704	66	14	77	719	43	239	81	479	62
	Grössby, Lars Olsson	472	"	330	40	483	07	10	13	493	20	164	40	328	80
	Grössby, Birger Carlsson	514	40	360	08	527	38	11	06	538	44	179	48	358	96
1/4	Herrgutsered, L. Andersson	1720	"	1204	"	1759	43	36	88	1796	31	598	77	1197	54
1/4	Herrgutsered, Ucklums Kommun	304	"	212	80	310	23	6	50	316	73	105	57	211	16
5/28	Sandbacka, Joh. Vallin	1478	20	1034	74	1511	24	31	68	1542	92	514	30	1028	62
1/16	Sandbacka, Oskar Andersson	418	20	292	74	425	45	8	92	434	37	144	79	289	58
1/16	Sandbacka, Joh. Andersson	223	60	156	52	230	45	4	83	235	28	78	42	156	86
		43.305	80					927	89						
	Summa	~~43357~~	~~80~~	~~30350~~	~~46~~	~~44318~~	~~"~~	~~929~~	~~"~~	~~45247~~	~~"~~	~~15082~~	~~19~~	~~30164~~	~~91~~
						38611	61			39.539	50	13.179	83	26.359	67

Vänersborg den 3 Mars 1920

Bror Emil Hildebrand.

Vidimeras ex officio:

Bror Emil Hildebrand.

Bil. litt. C.

Kostnadsberäkning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande hemmanen Sandbacka, Svenströgen, Hällesås, Elvseröd, Skräperöd, Lyckan, Lisseröd, Maden m. fl. uti Ucklum, Grinneröd, Ödsmål och Ljungs socknar av Göteborgs och Bohus län.

Läge sträcka å m.	Längd m.	Djup m.	Bredd botten m.	Bredd dagen m.	arbete	m³	å kr.	Kostnad	Summa
					A Torrläggningskostnad				
		1º)			Reglering av Brattefors-ån (Dagsverkspris. 8,00 kr.)				
53		2,65	4,60	-					
-52	28-	2,50	"	-	berg	114-	10=	1140 -	
-51	40-	2,20	"	-	"	160-	"	1600 -	
-50	40-	2,80	"	-	"	150-	"	1500 -	
-49	20-	2,05	2,40	8,85	"	10-	"	100 -	
					lera o grus	90-	2=	180 -	
-48+50	50-		"		lera	130-	1=	130 -	
-48	50-	1,80	"	7,80	" o dy	459-	"	459 -	
-47	100-	1,80	"	7,80	" "	918-	"	918 -	
-46+50	50-		"		" "	540-	"	540 -	
-46	50-	2,20	"	9,00	"	172-	"	172 -	
-45+50	50-		"		lera o grus	203	"	203 -	
					berg	84-	10=	840 -	
-45	50-	2,65	"	10,35	lera o grus	227	1,50	340 50	
					berg	42-	10=	420 -	
-44+50	50-		"		lera o grus	181-	1,50	271 50	
-44	50-	1,70	"	7,50	dy o lera	94-	1=	94 -	
-43+50	50-	1,40	2,40	7,05	" "	74-	0,80	59 20	
-43	50-	1,40	5,00	9,20	" "	134-	"	107 20	
-42+50	50-		"		" "	190-	"	152 -	
-42	50-	1,25	"	8,75	" "	142-	"	113 60	
-41+50	50-		"		" "	143-	"	114 40	
-41	50-	1,60	"	9,80	" "	592-	"	473 60	
-40	100-	1,70	"	10,10	" "	1283-	"	1026 40	
-39	100-	1,40	"	9,20	" "	1130	"	904 -	
-38	100-	1,65	"	9,95	" "	1110-	"	888 -	
-37	100-	1,75	"	10,25	" "	1255	"	1004 -	
					trpt			13750 40	

Läge sträcka å n:r	Längd m.	Djup m	Bredd botten m.	Bredd dagen m.	arbete	m³	á Kr	Kostnad		Summa	
					tspt			13750	40		
-36+80	20-		500		dy ō berg	256-	0,80	~~194~~ 204	~~80~~ 80		
-36	80-	1,60	"	9,80	" "	560-	"	448	-		
-35+50	50-		"		" "	362	"	289	60		
					berg	40-	10=	400	-		
-35	50-	1,70	"	10,10	dy ō berg	381-	0,80	304	80		
-34+50	50-		"		" "	392-	"	313	60		
-34	50-	1,70	"	10,10	" "	325	"	260	-		
-33+50	50-		"		"	325	"	260	-		
-33	50-	1,70	"	10,10	"	406-	"	324	80		
-32+50	50-		"		"	409-	"	327	20		
-32	50-	1,75	"	10,25	"	440	"	352	-		
-31+50	50-		"		"	445	"	356	-		
-31	50-	1,75	"	10,25	"	413-	"	330	40		
-30+50	50-		"		"	391-	"	312	80		
-30	50-	1,80	"	10,40	"	390-	"	312	-		
-29+50	50-		"		"	440-	"	352	-		
-29	50-	1,75	"	10,25	"	448-	"	358	40		
-28+50	50-		"		"	445-	"	356	-		
-28	50-	1,80	"	10,40	"	461-	"	368	80		
-27+50	50-		"		"	445-	1=	445	-		
-27	50-	1,85	"	10,55	"	476	"	476	-		
-26+50	50-		"		"	492	"	492	-		
-26	50-	1,90	"	10,70	"	507	"	507	-		
-25+50	50-		"		"	545-	"	545	-		
-25	50-	2,10	"	11,30	"	512-	"	512	-		
-24+50	50-		"		"	412	"	412	-		
-24	50-	2,35	3,80	10,85	"	356	"	356	-		
-23+50	50-		"		"	377	"	377	-		
					tspt			~~24093~~ 24103	~~60~~ 60	"	"

Läge sträcka å N:o	Längd m.	Djup m.	Bredd botten m.	Bredd dagen m.	arbete	m³	à kr	kostnad	Summa
					tspt			24·113 60 ~~24093 60~~	
-23	50-	2,60	3,80	11,60	bera	445-	1=	445 -	
22+50	50-		"		"	492-	"	492 -	
-22	50-	2,60	"	11,60	"	467-	"	467 -	
-21+50	50-		"		"	420-	"	420 -	
-21	50-	2,55	"	11,45	"	402	"	402 -	
					berg	30-	15-	450 -	
-20+50	50-	"	"		bera	417-	1=	417 -	
-20	50-	2,10	"	10,10	"	390-	"	390	
-19+50	50-		"		"	320-	"	320 -	
-19	50-	2,40	"	11,00	"	333-	"	333 -	
-18+50	50-		"		"	343-	"	343 -	
-18	50-	2,40	"	11,00	"	298-	"	298 -	
-17+50	50-		"		"	273-	"	273 -	
-17	50-	2,00	"	9,80	"	218-	"	218 -	
-16+50	50-		"			206-	"	206 -	
-16	50-	1,80	"	9,20		257	"	257 -	
-15+50	50-		"			250	"	250 -	
-15	50-	1,70	"	8,90		217	0,80	173,60	
-14+50	50-	1,55	"			248-	"	198 40	
-14	50-	1,55	4,20	8,85		267-	"	213 60	
-13+50	50-		"			298-	"	238 40	
-13	50-	2,00	"	10,20		320-	"	256 -	
-12+50	50-		"			330-	"	264 -	
-12	50-	2,05	"	10,35		334-	"	267,20	
-11+50	50-		"			310-	"	248 -	
-11	50-	1,65	"	9,15		260-	"	208 -	
-10+50	50-		"			231-	"	184 80	
-10	50-	1,60	"	9,00 (9,80)		215-	"	172 -	
					tspt			~~32498 60~~ 32·508 60	

Läge sträcka å m:	Längd m.	Djup m.	Bredd botten m.	Bredd ytan m.	arbete	m³	à Kr.	Kostnad		Summa
					tspt			32'508 ~~32498~~	60 ~~60~~	
-9+50	50-		5,00		lera	297-	0,80	237	60	
-9	50-	1,95	"	10,85	"	398-	"	318	40	
-8+50	50-		"		"	409-	"	327	20	
-8	50-	1,85	"	10,55	"	432-	"	345	60	
-7+50	50-		"		dy o lera	391-	0,70	273	70	
-7	50-	1,65	"	9,95	" "	278-	"	194	60	
-6+50	50-		"		" "	234-	"	163	80	
-6	50-	2,05	"	11,15	" "	266-	"	158	30	
-5+50	50-		"		" "	227-	"	158	90	
-5	50-	1,85	"	10,55	" "	324-	"	226	80	
-4+50	50-		"		" "	306-	"	214	20	
-4	50-	1,80	"	10,40	" "	312-	"	218	40	
-3+50	50-		"		" "	300-	"	210	-	
-3	50-	1,85	"	10,55	" "	257-	"	179 ~~189~~	90 ~~90~~	
-2+50	50-		"		" "	245-	"	171 ~~173~~	50 ~~50~~	
-2	50-	1,70	"	10,10	" "	245-	"	171 ~~173~~	50 ~~50~~	
-1+50	50-		"		" "	238-	"	166	60	
-1	50-	1,40	"	9,20	" "	202-	"	141	40	
-0+50	50-		"		" "	163-	"	114	10	
-0	50-	1,40	"	9,20	" "	117-	"	81	90	
							S:ma	36.582 ~~36586~~	90 ~~90~~	
					För oförutsedda kostnader c:a 10%			3662 ~~3658~~	10 ~~10~~	
					S:ma Arbetskostnad					40245 -
					~~En bro i utfartsväg vid m: 0+ 88 m. enl. ritning~~					
					~~stenarbete 120 m³ à 10: virke 13 m³ à 50: rust arbete arvodat~~			~~2150~~	~~-~~	
					~~En bro i utfartsväg vid m: 20+40, enl. ritn., sten 120 m³~~					
					~~à 10; virke 9 m³ à 50: rust, arbete, arvodat:~~			~~2000~~	~~-~~	
					~~En bro i brukningsväg vid m: 35+32 m. enl. ritning~~					
					~~tspt~~			~~4150~~	~~-~~	40245 -

	Kostnad	Summa	
trpt	~~4150~~	40245 -	
~~virke 13m³ à 50, arbete 350~~	~~1000 -~~		
	~~Sma 5150 -~~		
~~För oförutsedda kostnader c:a 10%~~	~~510 -~~		
Sma kostnad för broarna		~~5660 -~~	
2º) Ersättning enligt utlåtandet		1360 -	
3º) För fördämningsanordningar		1000 =	
Summa		42.605 - ~~(48265)~~ 42005 -	
Avgår ersättning från statens järnvägar för merkostnad genom avloppskanalens flyttande, enligt erbjudande		3947 =	
Återstående arbets o ersättningskostnad		38.658 - ~~44318~~	38658
4º) Undersökning, förrättning, betänkande m.m.		929 -	
Totalsumma torrläggningskostnad		~~45247~~ 39.587 -	39587

B Odlingskostnad

Torde icke böra utföras.

Vänersborg den 3 Mars 1920

Bror Emil Hildebrand.

vidimeras ex officio:

Bror Emil Hildebrand

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 45.192 kronor 70 öre

Stockholm den 28 april 1923

På Kungl Lantbruksstyrelsens vägnar:

Nils Risberg.

I samband med av Kungl. Lantbruks- *)

forts. å nästa sida

+ styrelsen denna dag medgiven ändring i arbetsplanen har kostnaden för företaget beräknats till 39.587 kronor.

Stockholm den 4 maj 1923

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

E. Wilh. Ewe.

Bestyrelses å [illegible] vägnar

O. Karlsson

Avskrift.

Arvodesräkning för syneförrättning, enl. dikningslagen, rörande torrläggning av vattenskadade marker, tillhörande hemmanen Sandbacka, Herrgutsered, Svenshögen, Hällesås, Elversröd, Lyckan, Skröperöd, Lissleröd, Maden m.fl. uti Ucklum, Grinneröd, Ljung och Ödsmåls socknar av Göteborgs och Bohus län.

För 106 kallelser o kung. á 0,2o		21,2o
" 471 fig. åker, 55,165 h:ar, m/a 0,12 á 0,22 ...	103,62	
" 118 " äng, 29,o9 " m/a 0,26 á 0,3o ...	35,4o	...139,o2
" 33 " imp. 25,52 " m/a 0,77 á 0,46		25,41
" uppskattning av nuv. o. bliv. jordvärde		69,51
" hävdeförteckning		17,5o
"		
" undersökning m.m.	70,oo	
" profiler, sekt. broritn. kostnadsberäkning	120,oo	
" ersättningslängder, utlåtanden m.m.	30,oo	
" sammanträden	20,oo	
" hydrometr. beräkn., kostnadsfördelning	30,oo	. 270,oo
" 626 fig., 109,775 h:ar, m/a 0,17 á 0,o6		37,56
" kopia av plankarta, 2 ex.	83,12	
" d:o av profiler, sekt, broritn., 2 ex.	88,oo	
" avskrifter av handlingar, 54 ark	67,5o	
" betänkande för statsbidrag	50,oo	288,62
	Summa kronor:	868,82

Den, som med denna räkning icke åtnöjes, äger att inom sex månader härefter klander mot densamma anställa genom stämning till Inlands Torpe Häradsrätt. Svenshögen den 16 November 1917.

Bror Emil Hildebrand.

Arvode till gode män:

Sam. Andersson i Berg.			
d.21 o.22 sept. 1917, resa t. Hällesås o åter	2 gånger	8,8o	
	2 dagar	12,oo	
d.16 nov. 1917	resa	4,4o	
	1 dag	6,oo	31,2o
Hilmer Hermansson i Näs.			
d.21o.22 sept. 1917.	resa	7,6o	
	2 dagar	12,oo	
d.16 nov. 1917.	resa	3,8o	
	1 dag	6,oo	29,4o

Kvitteras:

Bror Emil Hildebrand.

Sam. Andersson.

Hilmer Hermansson.

Vidimeras ex officio:

Bror Emil Hildebrand

Avskrift.

Bil. litt. D.

Protokoll fört vid syneförrättning, i enlighet med föreskrifterna i lagen om dikning och annan avledning av vatten den 20 juni 1879, rörande torrläggning av vattenskadade marker, tillhörande hemmanen Mällesås, Berg, Elversröd, Skröperöd, Lyckan, Lissleröd, Maden, Grössby, Herrgutsered, Sandbacka, Svenshögen m.fl. uti Grinneröd, Ljung, Ödsmål och Ucklum socknar, Inlands Nordre och Torpe härader av Göteborgs och Bohus län.

År 1917, den 21 september, klockan 10 f.m., inställde sig undertecknad, lantbruksingeniör, hos Hilmer Martinsson i Mällesås, dit detta sammanträde var kungjort, varefter förhandlades, som följer:

§ 1.

Ansökningen till denna förrättning samt Länsstyrelsens med anledning av densamma utfärdade förordnande upplästes. (Bil.litt.A)

§ 2.

Sammanträdet befans i laga ordning kungjort och voro sakägarne dessutom särskilt kallade. Såsom närvarande antecknades: C.O.Eriksson, ägare av Brattefors,- Emil Olsson i Torp,- A.E.Eliasson i Maden,- Alfred Larsson, Lissleröd,- Henry Olsson, Holmestad,- Emanuel Johansson, Vallen,- J.A.Svennungsson, Kvatroneröd,- Anders Olsson, Lyckan,- Bernhard Hermansson och Johan Gustafsson, Elversröd,- Isak Andersson och Carl Johansson, Skröperöd,- A.Friberg, Berg,- Hilmer Martinsson, Mällesås,- Anders Carlsson, Edvard Andersson och Emanuel Olsson, Svenshögen,- Edvard Pettersson, Anders Olsson, Hilmer Olsson och Oskar Pettersson, Panneröd,- Johan Berg, Oscar Olsson, J.O.Andersson och Lars Olsson, Grössby,- Lars Andersson, Herrgutsered,- Johannes Vallin, Oscar Andersson och Johannes Andersson, Sandbacka samt Martin Andersson och Anders Marttsson i Roteröd.

Såsom ombud för Statens Jänvägar voro närvarande herr Bandirektören K.Mj.Peterson samt Byggnadschefen i Göteborg F. Blidberg, den sistnämnde såsom ledamot av Statens Järnvägars Geotekniska Kommissionen.

Såsom gode män voro tillkallade och närvarande skiftesgodemännen Hilmer Hermansson i Näs av Ödsmåls socken och Sam. Andersson i Berg av Ljungs socken.

§ 3.

Framställd fråga, om någon jävsanmärkning förekom emot förrättningsmannen eller de gode männen, besvarades mde, nej.

§ 4.

Förrättningsmannen redogjorde för företaget samt för de undersökningar, han med anledning av det erhållna förordnandet verkställt. Plankarta över de vattenskadade markerna framvisades ävensom profilritningar med kostnadsförslag för torrläggningens verkställande. Företaget diskuterades och intressenterna vitsordade dess behövhet och nödvändighet.

Ombuden för Statens Järnvägar hemställde, huruvida den nya ån å de sträcker, där Bohusbanan framgår i omedelbar närhet av Brattefors-ån, kunde få utvidgas enbart åt västra sidan, ävensom att gamla ån å dessa sträcker , om möjligt, icke torrlades under arbetets verkställande, samt att anmälan måtte ingå till Järnvägsförvaltningen om tiden för arbetets verkställande å dessa sträcker för eventuelt anställande av bevakning.

§ 5.

Förrättningsmannen meddelade, att synemännen nu genast komme att å marken företaga uppskattning av den förbättring, som genom torrläggningsföretagets utförande komme att beredas de vattenskadade om områdena, varefter, sedan uppskattningslängden uträknats, nytt sammanträde i saken komme att hållas hos Hilmer Martinsson i Mällesås fredagen den 16 instundande november, klockan 10 f.m., varefter dagens sammanträde förklarades avslutat.

Mällesås den 21 september 1917. Ex officio:

Bror Emil Hildebrand.

Hilmer Hermansson. Sam. Andersson.

§ 6.

År 1917, den 16 november, klockan tio före middagen, fortsattes denna förrättning hos Hilmer Martinsson i Mällesås, och antecknades då såsom närvarande: A.E.Eliasson i Maden,- Bernhard Bengtsson och Alfred Larsson i Lissleröd,- Henry Olsson, Holmestad,- Anders Olsson, Lyskan,- Bernhard Hermansson och Johan Gustafsson i El-

[illegible], Carl Johansson i Skräneröd - A Friberg i Berg - Hilmer

Martinsson i Hällesås,- Joh:s Levin Johansson, Emanuel Olsson och Edvard Andersson i Svenshögen,- Edvard Petersson, Anders Olsson och Hilmer Olsson i Panneröd,- Magnusson i Hällen,- Lars Andersson i Herrgutsered,- Johannes Vallin, Oscar Andersson samt Johannes Andersson i Sandbacka,- herr Ernst Eriksson i Åsen, arrendator av Brattefors samt Baningenjören O.J.Elliot enl. förordnande av den 12 nov.1917.

Samme gode män voro närvarande som vid förra sammanreädet.

§ 7.

Förrättningsmannen förevisade synemännens hävdeförteckning och uppskattningslängd, varav sammandraget och repertitionslängden för de närvarande upplästes. (Bil.litt. D)

§ 8.

Härefter enades synemännen om närslutne utlåtande, vilket för de närvarande upplästes. (Bil.litt. C)

§ 9.

Till Arbetsstyrelse för detta företag valdes: Albert Eliasson i Maden, Al~~bert~~fred Larsson i Lissleröd, Anders Olsson i Lyckan, Johannes Levin Johansson i Svenshögen samt Johannes Vallin i Sandbacka.

§ 10.

Handlingar och ritningar rörande denna förrättning skulle, tills annerlunda beslutas, förvaras hos nämndemannen Anders Olsson i Lyckan, adress: Svenshögen, vilken även utsågs till syssloman för företaget, enligt dikningslagens § 74.

§ 11.

Arbetsstyrelsen bemyndigades att för sitt arbete för detta torrläggningsföretag tillgodoräkna sig ersättning efter 5 kronor pr dag, samt ersättning för resekostnader.

§ 12.

Intressenterna beslöto, att till detta företags utförande i underdånighet söka erhålla bidrag av statsmedel, såväl lån som anslag utan återbetalningsskyldighet,- och uppdrogs åt den valda arbetsstyrelsen att sådant statsbidrag söka, lyfta, kvittera samt med redovisning förvalta. Arbetsstyrelsen bemyndigades även, att under avvaktan på statsmedeln på enskild väg anskaffa medel för likviderande av förrättningen samt för torrläggningsarbetets påbörjande.

§ 13.

Sedan härefter §§ 51 och 52 uti nu gällande dikningslag blivit för de närvarande upplästa samt synemännens arvodesräkningar förevisade, förklarades, då ingen - på förfrågan - hade något vidare att till detta protokoll anföra, nu denna syneförrättning avslutad.

Hällesås den 16 november 1917.

Ex officio:

Bror Emil Hildebrand.

Hilmer Hermansson.   Sam. Andersson.

Vidimeras ex officio: Bror Emil Hildebrand

Avskrift. Bil. litt. D.

Som förening icke lämpligen kunde åstadkommas rörande det företag, som avser reglering av vattenståndet uti Bratteforsån och sjön Hällungen för torrläggning av vattenskadade marker, tillhörande hemmanen Hällesås, Berg, Elversröd, Lyckan, Lissleröd, Maden, Skröperöd, Svenshögen, Grössby, Herrgutsered, Sandbacka m. fl. uti Grinneröd, Ljung, Ödsmål och Ucklum socknar, Inlands Nordre och Torpe härader av Göteborgs och Bohus län, få synemännen rörande detta företag härmed avgiva följande

Utlåtande.

Företaget är ett vattenavledningsföretag enligt dikningslagens andra kapitel.

Emot företagets utförande synes icke möta något laga hinder,- sökandena till syneförrättningen äga mer än hälvten av den areal, som genom företagets utförande förbättras.

Företaget avser, att genom uppränsning och förstoring av Bratteforsån å dess sträckning emellan Brattefors dam och sjön Lilla Hällungen, så reglera vattnet i denna å samt i sjöarne Stora och Lilla Hällungen att de nu vattenskadade markerna skyddas från nu särskilt under vegetationstiden förkommande förödande översvämningar, samt även så att samma marker med fördel må kunna täckdikas. || går ej

Förrättningsmannen har upprättat plankarta över dessa vattenskadade marker, och därvid såsom vattenskadad medtagit all mark, belägen inom 1,35 m. höjd över medelvattenståndet i ån och sjöarne, jämfört med en kurva, belägen 0,50 m. över högvattenståndet. !?

Förrättningsmannen har upprättat förslag till denna torrläggnings verkställande och därvid utgått från den beräkningen, att det nederbördsområde, vars överflödiga vatten skall genom denna del av Bratteforsån avföras, utgör c:a 66,9 kvadratkilometer, samt att tillrinning vid flod kan få beräknas till 110 á 120 sekundliter pr kvadratkilometer, vadan vid flod bör kunna i vattendraget framföras 7,5 á 8,0 kubikmeter vatten pr sekund och som medeltal för flod torde kunna antagas 7,75 m^{3}/s, en beräkning som gott stämmer med de beräkningar, som legat till grund för förrättningen rörande denna samma torrläggningsfråga av år 1874, då Bratteforsån första gången reglerades, äveb om min beräkning är något högre.

Av den vidlyftiga utredning, som vid 1874 års förrättning företogs av dåvarande lantbruksingeniören, sedermera byråchefen Ludvig Resén, synes även såsom ostridigt framgå, att dämningshöjden vid Brattefors dam, sådan densamma av Rätten faststälts år 1845, är belägen 3 fot och 7 decimaltum lägre än en på åns västra strand i berg, helt nära damfästet, inhuggen fixpunkt i form av ett kors (det är att observera, att själva korset - icke den i detsamma indrivna järndubben - är det fixmärke, varifrån man äger att med avvägningar utgå). Denna fixpunkt ligger i höjdläget + 10,00 m. över det av förrättningsmannen vid undersökningen för nuvarande syneförrättning använda horisontalplanet, vadan alltså dämningshöjden vid Brattefors dam kommer att ligga i höjdläget + 8,90 m. Möjligen, såsom Resén skriver, är 1845 års dämningshöjd något lägre, men förrättningsmannen antager dock, liksom Resén, läget + 8,90 m. såsom ostridig dämningshöjd vid Brattefors dam.

På grund av dessa förutsättningar föreslås följande bottenlägen och dimensioner å Bratteforsån:

Sträckan n:o 53 till n:o 43:

Bottenläge vid n:o 53: + 7,46 m.,- bottenlutning 1:1000,- sidolutning 1:1,5,- bottenbredd 2,40 m. (i berg 4,60 m.),- vattendjup vid flod 1,50 m.,- framgår inom detta djup 7,94 m^{3}/s.,- bottenläge vid n:o 43 + ~~7~~8,16 m.

Sträckan n:o 43 till n:o 25:

bottenläge vid n:o 43 + ~~7~~8,16 m.,- bottenlutning 0,3:1000,- sidolutning 1:1,5,- bottenbredd 5,00 m.,- vattendjup vid flod 1,50 m., framgår inom detta djup 7,75 m^{3}/s.,- bottenläge vid n:o 25 + 8,70 m

Sträckan n:o 25 till n:o 15:

bottenläge vid n:o 25 8,70 m.,- bottenlutning 0,5:1000,- sidolutning 1:1,5,- bottenbredd 3,80 m.,- vattendjup vid flod 1,50 m. framgår inom detta vattendjup 7,99 m^{3}/s.,- bottenläge vid n:o

15 + 9,2o m.

Sträckan n:o 15 till n:o 10:

bottenläge vid n:o 15 + 9,2o m.,- bottenlutning 0,4:1000,- sidolutning 1:1,5,- bottenbredd 4,2o m.,- vattendjup vid flod 1,5o m. framgår inom detta vattendjup 7,74 m^{3}/s.,- bottenläge vid n:o 10 + 9,4o m.

Sträckan n:o 10 till n:o 0:

bottenläge vid n:o 10 + 9,4o m.,- bottenlutning 0,3:1000,- sidolutning 1:1,5,- bottenbredd 5,oo m.,- vattendjup vid flod 1:1,5,- framgår inom detta vattendjup 7,75 m^{3}/s.,- bottenläge vid n:o 0 + 9,7o m.

Högvattenståndet vid n:o 0 och sålunda även uti Hällungen kommer enligt detta förslag att sänkas 0,10 á 0,5o m.,- lågvattenstånd vid n:o 0 och således även uti Hällungen kommer att bliva lägst + 10,oo m., under det att betongbottens överkant under bron i Bohusbanan över sundet emellan sjöarne innehar höjdläget + 9,6o m. Lågvattenståndet kommer längre ned åt ån att röna inverkan av dämningen vid Brattefors. (se dämningskurvan å profilritningen) Å sträckorna n:o 36 + 80 m. till n:o 41 + 50 m. samt n:o 46 + 50 m. till n:o 48 + 50 m. flyttas den nya ån helt och hållet väster om nuvarande åsträcka och så att emellan de båda åsträckorna lämnas orörd en bredd av 1,5o m.,- detta för att undvika risken av arbete i gamla ån, där Bohusbanan framdragits i densammas omedelbara närhet och jordmånen är mindre fast.

~~Fyra~~ Tre stycken broar ombyggas, enligt ritning.

Uti sundet emellan Lilla och Stora Hällungen synes icke behövas något arbete, då sektionen här är över allt mer än tillräckligt stor.

Synemännen hava uppskattat den förbättring, som genom detta torrläggningsarbetes utförande kommer att beredas de nu vattenskadade markerna. Synemännen hava härvid sökt bestämma dessa markers nuvarande netteavkastning pr år uti deras vattenskadade tillstånd, samt den netteavkastning samma marker kunna anses lämna torrlagda enligt förslaget. Skilnaden i avkastning utvisar förbättringen. Synemännen hava härvid i främsta rummet tagir hänsyn till markens respektive höjdläge över den bestämmande vattenytan, men även vid dess naturliga beskaffenhet och belägenhet i övrigt.

Med anledning av vad sålunda förekommit, få synemännen rörande detta torrläggningsföretag nu bestämma följande:

1:o) Den av förrättningsmannen upprättade plankartan skall ligga till grund för beräkningen av den areal, med vilken varje intressent skall i företaget deltaga.

2:o) Det av förrättningsmannen upprättade förslaget skall vid torrläggningens utförande noggrant följas.

3:o) Gemensamma kostnader nu och för framtiden för detta torrläggningsföretag delas intressenterna emellan, efter som var och en av dem genom torrläggningen erhåller förbättrad mark, sådan denna förbättring finnes uträknad uti synemännens hävdeförtevkning och uppskattningslängd med den därtill fogade repartitionslängden.

4:o) Gemensamma kostnader nu vid torrläggningsarbetets utförande äro: kostnaden för åns uppgrävande å hela dess ifrågavarande sträcka, kostnaden för broarnes ombyggande, kostnaden för de ersättningar, som förekomma samt kostnaden för syneförrättningen.

5 Gemensamma kostnader för framtiden äro ~~äro~~ kostnaderna för åns ränsning å hela dess sträcka.

5:o) Hela torrläggningsarbetet skall vara fullständigt fullbordat inom tre år, efter sedan detta utlåtande vunnit laga kraft, men, om statsbidrag till arbetets utförande sökes, inom två år, efter sedan sådant bidrag beviljats.

6:o) Den uppkastade jorden får ej läggas närmare åns nya kanter än 1,00 m. Upptaget berg får, om möjligt, icke läggas på åkerjord.

Den uppkastade jorden skall vara från ånsnnärhet bortförd inom tio år, efter sedan torrläggningen fullbordats, svarande härvid varje jordännehavare för sin mark.

7:o) I ersättning för den mark, som åtgår till åns förflyttning å sträckorna 36 + 80 till 41 + 50 och 46 + 50 till 48 + 50 m.

betalas till ägaren av hemmanet Maden i ett för allt kronor 990,00 och till ägaren av hemmanet Måle Sörgården i ett för allt kronor 370,00.

8:o) Då torrläggningsarbetet närmar sig i föregående moment nämnda sträckor av ån, göres i god tid därom anmälan till vederbörande banförvaltning (Bandirektören) för ordnande av bevakning, där sådant synes av banförvaltningen erfordras, och är arbetsstyrelsen pliktig tillse, att av banförvaltningen lämnade föreskrifter till skydd för Bohusbanans järnvägsbank noggrant iakttagas.

I detta sammanhang anse sig synemännen, vilka icke kunna undgå finna, att ifrågavarande torrläggningsföretag avsevärt fördyras i följd av det läge, som givits Bohusbanan vid dess byggande, välja förorda, att arbetsstyrelsen för företaget, vid dess utförande, må göra framställning till vederbörande järnvägsförvaltning om bidrag till kostnaderna å nämnda sträckor, t.ex. till kostnaden för ovannämnda jordlösen

[illegible] ej hela omgräfningen! Det gick på sedan

9:o) För jord, som till åns förstorande åtgår, betalas ingen ersättning,- ej häller betalas sådan för annan skada eller intrång, som vid arbetets utförande - med nödvändighet - vållas.

10:o) I sammanhang med torrläggningsarbetets utförande skall dämningshöjden vid Brattefors dam, läget + 8,00 m., fixeras med en järndubb, inslagen i själva dammen, genom vederbörande lantbruksingenjörs försorg, så att vid dammen lätt kan observeras, om vattnet vill stiga över detta märke, då flodluckorna genast skola öppnas, oberoende av årstid.

11:o) Ån skall för framtiden genom den valda arbetsstyrelsens försorg grundligt ränsas minst vart femte år,- vid sådana tillfällen uppkastat räns bortföres genast av vederbörande jordinehavare, utan ersättning.

Beträffande missnöjes anmälande emot denna förrättning samt förrättningens fullföljande gent emot anmält missnöje, hänvisas till § 51 och 52 uti lagen om dikning och annan avledning av vatten den 20 juni 1879.

Hällesås den 16 november 1917.

Ex officio:

Bror Emil Hildebrand.

Hilmer Hermansson. Sam. Andersson.

Vidimeras ex officio: Bror Emil Hildebrand

Avskrift. Bil. lit. D.

Värdeförteckning och uppskattningslängd över vattenskadade marker tillhörande hemmanen Sandbacka, Herrgutseröd, Grössby, Svenshögen, Hällesås, Berg, Elveröd, Skröperöd, Lyckan, Lisleröd, Maten, m. fl. uti Ucklums, Grinneröd, Ödsmål och Ljungs socknar av Göteborgs o Bohus län.

Ägofigurens n:o å plankarta	Hemmans, lägenheters och innehavares namn samt jordens naturliga beskaffenhet	Areal hektar			Avkastning pr år o. har före torrläggningen	Avkastning pr år o. har efter torrläggningen	Skillnad = ökad avkastning pr år o. har	Avkastning pr år o. ägofigur före torrläggningen	Avkastning pr år o. ägofigur efter torrläggningen	Ökad avkastning pr år och ägofigur = förbättring	Summor och repartition
		åker, som förbättras	till odling föreslagen mark	annan mark							
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	1/2 mtl Brattefors										
	C. O. Eriksson										
1	åker, mylla på lera	" 23			10	600 30	20	2 30	6 90	4 60	
2	" " "	" 20			10	400 20	10	2 -	4 -	2 -	
								4 30	10 90	" "	6 60
3	äng " "			" 07	10	400 20	10	- 70	1 40	" "	- 70
	Summa	" 43	" "	" 07	"	"	"	- 70	1 40	" "	7 30
	mtl Halö Södergård										
	C. O. Eriksson										
4	åker, mylla på lera	" 33			10	400 20	10	3 30	6 60	3 30	
5	" " "	" 31			10	600 30	20	3 10	9 20	6 20	
6	" " "	" 30			20	1000 50	20	9 -	15 -	6 -	
7	" " "	" 11			20	1000 50	20	3 30	5 50	2 20	
	Summa	1 05	" "	" "	"	"	"	18 70	36 40	" "	17 70
	1/4 mtl Torp,										
	Harald Hermansson										
8	äng, dy på lera			" 07	20	600 20	10	1 40	2 10	- 70	
9	" " skogig			" 35	-	4 -	4 -	" "	1 40	1 40	
10	" " på lera			" 075	20	800 40	20	1 50	3 -	1 50	
11	" " "			" 14	10 -	200 10 -	-	1 40	1 40	" "	
	Summa	" "	" "	" 635	"	"	"	4 30	7 90	" "	3 60

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
✓	1 mtl Aufasteröd,										
	L. Ekman										
12	äng, dy, på lera			„ 80	10	600 20	20	8 -	24 -	16 -	
	Summa	„ „	„ „	„ 80	„	„	„	8 -	24 -	„ „	16 -
✓	¼ mtl Lissleröd										
	Bernh. Bengtsson										
17	åker, mylla på lera	„ 15			40	1200 60	20	6 -	9 -	3 -	
18	„ „ „	„ 47			20	1200 60	30	14 10	28 20	14 10	
19	„ „ „	„ 12			10	1000 50	40	1 20	6 -	4 80	
								21 30	43 20	„ „	21 90
13	äng, betesmark			„ 18	10	400 20	10	1 80	3 60	1 80	
14	„ „			„ 20	10	400 20	10	2 -	4 -	2 -	
15	„ „			„ 15	10	20	10	1 50	3 -	1 50	
16	„ „			„ 40	10	800 40	30	4 -	16 -	12 -	
								9 30	26 60	„ „	17 30
	Summa	„ 74	„ „	„ 93	„	„	„	„ „	„ „	„ „	39 20
✓	¼ mtl Lissleröd,										
	Alfred Larsson										
20	åker, mylla på lera	„ 17			40	1200 60	20	6 80	10 20	3 40	
21	„ „ „	„ 40			30	60	30	12 -	24 -	12 -	
22	„ „ „	„ 22			10	50	40	2 20	11 -	8 80	
23	„ „ „	„ 28			30	60	30	8 40	16 80	8 40	
24	„ „ „	„ 23			10	60	50	2 30	11 50	9 20	
25	„ „ „	„ 40			30	60	30	12 -	24 -	12 -	
26	„ „ „	„ 40			10	60	50	4 -	24 -	20 -	
27	„ „ „	1 03			30	60	30	30 90	61 80	30 90	
28	„ „ „	„ 70			10	60	50	7 -	42 -	35 -	
29	„ „ „	„ 47			30	60	30	14 10	28 20	14 10	
	Trspt	4 30	„ „	„ „	„	„	„	99 70	253 50	153 80	„ „

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	tspt	4 30	" "	" "	"	"	"	99 70	253 50	153 80	" "
30	åker, mylla på lera	1 01			10	60	50	10 10	60 60	50 50	
	Summa	5 31	" "	" "	"	"	"	109 80	314 10	" "	204 30
V	1/8 Maden,										
	A. E. Eliasson										
31	åker, mylla på lera	" 02			40	1200 60	20	– 80	1 20	– 40	
32	" " "	" 01			40	60	20	– 40	– 60	– 20	
33	" " "	" 02			40	60	20	– 80	1 20	– 40	
34	" " "	" 01,5			40	60	20	– 60	– 90	– 30	
35	" " "	" 01			40	60	20	– 40	– 60	– 20	
36	" " "	" 01,5			40	60	20	– 60	– 90	– 30	
37	" " "	" 03,5			40	60	20	1 40	2 10	– 70	
38	" " "	" 05			40	60	20	2 –	3 –	1 –	
39	" " "	" 04,5			40	60	20	1 80	2 70	– 90	
40	" " "	" 04			40	60	20	1 60	2 40	– 80	
41	" " "	" 04,5			40	60	20	1 80	2 70	– 90	
42	" " "	" 02,5			30	60	30	– 75	1 50	– 75	
43	" " "	" 03,5			30	60	30	1 05	2 10	1 05	
44	" " "	" 04			30	60	30	1 20	2 40	1 20	
45	" " "	" 04			30	60	30	1 20	2 40	1 20	
46	" " "	" 04,5			30	60	30	1 35	2 70	1 35	
47	" " "	" 05			30	60	30	1 50	3 –	1 50	
48	" " "	" 10			30	60	30	3 –	6 –	3 –	
49	" " "	" 12			30	60	30	3 60	7 20	3 60	
50	" " "	" 13			30	60	30	3 90	7 80	3 90	
51	" " "	" 14,5			30	60	30	4 35	8 70	4 35	
52	" " "	" 12			30	60	30	3 60	7 20	3 60	
53	" " "	" 07,5			30	60	30	2 25	4 50	2 25	
54	" " "	" 0,2			10	60	50	– 20	1 20	1 –	
55	" " "	" 02			10	60	50	– 20	1 20	1 –	
	tspt	1 27	" "	" "	"	"	"	40 35	76 20	35 85	" "

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	tspt	127 "	" "	"	"	"	"	40 35	76 20	35 85	" "
56	åker, myllapålera	" 02,5			10	1200 60	50	– 25	1 50	1 25	
57	" " "	" 02			10	60	50	– 20	1 20	1 –	
58	" " "	" 02,5			10	60	50	– 25	1 50	1 25	
59	" " "	" 02,5			10	60	50	– 25	1 50	1 25	
60	" " "	" 04			10	60	50	– 40	2 40	2 –	
61	" " "	" 05			10	60	50	– 50	3 –	2 50	
62	" " "	" 03,5			10	60	50	– 35	2 10	1 75	
63	" " "	" 02,5			10	60	50	– 25	1 50	1 25	
64	" " "	" 02			10	60	50	– 20	1 20	1 –	
65	" " "	" 01,5			10	60	50	– 15	– 90	– 75	
66	" " "	" 03,5			10	40	30	– 35	1 40	1 05	
67	" " "	" 02,5			10	40	30	– 25	1 –	– 75	
68	" " "	" 02,5			10	40	30	– 25	1 –	– 75	
69	" " "	" 02			10	40	30	– 20	– 80	– 60	
70	" " "	" 02,5			10	40	30	– 25	1 –	– 75	
71	" " "	" 02,5			10	40	30	– 25	1 –	– 75	
72	" " "	" 05			10	40	30	– 50	2 –	1 50	
73	" " "	" 05			10	40	30	– 50	2 –	1 50	
74	" " "	" 04			10	40	30	– 40	1 60	1 20	
75	" " "	" 03,5			10	40	30	– 35	1 40	1 05	
76	" " "	" 02,5			10	40	30	– 35	1 –	– 75	
77	" " "	" 01			10	40	30	– 10	– 40	– 30	
78	" " "	" 18			40	60	20	7 20	10 80	3 60	
79	" " "	" 20			20	60	30	6 –	12 –	6 –	
80	" " "	" 16			10	1000 50	40	1 60	8 –	6 40	
81	" " "	" 04,5			40	60	20	1 80	2 70	– 90	
82	" " "	" 05			40	60	20	2 –	3 –	1 –	
83	" " "	" 02,5			40	60	20	1 –	1 50	– 50	
84	" " "	" 02			40	60	20	– 80	1 20	– 40	
85	" " "	" 02,5			40	60	20	1 –	1 50	– 50	
86	" " "	" 03,5			40	60	20	1 40	2 10	– 70	
	tspt	265,5 "	" "	"	"	"	"	69 60	150 40	80 80	" "

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	transp.	265,5	" "	" "	"	"	"	69 60	150 40	80 80	" "
87	åker, mylla på lera	" 05			40	60	20	2 -	3 -	1 -	
88	" " "	" 07			40	60	20	2 80	4 20	1 40	
89	" " "	" 07,5			40	60	20	3 -	4 50	1 50	
90	" " "	" 03			40	60	20	1 20	1 80	- 60	
91	" " "	" 02,5			40	60	20	1 -	1 50	- 50	
92	" " "	" 02,5			40	60	20	1 -	1 50	- 50	
93	" " "	" 02,5			40	60	20	1 -	1 50	- 50	
94	" " "	" 03,5			40	60	20	1 40	2 10	- 70	
95	" " "	" 03,5			40	60	20	1 40	2 10	- 70	
96	" " "	" 03			40	60	20	1 20	1 80	- 60	
97	" " "	" 02,5			40	60	20	1 -	1 50	- 50	
98	" " "	" 02			40	60	20	- 80	1 20	- 40	
99	" " "	" 02			40	60	20	- 80	1 20	- 40	
100	" " "	" 02			40	60	20	- 80	1 20	- 40	
101	" " "	" 02			40	60	20	- 80	1 20	- 40	
102	" " "	" 02			40	60	20	- 80	1 20	- 40	
103	" " "	" 02			40	60	20	- 80	1 20	- 40	
104	" " "	" 02			40	60	20	- 80	1 20	- 40	
105	" " "	" 02			40	60	20	- 80	1 20	- 40	
106	" " "	" 20			40	60	20	- 80	1 20	- 40	
107	" " "	" 01,5			40	60	20	- 60	- 90	- 30	
108	" " "	" 02,5			40	60	20	1 -	1 50	- 50	
109	" " "	" 03,5			40	60	20	1 40	2 10	- 70	
110	" " "	" 14,5			40	60	20	5 80	8 70	2 90	
111	" " "	" 08			30	60	30	2 40	4 80	2 40	
112	" " "	" 04,5			30	60	30	1 35	2 70	1 35	
113	" " "	" 05			30	60	30	1 50	3 -	1 50	
114	" " "	" 06			30	60	30	1 80	3 60	1 80	
115	" " "	" 07			30	60	30	2 10	4 20	2 10	
116	" " "	" 07			30	60	30	2 10	4 20	2 10	
117	" " "	" 085			30	60	30	2 55	5 10	2 55	
	transp.	394	" "	" "	"	"	"	116 40	227 50	111 10	" "

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	tspt	3 94	" "	" "	"	"	"	116 40	227 50	111 10	" "
118	åker, mycka på lera	" 09			30	60	30	2 70	5 40	2 70	
119	" " "	" 08,5			30	60	30	2 55	5 10	2 55	
120	" " "	" 08,5			30	60	30	2 55	5 10	2 55	
121	" " "	" 09,5			30	60	30	2 85	5 70	2 85	
122	" " "	" 08,5			30	60	30	2 55	5 10	2 55	
123	" " "	" 08			30	60	30	2 40	4 80	2 40	
124	" " "	" 08			30	60	30	2 40	4 80	2 40	
125	" " "	" 07			30	60	30	2 10	4 20	2 10	
126	" " "	" 07			30	60	30	2 10	4 20	2 10	
127	" " "	" 06,5			30	60	30	1 95	3 90	1 95	
128	" " "	" 06,5			30	60	30	1 95	3 90	1 95	
129	" " "	" 08,5			30	60	30	2 55	5 10	2 55	
130	" " "	" 07,5			30	60	30	2 25	4 50	2 25	
131	" " "	" 09			30	60	30	2 70	5 40	2 70	
132	" " "	" 04			30	60	30	1 20	2 40	1 20	
133	" " "	" 04,5			30	60	30	1 35	2 70	1 35	
134	" " "	" 05,5			30	60	30	1 65	3 30	1 65	
135	" " "	" 06,5			30	60	30	1 95	3 90	1 95	
136	" " "	" 07,5			30	60	30	2 25	4 50	2 25	
137	" " "	" 05,5			30	60	30	1 65	3 30	1 65	
138	" " "	" 04,5			30	60	30	1 35	2 70	1 35	
139	" " "	" 06,5			10	60	50	- 65	3 90	3 25	
140	" " "	" 07			10	60	50	- 70	4 20	3 50	
141	" " "	" 10			10	60	50	1 -	6 -	5 -	
142	" " "	" 08,5			10	60	50	- 85	5 10	4 25	
143	" " "	" 08			10	60	50	- 80	4 80	4 -	
144	" " "	" 10,5			10	60	50	1 05	6 30	5 25	
145	" " "	" 07,5			10	60	50	- 75	4 50	3 75	
146	" " "	" 07,5			10	60	50	- 75	4 50	3 75	
147	" " "	" 06,5			10	60	50	- 65	3 90	3 25	
148	" " "	" 05,5			10	60	50	- 55	3 30	2 75	
	tspt	6 21,5	" "	" "	"	"	"	169 15	364 -	194 85	" "

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	trspt	6 21,5	„ „	„ „	„	„	„	169 15	364 –	194 85	„ „
149	åker, mylla på lera	„ 06			10	60	50	– 60	3 60	3 –	
150	„ „ „	„ 04			10	60	50	– 40	2 40	2 –	
151	„ „ „	„ 03,5			10	60	50	– 35	2 10	1 75	
152	„ „ „	„ 03,5			10	60	50	– 35	2 10	1 75	
153	„ „ „	„ 03			10	60	50	– 30	1 80	1 50	
154	„ „ „	„ 03,5			10	60	50	– 35	2 10	1 75	
155	„ „ „	„ 04			10	60	50	– 40	2 40	2 –	
156	„ „ „	„ 05			10	60	50	– 50	3 –	2 50	
157	„ „ „	„ 04			10	60	50	– 40	2 40	2 –	
158	„ „ „	„ 04			10	60	50	– 40	2 40	2 –	
159	„ „ „	„ 13			10	60	50	1 30	7 80	6 50	
160	„ „ „	„ 09,5			40	60	20	3 80	5 70	1 90	
161	„ „ „	„ 15			40	60	20	6 –	9 –	3 –	
162	„ „ „	„ 03			10	60	50	– 30	1 80	1 50	
163	„ „ „	„ 12			30	60	30	3 60	7 20	3 60	
164	„ „ „	„ 13,5			30	60	30	4 05	8 10	4 05	
								192 25	427 90	„ „	235 65
206	äng, mylla på lera			„ 33	10	30	20	3 30	9 90	6 60	
207	„ „ „			„ 42	10	30	20	4 20	12 60	8 40	
208	„ „ „			„ 62	10	50	40	6 20	31 –	24 80	
209	„ „ „			„ 61	10	40	30	6 10	24 40	18 30	
210	„ „ „			„ 18	10	40	30	1 80	7 20	5 40	
211	„ „ „			„ 06	10	50	40	– 60	3 –	2 40	
212	„ „ „			„ 35	10	60	50	3 50	21 –	17 50	
213	„ „ „			„ 38	10	40	30	3 80	15 20	11 40	
214	„ „ „			„ 45	10	30	20	4 50	13 50	9 –	
								34 –	137 80	„ „	103 80
	Summa	7 28	„ „	3 40	„	„	„	„ „	„ „	„ „	339 45

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	1/4 mtl Kvatroneröd,										
	Albert Svenningsson										
165	åker, mylla på lera	„ 37			10	60	50	3 70	22 20	18 50	
166	„ „ „	„ 35			30	60	30	10 50	21 -	10 50	
167	„ „ „	„ 13,5			36	60	24	4 86	8 10	3 24	
168	„ „ „	„ 23			40	60	20	9 20	13 80	4 60	
169	„ „ „	„ 07,5			50	60	10	3 75	4 50	- 75	
	Summa	116 „	„	„ „	„	„	„	32 01	69 60	„ „	37 59
	1/4 mtl Kvatroneröd										
	O. F. Stjerman										
170	åker, mylla på lera	„ 06,5			30	60	30	1 95	3 90	1 95	
171	„ „ „	„ 07,5			30	60	30	2 25	4 50	2 25	
172	„ „ „	„ 04			40	60	20	1 60	2 40	- 80	
173	„ „ „	„ 09			40	60	20	3 60	5 40	1 80	
174	„ „ „	„ 12			40	60	20	4 80	7 20	2 40	
175	„ „ „	„ 03,5			10	60	50	- 35	2 10	1 75	
176	„ „ „	„ 06,5			10	60	50	- 65	3 90	3 25	
177	„ „ „	„ 09			10	60	50	- 90	5 40	4 50	
178	„ „ „	„ 05,5			10	60	50	- 55	3 30	2 75	
179	„ „ „	„ 08,5			10	60	50	- 85	5 10	4 25	
180	„ „ „	„ 03			10	60	50	- 30	1 80	1 50	
181	„ „ „	„ 07,5			30	60	30	2 25	4 50	2 25	
182	„ „ „	„ 20,5			20	60	30	6 15	12 30	6 15	
	Summa	103 „	„	„ „	„	„	„	26 20	61 80	„ „	35 60
	Läg Vallen										
	Emanuel Johansson										
183	åker, mylla på lera	„ 12			36	60	24	4 32	7 20	2 88	
184	äng „ „			„ 15	36	60	24	5 40	9 -	3 60	
	Summa	„ 12	„ „	„ 15	„	„	„	7 72	16 20	„ „	6 48

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	1/4 mtl Holmestad										
	Henrik Olsson										
185	åker, mylla på lera	" 05,5			40	60	20	2 20	3 30	1 10	
186	" " "	" 15			40	60	20	6 -	9 -	3 -	
187	" " "	" 07			30	60	30	2 10	4 20	2 10	
188	" " "	" 20			30	60	30	6 -	12 -	6 -	
189	" " "	" 18			40	60	20	7 20	10 80	3 60	
190	" " "	" 16,5			36	60	24	5 94	9 90	3 96	
191	" " "	" 15,5			20	60	30	4 65	9 30	4 65	
192	" " "	" 21			40	60	20	8 40	12 60	4 20	
193	" " "	" 16			36	60	24	5 76	9 60	3 84	
194	" " "	" 26			30	60	20	7 80	15 60	7 80	
195	" " "	" 26			40	60	20	10 40	15 60	5 20	
196	" " "	" 25			36	60	24	9 -	15 -	6 -	
197	" " "	" 16			30	60	30	4 80	9 60	4 80	
198	" " "	" 23			40	60	20	9 20	13 80	4 60	
199	" " "	" 05			30	60	30	1 50	3 -	1 50	
	Summa	255,5	" "	" "	"	"	"	90 95	153 20	" "	62 35
	1/4 mtl Holmestad										
	Carl Olsson										
200	åker, mylla på lera	- 04,5			30	60	30	1 35	2 70	1 35	
201		" 18			40	60	20	7 20	10 80	3 60	
202		" 37			40	60	20	14 80	22 20	7 40	
203		31			36	60	24	11 16	18 60	7 44	
								34 51	54 30	" "	19 79
204 304	äng hagmark			" 08,5	10	20	10	- 85	1 70	- 85	
205 305				" 22	10	20	10	2 20	4 40	2 20	
								3 05	6 10	" "	3 05
	Summa	" 90,5	" "	" 30,5	-	"	"	" "	" "	" "	22 84

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
✓	1/4 mtl Lyckan										
	Anders Olsson										
215	åker, mylla på lera	" 82			40	60	20	32 80	49 20	16 40	
216	" " "	" 35			36	60	24	12 60	21 -	8 40	
217	" " "	" 10			20	60	30	3 -	6 -	3 -	
218	" " "	" 21			40	60	20	8 40	12 60	4 20	
219	" " "	" 16			36	60	24	5 76	9 60	3 84	
220	" " "	" 19			30	60	30	5 70	11 40	5 70	
221	" " "	" 04			10	60	50	- 40	2 40	2 -	
	Summa	1 87	" "	" "	"	"	"	68 66	112 20	. "	43 54
✓	1/2 mtl Liveröd,										
	Hans Lundqvist										
222	hagmark, skogbeväxt			" 17	40	50	10	6 80	8 50	1 70	
223	" "			" 06,5	30	50	20	1 95	3 25	1 30	
224	" "			" 03,5	20	50	30	- 70	1 75	1 05	
	Summa	" "	" "	" 27	"	"	"	9 45	13 50	" "	4 05
✓	1/2 mtl Elvesröd,										
	Bernh. Hermansson										
225	åker, mylla på lera	" 12			36	60	24	4 32	7 20	2 88	
226	" " "	" 04			36	60	24	1 44	2 40	- 96	
227	" " "	" 09			30	60	30	2 70	5 40	2 70	
228	" " "	" 09,5			30	60	30	2 85	5 70	2 85	
229	" " "	" 13			30	60	30	3 90	7 80	3 90	
230	" " "	" 11			30	60	30	3 30	6 60	3 30	
231	" " "	" 04,5			30	60	30	1 35	2 70	1 35	
232	" " "	" 04			30	60	30	1 20	2 40	1 20	
233	" " "	" 03			30	60	30	- 90	1 80	- 90	
234	" " "	" 03			30	60	30	- 90	1 80	- 90	
	tspt	" 73	" "	" "	"	"	"	22 86	43 80	20 94	" "

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	trpt	" 73	" "	" "	"	"	"	22 86	43 80	20 94	" "
235	åker, mylla på lera	" 05			30	60	30	1 50	3 -	1 50	
236	" " "	" 03,5			30	60	30	1 05	2 10	1 05	
237	" " "	" 03			30	60	30	- 90	1 80	- 90	
238	" " "	" 12,5			10	60	50	1 25	7 50	6 25	
239	" " "	" 07,5			10	60	50	- 75	4 50	3 75	
240	" " "	" 07			10	60	50	- 70	4 20	3 50	
241	" " "	" 03,5			10	60	50	- 35	2 10	1 75	
242	" " "	" 03,5			10	60	50	- 35	2 10	1 75	
243	" " "	" 04			10	60	50	- 40	2 40	2 -	
244	" " "	" 04			10	60	50	- 40	2 40	2 -	
250	" " "	" 08,5			10	60	50	- 85	5 10	4 25	
251	" " "	" 09,5			10	60	50	- 95	5 70	4 75	
252	" " "	" 12			10	60	50	1 20	7 20	6 -	
253	" " "	" 22			34	60	26	7 48	13 20	5 72	
254	" " "	" 30			34	60	26	10 20	18 -	7 80	
255	" " "	" 23			30	60	30	6 90	13 80	6 90	
256	" " "	" 15			10	60	50	1 50	9 -	7 50	
258	" " "	" 03,5			10	60	50	- 35	2 10	1 75	
259	" " "	" 05			10	60	50	- 50	3 -	2 50	
								60 44	153 -	" "	92 56
257	äng " "			. 20	10	60	50	2 -	12 -	10 -	
260	" " "			" 50	10	60	50	5 -	30 -	25 -	
								7 -	42 -	" "	35 -
	Summa	2 55	" "	" 70	"	"	"	" "	" "	" "	127 56
V	½ mtl Elverstöd,										
	Johan Gustafsson										
261	åker, mylla på lera	" 17			10	60	50	1 70	10 20	8 50	
262	" " "	" 07,5			10	60	50	- 75	4 50	3 75	
263	" " "	" 06,5			10	60	50	- 65	3 90	3 25	
	trpt	" 31	" "	" "	"	"	"	3 10	18 60	15 50	" "

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	trpt	" 31	" "	" "	"	"	"	3 10	18 60	15 50	" "
264	åker, mylla på lera	" 06,5			10	60	50	-65	3 90	3 25	
265	" " "	" 07			30	60	30	2 10	4 20	2 10	
266	" " "	" 05,5			30	60	20	1 65	3 30	1 65	
267	" " "	" 03			26	60	24	1 08	1 80	-72	
268	" " "	" 04,5			36	60	24	1 62	2 70	1 08	
269	" " "	" 06			36	60	24	2 16	3 60	1 44	
270	" " "	" 06			36	60	24	2 16	3 60	1 44	
271	" " "	" 04,5			34	60	26	1 53	2 70	1 17	
272	" " "	" 04,5			34	60	26	1 53	2 70	1 17	
273	" " "	" 11,5			10	60	50	1 15	6 90	5 75	
274	" " "	" 04			10	60	50	-40	2 40	2 -	
275	" " "	" 05			10	60	50	-50	3 -	2 50	
276	" " "	" 05			10	60	50	-50	3 -	2 50	
277	" " "	" 085			30	60	30	2 55	5 10	2 55	
279	" " "	" 08			40	60	20	3 20	4 80	1 60	
280	" " "	" 11			20	60	30	3 30	6 60	3 60	
281	" " "	" 12			10	60	50	1 20	7 20	6 -	
								30 38	86 10	" "	55 72
278	äng " "			" 04	10	60	50	-40	2 40	" "	2 -
	Summa	143,5 "	"	" 04	"	"	"	" "	" "	" "	57 72
	1/8 mtl Skräperöd,										
	Isak Andersson										
282	åker, mylla på lera	" 03			10	60	50	-30	1 80	1 50	
283	" " "	" 04,5			10	60	50	-45	2 70	2 25	
284	" " "	" 02			10	60	50	-20	1 20	1 -	
285	" " "	" 08			10	60	50	-80	4 80	4 -	
286	" " "	" 11			10	60	50	1 10	6 60	5 50	
287	" " "	" 11,5			10	60	50	1 15	6 90	5 75	
288	" " "	" 10,5			10	60	50	1 05	6 30	5 25	
	trpt	" 50,5	" "	" "	"	"	"	5 05	30 30	25 25	" "

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	tspt	„ 50,5	„ „	„ „	„	„	„	5 05	30 20	25 25	„ „
289	åker, mylla på lera	„ 15			10	60	50	1 50	9 -	7 50	
290	„ „ „	„ 19			30	60	20	5 70	11 40	5 70	
291	„ „ „	„ 32			30	60	30	9 60	19 20	9 60	
292	„ „ „	„ 20			30	60	30	6 -	12 -	6 -	
293	„ „ „	„ 13			30	60	30	3 90	7 80	3 90	
294	„ „ „	„ 13			30	60	30	3 90	7 80	3 90	
295	„ „ „	„ 17			30	60	30	5 10	10 20	5 10	
296	„ „ „	„ 19			30	60	30	5 70	11 40	5 70	
297	„ „ „	„ 22			30	60	30	6 60	13 20	6 60	
298	„ „ „	„ 16			36	60	24	5 76	9 60	3 84	
299	„ „ „	„ 50			36	60	24	18 -	30 -	12 -	
300	„ „ „	„ 24			36	60	24	8 64	14 40	5 76	
301	„ „ „	„ 18			36	60	24	6 48	10 80	4 32	
302	„ „ „	„ 50			36	60	24	18 -	30 -	12 -	
303	„ „ „	„ 19			40	60	20	7 60	11 40	3 80	
304	„ „ „	„ 52			40	60	20	20 80	31 20	10 40	
								138 33	269 70	„ „	131 37
305	äng, hagmark			„ 04	10	20	10	- 40	- 80	- 40	
306	„ „			„ 12	10	20	10	1 20	2 40	1 20	
								1 60	3 20	„ „	1 60
	Summa	4 49,5	„ „	„ 16	„	„	„	„ „	„ „	„ „	132 97
V	1/8 mtl Skröperöd,										
	Carl Johansson										
307	åker, mylla på lera	„ 04			40	60	20	1 60	2 40	- 80	
308	„ „ „	„ 05,5			40	60	20	2 20	3 30	1 10	
309	„ „ „	„ 03,5			40	60	20	1 40	2 10	- 70	
310	„ „ „	„ 04,5			40	60	20	1 80	2 70	- 90	
311	„ „ „	„ 02,5			40	60	20	1 -	1 50	- 50	
312	„ „ „	„ 08,5			36	60	24	3 06	5 10	2 04	
	tspt	„ 28,5	„ „	„	„	„	„	11 06	17 10	6 04	„ „

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	tspt	" 28,5	" "	" "	"	"	"	11 06	17 10	6 04	" "
313	åker, mylle på lera	" 06			36	60	24	2 16	3 60	1 44	
314	" " "	" 04			36	60	24	1 44	2 40	- 96	
315	" " "	" 03,5			36	60	24	1 26	2 10	- 84	
316	" " "	" 04			36	60	24	1 44	2 40	- 96	
317	" " "	" 04,5			36	60	24	1 62	2 70	1 08	
318	" " "	" 03			36	60	24	1 08	1 80	- 72	
319	" " "	" 16,5			30	60	30	4 95	9 90	4 95	
320	" " "	" 11,5			30	60	30	3 45	6 90	3 45	
321	" " "	" 14,5			30	60	30	4 35	8 70	4 35	
322	" " "	" 15,5			30	60	30	4 65	9 30	4 65	
323	" " "	" 14,5			30	60	30	4 35	8 70	4 35	
324	" " "	" 08			30	60	30	2 40	4 80	2 40	
325	" " "	" 02,5			30	60	30	- 75	1 50	- 75	
326	" " "	" 14			10	60	50	1 40	8 40	7 -	
327	" " "	" 17,5			10	60	50	1 75	10 50	8 75	
328	" " "	" 16,5			10	60	50	1 65	9 90	8 25	
329	" " "	" 11,5			10	60	50	1 15	6 90	5 75	
330	" " "	" 11,5			10	60	50	1 15	6 90	5 75	
331	" " "	" 16,5			30	60	30	4 95	9 90	4 95	
332	" " "	" 03			36	60	24	1 08	1 80	- 72	
333	" " "	" 05			30	60	30	1 50	3 -	1 50	
334	" " "	" 08			10	60	50	- 80	4 80	4 -	
335	" " "	" 06			40	60	20	2 40	3 60	1 20	
336	" " "	" 02,5			36	60	24	- 90	1 50	- 60	
337	" " "	" 06,5			20	60	30	1 95	3 90	1 95	
338	" " "	" 06,5			10	60	50	- 65	3 90	3 25	
339	" " "	" 01,5			36	60	24	- 54	- 90	- 36	
340	" " "	" 07			30	60	30	2 10	4 20	2 10	
341	" " "	" 06			10	60	50	- 60	3 60	3 -	
342	" " "	" 03			36	60	24	1 08	1 80	- 72	
343	" " "	" 06,5			20	60	30	1 95	3 90	1 95	
	tspt	285,5 "	" "	"	"	"	"	72 56	171 30	98 74	" "

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	tspt	2 85,5 "	"	" "	"	"	.	72 56	171 20	98 74	" "
344	åker, mylla på lera	" 03			10	60	50	- 30	1 80	1 50	
345	" " "	" 06			36	60	24	2 16	3 60	1 44	
346	" " "	" 06,5			30	60	30	1 95	3 90	1 95	
347	" " .	" 03,5			10	60	50	- 35	2 10	1 75	
348	" " "	" 03			40	60	20	1 20	1 80	- 60	
								78 52	184 50	" "	105 98
349	äng " "			" 16	10	60	50	1 60	9 60	8 -	
350	" " "			. 08	10	50	40	- 80	4 -	3 20	
351	" skogbevärt			" 30	40	50	10	12 -	15 -	3 -	
352	. " "			" 42	36	50	14	15 12	21 -	5 88	
353	" " .			" 28	30	50	20	8 40	14 -	5 60	
354	. " "			" 65	36	50	14	23 40	32 50	9 10	
355	. " "			" 35	30	50	20	10 50	17 50	7 -	
								71 82	113 60	" "	41 78
	Summa	3 07,5 "	"	2 24	"	"	"	" "	. "	. "	147 76
V.	1/4 mtl Berg,										
	A. Friberg										
356	åker, mylla på lera	" 14			40	60	20	5 60	8 40	2 80	
357	" " "	" 21			20	60	30	6 20	12 60	6 20	
358	" " "	" 11			10	60	50	1 10	6 60	5 50	
359	" " "	" 13			40	60	20	5 20	7 80	2 60	
360	" " .	" 12			30	60	30	3 60	7 20	3 60	
361	. " "	" 18			10	60	50	1 80	10 80	9 -	
362	. . .	" 06			40	60	20	2 40	3 60	1 20	
363	" " "	" 12,5			40	60	20	5 -	7 20	2 50	
364	" " "	" 09			40	60	20	3 60	5 40	1 80	
365	" " "	" 01,5			40	60	20	- 60	- 90	- 30	
366	" " "	" 01,5			30	60	30	- 45	- 90	- 45	
367	" " .	055			10	60	50	- 55	3 30	2 75	
	tspt	1 25 "	" "	.	.	"	"	36 20	75 -	38 80	" "

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	trpt	1 25	„ „	„ „	„	„	„	36 20	75 –	38 80	„ „
368	åker, mylla på lera	„ 10,5			40	60	20	4 20	6 30	2 10	
369	„ „ „	„ 01,5			30	60	30	– 45	– 90	– 45	
370	„ „ „	„ 06			10	60	50	– 60	3 60	3 –	
371	„ „ „	„ 02			30	60	30	– 60	1 20	– 60	
372	„ „ „	„ 06,5			10	60	50	– 65	3 90	3 25	
373	„ „ „	„ 06			30	60	30	1 80	3 60	1 80	
374	„ „ „	„ 12			10	60	50	1 20	7 20	6 -	
375	„ „ „	„ 08,5			20	60	30	2 55	5 10	2 55	
376	„ „ „	„ 07			10	60	50	– 70	4 20	3 50	
377	„ „ „	„ 12			10	60	50	1 20	7 20	6 –	
378	„ „ „	„ 09,5			40	60	20	3 80	5 70	1 90	
379	„ „ „	„ 12			30	60	30	3 60	7 20	3 60	
380	„ „ „	„ 50			10	60	50	5 -	30 -	25 -	
381	„ „ „	„ 02,5			40	60	20	1 -	1 50	– 50	
382	„ „ „	„ 02,5			40	60	20	1 -	1 50	– 50	
383	„ „ „	„ 03			40	60	20	1 20	1 80	– 60	
384	„ „ „	„ 02			30	60	30	– 60	1 20	– 60	
385	„ „ „	„ 01			30	60	30	– 30	– 60	– 30	
386	„ „ „	„ 01			30	60	30	– 30	– 60	– 30	
387	„ „ „	„ 01			30	60	30	– 30	– 60	– 30	
388	„ „ „	„ 01,5			30	60	30	– 45	– 90	– 45	
389	„ „ „	„ 01,5			30	60	30	– 45	– 90	– 45	
390	„ „ „	„ 03,5			10	60	50	– 35	2 10	1 75	
391	„ „ „	„ 04,5			10	60	50	– 45	2 70	2 25	
392	„ „ „	„ 08			10	60	50	– 80	4 80	4 –	
393	„ „ „	„ 09			10	60	50	– 90	5 40	4 50	
394	„ „ „	„ 09,5			10	60	50	– 95	5 70	4 75	
395	„ „ „	„ 11,5			10	60	50	1 15	6 90	5 75	
								72 75	198 30	„ „	125 55
396	äng „ „			„ 09	10	60	50	– 90	5 40	4 50	
397	„ „ „			„ 03	10	60	50	– 30	1 80	1 50	
	trpt	3 30,5	„ „	„ 12	„	„	„	1 20	7 20	6 –	125 55

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	trpt	3 30,5	„ „	„ 12	„	„	„	1 20	7 20	6 -	125 55
398	äng, gammal åbädd			„ 04	10	20	10	- 40	- 80	- 40	
399	„ „			„ 01	10	20	10	- 10	- 20	- 10	
409	„ mylla på lera			„ 05	10	10	—	- 50	- 50	„ „	
								2 20	8 70	„ „	6 50
	Summa	3 30,5	„ „	„ 22	„	„	„	„ „	„ „	„ „	132 05
V	1/4 uti Hellesås,										
	Hilmer Martinsson										
400	åker, mylla på lera	„ 14			40	60	20	5 60	8 40	2 80	
401	„ „ „	„ 13			30	60	30	3 90	7 80	3 90	
402	„ „ „	„ 95			10	60	50	9 50	57 -	47 50	
403	„ „ „	„ 03			40	60	20	1 20	1 80	- 60	
404	„ „ „	„ 04			30	60	30	1 20	2 40	1 20	
405	„ „ „	„ 25			10	60	50	2 50	15 -	12 50	
406	„ „ „	„ 36			40	60	20	14 40	21 60	7 20	
407	„ „ „	„ 32			30	60	30	9 60	19 20	9 60	
408	„ „ „	„ 50			10	60	50	5 -	30 -	25 -	
410	„ „ „	„ 14,5			40	60	20	5 80	8 70	2 90	
411	„ „ „	„ 10			30	60	30	3 -	6 -	3 -	
412	„ „ „	„ 10,5			10	60	50	1 05	6 30	5 25	
413	„ „ „	„ 22			40	60	20	8 80	13 20	4 40	
414	„ „ „	„ 10			30	60	30	3 -	6 -	3 -	
415	„ „ „	„ 03,5			30	60	30	1 05	2 10	1 05	
416	„ „ „	„ 02,5			30	60	30	- 75	1 50	- 75	
417	„ „ „	„ 03			30	60	30	- 90	1 80	- 90	
418	„ „ „	„ 08,5			30	60	30	2 55	5 10	2 55	
419	„ „ „	„ 19,5			30	60	30	5 85	11 70	5 85	
420	„ „ „	„ 16			40	60	20	6 40	9 60	3 20	
421	„ „ „	„ 17			10	60	50	1 70	10 20	8 50	
422	„ „ „	„ 04,5			10	60	50	- 45	2 70	2 25	
	trpt	4 13,5	„	„ „	„	„	„	94 20	248 10	153 90	„ „

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	trpt	4 13,5 ″	″ ″	″ ″	″	″	″	94 20	248 10	153 90	″ ″
423	åker, mylla på lera	″ 05,5			10	60	50	- 55	3 30	2 75	
424	″ ″ ″	″ 05,5			10	60	50	- 55	3 30	2 75	
425	″ ″ ″	″ 05			10	60	50	- 50	3 -	2 50	
426	″ ″ ″	″ 04,5			10	60	50	- 45	2 75	2 25	
427	″ ″ ″	″ 04			10	60	50	- 40	2 40	2 -	
428	″ ″ ″	″ 03,5			10	60	50	- 35	2 10	1 75	
429	″ ″ ″	″ 04,5			10	60	50	- 45	2 70	2 25	
								97 45	267 60	″ ″	170 15
430	äng ″ ″			″ 05	10	10	-	- 50	- 50	″ ″	
431	″ ″ ″			″ 16	10	50-	40-	1 60	8 -	6 40	
432	″ ″ ″			″ 08,5	10-	50	40	- 85	4 25	3 40	
433	″ ″ ″			″ 16,5	10-	50	40	1 65	8 25	6 60	
								4 60	21 -	″ ″	16 40
	Summa	446 ″	″ ″	″ 46	″	″	″	″ ″	″ ″	″ ″	186 55
	1/4 utt Röteröd, Anders Mattsson										
434	åker, mylla på lera	″ 04			40	60	20	1 60	2 40	- 80	
435	″ ″ ″	″ 04			40	60	20	1 60	2 40	- 80	
436	″ ″ ″	″ 08,5			40	60	20	3 40	5 10	1 70	
437	″ ″ ″	″ 05			50	60	10	2 50	3 -	- 50	
438	″ ″ ″	″ 11			30	60	30	3 30	6 60	3 30	
439	″ ″ ″	″ 12,5			30	60	30	3 75	7 50	3 75	
440	″ ″ ″	″ 12,5			30	60	30	3 75	7 50	3 75	
441	″ ″ ″	″ 09,5			10	60	50	- 95	5 70	4 75	
442	″ ″ ″	″ 06			10	60	50	- 60	3 60	3 -	
443	″ ″ ″	″ 03			10	60	50	- 30	1 80	1 50	
								21 75	45 60	″ ″	23 85
444	äng ″ ″			″ 04	10	60	50	- 40	2 40	2 -	
445	″ ″ ″			″ 08	10	10	-	- 80	- 80	″ ″	
	trpt	- 76 ″	″ ″	″ 12	″	″	″	1 20	3 20	2 -	23 85

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	tompt	" 76	" "	" 12	"	"	"	1 20	3 20	2 -	23 85
446	äng, mylla på lera			. 30	10	50	40	3 -	15 -	12 -	
447	" " "			" 17	10	10	-	1 70	1 70	- -	
448	" " "			" 28	10	50	40	2 80	14 -	11 20	
449	" " "			" 03	10	10	-	- 30	- 30	. "	
								9 -	34 20	" "	25 20
	Summa	" 76	" .	" 90	"	"	"	" "	" "	" "	49 05
✓	Lag Hällen, avs fr. 1/4 mtl Sanneröd										
	Olof Magnusson										
450	åker, mylla på lera	" 08,5			40	60	20	3 40	5 10	1 70	
451	" " "	" 10,5			36	60	24	3 15	6 30	3 15	
452	" " "	" 02,5			36	60	24	- 90	1 50	- 60	
457	" " "	" 02,5			40	60	20	1 -	1 50	- 50	
								8 45	14 40	" "	5 95
453	äng " "			" 04	10	50	40	- 40	2 -	1 60	
454	" " "			" 13,5	10	50	40	1 35	6 75	5 40	
455	" " "			" 24	10	50	40	2 40	12 -	9 60	
456	" " "			" 10	10	20	10	1 -	2 -	1 -	
								5 15	22 75	" "	17 60
	Summa	" 24	" "	" 51,5	"	"	"	" "	" "	" .	23 55
✓	1/4 mtl Sanneröd, Anders Olsson										
458	åker, mylla på lera	" 03			36	60	24	1 08	1 80	- 72	
								1 08	1 80	" "	- 72
459	äng " "			" 03	10	30	20	- 30	- 90	- 60	
506	" " "			" 06	10	50	40	- 60	3 -	2 40	
								- 90	3 90	" "	3 -
	Summa	" 03	" "	" 09	"	"	"	" "	" "	" "	3 72

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
✓	1/4 mtl Panneröd										
	Hilmer Olsson										
507	äng, mylla på lera	"		" 05	10	50	40	-50	2 50	2 -	
	Summa	" "	" "	" 05	"	"	"	-50	2 50	" "	2 -
✓	1/4 mtl Panneröd										
	Edvard Pettersson										
460	åker, mylla på lera	" 03,5			40	60	20	1 40	2 10	-70	
461	" " "	" 07,5			40	60	20	3 -	4 50	1 50	
462	" " "	" 10			40	60	20	4 -	6 -	2 -	
463	" " "	" 02,5			30	60	30	-75	1 50	-75	
464	" " "	" 07			30	60	30	2 10	4 20	2 10	
465	" " "	" 13,5			30	60	30	4 05	8 10	4 05	
								15 30	26 40	" "	11 10
466	äng " "			" 35	10	50	40	3 50	17 50	14 -	
508	" " "			" 05	10	50	40	-50	2 50	2 -	
								4 -	20 -	" "	16 -
	Summa	" 44	" "	" 40	"	"	"	" "	" "	" "	27 10
✓	mtl Svenshögen										
	Emanuel Olsson										
467	åker, mylla på lera	10,5			40	60	20	4 20	6 30	2 10	
468	" " "	" 09,5			30	60	30	2 85	5 70	2 85	
469	" " "	" 13			40	60	20	5 20	7 80	2 60	
470	" " "	" 03,5			30	60	30	1 05	2 10	1 05	
473	" " "	" 02			40	60	20	-80	1 20	-40	
								14 10	23 10	" "	9 -
471	äng " "			" 13	10	50	40	1 30	6 50	5 20	
472	" " "			" 21	10	50	40	2 10	10 50	8 40	
474	" " "			" 07	10	50	40	-70	3 50	2 80	
	trspt	" 38,5	" "	" 41	"	"	"	4 10	20 50	16 40	9 -

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	tspt	" 38,5	" "	" 41	"	"	"	4 10	20 50	16 40	9 -
475	äng, mylla på lera			" 04	10	60	50	- 40	2 40	2 -	
476	" " "			" 01,5	30	60	30	- 45	- 90	- 45	
								4 95	23 80	" "	18 85
	Summa	" 38,5	" "	" 46,5	"	"	"	" "	" "	" "	27 85
	Svenshögen										
	Anders Carlsson										
477	åker, mylla på lera	" 10			40	60	20	4 -	6 -	2 -	
478	" " "	" 13			40	60	20	5 20	7 80	2 60	
								9 20	13 80	" "	4 60
479	äng " "			" 23	40	50	10	9 20	11 50	2 30	
480	" " "			" 11,5	34	60	26	3 91	6 90	2 99	
481	" " "			" 11,5	10	60	50	1 15	6 90	5 75	
482	" " "			" 09,5	10	50	40	- 95	4 75	3 80	
483	" " "			" 09,5	34	60	26	3 23	5 70	2 47	
484	" " "			" 06	10	60	50	- 60	3 60	3 -	
485	" " "			" 06	10	50	40	- 60	3 -	2 40	
486	mosse			" 12	-	10	10	" "	1 20	1 20	
487	strand			05,5	10	10	-	- 55	- 55	" "	
488	mosse			04,5	-	10	10	" "	- 45	- 45	
489	strand			04	10	10	-	- 40	- 40	" "	
								20 59	44 95	" "	24 36
	Summa	" 23	" "	1 03	"	"	"	" "	" "	" "	28 96
	ute Svenshögen										
	Joh. Levin Johansson										
490	åker, mylla på lera	" 33,5			40	60	20	13 40	20 10	6 70	
491	" " "	" 05			40	60	20	2 -	3 -	1 -	
								15 40	23 10	" "	7 70
	tspt	" 38,5	" "	" "	"	"	"	" "	" "	" "	7 70

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	trpt	" 38,5	" "	" "	"	"	"	" "	" "	" "	7 70
492	äng, strand			" 06	10	10	–	– 60	– 60	" "	
493	mosse			" 12	–	10	10	" "	1 20	1 20	
494	äng, mylla på lera			" 03,5	10	30	20	– 35	1 05	– 70	
495	" " "			" 03,5	10	10	–	– 35	– 35	" "	
496	" " "			" 07,5	10	10	–	– 75	– 75	" "	
497	mosse			" 70	–	4 –	4 –	" "	2 80	2 80	
498	äng mylla på lera			" 17	10	50	40	1 70	8 50	6 80	
499	" "			" 21	10	10	–	2 10	2 10	" "	
500	" sand			" 70	10	10	–	7 –	7 –	" "	
								12 85	24 35	" "	11 50
	Summa	" 38,5	" "	2 10,5	"	"	"	" "	" "	" "	19 20
	inti Svenshögen 16										
	Edvard Andersson										
501	åker, mylla på lera	" 26,5			36	60	24	9 54	15 90	6 36	
502	" " "	" 15			40	60	20	6 –	9 –	3 –	
503	" " "	" 11			40	60	20	4 40	6 60	2 20	
								19 94	31 50	" "	11 56
504	äng " "			" 09,5	20	60	30	2 85	5 70	2 85	
505	" sand			" 16	10	10	–	1 60	1 60	" "	
511	" "			" 43	10	10	–	4 30	4 30	" "	
512	" "			" 12	10	10	–	1 20	1 20	" "	
								9 95	12 80	" "	2 85
	Summa	" 52,5	" "	" 80,5	"	"	"	" "	" "	" "	14 41
	Svenshögen										
	S. Swartz										
515	åker, mylla på lera	" 06,5			36	60	24	2 34	3 90	1 56	
516	" " "	" 07			36	60	24	2 52	4 20	1 68	
	trpt	" 13,5	" "	" "	"	"	"	4 86	8 10	3 24	" "

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	tropt	" 13,5	" "	" "	"	"	"	4 86	8 10	3 24	" "
517	åker, mylla på lera	" 02			30	60	30	- 60	1 20	- 60	
								5 46	9 20	" "	3 84
518	äng " "			" 21	10	40	20	2 10	8 40	" "	6 30
	Summa	" 15,5	" "	" 21	"	"	"	" "	" "	" "	10 14
	uti Bua,										
	Bernh. Hermansson										
513	äng, sand			" 20	10	10	-	2 -	2 -	" "	
514	" mylla på lera			" 26	10	40	30	2 60	10 40	7 80	
	Summa	" "	" "	" 46	"	"	"	4 60	12 40	" "	7 80
	Äg. på Ranneröd,										
	Gamla torrläggningsbolaget										
509	åker, mylla på lera	" 01			40	60	20	- 40	- 60	- 20	- 20
510	äng " "			" 06	10	50	40	- 60	3 00	" "	2 40
	Summa	" 01	" "	" 06	"	"	"	" "	" "	" "	2 60
	1/8 uti Tollbo,										
	Anders Andreasson										
519	åker, mylla på lera	" 05,5			36	60	24	1 98	3 30	1 32	
520	" " "	" 09			36	60	24	3 24	5 40	2 16	
521	" " "	" 07,5			36	60	24	2 70	4 50	1 80	
522	" " "	" 04			36	60	24	1 44	2 40	- 96	
523	" " "	" 02			40	60	20	- 80	1 20	- 40	
524	" " "	" 01,5			40	60	20	- 60	- 90	- 30	
525	" " "	" 02			40	60	20	- 80	1 20	- 40	
526	" " "	" 02			40	60	20	- 80	1 20	- 40	
								12 36	20 10	" "	7 74
	tropt	" 33,5	" "	" "	"	"	"	" "	" "	" "	7 74

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	tupt	" 33,5	" "	" "	"	"	"	" "	" "	" "	7 74
527	äng, mylla på lera			" 17	30	60	30	5 10	10 20	5 10	
	" sand			" 20	10	10	-	2 -	2 -	" "	
								7 10	12 20	" "	5 10
	Summa	" 33,5	" "	" 37	"	"	"	" "	" "	" "	12 84
	uti Gräsby										
	N. F. Olausson										
529	åker, mylla på lera	" 45			40	60	20	18 -	27 -	9 -	9 -
530	äng			" 40	40	60	20	16 -	24 -	8 -	
531	" sand			" 60	10	10	-	6 -	6 -	" "	
								22 -	30 -	" "	8 -
	Summa	" 45	" "	1 -	"	"	"	" "	" "	" "	17 -
	uti Gräsby										
	Johan Berg,										
532	åker, mylla på lera	" 30			40	60	20	12 -	18 -	6 -	
	Summa	" 30	" "	" "	"	"	"	12 -	18 -	" "	6 -
	uti Gräsby										
	Lars Olsson										
533	äng mylla på lera			" 70	40	60	20	28 -	42 -	14 -	
534	" " "			" 32	30	60	30	9 60	19 20	9 60	
535	" sand			" 80	10	10	-	8 -	8 -	" "	
	Summa	" "	" "	1 82	"	"	"	45 60	69 20	" "	23 60
	uti Gräsby,										
	Oskar Olsson										

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
536	åker mylla på lera	" 32			40	60	20	12 80	19 20	6 40	
537	" " "	" 25,5			40	60	20	10 20	15 30	5 10	
538	" " "	" 31			36	60	24	11 16	18 60	7 44	
539	" " "	" 30			36	60	24	10 80	18 -	7 20	
540	" " "	" 12			36	60	24	4 32	7 20	2 88	
541	tomt " "	" 23			36	60	24	8 28	13 80	5 52	
								57 56	92 10	" "	34 54
542	äng, sand			" 90	10-	10-	-	9 -	9 -	" "	" "
	Summa	1 53,5	" ,	" 90	"	"	"	" "	" "	" "	34 54
	utl Grässbo,										
	Birger Carlsson										
543	åker, mylla på lera	" 16			40	60	20	6 40	9 60	3 20	
544	" " "	" 15			40	60	20	6 -	9 -	3 -	
545	" " "	" 18			40	60	20	7 20	10 80	3 60	
546	" " "	" 40			40	60	20	16 -	24 -	8 -	
547	" " "	" 14			36	60	24	5 04	8 40	3 36	
548	" " "	" 14			36	60	24	5 04	8 40	3 36	
549	" " "	" 05			36	60	24	1 80	3 -	1 20	
								47 48	73 20	" "	25 72
550	äng, sand			2 68	10-	10-	-	26 80	26 80	" "	" "
	Summa	1 22 "	"	2 68	"	"	"	" "	" "	" "	25 72
	¼ utl Herrgutsered,										
	Lars Andersson										
551	åker, mylla på lera	1 15			40	60	20	46 -	69 -	23 -	
552	" " "	- 52			36	60	24	18 72	31 20	12 48	
553	" " "	- 26			40	60	20	10 40	15 60	5 20	
554	" " "	" 13,5			36	60	24	4 86	8 10	3 24	
555	" " "	" 16			40	60	20	6 40	9 60	3 20	
	trspt	2 22,5 "	" "	"	"	"	"	86 38	133 50	47 12	" "

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	topt	222,5 "	" "	"	"	"	"	86 38	133 50	47 12	" "
556	åker, mylla på lera	" 11,5			40	60	20	4 60	6 90	2 30	
								90 98	140 40	" "	49 42
557	äng " "			" 32	40	60	20	12 80	19 20	6 40	
558	" " "			" 37	36	60	24	13 32	22 20	8 88	
559	" " "			" 45	30	60	30	13 50	27 -	13 50	
560	" sand			" 25	10	10	-	2 50	2 50	" "	
561	" mylla "			" 30	34	60	26	10 20	18 -	7 80	
562	" sand			" 53	10	10	-	5 30	5 30	" "	
								57 62	94 20	" "	36 58
	Summa	234 "	"	222	"	"	"	" "	" "	" "	86 -
	uti Herrgatsered,										
	Ucklums kommun.										
563	äng, mylla på lera			" 76	40	60	20	30 40	45 60	15 20	
	Summa	" "	" "	" 76	"	"	"	30 40	45 60	" "	15 20
	5/28 uti Sandbacka										
	Johannes Vallin										
564	åker mylla på lera	" 30			40	60	20	12 -	18 -	6 -	
565	" " "	" 76			36	60	24	27 36	45 60	18 24	
566	" " "	" 27			36	60	24	9 72	16 20	6 48	
567	" " "	" 10			40	60	20	4 -	6 -	2 -	
568	" " "	" 25			36	60	24	9 -	15 -	6 -	
569	" " "	" 96			36	60	24	34 56	57 60	23 04	
570	" " "	" 19			40	60	20	7 60	11 40	3 80	
								104 24	169 80	" "	65 56
571	äng " "			" 27	40	60	20	10 80	16 20	5 40	
572	" " "			" 10	30	40	10	3 -	4 -	1 -	
573	" " "			" 06,5	30	60	30	1 95	3 90	1 95	
	topt	283	" "	" 43,5	"	"	"	15 75	24 10	8 35	65 56

1.	2.	3.		4.		5.		6.	7.	8.	9.		10.		11.		12.	
	tspt	2	83	〃	〃	〃	43,5	〃	〃	〃	15	75	24	10	8	35	65	56
574	äng, sand					1	10	10	10	–	11	–	11	–	〃	〃		
											26	75	35	10	〃	〃	8	35
	Summa	2	83	〃	〃	1	53,5	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	73	91
✓	1/16 mtl Sandbacke																	
	Oskar Andersson																	
575	åker, mylla på lera		06,5					40	60	20	2	60	3	90	1	30		
576	〃 〃 〃	〃	02					40	60	20	–	80	1	20	–	40		
577	〃 〃 〃	〃	02,5					40	60	20	1	–	1	50	–	50		
578	〃 〃 〃	〃	02,5					40	60	20	1	–	1	50	–	50		
579	〃 〃 〃	〃	03,5					40	60	20	1	40	2	10	–	70		
580	〃 〃 〃	〃	13					40	60	20	5	20	7	80	2	60		
581	〃 〃 〃	〃	04					40	60	20	1	60	2	40	–	80		
582	〃 〃 〃	〃	08					36	60	24	2	88	4	80	1	92		
583	〃 〃 〃	〃	23,5					36	60	24	8	46	14	10	5	64		
584	〃 〃 〃	〃	04					30	60	30	1	20	2	40	1	20		
585	〃 〃 〃	〃	13,5					30	60	30	4	05	8	10	4	05		
											39	19	49	80	〃	〃	19	61
586	äng 〃 〃					〃	05	34	60	26	1	70	3	–	1	30		
587	〃 sand 〃					〃	13	10–	10–	–	1	30	1	30	〃	〃		
588	〃 〃					〃	06	10–	10–	–	–	60	–	60	〃	〃		
											3	60	4	90	〃	〃	1	30
	Summa	–	83	〃	〃	〃	24	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	20	91
✓	1/16 mtl Sandbacka																	
	Johannes Andersson																	
589	åker, mylla på lera	〃	13					40	60	20	5	20	7	80	2	60		
590	〃 〃 〃	〃	22					36	60	24	7	92	13	20	5	28		
591	〃 〃 〃	〃	04,5					30	60	30	1	35	2	70	1	35		
	tspt	〃	39,5	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	14	47	23	70	9	23	〃	〃

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	trspt	„ 39,5	„ „	„ „	„	„	„	1447	2370	923	„ „
								1447	2370	„ „	923
592	äng, mylla på lera			„ 06,5	30	60	30	195	390	195	
593	„ sand			„ 03	10-	10-	-	-30	-30	„ „	
								225	420	„ „	195
	Summa	„ 39,5	„ „	„ 09,5	„	„	„	„ „	„ „	„ „	1118

1.	2.	3.	4.	5.		6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	Utan grad											
594	dike			"	08							
595	väg			"	18							
596	"			"	05							
597	"			"	07							
598	järnväg m. m.			1	60							
599	sand			"	20							
600	sjö			18	20							
601	väg			"	04							
602	"			"	03							
603	"			"	17							
604	å			"	07							
605	"			"	21							
606	"			"	29							
607	väg			"	16							
608	å			"	30							
609	"			"	33							
610	"			"	26							
611	"			"	33							
612	"			"	14							
613	"			"	28							
614	"			"	19							
615	ny å			"	22							
616	"			"	31							
617	å			"	23							
618	gammal åfåra			"	06							
619	å			"	12							
620	"			"	16							
621	ny å			"	17							
622	å			"	12							
623	"			"	10							
624	damm.			"	70							
	tspt			25	37							

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	tspt			25 37							
625	väg			" 04							
626	å			" 11							
	Sma			25 52							

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	Sammandrag										
mtl											
1/2	Brattefors, C. O.										
	Eriksson										
	åker	" 43	" "	" "	"	"	"	4 30	10 90	6 60	
	äng	" "	" "	" 07	"	"	"	– 70	1 40	– 70	7 30
1/2	Hålö, Södergård, C. O.										
	Eriksson.										
	åker	1 05	" "	" "	"	"	"	18 70	36 40	" "	17 70
1/4	Torp, Harald Hermans-										
	son										
	äng	" "	" "	" 63,5	"	"	"	4 30	7 90	" "	3 60
1	Sufasteröd, H. Ekman										
	äng	" "	" "	" 80	"	"	"	8 –	24 –	" "	16 –
1/4	Lisseröd, Bernh.										
	Bengtsson										
	åker	" 74	" "	" "	"	"	"	21 30	43 20	21 90	
	äng	" "	" "	" 93	"	"	"	9 30	26 60	17 30	39 20
1/4	Lisseröd, Alfred										
	Larsson										
	åker	5 31	" "	" "	"	"	"	109 80	314 10	" "	204 30
1/8	Maden, A. E. Eliasson										
	åker	7 28	" "	" "	"	"	"	192 25	427 90	235 65	
	äng	" "	" "	3 40	"	"	"	34 –	137 80	103 80	339 45
1/4	Kvarnneröd, Albert										
	Svenningsson										
	åker	1 16	" "	" "	"	"	"	32 01	69 60	" "	37 59
1/4	Kvarnneröd, O. F.										
	Hjerman										
	åker	1 03	" "	" "	"	"	"	26 20	61 80	" "	35 60
Läg	Vallen, Emanuel										
	Johansson										
	tspt	17 –	" "	58 3,5	"	"	"	460 86	1161 60	" "	700 74

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	trpt	17 –	" "	583,5	"	"	"	460 86	1161 60	" "	700 74
	åker	" 12	" "	" "	"	"	"	4 32	7 20	2 88	
	äng	" "	" "	" 15	"	"	"	5 40	9 –	3 60	6 48
1/4	Holmestad, Henrik Olsson										
	åker	255,5	" "	" "	"	"	"	90 95	153 30	" "	62 35
1/4	Holmestad, Carl Olsson										
	åker	" 90,5	" "	" "	"	"	"	34 51	54 30	19 79	
	äng	" "	" "	" 30,5	"	"	"	3 05	6 10	3 05	22 84
1/4	Lyckan, Anders Olsson										
	åker	187	" "	" "	"	"	"	68 66	112 20	" "	43 54
1/2	Liveröd, Hans Lundgvist										
	äng	" "	" "	" 27	"	"	"	9 45	13 50	" "	4 05
1/2	Elversröd, Bernh. Hermansson										
	åker	255	" "	" "	"	"	"	60 44	153 –	92 56	
	äng	" "	" "	" 70	"	"	"	7 –	42 –	35 –	127 56
1/2	Elversröd, Johan Gustafsson										
	åker	143,5	" "	" "	"	"	"	30 38	86 10	55 72	
	äng	" "	" "	" 04	"	"	"	– 40	2 40	2 –	57 72
1/8	Skröperöd, Isak Andersson										
	åker	449,5	" "	" "	"	"	"	138 33	269 70	131 37	
	äng	" "	" "	" 16	"	"	"	1 60	3 20	1 60	132 97
1/8	Skröperöd, Carl Johansson										
	åker	307,5	" "	" "	"	"	"	78 52	184 50	105 98	
	äng	" "	" "	224	"	"	"	71 82	113 60	41 78	147 76
	trpt	34 00,5	" "	9 70	"	"	"	1065 69	2371 70	" "	1306 01

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	tspt	34 00,5	" "	9 70	"	"	"	1065 69	2371 70	" "	1306 01
1/4	Berg, A. Friberg										
	åker	3 30,5	" "	" "	"	"	"	72 75	198 30	125 55	
	äng	" "	" "	" 22	"	"	"	2 20	8 70	6 50	132 05
1/4	Hällesås, Hilmer Martinsson										
	åker	4 46	" "	" "	"	"	"	97 45	267 60	170 15	
	äng	" "	" "	" 46	"	"	"	4 60	21 –	16 40	186 55
1/4	Röteröd, Anders Mattsson										
	åker	" 76	" "	" "	"	"	"	21 75	45 60	23 85	
	äng	" "	" "	" 90	"	"	"	9 –	34 20	25 20	49 05
Läg	Hällen, O. Magnusson										
	åker	" 24	" "	" "	"	"	"	8 45	14 40	5 95	
	äng	" "	" "	" 51,5	"	"	"	5 15	22 75	17 60	23 55
1/4	Panneröd, And. Olsson										
	åker	" 03	" "	" "	"	"	"	1 08	1 80	– 72	
	äng	" "	" "	" 09	"	"	"	– 90	3 90	3 –	3 72
1/4	Panneröd, Hilmer Olsson										
	äng	" "	" "	" 05	"	"	"	– 50	2 50	" "	2 00
1/4	Panneröd, Edv. Pettersson										
	åker	" 44	" "	" "	"	"	"	15 30	26 40	11 10	
	äng	" "	" "	" 40	"	"	"	4 –	20 –	16 –	27 10
1/4	Svenshögen, Emanuel Olsson										
	åker	" 38,5	" "	" "	"	"	"	14 10	23 10	9 –	
	äng	" "	" "	" 46,5	"	"	"	4 95	23 80	18 85	27 85
1/6	Svenshögen, A. Carlsson										
	åker	" 23	" "	" "	"	"	"	9 20	13 80	4 60	
	äng	" "	" "	1 03	"	"	"	20 59	44 95	24 36	28 96
35/168	Svenshögen, J. L. Johansson										
	åker	" 38,5	" "	" "	"	"	"	15 40	23 10	7 70	
	äng	" "	" "	2 10,5	"	"	"	12 85	24 35	11 50	
	tspt	44 24	" "	15 93,5	"	"	"	1385 91	3191 95	" "	1806 04

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	transport	44 24	"	" 1593,5	"	"	"	1385 91	3191 95	" "	1806 04
	Svenshögen, Edvard Andersson										
	åker,	" 52,5	" "	" "	"	"	"	19 94	31 50	11 56	
	äng	" "	" "	" 80,5	"	"	"	9 95	12 80	2 85	14 41
	Svenshögen, S. Swartz										
	åker	" 15,5	" "	" "	"	"	"	5 46	9 30	3 84	
	äng	" "	" "	" 21	"	"	"	2 10	8 40	6 30	10 14
	Bua, Bernh. Hermansson										
	äng	" "	" "	" 46	"	"	"	4 60	12 40	" "	7 80
Läg	Panneröd, Gasela torrläggningsbolaget										
	åker	" 01	" "	" "	"	"	"	– 40	– 60	– 20	
	äng	" "	" "	" 06	"	"	"	– 60	3 –	2 40	2 60
1/8	Pålbo, And. Andreasson										
	åker	" 33,5	" "	" "	"	"	"	12 36	20 10	7 74	
	äng	" "	" "	" 37	"	"	"	7 10	12 20	5 10	12 84
	Grössby, N.F. Olausson										
	åker	" 45	" "	" "	"	"	"	18 –	27 –	9 –	
	äng	" "	" "	1 –	"	"	"	22 –	30 –	8 –	17 –
	Grössby, Joh. Berg										
	åker	" 20	" "	" "	"	"	"	12 –	18 –	" "	6 –
	Grössby, Lars Olsson										
	äng	" "	" "	1 82	"	"	"	45 60	69 20	" "	23 60
	Grössby, Oskar Olsson										
	åker	153,5	" "	" "	"	"	"	57 56	92 10	34 54	
	äng	" "	" "	" 90	"	"	"	9 –	9 –	" "	34 54
	Grössby, Birger Carlsson										
	åker	1 22	" "	" "	"	"	"	47 48	73 20	25 72	
	äng	" "	" "	2 68	"	"	"	26 80	26 80	" "	25 72
	transport	48 77	"	" 24 24	"	"	"	1686 86	3647 55	" "	1960 69

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	trspt	48 77	" "	24 24	"	"	.	1686 86	3647 55	" "	1960 69
1/4	Herrgatsered, Lars Andersson										
	åker	2 34	" "	" "	"	"	"	90 98	140 40	49 42	
	äng	" "	" "	2 22	"	"	"	57 62	94 20	36 58	86 -
	Herrgatsered, Ucklums Kommun.										
	äng	" "	" "	" 76	"	"	"	30 40	45 60	" "	15 20
5/28	Sandbacka, Johs Vallin										
	åker	2 83	" "	" "	.	"	"	104 24	169 80	65 56	
	äng	" "	" .	1 53,5	"	"	"	26 75	35 10	8 35	73 91
1/16	Sandbacka, Oskar Andersson										
	åker	" 83	" "	" "	"	"	"	30 19	49 80	19 61	
	äng	" "	" "	" 24	"	"	"	3 60	4 90	1 30	20 91
1/16	Sandbacka, Johs Andersson										
	åker	" 39,5	" "	" "	"	"	"	14 77	23 70	9 23	
	äng	" "	" "	" 09,5	.	"	"	2 25	4 20	1 95	11 18
	Summa	55 16,5	" "	29 09	"	"	"	2047 26	4215 25	" "	2167 89
									81.305.00		2 43357.80
								40947.20	40.947.20 43357.80		
	Alltså: åker	55 16,5									
	äng	29 09	84 25,5								
	imp.	" "	25 52								
	Summa	" "	109 77,5								

	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
	mtl	Repartition								kronor		procent	
2^{1}	1/2	Brattefors, C. O. Eriksson	deltager		för		förbättring		av	7 30	med	0,34 %	✓
2^{1}		Kålö, Södergård, D:o			"		"		"	17 70	"	0,82 %	✓
14	1/4	Torp, Harald Hermansson			"		"		"	3 60	"	0,17 %	✓
2^{1}	1	Anfasteröd, L. Ekman			"		"		"	16 -	"	0,74 %	✓
1^{2}	1/4	Lisleröd, Bernh. Bengtsson			"		"		"	39 20	"	1,81 %	✓
1^{3}	1/4	Lisleröd, Alfred Larsson			"		"		"	204 30	"	9,42 %	✓
1^{7}	1/4	Maden, A. E. Eliasson			"		"		"	339 45	"	15,66 %	✓
1^{16}	1/4	Kvatroneröd, Albert Svenningsson			"		"		"	37 59	-0,46 "	1,73 %	✓
1^{7}	1/4	Kvatroneröd, O. F. Stjerman			"		"		"	35 60	"	1,64 %	✓
1^{5}	Läg	Vallen, Emanuel Johansson			"		"		"	6 48	"	0,30 %	
2^{1}	1/4	Holmestad, Henrik Olsson			"		"		"	62 35	+2,04 "	2,88 %	✓
1^{3}	1/4	Holmestad, Carl Olsson			"		"		"	22 84	"	1,05 %	
1^{1}	1/4	Lyckan, Anders Olsson			"		"		"	43 54	"	2,01 %	
1^{1}	1/2	Liveröd, Hans Lundqvist			"		"		"	4 05	"	0,19 %	
$1^{3}/_{6}$	1/2	Elveröd, Bernh. Hermansson			"		"		"	127 56	+0,52 "	5,88 %	
1^{4}	1/2	Elveröd, Johan Gustafsson			"		"		"	57 72	-0,52 "	2,66 %	
1^{3}	1/8	Skräperöd, Isak Andersson			"		"		"	132 97	"	6,13 %	
1^{2}	1/8	Skräperöd, Carl Johansson			"		"		"	147 76	"	6,82 %	
1^{1}	1/4	Berg, A. Friberg			"		"		"	132 05	"	6,09 %	
1^{1}	1/4	Hällesås, Hilmer Martinsson			"		"		"	186 55	"	8,61 %	
1^{1} 1^{2}	1/4	Roteröd, Anders Mattsson			"		"		"	49 05	"	2,26 %	
1^{7}	Läg	Hällen, O. Magnusson			"		"		"	23 55	"	1,08 %	
1^{5}	1/4	Panneröd, And. Olsson			"		"		"	3 72	"	0,17 %	
1^{4}	1/4	Panneröd, Hilmer Olsson			"		"		"	2 -	"	0,09 %	
1^{6}	1/4	Panneröd, Edv. Pettersson			"		"		"	27 10	"	1,25 %	
	Läg	å Panneröd, Gamla torrläggen, fören			"		"		"	2 60	"	0,12 %	
1^{5}		Svenshögen, Emanuel Olsson			"		"		"	27 85	"	1,28 %	
1^{75}		Svenshögen, A. Carlsson			"		"		"	28 96	"	1,34 %	
		Svenshögen, J. L. Johansson			"		"		"	19 20	"	0,89 %	
1^{6}		Svenshögen, Edvard Andersson			"		"		"	14 41	"	0,66 %	
		Svenshögen, S. Swartz			"		"		"	10 14	"	0,47 %	
		transport							transport	1833 19	"	84,56 %	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
									kronor		procent
	trspt								1833 19	"	84,56 o/o
18	Gua, Bernh. Hermansson	deltager för förbättring av							7 80	med	0,36 o/o
11 1/8	Talbo, Anders Andersson			"	"		"	"	12 84	"	0,59 o/o
	Grössby, N. F. Olausson			"	"		"	"	17 -	"	0,78 o/o
	Grössby, Joh. Berg			"	"		"	"	6 -	"	0,28 o/o
	Grössby, Lars Olsson			"	"		"	"	23 60	"	1,09 o/o
	Grössby, Oskar Olsson			"	"		"	"	34 54	"	1,59 o/o
	Grössby, Birger Carlsson			"	"		"	"	25 72	"	1,19 o/o
1/4	Herrgutseröd, Lars Andersson			"	"		"	"	86 -	"	3,97 o/o
	Herrgutseröd, Ucklums kommun			"	"		"	"	15 20	"	0,70 o/o
1^{20-21} 5/28	Sandbacka, Joh^n Wallin			"	"		"	"	73 91	"	3,41 o/o
18 1/16	Sandbacka, Oskar Andersson			"	"		"	"	20 91	"	0,96 o/o
17 1/16	Sandbacka, Joh^n Andersson			"	"		"	"	11 18	"	0,52 o/o
								Sma	2167 89	"	100,00 o/o

Sålunda efter bästa förmåga uppskattat och rätt uträknat betyga, Hällesås den 16 November 1917

ex officio

Bror Emil Hildebrand

Hilmer Hermansson. Sam. Andersson

Vidimeras ex officio.

Bror Emil Hildebrand

Avskrift.

Bil.litt. E.

Att, såvitt här förda diarier utvisa, missnöje jämlikt 51 § i lagen om dikning och annan avledning avvvatten deb 20 juni 1879 icke härstädes anmälts rörande den förrättning, som avser torrläggning av vattenskadade marker, tillhörande hemmanen Herrgutsered, Hällesås, Berg, Brattefors m.fl.uti Ucklum, Grinneröd, Ödsmål och Ljung socknar och vartill Kungl.Majts.Befallningshavande den 29 mars 1917 utfärdat förordnandet n:o 6 W.D.1917, betygar
Göteborg i landskansliet den 7 mars 1919,

ex officio:
Ernst Thorin.

Stppr.

Vidimeras ex officio:

Brodrunn Hildebrand

Avskrift.av avskrift. Bil.litt. F.

Kungl.Järnvägsstyrelsens Banbyrå. Dr:nr Bre 11.

Till herr Sysslomannen Anders Olsson. Svenshögen.

Ang.reglering av Bratteforsån.

Som svar å eder förnyade framställning den 10 nästlidne April om bidrag till ifrågasatt reglering av Bratteforsån har Kungl.Järnvägsstyrelsen i skrivelse den 23 i samma månad meddelat: dels att Kungl.Styrelsen frångått sin tidigare intagna avvisande ståndpunkt, dels att Kungl.Styrelsen i anledning härav anmodat vederbörande distriktsförvaltning att till arbetsstyrelsen för torrläggningsföretaget utbetala 3947 kronor 20 öre, så snart arbetet fullbordats å de sträckor, som beröra järnvägsbanken, och detsamma av distrikts förvaltningen godkänts.
Kungl.Styrelsen har därvid som skäl för att Kungl.Styrelsen ändrat åsikt i berörda avseende uppgivet, att intressenterna numera förbundit sig att utföra åregleringen på sätt lantbruksingeniören Hildebrand föreslagit, eller så att ån flyttas så långt väster om nuvarande årännan, att en bankett av 1,5 m.kommer att uppstå mellan ån ocj järnvägsbanken varigenom företaget kommer att bliva till gagn för Statens Järnvägar. Sistnämnda inom citationstecken angivna sats bör emellertid såsom oriktig utgå ur Kungl.Styrelsens förenämnda skrivelse till Eder samt ersättas med följande sats: att ån flyttas helt väster om nuvarande åränna så att en frikant på 1,5 m. lämnas emellan nuvarande ån och den nya, såsom ock framgår av syneprotokollet rörande ifrågavarande åreglering liksom ock av edra båda skrivelser till Kungl.Styrelsen den 28 Januari och 10 April detta år.
Kungl.Styrelsen utbeder sig ett erkännande av Edert mottagande av denna skrivelse.
Stockholm den 13 Maj 1918.

Kungl.Järnvägsstyrelsen:

Ivar Tirfing.

K.D.J.Sjögren.

Rätt avskrivet intyga:

H.Lundqvist. Hj.Lundqvist.

Vidimeras ex officio:

Avskrift. Bil.litt. G.

Undertecknade förklara härmed, att vi till det företag, som avser torrläggning av vattenskadade marker, tillhörande hemmanen Hällesås, Berg, Elversröd, Lyckan, Skröperöd, Lissleröd, Maden, Svenshögen, Grössby, Herrgutsered, Sandbacka m.fl. uti Grinneröd, Ljung, Ödsmål och Ucklums socknar av Göteborgs och Bohus län, önska erhålla bidrag av statsmedel, såväl lån som även anslag utan återbetalningsskyldighet.

Svenshögen den 16 November 1917.

A.E.Eliasson.
C.A.Olsson.
Johan Gustafsson.
Anders Olsson.
Olof E.Magnusson.
Hilmer Olsson.
B.Hermansson.
Anders Matsson.
Alfred Larsson.
Bernhard Hermansson.
H.S.Martinsson.
Lars Olsson.
Emanuel Olsson.
Edvard Andersson.
Lars Andersson.
Oskar Andersson.
Johannes Andersson.
Oskar Olsson.
H.Lundqvist.
Emanuel Johansson.
J.H.Hermansson.

Henry Olsson.
O.V.Scherman.
C.E.Johansson.
Edvard Pettersson.
Bernhard Bengtsson.
Johannes Vallin.
Alfred Friberg.
Birger Karlsson.
Anders Olsson.
J.E.Berg.
C.O.Eriksson.
A.Andersson.
Ucklums Kommun gm.K.J.Sköldin.
J.O.Andersson.
Anders Carlsson.
Joh:s Levin Johansson.
Sim.Swartz.
J.A.Svenningsson.
Isak Andersson.
Leif Ekman. Emil Olsson.

Förestående namnteckningar bevittna:
Sam.Andersson. Hilmer Hermansson.

Vidimeras ex officio:

Brodermann Hildebrandt

P. M.

D. N:r 8129/25 för utbetalande av statsunderstöd

Företag: Torrl, av vattenskadade marker inom Brattefors, Håle Södergård, Anfasteröd m.fl. i Ljungs, Grinneröds, Ödsmåls och Ucklums socknar av Göteborgs och Bohus län

län

Arb. plan: 13/4 1923

Kontrakt: 31/7 1923

Fullbordas: 1/925

Statsbidrag: 14.430 kr gn besl 4/5 23 minsk.till 13.170

Lån: 28.870 " " " " " 26.360

Beräkn. kostnad: 39.587 kr

Tillstyrkt utbet. d. 7/8 23, 1/9 24 & 15/12 24 av statsbidrag: 10,500 kr. av lån: 21.000 kr.

2.670 —

5.360. —

Utfört arbete enligt lbsing. Carlson den 6 /5 1925

38.059 kr. = c:a 96 %

1170 —
2.360

1.500. —

3.000. —

$$91\% \times \begin{cases} 13.170 - 10.500 = 1.484 \\ 26.360 - 21.000 = 2.987 \end{cases}$$

Ordf. i arb. styrelsen
~~Ende intressent~~

Nämndemannen And. Olsson,
Lycke, Svenshögen.

Rekv. :er äro bifogad e

Tillstyrkes till utbetalning av statsbidrag 1.500.— kr.
av lån 3.000:— kr.

Stockholm den 8/5 1925

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
1333 23

Godkänt den 8 december 1925

204/23

19384

Bevis.

över verkställd avsyning av vattenavledningsarbetet - enligt förordnande av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 3 juli 1925 - vid det företag, som avser torrläggning av vattenskadade marker inom Brattefors, Håle Södergård, Anfasteröd m.fl. i Ljungs, Grinneröds, Ödsmåls och Ucklums socknar av

GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄN.

D-No
Inkom till
[illegible]
den 7 DEC 1925

Planen fastställd den 13 april 1923.

Ändring däri medgiven av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 4 maj 1923.

Statsunderstöd:

statsbidrag utan återbetalningsskyldighet av 1923 års anslag 13170 kr:-

lån av 1923 års odlingslånefond 26360 kr:-

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 31 juli 1923.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1925.

Vid av undertecknad den 3 december 1925 verkställd avsyning av ovan angivna arbete har detsamma befunnits utfört i överensstämmelse med den slutligen fastställda arbetsplanen, varför företaget i sin helhet förordas till godkännande.

Vänersborg den 4 december 1925.

C. A. Karlsson

Lantbruksingenjör.

KR. STÄMPEL EN KRONA STÄMPEL KR.
Mah 4/12 1925

204/23

D.-№ 13806
Inkom till
K. Landtbruksstyrelsen
den 28 AUG. 1924

Intyg.

Vid denna dag verkställd besiktning av arbetena för det företag, som avser torrläggning av vattenskadade marker inom Brattefors, Håle Södergård, Anfasteröd m. fl. hemman i Ljungs, Grinneröds, Ödsmåls och Ucklums socknar, Göteborgs och Bohus län, – vilket företag skall utföras i enlighet med av Kungl. Maj:t den 13 april 1923 fastställd plan – befunnos följande sträckor hava varit föremål för upptagande:

		Vid planens fastställande beräknad kostnad
1/ 53+15 m – 50+25 m.	kr.	3300:–
2/ 20+50 – 8+25 m.	"	6368:–
3/ 39–37 34–20+50 } släntgrävning 1550 lm à 2 m³ = 3100 m³ à 0.60	"	1860:–
För oförutsedda fall, tillsyn c:a 10%	"	1153:–
Fördämningar		500:–
Ersättningar för intrång		1360:–
Förrättningskostnader		929:–
Summa kostnad kronor		15470:–

Brattefors den 26 augusti 1924.

C A Karlsson
Lantbruksingenjör

KR. EN KRONA STÄMPEL KR.
26/8 1924

GRINNERÖDS KOMMUNALNÄMD
OCH FATTIGVÅRDSSTYRELSE

Svenshögen den .... 19 ....

Att arbetet med upprensningen af ån Hällungen – Brattefors denna dag tagit sin början intyga:

Lifveröd i Qvatterneröd den 24 juli 1923

A. Amundqvist
Kom. n. ordf. i Grinneröd

J. A. Svenungsson
Ordf. i Kommunalstämman
i Grinneröds socken

P. M.

D. N:r
13806/24

för utbetalande av statsunderstöd

Företag: torrläggning av vattensk. marker inom Brattefors , Håle Södergård m.fl. i Ljungs, Grinneröds, Ödsmåls samt Ucklums socknar av

Göteborgs och Bohus län

Arb. plan: 13 april 1923, ändr. i plan 4 maj 1923

Kontrakt: 31 juli 1923

Fullbordas: 1 sept. 1925

Statsbidrag: 14.430 minskat till 13.170

Lån: 28.870 minskat till 26.360

Beräkn. kostnad: 45,247:- minskad till 39.587:-

Tillstyrkt utbet. d. 7 aug. 1923 av statsbidrag: 4.400 kr.
av lån: 8.800 kr.

Utfört arbete enligt Carlson den 26/8 1924

15.470 kr. = c:a 39,05 %

$$\frac{50 \times 13.170}{100} - 4.400 = 2.185$$

$$\frac{50 \times 26.360}{100} - 8.800 = 4.380$$

Ordf. i arb. styrelsen
~~Ende intressent~~

Nämndemannen And. Olsson,
Lyckan, Svenshögen.

Rekv. äro bifogade

Tillstyrkes till utbetalning av statsbidrag 2.200:- kr.
av lån 4.400 kr.

Stockholm den 1/9 1924

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
1333 23

204/23

D.-N:o 19261
Inkom till
K. Landtbruksstyrelsen
den 6 DEC.1924

Intyg 13806/24

Intyg.

Vid denna dag verkställd besiktning av arbetena för det företag, som avser torrläggning av vattenskadade marker inom Brattefors, Håle Södergård, Anfasteröd m.fl. hemman i Ljungs, Grinneröds, Ödsmåls och Ucklums socknar, Göteborgs och Bohus län, vilket företag skall utföras i enlighet med av Kungl. Maj:t den 13 april 1923 fastställd plan - befunnos följande sträckor hava varit föremål för upptagande:

		Vid planens fastställande beräknad kostnad:
1/	53+15 m. - 49	kr. 4520:00
2/	39+50m. - 8+25 m. (berg å sträckan ej uppsprängt)	" 21308:20
	För oförutsedda fall c:a 10 %	" 2582:80
	Fördämningar...................	" 500:00
	Ersättningar...................	" 1360:00
	Förrättningskostnaden.........	" 929:00
	Summa kostnad, kronor:	31200:00

Vid senast företagna besiktningen den 26 augusti 1924 var kostnaden för dit intills utfört arbete beräknat till 15470:00 och skulle alltså kostnaden för sedan nämnda tid utfört arbete belöpa sig till.............................. kr. 15730:00

Lyckan den 25 november 1924.

C A Larsson
Lantbruksingenjör.

1 KR. STÄMPEL EN KRONA
Mek 4/10 1924

P. M.

D. N:r

19261/24

för utbetalande av statsunderstöd

Företag: Torrläggning av vattenskadade marker inom Brattefors,
Håle Södergård, ~~Anfasteröd och Maden~~ m.fl. i Ljungs socken, Torp,
Lissleröd, Kvatroneröd m.fl. i Grinneröds socken, Skröperöd, Rote-
m.fl. i Ucklums socken av Göteborgs o.Bohus/
röd, m.fl.i Ödsmåls socken samt Hällesås Svenshögen / län

Arb. plan: 13 april 1923 , ändr. den 4/5 1923

Kontrakt: 31 juli 1923

Fullbordas: 1 sept. 1925

Statsbidrag: 14.430 minskat tull 13.170

Lån: 28.870 minskat till 26.360

Beräkn. kostnad: 45.247 minskat till 39.587:-

Tillstyrkt utbet. d. 7/8 1923 och den 1/9 1924
av statsbidrag: 6.600 kr.
av lån: 13.200 kr.

Utfört arbete enligt C.B. Carlson den 26 / 8 1924
31'200 kr. = c:a 79 %

0.79 · 26'360 = 21'000
13'200
7'800

0.79 · 13'120 = 10'500
6'600
3'000

Ordf. i arb. styrelsen
~~Ende intressent~~
Nämndemannen And. Olsson,
Lyckan, Svenshögen

Rekv.er äro bifogade

Tillstyrkes till utbetalning
av statsbidrag 3'900 kr.
av lån 7'800 kr.

Stockholm den 15/12 1924

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
1333 23

204/23

D.-N:o 8129
Inkom till
K. Lantbruksstyrelsen
den 7 MAJ 1925

Bevis.

Vid den 5 maj 1925 verkställd besiktning och kontrollering av arbetena för det företag, som avser torrläggning av vattenskadade marker, hörande till hemmanen Brattefors, Håle, Södergård, Anfasteröd m.fl. i Ljungs, Grimeröds, Ödsmåls och Ucklums socknar, Göteborgs och Bohus län, vilket företag skall utföras i enlighet med av Kungl. Maj:t den 13 april 1923 fastställd arbetsplan, befunnos följande arbeten hava blivit utförda:

		Vid arbetsplanens fastställande beräknad kostnad:
1/ Sträckan genom bergspartiet mellan 53 & 49 uppsprängt, men 16-18 cm. förgrunt och och upptill 60 cm. för snävt, 4520 - 1000	kr.	3520:-
2/ Sträckan 49 - 8+20 m. uppmuddrad men med kvarvarande bankar och någon förträngning på ett par ställen, bergpartierna uppsprängda med undantag av det mellan 36 och 35 befintliga samt de uppschaktade massorna på vissa sträckor kvarliggande intill kanalkanterna 29080 - 880	"	28200:-
För oförutsedda fall, tillsyn m.m. C:a 10 %	"	3200:-
Fördämningar	"	850:-
Ersättningar	"	1360:-
Förrättningskostnaden	"	929:-
Summa kostnad, kronor:		38059:-

Vänersborg den 6 maj 1925.

C. H. Karlsson
Lantbruksingeniör.

EN KRONA
STÄMPEL
Mek 6/5 1925.