



Akt nr:
O-E1a-0090

AU\$O-E1a-0090

134

0 1-0090

KONTRAKT.

4116

91-970
Jaktens tillf
H. Sandberg
21 FEB. 1927

Sedan Kungl. Maj:t den

23 december 1926

för

upptagande av vattenavlopp genom ägor till hemmanen Orrevik, Bua
och Kavlanda i Bokenäs socken av

GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄN

ej mindre fastställt en av statens lantbruksingenjör C.B. Carlson
vid syneförrättning år 1925 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, än
även beviljat *dels lån* med fyratusensexhundrafyrtio /4.640/
kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* och *dels statsbidrag* utan återbetalnings-
skyldighet med ettusenniohundraåttio /1.980/ kronor att utgå från
statens avdikningsanslag, h~~at~~^a undertecknade ^e, som av vederbörande intressenter enligt
företett protokoll utsetts till styrelse ~~förtroendeman~~ för företaget, _____

_____ med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts
och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ^{vi} ~~jag~~ för egen del samt å veder-
börande intressenters i företaget vägnar åtag ^a och förbind ^a ^{oss} ~~mig~~.

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fast-
ställda arbetsplanen med de ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter fram-
ställning besluta,

att fullborda arbetet senast den 1 september 1928,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta^{oss} mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, uppvisa den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse, utan därtill erhållet vederbörligt tillstånd, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid, och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest detta icke redan blivit fördelat på vederbörande fastigheter och antecknat i jordeboken, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning, samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Bua och Orrevik den 10 februari 1927.
J. M. Thorbjörnsson Björnefeldt
Simon Nikkila

Att *J. M. Thorbjörnsson Björnefeldt* och *Simon Nikkila*

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Karl Kvist *J. Kvist*
Adress *Bua pr Bokenis* Adress *Bua pr Bokenis*

Med stöd av Kungl. brevet den 23 december
1926 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 28 februari 1927.

Art. Smuland


M. Smith

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

0 1*0090

4116

5-962
Datum, 1925
H. Sandström
21 FEB. 1927



VATTENAVLOPP

genom ägor hörande till hemmanen

ORREVIK., BUA och KAVLANDA

i Bokenäs socken,

Göteborgs och Bohus län.


åren 1924 och 1925.

Noskift: Genom Kungl. Maj:ts nådiga be-
den 23 december 1926 förstådd till
sfterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 19 januari 1927.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.



Översiktskarta.



Skala 1:100.000.

B e t ä n k a n d e .

i fråga om upptagande av vattenavlopp genom ägor, hörande till hemmanen Orrevik, Bua och Kavlanda i Bokenäs socken, Göteborgs och Bohus län, avgivet till frågan om företagets understödjande med statsmedel.

Läge: Förenämnda hemman äro belägna ungefär 5 kilometer öster- och sydöst ut från Bokenäs kyrka. De marker, vilkas bättre torrläggning åsyftas, äro till ungefärligt läge utmärkta å vidstående översiktskarta med gul färg.

Beskaffenhet: Till övervägande del äro dessa marker odlade och bestå av mylla på sandlera. Blott ett mindre område om 2,8 ar har icke varit föremål för odling utan användes såsom äng.

Areal: Området innefattar

17:26,3 hektar åker och

0,08,2 " äng.

Summa: 17,34,5 hektar

Undersökning m.m. Vid syneförrättning enligt vattenlagen hava undersökningar verkställda, förslag uppgjorts, deltagningsskyldigheten bestämts samt övriga företaget rörande frågor varit föremål för prövning. Mot denna förrättning och därvid meddelat utlåtande hava besvär ej anförts, enligt vad närslutet diariébevis utvisar.

Vattenavledning: I det vid syneförrättningen meddelade utlåtandet ~~att~~ finnes redogörelse lämnad för vattenavloppens nederbördsområden, till avrinning kommande vattenmängder och övriga på avloppens dimensioner

inverkande faktorer.

Odling: Den i företaget ingående ängsmarken ^{en smal kil} mellan en väg och en ägöväg har icke den form att den lämpar sig för brukning såsom åker.

Kostnad: Avloppens upptagande och ~~för~~ i avloppen förefintliga bröars ombyggnad hava beräknats draga en kostnad av kronor 6200:-.

Båtnad: Genom förenämnda vattenavledningsarbeten har en båtnad till ett värde av kronor 8024:65 beräknats uppkomma.

Statsunderstöd: Samtliga delägare i företaget utom Maria Jonsson, ägare till hälften av 1/8 mtl. Kavlanda 1⁶, hava förklarat sig vilja komma i åtnjutande av såväl anslag som lån av statsmedel till företagets genomförande. Enligt villkoren för erhållande av statsbidrag från allmänna avdiktningens anslaget skulle till bestridande av kostnaden för vattenavledningen och för förrättning och utredning, tillsammans utgörande 6599:40 kronor, högst en tredjedel av denna kostnads summa, motsvarande i jämnat tal 2190:- kronor kunna påräknas såsom bidrag från nämnda anslag. Till återstående delen av ovan angivna kostnad, utgörande 4400:- kronor, skulle så lån från odlingslånefonde kunna erhållas. I bilaga litt B. finnes varje anslags - och lånesökandes andelar i förestående bidrags - och lånesummor uträknade.

Handlingar: och ritningar: Detta betänkande åtföljes av :

Översiktskarta.

Tabeller bilagor A och B.

Kostnadsförslag bil. litt C.

Handling om anslag och lån.

Protokoll ang.val av styrelse.

Diariebevis från vattendomstolen.

Arvodesräkningar.

Avskrift av synehandlingar.

Kopior av ritningar ,2 blad.

Vänersborg den 13 april 1926.

C.B.Carlson.

Lantbruksingeniör.

Bestämmings- och värderingslängd över vatten-
nas hemman samt utvisande läne- och anslagsnr -

Nummer.	Mantal.	Hemmans och ägares namn.	Areal.		
			Åker	Annan mark.	Summa.
			hvar ar	hvar ar	hvar ar
12	1/4	Bua, J.W. Thorbjörnsson-Björnefeldt	2 96.2		2 96.2
15	84/1000	" - Samir Wikström.	2 50.0		2 50.0
14	1/8	" - J.W. Thorbjörnsson-Björnefeldt.	3 56.6		3 56.6
13	1/8	Kavlanda, Herman Andersson.	3 16.8		3 16.8
122	1/48	" - " - " - " - " - "	82.8		82.8
115	13/240	" - Carl Johansson.	88.8		88.8
121	1/48	" - " - " - " - " - "	34.8		34.8
118	19/120	" - J.W. Thorbjörnsson-Björnefeldt.	69.0		69.0
126	79/1000	" - " - " - " - " - "	1 88.5	08.2	1 96.7
av 16	1/16	" - Tekonella Jonsson.	21.4		21.4
Summa:			17 04.9	08.2	17 13.1

skadad mark tillhörande län- och anslagsförhånde-
håndernas andel i kostnaden jämte län- och anslagsbelopp.

Årskifternas beteckningar.	Barnadsvärde				70 % av jordförbät- ningsvärdet gemm- samt avledningen	Utlägger i kostnaden.												Samma Kostnad.		Anslag.		Län.	
	gemm. vä- rde för ingen.	gemm. od- ling och skogbrukning.	kr.	ö.		Utlägg för konst A-B-C och B-D.	Utlägg för konst D-E.	Utlägg för dräning.	Utlägg om anslag och län.	kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.								
1-10	1 307	15	-	-	915	-	996	44	-	-	68	29	14	65	1079	38	359	79	719	59			
11-13	1 530	-	-	-	1 071	-	1 166	38	-	-	79	95	17	15	1 263	48	421	16	842	32			
14-19 a	2 243	05	-	-	1 570	14	1 709	84	-	-	117	18	25	14	1 852	16	617	39	1 234	77			
20-24	1 497	90	-	-	1 048	53	1 142	02	-	-	78	27	16	79	1 237	08	412	36	824	72			
25-28	322	40	-	-	225	68	245	92	-	-	16	85	3	61	266	38	88	79	177	59			
29-30	222	-	-	-	155	40	169	36	-	-	11	57	2	49	183	42	61	14	122	28			
31-32	52	20	-	-	36	54	40	02	-	-	2	73	0	58	43	33	14	44	28	89			
33-34	69	-	-	-	48	30	52	20	-	-	3	61	0	77	56	58	18	86	37	72			
35-40	566	35	-	-	396	45	277	82	194	04	29	60	6	35	507	81	169	27	338	54			
1/2 (41-42)	107	-	-	-	74	90	-	-	102	98	5	60	1	20	109	78	36	59	73	19			
7-9/7	05	-	-	-	554	194	5800	-	297	02	413	65	88	73	6599	402	199	79	4399	61			

Bil. litt. C.

Kostnadsförslag.

Fr. 070 kr.

A. Vattenavledning.

Enligt vid synprövningen verkställd
beräkning.

Kronor: 6.200:-

Kostnad för synprövning och för
utredning om anslag och lån 419.24 + 88.73 kr. 507.97

B. Odling.

Ingen.

Samma kronor. 6.707.97.

Vänersborg den 13. april 1926.

C. B. Carlsson.

Lantbruksingenjör.

Notiskt

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för
företaget beräknats till 6707 kronor 97 öre varav
å länsskördernas andel 65.98 kronor 20 öre

Stockholm den 19 januari 1927.

På Lantbr. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith

Undertecknade, delägare i det företag, som avser upptagande av vattenavlopp genom ägor hörande till hemmanen Orrevik, Bua och Kavlanda i Bokenäs socken, Göteborgs och Bohus län, förklara härmed att vi till bestridande av kostnaderna för företaget önska komma i åtnjutande av för dylikt ändamål anvisade statsmedel samt giva för den skull styrelsen i uppdrag:

att, göra vederbörlig framställning om största möjliga såväl statsbidrag från allmänna avdiktningssanslaget som lån från odlingslånefonden till företagets genomförande;

att, därest dylikt bidrag och lån beviljas, med vederbörande myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande samt

att, emottaga och förvalta utanordnade bidrags - och lånebelopp.

Orrevik den 28 april 1925.

J.W.Thorbjörnsson Björnefeldt,

ägare till 3/8 mtl. Bua

och 2257/7500 mtl. Kaflanda.

Simon Wikström,

Egare af 59/252 Orrevik 84/110 mtl. Bua.

Herman Andersson,

Egare af 41/240 mtl. Kaflanda .

Carl Johansson, ägare av 23/240 mtl. Kaflanda.

Petronella Jonsson, ägare av 1/16 mtl. Kaflanda.

Egenhändiga namnteckningarne bevittna:

J. Johansson.

Johan Pettersson.

Protokoll fört vid sammanträde med del-

ägare af vatten/skadade marker tilhö -

rande hemmanen Orrevik, Bua å Kaflanda

i Bokenäs socken i Bohus län.

Bua den 7 juli 1925.

§ 1.

Till att föra dagens protokoll utsågs Simon Wikström i Orrevik.

§ 2.

Nervarande vore vid sammanträdet

J.W.Thorbjörnsson Björnefelt, Carl Johansson Kaflanda, Herman Andersson

Kaflanda och undertecknad Simon Wikström vid protokollet frånvarande

voro Maria och Petronella Jonsdöttrar.

§ 3.

Till ledamöter i styrelsen valdes J.W.Thorbjörnsson Björnefelt, Bua,

Simon Wikström Orrevik och Herman Andersson Kaflanda deraf J.W.Thor-

björnsson Björnefelt sammankallande

§ 4.

Ått Simon Wikström i Orrevik uppdrog att inkasera kostnaderna för sy-
neförrättningen m.m. å fördela dessa.

§ 5.

Carl Johansson i Kaflanda upplyste att han för sin del anfört besver
öfver förrättningen.

§ 6.

Till att justera dagens protokoll utsågs J.W.Thorbjörnsson Björnefelt

i Bus å Herman Andersson Kaflanda sålunda förekommit ort å dag som

åfvan

Simon Wikström.

Justerat af

J.W.Thorbjörnsson Björnefeldt.

Protokoll vid syneförrättning i fråga om upptagande av
vattenavlopp för torrläggning av mark, hörande till hem-
manen Orrevik, Bua och Kavlanda i Bokenäs socken, Göte -
borgs och Bohus län.

§ 1.

Den 16 oktober 1924 i Bua.

Närvarande: lantbruksingenjören C.B. Carlson, förrättningsman,-

J.H. Johansson i Stala och Johan Pettersson i Lögås, godemän,-

sökandena:

Simon Wikström, ägare till 59/252 mtl. Orrevik, och

84/ 1000 " Bua,-

J.W. Torbjörnson - Björ-
nefelt, " " 3/8 " Bua och

2257/7500 " Kavlanda,-

Carl Johansson, " " 23/240 " "

Ferdinand Johansson, " " 1/8 " "

Olof Ohlsson, " " 1/8 " "

samt följande personer:

Johan Wikström, " " 130/7252 " Orrevik och

Herman Andersson, " " 41/240 " Kavlanda.

§ 2.

Efter verkställda förundersökningar upprättade profilritnin-
gar över de avloppssträckor, om vilkas upptagande fråga väckts, före-
teddes tillika med nivåkarata över den mark, som i torrlägningshän-
seende funnits beroende av dessa avlopp.

§ 3.

Sökandena Björnefelt och Wikström äskade den genom Kavlanda, Bua och Orrevik framflytande bäcken utvidgad och fördjupad till sådan omfattning, att deras av bäckens vattenstånd för sin torrläggning beroende mark och å förenämnde nivåkartan avfattade marker bereddes trygghet mot översvämning och möjlighet till ändamålsenlig torrläggning. Björnefelt äskade tillika, att det i gränsen mellan Kavlanda och Bua ägor österifrån kommande tilloppet till ovan omnämnda bäck även bleve föremål för upptagande och till sådan utsträckning, att fara för översvämning från detta tillopp förebyggdes samt att nöjaktig torrläggning av utmed gränsen belägen mark avvägabraktes. För detta ändamål syntes erforderligt, att upptaga detta tillopp från bäcken i fråga och upp till en trumma förvägen, som leder mellan Bua och Kavlanda.

§ 4.

Det upplystes, att ägarne till den fastighet i Kavlanda, med mark öster om nyssnämnda väg och med utlopp genom trummorna, voro Petronilla och Maria Jonsson i Kavlanda pr. Bokenäs.

§ 5.

Carl Johansson i Kavlanda uppgav, att han med ansökningen om syn på bäcken genom Kavlanda allenast avsett, att få frågan om bäckens uppgrävning genom nämnda hemman utredd. Bäckens hade god lutning, och någon förstoring av bäcken genom Bua och Orrevik vore icke ~~härskligt~~ nödvändig för torrläggningen av hans mark och ville han för den skull ej deltaga i arbetena härför. Vid närmare eftersinnande hade han även fun-

nit, att någon förstoring av bäcken genom Kavlanda ägor icke vore behöfelig, utan vore bäcken tillräcklig för nöjaktigt avledande av vattnet från dessa ägor. Vid laga skiftet å Kavlanda hade bestämts, att bäcken genom Kavlanda skulle erhålla 4 alnars bredd och grävas av hemmansägarne i Kavlanda i mån av hemmantal. Johansson hade täckdikat en del av marken utmed bäcken, vilken täckdikning verkade tillfredsställande.

Olof Olsson i Kavlanda och Ferdinand Johansson i Kavlanda förklarade, att deras mark var så högt belägen i förhållande till bäcken, om vars uppgrävning fråga var, att den för sin torrläggning var oberoende av denna bäck, samt önskade, då de icke hade något krav på bäckens upptagande, att bliva skilda från saken. Att de undertecknat ansökningsen, hade sin grund däri, att de icke fullt förstått meningen med densamma. Mot deras skiljande från ärendet hade ingen av de närvarande något att erinra.

Det upplystes, att sökanden J.G.Johansson i Orrevik avrest till Amerika, och att till hans fastighet hörande mark utmed bäcken var belägen nedanför fallet å Orreviks ägor och oberoende av den sträcka, vars upptagande kräfts av sökanden Wikström och Björnefelt.

§ 6.

För upplåtelse av mark till ifrågavarande vattendrags utvidgning så ock för intrång genom upplagd jord och sten från grävningsarbetet äskades ersättning.

§ 7.

Förefintliga broar över huvudavloppet behövde ombyggas och kostnaden härför borde bestridas av samtliga intressenter med bidrag från ägarne på grund av minskat underhåll genom ombyggnaden.

§ 8.

För bestämmandet av deltagningsskyldigheten finge den i företaget ingående marken i laga ordning uppskattas. Sedan båtnaden uträknats, förslag till vattenavledningen upprättats samt beräkning av kostnad och ersättning utförts, skulle resultatet föreläggas intressenterna vid sammanträde å tid och plats, varom kungörelse i föreskriven ordning komme att utfärdas.

Dag som ovan,

C.B.Carlson.

J.H.Johansson.

Johan Pettersson.

§ 9.

Den 28 april 1925 i Orrevik.

Närvarande: förestående synemän och nedanskrivne sakägare:

Simon Wikström i Orrevik,

J.W.Torbjörnsson - Björnefelt i Bua,

Herman Andersson i Kavlanda,

Carl Johansson i "

Petronella Jonsson i "

§ 10.

Förslag till vattenavloppens upptagande och vägbroarnes ombyggnad

företeddes tillika med kostnadsberäkning.

§ 11.

Efter prövning av ärendet meddelade synemännen utlåtande, vilket tillika med ersättnings-, kostnadsfördelnings- och värderingslängderna framlades för intressenterna.

§ 12.

Att förvara företaget rörande handlingar och ritningar utsågs Simon Wikström i Orrevik pr Bokenäs.

§ 13.

Åt samme Simon Wikström uppdrogs, att i föreskriven ordning kalla delägarne till sammanträde för val av styrelse.

§ 14.

Förklarades förrättningen avslutad.

Dag som ovan:

C.B. Carlson.

J.H. Johansson.

Johan Pettersson.

Till Konungens Befallningshavande i Göteborgs och Bohus län.

Undertecknade få härmed vördsamt anhålla om förordnande för vederbörlig förrättningsman att hålla syn enligt dikningslagen för torrläggning av vattenskada till hemmanen Orrevik, Bua o. Kaflanda i Bokenäs socken, Lane härad till den omfattning, som betingas av intressenternas yrkanden vid förrättningens handläggande.

Förrättningsstället är beläget 1 - 2 kilometer från Kaflanda

brygga, som vissa dagar anlöpes av från Uddevalla gående båtar.

Orrevik pr Bokenäs den 27/12 1921.

Simon Wikström.
Ägare av 59/252 mtl Orrevik
och 84/1000 mtl. Bua.

J.W.Torbjörnson - Björnefelt.
Ägare av 3/8 mtl. Bua och 2257/7500
mtl.(lagfart i 8903/30000) Kaflanda.

J.G.Johansson.
Ägare av 2/9 mtl.Orrevik.

Carl Johansson.
Ägare av 23/240 mtl.

Ferdinand Johansson.
Ägare av 1/8 mtl. Kaflanda.

Olof Ohlsson.
Ägare av 1/8 mtl.Kaflanda.

Till Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län.

Härmed får vördsamt meddelas, att den av undertecknad med flere
gjorda ansökan om syneförrättning å Orrevik, Bua och Kaflanda hemman i
Bokenäs socken, avser torrläggning av vattenskadade marker, som nu
brukas som åker. Orrevik pr Bokenäs den 28 febr. 1921.

Simon Wikström.

R E S O L U T I O N.

N:o 16.V.D.
1921.

Översändes till lantbruksingenören i Göteborgs och Bohus län samt
Älvsborgs läns norra del, som förordnas i vidliggande ansökning omför-
mällda förrättning i laga ordning verkställa.
Göteborg i landskansliet den 31 mars 1922.

På Länsstyrelsens vägnar:

Ernst Thorin.

Birger Gillner.

K u n g ö r e l s e.

Sedan undertecknad, lantbruksingeniör, förordnats att imlaga ord-

ning verkställa syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker, hörande till hemmanen Orrevik, Bua och Kavlanda i Bokenäs socken, Göteborgs och Bohus län, kommer sammanträde för sakens behandling att hållas hos lantbrukaren J.W.Torbjörnson - Björnefelt i Bua torsdagen den 16 oktober 1924, kl. 9 f.m., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Vänersborg den 20 september 1924.

C.B.Carlson.

Utsänd till pastorsämbetet i Bokenäs församling den 21 sept. 1924 samt införd i tidningen Bohuslänningen den 23 september 1924, betygar:

C.B.Carlson.

F ö r t e c k n i n g

över personer, till vilka underrättelse om tid och ställe för sammanträde ang. syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker, hörande till hemmanen Orrevik, Bua och Kavlanda i Bokenäs socken, Göteborgs och Bohus län, avlämnats å posten den 27 september 1924.

Lantbr.	Johan Wikström,	Orrevik,	Bokenäs.
"	Simon Wikström,	"	"
"	J.G.Johansson,	"	"
"	J.W.Torbjörnson-Björnefelt, Bua,		"
"	Carl Johansson,	Kavlanda,	"
"	Olof Olsson,	"	"
"	Herman Andersson,	"	"
"	Oskar Hansson,	"	"

Lantbr. Ferdinand Johansson,

Kavlanda,

Bokenäs.

Vänersborg den 27 september 1924.

C.B.Carlson.

Lantbruksingeniör.

Den 13 april 1925 avsändes underrättelse till Petronilla och Maria Jonsson i Kavlanda pr Bokenäs om sammanträde i saken hos Simon Wikström den 28 i samma månad, vilket betygas:

C.B.Carlson.

K u n g ö r e l s e.

Syneförrättningen för det företag, som avser upptagande av vattenavlopp genom ägor, hörande till hemmanen Orrevik, Bua och Kavlanda i Bokenäs socken, handlägges ånyo vid sammanträde hos lantbrukaren Simon Wikström i Orrevik tisdagen den 28 april 1925, kl. 1 e.m., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Vänersborg den 6 april 1925.

C.B.Carlson.

Lantbruksingeniör.

Utsänd till pastorsämbetet i Bokenäs församling den 6 april samt införd i tidningen Bohuslänningen den 9 april 1925, betygar:

C.B.Carlson.

U t l å t a n d e

i fråga om upptagande av vattenavlopp genom ägor, hörande till hemmanen Orrevik, Bua och Kavlanda i Bokenäs socken, Göteborgs och Bohus län.

Det vattendrag, vars upptagande åsyftas, framrinner i sydlig riktning och utfaller i fjärden vid Orrevik. Dess nederbördsområde, som faller inom N:o 108/109, utgör 4,8 kvadratkilometer vid utflödet ur torrlägningsområdet, och består till omkring en kvadratkilometer av odlade fält, under det att återstående delen utgörs av berg och kuperad skogsmark. Med hänsyn till den topografiska beskaffenheten, områdets bevuxenhet samt nederbördsmängden i trakten uppskattas avrinningen vid ordinära flöden till c:a 1,7 kub.m. i sek., eller till 150 sek.liter från odlad mark och 400 liter från berg och annan mark för kvadratkilometer, i medeltal räknat.

Medelvattenmängden skattas till 0,07 kub.m. i sek., motsvarande en medelavrinning från området av 15 sek.liter pr kvadratkilometer.

I gränsen mellan Bua och Kavlanda tillstöter ett mindre, österifrån kommande vattendrag, som avbördar vattnet från omkring 1,0 kvadratkilometer stort område.

På den över den av vatten från dessa vattendrag besvärade marken upprättade nivåkartan äro vattendragens lägen utmärkta med tvänne parallella röda linier i den utsträckning upptagande erfordras för torrläggning av sökandena Simon Wikströms och J.W.Torbjörnson-Björnefelts tillhöriga marker, samt äro betecknade: huvudavloppet med A - B - C och bifvattendraget med B - D - E.

Under beaktande av till avrinning kommande vattenmängder samt till sökandena skraf på trygghet mot översvämning och möjlighet till ändamålsenlig torrläggning av den vattensluka marken har förslaget till

de förenämnda vattenavloppens upptagande blivit uppgjort. Detta förslag innebär, att huvudavloppet skulle erhålla en minsta bottenlutning av 1,6:1000, en bottenbredd av 0,50 m., slänt 1:1,5 samt ett efter marknivån avpassat djup. Den ovan angivna högvattenmängden beräknas kunna avrinna i enligt detta förslag upptaget avlopp vid vattendjup, icke överstigande 1,0 meter, och medelvattenmängden vid 0,25 meters vattenstånd. Å profilritningen över avloppet finnes såväl bottenläge som inträdande högvatten- och medelvattenstånd angivna.

Bivattendraget B - D - E erhåller 0,3 meters bottenbredd och slänt 1:1,25 samt bottenläge i enlighet med å profilritningen utmärkt röd linie.

Samtliga broar och trummor för vägar eller överfarter, vilka leda över vattendragen i fråga, äro för trånga, för att kunna lämna nöjaktigt genomlopp för vattnet och behöva för ty ombyggas. Å sträckan A - B böra dessa byggnader hava en vattengångsöppning 2,2 m. bred och 1,3 m. hög, - å sträckan B - C 1,60 och 1,10 respektive, och trumman för byvägen vid E 0,8 x 0,8 m. stor öppning för vattnet.

Den båtnad, som genom avloppens upptagande i planerad omfattning uppkommer, har av synemännen uppskattats i den ordning, som i 10 kap. 60 § vattenlagen stadgas och enligt i 7 kap. 22 § samma lag angivna grunder. Resultatet av uppskattningen finnes infört i en detta utlåtande bifogad längd, där för varje fastighet är angivet markens värde före företaget,

dess värde efter företaget samt dess båtnadsvärde.

Enär den ovanför och utmed sträckan D - E belägna marken kan erhålla nöjaktig torrläggning, om enbart denna sträcka blir föremål för upptagande och sålunda denna mark är för sin torrläggning oberoende av nedanför belägna avloppssträckor, synes skäl föreligga, att hänföra marken i fråga till en särskild avdelning. Marken utmed huvudavloppet A - B - C röner i avvattningshänseende inflytande av detta avlopps upptagande och de trånga vägtrummornas vidgning, och bör förty, tillika med marken utmed tilloppet- sträckan B - D, vilken mark är beroende såväl av huvudavloppet som denna sträcka av tilloppet, hänföres till en avdelning för sig. Till denna sista avdelning räknas alltså ägofigurerna 1 - 36, och arbetena inom avdelningen utgöras av huvudavloppets A - B - C och tilloppssträckans B - D upptagande samt ombyggnad av förekommande vägbroar och trummor å huvudavloppet. Till den andra avdelningen räknas ägofigurerna 37 - 42 med upptagandet av sträckan D - E och ombyggnaden av byvägstrumman vid E såsom arbete inom denna avdelning.

I kostnaderna för arbetena inom de särskilda avdelningarne deltaga ägarne av den till avdelningen hänfödda marken i förhållande till värdet av båtnaden för denna mark, sådant detta värde finnes ^{be} uträknat i värderingslängden. Ersättningen för markupplåtelsen och intrång gäldas efter samma grund, vilken ock skall gälla för fördelning av kostnaden för framtida underhållet av de upptagna vattenavloppen. Broar och trummor för vägar över avloppen underhållas av den eller dem, som haft att vidmakthålla befintliga byggnader av det

ta slag.

I särskild kostnadsfördelningslängd finnes varje delägarers anpart efter båtnadsvärde uträknat i procent av hela båtnaden inom varje särskild avdelning och hans andel i beräknad kostnad jämväl angiven.

I fråga om ersättning för upplåtelse av mark till avloppens utvidgning skall ersättning gäldas med i särskild ersättningslängd angivna belopp, vilka uträknats med hänsyn till markens värde före företaget av för utvidgningen i anspråk tagna ägoområden.

För intrång genom uppläggning av jord och sten samt uppsprängt berg skall ersättning utgivas till vederbörande markägare med de i ersättningslängden angivna beloppen, vilka beräknats under förutsättning av massornas uppläggande i strängar med lutning 1:1 samt till högst 1,0 meters höjd, och vilka utgöra skäligen ansedda 50 % av den täckta markens värde efter företaget.

I fråga om broar och trummor över huvudavloppet, äro dessa synnerligen bristfälliga, varför ombyggandet enligt förslaget innebär en avsevärd förbättring och bör medföra minskning i kostnaden för underhållet av byggnaden. Vid detta förhållande är vägens eller byggnadens ägare pliktig att bidra till kostnaden för ombyggandet med belopp, svarande mot minskningen i underhållskostnaden, vilket belopp i detta fall skattas till en tredjedel av ombyggnadskostnaden.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, behöver ej erläg-

gas, eftersom båtnadsvärdet uppgår till allenast 8024: kronor 5 öre
kostnaden för synförrättningen

Kostnaden för synförrättningen gäldas av delägarne i företaget i förhållande till båtnaden för deras mark, men förskjutes, om så erfordras, av sökandena.

Jämlikt 10 kap. 62 § vattenlagen bestämmes:

- 1) att företaget, omfattande upptagandet av vattenavloppen A - B - C och B - D - E samt ombyggnad av broar och trummor över dessa avlopp, skall utföras i överensstämmelse med i detta utlåtande omnämnt förslag,-
- 2) att ur avloppen uppgrävd jord och sten samt uppsprängt berg skall läggas minst en (1,0) meter från avloppens kanter och med en lutning mot dessa, icke skarpare än 1:1,-
- 3) att öppningar för dagvattnets fria nedströmmande i avloppen skollas ^(i jordskänjarna) anordnas vid svackor i markytan samt i övrigt på minst var 40:de meter,-
- 4) att tillstötande diken ej få igenfyllas med jord eller sten,-
- 5) att trummor för vägar byggas av kilad sten i gott förband, enligt ritningar,-
- 6) att tilläventyrs inträffande ras oförtövat avhjälpas och nödiga förstärkningsåtgärder vidtagas,-
- 7) att arbetena för företagets genomförande böra överlåtas till här för skickad person, med vilken kontrakt om utförandet, enligt bestämmelserna i detta utlåtande bör upprättas,-

- 8) att samma förfaringssätt bör användas vid framtida rensningar,-
- 9) att arbetena må begynna omedelbart, efter det detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara brakta till slut senast tre år efter samma tidpunkt,- samt
- 10) att arbetena böra avsynas av lantbruksingeniör.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande föres vid Västerbygdens Vattendomstol, till vilken besvären, skola, för att komma under prövning, vara med iakttagande, av vad i 11 kap. 85 § vattenlagen härom stadgas, ingivna inom sextio dagar från nedanskrivne dag.

Orrevik den 28 april 1925.

C.B. Carlson.

J.H. Johansson.

Johan Pettersson.

1	2	3	4	5	6
Hermann:	Númer:	Utlantale:	Lit. i. hæl	Ögö f. gælar númer:	Agar ok ögöleskris mæg.
Bra	12	$\frac{1}{4}$		1-10	J.W. Torbjörnsson - Björnefett
"	18	$\frac{84}{1000}$		11-13	Simon Wikström
"	14	$\frac{1}{8}$		14-14 ^{1/2}	J.W. Torbjörnsson - Björnefett
Kavland	13	$\frac{1}{8}$		20-24	Herman Leedsson
"	122	$\frac{1}{48}$		25-28	Da
"	115	$\frac{10}{240}$		29-30	Carl Jalicsson
"	121	$\frac{1}{48}$		31-32	Da
"	118	$\frac{14}{120}$		33-34	J.W. Torbjörnsson - Björnefett
"	126	$\frac{79}{1000}$		35-40	Da
"	16	$\frac{1}{8}$		41-42	Petrus ok Maria Jonsson
					<u>Summa:</u>

7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
A - r - e - a - l:				U - a - r - d - e:					
	äng och	arealer	inup.o.	Före förstataget:		efter förstataget:		Bättnings-	
Åker:	odlings-	daglig	högläns	för	för ägo-	för	för ägo-	värde:	
	mark:	mark:	mark:	ha.	figur.	ha.	figur.		
ha. a.	ha. a.	ha. a.	ha. a.	ha.	ha. ö.	ha.	ha. ö.	ha. ö.	
									%
2 96.2			- 13.0	3728	25	5035	40	1307	15 16.29
2 50.0			- 04.4	2720	-	4250	-	1530	- 19.07
3 56.6			- 12.7	3819	15	6062	20	2243	05 27.95
3 16.8			- 06.0	3887	70	5385	60	1497	90 18.67
" 82.8			- 03.7	1085	20	1407	60	322	40 4.025
" 88.8			- "	1198	80	1420	80	222	- 2.76
- 24.8			- 09.0	539	40	591	60	52	20 0.65
- 69.0			- 18.0	1104	-	1173	-	69	- 0.86
/ 88.5	- 08.2		- 21.0	2736	55	3302	90	566	35 7.06
" 42.8			- "	513	60	727	60	214	- 2.67
17 26.3	- 08.2	-	- 87.8	21372	65	29356	70	8024	05 100.00

Orrevisé den 28 april 1925.

L. B. Carlsson. J. N. Johansson. Johan Pettersson.

Kostnadsförslag

för upptagande av vattenavlopp genom ägar, härn-
de till hemmanen Orreide, Bica och Kavlunda i Bo-
kenäs socken, Gästeborg och Bohus län.

Längd:	Längd i meter:	Arbete, jordart m. m.	Antal:	Kronor:	Kostnad:		Summa kostnad:	
1.	2.	3.	4.	5.	Nr.	ö.	Nr.	ö.
					6.	7.	8.	9.
1) Sträckorna A-B-C och B-D.								
A.	0-0+80	80	Reusning och avslutning	lm.	80	1:-	-	80 -
	0+80-2+20	140	Grävning i lera med sten och träd	kbm.	350	2:-	700	-
			Sprängning i skörigt berg	"	15	12:-	180	-
	2+20-4	180	Grävning i lera	"	620	0.90	-	558 -
	4-6	200	"	"	800	"	-	720 -
	6-8	200	"	"	600	"	-	540 -
C.	8-9+20	120	" med träd	"	130	1.20	-	156 -
Ombeslaggnad av vägtrumman vid 0+77 m., 1+10 m., 3+5 m., 3+80 m. och 5+97 m. med 2,2 m. bred, 1,3 m. hög och 3.0 m. lång genom- gångsöppning för vatten (alternativt dub- beltrumma med 1.1 m. bred öppning vardera), enligt ritning; beräknad kostnad: 400 kronor för varje, varav $\frac{2}{3}$ på företaget. st.					5	266.67	1333	33
Ombeslaggnad av vägtrumman vid 7+90 m., 1.6 x 1.3 x 3.0 m., enl. ritning; beräknad kost- nad: 350 kronor, varav $\frac{2}{3}$ på företaget. st.					/	-	233	33
B-D	13-14+70	140	Grävning i lera	kbm.	220	0.85	-	187 -
		980	Ersättning för markupplåtelse och för in- träng, enligt ersättningslängden		-	-	-	649 -
För oförutsedda fall, arbetslöshetsersättning m. m. tillsäggs ca 10%					2735	-	-	463 34
Summa:					-	-	-	5800 -

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		2) Sträckan D-E.						
14+40 - 16+40	200	Grävning: lera	170	0.80	-	-	136	-
		Onödigsgård av vägtrumman vid 16+40 m., 0.8 x 0.8 x 3.5 m., enligt ritning	1				175	-
		Ersättning för markupplåtelse och för in- träng, enligt ersättningslängden	-	-	-	-	87	-
		För afvattning m.m. c:a 10%	-	-	-	-	32	-
		Summa	-	-	-	-	400	-
		<u>Sammantotalt:</u>						
9800	1)	Sträckan A-B-C och B-D	2735				5800	-
200	2)	Sträckan D-E	170				400	-
1180		<u>Summa kronor:</u>	4905				6200	-
		Orrvikt den 28 april 1925. C. P. Carlsson.						

Ursäkningsslag

vid följande utskottet upptagande av värdens lapp genom åga hörsande till herrnarna Orre- vik, Bura och Kaulanda i Bokerna, Århus, Gö- leborgs och Bohus län.

Herrarna och ågarne:

1) Utlöppsträckorna A-B-C och B-D.

			För utlöppsträckan A-B-C		För utlöppsträckan B-D		Samman- tagning	
			Kr.	Ö.	Kr.	Ö.	Kr.	Ö.
Orrevik		Johan Wikström	1	60	1	40	3	-
Bura	1 ²	J.W. Torbjörnsson - Björnsfält	72	-	118	-	190	-
"	1 ⁸	Simon Wikström	28	60	67	40	88	-
"	1 ⁴	J.W. Torbjörnsson - Björnsfält	40	40	93	60	134	-
Kaulanda	1 ³	Herman Andersson	40	60	82	40	123	-
"	1 ²²	Herman Andersson	13	-	24	-	37	-
"	1 ¹⁸	J.W. Torbjörnsson - Björnsfält	12	80	18	20	31	-
"	1 ²¹	Carl Johansson	12	40	18	60	31	-
"	1 ²⁶	J.W. Torbjörnsson - Björnsfält	4	20	7	80	12	-
Summa:			228	60	423	40	649	-

2) Utlöppsträckan D-E.

Kaulanda	1 ²⁶	J.W. Torbjörnsson - Björnsfält	22	40	34	60	57	-
Totalt sammanlagt:			248	-	458	-	706	-

Orrevik den 28 April 1925.

C. B. Carlson. J. H. Johansson. Johan Petersson.

Kostnadsfördelningsslag

vid följande, avseende upptagande av värdemålslapp genom ågor
 till Örebro, Bua och Kallunda; Bokenäs län, Göteborg och
 Bohus län.

Län nr.	Svårhetsgrad nummer.	Mått.	Ägare:	Huvudslappat A-B-C och tilläggss- slapp B-D:				Slappslapp D-E:				Förvä- ningskost- nad:				
				Börnad- värde:	Proc ent:	Börnad Kostnad:	Börnad- värde:	Proc ent:	Börnad Kostnad:	Proc ent:	Kunnor:	Ör:				
													Kr.	ö.	Kr.	ö.
Bua	12 1/4		J.W. Torbjörnson - Björnefält	1307	15	17.18	996	44					16.29	68	29	
"	10 1/8		Deje	2283	05	29.48	1709	84					27.95	117	18	
"	18 84/1000		Simon Wikström	1530	-	10.11	1166	38					19.07	79	95	
Kallunda	13 1/8		S Herman Andersson	1197	90	19.69	1142	02					18.67	78	27	
"	12 1/8		Deje	322	40	4.24	245	92					4.02	16	85	
"	15 12/240		Carl Johansson	222	-	2.92	169	36					2.76	11	57	
"	12 1/8		Deje	52	20	0.69	40	02					0.65	2	73	
"	18 19/120		J.W. Torbjörnson - Björnefält	69	-	0.90	52	20					0.86	3	61	
"	126 79/1000		Deje	364	75	4.73	277	82	201	60	48.51	194	04	7.06	29	60
"	16 1/8		Petronella och Maria Jonsson	-	-	-	-	-	214	-	51.39	205	96	2.67	11	19
Summa:				7608	45	100.-	5800	-	415	60	100.-	400	-	100.-	419	24
Drevier den 28 april 1925.																
C. B. Carlson. J. H. Johansson. Johan Petersson.																
Bestyrelsen i Fjäntas vägnar: W. Larsson																

Örebro den 28 april 1925.

C. B. Carlson. J. H. Johansson. Johan Pettersson.

Postyttes i Hälsöns vägnar:
 W. Carlsson

13 dec

DIARIE Nr 24736

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

1 DEC. 1928

B e v i s

Över verkställd avsyning av arbetet för upptagande av vattenavlopp genom ägor hörande till hemmanen Orrevik, Bua och Kavlanda i Bokenäs socken, Göteborgs och Bohus län.

Planen fastställd den 23 december 1926.

Statsunderstöd: lån från statens avdikningslånefond: 4640:- kronor
bidrag från dess avdikningsanslag: 1980:- kronor.

Kontrakt antaget den 28 februari 1927.

Arbetstid till den 1 september 1928.

Avsyningen verkställdes av undertecknad den 21 november 1928.
Därvid befanns arbetet utfört enligt den fastställda planen och ^{företaget} förtyg
av beskaffenhet att tillstyrkas till godkännande.

Vänernsberg den 26 november 1928.

P. Larsson



P. M.

D. Nr 20076/27

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: Upptagande av vattenavlopp genom ägor till hem:en Orrevik
Bua och Kavlanda i Bokenäs socken av

GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄN

län

Arb. plan: 23/12 26

Kontrakt: 28/2 27

Fullbordas: 1/9 28

Statsbidrag: 1.980

Lån: 4.640

Beräkn. kostnad: 6.707:97

Tillstyrkt utbet. d. 9/3 27 & 1/10 27 av statsbidrag: 800 kr.

av lån: 1.900 kr.

Utfört arbete enligt ldsing. C. B. Carlson den 5 / 11 1927

5.538:97 kr. = c:a 82 %

0,87 · 1'980 = 1600
800
800

0,87 · 4'640 = 3'800
1'900
1'900

Ordf. i arb. styrelsen

Lantbr. Simon Wikström, Orrevik, Bokenäs.

~~Ende intressent~~

Rekv. äro bifogade

av statsbidrag 800 kr.

Tillstyrkes till utbetalning

av lån 1'900 kr.

Stockholm den 12 / 11 1927

206²
26

20076
8 NOV. 1927

B e v i s .

Vid den 5 november 1927 verkställd besiktning av arbete, utfört för det företag. som åsyftar upptagande av vattenavlopp genom ägor hörande till hemmanen Orrevik, Bua och Kavlanda i Bokenäs socken, Göteborgs och Bohus län, för vilket företag plan fastställdes den 23 december 1926, utröntes:

- 1/ att avloppssträckan A-B-C varit föremål för upptagande i nära överensstämmelse med planen, undantagandes sträckan 5+35m -9+20m., å vilken omkring 0,5 meters bottenschaktning återstod,
- 2/ att sträckan B-D-E jämväl blivit uppgrävd i hela dess sträckning med undantag av de sista 40 meterna, där ett spadtag i vänstra sidan ännu kvarstod.
- 3/ att av de i företaget till ombyggnad ingående vägtrummarna den vid 0+77m. varx färdig, frånsett gläsnmur på nedströmssidan, den vid 1+10m var grunden lagd för och tillika första skiktet samt sten till trumman utkilad och framkörd, de tre övriga trummorna å sträckan A-B så till vida varit föremål för arbete att sten anskaffats ~~förx~~ ^{för} samt den vid E ävenledes sten uttagits och till dels framkörts.

Kostnaden för det hitintills utförda arbetet och havda utgifter för företaget beräknas sålunda:

Skaktningsarbetet har vid planens fastställande beräknats till sammanlagt 3257:- kronor, från vilken summa drages kostnaden för återstående schaktningsarbete (250 m³ à 1,20)+ 300:-.....kr.2957:-

Trumman vid 0+77m. beräknad kostnad 266:67 kr.-26:67=.....	"	240:-
" " 1+10m. " " " " , 1/2 härav=....	"	133:-
Återstående 3 st. trummor å sträckan A-B, sten anskaffad för	"	514:-

enligt företedd räkning.

Trumman vid E, beräknad kostnad kr. 175:-, 1/2 härav=.....	"	87:50
	"	3931:50
För oförätsedda fall. tillsyn m.m. c:a 10%	"	393:50
För markupplåtelse och intrång, som med det utförda arbetet kan sägas hava inträtt i beräknad omfattning, har ersättningen beräknats till	"	706:-

Överföres kr. 5031:-

Överfört kr. 5031:-

Förrättnings- och utredningskostnader belöpa sig till kr..... 507:97

Hittilse havda kostnader och utgifter tillhopa kronor 5538:97

Vänersborg den 6 november 1927.

C. Marsson
Lantbruksingenjör²



P. M.

med förslag till statsunderstöd jämlikt kungörelserna den 11 juni 1926 angående villkoren för statsbidrag från statens avdikningsanslag /nr 257/ och angående villkoren för lån från statens avdikningslånefond /nr 258/

till upptagande av vattenavlopp genom ågor till herrnaden Orrevik, Bua och Kavlunda i Bokenäs socken av Göteborgs och Bohus län.

ÅGOSLAG OCH AREAL:

		Hela området	Lånesökandes andel
Åker	har	17,27	17,05
Ständig slåtter- och betesvall	"		
Annan mark	"	0,08	0,08
Summa		17,35	17,13
BÅTNAD	kr.	8.024:05	7.917:05
KOSTNAD	"	6.707:97	6.598:20

Medelkostnad per hektar omkring 385 kr.

Flertalet delägar e söka lån.

STATSBIDRAG OCH LÅN.

	A - v - d - e - l - n - i - n - g				Summa
	A - B - C och D - E.				
Båtnad	7.608:45	415:60			
Kostnad	6.281:66	426:31			
Relativ kostnad	0,83	1,03			
Bidrag i % av kostnaden	29,40	+ /			
Beräknat bidrag	1.846:81	138:53			
Bidrag utgår med	1.841:84	138:16			1.980:-
Lånesökandes andel i båtnaden	7.608:45	308:58			
Lånesökandes andel i kostnaden	6.281:66	316:54			
Lånesökandes andel i bidraget	1.841:84	102:58			
Beräknat lånebelopp	4.439:82	206:00			
Lån utgår med	4.434:26	205:74			4.640:-

+ / Bidraget utgår med 33,33 % av båtnaden.

Arbetsplanen faststalles i oförändrat skick.

Stockholm den 8 november 1926.

Olof Fredholm.

föredragande.

206²
26

D. 97

4886

Indem till

H. Sanälsbetsutskottet

Den

3 MRS 1927

Undertecknad intygar härmed att det arbete,
som avser terrälläggning av marker, tillhörande
hemmanen Orrevik, Bua och Kaplanda i Bokenäs
socken Län härad av Göteborgs i Bohus län är på-
börjat.

Bokenäs den 28 febr. 1927
Lau Johansson
Komm. n. Orf.

Boris

örre verkställt kontrollering av arbetena vid anläggnings-
företaget Örebro, Bua och Karlanda i Bohus län, i Bohus län,
Göteborgs och Bohus län, till riket företag Kungl. Maj: t den
23 december 1926 tillgaf dels län från statens ardlösningsläne-
fond med 4640-länor, dels och bidrag från statens ardlö-
sningsanslag med 1980-länor.

Vid av underutsknad den 27 juli 1927 verkställt kon-
trollering hade i ardlösningsgraven A-B-C 35% av förskrivit
arbete utförts.

Örebro den 28 juli 1927.

L. Håkansson.

Nils Gustafsson.

L. f. lantbruksingenjör.

P. M.

D. Nr 16681/27

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: Upptagande av vattenavlopp genom ägor till hemmanen

Örrevik, Bua och Kavlanda i Bokenäs socken av

Göteborgs och Bohus län

län

Arb. plan: 23/12 26

Kontrakt: 28/2 27

Fullbordas: 1/9 28

Statsbidrag: 1.980

Lån: 4.640

Beräkn. kostnad: 6.707:97

av statsbidrag: 650 kr.

Tillstyrkt utbet. d. 9/3 27

av lån: 1.500 kr.

Utfört arbete enligt e.lbsing. N. Gustafsson den 28/ 7 1927

35% utförts å diket A-B-C kr. = c:a 25%

$$40\% \times 1.980 = 790 - 650 = 140$$

$$r \times 4.640 = 1860 - 1.500 = 360$$

Ordf. i arb. styrelsen

Lantbr. Simon Wikström, Örrevik, Bokenäs.

~~Ende intressent~~

Rekv.:er äro bifogad

av statsbidrag 150 kr.

Tillstyrkes till utbetalning

av lån 400 kr.

Stockholm den / 192

[Signature]