



Akt nr:

O-E1a-0097

AU$O-E1a-0097

306/27

183.

0 2*0097

1487

Intaget till K. Landtbruksstyrelsen den 16 JAN. 1928

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 25 november 1927 för torrläggning av vattenskadade marker inom Håkebytorp, Håkeby och Tova i Tanums socken av

GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄN

ej mindre fastställt en av statens e. lantbruksingenjör N.Gustafsson vid syneförrättning år 1926 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, än även beviljat *dels* ***lån*** med sextusenfyrahundratrettio /6.430/ kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** och *dels* ***statsbidrag*** utan återbetalningsskyldighet med tvåtusenåttahundranittio /2.890/ kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag,*** hava undertecknade, som av vederbörande intressenter enligt företett protokoll utsetts till styrelse ~~förtroendeman~~ för företaget, _____ med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom vi ~~jag~~ för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtaga och förbinda oss ~~mig~~.

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet senast den 1 september 1930,

10. 1926 1000.

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, ~~samt~~

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~mig~~ oss Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll; samt

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, uppvisa den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse, utan därtill erhållet vederbörligt tillstånd, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid, och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest detta icke redan blivit fördelat på vederbörande fastigheter och antecknat i jordeboken, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte däråupplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning, samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Håkeby Torp den 4 Jan 1928.

John Andersson ägare till 1/4 mt Håkeby Torp
Olof Niklasson - 5/36, 7/24 Tova
Johan Pålsson - 1/8 Tova

Att John Andersson i Håkeby Torp O Niclasson
och Johan Pålsson i Tova

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Lars Gustavsson
Adress Knön Knnäs

Thorvald Johansson
Adress Håkebytorp Tannastude

Med stöd av Kungl. brevet den 25 november 1927 ***antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt.***

Stockholm den 25 januari ***19*** 28.

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

0 2*0097

1487

Kungl. Lantbruksstyrelsen
den 16 JAN. 1928

Handlingar

rörande torrläggningsföretaget Håkeby

Håkebytorp och Tova i Tanums socken,

Göteborgs och Bohus län, upprättade vid

syneförrättning enligt vattenlagen åren 1925-26

Nils Gustafsson.

Statens lantbruksingenjör.

Avskrift
Genom Kungl. Majts nådiga brev
den 25 november 1927 fastställer kio
efterrättelse vid avhållet uppsynande.
Stockholm den 29 december 1927.
På Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.
Bestyrkes i Tanums
[illegible]

Betänkande, avgivet i och för sökande av bidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond till torrläggningsföretaget Håkebytorp, Håkeby och Tova i Tanums socken av Göteborgs och Bohus län.

Föregående rättslig utredning.

Syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av ifrågavarande marker har hållits under åren 1925 - 1926 och avslutades av undertecknad den 24 november sistnämnde år. Enligt här bifogat bevis (Bil. A) från Västerbygdens vattendomstol har besvär mot syneförrättningen icke blivit inom föreskriven tid hos vattendomstolen anfört. De vid syneförrättningen upprättade handlingar (Bil. G) och ritningar (Bil. H) ligga till grund för efterföljande utredning.

Torrläggningsområdets läge, naturliga beskaffenhet och areal.

Torrläggningsområdet är beläget omkring 7 kilometer nordväst om Tanums kyrka samt intill landsvägen Uddevalla - Strömstad. Å den till synehandlingarne bifogade översiktskartan är området angivet med gul färgläggning. Arealen uppgår till sammanlagt 41.14o hektar åker och 0.o6o haktar äng. Jordmånen består av lermylla på sandblandad lera.

Låne- och anslagssökande.

Enligt föreningsskrivelse av den 24 november 1926

hava flertalet intressenter i företaget överenskommit att göra ansökan om såväl lån från statens avdikningslånefond som även bidrag från statens avdikningsanslag till företagets utförande. (Bil. B)

Företagets omfattning, vattenmängdsberäkningar m.m.

Enligt vid syneförrättningen meddelade bestämmelser skall för områdets torrläggning upptagas ett avloppsdike, sträckan A - B - C. Nederbördsområdet till ifrågavarande vattenskadade marker består av tvenne delområden, betecknade med I och II, och är å den till synehandlingarne bifogade översiktskartan inneslutet av en heldragen blå linie. Avrinningen vid flöden har antagits till 250 sekundliter pr km^2 och medelavrinningen har beräknats uppgå till omkring 1/15 av avrinningen vid största flöden. Avloppets djup under markytan vid de olika avvägningspunkterna tydliggöres av profil- och sektionsritningarne.

Broar.

Av företaget beröres bron å allmänna landsvägen Uddevalla - Strömstad. Såsom av synehandlingarne närmare framgår har denna emellertid icke någon inverkan på förenämnde torrläggningsföretag.

Dessutom beröres ägovägstrumman vid 18 + 26 m., men synes denna kunna framsläppa flodvattenmängden utan skadlig uppdämning.

I samband med grävningsarbetet skall ombyggas 5 st. broar och trummor i enlighet med särskilda upprättade ritningar och i kostnadsförslaget lämnade anvisningar.

Förbättrings-värde.

Vid syneförrättningen hava synemännen verkställt värdering av de i företaget ingående markerna såväl i deras nuvarande vattenskadade tillstånd som i det skick, vari de beräknas komma efter torrläggningsarbetets utförande. Sålunda erhållna markvärden finnas intagna i den till synehandlingarne hörande värderingslängden, varav efterföljande tabell utgör ett utdrag:

Tabell a:

	Hela företaget:								Låne sökandes andel:							
	Areal:		Värde före torrläggningen:		Värde efter torrläggningen:		Båtnad:		Areal:		Värde före torrläggningen:		Värde efter torrläggningen:		Båtnad:	
	ha	ar	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr	öre	ha	ar	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr	öre
Åker	41	140	54446	65	65195	-	10748	35	40	620	53681	35	64382	50	10701	15
Annan mark	-	060	57	-	60	-	3	-	-	060	57	-	60	-	3	-
Summa:	41	200	54503	65	65255	-	10757	35	40	680	53738	35	64442	50	10704	15

Värdet av den genom torrläggningen beräknade jordförbättringen uppgår sålunda till 10751.35 kronor,- på de lånesökande blir jordförbättringsvärdet 10704.15 kronor.

Kostnad.

Vid syneförrättningen har kostnaden för torrläggningsarbetet beräknats till 6540:- kronor, varvid timpenningen för schaktningsarbetet antagits till 0.7o kronor. Ersättningen för avloppets utvidgning samt för jordupplag uppgå, enligt vid syneförrättningen upprättad jordersättningslängd till 1845.27 kronor. Kostnaden för laga syneförrättningen uppgår till 796.57 kronor, samt för detta

betänkande med bilagor till 172.26 kronor

Efterföljande kostnadsförslag (Bil. E) innehåller en sammanfattning av dessa kostnader, varjämte i här bifogad tabell (Bil. D) de å låne- och anslagssökandena belöpande andelarne av desamma blivit enligt därför i synemännens utlåtande intagna bestämmelser uträknade.

Anslag och lånebelopp.

Enligt gällande bestämmelser skall vid beviljandet av bidragets storlek hänsyn tagas till de olika avdelningarnes inom samfälligheten relativa kostnad. Denna är för avdelning I = 0.95 samt för avdelning II = 0.58. Bidragets storlek i procent av kostnaden skall då för avdelning I beräknas efter 32.2o % och för avdelning II efter 23.54 %.

Till företaget synes därföre kunna beviljas dels ett bidrag från statens avdikningsanslag av 2870:- kronor motsvarande i avrundat tal resp. 32.2o % och 23.54 % av de bidragssökandes totala torrläggningskostnad, dels även lån från statens avdikningslånefond av 6430:- kronor, vilket belopp utgör återstoden av förenämnda kostnad och understiger 70 % av förbättringsvärdet å de lånesökandes andel i det beräknade förbättringsvärdet genom torrläggningen. Fördelningen av dessa statsunderstöd på de olika fastigheterna framgår av den i Bil. D intagna tabellen.

Tillstyrkan. Arbetstid.

Med anledning av vad i detta betänkande anförts, får jag tillstyrka, att förenämnde statsunderstöd måtte bevil-

till utförande av ifrågavarande företag, och torde i sådant fall avdikningsarbetet kunna i sin helhet slutföras under loppet av 3 år, efter det statsunderstöden blivit beviljade.

Bilagor. Bil. A: Diariebevis från Västerbygdens vattendomstol, att syneförrättningen ej överklagats,-

Bil. B: Föreningsskrivelse av den 24 november 1926,-

Bil. C: Protokoll angående val av styrelse,-

Bil. D: Tabell b,-

Bil. E: Kostnadsförslag,-

Bil. F: Arvodesräkning för betänkandet med bilagor,-

Bil. G: Avskrift av synehandlingarna,-

Bil. H: Ritningskopia.

Vänersborg i februari 1927.

Nils Gustafsson.
e.Lantbruksingeniör.

Bil. A.

D i a r i e b e v i s.

Enligt vad härstädes förda diarier utvisa hava besvär intill denna dag icke anförts över en av e. lantbruksingeniören Nils Gustafsson enligt uppgift den 24 november 1926 avslutad syneförrättning rörande torrläggning av mark, hörande till Håkebytorp, Håkeby och Tova i Tanums socken, Göteborgs och Bohus län, betygar Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 14 februari 1927.

Herbert Beckman.
Vattenrättssekreterare.

Stppr.

Lösenstämpel 0.25
Bevillningsst. 1.00
Summa En krona 25 öre.

Bil. B.

F ö r e n i n g.

Undertecknade, delägare i det företag, som avser upptagande av vattenavlopp genom ägor till hemmanen Håkebytorp, Håkeby och Tova i Tanums socken, Göteborgs och Bohus län, förklara härmed, att vi vilja komma i åtnjutande av för dylikt ändamål anvisade statsmedel och giva fördenskull styrelsen för företaget i uppdrag:

1:o) att göra vederbörlig framställning om största möjliga såväl bidrag från

statens avdikningsanslag som lån från statens avdikningslånefond,

2:o) att därest dylikt bidrag och lån beviljas, med vederbörande myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande,-

3:o) att emottaga och förvalta utanordnade bidrags- och lånemedel.

Håkebytorp den 24 november 1926.

Olof H. Niklasson. H.A.Bruce.

Johan E.Pålsson. John Andersson.

Johan Davidsson. Hans Olsson.

Alfred Johansson.

Att Olof H.Niklasson, Johan E.Pålsson, Johan Davidsson, Alfred Johansson, H.A.Bruce, John Andersson och Hans Olsson egenhändigt tecknat sina namn, betyga:

A.L.Gustafsson. H.T.Andersson.

Bil. C.

Protokoll fört vid sammanträde med delägarne i torrläggningsföretaget Håkeby, Håkebytorp och Tova i Tanums socken hållet på Håkebytorp lördagen den 29 januari 1927, varvid samtlige delägare voro närvarande.

Företogs val av arbetsstyrelse och utsågs till sådan styrelse

enhälligt: John Andersson Håkebytorp, O.Niklasson och Johan Pålsson i Tova med Paul Johansson i Håkeby som suppleant.

Till styrelsens ordförande samt att föra räkenskaperna för företaget utsägs John Andersson Håkebytorp.

Som ovan:

John Andersson.

Justerat:

Olof H. Niklasson.

Johan Pålsson.

Bil. D.

Tabell 6.

Bolaget, by eller hemman:	Ägolängd:	Mantal:	Registernummer	Ägarens namn:	Skattsignum	Cerealier:					
						Råg:		Annan mankorn:		Summa:	
					M:ra	kar	or	kar	or	kar	or
Tamm											
Pålsbytorp		1/2	11	John Andersson	1-38	7	830	-	-	7	830
Tova	D	5/16	15	Olof Niklasson	42-96	5	755	-	060	5	815
"	C 1	1/8	14	Johan Pålsson	97-181	5	260	-	-	5	260
"	B		13	Hilmer Bruce	182-196	-	745	-	-	-	745
"	E		16	" "	197-211	1	990	-	-	1	990
"	F	7/24	17	Olof Niklasson	212-275	9	430	-	-	9	430
Tova Mellanby	H		114	Hans Olsson	276-284	1	015	-	-	1	015
" "	O		116	" "	285-294	-	545	-	-	-	545
"	G	5/16	18	Alfred Johansson	247-348	4	840	-	-	4	840
"	H	2/32	19	Johan Davidsson	349-382	3	210	-	-	3	210
				Summa	-	40	620	-	060	40	680
				kvar:							

Bönad.		Andel i Kostnaden för										Relativt Kostnad	Bidragen utgör ... i procent av kostn.	Kärlog:		Lön:	
		Avd. I:		Avd. II:		Lagerregistrering		Reklam-kostnad:		Summa Kostnad:							
Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre		%	Kr.	öre	Kr.	öre
1928	40	1644	38	-	-	156	21	33	95	1834	54	0.95	32.20	590	72	1243	82
2107	55	1797	43	"	"	170	74	37	10	2005	27	"	"	645	70	1359	57
1553	20	1324	60	"	"	125	83	27	34	1477	77	"	"	475	84	1001	93
128	40	109	51	"	"	10	40	2	26	122	17	"	"	39	34	82	83
621	30	529	84	"	"	50	34	10	94	591	12	"	"	190	34	400	78
1843	60	1572	25	"	"	149	36	32	45	1754	06	"	"	564	81	1189	25
96	80	82	57	"	"	7	85	1	71	92	13	"	"	29	67	62	46
71	60	61	09	"	"	5	81	1	26	68	16	"	"	21	95	46	21
1913	20	"	"	994	44	94	46	20	53	1109	43	0.58	23.54	261	16	848	27
440	40	"	"	228	91	21	75	4	72	255	38	"	"	60	12	195	26
10704	15	7121	67	1223	35	792	75	172	26	9310	03	"	"	2879	65	6430	38

Vallsberg i Februari 1927
Nils Gustafsson.
e. Lantbruksingenjör

Bil. L.

Kostnadsförslag

Kostnad för terrängregleringsarbetet enl. i synehandlingarna
intagen kostnadsberäkning:

Kostnad för grävningsarbete m.m.	6540:- kr.
" " jordersättningar	1845.27 "
" " sysselsättningen	796.57 "
" " betänkandet med bilagor	172.26 "
Summa kostnad.	9354.10 kr.

Falkenberg i februari 1927.
Nils Gustafsson.
e. Landtbruksingenjör.

Bil. F.

Arvodesräkning

upprättad enligt taxan för landtbruksingenjörer av den 31 dec. 1920.

	Belopp i taxl. kr. öre	
Upprättande av betänkande med bilagor den 14+15/2 1927; 2 dagar	8 44 -	24.00
Kopiering av plankarta	8 29 -	29.16
" " " " profil o. tvärsektions-ritningar	8 8 52 0.53 -	60.32
Avskrift av betänkande och sysselsättningen med översiktskarta	8 8 55 0.44 -	33.75
Summa		169.26

Tillkommer:

Diarieföring i Länsstyrelsen, postförskott betalat av undertecknad	2.00
för bindning av handlingar	1.00
Summa.	172.26

Falkenberg i februari 1927.
Nils Gustafsson.
l. Landtbruksingenjör.

Avskriften
Sida 1-11 bestyrkes
i tjänsten.
Nils Gustafsson.


Bil 4.

Avskrift.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 9.354 kronor 10 öre, varav å lånesökandenas andel 9.309 kronor 20 öre. Stockholm den 20 december 1927.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Albert Smith

Översiktskarta



Skala 1:100000

Protokoll vid syneförrättning enligt vattenlagen, kap. 10, och angående torrläggning av marker, hörande till Håkebytorp, Håkeby och Tova uti Tanums socken av Göteborgs och Bohus län.

Den 8 september 1926 inställde sig, efter förordnande av Konungens Befallningshavande i Göteborgs och Bohus län, undertecknad, statens e. lantbruksingeniör, hos lantbrukaren John Andersson i Håkebytorp. Såsom biträdande synemän tillkomma tillkallade skiftesgodemännen A.L.Gustafsson, Åseröd, Orrekläpp och H.T.Andersson, Trättelanda, Rabbalshede. Såsom sakägare inställde sig:

sökandena till förrättningen

John Andersson,	Håkebytorp,	Tanumshede,
Olof H.Niklasson,	Tova,	"
Johan Pålsson,	"	"
H.A.Bruce,	"	"

av övriga intressenter

Alfred Johansson,	"	"
Johan Davidsson,	"	"
John Lindkvist,	"	"
Hans Olsson,	" Mellanby,	"

§ 1.

Förordnandet för förrättningsmannen, uppläst vid sammanträdets öppnande, bilades protokollet.

§ 2.

§ 2.

Något jäv mot synemännen kunde icke utrönas. Biträdande synemännen förklarade, att de avlagt föreskriven ed och fortfarande innehade uppdrag att vara skiftesgodemän.

§ 3.

Något laga hinder mot det ifrågasatta företaget hade ingen att anföra.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade profilritning över avloppet från ifrågavarande vattenskadade ägor, och yrkade sökandena företagets utförande närmast i överensstämmelse med det enligt profilritningen uppgjorda förslaget och i övrigt till den omfattning att behörig torrläggning kunde beredas deras i företaget ingående mark.

§ 5.

Det meddelades, att sökanden Pål Hansson sålt sin fastighet Tova 1⁴ till sonen Johan Pålsson och att denne vidhöll ansökan om torrläggningsföretaget i fråga.

§ 6.

Alfred Johansson i Tova förenade sig med sökandena, varom särskild handling upprättades, undertecknades och bestyrktes, samt yrkade denne, att diket skulle upptagas genom hans mark till punkt 21 + 80 m. strax nedanför ägovägstrumman.

§ 7.

För upplåtelse av mark till dikets utvidgning så ock för intrång

och annan skada genom upplagd jord och sten från grävningsarbetet krävdes ersättning.

§ 8.

I förening med grävningsarbetet skall byggas stentrummor vid 4 + 38 m., 12 + 72 m., 14, 16 + 60 m., 18 + 26 m. samt 20 + 20 m.

§ 9.

För bestämmande av deltagningsskyldigheten i företaget skulle enligt sakägarnes mening uppskattning i laga ordning verkställas och resultatet föreläggas intressenterna.

§ 10.

Johan Lindkvist i Tova förmenade, att han icke hade någon nytta av det ifrågasatta torrläggningsföretaget och bestred all deltagningsskyldighet i detsamma för hans fastighet.

§ 11.

Då icke något vidare anförande av sakägarne gjordes, genomgicks dagens protokoll och bestämdes, att nästa sammanträde skall hållas på samma plats onsdagen den 24 november 1926, kl 10 f.m., varpå sammanträdet upplöstes.

Håkebytorp den 8 september 1926.

Nils Gustafsson.

A.L.Gustafsson. H.T.Andersson.

Den 24 november 1926 inställde sig synemännen i Håkebytorp hos John Andersson, för att jämlikt bestämmelserna i § 11 vidare handlägga denna syneförrättning, och inställde sig

av sökandena och de, som enligt föreningen gjort gemensam sak med dem:

John Andersson, Håkebytorp, Tanumshede,

Olof H.Niklasson, Tova, "

Johan Pålsson, " "

H.A.Bruce, " "

Alfred Johansson, " "

av övriga intressenter:

Johan Davidsson, " "

Hans Olsson " Millenby "

Paul Johansson, Håkeby. "

§ 12.

Förslag till bäckens uppgrävning företeddes tillika med kostnadsberäkning.

§ 13.

Efter av synemännen verkställd uppskattning av den av avloppsdiket för sin torrläggning beroende marken hade värderingslängd upprättats, som nu upplästes i sammandrag.

§ 14.

Efter prövning av förekommande frågor meddelade synemännen utlåtande i ärendet.

§ 15.

Att förvara till företaget hörande handlingar och ritningar utsågs John Andersson, Håkebytorp, Tanumshede.

§ 16.

Åt John Andersson uppdrogs även att i föreskriven ordning kalla del-

ägarne till sammanträde för val av styrelse.

§ 17.

Förklarades förrättningen avslutad.

Håkebytorp den 24 november 1926.

Nils Gustafsson.

A.L.Gustafsson. H.T.Andersson.

R e s o l u t i o n.

Översändes till lantbruksingeniören i Göteborgs och Bohus län samt Älvsborgs läns norra del, som förordnas att i inneliggande handling omförmäld förrättning i laga ordning verkställa, skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Göteborg i landskansliet den 28 oktober 1924.

Oscar von Sydow.

Ernst Thorin.

Till Kungl.Mjt:s Befallningshavande i Göteborgs och Bohus län.

Undertecknade anhålla härmed vördsamt om förordnande för behörig förrättningsman att jämlikt bestämmelserna i 10 kap. vattenlagen verkställa syn för upptagande av avloppsdike genom och från vattenbesvärade ägor, hörande till hemmanen Håkebytorp, Håkeby och Tova i Tanums socken. Håkebytorp pr Tanumshede den 22 oktl 1924.

John Andersson, ägare till 1/2 mtl. Håkebytorp,

Olof H. Niklasson, ägare till 31/72 mtl. Tova,

Pal Hansson, ägare till 1/8 mtl. Tova,

H.A.Bruce, Ägare till 11/72 mtl. Tova.

Förutom förenämnde fastigheter förmenas företaget beröra mark, hörande till:

5/36 mtl. Tova, Alfred Johansson,

2/72 mtl. Tova, Johan Davidsson,

f.d. soldattorpet Mellanby jämt lägenheten Grankärr, Hans Olsson,

3/72 mtl. Tova och 1/8 mtl. Östby, Johan Lindkvist,

1/2 mtl Håkeby, Paul Johansson.

R e s o l u t i o n.

Översändes till extra lantbruksingeniören N.G.Gustafsson, som förordnas att i C.B.Carlsons ställe verkställa följande förrättningar, nämliden:

-.

3) N:o 22 W.D. / 1924 avseende förrättning i Håkebytorp, Tanums socken.

-.

skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Göteborg i landskansliet den 22 juli 1926.

G.Hård af Segerstad. Birger Gillner.

K u n g ö r e l s e.

Sedan undertecknad, statens extra lantbruksingeniör, förordnats att i laga ordning verkställa syneförrättning för torrläggning (medelst upp-

tagande av avloppsdike) av mark, hörande till Håkebytorp, Håkeby och Tova i Tanums socken av Göteborgs och Bohus län, kommer sammanträde av synemännen att hållas hos lantbrukaren John Andersson i Håkebytorp onsdagen den 8 september 1926, kl. 10 f.m., vartill vederbörande sakägare hava att tillständeskomma för utförande av sin talan.

Vänersborg den 16 augusti 1926.

Nils Gustafsson.

Uppläst av

Adolf Bergendahl.

Kungörelsen införd i Handelstidningens Veckoblad för den 9 augusti 1926 betygar:

Nils Gustafsson.

Förteckning

jämlikt 10 kap. §§ 8 och 40 över avsända underrättelser rörande sammanträden vid företag avseende torrläggning av vattenskadade marker, hörande till Håkebytorp, Håkeby och Tova i Tanums socken av Göteborgs och Bohus län:

1926, aug. 16:

Kungörelse om sammanträde den 8 sept avsänd till Pastorsämbetet i Tanum,

Avskrift av kungörelsen sänd till tidningen Handelstidningens Veckoblad, för att i densamma införas,

Kallelser till skiftesgodemännen:

Karl Månsson i Säm, Tanum,

Oskar Hanssom, Munseröd, Tanumshede,

Underrättelser om sammanträdet sända till:

lantbrukaren John Andersson, Håkebytorp, Tanum,

" Paul Johansson, Håkeby, "

" Olof Niklasson, Tova, "

" Johan Pålsson, " "

" Hilmer Bruce, " "

" Alfr.Johansson, " "

" Johan Davidsson, " "

" Johan Lindkvist, " "

" Hans Olsson, " Mellanby, "

Vägstyrelsens ordförande Hans Andersson, Trättelanda.

Vänersborg dag som ovan:

Nils Gustafsson.

Jämlikt 10 kap. 58 § vattenlagen förenar sig undertecknad med sökandena till det företag, som avser upptagande av vattenavlopp genom ägor till Håkebytorp, Håkeby och Tova i Tanums socken, Göteborgs och Bohus län och åsyftar med denna anslutning, att få avloppet i fråga upptaget till sådan omfattning att till min fastighet hörande mark erhåller möjlighet till lagstadgad torrläggning. Håkebytorp den 8 september 1926.

Alfred Johansson.

Att Alfred Johansson egenhändigt undertecknat denna handling betyga:

Nils Gustafsson. A.L.Gustafsson. H.T.Andersson.

Areal						Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10	11	12		13	14		15	16

Värderingslängd

för torläggning av rättenskadade marker, hörande till Kåhultstorp, Kåhulby och Fora i Fammes socken av Kristianstads och Malmöhus län, upprättad vid syn enligt rättenslagen åren 1925-1926.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Tannus socken					
Åbebyhorp	1		1/2		John Andersson
				1	åker, belägen på Sandbl. bro
				2	" " " "
				3	" " " "
				4	" " " "
				5	" " " "
				6	" " " "
				7	" " " "
				8	" " " "
				9	" " " "
				10	" " " "
				11	" " " "
				12	" " " "
				13	" " " "
				14	" " " "
				15	" " " "
				16	" " " "
				17	" " " "
				18	" " " "
				19	" " " "
				20	" " " "
				21	" " " "
				22	" " " "
				23	" " " "
				24	" " " "
				25	" " " "
				26	" " " "
				27	" " " "
				28	" " " "
				29	arboppsgrar.

Inusport

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	95.0							1420-	1349	-	1500	1425	-	80	76	-
	24.0							1270-	304	80	"	360	-	230-	55	20
	57.0							"	723	90	"	855	-	"	131	10
	02.5							1420-	35	50	"	37	50	80-	2	-
	06.0							"	85	20	"	90	-	"	4	80
	06.5							1330-	86	45	1400	91	-	70-	4	55
	06.5							1170-	76	05	1300	84	50	130-	8	45
	18.5							"	216	45	"	240	50	"	24	05
	08.5							1058-	89	25	1400-	119	-	350	29	75
	08.5							1120-	95	20	1500-	127	50	380	32	30
	14.0							"	156	80	"	210	-	"	53	20
	01.0							980-	9	80	"	15	-	520-	5	20
	04.5							1050-	47	25	"	67	50	450	20	25
	27.5							1120-	308	-	"	412	50	380	104	50
	03.5							1330-	46	55	1400-	49	-	70-	2	45
	06.0							1190-	71	40	"	84	-	210-	12	60
	07.5							1120-	84	-	"	105	-	280-	21	-
	07.0							"	78	40	"	98	-	280-	19	60
	07.0							1190-	83	30	"	98	-	210-	14	70
	06.5							1330-	86	45	"	91	-	70	4	55
	17.0							1058-	178	50	1500	255	-	450	76	50
	17.0							"	178	50	"	255	-	"	76	50
	16.5							"	173	25	"	247	50	"	74	25
	16.5							"	173	25	"	247	50	"	74	25
	17.5							1120-	196	"	1600	280	-	480-	84	-
	38.0							1200-	456	-	"	608	-	400-	152	-
	18.0							1280-	230	40	"	288	-	320-	57	60
	30.0							1120-	336	-	"	480	-	480	144	-
							36.0									
4	88.0						36.0		5955	65		7321	-		1365	35

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Transport
				30	äfven kommande på samtl. lika
				31	" " " "
				32	" " " "
				33	" " " "
				34	" " " "
				35	" " " "
				36	" " " "
				37	" " " "
				38	" " " "
					Summa
Håheby	1[3]		1/2		Paul Johansson
				39	äfven kommande på samtl. lika
				40	" " " "
				41	" " " "
					Summa
Fora	1[5]	D	5/36		Olof Niklasson
				42	äfven kommande på samtl. lika
				43	" " " "
				44	" " " "
				45	" " " "
				46	" " " "
				47	" " " "
				48	" " " "
				49	" " " "
				50	" " " "
				51	" " " "
				52	" " " "
					Transport

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
4	88.0						36.0		5955	65		7321	-	-	1365	35
	21.5							1270-	273	05	1500-	322	50	230-	49	45
	30.5							1280-	390	40	1600	488	-	320-	97	60
	18.5							1360-	251	60	"	296	-	240-	44	40
	19.5							1270-	247	65	1500	292	50	230-	44	85
	13.5							1350-	182	25	"	202	50	150	20	25
	07.5							1420-	106	50	"	112	50	80-	6	-
	39.0							1270	495	30	"	585	-	230-	89	70
1	35.0							1350	1822	50	"	2025	-	150-	202	50
	10.0							1420	142	-	"	150	-	80-	8	-
7	83.0						36.0		9866	90		11795	-		1928	10
	08.0							1350-	108	-	1500	120	-	150	12	-
	07.0							1420-	99	40	"	105	-	80	5	60
	04.5							"	63	90	"	67	50	80	3	60
	19.5								271	30		292	50		21	20
	02.5							1420	35	50	1500	37	50	80-	2	-
	03.0							"	42	60	"	45	-	80-	2	40
	04.0							1350	54	-	"	60	-	150-	6	-
	04.5							"	60	75	"	67	50	"	6	75
	05.5							"	74	25	"	82	50	"	8	25
	06.0							1200	72	-	"	90	-	300-	18	-
	06.0							"	72	-	"	90	-	"	18	-
	04.5							1270	57	15	"	67	50	220-	10	35
	04.0							"	50	80	"	60	-	"	9	20
	02.0							1350	27	-	"	30	-	150-	3	-
	10.0							1450	145	-	1600	160	-	"	15	-
	52.0								691	05		790	-		98	95

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Transport
				53	åker lermylla på sandbl. lera
				54	„ „ „ „
				55	„ „ „ „
				56	„ „ „ „
				57	„ „ „ „
				58	„ „ „ „
				59	„ „ „ „
				60	„ „ „ „
				61	„ „ „ „
				62	„ „ „ „
				63	„ „ „ „
				64	„ „ „ „
				65	„ „ „ „
				66	„ „ „ „
				67	„ „ „ „
				68	„ „ „ „
				69	„ „ „ „
				70	„ „ „ „
				71	„ „ „ „
				72	„ „ „ „
				73	„ „ „ „
				74	„ „ „ „
				75	„ „ „ „
				76	„ „ „ „
				77	„ „ „ „
				78	„ „ „ „
				79	„ „ „ „
				80	„ „ „ „
				81	„ „ „ „
					Transport

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	52.0								691	05		790	-		98	95
	12.5							1280	160	-	1600	200	-	320	40	-
	11.5							1040	119	60	"	184	-	560	64	40
	11.5							"	119	60	"	184	-	"	64	40
	11.0							960	105	60	"	176	-	640	70	40
	11.0							"	105	60	"	176	-	"	70	40
	10.0							"	96	-	"	160	-	"	64	-
	10.0							1040	104	-	"	160	-	560	56	-
	33.0							960	316	80	"	528	-	640	211	20
	35.0							"	336	-	"	560	-	"	224	-
	09.5							1200	114	-	"	152	-	400	38	-
	10.5							"	126	-	"	168	-	"	42	-
	11.0							"	132	-	"	176		"	44	-
	10.0							"	120	-	"	160	-	"	40	-
	11.0							"	132	-	"	176	-	"	44	-
	11.0							"	132		"	176	-	"	44	-
	11.0							1280	140	80	"	176	-	320	35	20
	11.0							"	140	80	"	176	-	"	35	20
	08.0							1360	108	80	"	128	-	240	19	20
	05.5							1440	79	20	"	88	-	160	8	80
	03.5							1520	53	20	"	56	-	80	2	80
	05.0							"	76	-	"	80	-	"	4	-
	11.5							"	174	80	"	184	-	"	9	20
	13.5							"	205	20	"	216	-	"	10	80
	16.0							"	243	20	"	256	-	"	12	80
	15.0							"	228	-	"	240	-	"	12	-
	18.0							1360	244	80	"	288	-	240	43	20
	17.0							1280	217	60	"	272	-	320	54	40
	16.5							1040	171	60	"	264	-	560	92	40
	16.5							"	171	60	"	264	-	"	92	40
4	28.5								5165	55		6814	-		1648	15

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Transport
				82	åker, lermylla på sandbl. lera
				83	" " " " "
				84	" " " " "
				85	arloppsgrav
				86	åker, lermylla på sandbl. lera
				87	" " " " "
				88	" " " " "
				89	" " " " "
				90	" " " " "
				91	" " " " "
				92	" " " " "
				93	" " " " "
				94	" " " " "
				95	rög 2
				96	äng 2
					Summa
Jova	14	C	1/8		Johan Pålsson
				97	arloppsgrav
				98	åker lermylla på sandbl. lera
				99	" " " "
				100	" " " "
				101	" " " "
				102	" " " "
				103	" " " "
				104	" " " "
				105	" " " "
				106	" " " "
				107	" " " "
					Transport

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
4	28.5								5165	85		6814	-		1648	15
	19.0							1280	243	20	1600	304	-	320	60	80
	22.0							1040	228	80	"	352	-	560	123	20
	08.0							"	83	20	"	128	-	"	44	80
							20.0									
	10.0							1280	128	-	1600	160	-	320	32	-
	12.0							"	153	60	"	192	-	"	38	40
	12.0							"	153	60	"	192	-	"	38	40
	11.5							1360	156	40	"	184	-	240	27	60
	12.0							1440	172	80	"	192	-	160	19	20
	11.0							"	158	40	"	176	-	"	17	60
	10.5							"	151	20	"	168	-	"	16	80
	10.0							"	144	-	"	160	-	"	16	-
	09.0							1360	122	40	"	144	-	240	21	60
							02.0									
			06.0					950	57	-	1000	60	-	50	3	-
5	75.5		06.0				22.0		7118	45	-	9226	-	-	2107	55
							22.0									
	05.5							1040	57	20	1600	88	-	560	30	80
	04.0							1280	51	20	"	64	-	320	12	80
	04.5							1440	64	80	"	72	-	160	7	20
	04.5							"	64	80	"	72	-	"	7	20
	05.0							"	72	-	"	80	-	"	8	-
	05.5							1360	74	80	"	88	-	240	13	20
	05.5							1120	61	60	"	88	-	480	26	40
	05.5							"	61	60	"	88	-	"	26	40
	05.5							"	61	60	"	88	-	"	26	40
	05.5							"	61	60	"	88	-	"	26	40
	51.0						22.0		631	20		816	-		184	80

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Transport
				108	åker hemmyta på fastbl. lera
				109	" " " "
				110	" " " "
				111	" " " "
				112	" " " "
				113	" " " "
				114	" " " "
				115	" " " "
				116	" " " "
				117	" " " "
				118	" " " "
				119	" " " "
				120	" " " "
				121	" " " "
				122	" " " "
				123	" " " "
				124	" " " "
				125	" " " "
				126	" " " "
				127	" " " "
				128	" " " "
				129	" " " "
				130	" " " "
				131	" " " "
				132	" " " "
				133	" " " "
				134	" " " "
				135	" " " "
				136	" " " "
					Transport

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	51.0						22.0		631	20		816	-		184	80
	05.5							1040	57	20	1600	88	-	560	30	80
	05.5							"	57	20	"	88	-	"	30	80
	05.5							"	57	20	"	88	-	"	30	80
	05.5							"	57	20	"	88	-	"	30	80
	05.5							1120	61	60	"	88	-	480	26	40
	05.5							"	61	60	"	88	-	"	26	40
	06.0							"	67	20	"	96	-	"	28	80
	06.0							"	67	20	"	96	-	"	28	80
	06.0							1280	72	-	"	96	-	400	24	-
	06.0							"	72	-	"	96	-	"	24	-
	06.0							"	72	-	"	96	-	"	24	-
	06.0							"	72	-	"	96	-	"	24	-
	02.0							1420	28	40	1500	30	-	80	1	60
	02.0							"	28	40	"	30	-	"	1	60
	03.5							"	49	70	"	52	50	"	2	80
	04.0							1350	54	-	"	60	-	150	6	-
	04.0							"	54	-	"	60	-	"	6	-
	04.0							"	54	-	"	60	-	"	6	-
	04.5							"	60	75	"	67	50	"	6	75
	05.0							"	67	50	"	75	-	"	7	50
	05.5							"	74	25	"	82	50	"	8	25
	06.0							"	81	-	"	90	-	"	9	-
	06.0							"	81	-	"	90	-	"	9	-
	06.0							"	81	-	"	90	-	"	9	-
	06.5							"	87	75	"	97	50	"	9	75
	06.5								87	75	"	97	50	"	9	75
	05.0							1420	71	-	"	75	-	80	4	-
	11.0							"	156	20	"	165	-	"	8	80
	11.0							"	156	20	"	165	-	"	8	80
2	12.5						22.0		2678	50		3307	50		629	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Transport.
				137	åker kringsla på Sandbl. lera
				138	" " " "
				139	" " " "
				140	" " " "
				141	" " " "
				142	" " " "
				143	" " " "
				144	" " " "
				145	" " " "
				146	" " " "
				147	" " " "
				148	" " " "
				149	" " " "
				150	" " " "
				151	" " " "
				152	" " " "
				153	" " " "
				154	" " " "
				155	" " " "
				156	" " " "
				157	" " " "
				158	" " " "
				159	" " " "
				160	" " " "
				161	" " " "
				162	" " " "
				163	" " " "
				164	" " " "
				165	" " " "
					Transport

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
2	12.5						22.0		2678	50		3307	50		629	-
	11.0							1350	148	50	1500	165	-	150	16	50
	11.0							1270	139	70	"	165	-	230	25	30
	11.0							1360	149	60	1600	176	-	240	26	40
	11.0							"	149	60	"	176	-	"	26	40
	11.0							"	149	60	"	176	-	"	26	40
	11.0							1280	140	80	"	176	-	320	35	20
	11.0							1200	132	-	"	176	-	400	44	-
	11.0							"	132	-	"	176	-	"	44	-
	11.0							1120	123	20	"	176		480	52	80
	11.0							"	123	20	"	176	-	"	52	80
	10.5							960	100	80	"	168	-	640	67	20
	08.5							"	81	60	"	136	-	"	54	40
	06.5							"	62	40	"	104	-	"	41	60
	12.5							"	120	-	"	200	-	"	80	-
	01.0							1520	15	20	"	16	-	80		80
	01.0							"	15	20	"	16	-	"		80
	01.0							"	15	20	"	16	-	"		80
	02.5							"	38	-	"	40	-	"	2	-
	04.5							"	68	40	"	72	-	"	3	60
	05.5							"	83	60	"	88	-	"	4	40
	07.0							1360	95	20	"	112	-	240	16	80
	08.0							"	108	80	"	128	-	"	19	20
	09.0							"	122	40	"	144	-	"	21	60
	10.0							"	136	-	"	160	-	"	24	-
	11.0							1250	140	80	"	176	-	320	35	20
	12.5							"	160	-	"	200	-	"	40	-
	14.0							"	179	20	"	224	-	"	44	80
	16.0							1440	216	-	"	240	-	160	24	
	09.0							"	129	60	"	144	-	"	14	40
4	71.5						22.0		5955	10		7429	50		1474	40

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Transport.
				166	åker lermylla på sandbl. lera
				167	väg
				168	åker " " " "
				169	" " " " "
				170	" " " " "
				171	" " " " "
				172	" " " " "
				173	väg
				174	åker " " " "
				175	" " " " "
				176	" " " " "
				177	" " " " "
				178	" " " " "
				179	" " " " "
				180	" " " " "
				181	" " " " "
					Summa
Jova	1 3	B			Wichelm Bruce.
				182	åker lermylla på sandbl. lera
				183	" " " "
				184	" " " "
				185	" " " "
				186	" " " "
				187	" " " "
				188	" " " "
				189	" " " "
				190	" " " "
				191	" " " "
					Transport.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
4	71.5						22.0		5955	10		7429	50		1474	40
	08.5							1440	122	40	1600	136	-	160	13	60
							02.0									
	04.0							1420	56	80	1500	60	-	80	3	20
	03.0							"	42	60	"	45	-	"	2	40
	01.5							"	21	30	"	22	50	"	1	20
	01.5							"	21	30	"	22	50	"	1	20
	04.0							1350	54	-	"	60	-	150	6	-
							03.0									
	06.5							1440	93	60	1600	104	-	160	10	40
	06.0							"	86	40	"	96	-	"	9	60
	05.5							"	79	20	"	88	-	"	8	80
	03.5							"	50	40	"	56	-	"	5	60
	01.5							"	21	60	"	24	-	"	2	40
	01.0							"	14	20	"	16	-	"	1	60
	03.5							"	50	40	"	56	-	"	5	60
	04.5							"	64	80	"	72	-	"	7	20
5	26.0						27.0		6734	30		8287	50		1553	20
	05.0							1440	72	-	1600	80	-	160	8	-
	04.5							"	64	80	"	72	-	"	7	20
	05.0							"	72	-	"	80	-	"	8	-
	05.5							"	79	20	"	88	-	"	8	80
	04.5							1520	68	40	"	72	-	80	3	60
	04.5							"	68	40	"	72	-	"	3	60
	05.0							"	76	-	"	80		"	4	-
	05.0							1440	72	-	"	80		160	8	-
	05.0							"	72	-	"	80		"	8	-
	05.0							"	72		"	80		"	8	-
	49.0								716	80		784	-		67	20

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Transport
				192	åker lermylla på sandbl. lera
				193	" " " "
				194	" " " "
				195	" " " "
				196	orloppsgrav.
					Summa
Jora	1⁶	E.			Hilmer Bruce.
				197	orloppsgrav
				198	åker lermylla på sandbl. lera
				199	" " " "
				200	" " " "
				201	" " " "
				202	" " " "
				203	" " " "
				204	" " " "
				205	" " " "
				206	" " " "
				207	" " " "
				208	" " " "
				209	" " " "
				210	" " " "
				211	" " " "
					Summa
Jora	1⁷	I		7/24	Olof Niklasson
				212	åker, lermylla på sandbl. lera
				213	" " " "
				214	" " " "
					Transport

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	49.0								716	80		784	-		67	20
	08.5							1360	74	80	1600	88	-	240	13	20
	06.0							"	81	60	"	96		"	14	40
	07.0							"	95	20	"	112	-	"	16	80
	07.0							"	95	20	"	112	-	"	16	80
							04.0									
	74.5						04.0		1063	60		1192	-		128	40
							05.0									
	11.5							1280	147	20	1600	184	-	320	36	80
	10.5							"	134	40	"	168	-	"	33	60
	14.5							1360	197	20	1700	246	50	340	49	30
	18.5							"	251	60	"	314	50	"	62	90
	17.0							"	231	20	"	289	-	"	57	80
	17.5							"	238	-	"	297	50	"	59	50
	14.0							"	190	40	"	238	-	"	47	60
	15.5							"	210	80	"	263	50	"	52	70
	23.0							"	312	80	"	391	-	"	78	20
	13.5							1440	194	40	"	229	50	260	35	10
	06.0							"	86	40	"	102	-	"	15	60
	11.0							"	158	40	"	187	-	"	28	60
	14.0							1360	190	40	1600	224	-	240	33	60
	12.5							"	170	-	"	200	-	"	30	
1	99.0						05.0		2713	20		3334	50		621	30
1	18.0							1360	1604	80	1600	1888	-	240	283	20
	16.0							"	217	60	"	256	-	"	38	40
	16.0							"	217	60	"	256	-	"	38	40
1	50.0								2040	-		2400	-		360	-

410-26

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Transport.
				215	åker. bermyda på sandbl. lera
				216	väg
				217	åker " " " "
				218	väg
				219	åker " " " "
				220	arlpppsgrav
				221	åker " " " "
				222	" " " " "
				223	" " " " "
				224	" " " " "
				225	" " " " "
				226	" " " " "
				227	" " " " "
				228	" " " " "
				229	" " " " "
				230	" " " " "
				231	" " " " "
				232	" " " " "
				233	" " " " "
				234	" " " " "
				235	" " " " "
				236	" " " " "
				237	" " " " "
				238	" " " " "
				239	arlpppsgrav
				240	åker " " " "
				241	" " " " "
				242	" " " " "
				243	" " " " "
					Transport

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
/	30.0								2040	-		2400	-		360	-
	20.5							1360	278	80	1600	328	-	240	49	20
							05.0									
/	13.0							1360	1536	80	1600	1808	-	240	271	20
							03.0									
	02.0							960	19	20	1600	32	-	640	12	80
							17.0									
	05.5							1360	74	80	1600	88	-	240	13	20
	06.0							"	81	60	"	96	-	"	14	40
	08.0							"	108	80	"	128	-	"	19	20
	08.0							"	108	80	"	128		"	19	20
	08.5							"	115	60	"	136		"	20	40
	08.0							1520	121	60	"	128	-	80	6	40
	05.0							"	76	-	"	80	-	"	4	-
	05.0							1440	72	-	"	80	-	160	8	-
	07.5							"	108	-	"	120		"	12	-
	10.5							1360	142	80	"	168	-	240	25	20
	11.0							1280	140	80	"	176	-	320	35	20
	11.0							1200	132	-	"	176	-	400	44	-
	11.0							"	132	-	"	176	-	"	44	-
	11.0							"	132	-	"	176		"	44	-
	11.0							"	132	-	"	176	-	"	44	-
	11.0							"	132	-	"	176	-	"	44	-
	11.0							1120	123	20	"	176	-	480	52	80
	11.0							960	105	60	"	176	-	640	70	40
							06.0									
	34.0							1520	516	80	"	544	-	80	27	20
	50.0							1420	710	-	1500	750	-	"	40	-
/	14.0							1440	1641	60	1600	1824	-	160	182	40
	16.5							1520	250	80	"	264	-	80	13	20
6	60.0						31.0		9033	60		10510	-		1476	40

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Transport.
				244	åker, lermylla på sandbl. lera
				245	" " " "
				246	" " " "
				247	" " " "
				248	" " " "
				249	" " " "
				250	" " " "
				251	" " " "
				252	" " " "
				253	" " " "
				254	" " " "
				255	" " " "
				256	" " " "
				257	" " " "
				258	" " " "
				259	" " " "
				260	" " " "
				261	" " " "
				262	" " " "
				263	" " " "
				264	" " " "
				265	" " " "
				266	" " " "
				267	" " " "
				268	" " " "
				269	" " " "
				270	" " " "
				271	" " " "
				272	" " " "
					Transport

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
6	60.						31.0		9033	60		10510	-		1476	40
	09.0							1520	136	80	1600	144	-	80	7	20
	08.5							"	129	20	"	136	-	"	6	80
	07.5							"	114	-	"	120	-	"	6	-
	06.5							"	98	80	"	104	-	"	5	20
	05.0							"	76	-	"	80	-	"	4	-
	16.5							1440	237	60	"	264	-	160	26	40
	15.5							"	223	20	"	248	-	"	24	80
	04.0							1520	60	80	"	64		80	3	20
	09.5							1440	136	80	"	152	-	160	15	20
	08.5							"	122	40	"	136	-	"	13	60
	07.5							"	108	-	"	120	-	"	12	-
	07.0							"	100	80	"	112	-	"	11	20
	06.0							"	86	40	"	96	-	"	9	60
	05.0							"	72	-	"	80		"	8	-
	04.0							"	57	60	"	64	-	"	6	40
	03.5							"	50	40	"	56	-	"	5	60
	03.0							"	43	20	"	48	-	"	4	80
	21.5							"	309	60	"	344	-	"	34	40
	03.0							1360	40	80	"	48	-	240	7	20
	05.0							"	68	-	"	80	-	"	12	-
	11.5							"	156	40	"	184	-	"	27	60
	06.5							"	88	40	"	104	-	"	15	60
	08.0							1440	115	20	"	128	-	160	12	80
	08.5							"	122	40	"	136	-	"	13	60
	09.0							1520	136	80	"	144	-	80	7	20
	10.5							"	159	60	"	168	-	"	8	40
	11.0							"	167	20	"	176	-	"	8	80
	12.0							"	182	40	"	192	-	"	9	60
	12.0							"	182	40	"	192	-	"	9	60
9	05.0						31.0		12616	80		14430	-		1813	20

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Transport.
				273	åker lermylla på sandbl. lera
				274	" " " "
				275	" " " "
					Summa
Lägenh. Jora Mellanby	1/4	H			Claes Olsson
				276	åker lermylla på sandbl. lera
				277	" " " " "
				278	" " " " "
				279	" " " " "
				280	" " " " "
				218	" " " " "
				282	" " " " "
				283	" " " " "
				284	" " " " "
					Summa
Lägenh Jora Mellanby	1/6	O			Claes Olsson.
				285	åker lermylla på sandbl. lera
				286	" " " " "
				287	" " " " "
				288	" " " " "
				289	" " " " "
				290	" " " " "
				291	" " " " "
				292	" " " " "
				293	" " " " "
				294	" " " " "
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
9	05.0						31.0		12616	80		14430	-		1813	20
	12.5							1520	190	-	1600	200	-	80	10	-
	13.0							"	197	60	"	208		"	10	40
	12.5							"	190	-	"	200		"	10	-
9	43.0						31.0		13194	40		15038	-		1843	60
	12.5							1520	190	-	1600	200	-	80	10	-
	12.5							"	190	-	"	200		"	10	-
	12.0							"	182	40	"	192	-	"	9	60
	12.0							"	182	40	"	192	-	"	9	60
	11.5							"	174	80	"	184	-	"	9	20
	11.0							"	167	20	"	176	-	"	8	80
	10.5							"	159	60	"	168	-	"	8	40
	10.0							1440	144	-	"	160	-	160	16	-
	09.5							"	136	80	"	152	-	"	15	20
1	01.5								1527	20		1624	-		96	80
	08.5							1440	122	40	1600	136	-	160	13	60
	05.5							"	79	20	"	88	-	"	8	80
	05.5							"	79	20	"	88	-	"	8	80
	05.0							"	72	-	"	80	-	"	8	-
	05.5							"	79	20	"	88	-	"	8	80
	05.0							"	72	-	"	80		"	8	-
	07.0							1520	106	40	"	112	-	80	5	60
	04.0							"	60	80	"	64	-	"	3	20
	03.5							"	53	20	"	56	-	"	2	80
	05.0							"	76	-	"	80	-	"	4	-
	54.5								800	40		872	-		71	60

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Jova	12	A	1/24		Johan Lindkvist
				295	åker bernygda på Sandbl. lera
				296	" " " " "
					Summa
Jova	18	G	5/36		Alfred Johansson
				297	åker bernygda på Sandbl. lera
				298	arlapppograr
				299	åker bernygda på Sandbl. lera
				300	" " " "
				301	" " " "
				302	" " " "
				303	" " " "
				304	" " " "
				305	" " " "
				306	" " " "
				307	" " " "
				308	" " " "
				308a	" " " "
				309	" " " "
				310	" " " "
				311	" " " "
				312	" " " "
				313	" " " "
				314	" " " "
				315	väg
				316	åker " " "
				317	" " " "
				318	" " " "
				319	" " " "
					Transport.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har.	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	20.0							1520	304 -		1600	320 -		80	16 -	
	12.5							"	190 -		"	200 -		"	10 -	
	32.5								494 -			520 -			26 -	
												!!				
	08.5							1120	95	20	1600	136 -		480	40	80
							06.0									
	09.0							1120	100	80	1600	144 -		480	43	20
	09.0							"	100	80	"	144 -		"	43	20
	07.5							1200	54 -		"	72 -		400	18 -	
	07.0							"	48 -		"	64 -		"	16 -	
	03.5							"	42 -		"	56 -		"	14 -	
	03.0							1280	38	40	"	48 -		320	9	60
	03.0							"	38	40	"	48 -		"	9	60
	03.0							"	38	40	"	48		"	9	60
	03.0							"	38	40	"	48 -		"	9	60
	02.5							"	44	80	"	56 -		"	11	20
	03.5							"	44	80	"	56 -		"	11	20
	03.5							"	44	80	"	56 -		"	11	20
	07.0							"	51	20	"	64 -		"	12	80
	07.0							"	51	20	"	64 -		"	12	80
	07.5							"	57	60	"	72 -		"	14	40
	08.5							"	70	40	"	88 -		"	17	60
	06.0							1120	67	20	"	96 -		480	28	80
							02.5									
	05.0							1360	68	-	1600	80 -		240	12	-
	05.5							"	74	80	"	88 -		"	13	20
	32.0							"	435	20	1700	544 -		340	108	80
	07.0							"	95	20	"	119 -		"	23	80
1	34.5						08.5		1699	60		2191 -			491	40

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Transport
				320	åker, lermylla på sandbl. lera
				321	" " " "
				322	" " " "
				323	väg
				324	åker " " "
				325	" " " "
				326	" " " "
				327	" " " "
				328	" " " "
				329	" " " "
				330	" " " "
				331	" " " "
				332	" " " "
				333	" " " "
				334	" " " "
				335	" " " "
				336	" " " "
				337	" " " "
				338	" " " "
				339	" " " "
				340	" " " "
				341	" " " "
				342	" " " "
				343	" " " "
				344	" " " "
				345	" " " "
				346	" " " "
				347	" " " "
				348	ärloppsgrav
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	34.5						085		1699	60		2191	-		491	40
	07.5							1360	102	-	1700	127	50	340	25	50
	06.5							"	88	40	"	110	50	"	22	10
	04.0							"	54	40	"	68	-	"	13	60
							01.5									
	03.0							1270	38	10	1700	51	-	430	12	90
	03.5							"	44	45	"	59	50	"	15	05
	03.5							"	44	45	"	59	50	"	15	05
	04.0							"	50	80	"	68	-	"	17	20
	04.0							"	50	80	"	68	-	"	17	20
	04.0							1360	54	40	"	68		340	13	60
	035							1280	44	80	1600	56	-	320	11	20
	04.5							1360	61	20	"	72	-	240	10	80
	10.0							"	136	-	"	160	-	"	24	-
	30.0							1200	360	-	"	480	-	400	120	-
	17.5							"	210	-	"	280	-	"	70	-
	17.0							1120	190	40	"	272	-	480	81	60
	17.0							"	190	40	"	272	-	"	81	60
	17.0							1190	202	30	1700	289	-	510	86	70
	17.0							"	202	30	"	289	-	"	86	70
	17.5							"	208	25	"	297	50	"	89	25
	17.5							"	208	25	"	297	50	"	89	25
	22.0							"	261	80	"	374	-	"	112	20
	23.5							1280	300	80	"	399	50	420	98	70
	18.5							1200	222	-	1600	296	-	400	74	-
	21.0							"	252	-	"	336	-	"	84	-
	19.5							1360	265	20	"	312	-	240	46	80
	17.5							"	238	-	"	280	-	"	42	-
	19.0							1280	243	20	"	304	-	320	60	80
							06.0									
4	84.0						16.0		6024	30		7937	50		1913	20

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Tova	19	H	2/32		Johan Davidsson
				349	åker ljungmyra på Sundbl. lera
				350	" " " "
				351	" " " "
				352	" " " "
				353	" " " "
				354	" " " "
				355	" " " "
				356	" " " "
				357	" " " "
				358	" " " "
				359	" " " "
				360	" " " "
				361	" " " "
				362	" " " "
				363	" " " "
				364	" " " "
				365	" " " "
				366	" " " "
				367	" " " "
				368	" " " "
				369	" " " "
				370	" " " "
				371	" " " "
				372	" " " "
				373	" " " "
				374	" " " "
				375	" " " "
				376	" " " "
					Transport.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	03.0							1440	43	20	1600	48	-	160	4	80
	05.0							"	72	-	"	80	-	"	8	-
	07.0							"	100	80	"	112	-	"	11	20
	11.5							"	165	60	"	184	-	"	18	40
	09.0							"	129	60	"	144	-	"	14	40
	09.5							"	136	80	"	152	-	"	15	20
	12.0							"	172	80	"	192	-	"	19	20
	14.0							"	201	60	"	224	-	"	22	40
	21.5							"	309	60	"	344	-	"	34	40
	05.5							1280	70	40	"	88	-	320	17	60
	07.0							"	89	60	"	112	-	"	22	40
	06.0							"	76	80	"	96	-	"	19	20
	05.0							"	64	-	"	80	-	"	16	-
	04.0							1360	54	40	"	64	-	240	9	60
	06.5							1440	93	60	"	104	-	160	10	40
	06.5							1520	98	80	"	104	-	80	5	20
	11.5							"	174	80	"	184	-	"	9	20
	13.0							"	197	60	"	208	-	"	10	40
	13.0							1440	187	20	"	208	-	160	20	80
	13.0							"	187	20	"	208	-	"	20	80
	13.0							"	187	20	"	208	-	"	20	80
	13.0							"	187	20	"	208	-	"	20	80
	13.5							1520	205	20	"	216	-	80	10	80
	13.5							"	205	20	"	216	-	"	10	80
	13.5							"	205	20	"	216	-	"	10	80
	13.0							"	197	60	"	208	-	"	10	40
	08.0							"	121	60	"	128	-	"	6	40
	07.5							"	114	"	"	120	-	"	6	-
2	78.5								4049	60		4456	-		406	40

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Transport
				377	åker belägen på sandbl lera
				378	" " " "
				379	" " " "
				380	" " " "
				381	" " " "
				382	" " " "
					Summa
					Samman
Häbelbytorp	1'		1/2		Johan Andersson
Häbelby	1³		1/2		Paul Johansson
Tova	1⁵	D	5/36		Olof Niklasson
"	1⁴	E	1/8		Johan Pålsson
"	1³	B			Hilmer Bruce
"	1⁶	C			" "
"	1⁷	F	7/24		Olof Niklasson
Lägenh Tova Mellanby	1¹⁴	H			Hans Olsson
" " "	1¹⁶	O			" "
Tova	1²	A	1/24		Johan Lindkvist
"	1⁸	G	5/24		Alfred Johansson
"	1⁹	H	2/72		Johan Davidsson
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
2	78.5								4049	60		4456	-		406	40
	07.0							1520	106	40	1600	112	-	80	5	60
	07.0							"	106	40	"	112	-	"	5	60
	07.0							"	106	40	"	112	-	"	5	60
	07.0							"	106	40	"	112	-	"	5	60
	07.5							"	114	-	"	120	-	"	6	-
	07.0							"	106	40	"	112	-	"	5	60
3	21.0								4695	60		5136	-		440	40

drag

7	83.0					36.0			9866	90		11795	-		1928	10
	19.5					"			271	30		292	50		21	20
5	75.5		06.0			22.0			7118	45		9226	-		2107	55
5	26.0					27.0			6734	30		8287	50		1553	20
	74.5					07.0			1063	60		1192	-		128	40
1	99.0					05.0			2713	20		3334	50		621	30
9	43.0					31.0			13194	40		15038	-		1843	60
1	01.5								1527	20		1624	-		96	80
	54.5								800	40		872	-		71	60
	32.5								494	-		520	-		26	-
4	84.0					16.0			6024	30		7937	50		1913	20
3	21.0								4695	60		5136	-		440	40
41	14.0		06.0			1 41.0			54503	65		65255	-		10751	35

Häbelgtorp den 24 november 1926

Nils Gustafsson A-L. Gustafsson H. J Andersson

Kostnadsförslag

för torrläggning av vattenskadade marker, hörande till Mälebytorp, Mäleby och Tova uti Tanums socken av Tåleborgs och Bohus län; upprättat vid syn enligt vattenlagen åren 1925 - 1926.

Timpenning: 0.70 kr.

Sträcka:	Längd i meter:	Jordart m. m.	Antal kubikmeter:	à kronor:	Kostnad: kr.	öre	Summa kostnad: kr.	öre
		Avloppsgraven A - B - C.						
Sträckan	A. B.							
0 - 5	500	Schaktning av lera m. stubbar	480	1:	480	-		
		" "	420	0.80	336	-		
		bergsprängning	3	11:	33	-	849	-
		Omläggnad av ägobro vid 4+38 m.:						
		schaktning utöver avloppets sektion	12	1:	12	-		
		grundmurar	3.5	8:	28	-		
		front- och sidomurar	6.0	12:	72	-		
		virke	1.7	60:	102	-		
		glacis m²	7.2	2.50	18	-		
		planering av vägbanan	-	-	28	-	260	-
5 - 8	300	Schaktning av lera	1200	0.80	960	-		
8 - 11	300	" "	860	"	688	-		
11 - 15	400	" " m. stubbar	830	1:	830	-		
		" "	280	0.80	224	-		
		bergsprängning	20	10:	200	-	2902	-
		Omläggnad av ägovägsbrumma vid 12+72 m.						
		Schaktning utöver avloppets sektion	20	1:	20	-		
		grundmurar	5.0	8:	40	-		
		front- och sidomurar	14.0	12:	168	-		
		täckhällar	24	16:	70	20		
	1500	Summa: transport	-	-	298	20	4011	-

Läge:	Längd i meter:	Jordart m. m.	Antal kubikmeter	à kronor	Kostnad: kr.	öre	Summa kostnad: kr.	öre
	1320	Transport:	"	"	298	40	4011	
		glacin			18	-		
		planering av ^{2}vägbana m. m.			33	60	350	-
		Omberäknad av ^{3}ägotrumma vid 14:						
		schaktning utöver avlappets sektion	12	0.80	9	60		
		grundmurar	3.5	8:	28	-		
		front- och sidomurar	7.0	12:	84	-		
		täckhällar	3.3	16:	52	80		
		glacin	"	"	18	-		
		planering av ^{2}vägbana m. m.	"	"	27	60	220	-
16-18+80	350	Schaktning av lera	380	0.80	-	-	304	-
		Omberäknad av ^{3}ägotrumma vid 16+87 m.						
		schaktning utöver avlappets sektion	12	0.80	9	60		
		grundmurar	3.5	8:	28	-		
		front- och sidomurar	7.0	12:	84	-		
		täckhällar	2.2	16:	35	60		
		glacin	"	"	18	-		
		planering av ^{2}vägbana m. m.	"	"	24	80	200	-
		För arbetets tillägg, oförutsedda						
		fara m. m. tillägges c:a 10% av förut.	"	"	"	"	505	-
		Summa:	"	"	"	"	5590	-
Sträckan B-C.								
18+80-21+84	334	Schaktning av lera med enkelt stubbar	770	0.80	-	-	616	-
		Omberäknad av trumma för infartsväg vid 20+20 m.:						
		schaktning utöver avlappets sektion	12	0.80	10	80		
		grundmurar	5.0	8:	40	-		
		front- och sidomurar	9.0	12:	108	-		
	334	m.m: Transport:	"	"	158	80	616	-

Lägr:	Längd i meter	Jordarbeten m. m.	Antal kubikmeter	a Kronor:	Kostnad: kr.	öre	Summa: kr.	öre
	334	Transport:	"	"	158	80	616	"
		2 tackstenar	40	16:	64	"		
		glacis			18	"		
		planering av vägbana m. m.			29	20	270	"
		För arbeten tillsyn, afrundsadda utgifter m. m. tillägges c:a 7% av föreståend belopp	"	"	"	"	64	"
	334	Summa:	"	"	"	"	950	"

Summandrag.

Avloppsgraven A-B-C:

1850	Sträckan A – B:	4529	"	"	"	5590	"
334	" B – C:	782	"	"	"	950	"
	Summa	5311	"	"	"	6540	"

Vårkelytorp den 24 november 1926.

Nils Gustafsson.

Fordersättningslängd

för tvångsläggning av vattenskadade marker, hörande till Wåkeleytorp, Wäkeley och Tova uti Tannus socken av Gäleborgs och Bohus läns; upprättad vid syn enligt vattenlagen åren 1925–1926.

Fastighetens namn, registernummer och ägare:	Ersättning för avlopparets utvidgning:						Ersättning för fordspanlag:						Summa ersättning:	
	Areal:	à pris pr ar:	Ersättningens belopp:		Summa:		Areal:	à pris pr ar:	Ersättningens belopp:		Summa:			
			Kr. och öre						Kr. och öre					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15
Avloppsgraven A–B–C:														
½ mtl. Wåkeleytorp, 1:	1.8	14.20	25	56										
John Andersson	2.5	12.70	31	75										
	1.7	15:	25	50										
	0.8	11.70	9	36										
	1.4	10.50	14	70										
	2.2	11.20	24	64										
	0.3	9.80	2	94			3.6	6.50	23	40				
	0.6	12:	7	20			1.0	7:	7	–				
	3.3	12.80	42	24			44.0	7.50	330	–				
	2.0	13.50	27	–	210	89	15.5	8:	124	–	484	40	695	29
5/16 mtl. Tova; 15;	2.2	9.60	21	12										
O. Nikelsson	1.2	10.40	12	48										
	1.5	12.80	19	20			0.5	5:	2	50				
	0.1	9.50	–	95	53	75	22.0	8:	176	–	178	50	232	25
⅛ mtl. Tova; 14;	0.7	10.40	7	28										
Johan Pålsson	0.1	12.80	1	28										
	1.0	14.40	14	40										
	0.1	13.60	1	36										
	0.7	11.20	7	84										
	0.3	12:	3	60										
Transport:	–	–	35	76	264	64	–	–	–	–	662	90	927	54

Forts.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13	14.	15
Transport:	"	"	35	76	264	64	"	"	"	"	662	90	927	54
1/8 utt. Tova, 14,	1.3	9.60	12	48										
Johan Pålsson	0.9	15:	13	50			5.2	7.50	39	-				
	0.4	13.50	5	40	67	14	19.4	8:	155	20	194	20	261	34
Tova, 13,	0.6	14.40	8	64										
Nilmer Bruce	0.3	15.20	4	56										
	0.3	13.60	4	08	17	28	5.6	8:	"	"	44	80	62	08
Tova, 16,	0.2	12.80	2	56										
Nilmer Bruce	1.0	13.60	13	60			1.9	8:	15	20				
	0.3	14.40	4	32	20	48	5.6	8.50	47	60	62	80	83	28
7/24 utt. Tova, 17,	2.5	13.60	34	-										
Olof Niklasson	0.7	9.60	6	72										
	0.9	14.40	12	96	53	68	23.0	8:	"	"	184	-	237	68
5/32 utt. Tova, 18,	1.3	11.20	14	56										
Alfred Johansson	0.4	12:	4	80										
	1.6	12.80	20	48										
	1.6	13.60	21	76			16.8	8:	134	40				
	0.5	11.90	5	95	67	55	8.4	8.50	71	40	205	80	273	35
Summa:	"	"	"	"	490	77	"	"	"	"	1354	50	1845	27

Mäkeltorp den 24 november 1926.

Nils Gustafsson. A. L. Gustafsson. H. T. Andersson.

Gräsningstabell

för torrläggning av vattenskadade marker, hörande till Näkebergs, Näkeleby och Tova ute i Tammus socken av Gäddeberga och Bokens län; upprättad vid syn omkring vattenlagre åren 1925–1926.

Lage:	Avstånd:	Djup:	Bankbredd:	Dagbredd:	Lodalutning:	Anmärkningar.
	meter:					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
			Avloppsgraven A–B–C.			
0+32	-	2.20	0.80	7.40	1:1.5	Bankenläge vid 0+32 m. = +2.24 m.
0+50	18	1.85	"	6.35	"	Fixp. + i jordfast sten vid landsvägen
1	50	1.75	"	6.05	"	omkr. 35 m. nästen om påle 0; höjdläge
1+50	50	2.00	"	6.80	"	= + 5.00 m. Bankenlutning å sträckan
2	50	1.40	"	4.90	"	0+32 – 8 = 1:1000.
2+50	50	1.40	"	4.60	"	
3	50	1.65	"	5.15	"	
3+50	50	1.60	"	5.10	"	
4	50	1.60	"	5.05	"	
4+50	50	1.60	"	5.60	"	Fixp. △ i berg omkring 25 m. nordväst om
5	50	1.60	"	5.60	"	påle 4; höjdläge = + 5.52 m.
5+50	50	1.70	"	5.85	"	
6	50	1.60	"	5.60	"	
6+50	50	1.70	"	5.65	"	
7	50	1.70	"	5.90	"	
7+50	50	1.80	"	6.20	"	
8	50	1.65	"	5.90	"	Bankenläge vid påle 8 = +3.00 m.; bankenlut-
8+50	50	1.50	0.50	5.30	"	ning å sträckan 8–15 = 2.8:1000.
9	50	1.45	"	4.85	"	
9+50	50	1.40	"	4.90	"	
10	50	1.40	"	4.70	"	
Trpt.:	968	"	"	"	"	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Trpt.:	968					
10+50	50	1.40	0.50	4.75	1:1.5	
11	50	1.55	"	5.05	"	
11+50	50	1.70	"	5.35	"	
12	50	1.70	"	5.35	"	
12+50	50	1.90	"	5.65	"	
13	50	1.65	"	5.30	"	
13+50	50	1.45	"	5.80	"	
14	50	1.30	"	4.50	"	
14+50	50	1.20	"	4.20	"	
15	50	1.40	"	4.50	"	Banläge vid 15 = +4.95 m.; banlutning å sträckan 15–18+50 = 4.4:1000.
15+50	50	1.30	"	4.65	"	
16	50	1.60	"	5.00	"	
16+50	50	1.30	"	4.35	"	
17	50	1.10	"	3.80	"	
17+50	50	1.30	"	4.95	"	
18	50	1.40	"	4.90	"	
18+50	50	1.00	"	3.50	"	Banläge vid 18+50 m. = +6.50 m., lutning å sträckan 18+50 – 21+64 = 1.2:1000.
19	50	1.40	"	4.40	"	
19+50	50	2.00	"	5.35	"	Fixp. Δ i berg omkr. 90 m. väster om 18+40 m., höjdläge = +9.65 m.
20	50	1.45	"	4.90	"	
20+50	50	1.20	"	4.10	"	
21	50	1.30	"	4.10	"	
21+50	50	1.20	"	4.53	"	
21+64	14	1.35	"	4.53	"	
21+84	20	1.00	"	3.50	"	
Summa	2152	"	"	"	"	Banläge vid 21+84 m. = +6.87 m.

Nässelstorp den 24 nov. 1926.

Nils Gustafsson.

U t l å t a n d e

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av vattenskadade marker, hörande till Håkebytorp, Håkeby och Tova uti Tanums socken av Göteborgs och Bohus län.

Torrläggningsområdet är beläget omkring 7 kilometer nordväst om Tanums kyrka samt intill landsvägen Uddevalla - Strömstad och utgöres till största delen av åker. Arealen är 41,14o hektar åker samt 0.o6o hektar äng. Jordmånen består av lermylla på botten av sandblandad lera.

Företagets beskaffenhet.

Torrläggningsföretaget är att anse såsom sådan vattenavledning, varom stadgas i 7 kap. vattenlagen.

Laga hinder.

Laga hinder mot det ifrågasatta torrläggningsföretaget har icke anmälts, icke heller hava synemännen kunnat finna att något sådant föreligger mot handläggandet av denna syneförrättning eller mot utförandet av här föreslagna torrläggningsåtgärder.

Vattenmängd, fallförhållanden, föreslagna dimensioner m.m.

Nederbördsområdet till ifrågavarande vattenskadade marker består av tvenne delområden, i det efterföljande betecknade med I och II,

vilken beteckning jämväl åsatts dem i den till synehandlingarne bifogade översiktskartan. En del av området II tillför avloppet A - B det vatten, som genom sidodiket nedanför punkten 16 + 50 m. inmynnar i detsamma, under det att området I och återstående delen av II avbördar sitt vatten direkt genom förstnämnda dikessträcka. Nederbördområdet I har en storlek av 2.8 kvadratkilometer och II 2.5 kvadratkilometer. Den sammanlagda storleken uppgår följaktligen till 5.3 kvadratkilometer. Med hänsyn till områdenas topografiska gestaltning och deras bevuxenhet samt till nederbördsmängden i trakten kan högvattenmängden skattas till för nederbördsområdet I 0.7o kubikmeter pr sekund, för nederbördsområdet II till 0.65 kubikmeter pr sekund och för hela nederbördsområdet I + II till 1.35 kubikmeter pr sekund. Medelvattenmängden kan skattas till resp. 0.o4, 0.o4 och 0.o8 kubikmeter pr sekund. Detta motsvarar en avrinning av 250 liter i sekunden från varje kvadratkilometer vid flod och omkring 15 liter vid medelvattenföring.

Med beaktande av dessa till avrinning kommande vattenmängder samt av sökandenas krav på beredande av trygghet mot översvämningar och möjlighet till ändamålsenlig torrläggning av deras av vatten besvärade mark har förslag till avloppets upptagande gjorts. Detta förslag innebär, att arbetet med avloppets fördjupning och breddning skall börja vid punkt 0 + 32 m. och fortsätta med en minsta bottenlutning av 1:1000 till punkt 21 + 84 m. nedanför ägovägsbron vid sagde punkt.

Bottenbredden i avloppet har föreslagits till 0.8o meter å sträckan mellan punkterna 0 + 32 m. och 8, från vilken senare punkt densamma minskas

till 0.5o m.

Sidolutningen skall vara 1:1.5.

Avloppets dimensioner i övrigt vid de olika avvägningspunkterna tydliggöras av profil- och sektionsritningarne och av grävningstabellen.

Flodvattenmängden har beräknats kunna avrinna vid ett största djup av 0.95 meter och medelvattenmängden vid ett djup av 0.35 m.

I företaget ingående vattenskadad mark finnes upptagen å den vid syneförrättningen upprättade plankartan. Å densamma har jämväl med dubbla röda linier inritats den dikessträcka, som enligt detta utlåtande skall uppgrävas.

Broar och trummor.

Av företaget beröres bron i allmänna vägen Uddevalla - Strömstad. Denna bro har en bredd i vattenöppningen av 2.5o meter och en höjd av 2.8o meter samt är utförd såsom balkbro på landfästen av sten. Bottenläget i densamma ligger 1.62 m. över det vid avvägningen använda jämförelseplanet och har densamma icke någon inverkan på förenämnda torrläggningsföretag.

Dessutom beröres ägovägstrumman vid 18 + 26 m. Denna har en bredd i vattenöppningen av 1.35 m. och en höjd av 1.2o m. samt synes kunna framsläppa flodvattnet utan skadlig uppdämning.

I samband med grävningsarbetet skall ombyggas ägobron vid 4 + 38 m., trumman för utfartsväg vid 12 + 72 m., ägotrumman vid 14, ägovägs trumman vid 16 + 57 m. samt trumman för utfartsvägen vid 20 + 20 m., i en-

lighet med särskilda upprättade ritningar och i kostnadsförslaget lämnade anvisningar.

Beträffande enskilda broar eller trummor, som kunna bliva uppförda över ifrågavarande avlopp, bestämmes allenast, att de icke få uppföras på sådant sätt, att de uppdämma vattnet.

Kostnad.

Enligt till synehandlingarne bifogat kostnadsförslag, som är upprättat med hänsyn till en timpenning av 0.7o kronor, uppgår kostnaden för schaktnings- och bergsprängningsarbetet jämte bro- och trummbyggnader till 6540 kronor, i vilken summa då inräknats 10 % tillägg för oförutsedda fall och arbetets tillsyn.

Underhåll.

För vidmakthållande av det genom företaget ernådda torrläggninsresultatet skall avloppet för framtiden omsorgsfullt underhållas genom regelbundna rensningar. Därvid skola uppkomna växtbildningar och islammningar avlägsnas och avloppet återställas till nu föreskrivna dimensioner.

Jordvärdering, båtnad av företaget och kostnadsfördelning.

För utrönande av den båtnad, som uppstår för den vattensjuka marken genom avloppets upptagande enligt ovan avhandlade förslag, har uppskattning av denna mark ägt rum jämlikt i 10 kap. 60 § vattenlagen stadgade grunder och resultatet införts i den till förslaget hörande värderingslängden. Såsom av företaget beroende hava ansetts de marker, som ligga

mindre än 1.4o m. över nuvarande medelvattenstånd i närmaste del av avloppet. Synemännen hava åsatt dessa marker värder i kronor pr hektar vid full torrläggning, infört i värderingslängden under rubriken "värde efter ~~förrättad~~ torrläggningen". Det nuvarande värdet eller "värdet före torrläggningen" har uträknats såsom viss del av värdet i fullt torrlagt skick med ledning av de erfarenheter, som vunnits beträffande avkastningen av jord med olika torrläggningsgrad. Vid bestämmande av markvärdet har hänsyn uteslutande tagits till markens naturliga beskaffenhet och den avkastning, som den sålunda anses kunna lämna. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värdet utgör förbättringsvärdet, som skall ligga till grund för kostnadens fördelning.

Vid beräkningen av förbättringsvärdets storlek har iakttagits, att för fastighet, vars mark icke gränsar intill avloppet, avdrag gjorts för den kostnad, som ifrågavarande fastighet måste vidkännas för erhållande av förbindelse med detsamma.

En utredning, huruvida jämlikt bestämmelserna i kap. 7 § 24 vattenlagen företaget skall uppdelas i särskilda avdelningar, ger följande resultat: för torrläggning av mark utmed avloppssträckan A - B, i det följande betecknad med avdelning I och omfattande ägofigurerna 1 -296 uppgår kostnaden för grävningsarbetet med brobyggnader till 5590 kronor och för jordersättningar till 1571,92 kronor eller sammanlagda torrläggningskostnaden till 7161,92 kronor. ~~Kostnaden~~ Förbättringsvärdet för avdelningen i fråga belöper sig till 8397,75 kronor. Kostnaden pr förbättringskrona är alltså 0.86 kronor.

För avdelning II omfattande mark utmed avloppssträckan B - C eller

ägofigurerna 297 - 382 är kostnaden för grävningsarbetet med brobyggnad beräknad till 950 kronor samt för jordersättningar till 273.35 kronor eller sammanlagt till 1223.35 kronor. Förbättringsvärdet har beräknats till 2353.6o kronor och relativa kostnaden uppgår följaktligen till 0.52 kronor.

Kostnaden pr förbättringskrona för företaget i sin helhet är 0.78 kronor. Jämlikt bestämmelserna i 7 kap 24 § vattenlagen skall företaget sålunda uppdelas i tvenne avdelningar.

Varje ägare till fastighet med mark, som röner båtnad genom företaget, är pliktig taga del i detsamma och därmed förbundna kostnader i förhållande till värdet av denna båtnad, sådan den blivit uträknad inom respektive avdelningar. (Efter dessa båtnadsvärden har andelen i företaget jämväl uttryckts med procenttal.)

I den till förslaget hörande kostnadsfördelningslängden hava markvärdena före och efter torrläggningen, förbättringsvärdet och ovannämnda procenttal införts. De intressenter, som äro att anse som sökande till förrättningen, enligt 10 kap. 82 § vattenlagen, angivas med beteckningen S i sagda fördelningslängd.

Ersättningar.

För upplåtelse av mark till dikets utvidgning skall ersättning gäldas till belopp svarande mot värdet före företaget av för utvidgningen i anspråk tagna ägoområden. Därvid har emellertid iakttagits, att enligt bestämmelserna vid skiftet angående mark till Tova by viss del avskilts såsom gemensamt för upptagande av avloppsdike.

För intrång genom uppläggning av jord och sten från grävningsarbetet skall ersättning utgå efter liknande grunder med iakttagande av att ersättningsbeloppet skall beräknas efter 50 % av värdet å marken efter företagets utförande. I särskild ersättningslängd finnas sålunda utgående belopp uträknade för varje fastighet.

Avgäld, varom förmäles i 11 kap 95 § vattenlagen, erlägges med en krona för tusen kronors båtnad eller med 10 kronor 75 öre, vilket belopp skall inbetalas till Konungens Befallningshavande i Göteborgs och Bohus län, innan arbetet påbörjas.

Underhållet av avloppet bestrides efter samma grunder, som bestämts för deltagande i detsammas uppgrävning. Vägtrummor och broar underhållas av den eller dem, som haft att vidmakthålla befintliga byggnader av detta slag.

Kostnaden för syneförrättningen gäldas av delägarne i förhållande till kostnaden för arbetets utförande för var och ens mark, men förskjutes, om så erfordras, av sökandena till företaget.

Arbetets utförande.

Företaget, vilket benämnes såsom i rubriken angives, skall utföras i överensstämmelse med det vid denna förrättning upprättade förslaget, ritningar och arbetsbeskrivning. Till ledning för arbetenas utförande tjäna å plan- och profilritningarne angivan fixpunkter.

I fråga om arbetenas utförande och framtida underhåll få synemän-

nen på grund av stadgandena i vattenlagen kap. 10 § 62 ytterligare meddela följande bestämmelser:

1:o) för handhavande av de med arbetets utförande och underhåll förenade angelägenheter skola intressenterna utse en arbetsstyrelse och skall jämlikt bestämmelserna i vattenlagen uppkommande ändringar i styrelsens sammansättning omedelbart anmälas till Konungens Befallningshavande i länet,-

2:o) styrelsen åligger, att över inkomster och utgifter föra ordentliga räkenskaper, årligen avsluta dessa samt upprätta debiteringslängder,-

3:o) att uppgrävd jord och sten skall läggas minst en (1.oo) meter från dikets kanter och med en lutning mot dessa icke brantare än 1:1,-

4:o) att, där uppläggandet sker i strängar, öppningar för dagvattnet från angränsande terräng anordnas vid svackor i markytan, vid förekommande öppna diken samt i övrigt på var 40:de meter,-

5:o) att upplagda jordmassor böra vara från dikets närhet bortförda senast fem (5) år, efter det vattenavledningsarbetet blivit fullbordat. svarande varje fastighetsinnehavare för bortförandet av den på hans mark upplagda jorden,-

6:o) att det åligger anvar jordinnehavare att genom stängsel eller vakt skydda diket från åverkan av betande kreatur, skulle likväl skada uppstå genom kreaturens söndertrampande av dikesslänt eller botten, åligger det innehavaren till den mark, å vilken kreaturen utsläppts, att skyndsamt bota skadan,-

7:o) att tilläventyrs inträffande ras oförtövat böra avhjälpas och nödiga förstärkningsåtgärder vidtagas, om så erfordras,-

8:o) att broar och trummor över diket byggas på så sätt, att ingen inskränkning i avloppets vattenförande sektion äger rum,-

9:o) att arbetena för företagets utförande böra överlåtas till därför skickad person, med vilken kontrakt om utförandet enligt bestämmelserna i detta utlåtande bör upprättas,-

10:o) att samma förfaringssätt bör tillämpas vid framtida rensningar i diket,-

11:o) att arbetena må begynna omedelbart, efter det att detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara slutförda senast 4 år efter samma tidpunkt,-

12:o) att avsyning av det slutförda arbetet eller besiktning av detsamma under dess fortgång skall verkställas av i länet tjänstgörande lantbruksingeniör, om någon av intressenterna så påyrkar.

Besvärshänvisning.

Jämlikt stadgandena i gällande vattenlag kap. 10 § 73 och kap. 11 § 85 åligger det den, som tilläventyrs är missnöjd med åtgärd eller beslut vid syneförrättning eller vill föra talan mot avgivet utlåtande, att inom 60 dagar från dag, då syneförrättning avslutas, ingiva sina besvär i tre exemplar till vederbörande vattendomstol, som i detta fall är Västerbygdens Vattendomstol, adress: Vänersborg, och skola i besvären fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill, samt vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Då i denna sak någon underställning till vattendomstolen icke skalll

ske, kommer jämlikt vattenlagen kap. 10 § 75 detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för så vitt icke, inom den ovan angivna tiden, besvär anföres mot denna syneförrättning.

Håkebytorp den 24 november 1926.

Nils Gustafsson.

A.L.Gustafsson. H.T.Andersson.

Kostnadsförslag

för dikläggning av vattenskadade marker, hörande till Bäckebytorp, Bäckeby och Tova nr 1 Tanums socken av Skaftebergs och Bohus län; upprättad vid syn enligt vattenlagen åren 1925—1926.

Fastigheters namn, registernummer och ägare:	Förkortade och med siffror skrivna tal = S:	Areal: Åker ha	Äng och odlingsmark ha	Annan mark ha	Markens uppskattade värde: Nuvarande värde: kronor och öre		Blivande värde: kronor och öre	
Häkeltorp, 1', John Andersson		7.830	"	"	9866	90	11795	"
Häkeby, 13, Emil Johansson		0.195	"	"	271	30	292	50
Tova, 15, Olof Niklasson		5.755	0.060	"	7118	45	9226	"
" 14, Johan Pålsson		5.260	"	"	6734	30	8287	50
" 13, Wilmer Bruce		0.745	"	"	1063	60	1192	"
" 16, Dsamma		1.990	"	"	2713	20	3334	50
" 17, Olof Niklasson		9.430	"	"	13194	40	15038	"
Läg. " Mellanby, 1'' Hans Olsson		1.015	"	"	1527	20	1624	
" " " 1'6, Dessamma		0.545	"	"	800	40	872	"
" 12, Johan Lindkvist		0.325	"	"	494	"	520	"
Tova, 18, Alfred Johansson		4.840	"	"	6024	30	7937	50
" 19, John Davidsson		3.210	"	"	4695	60	5736	"
Summa:	"	41.140	0.060	"	54503	65	65255	"
Vac:								

Fastställningsvärde: Kr.	Öre	Repartitionstal %	Andel i beräknade kostnaden för: Diket A-B:	Öre	Diket B-C:	Öre	Jordersättningen:	Öre	Ägnefrättningen:	Öre
			Kronor och öre							
1928	10	19.610	1283	47	-	-	360	91	186	21
21	20	0.215	14	09	"	"	3	96	1	71
2107	55	21.435	1402	92	"	"	394	51	170	74
1553	20	15.797	1033	87	"	"	290	73	125	83
128	40	1.306	85	47	"	"	24	04	10	40
621	30	6.319	413	55	"	"	116	29	50	34
1843	60	18.750	1227	17	"	"	345	08	149	36
96	80	0.985	64	45	"	"	18	12	7	85
71	60	0.729	47	68	"	"	13	41	5	81
26	-	0.265	17	33	"	"	4	87	2	11
1913	20	11.859	"	"	772	24	222	20	94	46
420	20	2.730	"	"	177	76	51	15	21	75
10751	35	100.000	5590	-	950	-	1845	27	796	57

Lan:

Nåbelegtorp den 24 nov. 1926.

Nils Gustafsson. A. L. Gustafsson. N. T. Andersson.

Arvodesräkning

för laga syneförrättning angående tvistighet av mark tillhörande till Håkebytorp, Håkeby och Tora i Jämmens socken Kristianstads och Malmöhus län, upprättad enligt nedanstående §§ i lantmäteriinstruktionen av den 31 dec. 1920.

Kallelser och kungörelser §5	14 st. à 0.50	7 kr
Ägomätning 1:4:000 §§ 6-9 a) och b)	1.20+18.30+53.10+0.13+1.90	104.63 "
Teckning skala o.d.		4- "
Avvägning §§ 44 1) a) b) c) 2½ dag (enl. Carlsen)	30+32.12+15	77.12 "
Arealuträkning §13		23.41 "
Ägoteckning §14		11.49 "
Markindelning §§ 44.17	12+5.77+22.02+44.04	83.83 "
Längdprofil §20	3+7.64	10.64 "
Tvärsektion §22		11- "
Hydrografisk utredning §24		2.10 "
Dimensionsberäkning §25	9.83+0.92+0.65	11.37 "
Inritning i kartan av avlopp och vallar §27		1.59 "
Arbetsbeskrivning §28		5- "
Kostnadsberäkning §29		16.85 "
Broar §§ 34-36	1.50+1.50+30	33- "
Införande av höjdsiffror		2.49 "
Ersättningslängd §42		14.25 "
Utlåtande §43		24- "
Sammanträden och upprättande av protokoll §44	1½ dag	18- "
Kostnadsfördelningslängds upprättande §44	1 dag	12- "
Utredning i lantmäterikontoret §44	½ dag	6- "
Översiktskarta		4- "
	Summa	483.77 "

Lösen

Kopia av plankartan §49	7+26.81+5.97+8.19+4.98+4.40	57.35 "
" " längdprofil, tvärsekt. i Summa	13.10+14.30+23.40+3	53.80 "
Översiktskarta		4- "
Avskrift av synehandlingarna		44.25 "
	Summa	159.40 "

Övriga förrättningskostnader:

Kungörelsekostnad angående sammanträdet	5.50 kr
Inbjudning av förrättningshandlingarna	1— "
Arvode till godemännen enl. egna räkningar	86.90 "
Kartläggning	60— "
Summa	153.40 "

Sammandrag.

Förrättningsmännens arvode	783.77 "
Porto	159.40 "
Övriga förrättningskostnader	153.40 "
Summa	796.57 "

Den, som icke åtnöjes med denna räkning äger att inom 3 månader från nedanstående dag klandra densamma genom stämning till Jämtlands landsrätt.

Vännersborg den 17 dec 1926

Nils Gustafsson

Statens c. lantbruksingenjör

Avskriften vid 1-59 bestyrkes i tjänsten

Nils Gustafsson.

306
27

TANUMS KOMMUNALNÄMND

Tanumshede den ..... *19* .....

På begäran av styrelsen för dikningsföretaget å Kommunen Håkebytorp Håkeby och Tova i Tanums socken intygas härmed, att arbetet påbörjats våren 1927 och är i det närmaste fullbordat d. v. s. fullt färdigt enligt planen 2000 meter eller till översta trummen för utfartsväg vid 20+20 belyppar:

TANUMS KOMMUNALNÄMND
Tanumshede

den 5 Januari 1928

Axel Paulsen

ordf.

Godkänt den 19 dec 1928 306/27

25956

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
15 DEC 1928

Bevis

över verkställd avvägning av det företag, som avser torrläggning av vattensjuka marker hörande till hemmanen Håkebytorp, Håkeby och Tova i Tanums socken, Göteborgs och Bohus län.

Planen fastställd den 25 november 1927.

Statsunderstöd: lån för avdikningsföretaget 6430:- kronor, bidrag för avdikningsarbetet 2890:- kronor.

Arbetstid till den 1 september 1930.

Kontrakt antaget den 25 januari 1928.

Avvägningen verkställdes av undertecknad den 12 december 1928.

Därvid befanns företaget utfört i enlighet med den fastställda planen och förty är beskaffenhet att böra tillerkännas till godkännande.

Håkebytorp den 12 december 1928

P Pålsson

Lantbruksingenjör.

