



Akt nr:
O-E1a-0101

AU\$O-E1a-0101

analog: rita info 28/6

4 AUG. 1928

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, ~~samt~~

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta^{oss}_{mig} Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll; samt

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, uppvisa den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse, utan därtill erhållet vederbörligt tillstånd, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid, och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest detta icke redan blivit fördelat på vederbörande fastigheter och antecknat i jordeboken, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning, samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Cas Bellegården den 4 April 1928.
Till Danielson, arendator af 6 ant. Cas Bellegården.
Joh. Johansson ägre till lög. Böcklegård
Gustav Johansson ägre till 1/20 mtl. Tunge östra

Att Till Danielson Cas Bellegården,
Joh. Johansson Böcklegård samt Gustav Johansson
Tunge östra

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

G. A. Petersson
Adress Tunge Österby

Sam. Samuelson
Adress Rönne, Ytterby.

Med stöd av Kungl. brevet den 9 mars
1928 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 14 augusti 1928.

Ernst Holmsten

W. W. W.
föredragande

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Lä

a

Libra 104

0

1*0101

17011

DIARIE N:r

K. LANTBRUKSTYRELSEN

4 AUG. 1928

250/28

Vattenavlopp

genom ägor hörande till

CASTELLEGÅRDEN med lägenheterna

Bäcklegrind och Grinden samt till


ROLLSBO ÖVERGÅRD och ROLLSBO

VESTERGÅRD i Ytterby socken,

Göteborgs och Bohus län.

Avskrift: Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 9 mars 1928 fastställd² till efterrättelse
vid arbets utförande. Stockholm den 20 mars 1928
På Kungl. Leutnantstygns vagnar:
Bestyras i Gämnens vagnar: ^{Albert Linné} Carlsson

Översiktskarta.



Skala 1:100'000.

Avskrift.

B E T Ä N K A N D E.

till företag, avseende upptagande vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Castellegården med lå-genheterna Grinden och Bäcklegrind, till Tunge Östra samt Rollsbo Övergård och Rollsbo Västergård i Ytterby socken, Göteborgs och Bohus län, avgivet till frågan om företagets understödjande med anslag och lån av statsmedel.

Läge: Den mark, om vars bättre torrläggning frågan är, är belägen i en dalgång, som sträcker sig i nordlig - sydlig riktning omedelbart öster om Ytterby kyrka och stationen med samma namn på Bohus-banan. Å vidstående översiktskarta är området ifråga till sitt ungefärliga läge utmärkt med gul färg.

Beskaffenhet: Å de odlade fälten består jordmånen till övervägande del av lermylla på lera, å ängar och betesmarker såväl av dylik jord som av torvmylla och något torvjord på lera. Jorden lider av såväl tidtals inträffande översvämningar som av högt grundvattenstånd.

Areal: Torrlägningsområdet i sin helhet innefattar:

	12,78,1	hektar åker
	8,53,5	" " äng och odlingsmark.
	1,05,0	" " betesmark.
Summa	22,36,6	" "

Förundersökning:m.m.: Vid syneförrättning enligt vattenlagen hava undersökningar verkställt, förslag till vattenavledning upprättats och deltagandet i företaget bestämts. Mot förrättningen hava besvär ej anförts enligt vad närslutet diariebevis från Vattendomstolen utvisar.

Vattenavledning: I vid syneförrättningen avgivet utlåtande finnes redogörelse lämnad för nederbördsområden, till avrinning kommande vattenmängder, lutningsförhållande och andra på avloppets dimensionering inverkan faktorer.

Kostnad: Kostnaden för avloppets upptagande samt ombyggnad av fyra stycken broar och trummor har beräknats till 6140:- kronor.

Båtnad:Värdet av båtnaden för det genom avloppets upptagande förbättrade området har beräknats till 9777;95 kronor.

Odling: De till lägenheterna Bäcklegrind och Grinden hörande såsom odlingsmark beskrivna ägområdena, innefattande en areal av sammanlagt 7,065 hektar, äro av beskaffenhet att med fördel kunna uppodlas till åker.

Arbetstid:Tiden för företagets fullbordande har bestämts till två år efter tidpunkten för utlåtandets ikraftträdande.

Statsunderstöd:Samtliga ägare och arrendatorer ^{av} i företaget ingående fastigheter hava förklarat sig vilja komma i åtnjutande av största möjliga såväl statsbidrag utan återbetalningsskyldighet som lån till bestridande av kostnaderna för företaget. Då dessa kostnader med utgifter för förrättning och utredning belöpa sig till sammanlagt 6738:62 kronor, skulle det påräknade statsunderstödet enligt gällande författning ^{av} hvar kunna utgöra: bidraget utan återbetalningsskyldighet högst 2240:- kronor och lånet 4490:- kronor.

Handlingar m. m.: Detta betänkande åtföljes av:

1. Översiktskarta.
2. Tabeller, bil. litt. A & B
3. Kostnadsförslag, bil. C.
4. Handling angående statsbidrag och lån.
5. Diariebevis från vattendomstol.
6. Arvodesräkningar.
7. Avskrift av syneförrättningshandlingar.
8. Ritningar i ett blad.

Vänersborg den 9 februari 1927.

C. B. Carlsson
Lantbruksingeniör.

	Hela ardire Län- och anslags-				mingsamrådet så kallade			
	Areal		Värde		Areal		Värde	
	kar	ar	kr	ö	kar	ar	kr	ö
I sitt vid undersökningen								
beskiktliga skick utgör ardiremings-								
ar:								
Aker								
Äng och betesmark								
Summa	22	36.6	24388	35	22	36.6	24388	35
Genom de föreslagna vattenlednings-								
- och ardiremingsarbetenas utförande								
beräknas Summa omräde kunna								
förändras till								
Aker (färbattad)								
Äng och betesmark (färbattad)								
Summa	22	36.6	34466	30	22	36.6	34466	30

Registernumm.	Antal.	Husnum och innehavare.	Höfjögård	Areal			
				°	skew	skew	Summa.
			m.r.	het	ar	het	ar
1'	6	Castellgården, äg. Staten, arr. Tacke Danielsson	1-17	2	85.0	1	21.5
122	lag	Becklegård, äg. John Johansson	18-51	1	40.3	4	56.5
123	"	Grinden, äg. Axel Johansson	52	-	-	2	50.0
1'	1	Pulsbo Överg, äg. Staten; arr. Johan A. Olsson.	53-71	5	92.8	-	53.5
3 ²	1/4	Västergården, äg. Lars Kärria m. fl.	72-78	-	72.7	-	51.5
14	1/20	Tunga Öster, äg. Gustaf Johansson.	79	-	39.5	-	-
15	3/4	" " äg. Staten, arr. Axel Andersson	80-86	1	47.8	-	25.5
Summa				12	78.1	9	58.5
						22	36.6

Bistadsräde		70 % av Bistadsrädet.		Deltagen i kostnaden för						Summa kostnad.		Anslag. föret.		Sän. lägst	
				Vattenav- ledningen.		Symfonist- ningen		Utsedning om anslag ut lön.							
kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.
1186	70	830	69	745	18	59	10	13	55	817	83	272	61	545	22
2857	55	2000	28	1794	40	142	31	32	64	1969	35	656	45	1312	90
1000	-	700	-	627	94	219	80	11	42	689	16	229	72	459	44
3226	85	2258	80	2026	28	160	70	36	85	2223	83	741	28	1482	55
531	65	372	15	333	84	26	48	6	07	366	39	122	13	244	26
316	-	221	20	198	43	15	73	3	61	217	77	72	59	145	18
659	20	461	44	413	93	32	83	7	53	454	29	151	43	302	86
9777	95	6844	56	6140	-	486	85	111	67	6738	62	2246	21	4492	41

Kostradsförslag.

Sp. = 0,70 kr.

A. Vattenavledningen.

Enligt vid synförretningen
verkställt beräkning

6140:—

Kostnad för synförretning samt för
utredning om avslag och lån.

598:62

6738:62

B. Odling. 7.000 hektar à 300 kr.

2118:50

6738:62

Summa kr. 8857:12

Vänersborg den 9 februari 1927.
C B Carlson

Vid arlitsplanens fastställda har kostnaden
för förelagt beräknats till 6738 kronor 62 öre.

Stockholm den 20 mars 1928.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Albert Smith.

Undertecknade, delägare i det företag, som avser upptagande av vattenlopp genom Ägor till Castellegården med lägenheterna Bäcklegrind och Grinden, till Tunge Östra samt till Rollsbo Övergård och Västergård i Ytterby socken, Göteborgs och Bohus län, önska komma i åtnjutande av för dylika ändamål anvisade statsmedel och giva för den skull styrelsen för företaget i uppdrag:

1. att göra framställning om största möjliga såväl statsbidrag utan återbetalningsskyldighet, som lån till företagets genomförande.
2. att, därest dylikt bidrag och lån beviljas, med vederbörande myndighet uppgöra kontrakt om arbetets utförande samt
3. att mottaga utanordnade bidrags- och lånemedel.

Bäcklegrind pr Ytterby den 26 juli 1926.

John Johansson Ägare till lägenheten Bäcklegrind.

Axel Johansson Ägare till lägenheten Grinden

Gustav Johansson Ägare till 1/20 mtl. Östra Tunge.

Lars Kärn delägare i 1/4 mtl. Rollsbo Västergård.

Folke Danielsson arrendator av 6 mtl. Castellegården.

Axel Andersson arrendator 3/4 mtl. Tunge.

John Ohlsson arrendator av 1 mtl. Rollsbo Övergård.

Egenhändiga namnteckningarna bevittna:

Karl Bernhardsson

John Karlsson

Isen

Dannmark.

Undertecknade som på grund av arvsrätt äga del i det 1/4 mantal
Rollsbo Västergård i Ytterby socken, vilka delar på grund av testa-
mente disponeras av Hans Johansson i hans återstående livstid, be-
fullmäktiga härmed ägaren av hemmanets övriga delar att å våra
vägnar söka och utkvittera statslån och statsbidrag till det av-
dikningsföretag, som beröf Rollsbo, Tunge m. fl. hemman i Ytterby
socken av Göteborgs och Bohus län och å våra vägnar utfärda och
underskriva alla därför erforderliga förbindelser. Ombudets läga
åtgärder godkännas.

Lökeberg, Vävra den 2 augusti 1926.

Gustav Andersson	Andreas Andersson	Johanna Andersson
Maria Andersson	Anna Lindkvist	Elias Lindkvist
	<i>Räve</i>	

Bevittnas:

Klara Kristiansson

Lotten Antonsson

Koön, Marstrand den 18 augusti 1926.

Oscar Andersson	Axel Julius Franzen
H. Bergholtz	G. Birger Örtendahl

Bevittnas:

Sixten Malming

E. Lyckner

P R O T O K O L L .

Fört vid sammanträde med sakägare i vattenavledningsföretaget
~~K~~astellegården, Tunge, Rollsbo.

Närvarande voro: John Ohlsson, Rollsbo Övergård. Lars Karin, Rolls-
bo Västergård. Axel Jansson, Grinden. John Johansson, Bäcklegrind.
Gustav Johansson, Bergås.

1. Vid företaget val av styrelse blevo valda agronomen Folke Daniels-
son, Castellegården, John Johansson, Bäcklegrind samt Gustav Johan-
sson, Bergås.

2. Att justera dagens protokoll utsågs John Olsson och Lars Karin.

Bäcklegrind den 26 juli 1926.

som ovan Gustav Johansson.

Justerat:

Lars Karin

John Ohlsson.

Protokoll vid sammanträde i fråga om torrläggning av vattenskadad mark, hörande till hemmanen Castellegården med lägenheterna Grinden och Bäcklegrind, Tunge Östra samt Rollsbo Övergård och Rollsbo Västergård i Ytterby socken, Göteborgs och Bohus län.

§ 1.

Den 21 juli 1925 å Rollsbo.

Närvarande: lantbruksingeniören C.B. Carlson, förrättningsman, - Karl Andersson i Tega och C.A. Pehrsson i Tunge, godemän.

John Johansson, ägare till lägenheten Bäcklegrind, avsöndrad från 6 mtl Castellegården och

Gustaf Johansson, " " 1/20 mtl. Tunge Östra, kallat Bergås, sökande till företaget, -

samt följande personer:

Axel Johansson, ägare till lägenheten Grinden, avsöndrad från 6 mtl. Castellegården,

John Olsson, arrendator av 1 mtl. Rollsbo Övergård,

Lars Karrin, delägare i 1/4 mtl. Rollsbo Västergård,

Landsfiskalen i Inlands Södra distrikt K.J. Blomgren i egenskap av kroombud, enligt förordnande.

§ 2.

Sökandena John Johansson i Bäcklegrind och Gustaf Johansson i Bergås förklarade, att de med ansökningen om förordnande för lantbruksingeni-

ören "att förrätta dikningsplan" för torrläggning av vattenskadad mark, tillhörande ovannämnda hemman avsett dels att få plan till företaget uppgjord, dels ock deltagningsskyldigheten i laga ordning bestämd samt övriga frågor rörande företaget i samma ordning prövade.

§ 3.

Det upplystes, att arrendator av Kronan tillhöriga fastigheten 6 mantal Castellegården var Folke Danielsson pr Ytterby samt att 1/4 mtl Rollsbo Västergård ägdes, förutom av Lars Karrin, av Maria Andersdotters arvingar i Marstrand, Gustaf Andreasson i Marstrand samt Andreas Andreassons arvingar i Lökeberg pr Vävra, vilka vardera ägde 67/1920 mtl. i hemmanet. Karrin uppgav, att han köpt den Hans Johansson tillhöriga delen av fastigheten att tillträdas efter Johanssons död samt att han nu arrenderade hemmanet i fråga. Dispositionsrätten över hemmanet hade Hans Johansson under sin livstid.

§ 4.

Arrendatorn av 1 mtl. Rollsbo Övergård, John Olsson, hade till förrättningsmannen insänt en handling innefattande förklaring, att Olsson önskade förena sig med sökandena till företaget i avsikt att få avlopp be-
rett även från mark till den av honom arrenderade fastigheten. Olsson vidhöll nu denna förklaring och handlingen i fråga bifogades protokollet. Kronans ombud hade intet att erinra mot arrendatorns begäran att få avloppet utsträckt över Rollsbo ägor, då det kunde förväntas, att avsevärd båtнад uppkomme för egendomen, på grund av denna utsträckning av företaget.

§ 5.

Sökandena äskade företaget genomfört till sådan omfattning, att möjlighet till trygghet mot översvämning samt till lagstadgad torrläggning ~~av~~ i övrigt av deras mattenbesvärade mark bleve beredd.

§ 6.

Axel Johansson i Grinden önskade avlopps upptagande till sin fastighet och ville därför förena sig med sökandena. Handling härom vart upprättad, underskriven och bestyrkt.

§ 7.

Mark till utvidgning av avlopp eller till nytt sådant menade markägare och ombud kunna upplåtas utan anspråk på ersättning, under förutsättning dock, att avloppet mellan Rollsbo och Bäcklegrind bleve upptaget i gränsskilmaden. Anslutningsdiket till lägnemet Grinden finge dock uppgrävas å Bäcklegrinds ägor i närheten av gränsen mot Rollsbo. Ersättning för intrång genom jord och stenupplag ifrågasattes ej.

§ 8.

John Johansson i Bäcklegrind önskade, att avloppet intill hans gård bleve flyttat längre österut till förekommande av olägenhet, mot vilken begäran sakägarne icke hade något att erinra, förutsatt dock att endast en överfart över avloppet å Bäcklegrind skulle uppföras på gemensam bekostnad. Johansson förklarade sig nöjd härmed.

§ 9.

För bestämmandet av deltagningsskyldigheten i företaget vart den vattenbesvärade marken, över vilken nivåkarta företeddes, av synemännen uppskattad. Sedan förslag till vattenavledningen blivit upprättat och

båtnaden uträknad, skulle resultatet föreläggas intressenterna vid sammanträde å tid och ställe, kungjort i laga ordning.

Dag som ovan:

C.B.Carlson.

Karl Andersson.

C.A.Pehrsson.

§ 10.

Den 21 juni 1926. i Rollsbo.

Närvarande: förestående synemän och följande sakägare:

John Johansson i Bäcklegrind,

Axel Johansson i Grinden,

Johan A.Olsson i Rollsbo Övergården,

Lars Karrin i Rollsbo Västergård,

Elias Lindkvist i Råvo,

Gustaf Johansson i Tunge Östra,

Agronom Folke Danielsson å Castellegården samt

landsfiskalen K.J.Blomgren i Kungälv.

§ 11.

Förslag till vattenavledningen företeddes tillika med kostnadsberäkning.

§ 12.

I fråga om vattenloppet genom vägen från Castellegården mot Ytterby uppgavs att detta vore för trångt och orsakade uppdämning av vattnet i bäcken till skada icke blott för marken ovanför vägen utan även för vägen själft. Det ansågs därför rimligt, att vägens ägare borde deltaga i ombyggnadskostnaden eller i kostnaden för ny bro med belopp, motsvarande åtminstone hälften av denna kostnad. Den befintliga bron var ock synnerligen bristfällig

och i behov av ombyggnad, även om en reglering av bäckens lopp icke komme till stånd.

§ 13.

Lars Karrin förklarade, att han såsom delägare i och brukare av 1/4 mtl Rollsbo Västergård önskade förena sig med sökandena, för att få avloppet från åkerfält till denna fastighet genom Rollsbo Övergård upptaget i samband med avloppen från sökandenas fastigheter. Skriftlig handling härom vart upprättad, undertecknad och bestyrkt.

§ 14.

Utlåtande i ärendet blev så meddelat.

§ 15.

Att förvara handlingar och ritningar rörande företaget utsågs kronoarendatorn Johan A. Olsson i Rollsbo Övergård pr Ytterby.

§ 16.

Åt samme Johan A. Olsson uppdrogs, att i föreskriven ordning kalla delägarne till sammanträde för val av styrelse för företaget.

§ 17.

Förklarades förrättningen avslutad.

Dag som ovan:

C.B. Carlson.

Karl Andersson.

C.A. Pehrsson.

R e s o l u t i o n .

Översändes till lantbruksingenjören i Göteborgs och Bohus samt Älvs-

borgs läns norra del, som förordnas att i laga ordning verkställa i inneliggande handling omförmälda förrättning. Göteborg i landskansliet den 31 oktober 1922.

Oscar von Sydow.

Nils Björkman.

Till Konungl. Maj:ts Befallningshavande i Göteborg.

Undertecknade få härmed vördsamt anhålla om förordnande för lantbruksingeniören i distriktet att förrätta dikningsplan för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande hemmanen Castellegården, Tunge Östra, Rolfsbo Övergård och Rolfsbo Vestergård i Ytterby socken av Göteborgs och Bohus län. Berörda av dikningsföretaget i fråga äro:

6 mantal Castellegården, äg. Kungl. Majt. och Kronan, innehv. fröken Anna Carlsten.

Läg. Bäcklegrind Castellegården, äg. och innehav. Johan Johansson.

Läg. Grinden Castellegården, äg. och innehav. Axel Johansson.

3/4 mtl. Tunge Östra, äg. Kungl. Majt. och Kronan, innehav. Axel Andersson.

1/20 mtl. Tunge Östra, Bergås, äg. och innehav. Gustaf Johansson.

1 mt. Rolfsbo Övergård, äg. Kungl. Majt. och Kronan, innehav. Johan A. Olsson och

1/4 mtl. Rolfsbo Vestergård, äg. Hans Johansson m.fl., innehav. Hans Johansson. Bäcklegrind och Bergås pr Ytterby den 11 september 1922.

John Johansson.

Gustaf Johansson.

K u n g ö r e l s e.

Sedan undertecknad, lantbruksingeniör, förordnats att i laga ordning verkställa förrättning för torrläggning av vattenskadad mark, hörande till hemmanet Castellegården med lägenheterna Grinden och Bäcklegrind, hemmanen Tunge Östra, Rollsbo Övergård och Rollsbo Västergård i Ytterby socken, Göteborgs och Bohus län, kommer sammanträde för ärendets behandling att hållas hos arrendatorn John Ollson å Rollsbo Övergård tisdagen den 21 juli 1925, kl. 11 f.m., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan. Vänersborg den 29 juni 1925.

C.B.Carlson.

Utsänd till Pastorsämbetet i Ytterby församling den 29 juni 1925 samt införd i Handelstidningens Veckoblad den 2 juli 1925, betygar:

C.B.Carlson.

F ö r t e c k n i n g

Över personer, till vilka underrättelse om tid och ställe för sammanträde ang. torrläggning av vattenskadad mark, hörande till hemmanet Castellegården med lägenheterna Grinden och Bäcklegrind, Tunge Östra samt Rollsbo Övergård och Rollsbo Västergård i Ytterby socken, Göteborgs och Bohus län, blivit avlämnade å posten den 29 juni 1925.

Fröken Anna Carlsten	Castellegården,	Ytterby.
Lantbr. John Johansson,	Bäcklegrind,	"
" Axel Johansson,	Grinden,	"
Arrend. Axel Andersson,	Tunge Östra,	"
Lantbr. Gustaf Johansson,	" " Bergås,	"

Arrend. John Olsson, Rollsbo Övergård, Ytterby.

Lantbr. Hans Johansson, " Västergård, "

Vänersborg den 29 juni 1925.

C.B. Carlson.
Lantbruksingeniör.

K u n g ö r e l s e.

Syneförrättningen i avseende å det företag, varmed avses upptagande av vattenavlopp genom ägor, hörande till Castellegården med lägenheterna Grinden och Bäcklegrind, till Tunge Östra samt Rollsbo Övergård och Rollsbo Västergård i Ytterby socken, handlägges ånyo vid sammanträde hos arrendatorn John Olsson i Rollsbo Övergård måndagen den 21 juni 1926, kl. 11 f.m., då vederbörande sakägare hava att utföra sin talan. Vänersborg den 29 maj 1926.

C.B. Carlson.
Lantbruksingeniör.

Utsänd till Pastorsämbetet i Ytterby församling den 30 maj 1926 och införd i Handelstidningens Veckoblad den 5 juni 1926, bekräftar

C.B. Carlson.

Den 6 juni 1926 avlämnades å posten underrättelse om sammanträdet den 21 juni 1926 till följande personer:

Gustaf Andersson, Lökeberg, Vävra.

Maria Andersson, " "

Johanna Andersson, " "

Andreas Andersson, " "

Elias Lindkvist,	Rävo,	Vädra.
Axel Ksanzén,	Torneviken,	Marstrand.
Birger Örtendal,	Ögärdet,	"
Oskar Andersson,	Arvidsvik,	"
Hilde Berghult,		"
Gustaf Andreasson,		"
Agronom Folke Danielsson,	Castellegården,	Ytterby.
Ordföranden i Inlands Södra härads Vägstyrelse,		
Carl Mattson,	Hög,	Romelanda, betygar
C.B. Carlson.		

Avskrift av avskrift.

Till Konungens Befallningshavande i Göteborgs och Bohus län.

Jämlikt bestämmelsen i 41 § 10 kap. vattenlagen överlämnas härmed kundgörelser ang. syneförrättningar:

1:o) för torrläggning av mark till Castellegården m.fl. hemman och lägenheter i Ytterby socken, vilket företag kan komma att beröra markunder Kronan tillhöriga fastigheterna 6 mtl. Castellegården, 3/4 mtl. Tunge Östra samt Rolfsbo Övergård 1 mtl, ävensom

2:o) för uppbyggnad av avloppsdike genom hemmanet Gunnesby i Söve socken, vilket företag kan komma att beröra Kronan tillhöriga egendomen

Tafer. Vänersborg den 29 juni 1925.

C.B. Carlson.

Bestyrkes å tjänstens vägnar: Einar Wiman.

Översändes till landsfiskalen i Inlands Södra distrikt, som förordnas såväl vid i bifogade kungörelse omförmälda som ock andra i saken förekommande sammanträden bevaka Kungl. Majts. och Kronans, för ovannämnda kronoegendomar inom distriktet, rätt och bästa, - införförväntande Kungl. Majts. Befallningshavande i sinom tid rapport, om vad i ärendet förekommit.

Göteborg i landskontoret den 3 juli 1925.

Oscar von Sydow.

Einar Wiman.

Rätt avskrivet betygar ex officio: W.J. Blomgren.

Ansökan.

Jämlikt 58 § 10 kap vattenlagen förenar sig undertecknad med sökandena ~~ti~~ till det företag, som avses upprätt^{g/n}ning av det vattenavlopp, som avleder vattnet från ägor, tillhörande Rollsbo, Östra Tunge och Kastellgården i Ytterby socken i ändamål att torrlägga mark, tillhörande nämnda byar och avses med denna anslutning beredande av avlopp för vattnet från av mig arrenderade ägor. Rollsbo den 29 maj 1923.

John Olsson. Tel. 101 A Kungälv.
Arrendator till 1 mt. Rollsbo n:o 1 Övergård.

Egenhändiga namnteckningen bevitna:

Einar Johansson, Johan Gustavsson.

Jämlikt 58 § 10 kap. vattenlagen förenar sig undertecknad med sökandena till företag, avseende torrläggning av mark, hörande till Castellegården, Tunge och Rollsbo i Ytterby socken, Göteborgs och Bohus

län. Rollsbo den 21 juli 1925

Axel Johansson, ägare till Grinden.

Egenhändiga namnteckningen bevittna:

C.B.Carlson. C.A.Pehrson. Karl Andersson.

Undertecknad förenar sig även med sökandena till företaget och avser med denna anslutning att få avloppet från åkerfältet/till Rollsbo Västergård upptaget i samband med det avlopp, som erfordras för torrläggning av mark till sökandenas fastigheter. Rollsbo den 21 juni 1926.

Lars Karrin, delägare i ett kvartsmantal Rollsbo Vesterg.

Lars Karrins egenhändiga namnteckning bevittna:

C.B.Carlson. Karl Andersson. C.A.Pehrson.

U t l å t a n d e.

i fråga om upptagande av vattenavlopp för torrläggning av mark, hörande till Castellegården med lägenheterna Bäcklegrind och Grinden, till Tunge Östra samt till Rollsbo Övergård och Rollsbo Västergård i Ytterby socken, Göteborgs och Bohus län.

Vattendraget i fråga framgår i sydvästlig riktning i gränsen mellan ägor till Rollsbo och Tunge å ena sidan samt Castellegården å den andra samt stöter omkring 60 meter söder om allmänna vägen, som leder mellan Kungälv och Ytterby, till en norrifrån kommande bäck, vilken ringlar sig fram söderut genom ägor till Castellegården och faller ut i Nordre älv.

För ernående av det med företaget åsyftade ändamålet erfordras att

denna bäck blir föremål för rätning och förstoring med början omkring 40 meter nedanför vägen från Castellegården mot Ytterby. Invid denna väg har bäcken att avleda vattnet från omkring 10 kvadratkilometers nederbördsområde, bestående av såväl odlad mark som av skogsmark och kala berg. Med avseende till detta områdes topografiska gestaltning och nederbördsmängden i trakten kan den till avrinning kommande vattenmängden skattas till 2,50 kub.meter i sekunden vid ordinära flöden och till 0,15 kubikmeter vid medelvattenföring, motsvarande 250 och 15 liter respektive från varje kvadratkilometer av området i medeltal pr sekund.

I en med lutning 1,5:1000, bottenbredd 1,50 meter och slänt 1:1,5 upptagen och rätad bäck, på sätt förslaget anger, förmår ovan uppskattade ^{flod/} ~~vatten~~ mængd avbördas vid vattendjup, icke överstigande 1,00 meter och medelvattenmängden vid 0,25 meters vattenstånd. Vid platsen för tillflödet från Rollsbo, omedelbart nedanför landsvägen Kungälv - Ytterby, kan flodvattnet hållas inom kanalens bräddar och någon fara för översvämning av marken utmed detta vattentillopp, sedan det ~~upptagits~~ ^{upptagits} enligt upprättat förslag, bör icke föreligga.

Sedan verkställd undersökning givit vid handen att den övervägande delen av marken utmed nämnda tillopp kan erhålla möjlighet till ändamålsenlig torrläggning, om bäcken upptages, på sätt föreslagits, samt tilloppet i fråga uppgräves utan rubbning av trumman för landsvägen och sökandena på grund härav förklarat sig åtnöjas med den torrläggning till något mindre djup, som kunde uppstå för visst område med relativt ringa utsträckning inom ägor till deras fastigheter, har upptagande av detta tillopp anpassats efter bäcken och landsvägstrummans bottenläge. Förslaget förutsätter

sälunda en botten å tilloppet vid inflödet i bäcken i nivå med dennas föreslagna botten och likaledes i nivå med trummans botten, en lutning av 0,4:1000 från bäcken upp till och genom det lågt belägna området å Bäcklegrinds ägor, bottenbredd 0,50 meter och slänt 1:1,5. Från nämnda område vidtager något starkare lutning, för att i gränsen mellan Bäcklegrind och Rollsbo intaga 1:1000. Bottenbredden blir å denna sträcka 0,30 meter och slänt 1:1,5.

Det område, från vilket detta avlopp har att avleda vatten, överstiger icke $\frac{1}{2}$ kvadratmeter. Flodvattenmängden kan skattas till 0,5 kub. meter och medelvattenmängden till 0,03 kub. meter i sekunden, vattenmängder, vilka kunna avföras i avlopp med dimensioner enligt förslaget på en för angränsande marker nöjaktig nivå.

För anslutning till detta avlopp för mark, hörande till lägenheten Grinden samt till Rollsbo Över- och Västergård, vilken mark för sin torrläggning är beroende av avloppet i fråga, hava diken för dessa marker planerats med en bottenbredd av 0,30 meter, slänt 1:1,25 samt efter torrlägningsbehovet avpassat djup.

Å den över torrlägningsområdet upprättade vivåkartan äro ovan beskrivne vattendrag betecknade: bäcken genom Castellegården med A - B och dennas tillopp från Rollsbo med B - C - D samt anslutningsdiket från Grinden med D - E och det från Rollsbo med D - F.

Om trummor för vägar över avloppen skola framföra flodvattenmängden utan uppdämning, bör loppet i dessa trummor hava en bredd av 3,50 meter å sträckan A - B, 1,20 meter å sträckan B - C, 1,00 meter å sträckan C - D och 0,60 meter å sträckorna D - E och D - F, - och

böra täckhällarnes underkant ligga minst 0,30 meter över högvattenståndet i avloppet.

För utrönande av den båtnad, som uppstår för den i företaget ingående marken genom förenämnda avlopps upptagande, har denna mark uppskattats i den ordning, varom förmåles i 7:22 och 10:60 vattenlagen. Resultatet av denna uppskattning föreligger i en detta utlåtande bifogad längd, där för varje fastighet är angivet markens värde före företaget, dess värde efter företaget samt dess båtnadsvärde. Skäl till hänförande av mark inom torrlägningsområdet till särskilda avdelningar finnes ej. Varje ägare till mark med båtnad inom företaget har därför att delta i kostnaden för företaget i förhållande till värdet av denna båtnad, sådant det beräknats i förenämnde längd, i vilken även andelen i företaget efter båtnadsvärde uttryckts genom procenttal.

Enär byggandet av ny bro för vägen från Castellegården mot Ytterby och rätning av bäckloppet å ömse sidor ~~XXXXXX~~ ~~av~~ vägen påtagligen har till följd förbättrade möjligheter till befarandet av vägen, vilken nu tidtals står under vatten, som ock ett billigare underhåll av vattenloppet genom vägen, har vägens ägare att delta i kostnaden för brons uppförande med skäligen ansedda 50 % av denna kostnad.

Till ~~k~~ostnaden för företaget räknas såväl schaktnings- och sprängningskostnad som ock kostnad för ombyggandet av broar eller trummor i den del kostnaden faller på ägarne till den genom företaget förbättrade marken.

Underhållet av till upptagande föreslagna avlopp bestrides efter samma grund, som ovan bestämts för deltagandet i upptagandet, - broar och trummor underhållas av den eller dem, som haft att vidmakthålla befintliga byggnader av detta slag.

Avgäld, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skall icke erläggas.

Kostnaden för syneförrättningen gäldas av delägarne enligt grunden för deltagandet i företaget, men förskjutes, om så erfordras, av sökandena.

Enär vederbörande markägare, arrendatorer och ombud förklarar, att upplåtelse av mark till avloppens utvidgning och rätning kunda ske utan anspråk på ersättning, och sådant anspråk ej ställts för intrång genom uppläggning av uppschaktad jord eller sten eller uppsprängt berg, behöver ersättning för dessa fall icke beräknas eller utgivas.

I fråga om företaget bestämmes enligt 10:62 vattenlagen:

- 1:o) att företaget, omfattande upptagande av vattenavloppen A - B₁ - C - D - E och D - F, byggandet av ny bro över sträckan A - B för vägen Castellegården - Ytterby, ny trumma över sträckan C - D å ägor till Bäcklegrind samt två stycken trummor över diket D - F å ägor till Rolfsbo Övergård, skall utföras i överensstämmelse med i detta utlåtande omnämnt förslag, -
- 2:o) att för avloppen uppgrävd jord och sten samt uppsprängt berg skall läggas minst en (1,00) meter från avloppens kanter och med en lut-

mot dessa, icke skarpare än avloppets slänt å sträckan A - B och icke brantare än 1:1 på övriga sträckor,-

3:o) att, där uppläggningsen sker i strängar, öppningar för dagvattnet från angränsande fält anordnas vid svackor i markytan, vid tillstötande öppna diken och i övrigt på minst var 40:de meter,-

4:o) att trummor och landfästen till bro byggas av kilad sten i gott förband och ^{trä}överbyggnad av virke utan nämnvärda vankanter,-

5:o) att till äventyrs inträffande ras oförtövat avhjälpas och nödiga förstärkningsarbeten vidtagas, om så erfordras,-

6:o) att arbetena för företagets utförande överlämnas till därför skickad person, med vilken kontrakt om utförandet enligt bestämmelserna i detta utlåtande bör upprättas,-

7:o) att samma förfaringssätt bör tillämpas vid framtida rensningar av avloppen,-

8:o) att arbetena må begynna omedelbart efter det detta utlåtande vunnit laga kraft samt böra vara brakta till slut senast två år därefter, samt

9:o) att arbetena böra avsynas av lantbruksingeniör.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande föres vid Västerbygdens vattendomstol, till vilken besvären, för att komma under prövning, skola med iakttagande, av vad i 11 kap. 85 § vattenlagen härom stadgas, vara ingivna inom sextio dagar från nedanskrivne dag.

Rollsbo den 21 juni 1926.

C.B. Carlson. Karl Andersson. C.A. Pehrson.

7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Värderingsskatt är värdskattad mark, hövande till hemmanen Castelletsgården med tillhörande Östra, Rausbo Östergård samt Rausbo Västergård och Ytterberg socken, Gäst- borgs - och Balunds län.										

1	2	3	4	5	6
Mannen:	Rättstämman:	Måttat:	Lit. a. Vinstan:	Opofizians nämmande:	Agare och öfverbeskrifning:
<u>Castellgärden</u>	1	6			Staten, an. Folke Danissson
				1	äker, beruggen på lera
				2	äker, " "
				3	" " "
				4	" " "
				5	" " "
				6	äker, " "
				7	äker, " "
				10	" " "
				11	korn
				12	hörn
				13	landväg
				14	lille
				15	äker, 0.20-0.40 m. ugfla "
				16	" " " "
				17	" " " "
					Summan:
<u>Bäckegård</u>	1 ²²	läg. CF.			<u>Joh. J. Jansson.</u>
				18	äker, 0.30-0.40 m. ugfla på lera
				19	" " " "
				20	" " " "
				21	" " " "
				22	" " " "
				23	" " " "
				24	" " " "
				25	" 0.50-0.70 m. " "
					Överföras:

7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
A - r - e - a - l:				V - ä - r - d - e:					
	äp. o.	ommar	äp. o.	före	förelägg:	efter	förelägg:		
	oolings-	daglig	höfning	för	för ägo-	för	för ägo-	Bättnad-	
Äker:	mark:	mark:	mark:	hav:	figur:	hav:	figur:	värde:	
hav. ar.	hav. ar.	hav. ar.	hav. ar.	kr.	kr. ö.	kr.	kr. ö.	kr. ö.	
~ 80.0				1450:	1160 ~	1700:	1360 ~	200 ~	
~ 26.5				850:	225 25	980:	259 70	34 45	
~ 20.0				950:	190	1100:	220 ~	30 ~	
~ 23.0				1000:	230 ~	1200:	276 ~	46 ~	
~ 32.0				"	320 ~	"	384 ~	64 ~	
~ 64.5				1600:	1032 ~	1900:	1225 50	193 50	
~ 07.5				1250:	93 75	1400:	105 ~	11 25	
~ 12.5				1400:	175 ~	1600:	200 ~	25 ~	
			~ 25.5	~		~			
			~ 05.2	~		~			
			~ 05.5	~		~			
			~ 16.0	~		~			
~ 55.0				1650:	907 50	2000:	1100 ~	192 50	
~ 73.5				1500:	1102 50	1900:	1396 50	294 ~	
~ 12.0				800:	96 ~	1600:	192 ~	96 ~	
2 85.0	1 21.5	.	~ 57.2	~	5532 ~	~	6718 70	1186 70	
~ 05.2				1350:	70 20	1700:	88 40	18 20	
~ 08.0				"	108 ~	"	136 ~	28 ~	
~ 09.0				"	121 50	"	153 ~	31 50	
~ 03.2				"	43 20	"	54 40	11 20	
~ 03.6				"	48 60	"	61 20	12 60	
~ 03.1				"	41 85	"	52 70	10 85	
~ 02.9				"	39 15	"	49 30	10 15	
~ 16.5				"	222 75	1600:	264 ~	41 25	
~ 51.5	~	~	~	~	695 25	~	859 ~	163 75	

Antal:

1	2	3	4	5	6
					Överfart.
				26	Äker, 0.20-0.40 m. mylla på ler
				27	" " " "
				28	" " " "
				29	" " " "
				30	" " " "
				31	" " " "
				32	" " " "
				33	" " " "
				34	" " " "
				35	" lermylla "
				36	tomt
				37	Äker, mylla "
				38	" " " "
				39	" " " "
				40	" " " "
				41	dike
				42	väg
				43	"
				44	odlingsmark, 0.30-0.40 m. mylla "
				45	" " " "
				46	" tung, > 0.80 m. torvj. "
				47	berg
				48	"
				49	låg dyjon
				50	odl. mark, tung, 0.30-0.40 m mylla "
				51	" " 0.20-0.40 m. " "
					Summa:
Castellgüerdens Gården	133	låg.	Cg		Axel Juhansson.
				52	tung odl. mark, 0.20-0.40 m. mylla på ler
					Summa:

7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
✓ 51.5	✓	✓	✓	✓	695 25	~	859	✓	163 75
✓ 01.5				900:	13 50	1400:	28 50	15	-
✓ 02.0				"	18 ~	1400:	38 ~	20	~
✓ 02.2				"	19 80	"	41 80	22	~
✓ 02.0				"	18 ~	"	38 ~	20	-
✓ 05.3				"	47 70	1700:	90 10	42	40
✓ 06.4				"	57 60	"	108 80	51	20
✓ 05.4				"	48 60	"	91 80	43	20
✓ 02.5				"	22 50	"	42 50	20	-
✓ 04.8				"	43 20	1800:	86 40	43	20
✓ 15.3				1100:	168 30	1900:	290 70	122	40
✓ 05.0				1400:	70 ~	2000:	100 ~	30	~
✓ 07.2				1000:	72 ~	1800:	124 60	57	60
✓ 08.4				900:	75 60	1600:	134 40	58	80
✓ 14.5				1000:	145 ~	2000:	240 ~	145	-
✓ 06.3				"	63 ~	"	126 ~	63	✓
			✓ 11.5	~		~			
			✓ 03.6	~		~			
			✓ 03.6	~		~			
	✓ 11.0			800:	88 ~	1000:	110 ~	22	~
	✓ 20.0			600:	120 ~	1200:	240 ~	120	~
	/ 38.0			500:	690 ~	800:	1104 ~	414	~
			✓ 08.5	~		~			
			✓ 31.5	~		~			
	✓ 31.5			200:	63 ~	400:	126 ~	63	~
	✓ 41.0			600:	246 ~	1200:	492 ~	246	~
	✓ 15.0			700:	1505 ~	"	2580 ~	1075	~
/ 40.3	458.5	✓	✓ 58.7	~	4290 05	~	7147 60	2857 55	
	✓ 50.0			600:	1500 ~	1000:	2500 ~	1000	~
	✓ 50.0	✓	✓	~	1500 ~	~	2500 ~	1000	~

Calc:

1	2	3	4	5	6
<u>Rallsko Övergård</u>	1'	1			Staten; arr. Joh. A. Olsson.
				53	Äker, berugges på lera
				54	" " "
				55	" " "
				56	" " "
				57	Äker,
				58	Äker, " "
				59	" " "
				60	" " "
				61	" " "
				62	" " "
				63	" " "
				64	" " "
				65	" " "
				66	" " "
				67	Äker
				68	Äker
				69	Äker, m. berg " "
				70	betesmark, tving o. stamb.
				71	" " "
					Summa:
<u>Rallsko Västerg.</u>	32	¼			Lars Marren m. f.
				72	betesmark
				73	"
				74	Äker, berugges på lera
				75	" " "
				76	" " "
				77	" " "
				78	våg
					Summa:

7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
102.0				1300:	1326	2000:	2040	714	
~ 40.5				"	526 50	"	810	283 50	
~ 13.0				"	1609	"	2600	91	
~ 65.0				"	845	"	1300	455	
			~ 15.0	~		~			
~ 58.0				1800:	1044	2000:	1160	116	
~ 28.5				"	513	"	570	57	
~ 14.8				"	266 40	"	296	29 60	
~ 43.0				1700:	731	"	8600	129	
~ 23.0				1900:	437	"	4600	23	
~ 12.0				1400:	168	"	2400	72	
~ 30.5				"	427	"	610	183	
~ 31.5				"	441	"	630	189	
~ 41.5				"	581	"	890	249	
			~ 09.2	~		~			
			~ 02.0	~		~			
~ 89.5				1000:	845	1600:	1432	537	
		~ 16.5		450:	74 25	600:	99	24 75	
		~ 37.0		600:	222	800:	296	74	
592.8			53.5	26.2	~ 8666 15	~ 17893	~ 3226 85		
		~ 30.5		550:	167 75	700:	213 50	45 75	
		~ 21.0		600:	126	800:	168	42	
~ 08.2				1800:	147 60	2000:	164	16 40	
~ 24.0				1500:	360	"	480	120	
~ 21.5				1100:	236 50	"	40	193 50	
~ 19.0				1400:	266	"	380	114	
			~ 18.5	~		~			
~ 72.7			57.5	18.5	~ 1303 85	~ 1835 50	531 65		

case:

1	2	3	4	5	6
Tunge Östra	1 ⁴	1/20			Gustaf Johansson
				79	Åker, 0.20-0.30 m. benyttas på den
					Summa:
Tunge Östra	1/3	3/4			Staten; an. Axel Andersson
				80	Åker, 0.20-0.30 m. benyttas på den
				81	" 0.20-0.40 m. " "
				82	" " " "
				83	" " " "
				84	" " " "
				85	Äng " " "
				86	Lundväg
					Summa:
Sammandrag:					

Castellegården	1'	6			Staten; an. Folke Danielsson
" Måcklegränd	1 ²²	låg.	CF.		Johu Johansson
" Grunden	1 ²³	"	CG		Axel Johansson
Rallske Övergård	1'	1			Staten; an. Joh. I. Oesson
" Västerg.	3 ²	1/4			Lars Kärin ex. pl.
Tunge Östra	1/4	1/20			Gustaf Johansson
" "	1/3	3/4			Staten; an. Axel Andersson
					Summa:

7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
~ 39.5				1100:	434 50	1900:	750 50	316 ~	
~ 39.5	~	~	~	~	434 60	~	750 50	316 ~	
~ 20.0				1300:	260 ~	1900:	380 ~	120 ~	} 3.0674 %
~ 45.0				1600:	720 ~	2000:	900 ~	180 ~	
~ 13.8				"	220 80	"	276 ~	55 20	
~ 46.0				"	756 ~	"	920 ~	184 ~	
~ 23.0				"	368 ~	1900:	457 ~	69 ~	
~ 25.5				1400:	357 ~	1600:	408 ~	51 ~	
			~ 03.0	~					
1 47.8	~ 25.5	~	~ 03.0	~	2661 80	~	3321 ~	659 20	
									%
785.0	1 21.5	~	~	52.2	~	5532 ~	~	6718 70	1186 70 12.14
1 40.3	4 56.5	~	~	58.7	~	4290 05	~	7147 60	2887 55 29.22
~	2 50.0	~	~	~	~	1500 ~	~	2500 ~	1000 ~ 10.23
592.8	~	~	53.5	26.2	~	8666 15	~	11893 ~	3226 85 33.00
~ 72.7	~	~	51.5	18.5	~	1303 85	~	1835 50	531 65 5.44
~ 39.5	~	~	~	~	~	434 50	~	750 50	316 ~ 3.23
1 47.8	~ 25.5	~	~ 03.0	~	2661 80	~	3321 ~	659 20	6.74
1278.1	8 53.5	1 05.0	1 58.6	~	24388 35	~	34166 30	9777 95	100.00

Racibo den 21 juni 1926.

C. B. Carlson. Karl Andersson. C. A. Pettersson.

Kostnadsförslag

för upprättande av vattenavlopps genom ågor till
Castellgården, Trunge och Ralsbo i Ullerby socken
Skellefte län och Dalarna län.

Tr. = 0.70 kr.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
St.	St. i m.	Arbete, jordart m. m.	Arbete:	Arbete:	Kostnad:	Summa Kostnad:
					kr. ö.	kr. ö.
A-B:	4 1/2					
16+70-14+20	210	Behandling av lera	kr. 370	1:	370 -	
14+20-11+30	275	" "	" 620	"	620 ~	990 ~
B-C:		"				
11+30-9	230	" "	" 470	0.80	376 -	
9-7	200	" "	" 480	"	384 ~	
7-4+60	250	" "	" 680	"	544 ~	1304 ~
C-D:						
4+60-2+60	195	" "	" 670	"	536 ~	
		Sprängning o. schaktning av berg	" 2	15:	30 ~	
2+60-1+20	160	Schaktning av lera	" 520	0.80	416 ~	
		beaktande av stenmur	kr. (160)	0.50	.80 -	
1+20-0	140	Schaktning av lera	kr. 470	0.80	376 ~	
		beaktande av stenmur	kr. (140)	0.50	70 -	1508 ~
D-E:	20	Schaktning av lera	kr. 60	0.75	-	45 ~
D-F:						
0-1+40	140	Schaktning av grus o. sten	" 50	2.50	125 -	
		" av lera	" 300	0.75	225 -	
		sprängn. o. schaktning av berg	" 3	15:	45 -	
		beaktande av stenmur	kr. (40)	0.50	20 ~	
1+40-2+47	157	Schaktning av lera	kr. 200	0.75	300 ~	
		sprängn. o. schaktning av berg	" 10	12:	120 ~	835 -
	1977	Byggnad av ny bro för utfart vägen från Castellgården				
		Där för	"	"	"	4682 ~

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Öfverfart	-	-	-	4682 ~
		vid 16+90 m.; stenkärlfästet i rust- bädd och överläggning med av järnbalkar och träbalkar, enligt ritning; avstånd mellan landfästena 3.00 m.; beräk- nad kostnad 800: kronor, varav hälften för fotstället	-	-	-	400 ~
		Byggsamlet av ny bro för överfart vägen från Backslegrens vid 5+15 m.; trumma av sten med 1.20 m. bred och minst 1.00 m. hög vattenöppning, längd 3.50 m., enligt ritning	1	-	-	250 ~
		Överläggning av 2 st. trummar för överfart i Rallsbo Övergård vid 0+90 m. och 2+95 m. i sträckan D-F; 0.60 x 0.60 x 3.00 m., enl. ritning	2	125	-	250 ~
		För oförutsedda fall, arbetet beräknas m.m. tilläggas ca 10 %	-	-	-	558 ~
		Sammanlagt	-	-	-	6140 ~
		Rallsbo den 21 juni 1926.				
		L. B. Carlsson.				
		Bestyrkes i Gäddstors vägnar				
		Hansson				

172
28.

Härmed få undertecknade intyga att arbetet är
färdigat i det förslagningsföretag, som avser uppr.
tagande av vattenlopp för förslagning av mark
hörande till hemmanen Cartellegården med lä-
genheterna Brinden och Böckelgränd till Tunge
Östra samt Rallösa Övergård och Körtorggård i Ytterby
socken av Bräbings och Bohus län.

Ytterby den 11 april 1928

C. Petersen
Mänskman

Sam. Samuelson
Skiftesgodman

Soelle. 157, 1930²⁰/₁₀ 27

172
28

DIARIE N:r 760

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

9 JAN. 1930

Revis

Örver verkställd avseende arbetena för det
företag, som avser upptagande av vattenverkslopp
för torrläggning av mark, hörande till hemman
när Castellgården med lägenheterna Grunden
och Päcklegrund, till Tunga Östra samt Rolls-
bo Övergård och Västergård i Ytterby socken,
Göteborgs och Bohus län.

Planen fastställd den 9 mars 1928.

Statsunderstöd, bidrag från avdikningsämbetet

21000:- kronor,

Lån från avdikningslångfonden:

4630:- kronor,

Kontrakt antaget den
Arbets tid till den

Vid denna dag är underkastad verkställd
avseende arbetena för ifrågakommande före-
tag befunnos dessa arbeten utförda i örver
överstämmelse med den för företaget fast-
ställda planen och förtyd ar beteckningen att
förordas till godkännande.

Castellgården den 21 december 1929.

W. Carlsson
Lantbruksingenjör.

