



Akt nr:
O-E1a-0104

AU\$O-E1a-0104

253

0 2*0104

12712

KONTRAKT

DIARIE N:r

LANTBRUKSSTYRELSEN

4 JUNI 1929

Sedan Kungl. Maj:t den 16 mars 1928 för
 torrläggning av vattenskadade marker, tillhörande Herkeshult, och
 Tahult i Landvetters socken av
 -////////_ GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄN _

ej mindre fastställt en av statens e. lantbruksingeniör N. Gustafsson
 vid syneförrättning år 1927 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, än
 även beviljat *dels lån* med ettusenfemhundrasjuttio (1570)
 kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* och *dels statsbidrag* utan återbetalnings-
 skyldighet med ~~x~~ ettusenfemhundrasextio (1560) kronor att utgå från
statens avdikningsanslag, har undertecknad, som av vederbörande intressenter enligt
 företett protokoll utsetts till styrelse ~~förtroendeman~~ för företaget, _____
 _____ med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts
 och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ~~XXI~~ jag för egen del samt å veder-
 börande intressenters i företaget vägnar åtager och förbinder ~~SSX~~ mig.

1:o att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fast-
 ställda arbetsplanen med de ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter fram-
 ställning besluta,

att fullborda arbetet senast den 1 september 1930,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, uppvisa den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse, utan därtill erhållet vederbörligt tillstånd, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid, och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest detta icke redan blivit fördelat på vederbörande fastigheter och antecknat i jordeboken, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlægga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Heckeshult den 12 juni 1928.
Lven Ekner ägare till $\frac{1}{4}$ mt. Heckeshult 1³

Att Lven Ekner i Heckeshult

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Hilmer Hollegren
Adress Landvetter

Togel Johansson
Adress Landvetter

Med stöd av Kungl. brevet den 16 mars
1928 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 12 juni 1929.

[Signature]

[Signature]

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

0

2*0104

12712

DIARIE Nr

LANTBRUKSSTYRELSEN

4 JUNI 1929

Handlingar

rörande torrlägningsföretaget HERKESHULT
och TAHULT i Landvetters socken, Göteborgs
och Bohus län, upprättade vid syneförrätt-
ning enligt vattenlagen åren 1925-1927 av

Anders Gustafsson

Statens e. lantbruksingeniör

Afskrift: Genom Kungl. Majts nådiga
brev den 16 mars 1928 fastställdes till efter
rättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 14 april 1928.

På Kungl. Hantverksstyrelsens vägnar

Albert Smith.

Bestyrkas i tjänstens vägnar

P. H. Larsson

Afskrift

Kungl. hantverksstyrelsen har denna dag
medgivit, att utom vinden för förtagets godkännan-
de sträckan 4-9 må upptagas med de mindre
dimensioner, som i grävningstabellen samt å
^{och sektioner}
profilritningarna angivits med blå beteck-
ning. Stockholm den 28 juli 1933.

På Kungl. Hantverksstyrelsens vägnar
Albert Smith

Rätt anseende intygar

P. H. Larsson

Avskrift.

Betänkande avgivet i och för
sökande av bidrag från statens
avdikningsanslag och lån från
statens avdikningslånefond till
torrlägningsföretaget Herkes-
hult och Tahult i Landvetters
socken, Göteborgs och Bohus län.

Föregående rätts-
utredning.

Syneförrättning anligt vattenlagen för torrläggning av
ifrågavarande marker har hållits under åren 1925-1927 och avslutats
av undertecknad den 24 februari sistnämnda år. Enligt här bifogat be-
vis (Bil. A) från Västerbygdens Vattendomstol har besvär mot syne-
förrättningen icke blivit inom föreskriven tid hos vattendomstolen
anfört. De vid syneförrättningen upprättade handlingar (Bil.F) och
ritningar (Bil. G) ligga till grund för efterföljande utredning.

Torrlägnings-
områdets läge,
naturliga be-
skaffenhet och
areal.

Torrlägningsområdet är beläget omkring 5 km. norr om
Landvetters kyrka. Å den till synehandlingarna bifogade översikts-
kartan är området angivet med gul färgläggning. Arealen uppgår till
sammanlagt 14,135 hektar, varav 3,105 hektar åker, 1,780 hektar äng
samt 9,250 hektar annan mark och mosse. Åkern består av lermylla på
sandblandad lera samt dyjord.

Låne och an-
slagssökande.

Enligt föreningsskrivelse av den 24 februari 1927 hava
samtliga intressenter i företaget överenskommit att göra ansökan om
såväl lån från statens avdikningslånefond som även bidrag från sta-
tens avdikningsanslag till företags utförande.

Företagets om-
fattning, vat-
tenmängdsberäk-
ningar m.m.

Enligt vid syneförrättningen meddelade bestämmelser
skall för områdets torrläggning upptagas ett avloppsdike A-B-C.

2.

Nederbördsområdet vid avloppets nedre ändpunkt är å den till syne-
handlingarna bifogade översiktskartan innesluten av en heldragen b
blå linje.

Avrinningen vid flöden har antagits till 150 sekund-
liter pr km² och medelavrinningen har beräknats uppgå till omkring
10 liter.

Avloppsgravens djup under markytan vid de olika av-
vägningspunkterna tydliggöres av profil- och sektionsritningarna.

Allmän väg beröres icke av företaget; icke heller Broar
skall i förening med grävningsarbetet uppföras bro eller trumma ef-
ter å ritning eller i kostnadsförslaget lämnade anvisningar.

Vid syneförrättningen hava synemännen verkställd Förbättrings-
värde.
värdering av de i företaget ingående markerna såväl i deras nuva-
rande vattenskadade tillstånd som i det skick, vari de beräknas
komma efter torrlägningsarbetets utförande. Sålunda erhållna mark-
värden finnas intagna i den till synehandlingarna hörande värde-
ringslängden, varav efterföljande tabell utgör ett utdrag.

Tabell a.

Hella torrläggningssamhället Lanesäandens andel										
Arbet	Värde				Bät	Värde				Bät
	För		Efter	rad.		För		Efter	rad.	
	torrläggning					torrläggning				
	Kor or	Kr. ö	Kr. ö	Kr. ö		Kor or	Kr. ö	Kr. ö	Kr. ö	
Spär	3105	2308	35	3632 50	1324 15	3105	2308	35	3632 50	1324 15
Annan mark	11 030	1703	70	3517 05	1813 35	11 030	1703	70	3517 05	1813 35
Summa	14 135	4012	05	7149 55	3137 50	14 135	4012	05	7149 55	3137 50

Värdet av den genom torrläggningen beräknade jordförbättringen uppgår sålunda till 3137,50 kronor; på de lånesökande blir jordförbättringsvärdet 3137,50 kronor.

Kostnad.

Vid syneförrättningen har kostnaden för torrläggningsarbetet beräknats till 2580,- kronor, varvid timpenningen för schaktningsarbetet antagits till 0,70 kronor. Ersättningar för avloppens utvidgning samt för jordupplag uppgå enligt vid syneförrättningen upprättad jordersättningslängd till 400,73 kronor. Kostnaden för laga syneförrättning uppgår till 311,01 kronor samt för detta betänkande med bilagor kronor.

Efterföljande kostnadsförslag (Bil. D) innehåller en sammanfattning av dessa kostnader, varjämte i här bifogad tabell (Bil. C) de å låne- och bidragssökandena belöpande andelarna av densamma blivit enligt därför i synemännens utlåtande intagna bestämmelser uträknade.

Anslag och lånebelopp.

Enligt gällande bestämmelser skall vid beviljandet av bidragets storlek hänsyn tagas till förhållandet mellan kostnaden och den genom torrläggningsarbetet. ernådda jordförbättringen. Denna relativa kostnad är för ifrågavarande torrläggningsföretag=1. För detsamma skall då bidraget begränsas till 1/3 av båtnadsvärdet och lånet till 2/3 av samma belopp.

Till företaget synes därför kunna beviljas ett bidrag från statens avdikningsanslag av 1040:- kronor motsvarande i avrundat tal 1/3 av jordförbättringen genom torrläggningen samt ett lån från statens avdikningslånefond av 2090:-kronor motsvarande i

avrundat tal återstoden av förenämnda summa.

Fördelningen av dessa statsunderstöd på de olika fastigheter-
na framgår av den i Bil. C. intagna tabellen.

Med anledning av vad i detta betänkande anförts får jag till- Tillstyr-
kan och
arbetstid.
styrka, att förenämnda statsunderstöd måtte beviljas till utförande av ifrå-
gavarande företag och torde i sådant fall avdikningsarbetet kunna i sin hel-
het slutföras under loppet av 2 år efter det statsunderstöden blivit bevil-
jade.

Bil. A Diariebevis från Västerbygdens vattendomstol att syneförrättningen Bilagor.
ej överklagats.

" B. Föreningsskrivelse av den 24 februari 1927.

" C. Tabell b.

" D. Kostnadsförslag.

" E. Arvodesräkning för betänkandet med bilagor.

" F. Avskrift av synehandlingarna.

" G.G. Ritningskopia.

Vänersborg i maj 1927.

Nils Gustafsson
e. lantbruksingeniör.

D I A R I E B E V I S.

Bil. A.

Enligt vad härstädes förda diarier utvisa hava besvär intill
denna dag icke anförts över en av extra lantbruksingeniören Nils Gustafsson
enligt uppgift den 24 februari 1927 avslutad syneförrättning rörande torr-
läggning av vattenskadade marker hörande till hemmanen Herkeshult och Ta-
hult i Landvetters socken, Göteborgs och Bohus län, betygar: Vänersborg i
Västerbygdens vattendomstols kansli den 19 maj 1927.

Gunnar Kempe.
t.f. vattenrättssekreterare.

Undertecknade, delägare i det företag, som avser upptagande av vattenavlopp genom ägor till Herkeshult och Tahult i Landvetters socken Göteborgs och Bohus län, förklara härmed att vi vilja komma i åtnjutande av för dylikt ändamål anvisade statsmedel och giva för denskull styrelsen för företaget i uppdrag:

- 1) att göra vederbörlig framställning om största såväl bidrag från statens avdikningsanslag som lån från statens avdikningslånefond.
- 2) att därest dylikt bidrag och lån beviljas med vederbörande myndighet u uppgöra kontrakt om arbetenas utförande.
- 3) att emottaga och förvalta utanordnade bidrags- och lånemedel.

Herkeshult den 24 februari 1927.

Sven Ekner, ägare till 1/4 mtl. Herkeshult.

J. Bengtsson, ägare till 1/4 mtl. Herkeshult.

Edvin Karlson, ägare till 1/4 mtl. Tahult.

Att Sven Ekner, J. Bengtsson och Edvin Karlsson egenhändigt undertecknat sina namn betyga:

Ernst Th. Fast.

Carl Olausson.

Bit. 6.

Tabell 3.

Loken, ky och hemman.	Fogdets anteckningar	Hörs nummer	Hörs antal	Fogdens namn.	Fogdens anteckningar	Areal				
						Åker	Skogen	Summa	mark. ma.	
						Hörs	är	Hörs	or Hörs	or
Landrotter										
Härbeshalt		(1/4) 1 ²	(Johan Bengtsson)		1-16	1	250	1	130	2 380
"		(1/4) 1 ³	Enn Kärner		17-27	1	85	2	62.5	4 480
Taknelt		3 ³	Edvin Karlsson		28-39	—	—	7	275	7 275
			Summa			3	105	11	030	14 135

Batal.		Andel i löstnaden för						Relativ löstnad	Bilagets stöck i proc. av löstnaden.	Bilag.	Lau.			
		Torr- lösa		Beten- löst-		Summa								
Kr.	ö	Kr.	ö	Kr.	ö	Kr.	ö	Kr.	ö	Kr.	ö			
1156	15	1098	40	114	61	30	74	1243	75	1.07	385	38	770	77
1550	25	1472	78	153	67	41	22	1667	67	.	516	75	1033	50
431	10	409	55	42	73	11	46	463	74	"	143	70	287	40
3137	50	2980	73	311	01	83	42	3375	16		1045	83	2091	67

Värmland i maj: 1927.
 Nils Gustafsson.
 c. Lantbruksingenjör.

K o s t n a d s f ö r s l a g.

Kostnad för torrlägningsarbetet enligt i synehandling-

arna intagen kostnadsberäkning:

Kostnad för grävningsarbetet m.m. & jordersättningar.	2980,73	kr.
" " syneförrättningen	311,01	"
" " betänkandet med bilagor	23,42	"
Summa	3375,16	"

Vänersborg i maj 1927.

Nils Gustafsson
e. lantbruksingeniör.

Vid arbetsplanens

A r v o d e s r ä k n i n g.

Bil. E.

upprättad enligt taxan för lantbruksingeniörer av den 31 december 1920.

paragraf i , kr.
taxan

Upprättande av betänkande med bilagor

den 20-21 1,5 dagar. § 44 18,- "

5

Kopia åvväv av plankartan § 49. 16,25 "

" " " " profil- och sektionsritningar. § { 52 14,17 "

53

Avskrift av betänkande och synehandlingar

med översiktskarta § { 55 31,75 "

44

Summa 80,17 "

TILLKOMMER:

Diariebevis i Vattendomstolen, post-

förskott betalat av undertecknad. 2,25 "

Inbindning av handlingarna 1,- "

Summa 83,42 "


Vänersborg i maj 1927.

Nils Gustavsson.
e. lantbruksingeniör.

*Avskriften sid 1-8 betynges i tjänsten
Nils Gustavsson.*

x) fastställande har kostnaden för företaget be-
räknats till 3375 kronor 16 öre. Stralsholm
den 14 april 1928. P. Kuop. Lantmässstyrelsens
sagrar. Albert Smith.

Översiktsskarta



Skala 1:1000000.

Avskrift.

Protokoll vid syneförrättning enligt vattenlagen, kap 10, och angående torrläggning av mark hörande till Herkeshult och Tahult i Landvetter socken, Göteborgs och Bohus län.

Den 16 november ¹⁹²⁶ inställde sig efter förordnande av Konungens Befallningshavande i Göteborgs och Bohus län undertecknad, statens extra lantbruksingeniör, hos S. Ekner, Herkeshult. Såsom biträdande synemän tillkommo tillkallade skiftesgodemännen Carl Olausson, Stamby, Landvetter och Ernst Fast, Stommen, Landvetter. Såsom sakägare inställde sig:

sökanden till förrättningen:

Sven Ekner, Ägare till 1/4 mtl. Herkeshult, Landvetter.

av övriga intressenter:

Johan Bengtsson, " " 1/4 " " "

Edvin Karlsson, " " lägenheten Tahult.

§ 1.

Förordnandet för förrättningsmännen, uppläst vid sammanträdets öppnande, bilades protokollet.

§ 2.

Något jäv mot synemännen kunde icke utrönas. Biträdande synemännen förklarade, att de avlagt föreskriven ed och fortfarande innehade uppdrag att vara skiftesgodemän.

§ 3.

Något laga hinder mot det ifrågasatta företaget hade ingen att anföra.

2.

§ 4.

Det meddelades, att dammen med dämningssrätt och den vid punkt O+12 m. befintliga sågen ägdes av sökanden till företaget, ägaren av 1/4 mtl Herkeshult l³ Sven Ekner, men att denne utan ersättning avstod så stor del av fallet, som krävdes för torrläggning av sökandens marker.

§ 5.

Förrättningsmannen framlade profilritning och plankarta ö-
ver avloppet och markerna till ifrågakommande vattenskadade ägor, och yr-
kade sökanden företagens utförande närmast i överensstämmelse med det en-
ligt profilritningen uppgjorda förslaget och i övrigt till den omfattning,
att behörig torrläggning kunde beredas hans i företaget ingående jord.

§ 6.

För upplåtelse av mark till dikets utvidgning så ock för
intrång och annan skada genom upplagd jord och sten från grävningssarbetet
krävdes ersättning.

§ 7.

Broar och trummor av enskild natur utfäste sig de närvaran-
de intressenterna att bygga, var och en ^{för sin} fastighet utan ersättning.

§ 8.

För bestämmande av deltagningsskyldigheten i företaget skul-
le enligt sakägarnes mening uppskattning av båtnaden i laga ordning verk-
ställas och resultatet föreläggas intressenterna.

§ 9.

Johan Bengtsson, ägare till 1/4 mtl. Herkeshult l² föreha-

3

de sig med sökanden till företaget, varom skrevs särskild förening, som bilades protokollet och yrkade företagets utförande till den omfattning att hans i företaget ingående mark erhöile bättre torrläggning.

§ 10.

Då intet vidare av sakägarne yrkades, genomgicks dagens protokoll och bestämdes, att nästa sammanträde för sakens behandling komme att i laga ordning kungöras.

Herkeshult den 16 november 1926.

Ernst Th. Fast.

Nils Gustafsson.

Carl Olausson.

Den 24 februari 1927 inställde sig synemännen i Herkeshult hos Sven Ekner, för att jämlikt kungörelse, som varit införd i Handelstidningens Veckoblad den 5 februari 1927 dels och uppläst i Landvetters kyrka söndagen den 6 februari 1927, vidare handlägga denna syneförrättning och inställde sig:

Sven Ekner,

Herkeshult, Landvetter.

Johan Bengtsson,

"

"

Edvin Karlsson,

Tahult,

"

§ 11.

Förslag till dikets uppgrävning företeddes tillika med kostnadsfördelning.

§ 12.

Efter av synemännen verkställd uppskattning av den av avloppet för sin torrläggning beroende marken hade värderingslängd upprättats, som nu upplästes i sammandrag.

§ 13.

4

På sakägarnes önskan företogs val av arbetsstyrelse för företaget och utsågs till ledamöter i denna: Sven Ekner, Herkeshult som ordförande och kassaförvaltare, Johan Bengtsson, Herkeshult och Edvin Karlsson, Tahult.

§ 14.

Att emottaga avskrift av syneprotokoll och tillhörande handlingar samt kopia av plankarta och profilritningar utsågs Sven Ekner, Herkeshult, Landvetter.

§ 15.

Efter prövning av förekommande frågor meddelade synemännen utlåtande i ärendet.

§ 16.

Förklarades förrättningen avslutad.

Herkeshult den 24 februari 1927.

Ernst. Th. Fast.

Nils Gustafsson.

Carl Olausson.

R E S O L U T I O N.

Översändes till lantbruksingenjören i Göteborgs och Bohus län samt Älvsborgs läns norra del, som förordnas, att i inneliggande handling omförmäld förrättning i laga ordning verkställa, - skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Göteborg i landskansliet den 5 oktober 1925.

G. Hård af Segerstad.

Oscar von Sydow.

Till
Kungl. Maj:ts. Befallningshavande i Göteborgs och Bohus län.

Undertecknad anhåller härmed vördsamt, att Kungl. Maj:ts

Befallningshavande förordnar vederbörande förrättningsman att enl. 10 kap. vattenlagen verkställa syn för torrläggning av vattenskadade marker, tillhörande Herkeshult, Landvetters socken, Göteborgs och Bohus.län.

Av företaget beröres följande hemman och ägare:

1/4 mtl. Herkeshult, Litt. A, ägare Sven Ekner.

1/4 " " " B " Johan Bengtsson,

Lägenheten Tahult, " Edvin Karlsson.

Herkeshult per Landvetter den 17 september 1925

Sven Ekner.

Egenhändiga namnteckningen bevittna:

Axel Svedlund

Bertil Hedén.

R E S O L U T I O N .

Översändes till extra lantbruksingeniören N.G. Gustafsson, som förordnas att i lantbruksingeniören C.B. Carlson ställe verkställa följande förrättningar, nämligen:

6) N:o 12 W.D. avseende förrättning i Herkeshult, Landvetters socken
1925

skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Göteborg i landskansliet den 22 april 1926.

Nils Björkman.

Oscar von Sydow.

K u n g ö r e l s e .

Sedan undertecknad, extra lantbruksingeniör, förordnats att i laga ordning verkställa syneförrättning för torrläggning av mark hörande

6.
till Herkeshult ^{och Tahult} i Landvetters socken av Göteborgs och Bohus län, kommer sam-
manträde av synemännen att hållas hos S. Ekner i Herkeshult tisdagen den 16
november 1926, kl. 10 f.m., vartill vederbörande sakägare hava att tillstä-
deskomma för utförande av sin talan.

Vänersborg den 25 oktober 1926.

Nils Gustafsson.

Uppläst i Landvetters kyrka söndagen den 31 oktober 1926

betygar:

Henrik Nordblom
Kyrkoherde.

Kungörelsen införd i Handelstidningens Veckohlad för den

28 oktober 1926 betygar:

Nils Gustafsson.

K u n g ö r e l s e .

Syneförrättning för torrläggning av mark hörande till Her-
keshult och Tahult i Landvetters socken av Göteborgs och Bohus län handläg-
ges ånyo hos lantbrukaren S. Ekner i Herkeshult torsdagen den 24 februari 1927
kl. 10 f.m., vartill vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utfö-
rande av sin talan.

Vänersborg den 2 februari 1927.

Nils Gustafsson.

Uppläst i Landvetters kyrka söndagen den 6 februari 1927

av

Bertil Törnqvist
Teol.stud.

Kungörelse införd i Handelstidningens Veckoblad för den

5 februari 1927 betygar:

Nils Gustafsson

F ö r t e c k n i n g

jämlikt bestämmelserna i kap. 10 § 40 vattenlagen över å posten avlämnade
underrättelser angående sammanträde för torrläggning av mark hörande till
Herkeshult och Tahult i Landvetters socken, Göteborgs och Bohus län:

Den 25 oktober 1926:

Kungörelse avsänd till Pastorsämbetet i Landvetters församling, Landvetter

" " " " Handelstidningens Veckoblad, Göteborg.

Kallelse avsänd till skiftesgodemannen Ernst Th. Fast, Stommen, Landvetter.

" " " " Karl Johansson, Tahult, "

" " " lantbrukaren S. Ekner, Herkeshult, "

" " " " Johan Bengtsson, " "

" " " " Edvin Karlsson, Tahult, "

Vänersborg dag som ovan:

Nils Gustafsson

Den 2 februari 1927:

Kungörelse avsänd till Pastorsämbetet i Landvetters församling, Landvetter.

" " " " Handelstidningens Veckoblad, Göteborg.

Kallelse avsänd till skiftesgodemannen Ernst Th. Fast, Stommen, "

" " " " Carl Olausson, Stamby, "

Meddelande " " lantbrukaren S. Ekner, Herkeshult. "

" " " " Johan Bengtsson, " "

" " " " Edvin Karlsson, Tahult. "

Vänersborg dag som ovan:

Nils Gustafsson.

Jämlikt 10 kap. 58 § vattenlagen förenar sig undertecknad

med sökanden till det företag, som avser upptagande av vattenavlopp genom
ägor till Herkeshult och Tahult i Landvetters socken av Göteborgs och Bohus
län och åsyftas med denna anslutning att få avloppet ifråga upptaget till
sådan omfattning, att till min fastighet hörande mark erhöles möjlighet
till lagstadgad torrläggning.

Herkeshult den 16 november 1926.

J. Bengtsson.

Att Johan Bengtsson egenhändigt undertecknat denna handling

betyga:

Nils Gustafsson.

Ernst Th. Fast.

Carl Olausson.

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Förordningslängd
 För tilläggning av vattenbadade marker till Her-
 bestuet och Tabnet i Landrettens socken av Går-
 borgs och Bohus län; upprättad med synföreläggning
 enligt vattenlagen åren 1925-1927.

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Mantal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Landrotter</u> <u>Herrestedt</u>	12		1/4		<u>Johan Bengtsson</u> 1 åker, kunnig på sandst. lera 2 " " " " 3 " " " " 4 väg 5 åker, " " " " 6 " mylla " " " 7 " " " " 8 " " " " 8a väg 9 åker " " " " 10 annan duglig mark, mylla på " " 11 " " " " " " 12 ång, dygord 13 " " " " 14 " " " " 15 " " " " 16. anläggsgräv <u>Summa</u>
<u>Herrestedt</u>	13		1/4		<u>Iren Ekbror.</u> 17 åker, dygord 18 " " " 19 " " " 20 " " " 21 " " " 22 anläggsgräv 23 annan duglig mark, dy på lera (stening) 24 ång, dygord 25 " " " 26 " " " <u>Transport</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
41.0								1000	410	—	1300	538	—	300	123	—
28.5								970	276	45	"	370	50	330	94	05
06.0								900	54	—	1200	72	—	300	18	—
						01.0		—	—	—	—	—	—	—	—	—
06.5								780	50	70	1200	78	—	420	27	30
22.5								1040	234	—	1300	292	50	260	58	50
11.0								650	71	50	"	143	—	650	71	50
05.5								450	24	75	1000	55	—	550	30	25
						01.5		—	—	—	—	—	—	—	—	—
04.0								540	21	60	1200	48	—	660	26	40
				04.0				800	32	—	1000	40	—	200	8	—
				02.5				"	20	—	"	25	—	"	5	—
	16.0							380	60	80	1100	176	—	720	115	20
	45.0							350	157	50	1000	450	—	650	292	50
	30.0							"	105	—	"	300	—	"	195	—
	15.5							310	48	05	900	139	50	590	91	45
						03.0		—	—	—	—	—	—	—	—	—
125.0	106.5	06.5		05.5					1566	35		2722	50		1156	15
24.0								380	91	20	1100	264	—	720	172	80
36.5								770	281	05	"	401	50	330	120	45
54.0								660	356	40	"	594	—	440	237	60
50.0								550	275	—	"	550	—	550	245	—
21.0								770	161	70	"	231	—	330	69	30
						21.0		—	—	—	—	—	—	—	—	—
				191.0				240	458	40	400	764	—	160	305	60
	20.0							180	36	—	900	180	—	720	144	—
	20.0							210	42	—	600	120	—	390	78	—
	17.0							"	35	70	"	102	—	"	66	30
185.5	57.0	191.0		21.0					1737	45		3206	50		1469	05

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Mantel	Ägöföretsnummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Lagenheten Taburet</u> 33				27 aug, dyssid	Transport Summa <u>Edvin Karlsson</u> 28 mosse 29 anslappsgrov 30 mosse 31 " buskberätt 32 " 33 anslappsgrov 34 mosse 35 " 36 trä 37 mosse 38 " buskberätt 39 " Summa <u>Summan</u>
Husbestånd " Lag. Taburet	12 13 33		$\frac{1}{4}$ $\frac{1}{4}$		<u>Johan Bengtsson</u> <u>Iren Ekner</u> <u>Edvin Karlsson</u> Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
185.5	57.0	191.0	21.0	—	1737 45	—	3206 50	—	1469 05							
	14.5			140	20 30	700	101 50	560	81 20							
185.5	71.5	191.0	21.0		1757 75		3208 —	—	1550 25							
		25.5		90	22 95	240	61 20	150	38 25							
			05.0	—	—	—	—	—	—							
		11.5		90	10 35	240	27 60	150	17 25							
		242.0		140	338 80	150	363 —	10	24 20							
		42.0		60	25 20	120	54 60	70	29 40							
			140	—	—	—	—	—	—							
		157.0		60	94 20	140	219 80	80	125 60							
		56.0		70	39 20	170	95 20	100	56 —							
			243.0	—	—	—	—	—	—							
		83.0		80	66 40	180	149 40	100	83 —							
		89.0		90	80 10	140	124 60	50	44 50							
		21.5		50	10 75	110	23 65	60	12 90							
		727.5	262.0	—	687 95	—	1119 05	—	431 10							
<u>Örag.</u>																
125.0	106.5	06.5	05.5	—	1566 35	—	2722 50	—	1156 15							
185.5	71.5	191.0	21.0	—	1757 75	—	3308 —	—	1550 25							
		727.5	262.0	—	687 95	—	1119 05	—	431 10							
310.5	178.0	925.0	288.5	—	4012 05	—	7149 55	—	3137 50							

Herrestad den 24 februari 1927.

Nils Gustafsson

Kunst Th. Fast.

Carl Olsson.

Kostrads förslag

för tilläggning av vattenledande marker, hörande till Heberstult och Tåhult i Landvetters socken av Göteborgs och Bohus län; uppskattat vid synföreläggning enligt vattenlagen åren 1925-1927.
I inpenning 0.70 kr.

Lage	Årstad	Jordart m. m.	Antal kub. meter	i kronor	Kostnad		Summa	Kostnad.
					Pr.	o		
Förslagsgränser A-B-C.								
0-4	400	Bergsprängning.	35	10.-	350	—		
		Skaktning av blocksten	10	5.-	50	—		
		" " dyjord	400	0.60	240	—	640	—
4-8	400	" " "	120	0.60	72	—		
		" " "pi sand m. stubbor	1300	0.80	1040	—	1112	—
8-11	300	" " " " "	160	0.70	112	—		
		" " "	800	0.60	480	—	592	—
För arbetets tillägg, oförutsedda utgifter m. m. tillägges c:a 10% av förutseende belopp.			2825				236	—
	1100	Summa kronor					2580	—
Off. Beaktadt den 24 februari 1927. Nils Gustafsson.								

Heberstult den 24 februari 1927.
Nils Gustafsson.

[illegible]

Heutebucht den 24. Februar 1927.
Nils Gustafsson. Kunst Th. Inst. Carl Olausson.

Grävningstabell

för terrängning av vattenbäddar marker, hörande till
Husbyhult och Tabult uti Landvetters socken av Gäst-
lands och Bohus län; upprättad vid symföreläggning en-
ligt vattenlagen åren 1925-1927.

Läge	Avstånd	Spis	Botten- brett	Överbrett	Löslutning	Anmärkingar
meter						
<u>Saloppsgraven A-B-C.</u>						
0	-	-	1.90	1.90	-	Bottenläge vid 0 = +2.20 m. Bottenlutning a
0+50	50	0.95	0.50	3.35	1.15	sträckan 0-6 = 0.5:1000
1	50	0.90	"	3.20	"	Fick Δ i berg omkring 10 m. norr om 0+30 m.
1+50	50	1.00	"	3.50	"	höjdläge = +4.4 m.
2	50	1.05	"	3.55	"	
2+50	50	0.95	"	3.35	"	
3	50	1.00	"	3.40	"	
3+50	50	1.20	"	4.10	"	
4	50	1.55	"	5.15	"	
4+50	50	1.30	"	4.40	"	
		1.50	"	5.00	"	
		1.40	"	4.70	"	
5	50	1.70	"	5.60	"	
		1.40	"	4.70	"	
5+50	50	1.70	"	5.50	"	
		1.10	"	3.80	"	
6	50	1.35	"	5.00	"	Bottenläge vid 6 = +2.50 m.
		1.10	"	3.80	"	
6+50	50	1.35	"	4.70	"	Fick + i jordfast sten omkring 5 m. norr om påle
		1.25	"	4.25	"	
7	50	1.45	"	4.90	"	6+15 m; höjdläge = +4.16 m.
		1.35	"	4.55	"	
7+50	50	1.50	"	5.00	"	Bottenlutning a sträckan 6-9 = 1.67:1000
		1.60	"	4.30	"	
8	50	1.70	0.30	4.55	1.125	
		1.70	"	4.55	"	
8+50	50	1.60	"	4.80	"	
9	50	1.80	"	4.60	"	Bottenläge vid 9 = +3.00 m. Fick Δ i berg omkr. 90 m. ös-
9+50	50	1.30	"	4.30	"	ter om påle 9+50 m.; höjdläge = +6.37 m. Bottenlutning
10	50	1.40	"	4.50	"	a sträckan 9-10 = 3.5:1000. Bottenläge vid 10 = +3.35 m. Bot-
10+50	50	1.15	"	3.90	"	tenlutning a sträckan 10-11 = 10.0:1000; bottenläge vid
11	50	1.00	"	3.50	"	11 = +4.35 m.
P:ma	1100					

Husbyhult den 24 februari 1927.
Nils Gustafsson.

U T L Å T A N D E.

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av vattenskadade marker hörande till Herkeshult och Tahult^h Landvetters socken av Göteborgs och Bohus län.

Torrläggningsområdet är beläget omkring 5 kilometer norr om Landvetters kyrka och utgöres av åker, äng och mossmark. Arealen är 3,105 har åker, 1780 har äng samt 9,250 har mosse och annan mark. Jordmånen består av mylla på sandblandad lera samt dy- och mössjord.

F ö r e t a g e t s b e s k a f f e n h e t.

Torrläggningsföretaget är att anse som sådan vattenavledning, varom stadgas i 7 kap. vattenlagen.

L a g a h i n d e r.

Laga hinder mot det ifrågasatta torrläggningsföretaget har icke anmälts, icke heller hava synemännen kunnat finna, att något sådant föreligger mot handläggandet av denna syneförrättning eller mot utförandet av här föreslagna torrläggningsåtgärder.

V a t t e n m ä n g d, f a l l f ö r h å l l a n d e n, f ö r e s l a g - n a d i m e n s i n e r m.m.

Nederbördsområdet till ifrågavarande vattenskadade marker uppgår till 4,9 kvadratkilometer och består av såväl odlade fält som berg, mosse och skogsmark. Med hänsyn till områdets topografiska gestaltning och dess bevuxenhet samt till nederbörds mängden i trakten kan högvattenmängden skattas till 0.74 kubikmeter per sekund samt medelvattenmängden till 0,07 kubikmeter, vilket motsvarar en avrinning av 150 liter i sekunden från varje kvadratkilometer vid flod och 10 liter vid medelvattenföring.

17.
Med beaktande av dessa till avrinning kommande vattenmängder samt av sökandenas krav på beredande av trygghet mot översvämningar och möjlighet till ändamålsenlig torrläggning av deras av vatten besvärade mark har förslag till områdets torrläggning gjorts.

Detta förslag innebär, att arbetet med avloppets fördjupning och breddning skall börja vid punkt 0, omedelbart nedanför den vid sagda punkt belägna hålldammen, och fortsätta med en minsta bottenlutning av 0,5:1000 till punkt 11, där arbetet skall sluta.

Bottenbredden i avloppsdiket har föreslagits till 0,5 meter - i berg 1,9 meter - mellan punkterna 0 - 8, från vilken senare punkt densamma minskas till 0,3 meter. Sidolutningen skall å sträckan 0 - 8 göras 1:1,5 (i berg 1:0) samt å sträckan 8 - 11 1:1,25.

Avloppets dimensioner i övrigt vid de olika avvägningsspunkterna tydliggöres av profil- och sektionsritningarna och av grävningstabellen.

Dammen vid punkt 0+12 meter är anlagd för en såg vid avloppet nedanför sagda punkt och äges anläggningen i fråga av sökanden till företaget, ägaren till 1/4 mtl. Herkeshult 1³, Sven Ekner. Denne har jämlikt syneprotokollet § 4, förbundit sig, att utan ersättning avstå så stor del av fallet vid sagda punkt, som erfordras för torrläggning av sökandenas marker och förbinder sig ägaren av ovannämnda fastighet och anläggningar att för all framtid icke företaga någon dämning, som kan inverka skadligt på ifrågavarande torrläggningsföretag.

Flodvattenmängden har beräknats kunna avrinna vid ett största djup av 0,9 meter och medelvattenmängden vid ett djup av 0,35 me-

ter.

I företaget ingående vattenskadad mark finnes upptagen å den vid syneförrättningen upprättade plankartan. Å densamma har jämväl med dubbla, röda linjer inritats den dikessträcka, som enligt detta utlåtande skall uppgrävas.

B r o a r.

Någon bro över allmän väg beröres icke av företaget, icke heller skall i förening med grävningsarbetet uppföras bro eller trumma efter å ritning eller i kostnadsförslag lämnade anvisningar. Beträffande enskilda broar eller trummor, som kunna bliva uppförda över ifrågavarande avlopp, bestämmes endast, att de icke få uppföras på sådant sätt att de uppdämma vattenet.

K o s t n a d.

Enligt till synehandlingarna bifogat kostnadsförslag, som är upprättat med hänsyn till en timpenning av 0,70 kronor, uppgår kostnaden för schaktnings- och sprängningsarbetet till 2580:- kronor, i vilken summa då inräknats 10% tillägg för oförutsedda fall och arbetets tillsyn.

U n d e r h å l l.

För vidmakthållande av det genom företaget ernådda torrlägningsresultatet skall avloppet för framtiden omsorgsfullt underhållas genom regelbundna rensningar. Därvid skola uppkomna växtbildningar och islamningar avlägsnas och avloppet återställas till nu föreskrivna dimensioner.

J o r d v ä r d e r i n g, b å t n a d a v f ö r e t a g e t o c h k o s t n a d s f ö r d e l n i n g.

För utrönande av den båtnad, som uppstår för den vattensjuka mar-

19.
ken genom dikets upptagande enligt ovan avhandlade förslag har uppskattning av d
av denna mark ägt rum jämlikt i 10 kap 60 § vattenlagen stadgade grunder och
har resultatet införts i den till förslaget hörande värderingslängden. Så-
som av företaget beroende hava ansetts de marker, som ligga mindre än 1,4
meter över nuvarande medelvattenstånd i närmaste del av avloppet. Synemännen
hava åsatt dessa marker värde i kronor pr hektar vid full torrläggning, in-
fört i värderingslängden under rubriken "värde efter torrläggningen". Det
nuvarande värdet eller "värdet före torrläggningen" har uträknats såsom viss
del av värdet i fullt torrligt skick med ledning av de erfarenheter, som vun-
nits beträffande avkastningen av jord med olika torrlägningsgrad. Vid be-
stämmande av markvärdet har hänsyn uteslutande tagits till markens naturli-
ga beskaffenhet och den avkastning, som de sålunda anses kunna lämna. Skill-
naden mellan blivande och nuvarande värdet utgör förbättringsvärdet, som
skall ligga till grund för kostnadernas fördelning.

Skäl till uppdelning jämlikt bestämmelserna i 7 kap. 24
§ vattenlagen av företaget i avdelningar föreligger ej.

Varje ägare till fastighet med mark, som röner båtnad
genom företaget, är förty pliktig taga del i detsamma och därmed förbundna
kostnader i förhållande till värdet av denna båtnad, sådan den blivit ut-
räknad i den till förslaget bifogade värderingslängden. Efter dessa båtnads-
värden har andelen i företaget jämväl uttryckts medelst procenttal.

I den till förslaget hörande kostnadsfördelningslängden
hava markvärdena före och efter torrläggningen, förbättringsvärdet samt o-
vannämnda procenttal införts. De intressenter, som äro att anse såsom sö-
kande till förrättningen, enligt 10 kap. 82 § vattenlagen, angivas med be-

teckningen s (rött) i sagda fördelningslängd.

E r s ä t t n i n g a r .

För upplåtelse av mark till dikets utvidgning skall ersättning gäldas till belopp, svarande mot värdet före företaget av för utvidgningen i anspråk tagna ägområden.

För intrång genom uppläggande av jord och sten från grävningensarbetet skall ersättning utgå efter liknande grunder med iakttagande av att ersättningsbeloppet skall räknas efter fulla värdet å marken efter företagets utförande. I särskild ersättningslängd finnes sålunda utgående belopp uträknade för varje fastighet.

Avgäld varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skall icke utgå för detta företag.

Underhållet av ayloppet bestides efter samma grunder, som bestämts för deltagandet i detsammas uppgrävning. Trummor och broar underhålls av den eller dem, som haft att vidmakthålla befintliga byggnader av detta slag.

Kostnaden för syneförrättningen gäldas av delägarne efter samma grunder, som fastställts för arbetets utförande, eller i förhållande till båtnadsvärdet för vars och ens mark, men förskjutes, om så erfordras, av sökandena till företaget.

A r b e t e t s u t f ö r a n d e .

Företaget, vilket benämnas, så som i rubriken anges, skall utföras i överensstämmelse med det vid denna förrättning upprättade förslaget, ritningar och arbetsbeskrivning. Till ledning vid arbetenas utförande tjänasde å plan- och profilritningarna angivna fixpunkterna.

I fråga om arbetenas utförande och framtida underhåll få syne-
männen på grund av stadgandena i vattenlagen kap 10 § 62 ytterligare medde-
la förljande bestämmelser:

- 1:o) för handhavande av de med arbetets utförande och underhåll förenade
angelägenheter skola intressenterna utse en arbetsstyrelse, och
skall jämlikt bestämmelserna i vattenlagen uppkommande ändringar i
styrelsens sammansättning omedelbart anmälas hos Konungens Befall-
ningshåvande i länet,-
- 2:o) styrelsen åligger, att över inkomster och utgifter föra ordentliga
räkenskaper, årligen avsluta dem samt upprätta debiteringslängder,-
- 3:o) att uppgrävd jord och sten skall läggas minst en (1,-) meter från di-
kets kanter och med en lutning mot dessa, icke brantare än 1:1,0,-
- 4:o) att där uppläggandet sker i strängar, öppningar för dagvattnet från
angränsande terräng anordnas vid svackor i markytan, vid förekomman-
de öppna diken och i övrigt på var 40:de meter,-
- 5:o) att upplagda jordmassor böra vara från dikets närhet bortförda se-
nast fem år, efter det vattenavledningsarbetet blivit fullbordat,
svarande varje fastighetsägare för bortförandet av den på hans mark
upplagda jorden,-
- 6:o) att det åligger envar jordinnehavare, att genom stängsel eller vakt
skydda diket från åverkan av betande kreatur,- skulle likväl skada
uppstå genom kreaturens söndertrampande av dikesslänt eller botten,
åligger det innehavaren till den mark, å vilken kreaturen utsläppts,
att skyndsammast bota skadan,-
- 7:o) att tilläventyrs inträffade ras öförtövat böra avhjälpas och nödiga

förstärkningsåtgärder vidtagas, om så erfordras,-

- 8:o) att broar och trummor över avloppen byggas på så sätt, att ingen inskränkning i avloppets vattenförande sektion äger rum,-
- 9:o) att arbetena för företagets utförande böra överlåtas till därför skickad person, med vilken kontrakt om utförandet enligt bestämmelserna i detta utlåtande bör upprättas,-
- 10:o) att samma förfaringssätt bör tillämpas vid framtida rensningar av avloppsdiket,-
- 11:o) att arbetena må begynna omedelbart efter det att detta utlåtande vunnit laga kraft, samt skola vara slutförda senast tre år efter samma tidpunkt,- samt
- 12:o) att avsyning av det slutförda arbetet eller besiktning av detsamma under dess fortgång skall verkställas av i länet tjänstgörande lantbruksingeniör, om någon av intressenterna så påyrkar.

B e s v ä r s h ä n v i s n i n g .

Jämlikt stadgandena i gällande vattenlag, kap.10 § 73 och kap. 11 § 85, åligger det den, som till äventyrs är missnöjd med åtgärd eller beslut vid syneförrättning eller vill föra talan mot avgivet utlåtande, att inom 60 dagar från den dag, då syneförrättningen avslutas, ingiva sina besvär i tre exemplar till vederbörande vattendomstol, som i detta fall är Västerbygdens Vattendomstol, adress Vänersborg, och skola i besvären fullständigt upptagas klagandens alla påstående och skälen därtill samt vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Då i denna sak någon underställning till vattendomstolen icke

ke skall ske, kommer jämlikt vattenlagen kap 10 § 75 detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för så vitt icke inom den ovan angivna tiden besvär anföres mot denna synel förrättning.

Herkeshult den 24 februari 1927.

Nils Gustafsson.

Ernst Th. Fast.

Carl Olausson.

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättningen angående torrläggning av mark hörande till Her-
keshult och Tahult i Landvetters socken, Göteborgs och Bohus län; upprättad
enligt nedanstående §§ i lantbruksingeniörestaxan av den 31 december 1920.

Kallelser och Kungörelser §5.	14 st. á 0,50	7,- kr.
-------------------------------	---------------	---------

Ägomätning 1:4000 §§ 6-9, (0,90+4,40+2,21+3,29+1,12+1,32+3,80+3,63)	20,67 "
---	---------

Textning skala o.d.	4,- "
---------------------	-------

Avvägning §44, II a)b)c) (1 dag enl. C.B. Carlson, 12+5,44+4,59+7,	29,03 "
--	---------

Arealuträkning § 13	2+1,70	3,70 "
---------------------	--------	--------

Ägobeskrivning § 14.		1,50 "
----------------------	--	--------

Markvärderings § 17 44	6+4,15+5,94	16,09 "
------------------------	-------------	---------

Läggdprofil § 20	3+385	6,85 "
------------------	-------	--------

Tvärsektion § 22	6+1,15	7,15 "
------------------	--------	--------

Hydrografisk utredning § 24		2,10 "
-----------------------------	--	--------

Dimensionsberäkning § 25	4,95+0,85	5,80 "
--------------------------	-----------	--------

Inritning å kartan av avlopp och vallar § 27.		1,78 "
---	--	--------

Arbetsbeskrivning § 28.		3,00 "
-------------------------	--	--------

Kostnadsberäkning § 29.	4,40+0,85+2,58	7,83 "
-------------------------	----------------	--------

Broar §§ 34-36

Införandet av höjdsiffror		0,51 "
---------------------------	--	--------

Ersättningslängd § 42	1,50+4,50	6,00 "
-----------------------	-----------	--------

Utlåtande § 43		24,00 "
----------------	--	---------

Sammanträden och upprättande av protokoll § 44 , 1,5 dag á 12,-		18,00 "
---	--	---------

Kostnadsfördelningslängds upprättande § 44	0,5 " " "	6,00 "
--	-----------	--------

Utredning i lantmäterikontoret § 44	0,5 " " "	6,00 "
-------------------------------------	-----------	--------

Översiktskarta		4,00 "
----------------	--	--------

Summa		181,01 "
-------	--	----------

Lösen:

Kopia av plankarta § 49, 7+5,18+1,30+1,02+3,05	17,55 kr.
" " längdprofil, tvärsektioner samt förslag till trummor	18,90 "
Översiktskarta	4,00 "
Avskrift av synehandlingarna	21,75 "
Summa	62,20 "

Övriga förrättningskostnader:

Annonskostnader angående sammanträden 4,40+4,40	8,80 "
Inbindning av förrättningshandlingarna	1,00 "
Arvode till godemännen enligt egna räkningar.	58,00 "
Summa	67,80 "

S a m m a n d r a g:

Förrättningsmannens arvode	181,01 "
Lösen	62,20 "
Övriga förrättningskostnader	67,80 "
Summa	311,01 "

Den, som icke åtnöjes med denna räkning äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till vederbörande häradsrätt.

Vänersborg den 12 mars 1927.

Nils Gustafsson
Statens e. lantbruksingeniör.

Avskriften sidorna 1-27 bestyrkes i tjänsten

Nils Gustafsson

Protokoll vid sammanträde
den 27 april 1929 med delägarna i det
företag, som avser tomläggning av vatten-
skadade marker hörande till Herreshult och
Tahult i Landvetters socken.

§ 1.

Närvarande: samtliga delägarna i företaget
joh. Bengtsson och Iven Ekner i Herreshult
samt Edwin Karlsson i Tahult.

§ 2.

Att leda förhandlingarna utsågs Iven Ekner
och skulle joh Bengtsson och Edwin Karlsson
vara justeringsmän.

§ 3

Med frånträdande av tidigare fattat
beslut i fråga om styrelse för företaget
beslöt de delägarna att styrelsen skulle
utgöras av allena en person och att
denne person skulle vara Iven Ekner i
Herreshult.

§ 4.

Förklarades sammanträdet avslutat.

Dag som ovan
Iven Ekner.

Justerat:

Johan Bengtsson
m p m

Edvin Karlsson

Härmed intygas att det av Hemmansägare
J. Ekner, och J. Bengtsson ägare till $\frac{1}{2}$ med Hobekhus
samt Lagenhetsägaren Edvin Carlsson i Lagenheten
Lagenheten "Sohall Västergården" i Landvetters socken
Södra Kåtsundståd för Torrläggning av deras
till hemmanet hörande vattendränkta mark,
är arbetet med nämnda Torrläggning redan på
börjat intygas;

Landvetter den 19 Juni 1928

B. L. Lundström

avly i Landet Hany H & nämnd

212/24

På åtföljande ansökningar om utfästelse av
statssubvention.

Lantbruksingenjören
i Göteborgs och Bohus län
samt Älvsborgs läns norra del
GÖTEBORG.

Vid den 30 november innevarande år verkställd kontrollering av arbetena för vattenavlopp genom ägor till Herkeshult och Tahult i Landvetters socken, Göteborgs och Bohus län, för vilket företag plan fastställdes den 16 mars 1928, befanns åtskilliga brister i djup och bredd vidlåda de utförda arbetena.

Kostnaden för dessa bristers avhjälpande kan skattas till omkring 650:- kronor eller vid pass en fjärdedel av den för företagets utförande beräknade kostnaden.

Göteborg den 5 december 1932.

O. Harey

Medföljer ansökan om förlängning av arbetstid

Lantbruksingenjören
i Göteborgs och Bohus län
samt Älvsborgs läns norra del
GÖTEBORG.

Vid den 30 november 1932 av lantbruksstipendiaten Arne Eriksson verkställd kontrollering av arbetena för vattenavlopp inom Torrläggningsföretaget Herkeshult och Tahult i Landvetters socken befunnos arbetena ifråga utförda dock beträffande dimensionerna med följande avvikelser från planen, nämligen:

Vid 4+00 m. tillfyllest

"	4+50	"	15	cm.	för	grunt				
"	5	"	15	"	"	"				
"	5+50	"	25	"	"	"	och 0,35 m.	för	snävt	i dagen
"	5+65	"	30	"	"	"	"	0,65 m.	"	" " "
"	6	"	35	"	"	"	"	0,15 m.	"	" " "
"	6+50	"	30	"	"	"	"	0,95 m.	"	" " "
"	7	"	25	"	"	"	"	0,60 m.	"	" " "
"	7+50	"	20	"	"	"	"	0,30 m.	"	" " "
"	8+00	"	15	"	"	"				
"	8+50	"	5	"	"	"				
"	8+75	"	20	"	"	"				
"	9+00	"	10	"	"	"				
"	9+50	"	15	"	"	"				
"	10+00	"	20	"	"	"				

" 10+50 tillfyllest

Innan företaget kan bli föremål för godkännande erfordras att ovan anmärkta brister avhjälpas varvid är att tillse att bottenbredd och sidolutning bli i överensstämmelse med vad den för företaget fastställda planen i dessa avseenden innebär.

Göteborg den 3 december 1932.

Carlson

P. M.

D. Nr

31447/32

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: torrlägg. av vattensk. marker, tillh. Herkeshult och Tahult i
Landvetters sn av

Göteborgs och Bohus län

Arb. plan: 16/3 28

Kontrakt: 12/6 29

Fullbordas: 1/9 32, förl. till 1/9 33

Statsbidrag: 1.560

Lån: 1.570

Beräkn. kostnad: 3.375:16

650:-

2 725:16

av statsbidrag: 500 kr.

Tillstyrkt utbet. d. 12/6 29

av lån: 500 kr.

Utfört arbete enligt Carlson den 30 /11 1932

2 725:16

kr. = c:a 87 %

0,75 · 1560 = 1150
500
650

Ordf. i arb. styrelsen

Lantbr. Sven Ekner,

Ende intressent

Herkeshult, Landvetter

Rekv. bifogad e

av statsbidrag 650 kr.

Tillstyrkes till utbetalning

av lån 650 kr.

Stockholm den 19 /12 1932

Herkeshult den 18 juni 1933.

Hilmer Hellgren ägare till 1/4 mantal Herkeskult ^{brunt Joh. Gustafson}
 John Carlsson " " " " " ^{brunt L. Lundberg}
 Edvin Karlsson ägare till lägenheten Taburet
 Egenhändiga namateckningarna bevittna:

Ragnar Farkson Anders Gustafson
 adr) Skalmers Landvetter adr) Furkesnull Landvetter

Avskrift:

Protokoll vid sammanträde den 2 okt. 1932 med delägarne i det företaget, som avser torrläggning av vattenskadade marker hörande till Herkeshult och Tahult i Landvetter socken.

§ 1.

Närvarande: samtliga delägarna i företaget Joh. Bengtssons efterträdare Hilmer Hellgren och Sven Ekner i Herkeshult samt Edvin Karlsson i Tahult.

§ 2.

Att leda förhandlingarna utsågs Sven Ekner och skulle Edvin Karlsson och Sven Ekner vara justeringsmän.

§ 3.

Att vara kassör och hava tillsyn över arbetets utförande utsågs Hilmer Hellgren i Herkeshult.

§ 4.

Förklarades sammanträdet avslutat.

Dag som ovan

Justerat:

Sven Ekner.

Edvin Karlsson.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

E. Karlsson

661/ arbetets godkännande torde återställas till mig för vidare befordran. Å
profil- och sektionsritningarna finnes åskådliggjort huru avloppet var
beskaffat vid avsyningstillfället. Beskedet om prövning^{ens} utfall torde
sändas till Hilmer Hellgren, Herkeshult, Landvetter, av vilket besked
661/ jämväl ett exemplar förväntas mig tillställt.

Med detta bevis följer ock förklaring från de nuvarande ägarne till
de fastigheter, som beröras av företaget, att de äro nöjda med och god-
taga avloppet i upptaget skick liksom ock ansökningar om utbekommande av
återstående till företaget beviljade statsmedel.

Göteborg den 23 juni 1933.

Marens,



Godk. 28/7 1933

DIARIE Nr 21222
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
29 JUN. 1933

Bevis

Över verkställd avsyning av arbetena för företag avseende torrläggning av mark hörande till Herreshult och Tahult i Landvetters socken, Göteborgs och Bohus län.

Planen fastställd den 16 mars 1928.

Statsunderstöd: bidrag från avdikningsanslaget 1560:- kronor
lån från avdikningslånefonden 1570:- kronor.

Kontrakt antaget den 12 juni 1929.

Tid för färdigställandet: 1 september 1933.

Vid den 16 juni 1933 av Lantbruksstipendiaten Arne Eriksson verkställd avsyning av arbetena för företaget ifråga befanns det avlopp, vars upptagande företaget innefattade, vidgat och fördjupat i avseende å sträckorna 0 - 4 och 9 - 11 i nära överensstämmelse med den fastställda planen för företaget. Sträckan 4 - 9 hade däremot erhållit 0,05-0,25 m. mindre djup väl på grund därav att berg och hård materia påträffats i avsevärd omfattning. Sålunda fanns berg på en sammanlagd längd av något över 100 meter, vilket till viss omfattning blivit föremål för uppsprängning på en sträcka av c:a 80 meter samt block och packad sten och grus ävenledes på över 100 meters längd, som till dels varit föremål för upptagande. I övrigt var lös sand, i vilken förstärkning medelst pålar till dels måst företagas. I kostnadsförslaget till företaget ifråga finnes vare sig berg, block, sten eller grus uppgivet såsom förekommande å nämnda sträcka utan allenast dyjord samt sand och stubbar med ett beräknat schaktningspris av 0,6-0,8 kr. pr kubm.

Enligt mig företedda räkenskaper över de med företaget förbundna kostnaderna hava dessa kostnader förutom dem för kontroll och avsyning belöpt sig till 3414:35 kronor. Den vid planens fastställande beräknade kostnaden kr. 3375:16 har sålunda överskridits trots att avloppet icke erhållit fulla dimensioner enligt planen och efter vad jag kan förstå har detta överskridande till väsentlig del sin grund i det sakförhållandet att arbetet varit betydligt svårare än vad räknats med vid förslagets uppgörande. Allenast den omständigheten att omkring 50 kubm. berg måst uppsprängas för att få avloppet i det skick det vid avsyningstillfället befann sig, bör utgöra belägg nog för riktigheten av denna uppfattning.

Därest arbetssvårigheten varit den i förslaget uppgivna skulle de åter-

stående arbetena, innefattande schaktning av c:a 220 kubm. dyjord, sand och stubbar betingat en kostnad av c:a 200:- kronor. De uppsprängda 50 kubm. berg töra icke kunna beräknas till lägre kostnad än 500:- kronor, vadan en merkostnad allenast för detta fall föreligger om 300:- kronor. Och detta belopp lära företagarna även fått utbetala till entreprenören. Därest avloppet skulle upptagas till dimensioner enligt planen, skulle detta arbete medföra en ytterligare kostnad av 500 å 600 kr., varjämte risk för ras å sträckor med lös sand komma att förefinnas, vars förebyggande jämväl skulle kräva viss kostnad.

Delägarne i företaget förmena emellertid att företaget i utfört skick har medfört den båtnad, som åsyftats med detsamma och att ytterligare arbete icke har nämnvärd nytta med sig. Den redan odlade jord, om vars bättre torrläggning varit fråga, har erhållit den möjlighet till torrläggning företaget avsett att bibringa. Av övrig mark är det allenast ägoområdena 12 - 14 samt södra delen av 15 som med någon fördel kunna omvandlas till åker. I utfört skick lämnar företaget möjlighet härtill och jämväl till nöjaktig torrläggning av dessa områden. Fig. 23 är skogsmark, vars torrlägningsbehov är fullt tillgodosett. Återstå figurerna 24 - 27, i planen beskrivna såsom äng, men av vilka 24 och 27 äro beteskärr och 25 och 26 skogskärr, vilka områden visserligen i avseende till jordarten skulle kunna egna sig till åker men med hänsyn till belägenheten och omgivande skogsmark samt till det kostbara odlingsarbetet särskilt vad beträffar fig. 25 och 26 bättre lämpa sig till skogs- eller beteskultur, och för dessa ändamål är avloppet, sådant det upptagits, tillfyllest.

Vid en besiktning av arbetena förlidet år hade jag tillfälle iakttaga terrängen utmed den sträcka av avloppet, som genomlöpte ovan beskrivna områden, och blev fullt inställd med sakägarnes uppfattning beträffande förenämnda områdens utnyttjande. Det förefaller mig att, därest förslagsställaren haft litet mera omtanke och urskiljning än vad planen till företaget ger vid handen, avloppet skulle utformats ungefär så som det nu blivit upptaget. Vid detta förhållande och med stöd av vad ovan anförts finner jag mig icke allenast föranlåten utan fastmer ej kunna underlåta att förorda företaget till godkännande i det skick, det vid avsyningstillfället den 16 innevarande juni befann sig.

te handlingar och två blad ritningar
För orientering i ärendet bifogas den i ett häf- upprättade och fastställda planen för företaget, vilken plan efter avgörandet av frågan om