



Akt nr:
O-E1a-0107

AU\$O-E1a-0107

256

246
28

huk. 16/7 1928

Gr. 2

0 3*0107

KONTRAKT.

16773

DIARIE Nr

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

30 JULI 1928

Sedan Kungl. Maj:t den 24 maj 1928 för
upptagande av vattenavlopp genom ägor hörande till hemmanen Möre,
Ån, Mörehogen och Lersik i Naverstads socken av
GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄN

ej mindre fastställt en av statens lantbruksingenjör C. B. Carlson
vid syneförrättning år 1927 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, än
även beviljat *dels lån* med trettontusentio (13.010)
kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* och *dels statsbidrag* utan återbetalnings-
skyldighet med åttatusentvåhundratio (8.210) kronor att utgå från
statens avdikningsanslag, ha ~~de~~ undertecknad ~~e~~, som av vederbörande intressenter enligt
företett protokoll utsetts till styrelse ~~förtroendeman~~ för företaget, _____

_____ med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts
och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ~~jag~~ ^{vi} för egen del samt å veder-
börande intressenters i företaget vägnar åtaga ~~a~~ och förbinda ^{oss} ~~mig~~.

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fast-
ställda arbetsplanen med de ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter fram-
ställning besluta,

att fullborda arbetet senast den 1 september 1930,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} ~~mig~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, uppvisa den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse, utan därtill erhållet vederbörligt tillstånd, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid, och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest detta icke redan blivit fördelat på vederbörande fastigheter och antecknat i jordeboken, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten ett.

Lesik zur Wassertheu den 30 Juni 1928

Hilmer Karlsson delägare i $\frac{1}{6}$ med Märe

Alfred Martinsson agare till $\frac{1}{4}$ mtl Lersik

Ben Sept. 29th 1881

Herman Andersson delägare 18 mti Möcklögern

Jarne Rasmussen agare til 1/16. Åhn

Att *Hilmer Karlsson* *Nils Alfred Karlsson* *Lersick* och
Oscar Tyft. *Nils Herman Andreasson* *Nils Roger*
och *Jarne Rasmussen* *Shu*
ges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt. intyga:

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Adolf Tytt

Grante Lodder

Adress

Lögard Wassletten

Address

Skadet Wassbollen

Med stöd av Kungl. brevet den 24 maj

1928...antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,

å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt.

Stockholm den 8 augusti 1928.

Alfred Lundh
föredragande

Ernest Horn, Esq.

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

0 3•0107

16773

DIARIE Nr

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

30 JULI 1928

Vattenavlopp

genom ägor hörande till

MÖRE, ÅN, MÖREHOGEN och LERSIK i

Naverstads socken,


Göteborgs och Bohus län.

1927.

Avskrift: Genom Kungl. Majts nådiga brev
den 24 maj 1928 fastställt till
öfverrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 13 juni 1928
På Kungl. Lantbrukshögskolans vägnar
Albert Luth.

Bestyrkas af tjänstens vägnar
W. Carlsson

Ömsikt skarta.



1:100000.

Avskrift.

B e t ä n k a n d e

i fråga om upptagande av vattenavlopp genom ägor hörande till hemmanen Mö-
re, Ån, Mörehogen och Lersik i Naverstads socken, Göteborgs och Bohus län,
avgivet till frågan om företagens understödjande med statsmedel.

L ä g e . Hemmanen i fråga äro belägna öster om Norra Bullaren, 10-12 ki-
lometer norr om Naverstads kyrka och 30-32 kilometer norrut från Hällevads-
holms station å Bohusbanan. Å vidstående översiktskarta äro de marker, om
vilkas bättre torrläggning genom avloppens upptagande fråga är, till unge-
färligt läge utmärkta med gul färgbeteckning.

Beskaffenhet: Dessa marker äro allt som oftast översvämmade och lida av
högt grundvatten till följe avloppens alltför små dimensioner för avledan-
de av det tillströmmande vattnet. Jordmånen består såväl av 0,2 - 0,5 m.
lermylla på lera som av 0,4 - över 1,5 m. torvmylla och torvfjord ävenledes
på lera. Vissa områden hava varit föremål för odling, andra åter och sär-
skilt lågtbelägna trakter ligga fortfarande okultiverade och lämna allenast
en ringa och osäker avkastning av vilda gräs och örter. Mossmark förekom-
mer å trenne särskilda platser. Mittersta delarne av dessa områden uppvisa
djup och tämligen oförmultnad torv men åt kanterna tilltager förmultnings-
graden, vilket givit anledning till kultivering i vissa delar.

A r e a l : Torrlägningsområdet innefattar 24,020 hektar åker,

14,458 " annan mark,

tillsammans 38,478 " .

U n d e r s ö k n i n g m. m. Vid syneförrättning enligt vattenlagen hava
undersökningar verkställt, förslag upprättats, deltagningsskyldigheten be-

stämte och övriga företagen rörande frågor varit föremål för prövning.

Mot denna förrätthing och därvid meddelat utlåtande har enligt vad närslutet bevis utvisar besvär ej anförts. Vid förrättningen upprättade handlingar och ritningar ligga till grund för denna utredning.

Vattenavledning: I det vid syneförrättningen meddelade utlåtandet finnes redogörelse lämnad för vattenavloppens nederbördsområden, till avrinning kommande vattenmängder och övriga på förslaget till avloppens upptagande inverkan faktorer. Förslaget i fråga innebär fördjupning, vidgning och rätning av loppet till sådan omfattning att trygghet mot översvämning och möjlighet till ändamålsanlig torrläggning av de nu vattenbesvärade markerna skulle bli beredda efter genomförda företag.

Kultivering: De hittills icke odlade områdena kunna i stor utsträckning bli föremål för kultivering sedan avloppet blivit upptagna, maderna i första hand och mossmarken sedan möjlighet till avdikning och hastigare förmultning givits genom vattenavledningen.

Kostnad: Med hänsyn till fallförhållandena hava vattenavledningsarbetena hänförs till två särskilda företag, benämnda det nedre och det övre företaget. Kostnaden för nämnda arbeten hava beräknats:

inom det nedre företaget till 9150:- kronor,

" " Övre " " 11480:- "

tillhopa 20630:- "

Båtnad: Den genom vattenavledningen uppkommande båtnaden för marken som hänförs till det nedre företaget har skattats till ett värde av :

9344:65 kronor

och för den till det övre företaget hänförs till 11882:98 "

tillsammans

21227:63 kronor.

Arbetstid: Vid syneförrättningen har bestämts att företagen böra vara bragta till slut senast tre år efter det utlåtandet i ärendet vunnit laga kraft. Denna tidrymd bör vara tillräcklig för utförandet och skulle arbetstiden sålunda kunna begränsas till den 15 maj 1930.

Statsunderstöd: Samtliga delägare i de båda företagen hava förklarat att de önska komma i åtnjutande av såväl bidrag utan återbetalningsskyldighet som lån av statsmedel till företagens genomförande. Synnerligt fog för villfarande av denna önskan föreligger i detta fall. Brukningsdelarne äro små och den vattenbesvärade marken till dessa innefattar en betydande del av den i och för sig ringa arealen odlad och odlingsbar mark.

Enligt i bilaga LL verkställd uträkning skulle till bestridande av kostnaderna för vattenavledningsarbetet, för syneförrättningen och för utredningen om statsunderstöd inom det nedre företaget kunna påräknas ~~statsbidrag~~ bidrag från statens avdikningsanslag till belopp av 3114:88 kronor och lån från statens avdikningslånefond med 6229:77 kronor och till kostnaderna för motsvarande utgifter inom det övre företaget bidrag med 3960:98 kronor och lån med 7922:- kronor från respektive anslag och fond. Tillsammans skulle enligt denna uträkning företagen kunna understödjas med 7075:86 kronor såsom bidrag från avdikningsanslaget och med 14151:77 kronor såsom lån från avdikningslånefonden.

Handlingar och ritningar: Betänkandet åtföljes av : översiktskarta, tabeller a och b, bil. I och bil. II, kostnadsförslag bil. III, handling rörande statsunderstöd undertecknad av delägare i företagen, avskrift av för-

mynderskapsprotokoll, protokoll från samnträde för val av styrelse, avskrift av syneförrättningshandlingar och kopior av ritningar rörande företagen i tre blad samt två st, arvodesräkningar jämte diariebevis från vattendomstolen.

Vänersborg den 30 juni 1927.

C. B. Carlson

Lantbruksingeniör.

Tabella.

	Hela förvaltningsområdet							Länsökanärens andel																													
	Värde						Värde																														
	Areal	före		efter		Bötnad	Areal	före		efter		Bötnad																									
		företaget						företaget																													
	Ha.	ar.	Kr.	ö	Kr.	ö	Kr.	ö	Ha.	ar.	Kr.	ö	Kr.	ö																							
<u>1/ Nedre företaget.</u>																																					
åker															7	205					7	205															
annan mark.															6	98.3					6	98.3															
beräknad landvinning.															-	-					-	-															
Summa.															14	18.8	9	819	15	19	163	80	9	344	65		14	18.8	9	819	15	19	163	80	9	344	65
<u>2/ Övre företaget</u>																																					
åker															16	81.5							16	81.5													
annan mark															7	47.5							7	47.5													
beräknad landvinning															-	-							-	-													
Summa.															24	29.0	18	640	17	30	523	15	11	882	98		24	29.0	18	640	17	30	523	15	11	882	98
															24	02																					
															14	10.4																					
															38	47.8	28	159	32	49	686	95	2	22	763												

Tabell

Socken hemman	Littera	Mantal	Register nummer	Ägare m.m.	Ägofö- gurer.	Areal			
						Åker	Annon		Summa
							mark		
					N: <u>1/3</u>	Har	ar	Har	ar
<u>1/ Medre företaget.</u>									
Naverstads									
Ån (Lövås)		läg	15	Karl Mattiasson	180-197	1	95.5	36.0	231.5
Mörehögen		1/8	1'	Klemm och Johan Andersson	198-221	1	55.5	61.3	216.8
Lersik.		1/4	1'	Alfred Karlsson	222-283	3	69.5	60.0	970.5
				Summa.		7	205	698.3	1418.8
<u>2/ Övre företaget.</u>									
Möre	C.	1/6	14	Hilmer och Viktor Karlsson	1-75	5	54.9	632.7	1187.6
— " —		7/32	20/6	Klemm, Karl & Johan Kristiansson	76-104	3	44.9	50.4	395.3
— " —		1/16	17	— " — " — " — " —	105-107a		24.3		24.3
— " —		1/16	18	— " — " — " — " —	107b.		11.5		11.5
— " —		1/8	19	Anders Edvardsson	108-115		45.8		45.8
— " —		1/20	110	— " — " — " — " —	116-117		17-		17-
— " —		1/10	1"	Oskar Nyft	118-119a		22-		22-
— " —		1/10	112	— " — " — " — " —	119b-133	2	75.5	24.5	300.0
Ån		1/16	12	Jens M. Rasmussen	134-148	1	28.6	29.4	158-
— " —		1/16	13	Karl Magnus Johansson storbud	149-179	2	57.0	10.5	267.5
				Summa		16	81.5	747.5	2429.0

6.

Andel i kostnaden för:												Summa kostnad Relativ kostnad	Bidrag Län.				
Beknad förelaget				Synesför- rättning- gen.		Uzrednin- gen om statshjälp.		Summa kostnad									
kr.	ö.	kr.	ö.			kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.		kr.	ö.	kr.	ö.	
1559	35	1527	14			68	14	13	12	1608	40	1.03		519	78	1039	57
944	40	925	06			41	27	795	974	28	---	---		314	80	629	60
6840	90	6697	80			298	83	57	57	7054	20	---	---	2280	30	4560	60
9344	65	9150	00			408	24	7864	9636	88				3114	88	6229	77
4759	42	4597	74			207	91	40	05	4845	70	1.02		1586	47	3172	95
2903	02	2804	56			126	83	24	43	2955	82	---	---	967	67	1935	35
151	75	146	94			664		128	154	86	---	---	---	50	58	101	17
109	25	105	62			478		92	111	32	---	---	---	36	42	72	83
314	25	304	22			1376		265	320	63	---	---	---	104	75	209	50
119	-	114	80			519		100	120	99	---	---	---	39	67	79	33
132	-	127	43			576		111	134	30	---	---	---	44	-	88	-
897	55	866	74			39	20	755	913	49	---	---	---	299	18	598	37
1252	30	1209	99			54	72	10	54	1275	25	---	---	417	43	834	87
1244	44	1201	96			54	35	10	47	1266	78	---	---	414	81	829	63
11882	98	11480	-			519	14	100	-	12099	14			3960	98	7922	00

Kostnadsförslag.

Tr. 0.70 kr.

Vattnavledning: enligt synförrättningshandlingarna.

1/ Nedre företaget.

Auropssträckan A-B-C.	kr. 9.150:-
Andel i synförrättningskostnader och domstolsavgift ---	408.24
--- i kostnad för utredning m. statsunderstöd ---	78.64
	<u>9.636.88</u>

2/ Övre företaget.

Auropssträckorna C-D-E, D-F och G-H	--- 11.480:-
Andel i synförrättningskostnader och domstolsavgift ---	519.14
--- i kostnad för utredning m. statsunderstöd ---	100.-
	<u>12.099.14</u>
Summa kronor	21736.02

Vänerstrog den 30 juni 1927

E. O. Carlsson

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 21736 kronor 2 öre.

Stockholm den 13. juni 1928.

På Kung. Lantbruksstyrelsens vägnar.

Albert Smith.

Undertecknade, delägare i det frätag, som anser värdt anseendning,
från ägor Lärande till kommunerna Möre, Åu, Möreby och Lersik i Häver-
stads socken, Göteborgs och Bohus län, förklara oss härmed vilja samman i öf-
närande av anslag och lån från för dylikt ändamål anvisade statsmedel och
geva för den skatt utgående för frätaget i uppdrag:

att göra vederbörlig framställning om största möjliga såväl bidrag från
statens ardebevisanslag som lån från dess ardebevislåneförsäkring,
att därvid dylikt bidrag beviljas med vederbörlig myndighet uppgöra
kontrakt om arbetens utförande samt
att emottaga utskottade bidrag och lånebelopp.

Lersik den 15. mars 1927.

Karl Mattiason, ägare till län. Lövös under Åhu
Hemman Andreasson, delägare i $\frac{1}{8}$ mantal Möreby
Johan Andreasson, delägare i $\frac{1}{8}$ mantal Möreby
Alfred Mathisson, ägare i $\frac{1}{4}$ mantal Lersik
Victor Karlsson, delägare till $\frac{1}{6}$ ut Möre
Hekker Karlsson delägare till $\frac{1}{6}$ ut Möre
Johan Kristiansson delägare $\frac{7}{32}$ Möre
Hemman Kristiansson delägare $\frac{7}{32}$ ut Möre
och såsom god man Karl Kristiansson
Anders Edvardsson ägare av $\frac{7}{16}$ mantal Möre
Oscar Ryft ägare av $\frac{1}{5}$ del mantal Möre
Jens M. Rasmussen ägare av $\frac{1}{16}$ mantal Åhu

Egenhändiga namnteckningarna följande:

Edvard Johansson A. G. Andersson
Hilma
Alfred Mathisson ägare af $\frac{1}{224}$ i storbhuset Åhu
Jens M. Rasmussen god man för 2 $\frac{1}{224}$ delar i storbhuset Åhu
Evelia Edvardsson
Anders Edvardsson ägare av $\frac{1}{224}$ del i storbhuset Åhu
Augusta Karlsson ägare av $\frac{1}{224}$ i storbhuset Åhu
Britta Tobiasson ägare av $\frac{1}{32}$ i storbhuset Åhu ~~vänd om~~
Alfred Carlsson ägare af $\frac{1}{224}$ i storbhuset Åhu
Gärde Andersson ägare af $\frac{1}{224}$ i storbhuset Åhu

Egenhändiga namnteckningar följande

Albert Ryft Sjögård

Karl Ryft Sjögård.

Avskrift

Utdrag av föreningsstämmans protokoll, hållet vid byturis
värtighet med Kvälle, Tammus och Bullaruss Lårad
i Tingsställe i St. råmestad den 10 mars 1924

§13. På dörms gjord ansökan och enligt åtagande förordnades hemmans-
ägaren Janne Magnus Johansson i Ålu att såsom god man för utrikes
vistande Johan Eduard Karlsson samt avlidne Hans Henrik Karlssons
dotter Maria Emilia beakta deras rätt och förvalta deras lätter i
bort efter avlidne Karl Magnus Johansson från Ålu av Naver-
stad socken, till dess de bortavärande själva kommer eller annor-
lunda förordnats.

På Lårad rätters vägnar:

Tore Eucroth.

Bestyrkes i Ejänsås vägnar:

C. A. Carlsson

Godman ^{man} för i Amerika vistande Karl Kristiansson Möre
del i 7/32 mantel Möre gör nedtecknad i färd attor,
vilket hermed intygas

Möre Wasstallen den 4. juni 1927

Herman Kristiansson

Bevitnas.

Albert Tyft Pögård

Karl Tyft Pögård

Avskrift.

Protokoll för vid sammankomst med del-
ägare i vattenfällningsföretaget Möre, Ålu,
Mörchagen och Leric den 23 april 1927.

Närvarande vid sammankomst var följande delägare.

Alfred Martinsson Leric

Herman Andriasson Mörchagen

Carl Mathiasson, Ålu

Oskar Tyft Möre

Herman Cristiansson Möre

Victor Karlsson Möre

Janne Rasmussen Ålu

f. 1. Iiñ au sjuistera dogens protokoll valdes Victor Karlsson
Möre och Herman Kristiansson Möre

f. 2. Iiñ styrelse för 3 år valdes. Iiñ ordförande valdes.
Elihu Karlsson Möre. Iiñ ledamöter valdes. Alfred Martinsson
Versik och Oscar Tyft Möre. Iiñ board för nedre sänkiingsförbundet
A.B-C. valdes Herman Rudriasson Mörehagen. Iiñ board för över-
sta sänkiingsförbundet valdes James Rasmussen Åhu
Riñ sjuistera

Victor Karlsson Möre Herman Kristiansson Möre
riñ ledare
Albert Tyft Löjard Karl Tyft Löjard

Rektors och Hjälpars vägnar.
W. H. H. H.

Avskrift.

Protokoll vid syneförrättning ifråga om
vattenavledning från ägor hörande till
hemmanen Möre, Åhn, Mörehogen och Lersik
i Naverstads socken, Göteborgs och Bohus
län.

§ 1.

Den 15 september 1925 i Möre.

Närvarande: lantbruksingenjören C.B. Carlson, förrättningsman,
Edvard Johansson i Jaren och Richard Magnusson i Rörane, godmän,
Hilmer Karlsson, ägare till 1/6 mantal Möre, sökandesamt,

Herman Kristiansson, ägare till 7/32 mantal, Möre

Anders Edvardsson, " " 7/40 " "

Oskar Tyft, " " 1/5 " "

Janne M. Rasmusson, " " 1/16 " Åhn.

jämväl såsom god man för i Amerika vistandes delägare i Karl Magnus Tobias-
assons sterbhus, ägare till 1/16 mtl. Åhn,

Karl Mattiasson, ägare till lägenheten Lövås avseendrad från 1/8 mtl. Åhn,

Herman Andreasson, " 1/8 mtl. Mörehogen,

Alfred Martinsson, " 1/4 mtl. Lersik,

Johan Pålsson i Mörken, i egenskap av ordförande i Bullarens härads vägsty-
relse.

§ 2.

De närvarande markägarna förklarade att de jämväl avsett
att vara sökande till företaget, fastän de eller förutvarande ägare till
deras fastigheter i ansökningsen uppgivits såsom allenast ägare till mark

1
som kunde komma att beröras av det av sökanden Hilmer Karlsson väckta
företaget. Dessa markägare önskade därför förena sig med sökanden, varom
särskild handling upprättades, underskrevs och bestyrktes.

§ 3.

I anledning av förordnandet hade förundersökningar verk-
ställt, vilka undersökningar omfattat såväl den sträcka av avloppet från
det s. k. Möretjärnet, vars upptagande erfordrades för torrläggning av
till sökandens fastighet hörande mark som ock den sträcka nedanför det
s. k. Capusfallet, av vilken sträcka mark hörande till fastigheter, vilkas
ägare enligt ovan avsett att söka företaget, funnits för sin torrläggning
beroende. Därjämte hade tvänne tillopp från Möre till nämnda vattens-
drag varit föremål för undersökning, enär mark utmed dessa tillopp ic-
ke kunde torrläggas med mindre upptagande av såväl huvudvattendraget
som tilloppen ifråga ägde rum.

Resultatet av undersökningarna förelåg i form av profil- och sektins-
ritningar över av- och tilloppen samt av en nivåkarta över de vatten-
besvärade markerna.

§ 4.

Sökanden och de, som nu förenat sig med honom om företa-
get, önskade företgets genomförande till sådan omfattning att deras vat-
tensjuka mark bereddes trygghet mot översvämning och möjlighet till
ändamålsenlig torrläggning. I arbetena härför borde varje markägare del-
taga i mån av båtuden för marken ifråga.

§ 5.

Det upplystes att delägarne i Karl Magnus Tobiassons

sterbhus i Åhn voro:

Änkan Brita Maria Tobiasson i Åhn pr. Vassbotten.

Alfred Karlsson

Augusta Karlsson

Åhn "

Gerda Karlsson

" "

Hilma Martinsson

Lersik "

Emeli Edvardsson

Möre "

För i Amerika vistandes delägare i sterbhuset anmälde sig

J.M. Rasmusson i Åhn som godman. Tillika meddelades att Viktor Karlsson

var jämte Hilmer Karlsson ägare till 1/6 mtl. Möre, att Johan Andreasson

ägde 1/8 mtl. Mörehogen tillsammans med Herman Andreasson samt att Johan

Kristiansson i Möre och i Amerika vistandes Karl Kristiansson, för vilken

Karl Andersson i Möre närvar som godman, hade jämte Herman Kristiansson

del i 7/32 mtl. Möre Där jämte uppgavs att äger till Stabäckehult, ägare

Johan Nilsson, gingo ned till Möretjärnet.

§ 6.

Ifråga om Möretjärnet, en vattensamling om några få hektar,

förmenades att tjärnet hörde till de fastigheter vilkas mark gränsade till

tjärnet, under det att rätten till fiske i tjärnet, vilket fiske var av

föga betydenhet, tillkom samtliga hemmansägare i de till tjärnet gränsan-

de skifteslagen. Förutom närvarande och ovan nämnda personer skulle Al-

fred Karlsson och Jöns Olsson i Möre samt Nils Johansson och Alfred O-

lausson i Stabäckehult möjligen hava rätt till fiske i tjärnet.

§ 7.

För upplåtelse av mark till vattendragens utvidgning så ock

för intrång genom upplagd jord, sten samt uppsprängt berg krävdes ingen ersättning utan skulle var och en markägare tillsläppa mark för dessa ändamål utan anspråk på ersättning.

Några anspråk på ersättning för de fall i vattendraget, vilka behövde sänkas för vinnande av det med företaget åsyftade ändamålet, ställdes ej heller. Fallen ifråga ansågos icke vara värda att utbygga

Likaledes ansågs fisket i tjärnet vara av så ringa värde att någon ersättning för detta fiskes eventuella försämring genom sänkningen icke kunde komma i fråga.

§ 8.

Därest broarne över vattendragen behövde ombyggas på grund av dessas fördjupning och vidgning borde denna ombyggnad ske på vederbörande delägars gemensamma bekostnad dock med bidrag från vägens ägare för det fall ombyggnaden hade ett billigare underhåll till följd.

I fråga om bron för den nyanlagda allmänna vägen mellan Fagerhult och Vasebotten, vilken bro enligt uppgift var grundlagd på berg, var en fördjupning av vattenloppet genom bron påkallad. Arbetena för denna fördjupning överläts åt sänkingsintressenterna att utföra under iakttagande av nödig försiktighet så att landfasten och valv ej skadades. Kostnaden för dessa arbeten finge utgå enligt laga bestämmelser.

§ 9.

Vattendragen och de vattenbesvärade markerna blevo föremål för besiktning respektive uppskattning. Sedan båtnaden uträknats, förslag till vattenavledning upprättats samt kostnadsräkning utförd skulle resultatet av dessa åtgärder föreläggas intressenterna vid sammanträde

å tid och ställe, varom kungörelse i stadgad ordning komme att utfärdas.

Dag som ovan.

C.B. Carlson.

Edvard Johannsson.

Rickard Magnusson.

§ 10.

Den 15 mars 1927 i Lersik.

Närvarande: lantbruksingenjören C.B. Carlson och godemännen Edvard Johannsson

i Jaren och A.J. Andersson i Norr Naverstad samt följande sakägare:

Hilmer Karlsson i Möre

Herman Kristianesson " "

Anders Edvardsson " "

Oskar Tyft " "

Janne Rasmusson i Åhn

Hilma Martinsson " Lersik

Karl Mattiasson " Lövås

Herman Andreasson " Mörehogen

Johan Andreasson " "

Alfred Martinsson " Lersik

Johan Nilsson " Stabäckehult

§ 11.

Upprättat förslag till vattenavledningen i fråga företogs jämte kostnadsberäkning, varjämte uppgjördvärderingslängd upplästes i sammandrag.

§ 12.

Johan Nilsson i Stabäckehult förklarade att han varken kunde hava nytta eller skada av företaget och förväntade för den skull att bli ställd helt utanför företaget.

§ 13.

Efter överläggning meddelade så synemännen utlåtande i ärendet.

§ 14.

Att förvara företaget rörande handlingar och ritningar utsågs Alfred Martinsson i Lersik pr Vassbotten.

§ 15.

Åt samme Alfred Martinsson uppdrogs att i föreskriven ordning kalla delägarne till sammanträde för val av styrelse för företaget.

§ 16.

Förklarades förrättningen avslutad.

Dag som ovan.

C.B. Carlsoh A.J. Andersson Edvard Johannsson.

Till Konungens Befallningshavande i Göteborgs och Bohus län.

Undertecknade anhåller härmed vördsamt om vi kunde erhålla förordnande kostnadsfri för behörig förrättningsman att enligt lo Kap. vattenlagen verkställa syn för Vattenavledning i ändamål att torrlägga ägor till Hemmaneh Möre, Åhn, Mörehogen, Lersik i Naverstad socken. Företaget förmenas beröra:

Möre	1/5	dels	Mantal	,ägare	Carl D. Tyft
"	7/40	dels	"	"	Edvard Jacobsson
"	7/32		Mantal	"	Herman Kristiansson
"	1/6		"	"	Helmer Karlsson
Åhn	1/16		"	"	J.M. Rasmusson
Åhn	1/16		"	"	C.M. Tobiasson

Lövås, Lägenhet av Åhn, Karl Matiasson,

Mörehogen 1/8 Herman Andreasson

Lersik 1/4 Alfred Martinsson

Möre pr Vassbotten den 5 juli 1923.

Hilmer Karlsson

ägare av 1/6 mantal Möre i Naverstad.

(Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Göteborgs och Bohus län.)

R E S O L U T I O N.

Översändes till lantbruksingenjören i Göteborgs och Bohus län samt Älvsborgs läns norra del, som förordnas att i inneliggande handling omförmald förrättning i laga ordning verkställa. Skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Göteborg, i landskansliet, den 26 november 1923.

På länsstyrelsens vägnar:

Nils Björkman,

Birger Gillner.

Kungörelse.

Sedan undertecknad, lantbruksingenjör, förordnats att i laga ordning verkställa syneförrättning för vattenavledning från ägor hörande till hemmanen Möre, Åhn, Mörehogen och Lersik i Naverstads socken, Göteborgs och Bohus län, kommer sammanträde för sakens behandling att hållas hos lantbrukaren Hilmer Karlsson i Möre tisdagen den 15 september 1925 kl. 9,30 f. m. då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Vänerns borg den 24 augusti 1925.

C.B. Carlson.

Utsänd till pastorsämbetet i Naverstads församling den 24 a-

ugusti 1925 samt införd i tidningen Norra Bohuslän den 29 augusti 1925

betygar.

C.B. Carlson.

Kungörelse.

Syneförrättningen i avseende å företaget för vattenavledning från ägor hörande till hemmanen Möre, Åhn, Mörehogen och Lersik i Naverstads socken, vilket företag jämväl kan komma att beröra mark till hemmanet Stabäckehult i samma socken, handlägges ånyo vid sammanträde hos nämndemannen Alfred Martinsson i Lersik tisdagen den 15 mars 1927 kl. 9, 15 f.m., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Vänerns borg den 21 februari 1927.

C.B. Carlson.

Lantbruksingeniör.

Utsänd till pastorsämbetet i Naverstads församling den 21 februari samt införd i Handelstidningens Veckoblad den 26 februari 1927 betygar:

C.B. Carlson.

F ö r t e c k n i n g.

Över personer, till vilka underrättelse om tid och ställe för sammanträde ang. avledning av vatten från ägor till Möre, Åhn, Mörehogen och Lersik i Naverstads socken, Göteborgs och Bohus län, inlämnats å posten den 26 augusti 1925.

Lantbrukaren Oskar Tyft,

Möre , Vassbotten.

" Anders Edvardsson,

" "

" Herman Kristiansson,

" "

" Hilmer Karlsson,

" "

" J.M. Rasmusson,

Åhn, "

" C.M. Tobiassons sterbhus,

" "

Lantbrukaren Carl Matiasson, Lövås, Vassbotten.

" Herman Andreasson, Mörehogen, "

" Alfred Martinsson, Lersik "

Vänerns borg den 26 augusti 1925.

C.B. Carlson.

Lantbruksingeniör.

Ordföranden i Bullarens härads vägsstyrelse: Johan Pålsson, Mörken, pr.

Bullaren underrättad den 7 september 1925 betygar:

C.B. Carlson.

Den 28 februari avlämnades å posten underrättelse om sammanträdet i Lersik den 15 mars 1927 kl. 9.15 f.m. till följande personer nämligen:

Fru Brita Maria Tobiasson, Ån, Vassbotten.

Fr. Augusta Karlsson, " "

" Gerda Karlsson, " "

" Hilma Martinsson, Lersik, "

" Emeli Edvardsson, Möre, "

Lantbrukaren Alfred Karlsson, " "

" Viktor Karlsson, " "

" Johan Andreasson, Mörehogen, "

" Johan Kristiansson, Möre "

" Johan Nilsson, Stabäckehult, "

" Nils Johansson, " "

" Alfred Oleusson, " "

" Alfred Karlsson, Möre, "

Lantbrukaren Jens Olsson, Möre , Vassbotten.

Betygar:

C.B. Carlson.

Jämlikt 58 § 10 kap. vattenlagen förena sig undertecknade med sökanden till det företag, som avser vattenavledning från ägor hörande till hemmanen Möre, Åhn, Mörehogen och Lersik i Naverstads socken, Göteborgs och Bohus län och åsyfta med denna anslutning ifrågavarande vattendrags uppdragande till sådan omfattning att möjlighet till torrläggning av till våra fastigheter hörande mark jämval beredes.

Möre den 15 september 1925.

Herman Kristiansson, Möre 7/32 mantal

Anders Edvardsson, Möre 7/40 mantal

Oscar Tyft, Möre 1/5 mantal

~~Hilmer Karlsson, Möre 1/6 mantal~~

J.M. Rasmussen, Åhn 1/6 mantal

Carl Matiasson, Åhn, Lågenheten Låvås.

Herman Andreasson, Mörehogen 1/8 mantal.

Alfred Martinsson, Lersik 1/4 mantal

Att förestående personer träffat ovannämnda förening och egenhändigt undertecknat denna handling betyga:

C.B. Carlson.

Edvard Johansson.

Rickard Magnusson.

U T L Å T A N D E

i fråga om vattenavledning från ägor hörande till hemmanen Möre, Ån, Mörehogen och Lersik i Naverstads socken, Göteborgs och Bohus län.

De av vatten besvärade ägorna äro i första hand för sin torrläggning beroende av det vattendrag, som utgör avlopp för Möretjärnet och i sydlig huvudriktning genomflyter den dalgång, i vilken ägorna i fråga äro belägna, samt utfaller i Norra Bullaren. Vattendraget faller sålunda inom denna sjös nederbördsområde

Mellan 1300 och 1400 meter nedom utloppet från Möretjärnet bildar vattendraget ett stup det s.k. Gapusfallet och ungefär lika långt nedanför detta fall ett ytterligare stup. För avvattning av den mark, om vars bättre torrläggning fråga är, måste arbetet med vattendragets fördjupning och vidgning begynna vid det sist nämnda fallet c:a 200 meter nedanför den mellan Fagerhult och Vassbotten nyanlagda allmänna vägen, där denna korsar vattendraget. Vid detta fall utgör vattendragets nederbördsområde 23,5 kvadratkilometer bestående av synnerligen kuperad terräng, mer eller mindre bevuxen med skog samt inneslutande ett flertal småsjöar. Med avseende till områdets topografiska karaktär och dess bevuxenhet, till förekomsten av sjöar och vattensamlingar samt till nederbördsmängden i trakten har den ordinära flodvattenföringen i vattendraget härletts ur en uppskattad avrinning av 200 liter i sekunden från varje kvadratkilometer och medelvattenföringen från en avrinning av 15 liter i sekunden per kvadratkilometer av området i medeltal.

Vid utträdet ur avvattningsområdet skulle alltså flodvattenföringen utgöra 4,70 kubikmeter och medelvattenföringen 0,35 kubikmeter

1 sekunden.

Under loppet genom nämnda område mottager vattendraget tillflöden av betydelse, av vilka tillopp tvänne, det ena utmynnande i Måretjärnet det andra i vattendraget 300 m. nedanför tjärnet, måste komma till upptagande, om det med företaget avsedda ändamålet skall kunna helt vinnas.

Med beaktande av enligt förestående grunder beräknade avrinningsmängden såväl i huvudvattendraget som dess tillflöden samt av kravet på trygghet mot översvämningar och på ändamålsenlig torrläggning av den vattenbesvärade marken har förslag till upptagande av härför i frågakommande avlopp upprättats, vilket förslag återgivits å de över avloppen uppgjorda profil- och sektionsritningarna.

I efterföljande tabell finnas de särskilda avloppssträckornas nederbördsområden till sin storlek angivna, flod- och medelvattenföringen, vid dessa inträdande vattenstånd i avloppen samt dessas lutningar och dimensioner intagna, varvid avloppssträckorna betecknats på enhanda sätt som å plan- och profilritningarna

Avlopps- sträcka.	Nederbörds- område. km ²	Flodvatten- föring. km ³	Medelvatten- föring. km ³	Bottenlutning.	Botten- bredd.		Lut.		Vatten- föring.	
					meter				Vid flodvatten- föring. m.	Vid medel- vattenföring. m.
A-B.	23.5	4.70	0.35	1:1000	2.00	4.00	1:1.5	1:0	1.3	0.35
B-11+60	16.6	3.32	0.25	1:1000	1.25	3.25	-	-	1.3	0.35
11+60-C				2.75:1000	0.60	2.40	-	-	1.2	0.35
C-D	15.8	3.16	0.23	0.8:1000	1.25	3.25	-	-	1.3	0.35
D-E	7.7	1.54	0.12	0.5:1000	0.75	2.25	1:1.25	-	1.2	0.35
D-17+25	6.5	1.30	0.10	0.5:1000	0.60	2.-	-	-	1.2	0.35
G-H.	6.0	1.20	0.09	1.5:1000	0.50	1.75	-	-	1.0	0.25

Beräkningarna hava skett med tillhjälp av Ganguillet & Kutters formel för uträkning av vattnets hastighet i öppna ledningar, och motståndskoefficienten i denna formel antagits till 0,027 vid flodvattenförling och 0,030 vid medelvattenförling.

För att ingen skadlig uppdämning i vattendragen må äga rum vid broar för vägar öfver dessa fordras att avståndet mellan broarnas landfästen, under förutsättning att dessa fästen uppföras lodrätt från avloppens bottenplan utgör 4,5 meter å sträckan A-B, 3,75 meter å sträckan B-C, 3,75 meter å sträckan C-D, 2,50 meter å sträckan D-E, 2,50 meter å sträckan D-F och 2,00 meter å sträckan G-H. Överbyggnadens öfverkant 2 bör ligga minst 0,3 meter öfver ovan angivet högvattenstånd.

Den båtnad, som uppstår för den vattensjuka marken utmed avloppen genom dessas upptagande har med iakttagande av förekommande medel- och högvattenstånd i avloppen uppskattats enligt 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder och resultatet införts i en detta utlåtande bifogad längd.

Genom Gapusfallet delas avvattningsområdet med avseende till torrläggning av marken ovan och nedan om fallet i tvänne av varandra fullständigt oberoende delar. Arbetena för vattenavledningen från dessa båda områden kunna för den skull betraktas såsom tvänne skilda företag, det ena - nedre- företaget innefattande avloppssträckan A-B-C och det andra - övre- företaget sträckan C-D-E- av huvudvattendraget med tilloppen D-F och G-H.

Då det med hänsyn till förefintliga fall-förhållanden,

förgreningar och arbetssvårigheter utan vidare står klart att inom intetdera av områdena någon trakt kan torrläggas för mindre kostnad i förhållande till båtnadsvärdet, därest annan trakt icke medräknades, föreligger icke skäl till hänförande av mark inom områdena ifråga till särskilda avdelningar. Ägarne till marken inom vart och ett av de båda företagen hava alltså att deltaga i kostnaderna för ifrågakommande företag i förhållande till båtnaden för samma mark, sådan denna båtnad finnes till värdet uträknad i förenämnda längd. Idennas sammandrag är för vardera företaget varje fastighetsägares anpart i kostnaden efter båtnadsvärde uttryckt genom procenttal.

Underhållet av avloppen bestrides efter samma grund som ovan bestämts för deltagandet i deras upptagande. Broar för vägar över avloppen underhållas av den eller dem, som haft att vidmakthålla ^{befintliga} byggnader av detta slag.

I fråga om kostnaden för uppförandet av nya broar för vägar av enskild natur bör med hänsyn till den förbättring av såväl landfasten som överbyggnader och därmed följande minskning i underhåll gentemot det av befintliga broar, som uppstår genom ombyggnaden, denna kostnad fördelas på sätt att två tredjedelar drabba intressenterna i vederbörande företag och återstående eller en tredjedel vilar på vägens ägare.

Loppet genom bron för allmänna vägen över avloppet inom nedre företaget behöver något fördjupas men bron självt icke undergå någon som helst förändring, vid vilket förhållande det för loppets fördjupning nödvändiga arbetet får bekostas av intressenterna i nämnda företag.

Enär ägarne till marken utmed till upptagande ifrågakommande avlopp utfäst sig att upplåta mark till erforderlig utvidgning samt tåla intrång genom uppläggning av jord och sten från vattenavledningsarbetet utan anspråk på vederlag, behöver ersättning för markupplåtelse och intrång icke utgivas.

Kostnaden för det nedre företaget är beräknad till 9150:- kronor och värdet av båtnaden genom utförandet uppskattat till 9344:- kronor 65 öre. För det övre företaget har kostnaden räknats till 11480:- kronor och värdet av båtnaden genom detta företag skattats till 11882:- kronor och 98 öre.

Avgift, varom förmåles i 11 kap. 95 § vattenlagen skall erläggas med 21 kronor och 22 öre. och inbetalas till Konungens Befallningshavande i Göteborgs och Bohus län innan arbetena påbörjas. På nedre företaget belöper av denna avgift 9:34 kronor och på övre 11:88 kronor att gäldas av delägarne i mån av båtnadsvärde.

Kostnaden för syneförrättningen gäldas ävenledes av delägarne i förhållande till båtnadsvärdet för vars och ens mark, men för skjutes, om så erfordras, av sökandena.

I fråga om företagen bestämmes jämlikt 10:62 vattenlagen:

- 1) att företagen, omfattande det ena avloppssträckan A-B-C med över denna ledande bro, det andra avloppssträckan C-D-E med grenarne D-F och G-H och

och över dessa vattendrag ledande broar, skola utföras i överensstämmelse med i detta utlåtande omnämnt förslag, såväl med avseende till planritningen, å vilken läget är utmärkt med tvänne jämnloppande röda linjer, som till profil, sektions- och broritningarna.

2) att för avloppen uppgrävd jord och sten samt uppsprängt berg skall i läggas minst 1:- meter från avloppens kanter och med lutning mot dessa icke skarpare lutning än 1:1.-.

3) att för dagvattnets fria avrinnande från angränsande fält öppningar med slänt 1:1 anordnas i upplagda jordsträngar vid svackor i markytan och i övrigt på minst var 40 de meter.

4) att tilläventyrs inträffande ras oförtövat avhjälpas och nödiga förstärkningsåtgärder vidtagas.

5) att tillstötande vattendrag och diken, jämval tegdiken, ej få igenfyllas med jord eller sten,

6) att broar över avloppen uppföras med ovan angivna genångsöppningar för vattnet och i övrigt av kilad sten i gott förband till landfasten och virke utan nämnvärda vankanter till överbyggnaden,

7) att arbetena för företagens utförande bära, varje företag för sig, överlämnas till därför skickad person, med vilken kontrakt om utförandet enligt bestämmelserna i detta utlåtande bör upprättas,

8) att samma förfaringssätt bör komma till användning vid framtida rensningar av avloppen,

9) att arbetena må begynna omedelbart efter det detta utlåtande vunnit laga kraft samt bära vara bragta till slut senast tre år efter denna tidpunkt.

10) att vid arbetet med fördjupning av loppet genom bron för allmänna vägen

Över sträckan A-B nödig försiktighet iakttages till förekommande av skada
å brons valv och landfästen samt

11) att arbetena böra avsynas av lantbruksingeniör.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande föres
vid Västerbygdens Vattendomstol, till vilken besvaren för att komma under
prövning skola med iakttagande av vad i 11 kap. 85 § vattenlagen härom
stadgas vara ingivna inom sextio dagar från nedanskrivna dag.

Lersik den 15 mars 1927.

C.B. Carlson.

A.J. Andersson.

Edvard Johansson.

7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Värderingslängd öfr vattenskadad mark inom ägor till hemmanen <u>Mjöre</u>, <u>Åbo</u>, <u>Mjörshagen</u>, och <u>Lersik</u> i <u>Naverstads</u> socken, <u>Göteborgs</u> och <u>Bohus</u> län.									

1	2	3	4	5	6
Summan	Registerrum	Mautel.			Agar
					<u>Samman-</u>
					<u>Nörr Lö-</u>
0 Kv	5 ars Linas				Karl Mattiasson
Mönchegården	1' 1/8				Summan och Johan Andreasson
Lersik	1' 1/4				Alfred Mattingson
					<u>Summa</u>
					<u>Örr Lö-</u>
Mön	1/4 1/6				Hilmar och Viktor Karlsson
-1-	ar 16 7/32				Summan, Karl och Johan Kristiansson
-1-	17 1/16				<u>Summa</u>
-1-	18 1/16				<u>Summa</u>
-1-	19 1/8				Anders Edvardsson
-1-	110 1/20				<u>Summa</u>
-1-	11 1/10				Oskar Tytt
-1-	112 1/10				<u>Summa</u>
0 Kv	12 1/16				Janne P. Rasmussen
-1-	13 1/16				Karl Magnus Tobiassons stift
					<u>Summa</u>

Kostrads förslag

för vattenledning från ägor hörande till hemman Nore, Nr. Hönshagen och Lersik i Haverstads socken, Götieborgs och Bohus län.

1/2 070 kv.

Starka	Kostnad	Arbete, jordart m.m.	Antal	å kronor	Kostnad		Summa		Kostnad.
					kr.	ö.	kr.	ö.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.		8.
		<u>Nore företaget.</u>							
		<u>Kaloppsträskan A-B-C</u>							
0-1	100	Sprängning av berg m ³	150	10:-	1500	-			
		Schaktning av sten, och guss	130	3:-	390	-			
		" " pond, torr- och slamyjord	80	0:90	72	-	1962	-	
1-2+50	150	Sprängning av berg	15	10:-	150	-			
		Schaktning av pond- och slamyjord	250	0:90	225	-			
		" " av torr, och slamyjord	240	0:70	168	-	543	-	
2+50-4	90	" " " " " "	600	0:70			420	-	
4-6	190	" " " " " "	1000	0:70	700	-			
		" " lera " " " "	150	0:90	135	-	835	-	
6-8	200	" " " " " "	250	0:90	225	-			
		" " " " pond och ngt sten	400	1:-	400	-			
		" " " " torr- och slamyjord	150	0:70	105	-	730	-	
8-10	200	Sprängning av berg	30	10:-	300	-			
		Schaktning av sten och guss	230	3:-	690	-			
		" " av lera, guss och smärsten	100	1:20	120	-			
		" " " " och slamyjord	250	0:90	225	-			
		" " " " torr- och slamyjord	250	0:70	175	-	1510	-	
10-12	200	Sprängning av berg	55	10:-	550	-			
		Schaktning av lera och slamyjord	850	0:90	765	-	1315	-	
12-14+56	256	Sprängning av berg	10	10:-	100	-			
		Schaktning av lera och slamyjord	700	0:80	560	-			
	1386	" " " " torr- " " " "	250	0:60	150	-	810	-	
		<u>Överskott</u>	6140				8125	-	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Oversikt				8125-
		Ombyggnad av ägorägsplan vid F+10 m (gamla ombyggnaden åter- lägges) Kostnaden belåknad till 2 f.- kr. varor (3 timspedeler på företaget st 1 180:-		180:-		180 -
		För oförutsedda fall, arbetets tve- pyr m.m. tilläggs c:a 10%				845-
		Kronor				9150-
		<u>Övre företaget</u> <u>Anlöpsssträckan C-D-E.</u>				
0-2	200	Sprängning av berg m³ 190 10:- 1900 -				
		Schaktning av sten, lera och guss - 120 2:50 300 -				
		- " av lera med sten, träskrävningar - 180 1:50 270 -				
		" " " " ngt " " " " " " " " " " 260 1:20 312 - 2782 -				
2-H	200	Sprängning av berg - 20 10:- 200 -				
		Schaktning av lera ngt. träd & rötter - 1050 1:10 1155 - 1355 -				
H-6	200	Sprängning av berg - 10 10:- 100 -				
		Schaktning av lera 800 0:90 720 - 820 -				
6-8	200	Sprängning av berg 50 10:- 500 -				
		Schaktning av guss och lera med sten 100 2:- 200 -				
		" " " lera ngt. träd & buskar - 670 1:- 670 - 1370 -				
8-10+30	230	" " " " " " " " " " 560 0:90 504 -				
		" " " " " " " " " " 160 0:65 104 - 608 -				
10+30-14+50	120	" " " " " " " " " " 270 0:65 175 50				
14+50-18+60	210	" " " " " " " " " " 340 0:75 255 -				
	1'360	Ombyggnad av kvar för ägorägs- arna vid 2+92 m och F+63m. Kost- naden belåknad till 550:- kr. för var- den, varor två timspedeler på företaget 2 365 730 -				
		För oförutsedda fall arbetets tve- pyr m.m. tilläggs c:a 10%				804 50
		Kronor				8900-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		<u>Nalypsströckan D-F</u>				
14-16	200	Sprängning av berg m ³	18	10.-	180	-
		Schaktning av lera -	500	0.80	400	-
		- - - - - torgjord -	150	0.60	90	-
16-17+30	130	- - - - - - - - - - -	500	0.60		300 -
17+30-19	170	- - - - - - - - - - -	280	0.60		168 -
		Ombyggnad av bän för utfartsvägen vid 15+7 m. Kostnaden beräknad till 450.-	1448			
		kr. varar två tredjedelar på företaget	1	300.-		300 -
500		För oförutsedda fall, arbetets tillägg m.m. tillägges c:a 10%				142 -
		<u>Kronor</u>				1580 -
		<u>Nalypsströckan G-H.</u>				
20-22+95	295	Sprängning av berg m ³	35	10.-	350	-
		Schaktning av lera och torgjord -	550	0.70	385	-
		Ombyggnad av bän för igorägen vid 22+80 m. Kostnaden beräknad till 250.-				
		kr. varar två tredjedelar på företaget	1	167		167 -
		För oförutsedda fall, arbetets tillägg m.m. tillägges c:a 10%				98 -
		<u>Kronor</u>				1000 -
		<u>Lammandrag</u>				
1386		Upprättat företagsnalypssträck A-B-C	6140			9150 -
1360		Öre - - - - - C-D-E	4780		8900	-
500		- - - - - D-F	1448		1580	-
295		- - - - - G-H	585		1000	-
3541		<u>Summa kronor</u>				20630 -
		12953				
		<u>Ursäk den 15 mars 1927</u>				
		<u>C. B. Carlsson.</u>				
		Bestyrkes å tjänstens vägnar				
		<u>W. Larsson</u>				

På begäran intygas härned att sänkningsföretaget rörande
hemmannen Lersik Möre med flera hemman i Naverstads socken,
numera är påbörjat.

Sigfridshogen Bullaren den 1 Juli 1928

Herman Andmang

Kommunalnämndens ordförande.

DIARIE N:º 16773
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
30 JULI 1928

Fru

Lantbruksingenjören
C. G. Carlsson.

Härmed återsändas ritningar
och häfte, och då hoppas vi att
det icke är flera papper som skall
återsändas. Och om Ingenjören vill
göra sitt bästa, för att vi med allra
första kunde erhålla penningar
för nu är det mycket arbete utfört,
och vi har lånat penningar nu del. vi
en månad för vi tänkte att lån och stats-
bidrag skulle vara o. s. v. Tänkanda på den
tiden. Och nu vill Entreprenören ha mer
penningar om fjorton dagars tid.
Förhvar. Högskolestyrelsen.

Styrelsen.

gm. Överstyrelsen

4.675:krkr 6.624:88 kr

Ägobroar vid 2+92 och 7+63 m

300:- " "

Avloppssträckan D-F

Str. 14 - 16 250:- "

" 16 - 17+30 150:- "

" 17+30 - 19 100:- "

Bro för utfartsvägen vid 15+7m 120:- "

Avloppssträckan G-H

Str. 20 - 22+95 150:- "

Ägobron vid 22+80 m 70:- "

5.815:- kr

För oförutsedda fall tillkommer c:a 10 % 581:50 "

Kostnaden för syneförrättningen, domstols-
avgift samt utredning om statsunderstöd

har utgjort

619:14 " 7.015:64 "

Summa 13.640:52 kronor

Göteborg den 15 juli 1929

W. Marström



B e v i s

Över verkställd besiktning av arbetena för det företag, som avser upp-
tagande av vattenavlopp från ägor till hemmanen Möre, Ån, Mörehogen och
Lersik i Naverstads socken av Göteborgs och Bohus län.

Planen fastställd den 24 maj 1928.

Statsunderstöd: Lån från avdikningslånefonden: 13.010:- kronor

Bidrag från avdikningsanslaget: 8.210:- "

Kontrakt antaget den 8 augusti 1928.

Arbetstid till den 1 september 1930

Vid den 10 juli 1929 av lantbruksstipendiaten Evald Öjefors verk-
ställd besiktning av arbetena för företaget i fråga befanns att samtli-
ga avloppssträckor varit föremål för arbete utom sträckan 11+50 - 13+60
å övre företaget.

Enligt den vid planens fastställande beräknade kostnaden skulle
det utförda arbetet å varje särskild sträcka betinga en kostnad enligt
följande tablå:

Nedre företaget

Avloppssträckan A-B-C.

Str. 0 - 8	4.000:- kr
" 8 - 10	750:- "
" 10 - 12	330:- "
" 12 - 14+56	400:- "
Ägovägsbron vid 7+10	100:- "
	5.580:- kr

För oförutsedda fall tillkommer c:a 10 % 558:- "

Kostnaden för syneförrättningen, domstolsavgift
samt utredningen om statsunderstöd har utgjort 486:88 " 6.624:88 kr

Övre företaget

Avloppssträckan C-D-E

Str. 0 - 4	3.500:- kr
" 4 - 6	400:- "
" 6 - 8	400:- "
" 8 - 10+30	300:- "
" 10 + 30 - 11 + 50	75:- "

Överföres 4.675:- kr 6.624:88 kr

P. M.

D. Nr 15675/29

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: Upptag. av vattenavlopp genom ågor hörande till hem:en Möre,
Ån, Mörehogen och Lersik i Naverstads socken av
Göteborgs och Bohus län
län

Arb. plan: 24/5 28
Kontrakt: 8/8 28
Fullbordas: 1/9 30
Statsbidrag: 8.210
Lån: 13.010

Beräkn. kostnad: 21.736:02
av statsbidrag: 3.000 kr.
Tillstyrkt utbet. d. 8/8 28
av lån: 4.400 kr.

Utfört arbete enligt lösing. C.B. Carlson den 15/7 1929
13.640:52 kr. = c:a 63%

0.63 · 8.210 = 5.200
3.000
2.200

0.63 · 13.010 = 8.200
4.400
3.800

Ordf. i arb. styrelsen Lantbr. Herman Andreasson, Mörehogen, Vassbotten.
Ende intressent-

Rekv. äro bifogad

av statsbidrag 2.200 kr.
Tillstyrkes till utbetalning
av lån 3.800 kr.

Stockholm den 2/8 1929

Nr 5.

Till

Lantbrukaren Alfred Martinsson.

Lersik.

Vassbotten.

Genom beslut den 24 maj 1928 har Kungl. Maj:t beviljat statsunderstöd med sammanlagt 21.220 kronor till ett torrlägningsföretag inom Möre, Än, Mörehogen och Lersik i Naverstads socken av Göteborgs och Bohus län.

Kontrakt om arbetets utförande m. m. har sedermera upprättats mellan Kungl. Lantbruksstyrelsen och företagets intressenter.

Enligt nämnda kontrakt hava företagets intressenter förbundit sig att, bland annat, behörigen underhålla det med statsunderstöd utförda arbetet.

Inspektion av företaget har den 27 juli 1936 blivit av Lantbruksstyrelsen verkställd. Vid denna inspektion har underhållet av till företaget hörande vattenavlopp funnits vara av intressenterna ~~försummat~~ **delvis försummat.**

Med anledning härav vill Lantbruksstyrelsen hava härigenom förständigat företagets intressenter att, vid äventyr av anmälan till vederbörande länsstyrelse för vidtagande av åtgärd, varom stadgas i 13 kap. 17 § vattenlagen, senast till den 1 november 1937 verkställa erforderliga arbeten för återställande i kontraktsenligt skick av i företaget ingående vattenavlopp.

Stockholm den 3 september 1936.

Erik Insulander

Olof Fredholm.

Transsumt.

Till

Statens lantbruksingenjör C.B. Carlson.

....."....."....."....."....."....."....."....."

På grund av vad sålunda förekommit vill Lantbruksstyrelsen härigenom förordna Eder att så snart ske kan efter utgången av nyss angivna tid verkställa inspektion av ifrågasvarande företag i nu berörda avseende.

....."....."....."....."....."....."....."....."....."....."

Nr	Företagets namn	Socken	Bev.den	Bidrag	Lån	Aktförvarare
				Kronor		
265	Möre, Ån m.fl.	Naverstads	24/5 28	8.210	13.010	Alfred Martinsson, Lesik, <u>Vassbotten</u>

....."....."....."....."....."....."....."....."....."....."

Stockholm den 20 oktober 1937.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm

Till

Lantbrukaren Alfred Martinsson,

Lersik,

V a s s b o t t e n.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen i skrivelse till Eder den 3 september 1936 förständigat intressenterna i torrläggningsföretaget Möre-Ån-Mörehogen-Lersik i Naverstads socken av Göteborgs och Bohus län att senast till den 1 november 1937 verkställa erforderligt underhållsarbete å företaget, har lantbruksingenjören i länet den 27 november 1937 inspekterat nämnda arbete och därvid funnit den i fastställda planen för företaget ingående bron vid punkt 15⁺⁷ å diket D-F vara av sådan beskaffenhet att en förbättring av densamma vore påkallad.

Lantbruksstyrelsen får med anledning härav föreskriva, att nämnda bro skall genom intressenternas i företaget försorg vara senast till den 1 juli 1938 återställd i det skick, som för densamma upprättad, i arbetsplanen införd ritning utvisar, och införfväntar Lantbruksstyrelsen från företagets styrelse meddelande om utförandet av sagda arbete.

Stockholm den 10 februari 1938.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm

angående ^{en}
ett

~~avsed~~

avsänt

från postanstalten i

(Försändelsens beskaffenhet.)

den 7/9 1936

(Denna rad ifylles ej i fråga om utbetalningskort.)

till

Lantbruk Alfred Mattsson
i Lerik, Västbotten

Assurans- Postförskotts- Postanvisnings- Postgiro-belopp: 3 kr. öre.

(Med början längst till vänster skrives *krontalet* med bokstäver, omedelbart följt av "kronor"; öretalet upprepas ej.)

Återsändes till

Tjänsteförsändelse
K. Lantbruksstyrelsen

(Försändelsens avsändare)

Sthlm 2.

Pv. tr. Sth.

För avstämpling vid
bevisets återsändande



Mottagningsbevis.

Härmed erkännes, att jag (vi) denna dag
den mot-
tagit å omstående sida angivna försändelse
belopp, varå kvitto
avgivits till postverket.

Lerik den 9/9 1936.

Alfred Martinsson

(Adressat; adressats befullmäktigade ombud.)


Obs! Detta bevis undertecknas av försändelsens adressat eller dennes befullmäktigade ombud. Har adressaten själv undertecknat beviset, underskrives detsamma icke av postfunktionär. Därest ombud använts för utkvitterandet, skall även postfunktionären underskriva beviset. Kan adressatens eller ombudets underskrift å beviset icke erhållas, skall, med angivande av orsaken därtill,

Tjänsteanteckningar

(verkställas endast i förekommande fall; dock avstämplas alltid beviset).

Å omstående sida angivna
försändelse har denna dag
belopp den veder-

börligen utlämnats



Hans Riksborg
(Postfunktionärs underskrift)

Adressatens
Adressatens ombuds underskrift

å beviset har icke kunnat er-
hållas, endr

Till

Statens lantbruksingenjör C.B. Carlson,

Göteborg.

Vid granskning i Kungl. Lantbruksstyrelsen av en av Eder avgiven berättelse över inspektion av underhållet vid vattenavledningsföretag berörande Möre, Ån m.fl. hemman i Naverstads socken av Göteborgs och Bohus län har erinrats, att av densamma icke framgår vare sig läget av den brobyggnad, som enligt berättelsen vore av sådan beskaffenhet, att en förbättring av densamma snarast är påkallad, eller huruvida bron ifråga ingår i den för företaget fastställda arbetsplanen.

På grund härav får jag härmed anmoda Eder att hit inkomma med kompletterande uppgift i berörda hänseenden.

Stockholm den 18 december 1937.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

J. Wallin

Av konceptpapper fås arbetet med utredningen om företaget att dömas skulle den vara anmärkningsvärd. Brobyggnaden var identisk med den i planerna vid 1574 i sträckan D-F upptagna, men ombyggnad lär ingått i arbetet för planens förverkligande. Dg den 30/1, 1938
C. B. Carlson

DIARIE Nr 21626
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
7 DEC. 1937

Berättelse.

Över inspektion av underhållet vid vattenavledningsföretaget i Möre,
Ån m.fl. i Naverstads socken, Göteborgs och Bohus län.

Planen fastställd den 24 maj 1928.

Lån från avdikningslånefonden 13010:- kronor.

Bidrag från avdikningsanslaget 8210:- kronor.

Vid den 27 november 1937 verkställd inspektion av underhållsarbe-
tena vid företaget ifråga befunnos vattenloppen efter en enligt till-
städeskomna intressenter under året vidtagen rensning i synnerligen
gott skick. Någon allvarlig erinran beträffande underhållningen av själ-
va loppen kunde icke göras. Däremot var en över ett avlopp inom det övre
företaget uppförd brobyggnad av sådan beskaffenhet att en förbättring
med snaraste är påkallad, dock icke så mycket med avseende till vatten-
avledningen, som ännu försiggår obehindrat utan fastmer med hänsyn till
trafiken, för vilken bron i befintligt skick är en fara.

Göteborg den 6 december 1937.

W. Carlsson

Till

Lantbrukaren Alfred Martinsson,

Lersik,

Vassbotten.

I skrivelse till Eder den 3 september 1936 och 10 februari 1938 hade Kungl. Lantbruksstyrelsen förstärkt intressenterna i ett torrlägningsföretag inom Möre, Ån, Mörehogen och Lersik i Naverstads socken av Göteborgs och Bohus län att inom viss angiven tid verkställa erforderliga arbeten för återställande av företaget i kontraktsenligt skick.

Inspektion av sålunda påfordrat underhållsarbete vid företaget har av Lantbruksstyrelsen verkställts, därvid befunnits att nämnda arbete blivit behörigen fullgjort.

Lantbruksstyrelsen har med anledning härav funnit skäl godkänna ifrågavarande underhållsarbete.

I anslutning härtill vill Lantbruksstyrelsen erinra företagets intressenter om angelägenheten av att företaget i fortsättningen omsorgsfullt hålles vid makt i enlighet med vad därom i kontraktet mellan Lantbruksstyrelsen och företaget är föreskrivet.

Stockholm den 23 augusti 1938.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm

Till Kungl. Lantbruksstyrelsen
Stockholm

DIARIE Nr

8788

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

27 MAJ 1938

Vi intressenter i förläggningsföretaget Möre - Sn - Skovbögen - Lersjö i Waverstads socken av Göteborgs och Bohus län får härmed meddela att vi har verkställt den oss ålagda förbättringen av bran vid punktet 15+7 på riket D-F i nämnda företag

Möre, Vassbotten den 24 maj 1938

f. intressenternas vägnar
Anders Edvardsson

E. E.

Godkänt den 12/12 1930

Lantbruksingenjören
Göteborgs och Bohus län
amt Älvsborgs läns norra del
GÖTEBORG.

246
28

27557
DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
6 DEC. 1930

B e v i s

öfver avsyning av arbetena för det företag, som äfser upptagande av vatten-
avlopp genom ägor hörande till hemmanen Möre, Ån, Mörehogen och Lersik i
Naverstads socken, Göteborgs och Bohus län.

Planen fastställd den 24 maj 1928.

Statsunderstöd: lån från avdiktningsslånefonden: 13010:- kronor.

bidrag från avdiktningssanslaget: 8210:- " .

Kontrakt anteget den 8 augusti 1928.

Arbetstid till den 1 september 1930.

Vid den 22 november 1930 af undertecknad verkställd avsyning af arbe-
na för företaget i fråga befunnos arbetena utförda i överensstämmelse med
den fastställda planen, allenast med den avvikelsen att loppet genom trum-
man för vägen öfver avloppssträckan G-H vid 22+ 85m. i därvarande bergpar-
ti, var något snävt samt avloppet nedanför vägtrumman likaledes något snävt
å en kortare sträcka i avloppets undre del. Sedan meddelande från styrel-
sen för företaget denna dag ingått att snävheten i fråga, som rörde sig
om 20-25 cm., blivit avhjälpt, är företaget af beskaffenhet att förordas
till godkännande. Göteborg den 5 december 1930.

C. M. Carlsson