



Akt nr:
O-E1a-0114

AU\$O-E1a-0114

0 1*0114

22346

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSTYRELSEN
6 NOV. 1928



263

314
28

0 1•0114

KONTRAKT.

22346

DIARIE Nr

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

6 NOV. 1928

Sedan Kungl. Maj:t den 4 augusti 1928

för

"torrlägningsföretaget Åseröd" i Krokstads socken av

GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄN

ej mindre fastställt en av statens e. lantbruksingenjör N. Gustafsson vid syneförrättning år 1927 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, än även beviljat *dels lån* med ettusenniohundraåttio (1.980) kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* och *dels statsbidrag* utan återbetalnings-skyldighet med åttahundratjugo (820) kronor att utgå från *statens avdikningsanslag*, ha ~~vi~~ undertecknad ~~e~~, som av vederbörande intressenter enligt företett protokoll utsetts till styrelse ~~förtroendeman~~ för företaget, _____ med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ~~jag~~ ^{vi} för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtaga oss och förbinda oss mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet senast den 1 september 1930,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, uppvisa den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse, utan därtill erhållet vederbörligt tillstånd, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid, och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest detta icke redan blivit fördelat på vederbörande fastigheter och antecknat i jordeboken, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

314/28

DIARIE Nr 18430

B E V I S.

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

18 SEP. 1929

över verkställd besiktning av torrlägningsföretag enligt förordnande av Kungl. Lantbruksstyrelsen den

Företagets namn: Åseröd i Krokstads socken, Göteborgs och Bohus län.

Planen fastställd den 4 augusti 1928.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag å 820- kronor

Lån från statens avdikningslånefond å 1980- "

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 12 november 1928.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1930.

Arbetsstyrelsens ordförande A.F. Johansson Åseröd Hedekas.

Besiktningen verkställdes av undertecknad den 12 september 1929

Kostnaden för vid besiktningen verkställt arbete beräknas enligt i fastställda arbetsplanen angivna a-priser till omkring 900- kr.

Härtill kommer: Lösen och ersättningar: 814,61

Förrättningskostnader 327,55

Summa 2042,16 kr.

motsvarande omkring 75 % av hela den beräknade kostnaden.

Vänersborg den 13 september 1929.

Nils Gustafsson
e. Lantbruksingeniör.



P. M.

D. Nr 18430/29

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: "Torrlägningsföretaget Åseröd" i Krokstads socken av

Göteborgs och Bohuslän

Arb. plan: 4/8 28

Kontrakt: 12/11 28

Fullbordas: 1/9 30

Statsbidrag: 820

Lån: 1.980

Beräkn. kostnad: 2.802:16

Tillstyrkt utbet. d12/11 28 av statsbidrag: 270 kr.

av lån: 660 kr.

Utfört arbete enligt e.lbring. Nils Gustafsson den 13 / 9 1929

2.042:16 kr. = c:a 75%

$$\begin{aligned} 75\% \times 820 &= 620 - 270 = 350 \\ 1.980 &= 1.500 - 660 = 840 \end{aligned}$$

Ordf. i arb. styrelsen | Lantbrukaren A.F. Johansson,

Ende-intressent | Åseröd, HEDEKAS.

Rekv.:er bifogade

av statsbidrag 350 - kr.

Tillstyrkes till utbetalning

av lån 840 - kr.

Stockholm den 8/10 1929.

f

Godkänd den 3 dec 1929
28
6

314
28

23236

DIARIE Nr

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

22 NOV. 1929

B E V I S.

över verkställd avsyning av torrlägningsföretag enligt förordnan-
de av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 27 september 1929.

Företagets namn: Åseröd i Krokstads socken Göteborgs och Bohus län.

Planen fastställd den 4 augusti 1928.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 820- kr.

Lån från statens avdikningslånefond 1980- "

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 12 november 1928.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1930.

Arbetsstyrelsens ordförande A.F. Johansson Åseröd Hedekas.

Avsyningen verkställdes av undertecknad den 9 november 1929.

Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i överens-
stämmelse med den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes till god-
kännande.

Vänersborg den 11 november 1929

Nils Gustafsson
e. Lantbruksingeniör.



Intyg

Att af staten understödda
torrläggningsföretaget å hemman-
net Åseröd i Ekroks församling
denna dag är påbörjat intygas härmed.

Åseröd den 1 Okt. 1928.

Johs. Rudersson
Fattigvårdsföreståndare
H. Strandberg

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Ärvid den 5 Sept 1928
A. F. Johansson egare af 13/576 Mtl. Ärvid 0 2
Viktor Larsson " " 16/576 " " 6
Johan Andersson " " 83/772 " " 4
Olaus Andersson " " 7/18 " " 5
Gustaf Andersson " " " " 2

Att A. F. Johansson Viktor Larsson
Johan Andersson Olaus Andersson och Gustaf Andersson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

M. Solberg Emma Solberg
Adress Ärvid Hedekas Adress Ärvid Hedekas

Med stöd av Kungl. brevet den 4 augusti
1928 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 12 november 1928

Art. M. M. M.

M. M. M.

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Avskrift.

*Genom Kungl. Maj:ts nådiga
besök den 4 augusti 1928 fastställd
Lui efterrättetare vid arbetets ut-
förande.*

Stadshuset den 14 augusti 1928

På Kungl. Lantbrukstygelsens ngnar:

*Albert Smith.
Anskriften bestyrkes.*

W. Karlsson

Föregående
rättslig
utredning.

Syneförrättning enligt vattenlagen för torr-

läggning av ifrågavarande marker har hållits av undertecknad
år 1927 och avslutats den 20 oktober samma år. Enligt här bifo-
gat bevis (Bil. A.) från Västerbygdens vattendomstol har be-
svär mot syneförrättningen icke blivit inom föreskriven tid
hos vattendomstolen anført. De vid syneförrättningen upprättat-
de handlingar (Bil. H) och ritningar (Bil. I) ligga till grund
för efterföljande utredning.

Torrlägg-
ningsom-
rådets lä-
ge, natur-
liga be-
skaffenhet
och areal.

Torrlägningsområdet är beläget omkring 1 ki-
lometer nordväst om Krokstads kyrka. Å den till synehandling-
arna bifogade översiktskartan är området angivet med gul färg-
läggning. Arealen uppgår sammanlagt till 12,830 hektar, varav
6,450 hektar åker och 6,380 hektar äng och annan duglig mark.
Jordmänen består av dyjord samt dy- och lermylla på lera.

Låne- och
anslagssö-
kande.

Enligt föreningskrivelse av den 14 december
1927 hava samtliga intressenter i företaget överenskommit att
göra ansökan om såväl lån från statens avdikningslånefond som
även bidrag från statens avdikningsanslag till företagets ut-
förande.

1.
Betänkande avgivet i och för sö-
kande av bidrag från statens av-
dikningsanslag och lån från sta-
tens avdikningslånefond till
torrlägningsföretaget ÅSERÖD i
Krokstads socken av Göteborgs
och Bohus län.

Enligt vid förrättningen meddelade bestämmelser

Företagets
omfattning
vattenmängds-
beräkning-
ar m.m.

skall för områdets torrläggning upptagas ett avloppsdike A-B

vilket skall börja vid punkten 1 och fortsätta med en minsta bot-

tenlutning av 1,0:1000 till punkten 9+57. Nederbördsområdet

till ifrågavarande vattenskadade marker uppgår till 1,1 km². Av-

rinningen vid flöden har beräknats till 250 sekundliter från var-

je kvadratlikometer och medelavrinningen till 1/10 av den vid

högsta flöden beräknade.

Avloppsdikets djup under markytan vid de olika av-

vägningspunkterna tydliggöres av profil- och sektionsritningarna.

Allmän väg beröres icke av företaget. I samband med Broar.

grävningsarbetet skall ombyggas trumman för utfartsvägen vid punk-

ten 2 i enlighet med till synehandlingarna hörande ritning.

Vid syneförrättningen hava synemännen verkställt vär- Förbätt-
ringsvärde.

dering av de i företaget ingående markerna såväl i deras nuva-

rande vattenskadade tillstånd som i det skick vari de beräknas

komma efter torrlägningsarbetets utförande. Sålunda erhållna

markvärden finnas intagna i den till synehandlingarna hörande vär-

deringslängden, varav efterföljande tabell utgör ett utdrag.

	Hela torrlägningsområdet						Länesökandes andel									
	Areal	Värde				Båt- rad	Areal	Värde				Båt- rad				
		före		efter				före		efter						
		torrläggning						torrläggning								
	Har	ar	Kr.	ö	Kr.	ö	Kr.	ö	Har	ar	Kr.	ö	Kr.	ö		
Åker	6	450	8009	25	10764	50	2755	25	6	450	8009	25	10764	50	2755	25
Skogsmark	6	380	5599	25	7794	-	2194	75	6	380	5599	25	7794	-	2194	75
Samman	12	830	13608	50	18558	50	4950	-	12	830	13608	50	18558	50	4950	-

Värdet av den genom torrläggningen beräknade jordförbättringen uppgår sålunda till 4950:- kronor, på de lånesökande blir jordförbättringsvärdet 4950:- kronor.

Kostnad.

Vid syneförrättningen har kostnaden för torrlägningsarbetet beräknats till 1660:- kronor, varvid timpenningen för schaktningsarbetet antagits till 0,70 kronor. Ersättningar för avloppsdikets utvidgning samt för jordupplag uppgå enligt vid syneförrättningen upprättad lägd till 814,61 kronor. Kostnaden för laga syneförrättningen uppgår till 249:19 kronor samt för detta betänkande med bilagor 78:36 kr

Efterföljande kostnadsförslag (Bil.F) innehåller en sammanfattning av dessa kostnader, varjämte i här bifogad tabell (Bil.E) de å låne- och anslagssökandena belöpan- de andelarna av densamma blivit enligt därför i synemännens utlåtande intagna bestämmelser uträknade.

Anslag och lånebelopp

Enligt gällande bestämmelser skall vid beviljandet av bidragets storlek hänsyn tagas till förhållandet mellan kostnaden och den genom torrlägningsarbetet ernådda jordförbättringen. Denna relativa kostnad är för ifrågavarande torrlägningsföretag 0,57. Bidragets storlek i procent av kostnaden skall därför detsamma beräknas efter 34,95%

Till företaget synes därför kunna beviljas dels ett bidrag från statens avdikningsanslag av 980:- kronor motsvarande i avrundat tal 34,95% av den totala torrlägningskostnaden, dels även lån från statens avdikningslånefond av 1820:- kronor, vilket belopp utgör återstoden av förenämnda

kostnad och understiger 70% av förbättringsvärdet genom torrläggningen.

Fördelningen av dessa statsunderstöd på de olika fastigheterna framgår av den i Bil E intagna tabellen.

Med anledning av vad i detta betänkande anförts
får jag tillstyrka att förenämnda statsunderstöd måtte beviljas
till utförande av ifrågavarande företag och torde i sådant fall
avdikningsarbetet ^{kunna} i sin helhet slutföras under loppet av 2 år
efter det statsunderstöden blivit beviljade.

Tillstyrkan
och arbets-
tid. 36

- Bil. A. Diariebevis från Västerbygdens Vattendomstol att sy - Bilagor.
neförrättningen ej överklagats.
- " B. Föreningsskrivelse av den 14 december 1927.
- " C. Protokoll angående val av styrelse.
- " D. Utdrag ur förmynderskapsförordnande.
- " E. Tabell b.
- " F. Kostnadsförslag.
- " G. Arvodesräkning för betänkandet med bilagor.
- " H. Avskrift av synehandlingarna.
- " I. Ritningskopia.

Vänersborg i februari 1928.

Nils Gustafsson,
e. lantbruksingeniör.

D I A R I E B E V I S.

Bil.A.

Såvitt här fört diarium utvisar hava besvär hittills
icke anförts över en, enligt uppgift, av lantbruksingeniören Nils Gus-
tafsson den 20 oktober 1927 avslutad syneförrättning rörande torrlägg-

5

ning av mark tillhörande Åseröd i Krokstads socken, Göteborgs och Bohus län, betygar: Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 6 februari 1928.

Herbert Beckman.
(Stämpel) vattenrättssekreterare.

F Ö R E N I N G.

Bil. B.

Undertecknade delägare i det företag, som avser upptagande av vattenavlopp genom ägor till hemman i Åseröd i Krokstads socken, Göteborgs och Bohus län förklara härmed att vi vilja komma i åtnjutande av för dylikt ändamål anvisade statsmedel och giva för den skull styrelsen för företaget i uppdrag:

1. att göra vederbörlig framställning om största möjliga såväl bidrag från statens avdikningsanslag som lån från statens avdikningslånefond.
2. att därest dylikt bidrag och lån beviljas med vederbörande myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande.
3. att emottaga och förvalta utanordnade bidrags- och lånemedel.

Åseröd pr. Hedekas den 14 Dec. 1927.

A.F. Johansson.

Viktor Larsson.

Gustaf Andersson.

Johan Andersson.

Anders Larsson,

Olaus Andersson.

Bevittnas af: A.J. Andersson.

Erik Andersson.

Bil. C.

Protokoll vid sammanträde med delegare i torrlägningsföretag å hemmanet Åseröd i Krokstads socken, Göteborgs och Bohus län, för val af ledamöter i styrelsen den 14 dec. 1927.

6.
§ 1.

Till ledamöter i styrelsen valdes: A.F. Johansson(sammankallande), Viktor Larsson, Johan Andersson,, Gustaf Andersson, i egenskap af förmyndare för brodern Julius Andersson och Olaus Andersson alla i Åseröd.

§ 2.

Att justera dagens protokoll valdes A.J. Andersson, Åseröd och Erik Andersson, Åseröd.

Åseröd som ofvan

A.F. Johansson.

Samma dag justerat,

A.J. Andersson.

Erik Andersson.

Bil. D.

Att hem.ägaren Herr Gustaf Leonard Andersson från Åseröd i Krokstads socken den 20 januari 1912 förordnades av Sunnervikens Häradsrätt, till förmyndare för sin omyndigförklarade broder Julius Andersson i samma hemman under N:o i min bok 42 och i rättens bok LV :58:2, intygas härmed på begäran i ändamål att styrka sin svaranderätt för nämnda sin omyndiga broder Julius Andersson. Detta av den orsak, att det utfärdade förordnandet förkommit.

Alnäs, Hedekas den 3 januari 1928.

Sam. Hermansson.

Överförmyndare i Krokstads, Hede ö
Sanna socknars distrikt.

Bil 6.

Tabell 6.

Jocken, by och hemman.	Ågö- littera.	Motal	Register- nummer	Ågares namn m.m.	Ågö- figu- rer.	Freol.					
						Åker	Gården		Summa		
							mark				
					N:r.	Har	or	Har	or	Har	or.
<u>Åkeröd.</u>											
Åkeröd	Ba	¹³ / ₅₇₆	1 ¹³	Åkeröd, Anders Johansson	1-13	1	90.0	-	70.5	2	60.5
"	Bb	³² / ₅₇₆	1 ¹²	" Viktor och Anders Larsson.	14-28	1	65.5		196.5	3	62.0
"	Ba	⁸³ / ₅₇₆	1 ¹¹	" Julius och Johan Andersson.	29-38	2	63.0	-	54.5	3	17.5
"	C	⁷ / ₁₈	1 ⁴	" Olaus Andersson.	39-49		-26.5		316.5	3	43.0
				Summa		6	45.0		638.0	12	83.0

Bät- nad.		70% av bät nad.	Andel i kostnaden för										Relativ kostnad	Bidragets stor- lek i % av kostnad	Bidrag		Lönn	
			Terrläggn- ningo- arbetet.	Jord- ersätt- ningar.	Laga synd förrätt- ningen.	Betän- kandet m.m.	Summa kostnad.											
kr.	ö		kr.	ö	kr.	ö	kr.	ö	kr.	ö	kr.	ö			kr.	ö	kr.	ö
1094	25	765.98	367	03	180	11	55	10	17	32	619	56	0.57	34.95	216	54	403	02
1349	50	944.65	452	52	222	06	67	93	21	36	763	87	"	"	266	97	496	90
1257	-	879.90	421	47	206	83	63	27	19	90	711	47	"	"	248	66	462	81
1249	25	874.47	418	98	205	61	62	89	19	78	707	26	"	"	247	19	460	07
4950	-	3465.-	1660	-	814	61	249	19	78	36	2802	16			979	36	1822	80

Tämnstora i februari 1928
 Nils Gustafsson
 & Hans Lundberg m.m.

Kostnads förslag

Bil. F.

Kostnad för förslagsarbete enligt i synre-
handlingarna intagen kostnadsberäkning.

Kostnad för grävningsarbetet m. m.	1660:-
" " jordsättningar	814:61
" " synförretningen	249:19
" " betänkandet med bilagor	78:36
Summa kräver	<u>2802:16</u>

Värnersborg i februari 1928

Nils Gustafsson.

c. lantbrukingeniör

Vid arbetsplatsens fastställda lön

Arvodesräkning

Bil. G.

uppräpnad enligt taxan för lantbrukingeniören av den 31 december 1927

Uppräpnade av betänkande med bilagor	pengar i taxan	kr. öre
den 6-7-27 1½ dag	§ 44	18:-
Topia i vär av plankartan	§ 49	16:40
" " " " profil- och sektionsritningar	§ 53	10:46
Arskrift av synrehandlingar och betänkande, med översiktsskarta	§ 55 44	30:25
Summa		<u>75:11</u>

Tillkommer:

Diariernas i Vattenbarnstalen, postförskott, betalat av understrecknad		2:25
Inbudsning av handlingarna		1:-
Summa		<u><u>78:36</u></u>

Värnersborg i februari 1928.

Nils Gustafsson

c. lantbrukingeniör


Arskriften påarna 1-7 bestyrkes i tjänsten:

Nils Gustafsson.

Posttaxan för företaget beräknats till 2802 kronor
16 öre.

Stockholm den 14. augusti 1928
Alfart Smith.

~ Översiktskarta ~



~ Skala 1:100000 ~

Avskrift.

Protokoll vid syneförrättning enligt vattenlagen kap. 10 och angående torrläggning av jord till hemman i Åseröd, Krokstads socken, Göteborgs och Bohus län.

Den 20 oktober 1927 inställde sig efter förordnande av Konungens Befallningshavande i Göteborgs och Bohus län, undertecknad statens e. lantbruksingeniör hos Anders Johansson i Åseröd. Såsom biträdande synemän tillkommo tillkallade skiftesgodemännen Edvard Johansson, Flovene, Hedekas och Samuel Hermansson, Alnäs, Hedekas. Såsom sakägare inställde sig:

Sökandena till förrättningen:

A.F. Johansson	Åseröd,	Hedekas.
Viktor Larsson,	"	"

Av övriga intressenter:

Julius Andersson, genom förmyndaren Gustaf Andersson såsom delägare i fastigheten Åseröd 1¹¹

Olaus Andersson, ägare av fastigheten Åseröd 1⁴

§ 1.

Förordnandet för förrättningsmannen uppläst vid sammanträdet öppnande bilades protokollet.

§ 2.

Något jäv mot synemännen kunde icke utrönas. Biträdande synemännen förklarade att de avlagt förekriven ed och fortfarande innehade uppdrag att vara skiftesgodemän.

§ 3.

Något laga hinder mot det ifrågasatta företaget hade ingen att anföra.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade profilritning över avloppet från ifrågavarande vattenskadade ägor och yrkade sökandena företags utförande närmast i överensstämmelse med del enligt profilritningen uppgjorda förslaget och i övrigt till den omfattning att behörig torrläggning kunde beredas deras i företaget ingående jord.

§ 5.

Det meddelades, att den såsom allmän väg uppgivna var byväg men att förhandlingar pågå om underhållets övertagande av det allmänna.

§ 6.

För upplåtelse av mark till dikets utvidgning så och för intrång och annan skada genom upplagd jord och sten från grävningsarbetet krävdes ersättning.

§ 7.

I förening med grävningsarbetet skall ombyggas bron vid 2 efter å ritning och i kostnadsförslag lämnade anvisningar.

§ 8.

Efter av synemännen verkställd värdering av den vattenskadade marken hade värderingslängd upprättats, som nu upplästes i sammandrag.

§ 9.

Efter prövning av förekommande frågor meddelade syne-

3.
männen utlåtande i ärendet.

§ 10.

Att förvara till företaget hörande handlingar och ritningar utsågs A.F. Johansson, Åseröd pr. Hedekas.

§ 11.

Åt A.F. Johansson uppdrogs även att i föreskriven ordning kalla delägarna till sammanträde för val av styrelse.

§ 12.

Förklarades förrättningen avslutad.

Åseröd pr. Hedekas den 20 oktober 1927.

Edv. Johansson.

Sam. Hermansson.

Nils Gustafsson.

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Göteborgs och Bohus län.

Göteborg.

Undertecknade anhålla härmed vördsamt om förordnande för behörig förrättningsman att jämlikt bestämmelserna i 10 kap. vattenlagen verkställa syn för upptagande av avloppsdike genom och från vattenbesvärade ägor hörande till hemmanet Åseröd i Krokstads socken.

Åseröd pr Hedekas den 2 maj 1927.

A.F. Johansson, ägare till 13/576 mantal Åseröd.

Viktor Larsson, " " 1/18 " "

Johan Andersson, " " 51/576 " "

7.
Förutom förenämnda fastigheter förmenas företaget beröra mark hörande till 7/18 mantal Åseröd Olaus Andersson, Hedekas.

R E S O L U T I O N.

Översändes till lantbruksingeniören i Göteborgs och Bohus län samt Älvsborgs läns norra del, som förordnas att i inneliggande handling omförmäld förrättning i laga ordning verkställa, skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Göteborg, i landskansliet, den 30 maj 1927.

På länsstyrelsens vägnar:

Gust. Thorin.

Birger Gillner.

Avskrift.

R E S O L U T I O N.

^{e.}
Översändes till lantbruksingeniören Nils Gustafsson, som förordnas att i lantbruksingeniören C.B. Carlsons ställe verkställa följande förrättningar, nämligen:

N:o 7 V.D. avseende vattenavlopp genom Åseröd i Krokstads socken.
1927

skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas

Göteborg, i landskansliet, den 11 juli 1927.

På Länsstyrelsens vägnar:

G.Hård af Segerstad

Ragnar Sjögren.

Avskriften bestyrkes i tjänsten:

Nils Gustafsson.

K u n g ö r e l s e.

Sedan undertecknad, extra lantbruksingeniör, förordnats

verkställa syneförrättning för upptagande av vattenavlopp genom ägor
hörande till hemman i Åseröd i Krokstads socken, Göteborgs och Bohus
län, kommer sammanträde för sakens behandling att hållas hos lantbru-
kare A.F. Johansson i Åseröd torsdagen den 20 oktober 1927 kl. 1 e.m.
då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av
sin talan.

Vänersborg den 28 september 1927.

Nils Gustafsson.

Uppläst i Krokstads kyrka d. 2/10 1927 av

A. Lundin.

Kungörelsen införd i Handelstidningens Veckoblad för den 1
oktober 1927 betygar: Nils Gustafsson.

F ö r t e c k n i n g.

Jämlikt bestämmelserna i kap. 10 40 § vattenlagen över å posten
avlämnade underrättelser angående sammanträde för torrläggning av
marl hörande till hemman i Åseröd, Krokstads socken, Göteborgs och
Bohus län.

Den 28 september 1927:

Kungörelse avs. till pastorsämbetet i Krokstads församling, Hedekas.

" " " Handelstidningens Veckoblad. Göteborg.

" " " vägst. ordf. Aron Jacobsson, Torp, Fisketorp.

Kallelse avs. till skiftesgodemannen Samuel Hermansson, Alnäs, Hedekas.

" " " " Edvard Johansson, Flovene, "

Meddelande avsänd till Anders Johansson, Åseröd. "

" " " Viktor Larsson, " "

" " " Anders Larsson, " "

Meddelande avsänd till Julius Andersson, Åseröd. Hedekas.

" " " Johan " "

" " " Olaus " "

Vänersborg som ovan:

Nils Gustafsson.

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Värderingslängd
 för förläggning av vattenkastade marken medelst
 upptagande av vattenovlopp genom ågor förän-
 de till kumman i Åseröd i Kirkstads socken
 Göteborgs och Bohus län; upprättad vid synför-
 rättning enligt vattenlagen år 1927.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Krakstads s.m.</u> <u>Äsrad</u>	1 ¹³	Bc	13/576		<u>Anders Johansson.</u>
				1	åker, dyngmylla på lera
				2	" " " "
				3	" " " "
				4	" " " "
				5	" dyngjord
				6	" " " "
				7	" dyngmylla på lera
				8	betesmark, " "
				9	" dyngjord
				10	" luskbev.
				11	åker, dy- och lummmylla på lera
				12	" lummmylla på lera
				13	orloppsgräv
					<u>Summa</u>
<u>Äsrad</u>	1 ¹²	Bc	32/576		<u>Viktor Larsson och Anders Larsson.</u>
				14	åker, lummmylla på lera
				15	" " " "
				16	orloppsgräv
				17	betesmark, dyngjord
				18	" " luskbev.
				19	" " " "
				20	" dy- och lumm. på lera
				21	åker, lummmylla på lera
				22	" " " "
				23	betesmark, " "
				24	" mylla på lera
				25	åker
					<u>Transport</u>

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
22.0								1350	297-	1700	374-	350	77-			
29.0								1200	348-	1600	464-	400	116-			
11.0								910	99-	"	176-	700	77-			
15.0								"	135-	"	240-	"	105-			
18.5								"	166 50	1500	277 50	600	111-			
19.5								"	175 50	"	292 50	"	117-			
37.0								1250	462 50	1700	629-	450	166 50			
				35.0				800	280-	1200	420-	400	140-			
				22.5				750	168 75	"	270-	450	101 25			
				13.0				650	84 50	1000	130-	350	45 50			
36.0								1600	576-	1700	612-	100	36-			
02.0								"	32-	"	34-	"	2-			
						05.0		-	-	-	-	-	-			
190.0				70.5		05.0			2824 75		3919-		1094 25			
10.0								1350	135-	1700	170-	350	35-			
37.0								1100	407-	"	629-	600	222-			
						08.0		-	-	-	-	-	-			
				32.0				800	256-	1200	384-	400	128-			
				53.0				650	344 50	1000	530-	350	185 50			
				45.0				950	427 50	1200	540-	250	112 50			
				15.5				750	116 25	"	186-	450	69 75			
14.0								1350	189-	1700	238-	350	49-			
26.5								1600	424-	"	450 50	100	26 50			
				10.0				1150	115-	1200	120-	50	5-			
				41.0				850	348 50	1300	533-	450	184 50			
23.5								1100	258 50	1600	376-	500	117 50			
111.0				196.5		08.0			3021 25		4156 50		1135 25			

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofiguresnummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Transport
				26	åker, mylla på lera
				27	" " " "
				28	" " " "
					Summa
<u>Åseröd</u>	1 ⁿ	Ba	83/576		<u>Julius och Johana Andersson.</u>
				29	åker, mylla på lera
				30	" " " "
				31	" " " "
				32	mosse
				33	"
				34	avloppsgrov
				35	åker, leumylla på lera
				36	" " " "
				37	väg
				38	åker, dyumylla på lera
					Summa
<u>Åseröd</u>	14	C	7/18		<u>Olaus Andersson.</u>
				39	äng, leumylla på lera
				40	åker, " " "
				41	avloppsgrov
				42	betesmark, skogbeväd
				43	" " mylla på lera
				44	" " " "
				45	" " " "
				46	åker " " "
				47	betesmark " " "
				48	väg
				49	avloppsgrov
					Summa

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
11.0		196.5	08.0					3021 25			4156 50				1135 25	
27.0				1250				337 50	1700		459 -	450		121 50		
24.0				1350				324 -	"		408 -	350		84 -		
02.5				1450				50 75	"		59 50	250		8 75		
165.5		196.5	08.0					3733 50			5083 -			1349 50		
36.0								1200	432 -	1700	612 -	500		180 -		
58.0								"	696 -	"	986 -	"		290 -		
39.5				1550				519 25	"		569 50	150		50 25		
			28.5	750				213 75	800		228 -	50		14 25		
			26.0	"				195 -	"		208 -	"		13 -		
				07.5				-	-	-	-	-	-	-	-	-
35.5				1200				426 -	1700		603 50	500		177 50		
68.0				"				816 -	"		1156 -	"		340 -		
				06.0				-	-	-	-	-	-	-	-	-
32.0				1000				320 -	1600		512 -	600		192 -		
+ 263.0		54.5	13.5					3618 -			4875 -			1257 -		
	143.0			1000				1430 -	1600		2288 -	600		858 -		
12.5				1550				193 75	1700		212 50	150		18 75		
			13.0	-				-	-	-	-	-	-	-	-	-
				750				577 50	900		693 -	150		115 50		
				1000				620 -	1300		806 -	300		186 -		
				1450				159 50	1600		176 -	150		16 50		
				1150				92 -	1200		96 -	50		4 -		
17.0				1350				189 -	1600		224 -	250		35 -		
				1100				170 50	1200		186 -	100		15 50		
				04.5				-	-	-	-	-	-	-	-	-
				04.0				-	-	-	-	-	-	-	-	-
26.5	143.0	173.5	21.5					3432 25			4681 50			1249 25		

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigures nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Aseröd	1 ¹³	Ba	13/576	Anders Johansson.	Samman-
"	1 ¹²	Bb	32/576	Viktor Larsson och Anders Larsson	
"	1 ¹¹	Ba	83/576	Julius och Johan Andersson.	
"	1 ¹⁴	C	7/18	Olaus Andersson.	Samman-

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

<i>drag.</i>																
190.0				70.5		05.0		2824 75			3919 -			1094 25		
165.5				196.5		08.0		3733 50			5083 -			1349 50		
263.0				54.5		13.5		3618 -			4875 -			1257 -		
26.5		143.0		173.5		21.5		3432 25			4681 50			1249 25		
645.0		143.0		495.0		48.0		13608 50			18558 50			4950 -		

Åsersås pr. Hedeås den 20 okt. 1927
Nils Gustafsson.
Sam. Gunnarsson.
Estr. Johansson.

Kostnadsförslag

Detta förslag rörande förläggning av vatten ledande
marken hörande till hemman i Åseröd,
Krokstads socken, Gåteborgs och Bahns län;
upprättat vid synförhandling enligt vattenlagen
år 1927.

Sammanlagt 0.70 kr.

Läge	Avstånd i m.	Jordart m.m.	Antal kubikmeter	pris per kubikmeter	Kostnad.		Summa kostnad.	
					kr.	ö.	kr.	ö.
<u>Arbetsgruppen A-B.</u>								
1 ⁵⁰ -5	350	Behakning av lera	530	0.80	424	-		
5 ¹⁵ -7 ⁵⁰	250	dyrjd och lera	630	0.70	441	-	865	-
		Ombyggnad av Lyvägstunneln nr 2						
		Behakning utöver arlappets sektion	16	0.80	12	80		
		Grundmurar	3.5	8.-	28	-		
		Tvort- och sidomurar	10.-	10.-	100	-		
		Täckhallar	3.3	12.-	39	60		
		Glaci			15	-		
		Arbete, planering av vägen m.m.			44	60	240	-
7 ¹⁵ -9 ⁵⁷	207	Behakning av dyrjd och lera	570	0.70	399	-	399	-
		För arbetets tillägg, afsatta	1746					
		fall m.m. tillägges c:a 10 % av						
		förstärkt belopp.					156	-
	807	Summa					1660	-
Asceröd den 20 oktober 1927								
Nils Gustafsson								

Åseröd den 20 oktober 1927
Nils Gustafsson

Grävnings lista

för företag avseende förläggning av mark hörande
till hemman i Åsersås i Hålsjö församling, Göteborgs
och Bohus län; upprättad vid symföreläsning
enligt vattenlagen år 1927.

Stips	Åsersås	Bottenhöjd	Bottenhöjd	Förhöjning	Anmärkingar
					<u>Saloppsgröven A-B</u>
1	-	0.60	0.50	1.125	Bottenhöjd vid 1+50 = +6.95 m. Bottenhöjd i
1+50	50	1.65	"	4.30	strecken 1+50 - 5 = 1.6:1000
2	50	1.50	"	4.05	"
2+50	50	1.85	"	4.80	" 1st + 1st ankring 10 m. väster om pile 1+75;
3	50	1.65	"	5.30	" höjdläge = +8.73 m. Bottenhöjd i höjdsstämman
3+50	50	1.45	"	4.00	" vid 2 = +6.90
4	50	1.40	"	4.00	"
4+50	50	1.40	"	3.90	"
5	50	1.50	"	4.00	Bottenhöjd vid 5 = +7.30 m. Bottenhöjd i
5+50	50	1.45	"	4.60	strecken 5-9+57 = 1.53:1000
6	50	1.45	"	4.45	"
6+50	50	1.50	"	4.25	"
7	50	1.40	"	4.90	"
7+50	50	1.35	"	4.40	"
8	50	1.60	"	5.00	"
8+50	50	1.90	"	5.25	" 1st + 1st ankring 75 m. öster om pile 9+57;
9	50	1.40	"	4.15	" höjdläge = +12.25 m.
9+57	57	1.35	"	3.40	" Bottenhöjd vid 9+57 = +8.00 m.
Summa	857				

Åsersås den 20 oktober 1927.
Nils Gustafsson.

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av vattenskadade marker hörande till hemman i Åseröd, Krokstads socken, av Göteborgs och Bohus län.

Torrlägningsområdet är beläget omkring 1 kilometer nordväst om Krokstads kyrka och består förutom av åker av äng och annan duglig mark. Arealen är 6,45 hektar åker, 1430 hektar äng och odlingsmark samt 4,950 hektar annan duglig mark.

F ö r e t a g e t s b e s k a f f e n h e t .

Torrlägningsföretaget är att anse, som sådan dikning, varom stadgas i 7 kap. vattenlagen.

L a g a h i n d e r .

Laga hinder mot det ifrågasatta torrlägningsföretaget har icke anmälts icke heller hava synemännen kunnat finna att något sådant föreligger mot handläggandet av denna syneförrättning eller mot utförandet av här förslagna torrlägningsåtgärder.

V a t t e n m ä n g d , f a l l f ö r h å l l a n d e n , f ö r e s l a g n a d i m e n s i o n e r m . m .

Nederbördsområdet till ifrågavarande vattenskadade marker uppgår till 1,1 km² samt består av såväl odlade fält som berg skogsmark och mosse. Med hänsyn till områdets topografiska gestalt och dess bevuxenhet samt till nederbördsmängden i trakten kan högvattenmängden skattas till 0,275 kubikmeter i sekunden samt medelvattenmängden till 0,028 kubikmeter i sekunden, vilket motsvarar en avrinning av 250 liter i sekunden från varje kvadratkilometer vid flod samt en medelavrinning av omkring 1/10 av den vid högsta flöden be-

räknade

Med beaktande av dessa till avrinning kommande vattenmängder samt av sökandenas krav på beredande av trygghet mot översvämningar och möjlighet till ändamålsenlig torrläggning av deras av vatten besvärade mark har förslag till dikets uppgrävning gjorts.

Detta förslag innebär att för områdets torrläggning skall upptagas ett avloppsdike A-B, vilket skall börja vid punkten 1+50 och fortgå med en minsta bottenlutning av 1:0:1000 till punkten 9+57, där arbetet skall sluta.

Bottenbredden har föreslagits till 0,50 meter och sidolutningen till 1:1.25. Dikets dimensioner i övrigt vid de olika avvagningspunkterna tydliggöres av profil- och sektionsritningarna samt av grävningstabellen. I företaget ingående våttenskadad mark finnes upptagen å den vid syneförrättningen nyupprättade plankartan. Å densamma har jämväl med dubbla röda linjer inritats den dikessträcka, som enligt detta utlåtande skall uppgrävas.

B r o a r.

Genom företaget beröres trumman vid punkten 2 å enskilda vägen. För att möjliggöra ovanförliggande markers torrläggning till lag enligt torrlägningsdjup måste densamma ombyggas och givas en bredd i vattenöppningen av 1,4 meter samt en höjd av 1,0 m. och med ett bottenläge av 6,90 över det vid avvägningen använda jämförelseplanet. Kostnaden för densammas ombyggnad bestrides av de dikande. Andra broar eller trummor skall icke ombyggas i förening med grävningsarbetet efter å ritning eller i kostnadsförslaget lämnade anvisningar. Beträffande enskilda broar eller trummor, som kunna bliva uppförda över ifrågavarande

de avloppsdike bestämmes allenast att de icke få uppföras på sådant sätt att de uppdämma vattnet.

K o s t n a d .

Enligt till synehandlingarna bifogat kostnadsförslag, som är upprättat med hänsyn till en timpenning av 0,70 kronor uppgår kostnaden för schaktningsarbetet jämte brobyggnad till 1660:- kronor, i vilken summa då inräknats 10% tillägg för oförutsedda fall och arbetets tillsyn.

U n d e r h å l l .

För vidmakthållande av det genom företaget ernådda torrlägningsresultatet skall diket omsorgsfullt underhållas genom vid behov företagna rensningar. Därvid skola uppkomna växtbildningar och i-slamningar avlägsnas och diket återställas till nu förskrivna dimensioner.

J o r d v ä r d e r i n g , b å t n a d a v f ö - r e t a g e t o c h k o s t n a d s f ö r d e l n i n g .

För utrönande av den båtnad, som uppstår för den vattensju-
ka marken genom dikets upptagande enligt ovan avhandlade förslag har uppskattning av denna mark ägt rum jämlikt i 10 kap. 60 § vattenlagen stadgade grunder och resultatet införts i den till förslaget hörande värderingslängden. Såsom av företaget beroende hava ansetts de marker,
, som ligga mindre än 1,4 meter över nuvarande medelvattenstånd i närmaste del av diket. Synemännen hava åsatt dessa marker värde i kronor

pr hektar vid full torrläggning, införd i värderingslängden under rubriken "värde efter torrläggningen". Det nuvarande värdet eller "värdet före torrläggningen" har beräknats såsom viss del av värdet i

fullt torrlagt skick med ledning av de erfarenheter, som vunnits beträffande avkastningen av jord med olika torrlägningsgrad. Vid bestämmande av markvärdet har hänsyn uteslutande tagits till markernas naturliga beskaffenhet och den avkastning, som de sålunda anses kunna lämna. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värdet utgör förbättringsvärdet, som skall ligga till grund för kostnadernas fördelning.

Skäl till uppdelning jämlikt bestämmelserna i 7 kap.

24 § vattenlagen föreligger ej. Varje ägare till fastighet med mark, som röner båtnad genom företaget är förty pliktig taga del i detsamma och därmed förbundna kostnader i förhållande till värdet av denna båtsådan den blivit uträknad i den till förslaget bifogade värderingslängden. Efter dessa båtnadsvärden har andelen i företaget jämväl uttryckts med procenttal.

I den till förslaget hörande kostnadsfördelningslängden hava markvärdena före och efter torrläggningen, förbättringsvärdet och ovannämnda procenttal införts. De intressenter, som äro att anse som sökande till förrättningen enligt 10 kap. 82 § vattenlagen hava betecknats med S i sagda fördelningslängd.

E r s ä t t n i n g a r .

För upplåtelse av mark till dikets utvidgning skall ersättning gäldas till belopp svarande emot värdet före företaget av för utvidgningen i anspråk tagna ägoområden. För intrång genom uppläggning av jord och sten från grävningsarbetet skall ersättning utgå efter liknande grunder med iakttagande av att ersättningsbeloppet skall beräknas efter fulla värdet å marken efter företagets utförande.

2

Avgäld, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen skall icke utgå till detta företag. Underhållet av diket bestrides efter samma grunder, som bestämts för detsammans uppgrävning. Vägtrummor eller broar underhållas av den eller dem, som haft att vidmakthålla befintliga byggnader av detta slag. Kostnaden för syneförrättningen gäldas av delägarna efter samma grunder, som fastställts för arbetets utförande eller i förhållandet till båtnadsvärdet för vars och ens mark men förskjutes om så erfordras av sökandena till företaget.

A r b e t e t s u t f ö r a n d e .

Företaget, vilket benämnes så som i rubriken angives skall utföras i överensstämmelse med det vid denna förrättning upprättade förslaget, ritningar och arbetsbeskrivning. Till ledning vid arbetenas utförande tjäna de å plan- och profilritningarna angivna fixpunkterna.

I fråga om arbetenas utförande och framtida underhåll få synemännen på grund av stadgandena i vattenlagen kap. 10 § 62 ytterligare meddela följande bestämmelser:

1. För handhavande av de med arbetets utförande och underhåll förenade angelägenheter skola intressenterna utse en arbetsstyrelse och skall jämlikt bestämmelserna i vattenlagen uppkommande ändringar i styrelsens sammansättning omedelbart anmälas till Konungens Befallningshavande i länet,
2. Styrelsen åligger att över inkomster och utgifter föra ordentliga räkenskaper årligen avsluta dessa samt upprätta debiteringslängder,
3. att uppgrävd jord och sten skall läggas minst en(1) meter

från dikets kanter och med en lutning mot dessa icke brantare än 1:1.0,

4. att där uppläggandet sker i strängar öppningar för dagvattnet från angränsande terräng anordnas vid svackor i markytan vid förekommande öppna diken och i övrigt på var 40:de meter,
5. att upplagda jordmassor böra vara från dikets kanter bortförda senast 3 år efter det dikningsarbetet blivit fullbordat svarande varje fastighetsinnehavare för bortförandet av den på hans mark upplagda jorden,
6. Det åligger envar jordinnehavare att genom stängsel eller vak t skydda diket från åverkan av betande kreatur, skulle likväl skada uppstå genom kreaturens söndertrampande av dikesslänt eller botten åligger det innehavaren till den mark å vilken kreaturen utsläppts att skyndsammast bota skadan,
7. att till äventyrs inträffade ras oförtövat böra avhjälpas och nödiga förstärkningsåtgärder vidtagas om så erfordras,
8. att broar och trummor över diket bygges på så sätt att ingen ingen inskränkning i dikets vattenförande sektion äger rum,
9. att arbetena för företagets utförande böra överlämnas till därför skickad person med vilken kontrakt om utförandet enligt bestämmelserna i detta utlåtande bör upprättas,
10. att samma förfaringssätt bör tillämpas vid framtida rensningar av diket,
11. att arbetena må begynna omedelbart efter det att detta utlåtande vunnit laga kraft samt skola vara slutförda senast 3 år efter samma tidpunkt, och

12. att avsyning av det slutförda arbetet eller besiktning av det samma under dess fortgång skall verkställas av i länet tjänstgörande lantbruksingeniör om någon av intressenterna så påyrkar.

B E S V Ä R S H Ä N V I S N I N G .

Jämlikt stadgandena i gällande vattenlag kap. 10 § 73 och kap. 11 § 85 åligger det den som till äventyrs är missnöjd med åtgärd eller beslut vid syneförrättning eller vill föra talan mot avgivet utlåtande att inom 60 dagar från dag då syneförrättningen avslutas ingiwa sina besvär i tre exemplar till vederbörande vattendomstol, som i detta fall är Västerbygdens Vattendomstol, adress Vänersborg och skola i besvären fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill samt vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Då i denna sak någon underställning till vattendomstolen icke skall ske kommer jämlikt vattenlagen kap. 10 § 75 detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning som laga kraft ägande dom är stadgat för så vitt icke inom den ovan angivna tiden besvär anföres mot denna syneförrättning.

Åseröd pr. Hedekas den 20 oktober 1927.

Nils Gustafsson.

Edv. Johansson.

Sam. Hermansson.

[illegible]

Kostnadsför-

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	<u>Socken</u> Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
13/576	1 ³	Ba	Aseröd, Anders Johansson.	S	1-13	2824.75	3919.-
32/576	1 ²	Bb	Viktor Larsson och Anders Larsson.	S	14-28	3733.50	5083.-
83/576	1 ¹	Ba	Julius och Johan Andersson.	S	29-38	3618.-	4875.-
7/18	1 ⁴	b	Olaus Andersson.		39-49	3432.25	4681.50
			Summa			13608.50	18558.50

delningslängd

Förbättrings- värde	Beräknad andel i kostnaden för företags avdelningar						Delaktighet i kostnaderna för			
	<i>Lyövningst arbetet. m. m.</i>	<i>Foster- sätt- ningen</i>					företags utförande		Syneför- rättningen	
							Beräknad kost- nad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
Kronor	m. m.	m. m.								
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1094.25	367.03	180.11					547.14	22.11	55	10
1349.50	452.52	222.06					674.58	27.26	67	93
1257.-	421.47	206.83					628.30	25.39	63	27
1249.25	418.98	205.61					624.59	25.24	62	89
4950.-	1660.-	814.61					2474.61	100.00	249	19
Skrift pr. Hedeås den 20 okt 1927. Nils Gustafsson. Lenn. Hermansson. Hv. Johansson.										

A R V O D E S R Ä K N I N G.

för laga syneförrättning angående torrläggning av mark hörande till hemman i Åseröd i Krokstads socken, Göteborgs och Bohus län, upprättad enligt nedanstående paragrafer i lantbruksingeniörstaxan av den 31 dec. 1920

Kallelser och kungörelser § 5.	11 st. à 0,50	5:50
Ägomätning 1:4000	11,03+6,76+0,72	18:51
Textning, skala o.d.		4:-
Avvägning o.längdmätning m.m. § 44 a)b)c) den 23/7 2/3 dag		
	à 12:- 8+9,64+6,50	24:14
Arealuträkning § 13.		3:78
Ägobeskrivning § 14.		1:50
Markvärdering § 17,44 d.20/10 1/2 dag	6+2,80+4,50	13,30
Längdprofil § 20	3,35+3:-	6,35
Tvärsektion § 22		4:50
Hydrografisk utredning § 24		2:-
Dimensionsberäkning § 25.		3:50
Inritning å kartan av avlopp och vallar		1:60
Arbetsbeskrivning § 28		3:-
Kostnadsberäkning § 29.		5:66
Broar § 34-36.		6:-
Införande av höjdsiffror § 39.		0:68
Ersättningslängd § 42		9:50
Utlåtande § 43		24:-
Sammanträden och upprättande av protokoll d.20/10 1/2 dag		6:-
Kostnadsfördelningslängds upprättande d.12/11 1/3 dag		4:-
	Överföres	147:52

Överfört 147:52

Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighets-

gränser och dylikt § 44 d. 6/9 -27 1/3 dag 4:-

Översiktskarta § 45 4:-

Summa 155:52

Lösen för:

Kopia av plankartan § 49 7+3,43+1,86+3,07+1,36+2,75 19;47

" " längdprofil, tvärsekt. förslag till broar 4,20+5,85+3,90 13,95

Avskrift av synehandlingarna § 55 19;50

Översiktskarta 4:-

Summa 56:92

Övriga förrättningskostnader:

Annonskostnad angående sammanträde 4:95

Inbindning av förrättningshandlingarna 1:-

Hantlangning 10:-

Arvode till godemännen enl. egna räkningar 20:80

Summa 36:75

S A M M A N D R A G:

Förrättningsmannens arvode 155:52

Lösen av kopior och avskrift 56:92

Övriga förrättningskostnader 36:75

Summa 249:19

Den, som icke åtnöjes med denna räkning äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till vederbörande häradsrätt.

Vänerns borg den 14 november 1927

Nils Gustafsson.

e. lantbruksingeniör.

Avskriften sidorna 1 -26, bestyrkes i tjänsten:

Nils Gustafsson.