



Akt nr:
O-E1a-0119

AU\$O-E1a-0119

189

202
29

0 1*0119

KONTRAKT

DIARIE Nr

11236

LANTBRUKSSTYRELSEN

17 MAJ 1929

Sedan Kungl. Maj:t den 22 mars 1929 för
torrläggning av jord till Berg, Skärnhem och Prästgården i Svarteborgs
socken av

GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄN

112-4

ej mindre fastställt en av statens e.lantbruksingenjör N.Gustafsson
vid syneförrättning år 1927 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, än
även beviljat *dels lån* med tvåtusenfyrtyo (2.040)
kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* och *dels statsbidrag* utan återbetalnings-
skyldighet med ettusenfyrahundraåttio (1.480) kronor att utgå från
statens avdikningsanslag, har ~~han~~ undertecknade, som av vederbörande intressenter enligt
företett protokoll utsetts till styrelse ~~förtroendeman~~ för företaget,

med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts
och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ~~jag~~ ^{vi} för egen del samt å veder-
börande intressenters i företaget vägnar åtaga och förbinda ^{oss} mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fast-
ställda arbetsplanen med de ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter fram-
ställning besluta,

att fullborda arbetet senast den 1 september 1931,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} ~~mig~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, uppvisa den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse, utan därtill erhållet vederbörligt tillstånd, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid, och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest detta icke redan blivit fördelat på vederbörande fastigheter och antecknat i jordeboken, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Berg den 30 april 1929.
Karl Olsson ägar till $\frac{1}{32}$ mtl. Berg
Carl Westorsson arrendator $\frac{1}{2}$ mtl. Prästgården

Att Karl Olsson i Berg och Carl Westorsson i Prästgården

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Frans Andersson Axel Andersson
Adress Berg Svarteborg Adress Berg Svarteborg

Med stöd av Kungl. brevet den 22 mars
1929 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 24 maj 1929.


Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

0

1*0119

DIARIE Nr

11236

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

17 MAJ 1929

Handlingar

rörande torrlägningsföretaget BERG,
SKÄRFHEM och PRÄSTGARDEN i Svarteborgs
socken av Göteborgs och Bohus län, upp-
rättade vid syneförrättning enligt
vattenlagen år 1927 av:

Nils Gustafsson

Statens e. lantbruksingenjör.

Avskrift.

Avskrift:
Sveriges Kungl. Maj:ts nådiga
brev den 22 mars 1929 fastställt
sitt efterrättelse vid arbetets ut-
förande. Stockholm den 12 april 1929.
P. Kungl. Landtbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.
Beviljades af förentas vägnar:
W. Marlow

Betänkande avgivet i och
för sökande av bidrag från
statens avdikningsanslag
och lån från statens av-
dikningslånefond till
torrlägningsföretaget
Berg, Skärfhem och Präst-
gården i Svarteborgs soc-
ken, Göteborgs och Bohus
län.

Föregående
rättslig ut-
redning.

Syneförrättning enligt vattenlagen för torr-
läggning av ifrågakvarande marker har hållits av underteck-
nad år 1927 och avslutades den 2 december samma år. Enligt
här bifogat bevis (Bil. A) från Västerbygdens Vattendomstol
hava besvär mot syneförrättningen icke blivit inom föreskri-
ven tid hos vattendomstolen anförd. De vid syneförrättningen
upprättade handlingar (Bil. H) och ritningar (Bil. J) ligga
till grund för efterföljande utredning.

Torrlägnings-
områdets läge
naturliga
beskaffenhet
och areal.

Torrlägningsområdet är beläget omkring 2 km.
sydväst om Svarteborgs kyrka. Åden till synehandlingarna
bifogade översiktskartan är området angivet med gul färgläg-
ning. Arealen uppgår till sammanlagt 9,520 hektar, varav
9,115 hektar åker samt 0,405 hektar äng och annan duglig
mark. Jordmänen består av lermylla på botten av lera.

Låne och an-
slagssökande.

Enligt föreningsskrivelse av den 17 februari

1928 hava flertalet intressenter överenskommit att göra ansökan om såväl lån från statens avdikningslånefond som även bidrag från statens avdikningsanslag till företagets utförande. Nämda förening har jämväl biträtt av arrendatorn av ecklesiastika lönebostället Prästgården Carl Nestersson samt av förre arrendatorn av kronoegendomen Skärvhem Ernst Olsson. Sedan denne emellertid den 14 mars innevarande år frånträtt arrendet av ovannämnda egendom har hans namn strukits. Den nye arrendatorn har ej undertecknat föreningsskrivelsen, enligt uppgift på grund av bestämmelserna i Kungl. Maj:ts skrivelse den 5 april 1928 angående skyldigheten för arrendator att återbetala oguldna återstöden av egendomens andel i eventuellt beviljat lån vid arrendetidens utgång för den händelse arrendator ej kvarstannar vid arrendet.

Enligt vid syneförrättningen meddelade bestämmelser skall för områdets torrläggning upptagas ett avloppsdi- Företagets om-
fattning, vat-
tenmängdsbe-
räkningar m.m.
ke A-B-C. Nederbördsområdet vid avloppets nedre ändpunkt är å den till synehandlingarna bifogade översiktskartan innesluten av en heldragen blå linje. Avrinningen vid flöden har antagits till 300 sekundliter pr. km² och medelavrinningen har beräknats uppgå till omkring 1/10 av den vid högsta flöden beräknade. Avloppets djup under markytan vid de olika avvägningspunkterna tydliggöres av profil- och sektionsritningarna samt av grävningstabellen. -- -- I samband med grävningsarbetet skall om- Broar.
byggas byvägsbron vid 9+27, bron för utfartsvägen till Skärvhem samt 2 st. ägovägs, eller ägobroar i enlighet med till synehandlingarna hörande ritningar.

Förbättrings-
värde.

Vid syneförrättningen hava synemännen verkställt

värdering av de i företaget inräende markerna såväl i deras nuvarande vattenskadade tillstånd som i det skick, vari de beräknas komma efter torrlägningsarbetets utförande. Sålunda erhållna markvärden finnas intagna i den till synehandlingarna hörande värderingslängden, varav efterföljande tabell utgör ett utdrag.

Tabell a.

Hela torrlägningsföretaget														Lånesökandes andel													
Areal	Värde						Bät-nad	Areal	Värde						Bät-nad.	Areal	Värde						Bät-nad.				
	före			efter					före			efter															
	torrläggningen								torrläggningen																		
	Kr.	ö	Kr.	ö	Kr.	ö		Kr.	ö	Kr.	ö	Kr.	ö		Kr.	ö	Kr.	ö	Kr.	ö							
Alm	9 115	13835	75	18115	50	4279	75	6 06.0	9088	75	12005	50	2946	75													
Andra mark	- 40.5	527	50	688	-	160	50	0 34.0	430	-	584	-	154	-													
	9 520	14363	25	18803	50	4440	25	6 40.0	9518	75	12589	50	3070	75													

Värdet av den genom torrläggningen beräknade jordförbättring — en uppgår sålunda till 4440,25 kronor, på de lånesökande blir jordförbättringsvärdet 3070,75 kronor..

Kostnad

Vid syneförrättningen har kostnaden för torrlägningsarbetet beräknats till 3020:- kronor, varvid timpenningen för schaktningsarbetet antagits till 0,70 kronor. Ersättningar för avloppens utvidgning samt för jordupplag uppgå enligt vid syneförrättningen upprättad längd till 1014,65 kronor. Kostnaden för laga syneförrättningen uppgår till 320,20 kronor samt för detta betänkande med bilagor 92,37

krnor.

Efterföljande kostnadsförslag (bil. F) innehåller en sammanfattning av dessa kostnader, varjämte i här bifogad tabell (Bil. E) de å låne- och anslagssökandena belöpande andelarna av desamma blivit enligt därför i synemännens utlåtande intagna bestämmelser uträknade.

Enligt gällande bestämmelser skall vid beviljandet av Anslag och lånebelopp.

bidragets storlek hänsyn tagas till förhållandet mellan kostnaden och den genom torrlägningsarbetet ernådda jordförbättringen. Denna relativa kostnad är för ifrågavarande torrlägningsföretag 1,01 kr. Bidragets storlek skall då begränsas efter 1/3 av den beräknade jordförbättringen genom torrläggningen.

Till företaget synes därför kunna beviljas dels ett bidrag från statens avdikningsanslag av 1020:- kronor motsvarande i avrundat tal 1/3 av den för de lånesökande beräknade jordförbättringen, dels även lån från statens avdikningslånefond av 2040:- kronor, vilket belopp i avrundat tal utgör återstoden av förenämnda summa. Fördelningen av dessa statsunderstöd på de olika fastigheterna framgår av den i Bil. E intagna tabellen.

Med anledning av vad i detta betänkande anförts får jag Tillstyrkan och arbetstid tillstyrka; att förenämnda statsunderstöd måtte beviljas till utförande av ifrågavarande företag och torde i sådant fall avdikningsarbetet kunna i sin helhet slutföras under loppet av 2 år efter det statsunderstöden blivit beviljade.

Bil. A. Diariebevis från Västerbygdens vattendomstol att syneförrätt- Bilagor ningen ej överklagats.

- Bil. B. Föreningsskrivelse av den 17 februari 1928.
- " C. Protokoll angående val av styrelse.
- " D, D¹ Medgivande för arrendatorerna att bliva delaktiga i lån.
- " E Tabell b.
- " F. Kostnadsförslag.
- " G. Arvodesräkning för betänkanet med bilagor.
- " H. Avskrift av synehandlingarna.
- " I Ritningskopia.

Vänersborg i juni 1928.

Nils Gustafsson.

e. Lantbruksingeniör.

Bil. A. DIARIEBEVIS.

Såvitt här fört diarium utvisar hava besvär hittills icke anförts emot en, enligt uppgift, av t.f. lantbruksingeniören Nils Gustafsson handlagd, den 2 december 1927 avslutad syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker hörande till Berg, Skärfhem och Prästgården i Svarteborgs socken, Göteborgs och Bohus län, netygar Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 6 juni 1928.

Herbert Beckman.

vattenrättssekreterare.

Bl. B. FÖRENING.

Undertecknade, delägare i det företag, som avser upptagande av vattenavlopp genom ägor till Berg, Skärfhem och Prästgården i Svarteborgs socken av Göteborgs och Bohus län förklara härmed att vi vilja komma i åtnjutande av för dylikt ändamål antagade statsmedel och

giva för den skull styrelsen för företaget i uppdrag:

1. att göra vederbörlig framställning om största möjliga såväl bidrag från statens avdikningsanslag som lån från statens avdikningslånefond.
2. att därest dylikt bidrag och lån beviljas med vederbörande myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande.
3. att emottaga och förvalta utanordnade bidrags- och lånemedel:

Berg den 17 februari 1928.

Karl Olsson, ägare av 10/32 mtl. Berg.

Rudolf Olsson, " " 5/32 " "

Carl Nestorsson, arrendator " 1/2 " Prestgården.

Förestående namnteckningar bevittna.

Ake Kristensson,

E. Siversson.

Bil. C.

Utdrag ur protokoll hållet vid sam-

mantrade med delagare i torrlägg-

ningsföretaget Berg, Prestgården och

Skerfhem i Svarteborgs socken, Gö-

teborgs & Bohus län, den 24 maj 1928

§ 1.

Till styrelseledamot efter Ernst Olsson, Skerfhem, som av-

flyttat från orden valdes Karl Nestorsson, Prestgården.

Justerat:

Karl L. Olsson,

Rudolf Olsson,

ordförande.

Karl Nestorsson.

R E S O L U T I O N.

Enär i bifogade skrivelse omförmälda vattenavledningsföretag, avseende torrläggning av vattensjuk mark nörande till, bland andra fastigheter, lönebostället 1 mantal Prästgård nr. 1 i Svarteborgs socken synes lända bostället till fördel har domkapitlet i Göteborg med stöd av Kungl. förordningen den 6 juli 1849 om deltagande i vattenavledningsföretag för boställen och annan staten tillhörig jord samt Kungl. kungörelsen angående rätt för innehavare av civil- eller ecklesiastikataten anslaget boställe eller hemman att vinna delaktighet i odlingslån m.m. den 14 januari 1901, funnit skäligt medgiva arrendatorn av sagda löneboställe att ingå i vattenavledningsföretaget samt att vinna delaktighet i det odlingslån, som för företagets utförande kan beviljas.

Göteborg den 7 mars 1928.

Å domkapitlets vägnar:

E.H. Rodhe.

/ G. Norström.

Bil. D¹

Överlämnas till E.lantbruksingeniören N.Gustafsson, Vänersborg för kännedom. Göteborg i landskontoret den 17 april 1928.
D.B.N:o 258 Länsstyrelsen

Av avskrift.

Domän 25/49 1928.

Överlämnas till Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län för kännedom samt för vederbörandes underrättande.

Kungl. Domänstyrelsen.

Till domänstyrelsen.

Med anledning av en till Kungl.Maj:t ställd, av domänstyrelsen utlåtande den 16 mars 1928 jämte yttranden av länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län samt extra lantbruksingeniören i länet N. Gustafsson överlämnad ansökning medgiver Kungl.Maj:t arrendatorn av

kronoegendomen 791/1000 mantal Skärnhem nr. 1. litt A i Svarteborgs socken av nämnda län att för ifrågavarande kronoegendom jämte övriga deltagare i ett företag benämnt torrlägningsföretaget Berg, Skärnhem och Prästgården i sagda socken söka och vinna delaktighet i lån från statens avdikningslånefond för företagets utförande med skyldighet för arrendatorn att, därest lån varar beviljat, gälda såväl de under åter-
egendomen belöpande annuiteterna å lånet som ock vid arrendetiden,
stående arrendetiden, slut den 14 mars 1937 den då ogulda återstoden av egendomens andel i samma lån, dock att, därest arrendatorn efter denna tid fortfarande kvarstannar vid arrendet, de annuiteter, för vilka han då har att svara, må i den för avdikningslåneannuiteter vanliga ordning av honom inbetalas under hans arrendetid samt att, i händelse vid hans avgång från det förnyade arrendet någon del av egendomens andel i avdikningslånet ännu skulle återstå ogulden, han skall vara skyldig att då på en gång inbetala denna del.

Detta får jag, på nådig befallning, meddela domänstyrelsen till kännedom och för vederbörandes underrättande. Stockholm den 5 april 1928.

B.v. Stockenström.

/ Nils Lange.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

C.J.M. Hasselgren.

Angående tillstånd för arrendatorn av kronoegendomen Skärnhem nr. 1. litt.A i Göteborgs och Bohus län att deltaga i lån från statens avdikningslånefond.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

Elof Warmark.

Bil. 6.

Tabell. 6.

Lokaler by och hemman.	Agerbete	Kontor	Lagerhållningen	Lagors namn m.m.	Agerbete	Arbet		
						akkr.	mark	Skatt
						Har	Har	Har
Lerkeborg Borg	E	1 ³²	2 ³	Karl Oleson.	1-15	320.0	-	320.0
	D	5 ³²	2 ⁴	Rudolf.	16-25	177.0	-	177.0
Pristgården	A	1 ²	1 ²	Jensens, an L. Hestorren.	27-37	109.0	-	143.0
Summa						606.0	-	640.0

70 %		Andel i kostnaden för										Relativ kostnad Börjets och % av kostnad	Bidrag	Län.			
Batnad	ov	Forlägg	forders	Laga by -	Posten -	Summa											
kr.	ö	kr.	kr. ö	kr. ö	kr. ö	kr. ö	kr. ö	kr. ö	kr. ö	kr. ö	kr. ö	%	kr. ö	kr. ö			
1275	80	392.85	867	65	291	51	91	99	38	37	1289	52	1.01	425	17	850	33
844	-	590.80	574	10	192	88	60	87	25	38	853	23	"	281	33	562	67
951	25	663.88	646	88	217	34	68	59	28	62	961	43	"	317	08	634	17
3070	75	2149.53	2088	63	701	73	221	45	92	37	3104	18		1023	68	2047	17
Vänersborg i juni 1928 Hilb Gustafsson Landbrukingenjör																	

Bil. F.

K O S T N A D S F Ö R S L A G.

Kostnad för torrlägningsarbetet enligt i synehandlingarna
intagen kostnadsberäkning.

Kostnad för grävningsarbetet m.m.	3020:- kr.
" " jordersättningar	1014,65 "
" " syneförrättningen	320,20 "
" " betänkandet med bilagor	92,37 "
Summa kronor	<u>4447,22 "</u>

Vänersborg i juni 1928.

Nils Gustafsson.

e. lantbruksingenjör.

Bil. G.

A R V O D E S R Ä K N I N G.

upprättad enligt taxan för lantbruksingenjörer av den 31 december 1920.
paragraf i taxan.

Upprättande av betänkande med bilagor

den <u>7-8</u> 1928 $1\frac{1}{2}$ dag	§ 44	18:-
<u>6</u>		
Kopia å väv av plankartan	§ 49	13,22
" " " " profil-och sektionsritningarna	§ 52 53	23,15
Avskrift av betänkande och synehandlingar med	55	
översiktskarta	§ <u>44</u>	<u>35,50</u>
	Summa	89,87

TILLKOMMER:

Diariébevis i Vattendomstolen, postförskott

betalat av undertecknad 2:-

Inbindning av handlingarna 0,50

Summa 92,37

Vänersborg i juni 1928.

Nils Gustafsson.

Avskriften sidorna 1 - 11 bestyrkes i tjänsten:

Nils Gustafsson


Vid arbetsplanens fastställande har
kostnaden för företaget beräknats 4447
kronor 22 öre varav å länesökandenas
andel 3075 kronor 70 öre.

Stockholm den 12 april 1929

På Kungl. Landbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

ÖVERSIKTSKARTA.



Skala 1:100000.

Protokoll vid syneförrättning enligt
vattenlagen kap. 10 och angående torr-
läggning av jord till Berg, Skärfhem
och Prästgården i Svarteborgs socken
av Göteborgs och Bohus län.

Den 2 december 1927 inställde sig efter förordnande av Konungens Befallningshavande i Göteborgs och Bohus län undertecknad statens e. lantbruksingeniör hos Karl Olsson i Berg. Såsom biträdande synemän tillkommo tillkallade skiftesgodemännen Oskar Gustafsson, Bodeland, Kville och Karl Siversson, Haga, Hällevadsholm. Såsom sakägare inställde sig:

Sökandena till förrättningen:

Karl Olsson Berg, Svarteborg.

Rudolf " " "

Äv övriga intressenter:

Kontraktsprosten F. Lusch, Lysekil, såsom konsistorieombud enligt förordnande av Domkapitlet i Göteborg den 6 nov. 1927.

Landsfiskal G.F. Nelsson, Munkedal såsom kronoombud enligt förordnan-
de från Länsstyrelsen i Göteborg den 16 november 1927.

Fritz Karlsson såsom ombud för Svarteborgs kommun.

K. Nestersson arr. av Prästgården, Svarteborg.

Anders Johansson, Backa, såsom ombud för de väghållningsskyldiga å
vägen Svarteborg-Åhsgränsen.

Fritz Dahlberg, Prästgården D:o D:o

Ernst Olsson , arrend. av kronoegendomen Skärfhem.

Förordnandet för förrättningsmannen uppläst vid sammanträdet öppnande bilades protokollet.

§ 2.

Något jäv mot synemännen kunde icke utrönas.

§ 3.

Något laga hinder mot det ifrågasatta företaget hade ingen att anföra.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade profilritning över avloppet från ifrågavarande vattenskadade marker och yrkade sökandena företags utförande närmast i överensstämmelse med det enligt profilritningen uppgjorda förslaget och i övrigt till den omfattning att bästa möjliga torr-kunde beredas deras i företaget ingående jord.

§ 5.

För upplåtelse av mark till dikets utvidgning så ock för intrång och annan skada genom upplagd jord och sten från grävningsarbetet krävdes ersättning.

§ 6.

Efter av synemännen verkställd uppskattning av den vattenskadade marken hade värderingslängd upprättats som nu upplästes i sammandrag.

§ 7.

Till arbetsstyrelse för företaget utsågs Karl Olsson ,
Berg och ^{Karl Olsson *)} Ernst Olsson , Skärfhem pr. Svarteborg.

*) se prot. 24/528

§ 8.

Att förvara till företaget hörande karotr och handlingar utsågs Karl Olsson, Berg, Svarteborg.

§ 9.

Efter prövning av förekommande frågor meddelade synemännen utlåtande i ärendet.

§ 10.

Anders Johansson, Backa förmenade, att det icke finnes någon skyldighet för de väghållningsskyldiga att bidra till byvägsbrons ombyggnad.

§ 11.

Förklarades förrättningen avslutad.

Berg den 2 december 1927.

Carl Sifversson. Nils Gustafsson. Oskar Gustafsson.

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Göteborgs och Bohus län
Göteborg.

Undertecknade anhålla härmed vördsamt om förordnande för behörig förrättningsman att jämlikt bestämmelserna i 10 kap. vattenlagen verkställa syn för upptagande av avloppsdike genom och från vattenbesvärade ägor hörande till hemmanen Berg, Prästgården och kronoegendomen Skärvhem i Svarteborgs socken.

Berg per Svarteborg den 28 juni 1927.

Karl L. Olsson, Ägare till 5/16 mantal Berg.

Rudolf Olsson, " " 5/32 " "

Förutom förenämnda fastigheter förmenas företaget beröra mark hörande till:

1/2 mtl. Prästgården, Arrend. Carl Nestersson, Svarteborg.

Kronoegendomen Skärnhem, " Ernst Olsson, "

Översändes till lantbruksingenjören i Göteborgs och Bohus län samt Älvsborgs läns norra del, som anmodas hit inkomma med yttrande huruvida omständigheterna synes påfordra, att sökandena ställa säkerhet för förrättningskostnaderna, skolande remisshandlingarna därvid återställas.

Göteborg, i landskansliet, den 13 juli 1927.

G. Hård af Segerstad.

Till
Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län.

Härmed överlämnas mig tillställda 4 st. ansökningar om förordnande för syneförrättning enligt vattenlagen i och för upptagande av vattenavlopp genom:

- | | |
|---|-----------------------------|
| 1/ Äng och Bäckevik i Tegneby socken | <u>N:o 9 V.D.</u>
1927. |
| 2/ Torgonö i Tjämnö socken | <u>N:o 10 V.D.</u>
1927. |
| 3/ Medstugan, Gäddebräcka och Varefjäll i Torps socken. | <u>N:o 11 V.D.</u>
1927. |
| 4/ Berg i Svarteborgs socken. | <u>N:o 12 V.D.</u>
1927. |

Säkerhet för förrättningskostnaderna synes icke behöva ställas.

Vänerns borg den 17 juli 1927.

Nils Gustafsson.

t.f. lantbruksingenjör.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

G. Hård af Segerstad.

5.

R E S O L U T I O N.

Översändes till lantbruksingeniören i Göteborgs och Bohus län samt Älvsborgs läns norra del, som förordnas att i bilagda handling omförmälda förrättning i laga ordning verkställa, skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Göteborg, i landskansliet, den 23 juli 1927.

På Länsstyrelsens vägnar:

G.Hård af Segerstad.

Ragnar Sjögren.

K u n g ö r e l s e.

Sedan undertecknad, extra lantbruksingeniör, förordnats verkställa syneförrättning för upptagande av vattenavlopp genom ägor till Berg, Prästgården och Skärvhem i Svarteborgs socken, Göteborgs och Bohus län, vilket företag berör byvägen Svarteborgs kyrka-Berg, kommer sammanträde för sakens behandling att hållas hos Karl Olsson i Berg fredagen den 2 december 1927 kl. 12, då vederbörande sakägare hava att infinna sig för utförande av sin talan.

Vänersborg den 10 november 1927.

Nils Gustafsson.

Uppläst i Svarteborgs kyrka den 20 nov. 1927 av

Carl Agne.

v.p.

Införd i tidningen Bohuslänningen för den 14/11- 27

betygar:

Nils Gustafsson.

F ö r t e c k n i n g.

Jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 40 § vattenlagen över å posten avlämnade underrättelser angående sammanträde för torrläggning av vattenskadade marker till Berg, Prästgården och Skärvhem i

6.
Svarteborgs socken, Göteborgs och Bohus län.

Den 10 november 1927:

Kungörelse avsänd till Länsstyrelsen i Göteborg, Göteborg.

"	"	"	Pastorsämbetet i Svarteborgs förs.	<u>Dingle.</u>
"	"	"	Tidningen "Bohuslänningen"	<u>Uddevalla.</u>
Kallelse	"	"	Skiftesg, Robert Andersson, Torp.	<u>Dingle.</u>
"	"	"	Karl Siversson, Haga,	<u>Hällevadsholm.</u>
Meddelande	"	"	Frits Dahlberg, Prästgården,	<u>Svarteborg</u>
"	"	"	Anders Johansson, Backa.	<u>Dingle.</u>
"	"	"	K. Nesteresson. Prästgården.	"
"	"	"	Ernst Larsson, Skärnhem.	"
p	"	"	Karl Olsson, Berg.	"
"	"	"	Rudolf Olsson,	"

Vänersborg dag som ovan:

Nils Gustafsson,

Avskrift.

Till Konungens Befallningshavande i Göteborgs och Bohus län.

Jämlikt bestämmelserna i 41 § 10 kap. vattenlagen får jag härmed överlämna kungörelse angående syneförrättning i och för upptagande av vattenavlopp genom ägorna till Berg, vilket för etag jämväl berör mark till ecklesiastika bostället Prästgården och kronoegendomen Skärnhem i Svarteborgs socken

Vänersborg den 10 november 1927.

Nils Gustafsson.

Statens e. lantbruksingeniör.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

Elof Warmark.

7.
Översändes till landsfiskalen i Tunge distrikt, som förordnas att såväl vid ifrågavarande som andra i saken förekommande sammanträden bevaka kronoegendomen 1 1/4 mantal Skärvhem n:r 1 i Svarteborgs socken, rätt och bästa, införförväntande Kungl. Maj:ts befallningshavande i sinom tid rapport om vad i ärendet förekommit.

Göteborg, i landskansliet, den 16 november 1927.

Elof Warmark.

Oscar von Sydow.

Rätt avskrivet, betygar:

Ex officio,

G.S. Nelson.

Till

statens extra lantbruksingeniör N. Gustafsson.

Härmed får domkapitlet i Göteborg meddela, att domkapitlet med anledning av Eder skrivelse till Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län den 10 november 1927 angående syn för upptagande af vattenaflopp genom mark i Svarteborgs socken förordnat kontraktsprosten F. Lusch till konsistorieombud vid synen.

Göteborg den 21 november 1927.

Å domkapitlets vägnar:

E.H. Rodhe. / E. Strandmark.

Utdrag ur protokoll fört vid Svarteborgs kyrkostämma
den 20 nov. 1927.

§ 1.

Beslöt stämman, att Svarteborgs kommun i egenskap av

sakägare vid syneförrättning, som fredagen den 2 dec. kl. 12 äger rum hos Karl Olsson, Berg med afledning av upptagande av vattenavlopp genom ägorna till Berg, Prästgården och Skärnhem, skulle låta representera sig av tvänne ombud och utsågos till ombud Herrar Fritz Karlsson, Dingle och Frans Dädda, Klåvene.

Rätt utdraget, betygar:

I tjänsten

Carl Agne.

urdf.

Protokoll hållet vid sammanträde med de väghållningsskyldiga å vägen Svarteborg-Åhsgränsen hos Karl Olsson i Berg den 10 September 1927.

§ 1§

Till ombud att närvara och föra de väghållningsskyldigas talan vid sammanträde inför lantbruksingenjören valdes:

Hemmansägaren Anders Johansson, Backa, Adress Dingle.

och arrendatorn Fritz Dahlberg, Prestgården, adress Svarteborg.

Berg den 10 September 1927.

Karl S. Olsson.

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Värderingslängd
 för torrläggning av vattenkadade marker hörande till Berg, Skärhem och Prästgården i Svarteborgs socken av Göteborgs och Bohus län; upprättad vid syreförättning enligt vattenlagen år 1927.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurans nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Berg</u>	2 ³	C	1 ⁰ / ₃₂	<u>Karl Ohsau.</u>	
				1	åker, tennylle på lera
				2	" " "
				3	våg
				4	åker " "
				5	" " "
				6	våg " "
				7	åker " "
				8	" " "
				9	" " "
				10	avloppsgrov
				11	åker " "
				12	våg
				13	åker " "
				14	" " "
				15	" " "
					<u>Summa</u>
<u>Berg</u>	2 ⁴	D	5 ¹ / ₃₂	<u>Rudolf Ohsau.</u>	
				16	åker, tennylle på lera
				17	" " "
				18	våg
				19	åker " "
				20	avloppsgrov
				21	åker " "
				22	" " "
				23	våg
				24	åker " "
				25	" " "
					<u>Summa</u>

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8		9		10		11	12		13	14		15	16		
26.5								1800	477 -	2000	530 -	200	53 -			
25.0								1700	425 -	"	500 -	300	75 -			
					01.5			-	-	-	-	-	-	-	-	-
21.5								"	365 50	"	430 -	"	64 50			
27.0								1600	432 -	"	540 -	400	108 -			
					02.5			-	-	-	-	-	-	-	-	-
30.0								1200	360 -	"	600 -	800	240 -			
27.0								1300	351 -	"	540 -	700	189 -			
05.0								1600	80 -	"	100 -	400	20 -			
					12.0			-	-	-	-	-	-	-	-	-
61.0								1900	1159 -	"	1220 -	100	61 -			
					01.5											
39.0								1700	663 -	"	780 -	300	117 -			
53.0								1400	742 -	"	1060 -	600	318 -			
05.0								"	70 -	"	100 -	"	30 -			
320.0					17.5			5124 50		"	6400 -		1275 50			
02.0								1200	24 -	2000	40 -	800	16 -			
38.5								1500	577 50	"	770 -	500	192 50			
					03.5			-	-	-	-	-	-	-	-	-
71.0								1400	994 -	1900	1349 -	"	355 -			
					08.5			-	-	-	-	-	-	-	-	-
34.0								1500	510 -	2000	680 -	"	170 -			
10.5								1400	147 -	"	210 -	600	63 -			
					01.0			-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.5								1600	88 -	1900	104 50	300	16 50			
15.5								1700	263 50	"	294 50	200	31 -			
177.0					13.0			2604 -			3448 -		844 -			

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigrens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Berg</u>	28	ars.			<u>Loardeborgs kommun</u> 26 skaltomt (förhållas ej) Summa
<u>Prästgården</u>	12	A.	1/2		<u>äg. Långspillet av H. Westersson</u> 27 åker, lunnslå på lera 28 " " " " 29 " " " " 30 " " " " 31 väg 32 ång 33 åker " " " 34 " " " " 35 " " " " 36 väg 37 ång 38 ovlöppsgroo Summa
<u>Flavhem</u>	12	A	79/1000		<u>äg. Flaten; av Ernst Olsson</u> 39 ovlöppsgroo 40 åker, lunnslå på lera 41 " " " " 42 " " " " 43 " " " " 44 " " " " 45 " " " " 46 " " " " 47 " " " " 48 väg Summa

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmansstal	Ägofigurerens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
				49 ^{ing}	Transport Summa
					Summa =
Borg	2 ³	6	10/32		Karl Olsson
"	2 ⁴	Q	5/32		Rudolf Olsson
"	2 ⁸		ars.		Lvateborgs kommun
Priestgården	1 ²	A	1/2		äg. Långkopillet m.m. Westersson
Skarvhem	1 ²	A	79/1000		• Staten, arr. Gustaf Olsson
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
3055						11.0			4747 -			6110 -			1363 -	
		06.5						1510	97 50		1600	104 -		100	6 50	
3055		06.5				11.0			4844 50			6214 -			1369 50	

drag

3200						17.5			5124 50			6400 -			1275 50	
177.0						13.0			2604 -			3448 -			844 -	
						19.0		-	-	-	-	-	-	-	-	-
109.0	34.0					14.5			1790 25			2741 50			951 25	
3055	06.5					11.0			4844 50			6214 -			1369 50	
911.5	40.5					75.0			14363 25			18803 50			4440 25	

Carl Sjöström

Berg den 2 december 1927
Nils Gustafsson
Oskar Gustafsson.

Kostnadsförslag

för upptagande av vattenavlopp genom ägor till Berg
 Kläifhem och Prästgården i Svanteborgs socken av Göteborgs
 och Bohusläns län; upprättad vid jämförelse enligt vatten-
 lagen år 1927. Sammanlagt 0.70 kr.

Lage	Kostnad.	Fördelat m. m.	Antal Kubikmeter.	ä pris pr. Kubikmeter.	Kostnad		Summa		Kostnad.
					Kr.	ö.	Kr.	ö.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		<u>Avlopps-diket A-B-C</u>							
⁺¹⁶ 3-6	316	Behakning av lera	560	0.80	448	-	448	-	
		Ombyggnad av tunnarna för utfartsväg vid 3+72							
		Behakning utöver avloppets sektion	18.0	0.80	14	40			
		Grundmurar	5.3	8.-	42	40			
		Front och sidamurar	13.0	10.-	130	-			
		Täckhallar	4.0	12.-	48	-			
		Glaciér			15	-			
		Räcke gasrör på stenslappar			50	-			
		Arbete, planering av vägbanan m. m.			70	20	370	-	
^{+16 +20} 6-9	334	Behakning av lera	960	0.80	768	-	768	-	
		Ombyggnad av ärvägs tunnarna vid 9+27							
		Behakning utöver avloppets sektion	20	0.80	16	-			
		Grundmurar	5.0	8.-	40	-			
		Front- och sidamurar	14	10.-	140	-			
		Täckhallar	4.0	12.-	48	-			
		Glaciér			15	-			
		Räcke gasrör på stenslappar			50	-			
		Arbete planering av vägbanan m. m.			71	-			
		Av denna kostnad betalas 75% av Tomteägningsskattelaget			380	-			
^{+20 +22} 9-13	400	Behakning av lera	590	0.80	472	-	472	-	
		Ombyggnad av ärvägs diken vid 10+92							
		Behakning utöver avloppets sektion	12.0	0.80	960				
		Rastbord	1.0	30.-	30	-			
1050		Transport			39	60	2343	-	

1.	2.	3.	4	5.	6	7.	8	9.
1050		Transport			39 60	2343	-	
		Grundmurar	2.2	8.-	17 60			
		Rant- och sidamurar	7.1	10.-	71 -			
		Frickheller	2.0	12.-	24 -			
		Glänn			15 -			
		Arbete, planering av vägbanan m. m.			32 80	200	-	
		Ombyggnad av igånga vid 12 ⁺⁵ enligt beaktning för teor vid 10 ⁺⁹²					200	-
		För arbetets tillägg, afmätterda fall m. m.						
		Tilläggs s. a 10% av förskämda belopp					277	-
1050		Summa					3020	-

Berg den 2 december 1927
Nils Gustafsson.

Försättningslängd.

för tomläggning av rätterns kadastre marker hörande till
Berg. Skivhem och Prästgårdar i Svartborgs socken, Götthorps och Br.
Lms län; upprättad vid laga styre år 1927.

Hemman och ägare.	Försättning för av- loppets utvidgning						Försättning för jordbudsplag						Summa	
	Areal	å pris per ar	Försättnings belopp	Summa Försättning			Areal	å pris per ar	Försättnings belopp	Summa Försättning				
	ar	kr.	kr.	ö	kr.	ö	ar	kr.	kr.	ö	kr.	ö	kr.	ö
Berg 23 Carl Ahlberg.	0.2	13.-	3	60										
	0.8	17.-	13	60										
	0.4	16.-	6	40										
	0.4	12.-	4	80										
	0.3	13.-	3	90										
	0.3	19.-	5	70										
	1.0	14.-	14	-	52	-	23.0	10.-	230	-	230	-	282	-
Berg 24 Rudolf Ahlberg.	0.2	12.-	2	40										
	0.8	15.-	12	-										
	3.0	14.-	42	-										
	0.5	16.-	8	-			11.0	9.50	104	50				
	1.1	17.-	18	70	83	10	7.0	10.-	70	-	174	50	257	60
	0.5	11.50	5	75										
	0.5	16.-	8	-										
Prästgården 1 ² ; Domkyrskillet arr. H. Westberg.	0.6	13.50	8	10										
	1.5	11.-	16	50			1.2	8.-	9	60				
	1.4	12.-	16	80			4.6	9.50	43	70				
	0.2	15.-	3	-	58	15	13.0	10.-	130	-	183	30	241	45
Skivhem 1 ² ; Staten arr. Ernst Ahlberg.	2.2	14.-	30	80										
	0.6	13.-	7	80										
	1.4	16.-	22	40			1.2	8.-	9	60				
	0.2	15.-	3	-	64	00	16.0	10.-	160	-	169	60	233	60
Summa					257	25					757	40	1014	65

Berg den 2 december 1927.

Nils Gustafsson

Carl Jönsson

Oskar Gustafsson

Grämnings tabell

Den följande för upptäckande av vattenanlopps genom ågor till Berg, Skivhem och Prästgården i Santeborgs socken. Gårds-
borgs och Bohus län; upprättad vid rekonstruktion enligt
vattenlagen år 1927.

Läge	Avstånd	Gräp	Bottenbotten	Avstånd	Bottenlutning.	Anmärkningar.
m - c - t - c - r.						
<u>Anloppsgraven A-B-C.</u>						
3	-	1.20	0.50	4.10	1.15	Bottenläge vid 3 ⁺⁵⁰ = +6.10 m. Bottenlutning a°
3+50	50	1.15	"	3.95	"	strökan 3 ⁺⁵⁰ - 6 ⁺¹⁶ = 1.95: 1.000
4	"	1.15	"	3.95	"	Till i sten ~ 8 m. nordost punkt 3 ⁺¹⁸ ; höjdläge =
4+50	"	1.30	"	4.40	"	= +8.06 m.
5	"	1.35	"	4.95	"	
5+50	"	1.30	"	4.40	"	
6	"	1.20	"	4.30	"	Bottenläge vid 6 ⁺¹⁶ = +6.62 m. Bottenlutning a°
6+50	"	1.30	"	4.40	"	strökan 6 ⁺¹⁶ - 10 = 1.0: 1.000
7	"	1.35	"	4.60	"	
7+50	"	1.45	"	5.35	"	
8	"	1.35	"	4.75	"	
8+50	"	1.45	"	5.05	"	
9	"	1.40	"	5.30	"	
9+50	"	1.50	"	4.75	"	
10	"	1.45	"	4.50	"	Bottenläge vid 10 = +7.00 m. Bottenlutning a°
10+50	"	1.25	"	4.20	"	strökan 10 - 12 ⁺⁵ = 3.8: 1.000
11	"	1.10	"	4.15	"	
11+50	"	1.00	"	4.40	"	
12	"	1.15	"	3.70	"	Bottenläge vid 12 ⁺⁵ = +7.79 m. Bottenlutning a°
12+50	"	1.10	"	3.00	"	strökan 12 ⁺⁵ - 13 ⁺⁵⁰ = 6.1: 1.000
13	"	1.05	"	2.60	"	Gräp + i sten ~ 100 m. öster på 13 ⁺⁵⁰ ; höjdläge = +12.00 m.
13+50	"	1.10	"	3.80	"	Bottenläge vid 13 ⁺⁵⁰ = +8.70 m.
Summa	1050					
Berg den 2 December 1927. Nils Gustafsson.						

Berg den 2 december 1927.
Nils Gustafsson.

U T L Å T A N D E.

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av vattenskadade marker hörande till Berg, Skärfhem och Prästgården i Svarteborgs socken av Göteborgs och Bohus län.

Torrlägningsområdet är beläget omkring 2 km. sydväst om Svarteborgs kyrka och utgöres förutom av åker av något ängsmark. Arealen är 9,115 hektar åker samt 0,405 hektar äng. Jordmänen består av lermylla på lera.

F ö r e t a g e t s b e s k a f f e n h e t.

Torrlägningsföretaget är att anse som sådan dikning varom stadgas i 7 kap. vattenlagen.

L a g a h i n d e r.

Laga hinder mot det ifrågasatta torrlägningsföretaget har icke anmälts, icke heller hava synemännen kunnat finna att något sådant föreligger mot handläggandet av här föreslagna torrlägningsåtgärder.

V a t t e n m ä n g d, f a l l f ö r h å l l a n - d e n, f ö r e s l a g n a d i m e n s i o n e r m. m.

Nederbördsområdet till ifrågavarande vattenskadade marker uppgår till sammanlagt 3,38 km² samt består av såväl odlade fält som berg och skogsmark.

Med hänsyn till områdets topografiska gestaltning och dess bevuxenhet samt till nederbördsmängden i trakten kan högvattenmängden skattas till sammanlagt 1,31 m³ pr sekund samt medelvattenmängden till 0,13 m³ pr sekund, vilket motsvarar en avrinning av 300 liter i sekunden från varje kvadratkilometer vid flod samt en

medelavrinning av omkring 1/10 av den vid högsta flöden beräknade.

Med beaktande av dessa till avrinning kommande vattenmängder samt av sökandenas krav på beredande av trygghet mot översvämningar och möjlighet tillsändamålsenlig torrläggning av deras av vatten besvärade mark har förslag till dikets uppgrävning gjorts.

Detta förslag innebär att för områdets förbättrade torrläggning skall upptagas ett avloppsdike A-B-C, vilket skall börja vid punkten 3 och fortsätta med en minsta bottenlutning av 1,0:1000 till punkten 13 50, där arbetet skall sluta. Bottenbredden har föreslagits till 0,5 meter och sidolutningen till 1:1,5.

Dikets dimensioner i övrigt vid de olika avvägningpunkterna tydliggöres av profil- och sektionsritningarna samt av grävningstabellen.

Flodvattenmängden har beräknats kunna avrinna vid ett största vattendjup av 0,9 meter och medelvattenmängden vid ett djup av 0,35 meter.

I företaget ingående vattenskadad mark finnes upptagen å den vid syneförrättningen nyupprättade plankartan. Å densamma har jämväl med dubbla röda linjer inritats den dikessträcka, som enligt detta utlåtande skall uppgrävas.

B r o a r.

Genom företaget beröres byvägen Svarteborg-Åhsgränsen, Byvägstrumman vid punkten 9 27 har en genomgångsöppning för vattnet av 0,7 x 1,10 m. och orsakar en betydande fördämning för ovanförliggande markers torrläggning, varför densamma måste ombyggas.

Då den för närvarande är bristfällig och inom kort tarvar

en ombyggnad finna synemännen skäligt att de väghållningsskyldiga bidraga med 25 % av den verkliga ombyggnadskostnaden av densamma.

I förening med grävningsarbetet skall dessutom ombyggas bron för utfartsvägen till Skärfhem samt 2 st. ägovägstrummor efter å ritning och i kostnadsförslag lämnade anvisningar.

Beträffande enskilda broar eller trummor, som kunna bli-
va uppförda över ifrågavarande avloppsdike bestämmes allenast; att de icke få uppföras på sådant sätt att de uppdämma vattnet.

K o s t n a d.

Enligt till synehandlingarna bifogat kostnadsförslag, som är upprättat med hänsyn till en timpenning av 0,70 kronor uppgår kostnaden för schaktnings- och brobyggnadsarbetet till 3020:- kronor, i vilken summa då inräknats 10 % tillägg för oförutsedda fall och arbetets tillsyn.

U n d e r h å l l.

För vidmakthållande av det genom företaget ernådda torrlägningsresultatet skall avloppsdiket för framtiden omsorgsfullt underhållas genom vid behov företagna rensningar. Därvid skola uppkomna växtbildningar och islamningar avlägsnas och avloppsdiket återställas till nu föreskrivna dimensioner.

J o r d v ä r d e r i n g, b å t n a d a v f ö - r e t a g e t o c h k o s t n a d s f ö r d e l n i n g.

För utrönande av den båtnad, som uppstår för den vattensjuka marken genom dikets upptagande enligt ovan avhandlade förslag har uppskattning av denna anrkt ägt rum jämlikt i 10 kap. 60 § vattenlagen stadgade grunder och resultatet införts i den till för-

slaget hörande värderingslängden. Såsom av företaget beroende hava ansetts de marker, som ligga mindre än 1,4 meter över nuvarande medelvattenstånd i närmaste del av avloppsdiket. Synemännen hava åsatt dessa marker värde i kronor pr hektar vid full torrläggning införd i värderingslängden under rubriken "värde efter torrläggningen". Det nuvarande värdet eller värdet före torrläggningen har uträknats såsom viss del av värdet i fullt torrlagt skick med ledning av de erfarenheter, som gjorts beträffande avkastningen av jord med olika torrlägningsgrad.

Vid bestämmande av markvärdet har hänsyn uteslutande tagits till markernas naturliga beskaffenhet och den avkastning, som de sålunda anses kunna lämna. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värdet utgör förbättringsvärdet, som skall ligga till grund för kostnadernas fördelning.

Skäl till uppdelning jämlikt bestämmelserna i 7 kap. 24§ vattenlagen föreligger ej. Varje ägare till fastighet med mark, som röner båtnad genom företaget är förty pliktig taga del i detsamma och därmed förbundna kostnader i förhållande till värdet av denna båtnad sådan den blivit uträknad i den till förslaget bifogade värderingslängden. Efter dessa båtnadsvärden har andelen i företaget jämväl uttryckts medelst procenttal. I den till förslaget hörande kostnadsfördelningslängden hava markvärdena före och efter torrläggningen, förbättringsvärdet och ovannämnda procenttal införts.

De intressenter, som äro att anse som sökande till förrettningen enligt 10 kap. 82§ vattenlagen angivas med beteckningen **S** i sagda fördelningslängd.

E r s ä t t n i n g a r .

För upplåtelse av mark till dikets utvidgning skall ersättning gäldas till belopp svarande emot värdet före företaget av för utvidgningen i anspråk tagna ägområden.

För intrång genom uppläggning av jord och sten från grävningsarbetet skall ersättning utgå efter liknande grunder med iakttagande av att ersättningsbeloppet skall beräknas efter 50% av värdet å marken efter företagets utförande.

Avgäld varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen skall icke utgå till detta företag.

Underhållet av diket bestrides efter samma grunder, som bestämts för detsammas uppgrävning. Vägtrummor eller broar underhålls av den eller dem, som haft att vidmakthålla befintliga byggnader av detta slag. Kostnaden för syneförrättningen gäldas av delägarna efter samma grunder, som fastställts för arbetets utförande eller i förhållande till båtnadsvärdet för vars och ens mark, men förskjutes om så erfordras av sökandena till företaget.

A r b e t e t s u t f ö r a n d e .

Företaget, vilket benämnes så som i rubriken angives skall utföras i överensstämmelse med det vid denna förrättning upprättade förslaget, ritningar och arbetsbeskrivning. Till ledning vid arbetets utförande tjäna de å plan och profilritningarna angivna fixpunkterna.

I fråga om arbetenas utförande och framtida underhåll få synemännen på grund av stadgandena i vattenlagen kap. 10 § 62 ytterligare meddela följande bestämmelser:

1. För handhavande av de med arbetenas utförande och framtida under

håll förenade angelägenheter skola intressenterna utse en arbetsstyrelse och skall jämlikt bestämmelserna i vattenlagen uppkommande ändringar i styrelsens sammansättning omedelbart anmälas till Konungens Befallningshavande i länet.

2. Styrelsen åligger att över inkomster och utgifter föra ordentliga räkenskaper årligen avsluta dessa samt upprätta debiteringslängder,
3. att uppgrävd jord och sten skall läggas minst en(1) meter från diket kanter och med en lutning mot dessa icke brantare än 1:1,0,
4. att där uppläggandet sker i strängar öppningar för dagvattnet från angränsande terräng anordnas vid svackor i markytan vid förekommande öppna diken och i övrigt på var 40:de meter,
5. att upplagda jordmassor böra vara från dikenas närhet bortförda senast 7 år efter det dikningsarbetet blivit fullbordat svarande varje fastighetsinnehavare för bortförandet av den på hans mark upplagda jorden,
6. det åligger envar jordinnehavare att genom stängsel eller vakt skydda diket från åverkan av betande kreatur, skulle likväl skada uppstå genom kreaturens söndertrampande av dikesslänt eller botten åligger det innehavaren till den mark å vilken kreaturen utsläppts att skyndsammast bota skadan,
7. att till äventyrs inträffade ras oförtövat böra avhjälpas och nödiga förstärkningsarbeten vidtagas om så erfordras,
8. att broar och trummor över diket byggas på så sätt att ingen inskränkning i detsamma vattenförande sektion äger rum,
9. att arbetena för företagets utförande böra överlåtas till därför

skickad person, med vilken kontrakt om utförandet enligt bestämmelserna i detta utlåtande bör upprättas,

10. att samma förfaringssätt bör tillämpas vid framtida rensningar av diket,
11. att arbetena må begynna omedelbart efter det att detta utlåtande vunnit laga kraft samt böra vara slutförda senast 3 år efter samma tidpunkt,
12. att avsyning av det slutförda arbetet eller besiktning av detsamma under dess fortgång skall verkställas av i länet tjänstgörande lantbruksingeniör om någon av intressenterna så påyrkar.

B e s v ä r s h ä n v i s n i n g .

Jämlikt stadgandena i gällande vattenlag kap. 10 § 73 och kap. 11 § 85 åligger det den, som till äventyrs är missnöjd med åtgärd eller beslut vid syneförrättning eller vill föra talan mot avgivet utlåtande att inom 60 dagar från den dag då syneförrättning avslutats ingiva sina besvär i tre exemplar till vederbörande vattendomstol, som i detta fall är Västerbygdens Vattendomstol, adress Vänersborg och skola i besvären fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill samt vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Då i denna sak någon underställning till vattendomstolen icke skall ske kommer jämlikt vattenlagen kap. 10 § 75 detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat för så vitt icke inom den ovan angivna tiden besvär anföres mot denna syneförrättning. Berg den 2 dec. 1927.

Carl Sifversson.

Oskar Gustafsson.

Nils Gustafsson.

Kostnadsför-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Söcken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>Truteborgs</u>				
10/32	2 ³	C	Berg, Karl Olsson.	S	1-15	5124:50	6400:-
5/32	2 ⁴	D	" Rudolf Olsson.	S	16-25	2604:-	3448:-
1/2	12	A	Priestgården, äg. Davidson, an. L. Andersson.		27-38	1790:25	2741:50
79/1000	12	A	Skivhem! - Staten, äg. E. Olsson.		39-49	4844:50	6214:-
			Summa			14363:25	18803:50

delningslängd

Förbättrings- värde	Beräknad andel i kostnaden för företags avdelningar						Delaktighet i kostnaderna för			
	Lyöv- nings- arbetet.	Ford- snitt- ningar					företags utförande		Syneför- rättningen	
							Beräknad kost- nad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
Kronor										
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1275:50	867:65	291:51					1159:16	28:73	91	99
844:-	574:10	192:88					766:98	19.01	60	87
951:25	646:88	217:34					864:22	21.42	68	59
1369:50	931:37	312:92					1244:29	30.84	98	75
4440:25	3020:-	1014:65					4034:65	100.00	320	20
Berg den 2 december 1927 Mils Gustafsson. Carl Lefverson. Oskar Gustafsson.										

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående torrläggning av mark till Berg,
Skärfhem och Prästgården i Svarteborgs socken, Göteborgs och Bohus län
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingeniörstaxan av den 31
december 1920:

Kallelser och kungörelser § 5.	11 st. à 0,50	5:50
Ägomätning 1:4000 §§ 6 - 9.	7,92+7,11+0,42+0,30+0,65+0,58	16:98
Textning, skala o.d.		4:-
Avvägning § 44, den 20/8 -27 1 dag à 12:-, 12+6,28+1,48+6,25		26:01
Arealuträkning § 13		3:48
Ägobeskrivning § 14.		1:50
Markvärdering §§ 17,44, den 2/12-27 1/2 dag à 12,06+4+2,16+4,32		16:48
Längdprofil § 20	4,72+3.	7:72
Tvärsektioner § 22	0,90+5,50	6:40
Hydrografisk utredning § 24.		2:07
Dimensionsberäkning § 25.		3:68
Inritning å kartan av avlopp och vallar § 27, 1+0,78		1:78
Arbetsbeskrivning § 28		3:-
Kostnadsberäkning § 29.	4,20+3,02	7:22
Broar §§ 34-36,	8+8+6+1,50	23:50
Införande av höjdsiffror § 39.		-:74
Ersättningslängd § 42	1,50+7,50	9:-
Utlåtande och betänkande § 43.		24:-
Sammanträden och upprättande av protokoll § 44 den 2/12 1/2 dag		6:-
Kostnadsfördelningslängds upprättande § 44 den 15/12-27 1/2 dag		6:-
Transport		173:06

Transport 173:06

Utredning i länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser,

jordregisternummer o.d. § 44 den 6/9-27 1/3 dag à 12:- 4:-

Översiktskarta 4:-

Summa 181:06

LÖSEN FÖR:

Kopia av plankartan § 49, 7+3,43+1,44+1,22+1,48+3,05 17:62

" " längdprofil, tvärsekt. förslag till broar 6,30+8,32+16,25 30:87

Avskrift av synehandlingarna 31 sid. à 0,75. 23:25

Översiktskarta 4:-

Summa 75:74

Övriga förrättningskostnader:

Annonskostnad angående sammanträde, Bohuslänningen enl räkn. 8:40

Inbindning av förrättningshandlingarna 1:-

Kommisionärsarvode ---

Arvode till godemännen enl egna räkningar 34:-

Hantlangning, material. 20:-

Summa 63:40

S A M M A N D R A G:

Förrättningsmannens arvode 181:06

Lösen för kopior och avskrift 75:74

Övriga förrättningskostnader 63:40

Summa kronor 320:20

Den, som icke åtnöjes med denna räkning äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till vederbörande häradsrätt. Vänersborg den 16 december 1927.

Nils Gustafsson.

Avskriften sidorna 1-29 bestyrkes i tjänsten:

Nils Gustafsson

B E V I S.

över verkställd avsyning av torrlägningsföretag enligt förordnande av Kungl. Lantbruksstyrelsen av den 22 november 1928..

Företagets namn: Berg, Skärvhem och Prästgården i Svarteborgs socken
Göteborgs och Bohus län.

Planen fastställd den

Statsbidrag från statens avdikningsanslag å

Lån från statens avdikningslånefond å

Kontrakt om arbetets utförande antaget den


Fastställd arbetstid till den

Arbetsstyrelsens ordförande: Karl Olsson, Berg, Svarteborg.

Avsyningen verkställdes av undertecknad den 28 november 1928. Därvid befunnos följande brister vidlåda utförandet.

- 1) Glaciurmurarna till trummorna voro icke i god anslutning till slänterna och slarvigt utförda.
- 2) En räckstolpe till byvägstrumman vid 9+27 saknades.
- 3) Å en del ställen funnos större stenar i slänterna samt en stubbe, vilka skola borttagas.
- 4) Leran som fyllning i trummorna skall ersättas med ett ordentligt grusskift.
- 5) Öppningar för dagvattnet genom jordsträngarna vid svackor i markytan, vid öppna diken samt i övrigt på var 40:de meter saknades.

Vänersborg den 29 november 1928.



Statens e. lantbruksingeniör.

Godkänd $\frac{10}{7}$ 1929

202
29

DIARIE Nr 14160

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

25 JUNI 1929

-B E V I S-

över verkställd avsyning av torrlägningsföretag enligt förordnande av Kungl. Lantbruksstyrelsen av den 15 juni 1929.

Företagets namn: Berg, Skärvhem och Prästgården i Svarteborgs

socken, Göteborgs och Bohus län.

Planen fastställd den 22 mars 1929.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag å 1480- kr.

Lån från statens avdikningslånefond å 2040- .

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 24 maj 1929.

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1931.

Arbetsstyrelsens ordförande: Karl Olsson, Berg, Svarteborg.

Avsyningen verkställdes av undertecknad den 28 november 1928 och

19 juni 1929. Företaget befanns därvid hava varit i sin helhet ut-

fört i överstämmelse med den fastställda arbetsplanen.

Vänernborg den 20 juni 1929.

Karl Gustafsson

Statens e. lantbruksingeniör.

