



Akt nr:
O-E1a-0124

AU\$O-E1a-0124

324

29

0

1*0124

194

5823

KONTRAKT. DIARIE Nr

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

26 FEB. 1930

Sedan Kungl. Maj:t den 15 november 1929 för
torrläggning av mark tillhörande hemmanen Skörtorp och Långeby i Stala
socken av

GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄN

ej mindre fastställt en av statens lantbruksingenjör C.B. Carlson
vid syneförrättning år 1928 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, än
även beviljat *dels lån* med sexhundrafemtio (650)
kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* och *dels statsbidrag* utan återbetalnings-
skyldighet med niohundrafyrtio (940) kronor att utgå från
statens avdikningsanslag, har ~~va~~ undertecknad ~~e~~, som av vederbörande intressenter enligt
företett protokoll utsetts till styrelse ~~förtroendeman~~ för företaget, _____

_____ med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts
och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ^{vi} ~~jag~~ för egen del samt å veder-
börande intressenters i företaget vägnar åtaga och förbinda ^{oss} ~~mig~~:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fast-
ställda arbetsplanen med de ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter fram-
ställning besluta,

att fullborda arbetet senast den 1 september 1931.

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} ~~mig~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, uppvisa den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse, utan därtill erhållet vederbörligt tillstånd, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid, och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammans återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Långeby den 24 Jan 1930.
Simon Johansson ägare till 7/48 mtl Långeby
ägare till 1/16 mtl Skärtoorp
Oscar Andersson delägare i 7/48 mtl Skärtoorp


Att Simon Johansson i Långeby
och Oscar Andersson i Skärtoorp


i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

John Olsson Ernst Abrahamson
Adress Skärtoorp Tavlebord Adress Långeby Tavlebord

Med stöd av Kungl. brevet den 15 november
1929 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 26 mars 1930.





Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

1930 den 26 mars

Uppgjft jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket av lag om kronans
förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Torrlägring av mark tillhörande hemmanen Skör-
torp och Långeby i Stala socken av Göteborgs och Bohus län.

Lån 650 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj: ts
beslut den 15 november 1929.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående det-
samma upptagna fastigheter.

Hemman	Registernummer	Mantal	Ägare m. m.
	7		
Skörtorp	1	7/48	Oskar och Valfrid Andersson
"	6		
	1	1/16	Simon Johansson
	5		
Långeby	1	1/8	Densamme
"	4		
	1	1/48	Densamme

Stockholm den 26 mars 1930.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

0 1*0124

5823

DIARIE Nr.
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
26 FEB. 1930




Koskrift

Genom Kungl. Maj: ts nådiga brev den
15 november 1929 fastställd till efterräk-
telser vid arbetets utförande.

Stockholm den 14 december 1929
På Kungl. Landbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith

— Översiktskarta —



Skala 1:100000

B e t ä n k a n d e

i fråga om vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Skörtorp och Längeby i Stala socken, Göteborgs och Bohus län, avgivet till frågan om företagets understödjande med bidrag och lån av statsmedel.

L ä g e : Ifrågavarande hemman äro belägna omkring 2 kilometer nordväst om Stala kyrka samt c:a 22 kilometer från Ödsmåls station å västkustbanan. Å vidstående översiktskarta är läget och den ungefärliga utsträckningen av torrlägningsområdet utmärkt med gul färg.

B e s k a f f e n h e t : All i företaget ingående mark brukas såsom åker, men är densamma, till följd av avloppets alltför små dimensioner, mycket besvärad av högt grundvattenstånd. Jordmånen utgöres av c. 25-0.5 m. lermylla på lera.

A r e a l : Det vattenbesvärade området omfattar 4:10,9 hektar.

U n d e r s ö k n i n g m.m. : Vid syneförrättning enligt vattenlagen hava undersökningar av vattenavlopp och mark ägt rum, förslag till avloppets utvidgning och förstoring uppgjorts, deltagningsskyldigheten i företaget beräknats samt övriga företaget angående frågor varit föremål för prövning. Mot förrättningen eller därvid meddelat utlåtande hava besvär ej anförts såsom framgår av bifogat diariebevis.

V a t t e n a v l e d n i n g : I förenämnda utlåtande är redogjort för de faktorer, som varit bestämmande vid avloppets dimensionering. Tillhörande profil- och sektionsritningar ^{utvisar} ~~detas~~ lutningar och dimensioner.

K o s t n a d : Avloppets upptagande, ersättningar för markupplåtelse och intrång jämte ombyggnad av befintliga trummor ha beräknats draga

en kostnad av 1.700:- kronor.

B å t n a d : Genom avloppets upptagande i föreslagen omfattning


har båtnad till ett värde av 2.036:kronor och 20 öre beräknats uppstå för den mark, som i torrlägningshänseende röner inflytande av arbetet i fråga.

A r b e t s t i d : Enligt vad som framgår av utlåtagandet till syneförrättningen skola arbetena vara slutförda senast vid 1930 års utgång.

S t a t s u n d e r s t ö d : I enlighet med tillämpningen av gällande bestämmelser för understöd från statens avdikningsanslag, skulle bidrag utan återbetalningsskyldighet utgå till samtliga intressenter i företaget, och med ett sammanlagt belopp av 630:- kronor. Enligt villkoren för lån från avdikningslånefonden skulle lånesökandena i lån från denna fond erhålla 860:- kronor. I närslutna tabell b finnes den på varje fastighet belöpande andelen i kostnaderna samt i anslags- och lånebeloppen uträknade.

H a n d l i n g a r m. m. Till betänkandet höra: översiktskarta, tabeller a och b, kostnadsöverslag, handling rörande bidrag och lån av statsmedel, diariebevis i fråga om beävrar mot syneförrättningen, avskrift av syneförrättningshandlingarna, kopia av ritningar i ett blad samt arvodesräkningar.

Göteborg i februari 1929.



Tabell a

Hela tomtläggningsområdet								Länssökandens andel								
Värde								Värde								
Areal	före		efter		Båtad			Areal	före		efter		Båtad			
	företaget								företaget							
har	an	kr	öre	kr	öre	kr	öre	har	an	kr	öre	kr	öre	kr	öre	
Åker	4	10,9	5.215	50	7.251	70	2.036	20	2	68,2	3.235	—	4.559	40	1.324	40
Annan mark																
Summa	4	10,9	5.215	50	7.251	70	2.036	20	2	68,2	3.235	—	4.559	40	1.324	40

Tabell b.

Hemman	Register- nummer	Kanttal	Ägare m. m.	Ägo-	Areal					
				figurer	Åker		annan mark		Summa	
				n _{ris}	har	ar	har	ar	har	ar
Skörtorp	13	5/16	Robert Hennausson	1-6		56.7				56.7
- 4 -	18	5/48	Harald Henriksson och Augusta Charlotta Jonsson	7-9		86.0				86.0
- 4 -	17	7/48	Oskar och Valfrid Andersson	10-13	1	10.0			1	10.0
- 4 -	15	1/16	Simon Johansson	14-16		76.7				76.7
Längeby	15	1/8	<u>Isanne</u>	17-19		67.0				67.0
- 4 -	14	1/48	<u>Isanne</u>	20-21		08.5				08.5
			<u>Summa</u>			4 10.9				4 10.9

Baknat		Andel i kostnaderna för:								Summa kostnad		Relativ kostnad	Bidragets storlek i % av kostnaderna	Bidrag		Lån	
		avloppet A - B		sympfö- rättningar		utredning om stats- bidrag											
kr	öre	kr	öre	kr	öre	kr	öre	kr	öre			kr	öre	kr	öre		
255	80	213	56	23	68	7	59	244	83	0.96	82.40	79	32				
456	-	380	71	42	21	13	53	436	45	"	"	141	42				
626	50	523	06	57	99	18	59	599	64	"	"	194	28	405	36		
437	90	365	60	40	53	12	99	419	12	"	"	135	79	283	33		
235	25	196	41	21	77	6	98	225	16	"	"	72	95	152	21		
24	75	20	66	2	29		74	23	69	"	"	7	68	16	01		
2036	20	1700	-	188	47	60	42	1948	89			631	44	856	91		

Kostnadsöverslag

1. Kostnaden för avloppets upptagande enl. förslaget 1'700:-
 2. - - - - - Syreförrättningen 188:47
 3. - - - - - utredning till frågan om
företagets understödjande med statsmedel 60:42
- Summa kronor 1'948:89

Göteborg den 9 februari 1929
C. B. Carlson

Avskrift.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 1'948 kronor 89 öre, varav i länssökandenas andel 1'267 kronor 75 öre.

Stockholm den 14 december 1929
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith

Undertecknade, ägare till $\frac{3}{48}$ mantal Skörtorp i Stala socken, Göteborgs och Bohus län samt delägare i det företag, som avser upptagande av avloppsdike för torrläggning av mark hörande till hemmanen Skörtorp och Långsby i nämnda socken, önska komma i åtnjutande av bidrag från statens avdikningsanslag till beståndande av den på vår fastighet belöpande andelen av kostnaden för företaget i fråga. Skörtorp den 16 juli 1929

Augusta Jonsson

Harald Henriksson

Fru Augusta Jonssons egenhändiga namnteckning bevitnas:

Richard Andersson, Göteborg

Ligne Andersson, Göteborg

Herr Harald Henrikssons egenhändiga namnteckning bevitnas:

Johan A. Berntson, Skörtorp

Bernhard Abrahamson, Skörtorp

Protokoll vid syneförrättning i fråga om
avloppsdike genom ägor, hörande till hem-
manen Skörtp och Långe-
by uti Stala socken, Göteborgs och Bo-
hus län.

§ 1.

Den 22 november 1928 i Långeby.

Närvarande: C.B. Carlson, förrättningsman,

Johan Rutgersson i Ängö och Amandus Johansson i Trolltorp, godemän,-

Simon Johansson, ägare till 7/48 mtl. Långeby och

1/16 " Skörtp,

Oskar Andersson, del- " 2 7/48 " "

Valfrid Andersson, " " " 7/48 " " sökande till
företaget, samt

Harald Henriksson, " " " 5/48 " " och såsom om-
bud, enligt fullmakt för

Augusta Charlotta Jonsson, " 5/48 " "

Robert Hermansson, " *Toll* 5/16 " " biträdd av

Ivar Johansson i Tvet, åt vilken även Harald Henriksson uppdrog att
föra talan.

§ 2.

Efter verkställd förundersökning upprättade profil- och sekt-
ionsritningar över det avloppsdike, om vars upptagande till större di-
mensioner fråga väckts, företeddes tillika med nivåkarta över den mark,
som för sin torrläggning funnits beroende av nämnda dike.

§ 3.

Sökandena äskade avloppsdiket vidgat och fördjupat på sätt att risk för översvämning icke längre föreläge samt att möjlighet till ändamålsenlig torrläggning av den nu av vatten besvärade marken ^unåddes. I fråga om deltagandet i kostnaden för företaget, finge detta regleras i förhållande till batnaden genom utförandet.

§ 4.

För upplåtelse av mark till avloppsdikets vidgning och för intrång genom jordupplag borde enligt icke-sökandes mening ersättning utgivas, och beräknas efter den i anspråk tagna markens värde. För det fall att ersättning för markupplåtelse och intrång komme att tillerkännas dem, som äskat ersättning, ifrågasatte även sökandena ersättning.

§ 5.

Enligt sakägarnes mening finge vägtrummmorna över avloppsdiket ombyggas på gemensam bekostnad. Simon Johansson äskade jämväl trumma över avloppet för åtkomst av marken till sin fastighet i Skörtorp under förmälan att trumma fanns för något år sedan, men blivit raserad vid dikets rensning, så att blott landfästen och en del av däckets nu fanns kvar. Henriksson förmenade dock, att Johansson finge uppföra trumman i fråga på egen bekostnad. Johansson genmälde, att han låtit anstå med istandsättandet av trumman, sedan fråga väckts om avloppets förstoring.

§ 6.

Avloppsdiket vart härefter föremål för besiktning och marken utmed detsamma undersökt. Förslag till dikets upptagande blev uppgjort och kostnaden beräknad. Efter uppskattning av marken, uträknades jämväl batnaden,

varpå utlåtande i ärendet meddelades.

§ 7.

Enär samtliga sakägare voro representerade, beslöta omedelbart välja styrelse för företaget. Till ledamöter i styrelsen valdes enhälligt Simon Johansson i Långeby, Oskar Andersson och Robert Hermansson i Skörtporp.

§ 8.

Simon Johansson i Långeby pr Ta v l e b o r d utsågs att förvara företaget rörande handlingar och ritningar.

§ 9.

Förklarades förrättningen avslutad.

Dag som ovan:

C.B. Carlson.

Johan Rutgersson.

Amandus Johansson.

R e s o l u t i o n .

Översändes till lantbruksingenjören i Göteborgs och Bohus län samt Älvsborgs läns norra del, som förordnas att i inneliggande handling omförmåla förrättning i laga ordning verkställa, - skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Göteborg i landskansliet den 21 november 1927.

På länsstyrelsens vägnar:

Ernst Thorin.

Rich. Werner.

Till Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Göteborgs och Bohus län.

Undertecknade anhålla härmed vördsamt om förordnande för behörig förrättningsman att jämlikt bestämmelserna i 10 kap. vattenlagen verkställa syn för upptagande av avloppsdike genom och från vattenbesvärade ägor till hemmanen Långeby och Skörtorp i Stala socken. Långeby den 12 augusti 1927.

Simon Johansson, ägare till 1/4 mtl. Långeby samt

1/16 " Skörtorp.

Oskar Andersson, " " 3/48 " Skörtorp

Valfrid Andersson, " " 5/48 " "

Förutom förenämnda fastigheter förmenas företaget beröra mark, hörande till ? mtl. Skörtorp, ägare: Harald Henriksson

5/16 " " " Robert Hermansson.

I avseende å företag med ändamål att bereda bättre vattenavlopp för torrläggning av mark, hörande till hemmanen Långeby och Skörtorp i Stala socken, Göteborgs och Bohus län, handlägges syneförrättning jämlikt 10 kap. vattenlagen vid sammanträde hos lantbrukaren Simon Johansson i Långeby torsdagen den 22 november 1928, kl. 9.30 f.m., varom nedanskrivne personer i egenskap av skägare härigenom underrättas. Vänersborg den 7 november 1928.

C.B. Carlson.
Förrättningsman.

Sakägares namn och hemvist:

Lantbr. Simon Johansson, Långeby.

Bestyrkt avskrift av förestående underrättelse mottagen, erkännes:

Simon Johansson, Långeby.

Lantbr. Oskar Andersson, Skörtoorp. Oscar Andersson, Skörtoorp.

" Valfrid Andersson, " Valfrid Andersson. "

" Harald Henriksson, " Harald Henriksson.

" Robert Hermansson, " Robert Hermansson.

År 1928 den 12 november har en bestyrkt avskrift tillställts en
var av ovanstående sakägare, samt att de själva tecknat sina namn, in-
tygas: Längeby dag som ovan:

J. Oskar Andersson.
Stämningssman.

I avseende å företag med ändamål att bereda bättre vattenavlopp
för torrläggning av mark, hörande till hemmanen Längeby och Skörtoorp i
Stala socken, Göteborgs och Bohus län, handlägges syneförrättning jäm-
likt 10 kap. vattenlagen vid sammanträde hos lantbrukaren Simon Johans-
son i Längeby torsdagen den 22 november 1928, kl. 9.30 f.m., varom ne-
danskriverne personer i egenskap av sakägare härigenom underrättas.

Vänersborg den 7 november 1928.

C. B. Carlson.
Förrättningsman.

Sakägares namn och hemvist:

Bestyrkt avskrift av förestående
underrättelse mottagen, erkännes:

Fru Augusta Jonsson, Förmansgatan
10, B, Göteborg.

Göteborg den 10 november 1928.
Augusta Charlotta Jonsson.

Bevittnas:

Joh. Claeßson
Stämningssman.

Fullmakt för Harald Henriksson att vid syneförrättning om vatten-

avlopp hos lantbrukaren Simon Johansson i Långeby den 22 november 1928
min talan föra, godkännande jag ombudets laga åtgärder. Göteborg den 14
november 1928.

Augusta Charlotta Jonsson.

Bevittnas av:

Anna Magnusson.

Lydia Tillander.

Adr. Förmansgatan 29, A, Göteborg 4.

U t l å t a n d e

i fråga om avloppsdike genom ägor, hörande till hemmanen S k ö r t o r p
och L å n g e b y i Stala socken, Göteborgs och Bohus län.

Det avloppsdike, om vars vidgning och fördjupning fråga är, framgår
i västlig riktning från ägor till Långeby och genom ägor till Skörtorp
och leder till en bäck, som rinner i sydlig riktning och utmynnar i Kalvö-
fjärden. Dess nederbördsområde faller inom N:o 108/109.

För vinnande av det med företaget avsedda ändamålet behöva arbetena
med dikets förstoring begynna omkring 480 meter nedanför gränsen mellan
ägorna till Skörtorp och Långeby och sträcka sig upp till gränsen mellan
fastigheterna 1⁴ och 1⁵ Långeby.

Vid platsen för arbetenas början utgör dikets nederbördsområde vid
pass 50 hektar, bestående av odlade fält samt berg.

Med hänsyn till nederbördsmängden och till den avrinnig[✓], som på grund
av terrängens topografiska beskaffenhet kommer avloppet till godo samt till

en ändamålsenlig torrläggning av mark tillsökandens fastigheter har förslag till dikets vidgning och fördjupning blivit uppgjort. Detta förslag innebär en bottenbredd hos avloppet av 0.30 meter, slänt av 1:1.25 och en minsta bottenlutning av 1:1000. Bottenläget är avpassat efter markens behov av torrläggning.

På den över marken upprättade nivåkartan är avloppsdikets läge utmärkt med tvänne jämnlöpande röda linier, samt betecknat, begynnelsepunkten med A och slutpunkten med B. Profil- och sektionsritningarna åskådliggöra bottenläge, lutningsförhållanden och sektionsform.

På det att ingen skadlig uppdämning må uppstå, skall vattenloppet genom trummor för vägar över avloppet hava en bredd av minst 0.60 meter och en höjd av minst 0.80 meter. Längden bör utgöra 3.00 meter. Trummor byggas vid 1 + 90 m., vid 3 + 40 m., vid 3 + 96 m. och vid 5 + 35 m.

Den bätnad, som uppstår genom avloppets upptagande för den vattensjuka marken, har uppskattats med tillämpning av de grunder, som stadgas i 7 kap. 22 § vattenlagen. Resultatet har införts i en detta utlåtande bifogad längd.

Avdikningsområdet är att betrakta såsom en torrläggningssamfällighet. Skäl till hänförande av mark inom denna samfällighet till särskilda avdelningar finnas ej. Varje ägare till fastighet med mark, som röner bätnad genom företaget, har att delta i kostnaden för företaget i förhållande till värdet av bätnaden för denna mark, sådant detta vär-

de finnes uträknat i förenämnde längd, i vilken anparten efter denna grund uttryckts medelst procenttal.

Till kostnad för företaget hör, förutom schaktningskostnad, även kostnad för byggandet av vägtrummor samt ersättningar för markupplåtelse och intrång.

Underhållet av avloppet bestrides efter samma grund som ovan bestämts för deltagandet i dess upptagande. Vägtrummor underhållas av den eller dem, som haft att vidmakthålla förutvarande byggnader.

För upplåtelse av mark till avloppets vidgning gäldas ersättning med belopp, svarande mot den i anspråk tagna markens värde före företaget, och för intrång genom jordupplag gives likaledes ersättning, svarande mot värdet efter företaget hos den av upplag täckta marken. Ersättningsbeloppen äro införda i en särskild längd, och äro de för upplag beräknade under förutsättning att jorden lägges i strängar till högst en meters höjd och med en lutning å sidorna av 1:1. Beloppen i fråga tillgodoräknas ersättningstaga-
na vid kostnadens slutliga fördelning.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle uppgå till en summa mindre än 10 kronor, och skall förty ej erläggas.

Kostnaden för syneförrättningen gäldas av delägarne i företaget i förhållande till anparten i kostnaden för detta, och förskjutes, om så erfordras, av sökandena.

- 1:o) att företaget skall utföras i överensstämmelse med det förslag, varom ovan avhandlats,-
- 2:o) att för avloppet uppgrävd jord skall läggas minst en (1.00) meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa icke skarpare än 1:1, samt förses med öppningar med slänt 1:1 vid svackor i markytan, vid förekommande öppna diken och i övrigt på minst var 40:de meter, på det dagvattnet må fritt avrinna,-
- 3:o) att tilläventyrs inträffande ras avhjälpas och förstärkning vidtages, om så erfordras,-
- 4:o) att vägtrummor uppföras av kilad sten i gott förband enligt ritning,-
- 5:o) att arbetena för företaget böra överlämnas till utförande åt därför skickad person, med vilken kontrakt om utförandet enligt bestämmelseerna i detta utlåtande, bör upprättas,-
- 6:o) att samma förfaringssätt bör vinna tillämpning vid framtida rensningar av avloppet,-
- 7:o) att arbetena må begynna omedelbart efter det detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara brakta till slut vid 1930 års utgång, samt
- 8:o) att avsyning bör, om sådan påfordras, ske genom lantbruksingenjörers försorg.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande föres vid Västerbygdens Vattendomstol, till vilken besvärerna, för att komma under prövning

skola, med iakttagande av vad härom stadgas i kap. 11 85 § vattenlagen, var
ra ingivna inom sextio dagar från nedanskrivne dag.

Långeby den 22 november 1928.

C.B. Carlson.

Johan Rutgersson.

Amandus Johanson.

7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<u>Värderingsblad²</u>									

1	2	3	4	5	6
Namn:	Registrum:	Maatal:		Ägare och ägobeskrivning:	

Samman -

Sköterp	13	5/16	1-6	Arvid Hermansson	
"	18	5/48	7-9	Robert Hermansson	
"	17	7/48	10-13	Harald Henriksson och Bengt Hermansson	
"	15	1/16	14-16	Augusta Charlotta Jönsson	
Lägelberg	15	1/8	17-19	Ingemar Andersson	
"	14	1/48	20-21	Askar och Valfrid Andersson, bisk.	
				Ingvar Johansson	bisk.
				Simeon Johansson	"
				Dseene	"
				Dseene	"

Samman:

7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
A - r - e - a - l:				U - ä - r - d - e:					
Äg o. Annan huf. o.				Före Företaget: efter Företaget:					
odlings- daglig högländ				för	för ägo-	för	för ägo-	Bättnad	
Äkn. mark:				har.	figurer:	har.	figurer:	värde:	
har	ar	har	ar	Kr.	Kr. ö.	Kr.	Kr. ö.	Kr. ö.	

drag:

									%
56.7	-	-	-	05.0	-	845 50	-	1101 30	285 80 12.56
86.0	-	-	-	02.0	-	1135	-	1591	456 27.39
116.0	-	-	-	03.8	-	1345 50	-	1972	626 50 30.77
76.7	-	-	-	02.0	-	866	-	1303 90	407 90 21.51
67.0	-	-	-	-	-	903 75	-	1139	235 25 11.55
08.5	-	-	-	-	-	119 75	-	144 50	24 75 1.22
410.9	-	-	-	12.8	-	5215 50	-	7251 70	2036 20 100.00

Längeberg den 22 november 1928.

O. B. Carlsson. Johan Putzner. Smaedav Johansson.

Erstatningslöslängd

vid förtag, avseende utropsdikke från ågor,
tiekörande beemman Skörtp och Längelz uti
Stala norren, Gåtebergs och Bohus läse.

Nemman	Registernummer	Mantat	Lazaro.	Erstatning								Summa	
				för markupp-läse.				för intrång:					
				Antal-metr.	i öre	Varus	öre	Antal-metr.	i öre	Varus	öre	Kr.	ö.
Skörtp	13	5/16	Robert Kereasson	20	15.5	6	20	200	18.5	37	.		
				130	14.5	18	85	350	20	70	.	132	05
"	18	5/16	Harald Henriksson och										
			Augusta Charlotta Jonsson	160	13	20	80	420	18.5	77	70	98	50
"	17	7/16	Arken och Valfrid Ruden-										
			son	220	11.5	25	30	460	17	78	20	103	50
"	15	1/16	Simons Johansson	150	11.5	17	25	345	17	58	65	75	90
Längeley	15	1/8	Dokume	15	13.5	2	03	25	17	4	25	6	28
Summa:				.	.	90	43	.	.	325	80	416	23
Längeley den 22 november 1928.													
C. B. Carlsson.													

Längelz den 22 november 1928.
C. B. Carlsson.

Kostradsförslag

tre anläggningar genom ägor, hörande till hem-
manen Skörting och Långelug uti Stala socken,
Gästrikens och Dalarnas län.

Sp. 0.70 kr.

Läge:	Längd i meter:	Arbete, jordart m. m.	Areale	i kronor:	Kostrad:		Summa	
					Kr.	ö.	Kr.	ö.
0+50-1+86	136	Schalstening av lera	kbn. 100	0.75	-	-	75	-
1+86-3	114	" "	" 300	"	225	-		
		Ombryggning av trumma för utfartsväg vid 1+90 m., 0.60 x 0.80 x 3.00 m., eek. ritn. st	1	150	150	-	375	-
3-4	100	Schalstening av lera	kbn. 220	0.75	165	-		
		Ombryggning av trumma för ägrovägar vid 3+40 m. och 3+90 m., 0.60 x 0.80 x 3.00 m., eekligt ritning	2	120	240	-	405	-
4-5+vv	144	Schalstening av lera	kbn. 250	0.75	187	50		
		Ombryggning av trumma för ägroväg vid 5+35 m., 0.60 x 0.80 x 3.00 m., eek. ritn.	1	120	120	-	307	50
		Ersättning för markupplåtelse och inlägg, eekligt ersättningsplan					416	23
		För oförutsedda fall, arbetets till- ägg m. m. tilläggas ca 10% av arbets- kostnaden och införas med					121	27
		Summa Kronor:					1700	-

Långelug den 22 november 1928.
C. B. Carlsson.

an
men

Bestyrkes ä Långelugs vägnar:
C. B. Carlsson

324
29

På begäran av Oskar Andersson i Skörtorp
och Simon Johansson i Långely får jag härmed
intyga att gräfnngen af dikningsföretaget i
Skörtorp & Långely i Stala socknen är värtstäl
och brunnarna påbörjade. Detta varden
härmed intygad av.

Brunns & Varetäl den 20 januari³⁰

paor. arb. 1868
sum. 188.67
ut 60.42

1316.89

1948.89 - 67%


län 350

tuat 542

ut 500

Stenbjörn
Nämndeman

Sam Robert Hermansson i Skärta
blefvit kallad till sammanträde i Långeby
hos Simon Johansson den 27 januari 1930
enligt märslutna intyg af fjärdingsmannen
J. Oskar Andersson och icke infunnit sig ej.
Ställer anmäkt förfall. intygas af


Per Magnus
Kvarn & Wäretail
Nämndeman

För att jämte de öfriga styrelseledamöterna
sammanträda för att underkänna handlingarne
angående statsbidrag och lån till utdikningsföretaget
i Långeby och Skörtofta i Stala sn. kallas härmed
Robert Hermansson i Skörtofta att infinna sig
hos Simon Johansson i Långeby Måndagen
den 27 januari 1930 k. l. 10. f. m.

Långeby den 22 jan. 1930.

Simon Johansson

Bestyrkt afskrift af förstäende handling
har dato blivit tillställd Robert Hermansson i Skörtofta
intygas: Långeby den 22 januari 1930
Oskar Andersson
fjärdingsman.

Tersättning för delgifning af enstånnde
hanling har jag erhållit af Simon Johansson
Långley Kronor fem. samt hämtad Twitthras:

Långley den 22 Januari 1930.

Oskar Andersson

Godk. 15/1 1931

DIARIE Nr 6968
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
27 MRS. 1931

R A P P O R T

öfver verkställd avsyning af det företag, som avser torrläggning af mark tillhörande hemmanen Skörtorp och Långeby i Stala socken, Göteborgs och Bohus län, enligt förordnande af Kungl. Lantbruksstyrelsen den 11 juni 1930.

Planen fastställd den 15 november 1929.

Bidrag från statens avdikningsanslag 940 kronor

Lån från statens avdikningslånefond 650 "

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 26 mars 1930.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1931.

Arbetsstyrelsens ordförande: Lantbrukaren Simon Johansson, Långeby
pr Tavlebord.

Avsyningen verkställdes af undertecknad den 13 december 1930.

Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes till godkännande.

Göteborg den 15 december 1930.

Ewald Öjefors

Statens lantbruksstipendiat.