



Akt nr:
O-E1a-0126

AU\$O-E1a-0126

196.

246/29

0 2*0126

KONTRAKT.

27451

DIARIE N:r

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

5 DEC. 1930

Sedan Kungl. Maj:t den 6 juni 1929

för

utvidgning av avloppsdiken för bättre torrläggning av vattenskadade
marker tillhörande hemmanen Torgonö, Rävö, Nöddö samt lägenheterna
Brevik och Rörvik i Tjärnö socken av

GÖTEBORGS och BOHUS LÄN

ej mindre fastställt en av statens e. lantbruksingenjör N. Gustafsson
vid syneförrättning år 1928 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, än
även beviljat *dels lån* med ettusenåttio (1.080)^{*)}

kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* och *dels statsbidrag* utan återbetalnings-
skyldighet med femhundratrettio (530) kronor att utgå från

statens avdikningsanslag, hvar undertecknad *e*, som av vederbörande intressenter enligt
företett protokoll utsetts till styrelse ~~förtroendeman~~ för företaget, _____

_____ med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts
och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ^{vi} ~~jag~~ för egen del samt å veder-
börande intressenters i företaget vägnar åtaga och förbinda ^{oss} ~~mig~~.

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fast-
ställda arbetsplanen med de ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter fram-
ställning besluta,

att fullborda arbetet senast den 1 september 1932,

+) genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 30 januari 1931 min-
skat till 350 kronor

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} ~~mig~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, uppvisa den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse, utan därtill erhållet vederbörligt tillstånd, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid, och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest ~~detta icke beslut om detsamma återbetalning och fördelning blivit meddelat~~ ^{beslut om detsamma återbetalning och fördelning blivit} ~~meddelat~~ ^{meddelat} ~~boken, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret,~~ ^{meddelat} ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Nöddä den 10/11 1980

Albert Johanson ägare till Låg Rörvik!
Karl Johan Karlsson ^{ägare av} Telgo! 1/64. Rävö. 1/32

Att Albert Johansson Rättrik, och
Karl Johan Karlsson Elgi

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Address *Großes Marmar*
Elgar Street

Karl Mattson
 Address Edgi Overby.

Med stöd av Kungl. brevet den 6 juni
1929 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 30 januari 1931

Chesapeake
T. Warner

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

0 2*0126

27451

DIARIE Nr.

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

5 DEC. 1930

Handlingar

rörande torrlägningsföretaget TORGONÖ, RÄVÖ, NÖDDÖ, samt lägenheterna BREVIK och RÖRVIK i Tjärnö socken, Göteborgs och Bohus län, upprättade vid synförrättning enligt vattenlagen åren 1927-1928 av

Nils Gustafsson

Statens e. lantbruksingeniör

Auskrikt:

Genom Ljungl. Maj:ts nådiga brev
den 6 juni 1929 fastställt till efter-
rättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 23 juli 1929. På Ljungl.

Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith

Bestyrkes å Hjäusteus vägnar:

W. Marlow

Betänkande avgiwet i och för
rörande av bidrag från sta-
tens ordningsanslag och lån
från statens ordningslänsskred
till förslagningsföretaget
Forsgrin, Råvi, Nöddi samt
lägenheterna Berwik och Rå-
vik i Järnå socken Göteborgs-
och Bohus län.

Förordnings rätts-
lig utredning

Synförrättning enligt vattenlagen för för-
läggning av ifrågasvarande marker har hållits av underteck-
nad åren 1927-1928 och avslutades den 25 april sistnämnda
år. Enligt här bifogat bevis (Bil. A.) från Västerbygdens
Vattendomstol har bevis mot synförrättningen icke
blivit inom förskriven tid hos vattendomstolen
anförd. De vid synförrättningen uppnådda handlingar
(Bil. F.) och ritningar (Bil. G.) ligga till grund för efterföl-
jande utredning.

Förslagningsom-
rådets läge ma-
turliga beskaffen-
het och areal.

Förslagningsområdet är beläget omkring 5 km
sydost om Järnå kyrka. Å den till synhandlingarna
bifogade översikt kartan är området angivet med gul-
färgläggning. Arealen uppgår till sammanlagt 27.860
hektar, varav 19.825 hektar åker samt 5.035 hektar äng
och annan duglig mark. Jordmännen betas av bemydd
på bottnen av bea.

Låne- och anslags-
rörande

Enligt förningskrivelse av den 25 april 1928
hava flertalet instrument i företaget överenskommit att
göra ansökan om anslagen såväl lån från statens ordnings-
länsskred som även bidrag från statens ordnings-
anslag eller entast sådant bidrag till företagets utfrående.
Desutom uppdrags åt arbetsstyrelsen innan synförrätt-
ningen avslutades att för företaget göra ansökan om
statsbidrag till detrammas utfrående.

Enligt vid synföreläggningen meddelade bestäm- föreläggningens omfatt-
melser skall för områdets föreläggade torrläggning upptäckas ning, vattenmängds-
tre nio arbetsdagar A-B-C och D. Bredden i de beräkningar m. m.
samma har förelagits till 0.5 meter och riktheten till 1:1.25
Nederbudsområdet till ifrågasvarande vattenkaddade marker
uppgår till sammanlagt 60 hektar. Avrinningen vid floden
har antagits till 3 riksdaler från varje hektar och medelav-
rinningen har beräknats uppgå till omkring 1/10 av avrinning-
en vid största floden.

Allmän väg berörs icke av föreläggningen. I samband med Prisar
grävningsarbetet skall ombyggas 1 st. ägrovägsstrumma i
enlighet med till synhandlingarna hörande ritningar.

Vid synföreläggningen hava synmännen Föreläggningens
verksamhet värdering av de i föreläggningen ingående markerna så- värde
väl i deras nuvarande vattenkaddade tillstånd som i det skick,
vari de beräknas komma efter torrläggningsarbetets utförande.
Sådana erhållna markvärden finnas insagna i den till syn-
handlingarna hörande värderingslängden varav efter följande
tabell utgår ett utdrag.

Tabell a.

	Hela torrläggningsområdet						Lönerebinder andel.								
	Areal		Värde		Bil- nad		Areal		Värde		Bil- nad				
			före	efter					före	efter					
			torrläggningen						torrläggningen						
	Kla	ar	Kr	öre	Kr	öre	Kr	öre	Kla	ar	Kr	öre	Kr	öre	
Åker	19	825	22285	30	25613	50	3328	20	9855	11017	50	13277	50	2260	-
Annan mark	5	035	2313	-	2832	75	519	75	1720	798	50	977	50	179	-
Summa	24	860	24598	30	28446	25	3847	95	11645	11816	-	14255	-	2439	-

Värdet av den genom torrläggningen beräknade
jordföreläggningen uppgår sålunda till 3847.95 kronor; på de
lönerebinder blir jordföreläggningsvärdet 2439-kronor.

Vid synföreläggningen har kostnaden Kostnad
för torrläggningsarbetet beräknats till 1580 kronor, varvid

timpenningen för schaktningsarbetet antagits till 0.70 kronor
Kostnaden för laga symförsämrningen ryppas till 527.70 kronor
samt för detta betänkande med bilagor till 127.74 kronor.

Efterföljande kostnadsförslag (Bild I.) innehåller en sammanfattning av dessa kostnader, varjämte i här bifogad tabell (Bild 6) de å läns- och andagsrökandena blöjande andelarna av densamma blivit enligt därför i synemännens utlåtande intagna bestämmelser uträknade

Bidrag och läns-
schopp.

Enligt gällande bestämmelser skall vid beviljandet av bidragets stöck hänsyn tagas till förhållandet mellan kostnader och den genom försämrningen ernädda jodförsämrningen. Denna relativa kostnad är för ifrågasvarande friclag = 0.58 kr. Bidragets stöck i procent av kostnaden skall då för de fartigheter, för vilka bidragsknoten kan bestämmas till högst hälften av kostnaden beräknas efter 35.30 % samt för dem, för vilka densamma skall bestämmas till högst $\frac{1}{3}$ efter 23.55 %. Beräknat på ovan angivet sätt synes till friclaget kunna beviljas i avrundat tal dels ett bidrag från statens avdikningsanslag av 530-kronor, dels ett lån från statens avdikningslänsfond av 1070-kronor. Fördelningen av dessa statunderstöd på de olika fartigheterna framgår också i Bil 6 intagna tabellen.

Försämrning och
arbetslid

Med anledning av vad i detta betänkande anförts får jag tillstyrka att förenämnda statunderstöd måtte beviljas till utförande av ifrågasvarande friclag och tredje i sådant fall avdikningsarbetet i sin helhet kunna slutföras under löppet av 3 år efter det statunderstöden blivit beviljade.

Bilagor

- Bil A. Diarier från Västertygens Vattenlömsstäl
all symförsämrningen ej överklagats.
" B. Föreningskrivelse av den 25 april 1928
" C. Tabell 6.
" D. Kostnadsförslag
" E. Avdelsräkning för betänkandet med bilagor

Bil F. Avskrift av synhandlingarna
" G. Rättningskopier.

Vänersborg i augusti 1928
Nils Gustafsson
Statens e. Lantbruksingenjör.

Diariibevis

Bil A.

Såvitt här fört diarium utvisar hava
berrätts hithittills icke anfört öfver en, enligt uppgift,
av extra lantbruksingenjören Nils Gustafsson handlagd,
den 25 april 1928 avskutad synföreläggning för för-
läggning av mark genom upptagande av vatten av-
lopp genom hemmanen Torgnäs, Nöddi och Rävö
samt lägenheterna Brävik och Rörvik i Gämnä
socken, Göteborgs och Bohus län, betyggas; Väners-
borg i Värmlands län vattensrättsstyrels kansli den 20
augusti 1928.

I tjänsten:
Herbert Beckman.
vattensrättssekreterare.

Förening

Bil B.

Undertecknade delägare i Trusläggningsföretaget Torgrön, Rävö, Nöddi, Brerik och Rörvik i Jämsbo socken, Göteborgs och Bohus län förklara härmed att vi vilja komma i åtnjutande av för dylikt ändamål anvisade statemedel och göra för den skull styrelsen för företaget i uppdrag

- 1) att göra vederbörlig framställning om största möjliga såväl bidrag från statens avdikningsanslag som lån från statens avdikningslånefond.
- 2) att därest dylikt bidrag och lån beviljas med vederbörande myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande
- 3) att emottaga och förvalta utanordnade bidrags- och länemedel.

Torgrön den 25 april 1928.

Alf Johansson
Harry Nilsson
Carl Nilsson
Bert Nilsson
Karl Karlsson
Carl Simonsson
Olof Johansson
Viktor Mattsson
Hans Hansson.

Rörvik	
Nöddi	} Bidrag
"	
"	
Rävö	Bidrag
Torgrön	Bidrag
Torgrön	
Torgrön	Bidrag
Rävö	"

Förstärkande namnteckningar beviljda:
A.E. Hagelin E.J. Starkman.

Bil 6.

Tabell 7



Loken by och hemman	Ägare	Mark	Begränsning	Ägarens namn m.m.	Svart nummer	Areal					
						Åker		Annan mark		Summa	
					m.	ha	ar	ha	ar	ha	ar
Öjäs											
Nöddis	Bb.	1/22		Karl Vikström stekhus	1-8	53.0	-	-	-	53.0	
"	Bca	7/150	1/24	" " "	9-11a	16.5	-	-	-	16.5	
Örvik	ans.	1'		Albert Johansson	2-37	2	07.0	-	-	2	07.0
Sorgri	D	1/3	14	Karl Simonsson	38-57	1	18.5	1	48.5	2	67.0
Örvik	ans.	1'		Otto Johansson	58-98	3	03.5	-	-	3	03.5
Sorgri	C	1/2	15	" "	99-123	4	82.0	1	26.0	6	08.0
"	B	1/3	12	Viktor Mattsson	124-131	1	90.0	-	-	1	90.0
Ravi	A	3/8	15	Karl Antonsson	178-179 184-184	3	60.5	-	-	3	60.5
"	B	1/32	14	Karl Karlsson	195-198		65.5	-	-		65.5
"	ABC	30/1206	1/16	Hans Hansson	199-212	1	93.0	-	-	1	93.0
"	A		15	Karl Antonsson	235	-	-	1	76.0	1	76.0
Nöddis	Bac	24/1080	1/25	Otto Johansson	237	-	-		53.0		53.0
						19	82.5	5	03.5	24	86.0

Bätnad		Andel i kostnaden för .								Relativ kostnad	Bidragets stöls i proc. av kostn.	Bidrag		Län		
		Grävnings- arbetet		Lynefri- rättningen		Beslänken- del		Summa kostnad								
Kr	öre	Kr	öre	Kr	öre	Kr	öre	Kr	öre		%	Kr	öre	Kr	öre	
67	-	27	51	9	19	2	22	38	92	0.58	23.55	9	17			
49	50	20	32	6	79	1	64	28	75	"	"	6	77			
789	25	324	07	108	24	26	20	458	51	"	"	107	98	350	53	
393	-	243	49	81	32	19	69	344	50	"	"	81	13			
923	-	378	99	126	58	30	64	536	21	"	"	126	28	409	93	} avseende länen
673	75	276	66	92	39	22	37	391	42	"	"	92	18	299	24	
81	10	33	30	11	12	2	69	47	11	"	"	11	09			
130	85	53	73	17	95	4	35	76	03	"	"	17	91			
32	75	13	45	4	49	1	09	19	03	"	"	4	48			
366	75	150	59	50	29	12	17	213	05	"	"	50	17			
88	-	36	13	12	07	2	92	51	12	"	35.30	18	05			
53	-	21	76	7	27	1	76	30	79	"	"	10	87	19	92	} avseende länen
3847	95	1580	-	527	70	127	74	2235	44			536	08	1079	62	

Vänerborg i augusti 1928

Nils Luntaperna

Stations- & Lantbruksingenjör.

Kostnadsförslag.

Bil D.

Kostnad för förslägningsarbetet enligt i syn-
handlingarna intagen kostnadsberäkning

Kostnad för grävningensarbetet m.m. 1580 - kr.

" " synföreläggningen 527.70 "

" " betänkandet med bilagor 127.74 "

Summa kronor 2235.44

Vänersborg i aug 1928

Nils Gustafsson

Statens c. Lantbruksingenjör

Arskrift:

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden x)

Arvodesräkning

Bil F

upprättad enligt taxan för lantbruksingenjörer av den 31 dec.
1920.

paragraf i
Taxan

kr öre

Upprättande av betänkande med
bilagor den $\frac{25-26}{8}$ 1928 2 dag.

§ 44 24 -

Kopia å vår av plankartan

§ 49 31 51

" " " " profil och

relationsritningar

§ 52
§ 53 22.58

Arskrift av betänkande och

synhandlingar med översiktskarta

§ 55
§ 44 46 -

Summa 124.09

Tillkommer:

Diariobesök i Vattenmyndigheten, profylskott
betalat av under tecknad.

3.15

Intimdring av handlingarna

0.50

Summa 127.74

Arskriften sid 1-8 bestrykes i färdiga.

Nils Gustafsson

Vänersborg i augusti 1928

Nils Gustafsson


Statens c. Lantbruksingenjör.

* för företaget beräknats till 2 235 kronor 44 öre,
varav å länesökandens andel 14/6 kronor 93 öre.
Stockholm den 23 juli 1929. På Kungl. Lantbrukssty-
relsens vägnar: Albert Smith.

Bestyrkes å fjästens vägnar:

O. Karlson
✓

Översiktskarta



Skala 1:100000

Avskrift.

Protokoll vid syneförrättning enligt vattenlagen kap. 10 och angående torrläggning av jord till hemmanen Torgonö, Nöddö, Rävö och lägenheterna Brevik och Rörvik i Tjärnö socken, Göteborgs och Bohus län.

Den 27 oktober 1927 inställde sig efter förordnande av Konungens Befallningshavande i Göteborgs och Bohus län, undertecknad statens e. lantbruksingeniör hos lantbrukare Otto Johansson i Torgonö. Såsom biträdande synemän tillkommo tillkallade skiftesgodemännen Anders Hagelin, Hesseland, Överby och Halvard Larsson, Åneröd, Strömstad. Såsom sakägare inställde sig:

Sökanden till förrättningen:

Otto Johansson,	Torgonö,	Överby.
-----------------	----------	---------

Av övriga intressenter:

Ingeniör Gustaf Ehnebohm, Överby såsom förvaltare för Carl Oskar

Hembergs konkursbo enligt förordnande den 5 mars 1927.

Viktor Mattsson,	Torgonö,	Överby.
------------------	----------	---------

Karl Simonsson,	"	"
-----------------	---	---

Karl Nilsson,	Nöddö,	"
---------------	--------	---

Harry Nilsson,	"	"
----------------	---	---

Carl Nilsson, genom Karl Nilsson såsom förmyndare.

Albert Johansson,	Nöddö (Rörvik)	"
-------------------	----------------	---

Karl Antonsson,	Rävö,	"
-----------------	-------	---

Karl Karlsson	"	"
---------------	---	---

Hans Hansson,

Rävö,

Nyerby.

§ 1.

Förordnandet för förrättningsmannen uppläst vid sammanträdets

öppnande bilades protokollet..

§ 1.

Något jäv mot synemännen kunde icke utrönas. Biträdande synemännen förklarade att de avlagt föreskriven ed och fortfarande innehade uppdraget att vara skiftesgodemän.

§ 3.

Förrättningsmannen framlade profilritning över avloppet från ifrågavarande vattenskadade ägor och yrkades att den södra grenen skulle upptagas till punkten 8+28 och den vid sagda punkt befintliga trumman ombyggas. I den norra grenen skall grävningen sluta vid punkten 23+32 omedelbart nedanför trumman vid utfartsvägen samt utföras på sådant sätt att bästa möjliga torrläggning kan beredas sökandens i företaget ingående jord.

§ 4.

För upplåtelse av mark till dikets utvidgning så och för intrång och annan skada genom uppläggning av jord och sten från grävningsarbetet krävdes ingen ersättning.

§ 5.

Övriga broar och trummor än förut nämnts skall icke ombyggas i förening med grävningsarbetet efter å ritning eller kostnadsförslag lämnade anvisningar.

§ 6.

Albert Johansson ägare av lägenheten Rörvik 1¹ och Hans

Hansson ägare av Rävö 1¹⁶ förenade sig med sökanden varom skrevs särskild förening som undertecknades och bestyrktes av synemännen.

§ 7.

Hans Hansson ägare av Rävö 1¹⁶ meddelade att vattnet från den del av fastigheten, som ligger mellan utfartsvägen till Torgonö och rågången mot Rävö 1⁵ kommer att avledas genom ett särskilt dike direkt till havet.

§ 8.

Då intet vidare yrkande gjordes av intressenterna meddelades att nästa sammanträde för sakens behandling kommer att i laga ordning kungöras varpå sammanträdet förklarades av slutat.

Torgonö den 27 oktober 1927.

Nils Gustafsson.

Halvard Larsson,

A. E. Hagelin.

Den 25 april 1928 inställde sig synemännen i Torgonö hos lantbrukare Otto Johansson för att jämlikt kungörelse som del varit införd i tidningen Norra Bohuslän, dels och uppläst i Tjärnö församlings kyrka vidare handlägga denna syneförrättning till vars fortsatta behandling denna dag sakägarna och kallats genom särskilda brev. och inställde sig:

Otto Johansson,

Torgonö,

Överby.

Viktor Mattsson,

"

"

Karl Nilsson,

Nöddö.

"

Harry Nilsson,

"

"

Carl Nilsson, gn.

genom Karl Nilsson såsom förmyndare.

Albert Johansson,	Rörvik Nuddö,	Överby.
Karl Antonsson,	Rävö,	"
Karl Karlsson,	"	"
Hans Hansson,	"	"
Karl Simonsson,	Torgonö,	"

§ 9.

I stället för skiftesgodeman Halvard Larsson, Åneröd, Strömstad inställde sig på särskild kallelse skiftesgodeman C.J. Starkman, Lilla Båleröd, Skee och på tillfrågan hade ingen något jäv att anföra.

§ 10.

Karl Antonsson, ägare av fastigheten Rävö 1^b förnehade att ingen rättighet finnes att uppföra den vid punkten 8+25 föreslagna trumman.

§ 11.

Förslag till dikenas uppgrävning företeddes tillika med kostnadsberäkning.

§ 12.

Carl Simonsson ägare av fastigheten Torgonö 1^a överlämnade en skrivelse, vari bestreds att någon båtnad kunde beredas hans fastighet genom ifrågavarande dikningsföretag.

§ 13.

Efter av synemännen verkställd uppskattning av den vatenskadade marken hade värderingslängd upprättats som nu upplästes i sammandrag.

§ 14.

Efter prövning av förekommande frågor meddelade synemännen utlåtande i ärendet.

§ 15.

Att förvara till företaget hörande handlingar och ritningar utsågs Albert Johansson, Rörvik, Nöddö, ÖVERBY.

§ 16.

Då samtliga intressenter vöro närvarande företogs val av arbetsstyrelse för företaget och valdes till ledamöter Otto Johansson, Torgonö, Albert Johansson, Rörvik och Karl Simonsson, Torgonö samtliga med postadress Överby.

§ 17.

Till sammankallande inom styrelsen föreslogs Albert Johansson, Rörvik Nöddö, Överby.

§ 18.

Ät arbetsstyrelsen uppdrogs att för företaget söka största möjliga stasbidrag.

§ 19.

Förklarades förrättningen avslutad.

Torgonö den 25 april 1928.

Nils Gustafsson,

C.J. Starkman.

A.E. Hagelin.

Till Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Göteborgs och Bohus län.

Sedan undertecknad försökt att träffa överenskommelse med hemmansägare å Torgonö, Rävö och Nöddö i Tjärnö socken om

deltagande i arbetet med avloppsdiket för våra egendomar och detta icke
lett till något resultat, enär några av dem, som hava nytta av dikningen
ej kunnat förmås att deltaga i kostnaderna för densamma, får jag härmed
vördsamt anhålla om förordnande av syneförrättning för frågans prövning.

Torgonö per Överby den 6 juli 1927.

Otto Johansson.

Avskrift.

Nils Gustafsson.
Statens e. lantbruksingeniör.

Till Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län.

Härmed överlämnas mig tillställda 4 st. ansökningar om
förordnande för syneförrättning enligt vattenlagen 1 och för upptagande
av vattenavlopp genom:

2/ Torgonö i Tjärnö socken.

N:o 10 V.D.
1927

Säkerhet för förrättningskostnaderna synes icke behöva
ställas.

Vänersborg den 17 juli 1927

Nils Gustafsson.

t.f. lantbruksingeniör.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

G. Hård ag Segenstad.

Kungl. Maj:ts Befallningshavande
i
Göteborgs och Bohus län
Landskansliet.
N:o 10 V.D.
1927.

R E S O L U T I O N.

Översändes till lantbruksingeniören i Göteborgs och Bohus län samt Älvsborgs läns norra del, som förordnas att i bilagda handling omförmälda förrättning i laga ordning verkställa, skolande bevisa om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Göteborg, i landskansliet, den 23 juli 1927.

På Länsstyrelsens vägnar:

G. Hård af Segerstad.

Ragnar Sjögren.

K U N G Ö R E L S E.

Sedan undertecknad, extra lantbruksingeniör, förordnats att verkställa syneförrättning för upptagande av vattenavlopp genom ägor hörande till hemmanen Torgonö, Nöddö, Rävö samt läg. Brevik och Rörvik i Tjärnö socken, Göteborgs och Bohus län, kommer sam antråde för sakens behandling att hållas hos lantbrukaren Otto Johansson i Torgonö torsdagen den 27 oktober 1927 kl. 10 f.m., då vederbörande sakägare hava att infinna sig för utförande av sin talan.

Vänersborg den 3 oktober 1927.

Nils Gustafsson.

Uppläst i Tjärnö församlings kyrka söndagen den 9 oktober 1927, bety-

gar

C. H. Dahlstrand.

komminister.

Införd i tidningen Norra Bohuslän för den 6 oktober 1927 betygar:

Nils Gustafsson.

K U N G Ö R E L S E.

Syneförrättning jämlikt 10 kap. vattenlagen för bättre torrläggning av mark till Torgonö, Nöddö, Rävö samt läg. Brevik och Rörvik i Tjärnö socken, Göteborgs och Bohus län, handlägges ånyo vid

sammanträde hos Otto Johansson i Torgonö onsdagen den 25 april 1928

kl. 10 f.m. då vederbörande sakägare hava att tillstådeskomma för utgörande av sin talan.

Vänersborg den 2 april 1928.

Nils Gustafsson.

Statens e. lantbruksingenjör.

Uppläst i Tjärnö församlings kyrka söndagen den 8 april 1928, betygar:

C.H. Dahlestrand.

komminister.

Införd i tidningen "Norra Bohuslän" för den 5 april 1928 betygar:

Nils Gustafsson.

F Ö R T E C K N I N G.

Jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 40§ vattenlagen över å posten avlämnade underrättelser angående sammanträde för upptagande av vattenavlopp genom ägor hörande till hemmanen Torgonö, Nöddö, Rävö samt lägenheterna Brevik och Rörvik i Tjärnö socken, Göteborgs och Bohus län:

Den 3 oktober 1928:

Kungörelse avsänd till pastorsämbetet i Tjärnö församling, Kvarby

" " " tidningen "Norra Bohuslän" Strömstad

Kallelse avsänd till skift.godem.Hjalmar Olausson, Myckeleyby, Tjärnö

" " " " Anders Hagelin, Hessland, Överby.

Meddelande " " lantbrukaren Otto Johansson, Torgonö, "

" " " " Viktor Mattsson, " "

" " " " Karl Simonsson, " "

" " " " Karl Nilsson, Nöddö, "

" " " " Harry Nilsson, " "

" " " " Gust Nilsson, " "

Heddelande avsänd till lantbrukaren Albert Johansson, Nöddö, Överby

"	"	"	"	Karl Antonsson,	Rävö,	"
"	"	"	"	Karl Karlsson,	"	"
"	"	"	"	Hans Hansson,	"	"
"	"	"	"	ingeniören Gustav Enebon,	"	"

Vänersborg den 3 oktober 1927.

NilsGustafsson.

Den 2 april 1928:

Kungörelse avsänd till pastorsämbetet i Tjärnö församling, Överby.

"	"	"	tidningen "Norra Bohuslän"	<u>Strömstad.</u>
---	---	---	----------------------------	-------------------

Kallelse avsänd till skift, god. C. J. Starkman, Lilla Båleröd, Skee.

"	"	"	"	"	Anders Hagelin, Hessland,	<u>Överby.</u>
---	---	---	---	---	---------------------------	----------------

Heddelande	"	"	Otto Johansson,	Torgonö,	"
------------	---	---	-----------------	----------	---

"	"	"	Viktor Mattsson,	"	"
---	---	---	------------------	---	---

"	"	"	Karl Simonsson,	"	"
---	---	---	-----------------	---	---

"	"	"	Karl Nilsson,	Nöddö,	"
---	---	---	---------------	--------	---

"	"	"	Harry	"	"
---	---	---	-------	---	---

"	"	"	Curt	"	"
---	---	---	------	---	---

"	"	"	Albert Johansson,	"	"
---	---	---	-------------------	---	---

"	"	"	Karl Antonsson,	Rävö,	"
---	---	---	-----------------	-------	---

"	"	"	Karl Karlsson,	"	"
---	---	---	----------------	---	---

"	"	"	Hans Hansson,	"	"
---	---	---	---------------	---	---

"	"	"	Gustav Enebon, ingeniör,	"	"
---	---	---	--------------------------	---	---

Vänersborg dag som ovan:

Nils Gustafsson.

Jämlikt 10 kap. 58§ vattenlagen förena sig undertecknade med sökandena till det företag, som avser upptagande av vattenavlopp genom ägor till Torgonö, Nöddö och Rävö i Tjärnö socken, Göteborgs och Bohus län och äsyftas med denna anslutning att få avloppet ifråga upptaget till sådan omfattning att till våra fastigheter hörande marker erhålla bästa möjliga torrläggning.

Torgonö den 27 oktober 1927.

Albert Johansson, ägare av lägenheten N:o 1 Rörvik.

Hans Hansson,, " " 43/144 mtl. Rävö.

Att Albert Johansson, Rörvik och Hans Hansson egenhändigt tecknat sina namn betyga:

Nils Gustafsson. Halvard Larsson, A.E. Hagelin.

Till Förrättningsmännen vid syneförrättning angående dikningsföretag å hemmanen Torgonö och Nöddö.

Enär den mig tillhöriga marken ej beredes någon båtnad av ifrågavarande dikningsföretag får jag härmed jämlikt 7 kap 27§ Vattenlagen bestrida, att det ålägges mig att gälda någon del av kostnaden för dikningsföretaget eller kostnaden för dikets framtida underhåll. Jämväl bestrides att jag förpliktigas att gälda något av förrättningskostnaden då jag ej sökt företaget och ej haft någon nytta därav.

Torgonö den 23 april 1928.

Carl Simonsson.

Aveskrift.

Utdrag av förmynderskapsprotokollet, hållet vid lagti-

ma hösttinget med Vettle

härad å tingsstället i

Strömstad den 26 septem-

ber 1927.

§ 10 På därom gjord ansökning och enligt åtagandeförordnades dels
Hemmansägaren Karl Edvin Nilsson i Nöddö till förmyndare för
sin och sin ^{avlidna} hustru Anna Laurentia Nilsson omtydiga son Kurt
Albert, född den 25 juli 1911, dels och hemmansägare Carl
Simonsson i Torgonö att såsom god man för nämnde omtydiga beva-
ka hans rätt under boutredningen efter modern.

På häraderättens vägnar:

B. Hellborn.

Avskriften bestyrkes i tjänsten:

Nils Gustafsson.

Avskrift.

Utdrag av protokollet hållet

inför konkursdomaren i Norrvikens

domsaga å tingsstället i Ström-

stad den 5 mars 1927.

N:r 207 Efter val av fordringsägarna uti förre handlanden Karl Oskar
Hembergs i Mellby, Skee, konkurs varder ingenjören Gustaf Enebo i
Överby förordnad att såsom förvaltare enligt 45 § Konkurslagen omhän-
derhava boet.

Av domareämbetet:

B. Grapengiesser.

Rätt avskrivet intyga:

Ivar Karlsson,
Överby

Signe Karlsson,
Överby

Härmed intygas att lantbrukaren Otto Johansson i Torgenö genom avhandling den 30 sistlidne mars av Karl Oskar Hembergs i Mellby konkursbo inköpt fasta egendomen 24/1000 mantal Flääng och 36/1000 mantal Nöddö i Tjännö socken, vadåh konkursboet frånträtt sin rätt till vidare talan i påbörjad, nämnda egendom rörande syneförrättning jämlikt 10 kap.vattenlagen.

Överby den 25 april 1928.

Gustav Ehnebon.

Förvaltare i Karl Oskar Hembergs konkursbo.

Bevittnas:

Ivar Karlsson,
Överby.

Signe Karlsson.
Överby.

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Värdningslängd
 för uppslagande av vattenavlopps genom åren hörande till
 hemmanen Torgonäs, Rörö, Nöddä samt lägenheterna
 Brevik och Rörö i Jämsn socken av Luleå län och Bohus
 län; upprättad vid synföreläggning enligt vattenlagen
 åren 1927-1928

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägöfurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Nöddö</u>	1 ²²	Bb			<u>Karl Nilsson Sterbhus</u>
				1	åker barmylla på lera
				2	" " " "
				3	" " " "
				4	" " " "
				5	" " " "
				6	" " " "
				7	" " " "
				8	" " " "
					<u>Summa</u>
<u>Nöddö</u>	1 ²⁴	Bca	7/450		<u>Karl Nilsson Sterbhus</u>
				9	åker barmylla på lera
				10	" " " "
				11	" " " "
				11a	" " " "
					<u>Summa</u>
<u>Låg. Privilei' av. från Flöängl" och Nöddö 1"</u>	1'				<u>Albert Johansson</u>
				12	väg
				13	åker barmylla på lera
				14	" " " "
				15	" " " "
				16	" " " "
				17	" " " "
				18	" " " "
				19	" " " "
				20	" " " "
					<u>Transport</u>

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägarers namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
				21	äker. lermylla på lera <i>Transport</i>
				22	" " " "
				23	" " " "
				24	" " " "
				25	" " " "
				26	" " " "
				27	" " " "
				28	" " " "
				29	" " " "
				30	" " " "
				31	väg
				32	äker " " "
				33	" " " "
				34	" " " "
				35	" " " "
				37	avloppsgräo
					<i>Summa</i>
<i>Torgnäs</i>	14	D	1/3	38	Karl Simonsson äker lermylla på lera
				39	väg
				40	äker " " "
				41	" " " "
				42	" " " "
				43	" " " "
				44	" " " "
				45	" " " "
					<i>Transport</i>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8		9		10			11	12		13	14		15	16	
/ 21.5						01.5			1274	25		1794	50		520	25
07.0								1300	91	-	1700	119	-	400	28	-
06.0								"	78	-	1600	96	-	300	18	-
05.0								"	65	-	"	80	-	"	15	-
06.0								"	78	-	"	96	-	"	18	-
04.5								"	58	50	"	72	-	"	13	50
05.0								1200	60	-	"	80	-	400	20	-
03.5								1000	35	-	1500	52	50	500	17	50
03.5								950	33	25	1400	49	-	450	15	75
03.0								"	28	50	"	42	-	"	13	50
02.5								"	23	75	"	35	-	"	11	25
						01.5		-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.0								1500	75	-	1600	80	-	100	5	-
05.0								"	82	50	"	88	-	"	5	50
10.0								900	90	-	1300	130	-	400	40	-
12.0								"	108	-	"	156	-	"	48	-
						05.5		-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 00.0						08.5			2180	75		2970	-		789	25
27.5						00.5		1650	453	75	1800	495	-	150	41	25
								-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.0								950	76	-	1400	112	-	450	36	-
07.0								1400	98	-	1600	112	-	200	14	-
08.0								1550	124	-	"	128	-	50	4	-
04.5								1400	63	-	"	72	-	200	9	-
05.5								"	77	-	"	88	-	"	11	-
05.0								"	70	-	"	80	-	"	10	-
65.5						00.5			961	75		1087	-		125	25

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8		9		10			11	12		13	14		15	16	
	65.5					00.5			961	75		1087	-		125	25
	03.0							1300	39	-	1600	48	-	300	9	-
	03.5							1200	42	-	"	56	-	400	14	-
	06.0							1100	66	-	1500	90	-	"	24	-
	06.0							1000	60	-	"	90	-	500	30	-
	34.5							800	276	-	1250	414	-	400	138	-
						01.0		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		05.0						650	32	50	1000	50	-	350	17	50
		04.5						"	29	25	"	45	-	"	15	75
		05.5						"	35	75	"	55	-	"	19	25
			1	33.5				600	801	-	750	1001	25	150	200	25
						05.0		-	-	-	-	-	-	-	-	-
						09.0		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1	18.5	15.0	1	33.5	15.5			2343	25		2936	25		593	-
	04.0							1000	40	-	1400	56	-	400	16	-
	06.5							1050	68	25	"	91	-	350	22	75
	09.5							1400	133	-	1600	152	-	200	19	-
	09.0							1450	130	50	"	144	-	150	13	50
	01.5							"	21	75	"	24	-	"	2	25
	01.5							650	9	75	1000	15	-	350	5	25
	03.0							"	19	50	"	30	-	"	10	50
	04.0							"	26	-	"	40	-	"	14	-
	04.0							"	26	-	"	40	-	"	14	-
	03.0							"	19	50	"	30	-	"	10	50
	03.0							"	19	50	"	30	-	"	10	50
	05.5							1000	55	-	1400	77	-	400	22	-
	08.5							"	35	-	"	49	-	"	14	-
	58.0								603	75		778	-		174	25

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
				71	äker lermylla på lera <i>Transport</i>
				72	" " " "
				73	" " " "
				74	" " " "
				75	" " " "
				76	" " " "
				77	" " " "
				78	" " " "
				79	" " " "
				80	" " " "
				81	" " " "
				82	" " " "
				83	" " " "
				84	" " " "
				85	" " " "
				86	" " " "
				87	" " " "
				88	" " " "
				89	" " " "
				90	" " " "
				91	" " " "
				92	" " " "
				93	" " " "
				94	" " " "
				95	" " " "
				96	" " " "
				97	" " " "
				98	avloppsgrav
					<i>Summa</i>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	58.0								603	75		778	-		174	25
	04.0							1000	40	-	1400	56	-	400	16	-
	03.5							"	35	-	"	49	-	"	14	-
	04.5							"	45	-	"	63	-	"	18	-
	04.0							"	40	-	"	56	-	"	16	-
	04.5							"	45	-	"	63	-	"	18	-
	06.0							"	60	-	"	84	-	"	24	-
	05.0							"	50	-	"	70	-	"	20	-
	05.0							"	50	-	"	70	-	"	20	-
	06.0							"	60	-	"	84	-	"	24	-
	04.5							"	45	-	"	63	-	"	18	-
	08.5							1150	97	75	1450	123	25	300	25	50
	20.5							1200	246	-	"	292	25	250	51	25
	04.0							1150	46	-	"	58	-	300	12	-
	06.5							"	74	75	"	94	25	"	19	50
	03.0							"	34	50	"	43	50	"	9	-
	03.5							"	40	25	"	50	75	"	10	50
	14.0							"	161	-	"	203	-	"	42	-
	06.0							1150	66	-	1400	84	-	"	18	-
	10.5							"	115	50	"	147	-	"	31	50
	12.0							"	132	-	"	168	-	"	36	-
	11.0							1000	110	-	1300	143	-	"	33	-
	16.5							"	165	-	"	214	50	"	49	50
	16.5							"	165	-	"	214	50	"	49	50
	17.0							"	170	-	"	221	-	"	51	-
	17.5							750	131	25	1000	175	-	250	43	75
	16.0							"	120	-	"	168	-	"	40	-
	15.5							"	116	25	"	155	-	"	38	75
						06.0		-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	03.5					06.0			3065	-		3988	-		293	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Torgoni</u>	13	6	1/2		<u>Otto Johansson</u>
				99	avloppsgrav
				100	betesmark lermylla på lera
				101	avloppsgrav
				102	betesmark " " "
				103	väg
				104	äker " " "
				105	" " "
				106	" " "
				107	" " "
				108	" " "
				109	" " "
				110	" " "
				111	" " "
				112	" " "
				113	" " "
				114	" " "
				115	" " "
				116	" " "
				117	" " "
				118	" " "
				119	" " "
				120	" " "
				121	" " "
				122	" " "
				123	" " "
					<u>Summa</u>
<u>Torgoni</u>	12	B	1/3		<u>Viktor Mattsson</u>
					Transport

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11		12	13		14		15	16		
						04.0		-	-	-	-	-	-	-	-	-
			1	03.0				430	463	50	550	566	50	100	103	-
						03.0		-	-	-	-	-	-	-	-	-
				23.0				650	149	50	750	172	50	100	23	-
						03.5		-	-	-	-	-	-	-	-	-
18.0								1150	198	-	1300	234	-	200	36	-
28.0								1200	336	-	1400	392	-	"	56	-
28.5								"	316	-	"	357	-	"	51	-
26.0								"	312	-	"	364	-	"	52	-
28.0								"	336	-	"	392	-	"	56	-
29.0								1250	312	50	"	406	-	150	43	50
29.5								"	281	25	"	315	-	"	33	75
23.0								"	287	50	"	322	-	"	34	50
23.5								1300	305	50	"	329	-	100	23	50
23.5								"	305	50	"	329	-	"	23	50
29.0								1200	348	-	1300	377	-	"	29	-
25.5								"	306	-	"	331	50	"	25	50
25.0								1250	312	50	"	325	-	50	12	50
31.0								"	387	50	"	403	-	"	15	50
30.0								"	375	-	"	390	-	"	15	-
30.0								"	375	-	"	390	-	"	15	-
51.0								"	637	50	"	663	-	"	25	50
05.0								-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.5								-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.0								-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	82.0			1	26.0		10.5		6384	75		7058	50		673	75

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
				124	Transport åker, lermylla på lera
				125	
				126	
				127	
				128	
				129	
				130	
				131	
				132	
				133	
				134	
				135	
				136	
				137	
				138	
				139	
				140	
				141	
				142	
					Summa
<u>Rävö</u>	15	A	3/8	143	<u>Karl Antonsson</u> åker, lermylla på lera
				144	
				145	
				146	
				147	
				148	
					Transport

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8		9		10			11	12		13	14		15	16	
33.0								1050	346	50	1100	363	-	50	16	50
17.5								1250	218	75	1300	227	50	"	8	75
10.0								1300	130	-	"	130	-	-	-	-
27.5								1250	343	75	"	357	50	50	13	75
27.5								"	343	75	"	357	50	"	13	75
30.0								"	375	-	"	390	-	"	15	-
21.0								1270	266	70	"	273	-	30	6	30
23.5								"	278	45	"	305	50	"	7	05
16.5								-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.5								-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.5								-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.0								-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.0								-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.0								-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.0								-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.0								-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.5								-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.0								-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.0								-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 91.0									2322	90		2404	-		81	10
11.0								-	-	-	1500	-	-	-	-	-
22.0								-	-	-	"	-	-	-	-	-
16.5								-	-	-	"	-	-	-	-	-
16.0								-	-	-	"	-	-	-	-	-
21.0								-	-	-	"	-	-	-	-	-
15.5								-	-	-	"	-	-	-	-	-
1 02.0								-	-	-		-	-		-	-

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					<i>Transport.</i>
				149	åker lermylla på lera
				150	" " " "
				151	" " " "
				152	" " " "
				153	" " " "
				154	" " " "
				155	" " " "
				156	" " " "
				157	" " " "
				158	" " " "
				159	" " " "
				160	" " " "
				161	" " " "
				162	" " " "
				163	" " " "
				164	" " " "
				165	<i>sig</i>
				166	åker " "
				167	" " "
				168	" " "
				169	" " "
				170	" " "
				171	" " "
				172	" " "
				173	" " "
				174	" " "
				175	" " "
				176	" " "
					<i>Transport.</i>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8		9		10			11	12		13	14		15	16	
/ 02.0								-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.0								-	-	-	1200	-	-	-	-	-
13.5								-	-	-	1150	-	-	-	-	-
09.0								-	-	-	"	-	-	-	-	-
05.5								-	-	-	"	-	-	-	-	-
05.0								-	-	-	"	-	-	-	-	-
16.0								1070	107	-	"	110	-	30	3	-
08.0								"	85	60	"	88	-	"	2	40
09.0								"	96	30	"	99	-	"	2	70
07.0								"	74	90	"	77	-	"	2	10
07.0								"	74	90	"	77	-	"	2	10
07.5								"	80	25	"	82	50	"	2	25
17.0								"	181	90	"	187	-	"	5	10
18.0								"	192	60	"	198	-	"	5	40
09.5								"	101	65	"	104	50	"	2	85
03.5								"	37	45	"	38	50	"	1	05
09.0								"	96	30	"	99	-	"	2	70
						08.0		-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.0								-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.0								-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.0								-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.5								-	-	-	-	-	-	-	-	-
18.0								-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.0								-	-	-	-	-	-	-	-	-
20.0								-	-	-	-	-	-	-	-	-
19.0								-	-	-	-	-	-	-	-	-
18.5								-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.5								-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.0								-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 76.0						08.0			1128	85		1160	50		31	65

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmansstal	Ägofigures nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
				177	Transport åker, kornmylla på lerd
				178	" " " "
				179	väg
				180	åker " " "
				181	" " " "
				182	" " " "
				183	" " " "
				184	" " " "
				185	" " " "
				186	" " " "
				187	" " " "
				188	" " " "
				189	" " " "
				190	" " " "
				191	" " " "
				192	" " " "
				193	" " " "
				194	" " " "
					Summa.
<u>Rävi</u>	1 ["]	B.	1/32		<u>Karl Karlsson</u>
				195	åker kornmylla på lera
				196	" " " "
				197	" " " "
				198	" " " "
					Summa
<u>Rävi</u>	1 ¹⁶	ABc	301/1206		<u>Hans Hansson</u>
					Transport.

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8		9		10		11	12		13	14		15	16		
3 76.0						08.0			1128	85		1160	50		31	65
10.0							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55.0							1050	577	50	1100	605	-	50	27	50	
						06.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.0							1070	107	-	"	110	-	30	3	-	
07.5							"	80	25	"	82	50	"	2	25	
07.5							"	80	25	"	82	50	"	2	25	
06.5							"	69	55	"	71	50	"	1	95	
05.5							"	58	85	"	60	50	"	1	65	
04.5							"	48	15	"	49	50	"	1	35	
11.0							"	117	70	"	121	-	"	3	30	
14.0							"	149	80	"	154	-	"	4	20	
10.0							"	107	-	"	110	-	"	3	-	
40.0							"	428	-	"	440	-	"	12	-	
32.5							1050	341	25	"	357	50	50	16	25	
10.0							"	105	-	"	110	-	"	5	-	
08.0							"	84	-	"	88	-	"	4	-	
10.0							"	105	-	"	110	-	"	5	-	
13.0							"	136	50	"	143	-	"	6	50	
6 31.0						14.0			3724	65		3855	50		136	85
14.0							950	133	-	1000	140	-	50	7	-	
15.5							"	147	25	"	155	-	"	7	75	
16.0							"	152	-	"	160	-	"	8	-	
20.0							"	190	-	"	200	-	"	10	-	
65.5									622	25		655	-		32	75
							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurans nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
				199	Transport åker hemmylla på lera
				200	" " " "
				201	" " " "
				202	" " " "
				203	" " " "
				204	" " " "
				205	" " " "
				206	" " " "
				207	" " " "
				208	" " " "
				209	" " " "
				210	" " " "
				211	" " " "
				212	" " " "
				213	väg
				214	åker
				215	" " " "
				216	" " " "
				217	" " " "
				218	" " " "
				219	" " " "
				220	" " " "
				221	" " " "
				222	" " " "
				223	" " " "
				224	" " " "
				225	" " " "
				226	" " " "
					Transport

A r e a l								Nuvarandevärde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	12.0							1050	126	-	1200	144	-	150	18	-
	14.0							"	147	-	"	168	-	"	21	-
	12.5							"	131	25	"	150	-	"	18	75
	14.0							1000	140	-	"	168	-	200	28	-
	14.0							"	140	-	"	168	-	"	28	-
	12.0							"	120	-	"	144	-	"	24	-
	13.0							"	130	-	"	156	-	"	26	-
	14.0							"	140	-	"	168	-	"	28	-
	15.0							"	150	-	"	180	-	"	30	-
	15.0							"	150	-	"	180	-	"	30	-
	14.0							"	140	-	"	168	-	"	28	-
	14.5							"	145	-	"	174	-	"	29	-
	15.0							"	150	-	"	180	-	"	30	-
	14.0							"	140	-	"	168	-	"	28	-
						03.0		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	04.0							-	-	-	-	-	-	-	-	-
	02.5							-	-	-	-	-	-	-	-	-
	02.5							-	-	-	-	-	-	-	-	-
	02.5							-	-	-	-	-	-	-	-	-
	02.5							-	-	-	-	-	-	-	-	-
	02.5							-	-	-	-	-	-	-	-	-
	02.5							-	-	-	-	-	-	-	-	-
	05.0							-	-	-	-	-	-	-	-	-
	08.5							-	-	-	-	-	-	-	-	-
	07.5							-	-	-	-	-	-	-	-	-
	15.0							-	-	-	-	-	-	-	-	-
	15.5							-	-	-	-	-	-	-	-	-
	16.0							-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	79.5					03.0			1949	25		2316	-		366	75

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Transport
				227	äker lermylla på lera
				228	odlingsmark " " "
				229	" " " "
				230	" " " "
				231	betesmark " " "
				232	" " " "
				233	avloppsgrav
					Summa
<u>Rävi</u>	15	A			<u>Karl Antonsson</u>
				234	betesmark, lermylla på lera
				235	" " " "
				235a	väg
				236	avloppsgrav
					Summa
<u>Nöddi</u>	125	Bac	24/1080		<u>Olle Johansson</u>
				237	betesmark, lermylla på lera
				238	avloppsgrav
					Summa
<u>Nöddi</u>	124	Bad	5/1080		<u>Olle Johansson</u>
				239	betesmark, lermylla på lera
				240	avloppsgrav
					Summa
<u>Nöddi</u>	123	Bac			<u>Karl Nilssons storbhus</u>
				241	betesmark, lermylla på lera
				242	avloppsgrav
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8		9		10		11	12		13	14		15	16		
2	77.5					03.0		1949	25		2316	-		366	75	
	14.5							-	-	-	-	-	-	-	-	-
			04.0					-	-	-	-	-	-	-	-	-
			36.0					-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2	22.0				-	-	-	-	-	-	-	-	-
					17.0			-	-	-	-	-	-	-	-	-
					2	20.0		-	-	-	-	-	-	-	-	-
						04.0		-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	94.0	2	62.0	2	37.0	07.0		1949	25		2316	-		366	75	
					3	91.0		-	-	-	-	-	-	-	-	-
					1	76.0		350	616	-	400	704	-	50	88	-
						02.5		-	-	-	-	-	-	-	-	-
						07.5		-	-	-	-	-	-	-	-	-
					5	67.0	10.0		616	-		704	-		88	-
					53.0			350	185	50	450	238	50	100	53	-
						01.5		-	-	-	-	-	-	-	-	-
					53.0	01.5			185	50		238	50		53	-
					87.5			-	-	-	600	-	-	-	-	-
						03.5		-	-	-	-	-	-	-	-	-
					87.5	03.5										
					63.0			-	-	-	400	-	-	-	-	-
						02.0		-	-	-	-	-	-	-	-	-
					63.0	02.0										

[illegible]

Torquato den 25 april 1928
Nils Gustafsson

Nils Gustafsson

E. J. Starkman

A. E. Hagelin.

Kostnadsförslag.

frå tillhörlig anläggning av vattenledade marken lösnande till Jorgensö, Nöddö,
Rävi samt lägenheterna Brivik och Brivik i Järnå socken, Luleå och
Botens län; upprättat vid synföreläggning enligt vattenlagen år 1927-1928

Timpenning: 0.70 Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å kr.	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		<u>Avloppsgraven A-B-C</u>						
0-6 ⁺⁴³	643	Schaktning av lera	400	0.60	240	-		
6 ⁺⁴³ -8 ⁺²⁸	185	" " "	190	0.60	114	-	354	-
		Bergsprängning	6	10-	60	-	60	-
		Summa för utfarstväg vid 8 ⁺²⁵						
		Schaktning utöver avloppets aktin	8	0.70	5	60		
		Grundmurar	1.7	8-	13	60		
		Front- och sidmurar	6	10-	60	-		
		Täckhallar	1.5	12-	18	-		
		Glaciär			15	-		
		Arbete, planering av vägbanan m.m.			27	80	140	-
		För arbetets tillsyn, oförutredda fall m.m.						
		Tillägges c:a 10% av föruträkade belopp					56	-
	828	Summa					610	-
		<u>Sidrdiket B-D</u>						
16-6 ⁺⁴³ -20	400	Schaktning av lera	610	0.70	427	-		
20-23 ⁺²²	332	" " "	650	0.70	455	-	882	-
		För arbetets tillsyn, oförutredda fall m.m.						
		Tillägges c:a 10% av föruträkade belopp					88	-
	732	Summa					970	-
		<u>Lammandrag</u>						
828		Avloppsgraven A-B-C					610	-
732		Sidrdiket B-D					970	-
1560		Summa					1580	-

Jorgensö den 25 april 1928.
Nils Gustafsson.

Grävningstabell.

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning		Anmärkingar
	Meter						
1	2	3	4	5	6	7	8
0	-	0.50	0.50	-	1:125		<u>Avloppsgraven A-B-C</u> Bottenläge vid 0 = +3.50 m. Bottenlutning i sträckan 0-8+28 = 0.2:1000
0+50	50	0.60	"	2.00	"		
1	"	0.50	"	2.05	"		
1+50	"	0.80	"	2.30	"		
2	"	0.90	"	2.65	"		
2+50	"	1.00	"	2.85	"		
3	"	0.60	"	2.10	"		
3+50	"	0.80	"	2.50	"		
4	"	0.85	"	2.75	"		
4+50	"	1.00	"	2.80	"		
5	"	1.00	"	3.05	"		Fix i berg ~ 50 m norr påle 5; höjdläge = +6.35 m.
5+50	"	0.95	"	3.15	"		
6	"	1.10	"	3.25	"		
6+40	40	1.00	"	3.00	"		Bottenläge vid 6+40 m = +3.63 m.
6+50	10	1.20	"	3.50	"		
7	50	1.20	"	3.40	"		
7+50	"	1.25	"	3.40	"		
8	"	1.25	"	3.45	"		
8+28	28	1.21	"	3.50	"		Bottenläge vid 8+28 = +3.67 m.
I ma	828						

1	2	3	4	5	6	7	8
							Sids diket B-D
6 ⁺¹³ =16	50	0.95	0.50	2.75	1:125		Bottenläge vid 16=+3.63 m. Botten- lutning å sträckan 16-22 = 0.2:1000
16+50	"	1.00	"	3.00	"		
17	"	1.20	"	3.00	"		
17+50	"	1.25	"	3.25	"		
18	"	1.10	"	3.40	"		
18+50	"	1.10	"	3.05	"		
19	"	1.25	"	3.70	"		
19+50	"	1.40	"	3.70	"		
20	"	1.25	"	3.45	"		
20+50	"	1.00	"	3.00	"		
21	"	1.05	"	3.10	"		
21+50	"	1.10	"	3.50	"		
22	"	1.45	"	4.10	"		Bottenläge vid 22 = +3.75 m.
22+50	"	1.30	"	3.75	"		Firi berg ~ 60 m nordväst påle 23 ⁺³² ; höjdläge = +6.67 m.
23	"	1.25	"	3.25	"		Bottenläge vid 23 ⁺³² = +4.20 m
23+32	32	1.15	"	3.00	"		
I ma	732						
							Torgsvä den 25 april 1928 Nils Gustafsson.

Torgu 25 April 1928
Nils Gustafsson.

U T L Å T A N D E.

i fråga om utvidgning av avloppsdiken i och för bättre torrläggning av vattenskadade marker hörande till hemmanen Torgonö, Rävö, Nöddö samt lägenheterna Brevik och Rörvik i Tjärnö socken av Göteborgs och Bohus län.

Torrläggningsområdet är beläget omkring 5 km. sydost om Tjärnö kyrka och utgöres av åker samt äng och annan duglig mark. Area-
len är 24,550 hektar åker samt 15,80 hektar äng och annan duglig mark. Jordmånen består av lermylla på botåsen av lera.

L a g a h i n d e r.

Laga hinder mot det ifrågasatta torrläggningsföretaget har icke anmälts, icke heller hava synesännen kunnat finna att något sådant föreligger mot handläggandet av denna syneförrättning eller mot utförandet av här föreslagna torrläggningsåtgärder.

F ö r e t a g e t s b e s k a f f e n h e t.

Torrläggningsföretaget är att anse som sådan dikning, varom stadgas i 7 kap. vattenlagen.

V a t t e n m ä n g d, f a l l f ö r h å l l a n d e n.

f ö r e s l a g n a d i m e n s i o n e r m. m.

Nederbördsområdet till ifrågavarande vattenskadade marker uppgår till sammanlagt 60 hektar samt består av såväl odlade fält som berg och skogsmark. Med hänsyn till områdets topografiska gestaltning och dess bevuxenhet samt till nederbördsmängden i trakten kan hög vattenmängden skattas till $0,18 \text{ m}^3$ pr sekund samt medelvattenmängden till $1/10$ av den vid högsta flöden beräknade. Detta motsvarar en flod-
avrinning av 3 sekundliter från varje hektar.

På grund av avdikningsområdets belägenhet i närheten av havet och på en sådan höjd över dess nivå att havsvattnet vid starka sydvästliga stormar översvämmar delar av detsamma avser ifrågavarande avdikningsförslag att bereda en förbättrad avrinning för flodvattnet och möjliggöra en snabbare uttorkning, då havsvattnet efter en kortare översvämning dragit sig tillbaka.

Förslaget innebär att för områdets förbättrade torrläggning skall upptagas avloppsdikena A-B-C och B-D. Det förra skall börja vid punkten 0 och fortsätta med en minsta bottenlutning av 0,2:1000 till punkten 8+28 och den vid sagda punkt befintliga trumman ombyggas.

Det senare skall börja vid punkten 6+43 och fortsätta med en minsta bottenlutning av 0,2:1000 till punkten 23+32 omedelbart nedanför samma punkt befintliga trumman.

Bottenbredden i dikena har föreslagits till 0,5 meter och sidolutningen till 1:1,25. Dessas dimensioner i övrigt vid de olika avvägningpunkterna tydliggöres av profil- och sektioneritningarna samt av grävningstabellen.

Utan uppdämning av havsvattnet synes flodvattenmängden kunna avrinna vid ett största djup av 0,65 meter och medelvattenmängden vid ett djup av 0,25 m.

I företaget ingående vattenskadad mark finnes upptagen å den vid syneförrättningen nyuppräta de plankartan. Å densamma har jämväl med dubbla röda linjer inritats de dikessträckor, som enligt detta utlåtande skola uppgrävas.

B r o a r o c h t r u m m o r .

Allmän väg beröres äcke av företaget. I samband med

40
grävningsarbetet skall uppföras trumman vid § 25 i enlighet med särskilda ritningar och i kostnadsförslaget lämnade anvisningar.

Beträffande övriga enskilda broar eller trummar, som kunna bli uppförda över ifrågavarande avloppsdiken bestämmes allenast att de icke få uppföras på sådant sätt att de uppdämma vattnet.

K o s t n a d.

Enligt till synehandlingarna bifogat kostnadsförslag, som är upprättat med hänsyn till en timpenning av 0,70 kronor uppgår kostnaden för schaktningsarbetet jämte trumbyggnader till 1580:- kronor i vilken summa då inräknats 10% tillägg för oförutsedda fall och arbetets tillsyn.

U n d e r h å l l.

För viåmakthållande av det genom företaget ernådda terräggningresultatet skola avloppsdikena för framtiden omsorgsfullt underhållas genom regelbundna rensningar. Därvid skola uppkomna växtbildningar och islämningar avlägnas och diena återställas till nu föreskrivna dimensioner.

J o r d v ä r d e r i n g, b å t n a d a v f ö r e t t a g e t o c h k o s t n a d s f ö r d e l n i n g.

För utrönande av den båtnad, som uppstår för den vattensjuka marken genom avloppsdikenas upptagande enligt evan avhandlade förslag har uppskattning av denna mark ägt rum jämlikt i 10 kap 60§ vattenlagen stadgade grunder och resultatet införte i den till förslaget hörande värderingslängden. Såsom av företaget beröende hava ansett, de marker, som ligga mindre än 1,4 meter över det nuvarande medelvat-
tenståndet i närmaste del av diket. Synemännen hava åsatt dessa

marker värde i kronor pr hektar med hänsyn tagen till deras höjdläge över medelvattenytan. Dessa värden hava införts i värderingslängden under rubriken "värde efter torrläggningen" Det nuvarande värdet eller "värdet före torrläggningen" har uträknats såsom viss del av värdet efter torrläggningen

Vid bestämmande av markvärdet har hänsyn uteslutande tagits till markernas naturliga beskaffenhet och den avkastning, som de sålunda anses kunna lämna. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värdet utgör förbättringsvärdet, som skall ligga till grund för kostnadernas fördelning.

Skäl till uppdelning jämlikt bestämmelserna i vattenlagen kap. 7 § 24 synes ej föreligga.

Varje ägare till fastighet, som röner b åtnad genom företaget är förty pliktig taga del i detsamma och därmed förenade kostnader i förhållande till denna åtnad sådan den blivit uträknad i nyss nämnda värderingslängd.

I den till förslaget hörande kostnadsfördelningslängden hava markvärdena före och efter torrläggningen, förbättringsvärdet och ett procenttal av verklig kostnad införts. De intressenter, som äro att anse som sökande till förrättningen enligt kap. 10 § 82 vattenlagen angivas med beteckningen S .

Ersättningar.

För upplåtelse av mark till dikenas utvidgning för intrång genom uppläggning av jord och sten från grävningsarbetet behöver ersättning icke utgå jämlikt bestämmelserna i syneprotokollet § 4. Avgäld, varom förmäles i 11 kap. 95§ vattenlagen skall icke utgå till detta företag.

Underhållet av avloppsdiket bestrides efter samma grunder

som bestämts för deltagande i detsamma uppgrävning. Vägtrummor och broar und rhållas av den eller dem, som haft att vidmakthålla befintliga byggnader av detta slag. Kostnaden för syneförrättningen och andra gemensamma utgifter gäldas efter enahanda grunder som för fördelningen av kostnaderna för själva företaget jämlikt bestämmelserna i vattenlagen kap. 10 § 80 men förskjutes om så erfordras av sökanden till förrättningen.

Arbets utförande.

Företaget, vilket benämnas så som i rubriken angives skall utföras i överensstämmelse med det vid denna förrättning upprättade förslaget, ritningar och arbetsbeskrivning. Till ledning vid arbetenas utförande tjäna de å plan- och profilritningarna angivna fixpunkterna.

I fråga om arbetenas utförande och framtida underhåll få synemännen på grund av stadgandena i vattenlagen kap. 10 § 62 ytterligare meddela följande bestämmelser:

- 1) För handhavande av de med arbetenas utförande och underhåll skola intressenterna utse en arbetsstyrelse och skall jämlikt bestämmelserna i vattenlagen uppkommande ändringar i styrelsens sammansättning omedelbart anmälas till Konungens Befallningshavande i länet.
- 2) Styrelsen åligger att över inkomster och utgifter föra ordentliga räkenskaper årligen avsluta dessa samt upprätta debiteringslängder
- 3) att uppgrävd jord och sten skall läggas minst en (1) meter från diket kanter och med en lutning mot dessa icke brantare än 1:1,0

- 4) att där uppläggandet sker i strängar öppningar för dagvattnet från angränsande terräng anordnas vid svackor i markytan, vid förekommande öppna diken och i öfrigt på var 40:de meter.
- 5) att upplagda jordmassor böra vara från dikenas närhet bortförda senast 5 år efter det dikningsarbetet blivit fullbordat svarande varje fastighetsinnehavare för bortförandet av den på hans mark upplagda jorden.
- 6) det åligger envar jordinnehavare att genom stängsel eller vakt skydda diket från åverkan av betande kreatur, skulle likväl skada uppstå genom kreaturens söndertrampande av dikekläpt eller botten åligger det innehavaren till den mark å vilken kreaturen uteläppts att skyndsammast bota skadan.
- 7) att till öfventyrs inträffade ras oförtövat böra avhjälpas och nödiga förstärkningsarbeten vidtagas om så erfordras.
- 8) att bresar och trummar öfver dikena byggas på så sätt att ingen innskränkning i desamma vattenförande sektion äger rum.
- 9) att arbetena för företagets utförande böra överlåtas till därför skickad person med vilken kontrakt om utförandet enligt bestämmelserna i detta utlåtande bör upprättas.
- 10) att samma förfaringssätt bör tillämpas vid framtida rensningar av diken.
- 11) att arbetena må begynna omedelbart efter det att detta utlåtande vunnit laga kraft samt skola vara slutförda senast 3 år efter samma tidpunkt.
- 12) att ösyning av det slutförda arbetet eller besiktning av detsamma under dess fortgång skall verkställas av i länet tjänstgörande

lantbruksingeniör om någon av intressenterna så påyrkar.

BESWÄRSKÄNVISNING

Jämlikt stadgandena i gällande vattenlag kap. 10 § 73 och kap. 11 § 85 åligger det den, som till äventyrs är missnöjd med åtgär eller beslut vid syneförrättning eller vill föra talan mot avgivet utlåtande att inom 60 dagar från dag då syneförrättning avslutas ingiva sina besvär i tre exemplar till vederbörande vattendomstol, som i detta fall är Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg och skola i besvären fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill samt vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Då i denna sak någon underställning till vattendomstolen icke skall ske, kommer jämlikt vattenlagen kap. 10 § 75 detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat för så vitt icke inom den ovan angivna tiden besvär anföres mot denna syneförrättning.

Torgonö den 25 april 1928.

Nils Gustafsson.

C.J. Starkman.

A.E. Hagelin.

Kostnadsför-

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å karlan	Söcken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>Tjörnå</u>				
	122	B6	Nöddö, Karl Nilssons storbhus		1-8	940:-	1007:-
	124	Bca	" " "		9-11a	264:-	313.50
	11		Börvik, Albert Johansson	S	12-37	2180.75	2970:-
	14	D	Sorgnäs Karl Simonsson		38-57	2343.25	2936.25
	11		Börvik Olof Johansson	S	58-98	3065:-	3988:-
	13	B	Sorgnäs " "	S	99-123	6384.75	7058.50
	12	B	" Viktor Mattsson		124-142	2322.90	2404:-
	15	A	Bävi Karl Antonsson		143-194	3724.65	3855.50
	14	B	" Karl Karlsson		195-198	622.25	655:-
	16	ABc	" Hans Hansson	S	199-233	1979.25	2316:-
	15	A	" Karl Antonsson		234-236	616 -	704:-
	125	Bac	Nöddö Olof Johansson	S	237-238	185.50	238.50
			Summa			24598.30	28446.25

Förbättrings- värde	Beräknad andel i kostnaden för företags avdelningar						Delaktighet i kostnaderna för			
	<i>Grön. krm.</i>						företagets utförande		Syneför- rättningen	
							Beräknad kost- nad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
Kronor										
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
67:-	27.51						27.51	1.741	9	19
49.50	20.32						20.32	1.286	6	79
789.25	324.07						324.07	20.511	108	24
593:-	243.49						243.49	15.411	81	32
923:-	378.99						378.99	23.987	126	58
673.75	276.66						276.66	17.509	92	39
81.10	33.30						33.30	2.108	11	12
130.85	53.73						53.73	3.401	17	95
32.75	13.45						13.45	0.851	4	49
366.75	150.59						150.59	9.531	50	29
88:-	36.13						36.13	2.287	12	07
53:-	21.76						21.76	1.377	7	27
3847.95	1580:-						1580:-	100.000	527	70
Förgrönt den 25 april 1928 <i>Nils Gustafsson</i> <i>E. J. Flarkman</i> <i>A.E. Hagelin.</i>										

Torgonäs den 25 april 1928
Nils Gustafsson

E. J. Florkman

A.E. Hagelin.

ARVODESRÄKNING.

för laga syneförrättning angående torrläggning av mark till Torgonö, Rävö, Nöddö samt lägenheterna Brevik och Rörvik i Tjärnö socken, Götteborgs och Bohus län, upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingeniörstaxan av den 31 december 1920.

FÖRRÄTTNINGSMANNENS ARVODE:

Kallelser och kungörelser § 5	30 st. à 0,50	15,00
Ägomätning skala 1:4000 §§ 6-9	1,35+10,35+49,59+4,42+6,64+1,10 + 0,62	0,74,02
Text, skala o.d.		4,-
Avvägning, längdmätning § 44 den $\frac{16-17}{8}$ -27 1 1/4 dag	15+12,91+ +12,24+10,50	50,65
Arealuträkning § 13.	12,30+4,11	16,41
Ägobeskrivning § 14		7,38
Markvärdering § 44 den 27/10-27 1/2 dag	6+4,84+29,34	40,18
Längdprofil § 20	3+5,46	8,46
Tvärsektioner § 22	2,40+8,25	10,65
Hydrografisk utredning § 24		2,-
Dimensionsberäkning § 25		5,46
Inritning å kartan av avlopp och vallar		2,17
Arbetsbeskrivning § 29		5,-
Kostnadsberäkning § 29		7,82
Broar §§ 34-36		6,-
Införande av höjdsiffror å plankartan § 39		1,36
Utlåtande och betänkande § 43		24,-
Sammanträden och uppr. av protokoll den 27/10-27,25/4-28 1 1/2 dag		18,-
Kostnadsfördelningslängds upprättande § 44 den 18/4-28 1/4 dag		3,-
Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o.d. § 44 den 13/12-27 1/2 dag.		6,-
Översiktskarta § 41		4,-

Summa 311,56

LÖSEN FÖR:

Kopia av plankartan §49	7+17,22+5,65+5,72+2,72+3,70	42,01
" av längdprofil, tvärsekt. förslag till broar § 52	9,36+13,85+ + 3,90+3,0	30,11
Avskrift av synehandlingarna § 55.		36,-
Översiktskarta § 41		4,-

Summa 112,12

ÖVRIGA FÖRRÄTTNINGSKOSTNADER:

Annonskostnader ang. sammanträden	6,60 + 5,40	12,-
Inbindninga av förrättningshandlingarna		1,-
Arvode till godemännen enligt egna räkningar		50,10
Hantlangning, material		40,92
	Summa	104,02

S A M M A N D R A G:

Förrättningsmannens arvode	311,56
Lösen av kopior och avskrift	112,12
Övriga förrättningskostnader	<u>104,02</u>
Summa kronor	527,70

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till vederbörande häradsrätt.

Vänersborg den 21 maj. 1928.

Nils Gustafsson.

Statens e. lantbruksingeniör.

Avskriften sidorna 1 - 48 bestyrkes i tjänsten:

Nils Gustafsson

Utdrag ur protokoll fört vid sam-
manträde med delägarna i förlägg-
ningsföretaget å hemmanen Torpon,
Rävö och Sköddö samt lägenheterna
Mrevik och Rörvik i Tjarnö socker.
den 24 maj 1929.

§ 5.

Eftersom Karl Simonsson vid föregående sammanträde avsat sig
uppdraget att vara ledamot i företagets arbetsstyrelse godkändes
Simonssons avsägelser samt valdes till ledamot i arbetsstyrelsen i Simonssons
ställe Karl Johan Karlsson i Elgrö.

Förklarad:
Hans Hansson. Carl Antonsson.

Ann orau
Karl S. Korneliusson

Rätt utdraget intygar:
Otto Johansson

1931 den 30 jan'

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 st. av lag om kronans för-
månsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Utvidgning av avloppsediken för bättre torrlägg-
ning av vattenskadade marker tillhörande hemmanet Torgonö, Rävö, Nöddö
samt lägenheterna Brevik och Rörvik i Tjärnö socken av Göteborgs och
Bohus län.

Lån 1.080 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl.
Maj:ts beslut den 6 juni 1929. Lånet minskat genom Lantbruksstyrelsens
beslut den 30 Januari 1931 till 350 kronor.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående
detsamma upptagen fastighet.

Socken, by och hemman	Mantal	Register- nummer	Ägares namn m.m.
--------------------------	--------	---------------------	------------------

Tjärnö socken

Rörvik	avs.	1 ¹	Albert Johansson
--------	------	----------------	------------------

Stockholm den 30 januari 1931.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

T. Wallin

Till Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Med anledning av Kungl. Lantbruksstyrelsens skrivelse av den 13 innevarande november månad får jag härmed återställa min skrivelse av den 8 dennes, behörigen bevittnad.

De begärda hadlingarna kan jag icke sända då dessa överlämnats till statens lantbruksingeniör C. B. Carlson i Göteborg.

Torgonö, Överby den 22 november 1930.

Otto Johansson

246
29

Statens avdikningslånefond

S t o c k h o l m .

17220

DIARIE Nr

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

12 JULI 1930

Undertecknad, som av Statens avdikningslånefond tillsammans med Albert Johansson i Nöddö sökt och beviljats ett lån å 1 080 kr för bättre torrläggning av vattenskadade marker, tillhöriga hemmanen Torgonö, Rävö och Nöddö samt lägenheterna Brevik och Rörvik av Nöddö hemman i Tjärnö socken, anhåller härmed vördsamt att få återkalla nämnda låneansökan i vad den berör mig.

Torgonö, Överby, den 9 juli 1930.

Otto Johansson

OTTO JOHANSSON

Bevittnas 2

*My iakttagande utsågs
nr 24964/30 utg. d. 10/11 30.*

Stensund för namnt. bevitn.

Cylog v. Bohms lön . samt handl. utg.

Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med delägare i torrlägningsföretaget å hemmanen Torgonö, Rävö och Nöddö samt lägenheterna Brevik och Rörvik i Tjärnö socken söndagen den 21 okt. 1929.

§ 1.

Mötet öppnades av Albert Johansson som föredrog dagordning, vilken godkändes.

§ 2.

Till att leda mötets förhandlingar valdes Arthur Sundgren, Risängen.

§ 7.

Albert Johansson avsåde sig uppdraget som sammankallande, i hans ställe valdes Otto Johansson, Torgonö, som även skall vara kassör och räkenskapsförare.

Dag som ovan

Arthur Sundgren.

mötets ordf.

Justerat

Wiktor Mattsson

Otto Johansson.

Rätt utdraget, betyga:

W. Mattsson
O. Johansson

Karl J. Corneliusson
ordf. Tjärnö kommunalförbund.

246
29

a.a.

Göteborgs Bohus

DIARIE Nr 12247
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
29 MAJ 1931

Utdrag ur protokoll fört vid
sammanträde med delägarna i torr-
läggningsföretaget å hemmanen Tor-
gonö, Rävö och Nöddö samt lägen-
heterna Brevik och Rörvik i Tjärnö
socken den 2 maj 1929.

§ 8.

Heslöts med 47.390 röster att alla handlingar, arbetsbe-
skrivningar och profiler skola förvaras hos Otto Johansson
i Torgonö; 40.072 röster avgåvos för att handlingarna skulle
förvaras hos Albert Johansson, Nöddö.

§ 9.

Som ovan.

Karl S. Korneliusson

Justerat:

Albert Johansson

Hans Hansson.

Rätt utdraget, betygar:

Karl S. Korneliusson

Godkänd 30 jan. 1931

Lantbruksingenjören
i Göteborgs och Bohus län
samt Älvsborgs läns norra del
GÖTEBORG.

DIARIE N: 27452

K. LANTBRUKSSTYRELSEN
5 DEC. 1930

Bevis

24/6/29
Över avsyning av arbetena för det företag, som avser upptagande av vattenavlopp för bättre torrläggning av mark hörande till hemmanen Torgonö, Rävö och Nöddö samt lägenheterna Brevik och Rörvik i Tjärnö socken, Göteborgs och Bohus län.

Planen fastställd den 6 juni 1929.

Statsunderstöd: Lån från avdikningslånefonden: 1080:- kronor

Bidrag från avdikningsanslaget 530:- kronor.

Arbetstid till den 1 september 1932.

Vid den av undertecknad efter föregången kontrollering den 20 november 1930 verkställda avsyning^{en} av arbetena för företaget i fråga befunnos dessa utförda i överensstämmelse med den fastställda planen, varande dock ett par bergspetsar, som vid avsyningstillfället sköto något ut i avloppets sidor å sträckan B-C, vid nämnda tillfälle icke bortsprängda. Arbetet härmed pågick dock vid tillfället i fråga och har sedermera meddelande ingått från styrelseledamöterna Albert Johansson och Karl Johan Karlsson att nämnda bergspetsar blivit bortsprängda. Företaget kan för den skull förordas till godkännande. Göteborg den 4 december 1930.

Marsson

