



Akt nr:
O-E1a-0127

AU\$O-E1a-0127

gr 197

268
29

0 1*0127

93.03 Kartan saknas

14560

DIARIE N:r

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

2 JUNI 1930

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 20 juni 1929 för
torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Vägeryr och Backa i
Resteröds socken samt Haljersröd och torpet Liden under kronoegendomen
Konungsberg i Forshälla socken av

GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄN

ej mindre fastställt en av statens e.lantbruksingenjör N.Gustafsson
vid syneförrättning år 1928 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, än
även beviljat *dels lån* med sexhundranittio (690)
kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* och *dels statsbidrag* utan återbetalnings-
skyldighet med trehundranittio (390) kronor att utgå från
statens avdikningsanslag, ha ~~va~~ undertecknad ~~e~~, som av vederbörande intressenter enligt
företett protokoll utsetts till styrelse ~~förtroendeman~~ för företaget,

med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts
och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ^{vi}~~jag~~ för egen del samt å veder-
börande intressenters i företaget vägnar åtag~~a~~ och förbind~~a~~ ^{oss}~~mig~~:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fast-
ställda arbetsplanen med de ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter fram-
ställning besluta,

att fullborda arbetet senast den 1 september 1931,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} ~~mig~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, uppvisa den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse, utan därtill erhållet vederbörligt tillstånd, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid, och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammes återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Besteröd den 12 maj 1930.
J. Brjersson ägar till mtt Vågen 1^o
C. Isberg " " Högervärd 1/2^o
Otto Danielsson ägar Tilda Tholsson
enligt fullmakt 1/2 mantal Backa

Att J. Brjersson i Vågen C. Isberg i Högervärd
och O. Danielsson i Backa

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

J. Maguell Johon Perntsson
Adress Ljungsåskile Adress Högervärd

Med stöd av Kungl. brevet den 20 juni
1929 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 22 juli 1930.

L. Isbergsson
föredragande.

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

0 1-0127

14560

DIARIE Nr

K. LANTBRUKSBETYRDELSEN

2 JUNI 1930

Handlingar

rörande torrlägningsföretaget VÄGE-
RYR och BACKA i Resteröds socken samt
HALJERSRÖD och KONUNGSBERG i Forshäl-
la socken, Göteborgs och Bohus län, upp-
rättade vid syneförrättning enligt
vattenlagen åren 1927-28 av:

Nils Gustafsson

Statens e. lantbruksingeniör.

Avskrift:

Genom Kungl. Maj:ts beslut den 20 juni 1928 fastställt till efterrättelse vid arbetets ^{med tillägg att utförande} utförande av diket B - C icke skall ingå i det arbete som omfattas i den fastställda arbetsplanen.

Stockholm den 2 september 1929. På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Notis till Fjänting vägnar:

W. Carlsson

Symförsäkring enligt vattenlagen för försäkring av frägarvarande marker har hållits av understöddad åren 1927 - 1928 och avslutats den 10 mars samma år. Enligt här bifogat bevis (Bil A.) från Västerbygdsens Vattendomstol har bevis mot symförsäkringen icke blivit inom föreskriven tid hos vattendomstolen anfordrad. De vid symförsäkringen upprättade handlingar (Bil F) och ritningar (Bil G) ligga till grund för efterföljande utredning.

Förvägande sälls-
lig utredning

Föreläggningso-
rådets läge, natur-
liga beskaffenhet
och areal.

Föreläggningsområdet är beläget omkring 1 km. nordöst om Resteröds kyrka. På den till symhandlingarna bifogade överviktskartan är området angivet med gul färgläggning. Arealen uppgår till 10.330 hektar åker. Jordmännen består av lermylla på botten av lera.

Läns- och anlags-
rikande

Enligt föreningskrivelser av den 4 aug 1928 hava flertalet intressenter i företaget örensstämmit att gea ansökan om rävtät län från statens avdickningslänfond som även bidrag från statens avdickningsanslag till företagets utförande.

Företagets omfält-
ning, vattenmängds-
beräkningar m. m.

Enligt vid symförsäkringen meddelade bestämmelser skall för områdets föreläggning uppläggas ett avloppsdikey AB, i vilket arbetet med fördjupning och breddning skall börja vid punkten O och fortsätta

Belänkande avgiwet i och för rikande. av bidrag från statens avdickningsanslag och län från statens avdickningslänfond till föreläggningsområdet Vägersby och Backa i Resteröds socken samt Häljersöd och Horningsberg i Fjörshälla socken, Västbo församling och Bohus län.

med en minsta bräntlutning av 1:0:1.000 till punkten 7. Bräntbredden i diket har föreslagits till 0.3 meter och sidolutningen å sträckan 0-3⁺⁶⁰ till 1:1.25 samt å sträckan 3⁺⁶⁰ - 7 till 1:1.5.

Da den mark, som vid denna symförrättning varit föremål för underverkning, uppdelats på två särskilda företag, det ena företaget och det andra företaget och ovan-nämnda dike avser det ena företags förläggning skall vidare för det andra avrättning upptagas ett öppet dike å sträckan 7-12⁺², vilket från ovan-nämnda punkt och till punkten 13⁺⁵⁴ skall förtärla som läck ledning med 7" rör. Bräntbredden i det öppna diket har föreslagits till 0.3 meter och sidolutningen till 1:1.5

Nederbödsområdet för det ena företaget upps-går till 0.7 km² samt för det andra till 20 har.

Aavrinningen vid floden har antagits till 250 re-kundliter från varje km² vid flod och medelaavrin-ningen har beräknats uppgå till omkring 1/10 av av-rinningen vid ströla floden.

Denne företaget betöres Statens Järnvägar å bau- Bror.
delen Gårby - Thimstad, men da den vid punkten 3⁺⁴⁵ befintliga järnvägsstrumman med en genömgångs öppning för vattnet av 0.9 x 0.6 meter inte synes orsaka någon skadlig uppstämmning för vattnet, behöves densamma icke ombyggas. I samband med grävningsarbetet skall ombyggas 1/2 st. ågrvägs - ågr - eller gångbror å det ena företaget samt en bro för utfartsväg vid 11⁺⁹⁸ å det andra företaget i enlighet med till syme-handlingarna hörande ritningar. Allmän väg betöres ej.

Vid symförrättningen hava symmännen verk- Förrättningsvärde
ställt värdering av de i företagen ingående markerna såväl i deras nuvarande vattenrikadade tillstånd som i det skick, vari de beträffas komma efter förläggnings-arbetets utförande. Sålunda erhållna markvärden fin-nas inlägna idon till symhandlingarna hörande

värderingslängden, varav efterföljande tabeller utgöra ett utdrag.

Södra företaget tabell a.

	Hela torrläggingsområdet								Länsväskandes andel							
	Areal		Värde				Bät- nad.	Areal		Värde				Bät- nad		
			före		efter					före		efter				
			Torrläggningen							Torrläggningen						
	Kar	ar	Kr	öre	Kr	öre	Kr	öre	Kar	ar	Kr	öre	Kr	öre	Kr	öre
Åker	6	26.5	9659	25	12487	-	2827	75	6	26.5	9659	25	12487	-	2827	75
Annan mark	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Summa	6	26.5	9659	25	12487	-	2827	75	6	26.5	9659	25	12487	-	2827	75

Värdet av den genom torrläggningen beräknade jordförbättringen uppgår räknade till 2827.75 kr; på de länsväskande blir jordförbättringsvärdet 2827.75 kronor

Norra företaget tabell a.

	Hela torrlägningsområdet							Länsväskandes andel								
	Areal		Värde				Bät-nad	Areal		Värde				Bät-nad		
			före		efter					före		efter				
			Torrläggningen							Torrläggningen						
	Kar	ar	Kr	öre	Kr	öre	Kr	öre	Kar	ar	Kr	öre	Kr	öre		
Åker	4	06.5	6080	50	7744	-	1663	50	3	07.0	4497	50	5774	-	1276	50
Annan mark	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Summa	4	06.5	6080	50	7744	-	1663	50	3	07.0	4497	50	5774	-	1276	50

Värdet av den genom torrläggningen beräknade jordförbättringen uppgår räknade till 1663.50 kr; på de länsväskande blir jordförbättringsvärdet 1276.50 kronor

Kostnad

Vid synförsättningen har kostnaden för torrläggningsarbetet för det södra företaget beräknats till 1680-kronor samt för det norra till 1120-kronor, varvid timpeningen för rektifikationsarbetet anslagits till 0.70 kronor. Kostnaden för laga synförsättningen uppgår till sammanlagt 338.58 kronor samt för detta belämbande med

bilagor 10.21 kronor. Efterföljande kostnadsförslag (Bil D.D.) innehåller en sammanfattning av dessa kostnader, sammanförda i här bifogad Tabell (Bil E) de å läms- och bidragsrikandena beträffande andelarna av deramma blivit enligt därfrån i symmannens utlåtande intagna bestämmelser uträknade.

Enligt gällande bestämmelser skall vid beviljandet av bidragets storlek hämmyr lagas till förhållandet mellan kostnaden och den genom förslagningsarbetet ernädda jordförhöjningen. Denna relativa kostnad är för det vidrä förslaget: 0.69 kronor samt för avdelning I och II inom det norra förslaget resp. 0.67 kr och 0.77 kr. Bidragets storlek i procent av kostnaden skall då för det förslagna beräknas efter 26.10 % samt för det vidrä beräknas efter resp. 25.65 % och 32.65 %. Beräknat på ovan angivet sätt synes till Södra förslaget kunna beviljas i avrundat tal dels ett bidrag från statens avdickningsanslag av 510-kr, dels ett lån från statens avdickningslånefond av 1440-kr samt till Norra förslaget dels ett bidrag av 250-kr, dels ett lån av 670-kronor. Fördelningen av dessa statsunderskott på de olika fastigheterna framgår av den i Bil E. intagna tabellen.

Med anledning av vad i detta betänkande anförts får jag tillstyrka att förenämnda statsunderskott måtte beviljas till utförande av ifrågasvarande företag och förde i sådant fall avdickningsarbetet kunna i sin helhet slutföras under byggkost av 2 år efter det att statsunderskottet blivit beviljat.

Bil A. Diariebrev från Värktusbygdens Vårdnadsnämnd att symföreläsningen ej överklagats

" B. Föreningskrivelse av den 4 aug. 1928.

" C. Tabell b

" D.D. Kostnadsförslag

" E. Avräkningen för betänkande med bilagor.

" F. Avskrift av symhandlingarna.

" G. Ritningskopia

Vänersborg i aug. 1928
Nils Gustafsson
c. Landbruksingenjör.

Diarie bevis

Slämpel.

Sävvill här fört diarium utvinas hava be-
svär hittills icke anfärs emot en, enligt uppgift, av
I. f. lantbruksingenjören Nils Gustafson handlagd,
den 10 mars 1928 avslutad synförrättning för förlägg-
ning av mark värande till Vägerup och Backa i Rosteröds
socken samt Halgersöd och Krummingsberg i Forshälla so-
cken, Göteborgs och Bohus län; klyggar Vänersborg i
Västerbygdens valldomsrets krets den 6 juni 1928

Herbert Beckmann.
valldomsrättssekreterare.

Förning

Bil B.

Undertecknade delägare i förläggningsföretaget Vägerup och
Backa i Rosteröds socken samt Halgersöd och Krummingsberg
i Forshälla socken, Göteborgs och Bohus län förklara här-
med att vi vilja komma i åtnjutande av för dylikt
ändamål anvisade statemedel och geva för den skull
styrelsen för företaget i uppdrag.

- 1) att gea vederbörlig framställning om största möjliga
såväl bidrag från statens ordningsanslag som lån
från statens ordningslänsskuld
- 2) att därefter dylikt bidrag och lån beviljas med ve-
derbärande myndighet uppgöra kontrakt om ar-
betenas utförande.
- 3) att emottaga och frivilligt utanordnade bidrags- och län-
medel.

Vägerup den 4 augusti 1928.

Ivan Brjesson

E. Isberg

Edda Tholsson, g. Mr Danielsson

Egenhändiga namnteckningar beviljar

A. Nilsson

H. Johansson

Vägerup

Halgersöd

Backa

Bil C.

Tabell 6.

Loken by och hemman	Åker biller	Mått	Berg biller	Ägarans namn m. m.	Åker biller	Total					
						Åker		Åman mark		Summa	
						Har	ar	Har	ar	Har	ar
					m.	Har	ar	Har	ar	Har	ar
						<u>Söder</u>					
Vägnar		1/2		Johan Brjerner	19	6	26.5	-	-	6	26.5
						<u>Norra</u>					
Norland											
Vägnar		3/4	12	Johan Brjerner	10-13	1	48.0	-	-	1	48.0
Backa		1/2	1'	Tilda Thorsen	14-17	1	19.0	-	-	1	19.0
~~Forsåll~~ Hälsöröd		1/2	12	Karl Toberg	26		40.0	-	-		40.0
						3	07.0			3	07.0

Vänersborg i aug 1928
Nils Gustafsson
Landbruksingenjör.

Kostnadsförslag

Bil D.

Kostnad för förslagningsarbetet enligt i syn-
handlingarna intagna kostnadsberäkning.

Litra företaget

Kostnad för grävningsarbetet m.m.	~~1680 kr~~
" " synförsältningen	~~210.02 "~~
" " betänkandet med bilagor	~~63.09 "~~
Summa kronor	<u>1953.11</u>

Norra företaget

Bil D'

Kostnad för grävningsarbetet m.m.	1120 - kr.
" " synförsältningen	123.56 "
" " betänkandet med bilagor	~~100.21~~ ~~37.12 "~~
Summa kronor	<u>1343.77</u> ~~1280.68~~

Värmsborg i augusti 1928

Nils Gustafsson

c. Lantbruksingenjör

Arvodesräkning

Bil E.

uppsälat enligt Taxan för lantbruksingenjörer av den 31 dec. 1920.

paragraf i

Taxan kr. öre.

Upprättande av betänkande med bilagor

den 20-21 1928 2 dagar

§ 44 24 -

Kopia å vär av plankartan

§ 49 13, 28

" " " " profil och

sektionsritningar

§ 52
§ 53 20.93

Avskrift av betänkande och

synhandlingar med översiktskarta

§ 55
§ 44 39.25

Fyllkommer:

97.46.

Diariebevis i Västmanströken, postfriskott

betalat av understreckenad

2.25

Inskrivning av handlingarna

0.50

Summa 100.21

Arskriften sid 1-8 testyrkes i tjänsten.

Nils Gustafsson.

Värmsborg i augusti 1928

Nils Gustafsson

c. Lantbruksingenjör

Arskrift.

Vid aktörsplacens förtställande har kostnaden
för förtagna beräkningar till 1343 kronor 77 öre,
varav å lånesökandenas andel 962 kronor
51 öre. Stockholm den 2 september 1929.


På Kungl. Lantbrukstygslörens vägnar.

Alf Luth.

Bestyrkes å förtagsvägnar

C. H. Carlsson

-ÖVERSIKTSKARTA-



-Skala 1:100000-

Aveskrift.

Protokoll vid syneförrättning enligt vattenlagen kap. 10 och angående torrläggning av jord till VÄGERYR och BACKA i Resteröds socken samt HALJERSRÖD och KONUNGSBERG i Forshälla socken, Göteborgs och Bohus län.

Den 4 oktober 1927 inställde sig efter förordnande av Konungens Befallningshavande i Göteborgs och Bohus län undertecknad, statens e. lantbruksingeniör hos I. Börjesson i Vägeryr. Såsom biträdande syne- män tillkomma tillkallade skiftesgodemännen And. Johansson, Houg och C.G. Marberg, Hovhult. Såsom sakägare inställde sig:

Sökanden till förrättningen:

Ivan Börjesson Vägeryr, Resteröd.

av övriga sakägare:

Landsfiskal A.G. Nygren, Ljungskile, enligt förordnande av Konungens

Befallningshavande i Göteborg den 15 september 1927.

Jägmästare Nils Björkman, Uddevalla.

Baningeniören Nils Rothstein, enligt förordnande från Statens Järnvä-

gars Distriktsförvaltning den 14 sept. 1927.

Olof Johansson, Vägeryr, Resteröd.

Tilda Tholsson, Backa Resteröd, genom Otto Danielsson, enl. fullmakt.

Karl Isberg, Haljersröd, Resteröd.

Anna Hagström,

Rudolf Andersson,

Konungsberg,

Förordnandet för förrättningsmannen uppläst vid sammanträdets öppnande bilades protokollet.

§ 2.

Något jäv mot synemännen kunde icke utrönas. Biträdande synemännen förklarade att de avlagt föreskriven ed och fortfarande innehade uppdrag att vara skiftesgodemän.

§ 3.

Förrättningsmannen framlade profilritning över avloppet från ifrågavarande vattenskadade ägor och yrkade sökandena företagets utförande närmast i överensstämmelse med det enligt profilritningen uppgjorda förslaget och i övrigt till den omfattning att behörig torrläggning kunde beredas hans i företaget ingående jord.

§ 4.

Fröken Hagström, ägare av Haljersröd 1²¹ yrkade att ingen åverkan får göras på träd, hus eller planteringar samt att vid dikets breddning iakttages att detta göres på detsamma västra sida, att broarna över diket ombygges, den vid 0 till en bredd av 3 m. och gångbron vid 0 19 till 1 m. samt att bortsprängt berg och uppschaktad jord och sten omedelbart efter arbetets slutförande bortföres samt att om någon annan åverkan göres förbehålles rätt till ersättning.

§ 5.

För upplåtelse av mark till dikets utvidgning så och för intrång och annan skada genom uppläggning av jord och sten från grävningsarbetet krävdes ingen ersättning.

§ 6.

I förening med grävningsarbetet skall ombyggas bron för ut-

fartsvägen vid 11 98 och 4 97 enligt å ritning och i kostnadsförslag lämnade anvisningar. Bron vid 0 25 ombygges av arrendatorn till Torpet Liden å kronoegendomen Konungsberg 1¹, R. Andersson mot en erlättning av 100 kronor.

§ 7.

För bestämmande av deltagningsskyldigheten i företaget skulle enligt sakägarnas emning uppskattning av båtnaden i laga ordning verkställas och resultatet föreläggas öntressenterna.

§ 8.

Ägaren av fastigheten Haljersröd 1²⁰ K. Isberg förenade sig med sökanden till företaget, varom skrevs särskild förening, som bestyrktes och bilades protokollet och yrkade denne att åt diket gavs det djup, att hans i företaget ingående jord erhöles möjlighet till lagstadgad torrläggning.

§ 9.

Då icke något vidare anfördes av sakägarna genomgicks dagens protokoll och bestämdes att nästa sammanträde skall hållas å samma plats tisdagen den 29 nov. 1927 kl. 10 f.m.

Vägeryr den 4 oktober 1927.

Nils Gustafsson.

Anders R. Johansson, C.G. Marberg.

Den 9 mars 1928

Den 9 mars 1928 inställde sig undertecknad förrättningsman för att jämlikt kungörelse, som dels varit införd i tidningen Bohuslänningen, dels och uppläst i Forshälla och Resteröds kyrkor

vidare handlägga denna syneförrättning och inställde sig:

I Börjesson, Vägeryr Resteröd.

§ 10.

Företedees en skrivelse undertecknad av samtliga av företaget berörda med undantag av Statens Järnvägar med anhålla att få sammanträdet framflyttat till samma plats och samma tid påföljande dag. Inga intressenter infunno sig på grund av utfärdade kungörelser.

Vägeryr den 9 mars 1928.

Nils Gustafsson.

Den 10 mars 1928 inställde sig synemännen ånyo hos I. Börjesson, Vägeryr för att vidare handlägga denna syneförrättning och inställde sig:

I Börjesson, Vägeryr.

Landsfiskal A.G. Nygren Ljungskile.

Tilda Tholsson, Backa genom O. Danielsson enl. fullmakt.

Karl Isberg, Haljersröd,

Anna Hagström, "

R. Andersson, Konungsberg.

§ 11.

Föredrogs skrivelsen från statens järnvägars distriktsförvaltning av den 29 dec. 1927 och hade intressenterna intet att erinra mot de i densamma önskade ändringarna i företaget.

§ 12.

Efter av synemännen verkställd uppskattning av den vattnenskadade marken hade värderingslängd upprättats, som nu upplästes i sammandrag.

§ 13.

Efter prövning i förekommande frågor meddelade synemännen utlåtande i ärendet.

§ 14.

Att förvara till företaget hörande handlingar och ritningar utsågs I. Börjesson, Vägeryr pr. Resteröd.

§ 15.

På intressenternas begäran och då samtliga intressenter voro närvarande företogs val av arbetsstyrelse och utsågs till ledamöter I. Börjesson, Vägeryr, K. Isberg, Haljersröd och O. Danielsson, Backa samtliga med postadress Resteröd.

§ 16.

Förklarades förrättningen avslutad.

Vägeryr den 10 mars 1928.

Nils Gustafsson.

Anders R. Johansson,

C.G. Marberg.

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Göteborgs och Bohus län.

Undertecknad anhåller härmed vördsamt om förordnande för behörig förrättningsman att jämlikt bestämmelserna i 10 kap. vattenlagen verkställa syn för upptagande av avloppsdike genom och från vattenbesvärade ägor hörande till hemmanet Vägeryr i Resteröds socken.

Vägeryr per Resteröd den 25 oktober 1926.

Ivan Börjesson, ägare till 3/4 mantal Vägeryr.

Förutom förenämnda fastighet förmenas företaget beröra mark hörande till:

1/2 mantal Backa i Resteröd, Mathilda Thorsson,

Skogvaktarebostället Liden under Konungsberg i Forshälla, Staten,

Statens Järnvägar.

Stenevad i Forshälla, Postförest. Karl Isberg., Resteröd.

Statevad i Forshälla, Fröken Anna Hagström. Resteröd.

R E S O L U T I O N.

Översändes till lantbruksingeniören i Göteborgs och Bohus län samt Älvsborgs läns norra del, som förordnas att i laga ordning verkställa i inneliggande handlingar omförmäld förrättning, skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Göteborg, i landskansliet, den 18 november 1926.

På länsstyrelsens vägnar:

Nils Björkman.

Birger Gillner.

Avskrift.

N:o 8 V.D. 1927.

R E S O L U T I O N.

Översändes till extra lantbruksingeniören Nils Gustafsson, som förordnas att i lantbruksingeniören C.B. Carlsons ställe verkställa följande förrättningar nämligen:

N:o 14 V.D. avseende vattenavlopp genom Vägeryr i Resteröds socken.
1926.

skolande bevis om detta förordnandes mottagande skyndsamt hit insändas.

Göteborgs i landskansliet, den 11 juli 1927.

På Länsstyrelsens vägnar:

G. Hård af Segerstad.

Ragnar Sjögren.

Avskriften bestyrkes i tjänsten:

Nils Gustafsson.

K u n g ö r e l s e.

Sedan undertecknad, extra lantbruksingeniör, förordnats att i laga ordning verkställa syneförrättning för upptagande av vattenavlop genom ägor hörande till Vägeryr och Backa i Resteröds socken, Konungsberg och Haljersröd i Forshälla socken, Göteborgs och Bohus län, vilket företag jämväl berör statens järnvägar tillhörande område, kommer sammanträde för sakens behandling att hållas hos Ivan Börjesson i Vägeryr tisdagen den 4 oktober 1927 kl 10, vartill vederbörande sakägare hava att infinna sig för utförande av sin talan.

Vänersborg den 12 sept. 1927.

Nils Gustafsson.

Statens e. lantbruksingeniör.

Uppläst i Resteröds kyrka sönd. den 18/9 1927 betygar

O.G. Claesson.

kyrkoherde.

Uppläst i Forshälla kyrka sönd. den 18/9 1927 betygar

O.G. Claesson.

kyrkoherde.

Kungörelsen införd i tidningen Bohusposten för den 14 september 1927

betygar:

Nils Gustafsson.

K u n g ö r e l s e.

Syneförrättning jämlikt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av mark till Vägeryr och Backa i Resteröds socken samt Haljersröd och Konungsberg i Forshälla socken, Göteborgs och Bohus län, vilket företag jämväl berör statens järnvägar tillhörande område, handlägges ånyo vid sammanträde hos Ivan Börjesson i Vägeryr fredagen den

9 mars 1928 kl. 10 f.m., då vederbörande sakägare hava att infinna sig för utförande av sin talan.

Vänersborg den 15 februari 1928.

Nils Gustafsson.

Statens e. lantbruksingeniör.

Uppläst i Resteröds kyrka söndagen den 19/2 1928, betygar:

J.L. Sandbeck.

Uppläst i Forshälla kyrka söndagen den 19/2 1928, betygar:

J.L. Sandbeck.

Kungörelsen införd i tidningen Bohuslänningen den 17 februari 1928, betygar:

Nils Gustafsson.

F Ö R T E C K N I N G

Jämlikt 10 kap. §§ 8 och 40 över avsända underrättelser rörande sammanträden vid företag avseende torrläggning av vattenskadade marker hörande till Vägeryr och Backa i Resteröds socken, Konungsberg och Haljersröd i Forshälla socken, Göteborgs och Bohus län:

Den 12 september 1927:

Kungörelse om sammanträde den 4 oktober 1927 avsänd till P-ämb. i Resteröd.

" " " till Pastorsämbetet i Forshälla förs. Grohed.

" " " " Statens Järnvägars Distriktsförväkt, Göteborg.

" " " " Konungens Befallningshavande i G.o.B. län

Avskrift av kungörelsen avsänd till tidningen Bohusposten, Uddevalla.

Kallelse till skiftesgodemannen C.G. Marberg, Huvhult, Ljungs-kile.

" " " And. Johansson, Houg, Resteröd

Meddelande om sammanträde till Ivan Börjesson, Vägeryr, "

" " " " Olof Johansson, " "

	beten	array	
Doucement	36 -	3.64	1.88
	<u>351</u>	<u>52.09</u>	<u>26.58</u>
beten	387	55.73	28.46

bet 100.21

Meddelande om sammanträde till Tilda Tholsson, Backa, Resteröd.

" " " " Karl Isberg, Haljersröd, "

" " " " Anna Hagström, " "

" " " " Rudolf Andersson, Konungsberg, "

Vänersborg dag, som ovan:

Nils Gustafsson.

Den 15 februari 1928:

Kungörelse avsänd till Pastorsämbetet i Resteröds förs. Resteröd.

" " " " " Forshälla " Grohed.

" " " " tidn. "BOHUSLÄNNINGEN" Uddevalla.

Kallelse " " skift.godeman, C.G. Marberg, Huvhult, Ljungs-kile.

" " " " " And. Johansson, Houg. Resteröd.

Meddelande " " Ivan Börjesson, Vägeryr, "

" " " " Olof Johansson, " "

" " " " Tilda Tholsson, fru, Backa, "

" " " " Karl Isberg, Haljersröd, "

" " " " Anna Hagström, frök. " "

" " " " Rudolf Andersson, arr. Konungsberg, "

" " " " A.G. Nygren, Landsfiskal, Ljungs-kile.

" " " " Nils Björkman, Jägnästare, Uddevalla.

Vänersborg dag som ovan:

Nils Gustafsson.

STATENS JÄRNVÄGAR.

II distriktet

Distriktsförvaltningen

D.-nr Bd 872/27

Anhållas att i svarsskrivelse

ovanstående diarienummer

angives.

F u l l m a k t.

Förste baningenjör L. Rylander eller den man han i sitt

ställe förordnar, befullmäktigas härmed utföra och bevaka Statens järnvägars talan vid syneförrättning för upptagande av vattenavlopp genom ägor hörande till Vägeryr och Backa i Resteröds socken samt Konungsberg och Haljersröd i Forshälla socken.

Ombudets lagliga åtgärder godkänns.

Göteborg den 14 september 1927.

E. Höjer.

t.f. Bandirektör.

Bevittnas:

Knut Sandberg,

Oscar Carlsson.

Ovanstående fullmakt transporteras på t.j.f. Förste ban-

ingenjör N.A. Rothstein,

Göteborg den 8 oktober 1927.

Lars Rylander.

Bevittnas:

C.A. Gullstrand.

A. Svensson.

Kopia.

Översändes till landsfiskalen i Inlands Fräkne distrikt,

som förordnas att såväl vid i handlingarne omförmälda som andra i saken förekommande sammanträden bevaka kronoegendomens Konungsbergs i Forshälla socken rätt och bästa, införförväntande Kungl. Maj:ts Befallningshavande i sinom tid rapport om hvad i ärendet förekommit.

Göteborg i landskontoret den 15 september 1927.

Elof Warmerk.

Oscar von Sydow.

Vidimeras

A.G. Nygren.

Fullmakt för Otto Danielsson att vid stämman i Vägeryr den 4
Okt. 1927 angående vattenaflopp föra min talan.

Backa Resteröd den 4 oktober 1927.

Tilda Tholsson.

m.h.o.p.

Bevittnas: af

Evald Kvarnström.

Ernst Johansson.

Jämlikt 10 kap. 58 § vattenlagen förenar sig undertecknad
med sökanden till det företag, som avser upptagande av vattenavlopp
genom ägor till Vägeryr och Backa i Resteröds socken, Konungsberg
och Haljersröd i Forshälla socken och åsyftas med denna anslutning
att få avloppet upptaget till sådan omfattning att till min fastig-
het hörande mark erhåller möjlighet till lagstadgad torrläggning.

Vägeryr den 4 oktober 1927.

C. Isberg.

Att Karl Isberg egenhändigt undertecknat denna handling betyga:

Nils Gustafsson,

R. Johansson.

C.G. Marberg.

Till

Lantbruksingeniör Nils Gustafsson.

Wänersborg.

Undertecknade hemställa härmed, att det till den
9 mars inför Lantbruksingeniören utsatta sammanträdet å Vägeryr,
rörande syneförrättning angående torrläggning av mark tillhörande
Vägeryr och Backa i Resteröds socken samt Haljersröd och Konungsber

i Forshälla socken, framflyttas till den 10 mars kl. 10 fm.

Wägeryr, Resteröd den 27/2 1928.

C. Isberg.

Ivan Börjesson.

Anna Hagström,

Tilde Tholsson,

A.C. Nygren.

Rudolf Andersson.

GEOTEKNISKA AVDELNINGEN.

P. M.

angående utdikning vid Resteröd å Bohusbanan.

Dikningsförslaget är upprättat av extra lantbruksingenjören Nils Gustafsson och avser för den del, varom banbyråns geotekniska avdelningsutlåtande infordrats, fördjupning av ett dike utmed banan å en sträcka såväl närmast söder om som utmed och närmast norr om Resteröds hållplats. Vattenavloppet korsar banan i järnvägens trumma strax söder om hållplatsen och framgår uppströms denna till vänster (väster) och nedströms densamma till höger om banlinjen. Någon förändring i järnvägstrumman skall icke vidtagas.

Terrängen (se bifogade ritningar märkta banbyrån litt. G.II.G.6-9) är av mycket lös beskaffenhet -lös lera- och banan intager här ett svagt läge, som redan tidigare varit föremål för behandling, med påföljd, bland annat, att s.k. markpegel här anordnats och allt fortfarande står under observation. Bankens sjunkning pågår, och sjunkningshastigheten är nu endast föga mindre, än när observationerna för c:a 8 år sedan igångsattes.

På delar av det ifrågavarande når detta redan nu genom torrskorpan, och på andra delar skulle denna efter förslaget genomförande bli genomskuren.

Man synes i föreliggande fall böra framgå med största möjliga försiktighet och inskränka dikesfördjupningen till det minsta möjliga. Detta gäller särskilt på delarna närmast uppströms och nedströms järnvägstrumman, där diket framgår närmare banan än övrigt

Det synes mig emellertid möjligt, utan att nämnvärt inkräkta på den åsyftade markförbättringen, på sistnämnda sträckor inskränka fördjupningen eller helt avstå från densamma. Detta torde kunna ske genom att från punkt 5 uppströms trumman i lantbruksingeniörens förslag giva diket en lutning mot trumman av 1:1000 i stället för den föreslagna 3,33:1000 samt att omedelbart nedströms trumman inlägga en liknande lutning 1:1000 i stället för den föreslagna 1,67:1000.

Uppströms trumman skulle bottenlutningen 1:1000 fortsättas, till dess denna linje ett stycke ovan trumman når den nuvarande dikesbotten. Härifrån och ned till trumman göres ingen ändring på det nuvarande diket. Bottenlutningen nedströms trumman bör utgå från trummbottens nuvarande och fortsätta till punkt 2, från vilken punkt botten gives en betydligt starkare lutning (dock högst 1:100), till dess den når den av lantbruksingeniören föreslagna bottenlinjen.

Den här förordnade ändringen av lantbruksingeniörens förslag antydes med gul färg å vidfogade profil över förslaget (ritning banbyrån G.II.G.10).

Stockholm den 15 december 1927.

..... (namn oläsligt)

STATENS JÄRNVÄGAR.

II distriktet

Distriktsförvaltningen

D.-nr 872/1927.
 Anhålles att i svarsskrivelse
 ovanstående diarienummer angives.

Bill 1 kopia
 1 B.M.m.ritn.

Till

Lantbruksingenjör

Nils Gustafsson.

Vänernsberg.

Med anledning av Eder skrivelse den 31 oktober 1927 med
 därvid fogat förslag till upptagande av vattenavlopp genom ägor till
 Vägeryr och Backa i Resteröds socken samt Haljersröd och Konungsbergi
 Forshälla socken, vilket företag jämväl berör Statens Järnvägar får
 distriktsförvaltningen härmed meddela följande:

Förslaget har underställts Kungl. Järnvägsstyrelsens
 prövning och hava undersökningar å platsen verställt av Geotekniska
 avdelningen som därvis utrönt, att markens beskaffenhet å platsen är
 mindre säker, varför största försiktighet med dikesfördjupningen bör
 iakttagas.

I anledning härav har ifrågasatts ändra lutningen för
 dikesfördjupningen på sätt med gul färg angivits å den av Eder upprät-
 tade ritningen varav 1 kopia bifogas.

En P.M. av Geotekniska avdelningens utlåtande bifogas.

Till dikesankning godkännes i vilket fall arbetet.
 Anhålles om meddelande huruvida föreliggande förslag kan

utföras genom Statens Järnvägars försorg till självkostnadspris eller
 av intressenterna själva efter till vederbörande baningenjör därom
 gjord anmälan och på sätt denne kan finna skäl föreskriva beträffande
 de uppgrävda jordmassornas uppläggning och borttransporterande. Statens
 Järnvägar få icke drabbas av några som helst kostnader för företaget

ifråga.

Göteborg den 29 december 1927.

DISTRIKTSFÖRVALTNINGEN

FÖR DISTRIKTSCHEFEN

D.O. Silfverstolpe.

tjf.

Fullmakt för Otto Danielsson att vid syneförrättningen i Wä-
geryr angående dikning föra min talan och min rätt bevaka.

Backa Resteröd den 10/3 1928.

Tilda Tholsson.

m.h.o.p.

Bevittnas

Evald Johansson.

Erik Kvarnström.

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Värderingslängd.

för inrättning av vattenordnade marker hörande till Vägners och Boicka i Resteröds socken samt Kaljersöd och Torsjö Liden under kronfogedens kroningsberg i Foushälla socken, Göteborgs och Bohus län, upprättad vid symförrättning enligt vattenlagen åren 1927-1928.

<u>Socken, by och hemman</u>	Registernummer	Littera å kartan	Hemmansstal	Ägöfurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Pösteröds</u>					<u>Lödra</u>
<u>Vägerby</u>	12.			1	Ivan Brjesson åker lermylla på lera
				2	" " "
				3	väg
				4	åker " " "
				5	" " " "
				6	" " " "
				7	" " " "
				8	" " " "
				9	avloppsgrav
					<u>Summa</u>
					<u>Norra</u>
<u>Vägerby</u>	12.			10	Ivan Brjesson åker lermylla på lera
				11.	avloppsgrav
				12.	åker " "
				13	väg
					<u>Summa</u>
<u>Backa</u>	11			14	Tilda Thorsen åker lermylla på lera
				15	" " " "
				16	" " " "
				17	avloppsgrav
					<u>Summa</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8		9		10		11	12		13	14		15	16		
<u>företaget</u>																
87.0								1900	1653	-	2000	1740	-	100	87	-
43.0								"	817	-	"	860	-	"	43	-
						09.0		-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 50.0								1400	2100	-	"	3000	-	600	900	-
21.5								1350	290	25	1800	387	-	450	96	75
1 55.0								1500	2325	-	2000	3100	-	500	775	-
94.0								"	1410	-	"	1880		"	470	-
76.0								1400	1064	-	"	1520	-	600	456	-
						20.0		-	-	-	-	-	-	-	-	-
6 26.5						29.0			9659	25		12487	-		2827	75.
<u>företaget</u>																
47.0								1450	681	50	1800	846	-	350	164	50
						08.0		-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 01.0								1250	1262	50	"	1818	-	550	555	50
						03.5		-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 48.0						11.5			1944	-		2664	-		720	-
35.0								1450	507	50	1800	630	-	350	122	50
26.0								1700	442	-	2000	520	-	300	78	-
58.0								1800	1044	-	"	1160	-	200	116	-
						02.5		-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 19.0						02.5			1993	50		2310	-		316	50

<u>Socken, by och hemman</u>	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Forsgålla</u> Torpet Liden å krono- egendommen Kronsingsberg	1'			18 19 28 29 30 31 32	<u>ägare Staten. av. R. Andersson</u> avloppsgrav åker lermylla på lera avloppsgrav åker " " " våg. Summa
Järnvägsområde				20 21 22 23 24 25	<u>Staten Järnvägar</u> Järnvägsområde " " " " avloppsgrav Summa
<u>Haljersröd</u>	12'			26 27	<u>Karl Isberg</u> åker lermylla på lera avloppsgrav. Summa

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8		9		10			11	12		13	14		15	16	
							03.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	18.0							1800	324	-	2000	360	-	200	36	-
							04.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	10.0							1700	170	-	1800	180	-	100	10	-
	16.5							1600	264	-	2000	330	-	400	66	-
	55.0							1500	825	-	"	1100	-	500	275	-
							02.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	99.5						09.0		1583	-		1970	-		387	-
							05.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							12.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							18.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							10.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							02.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							05.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							52.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	70.0							1700	560	-	2000	800	-	600	240	-
							04.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	40.0						04.0		560	-		800	-		240	-

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					<u>Lammändrag</u>
Vägerby	12				Ivan Björjesson
Backa	11				Silda Ekblomson
Forpet Liden å kronsegunden Krummberg	11				äg. Staten. arr. R. Andersson
Järnvägsområde					Staten Järnvägar
Haljersöd	121.				Karl Isberg.
					<u>Summa</u>
					<u>Slutsumman</u>
					Gödra förtaget
					Nova " "

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8		9	10		11	12		13	14		15	16			

Norra företaget

1	48.0					11.5			1944	-		2664	-		720	-
1	19.0					02.5			1993	50		2310	-		316	50
	-					-			-	-		-	-		-	-
	99.5					09.0			1583	-		1970	-		387	-
						22.0			-	-		-	-		-	-
	40.0					04.0			560	-		800	-		240	-
4	06.5					79.0			6080	50		7744	-		1663	50

drag

6	26.5					29.0			9659	25		12487	-		2827	75
4	06.5					79.0			6080	50		7744	-		1663	50
10	33.0					108.0			15739	75		20231	-		4491	25

Vägen den 10 mars 1928.
Nils Gustafson

Anders R. Johansson

E. G. Marberg.

Kostnadsförslag.

för upplagande av vattenavlopp genom ågor till Tägerup och Backa i Resteröds socken samt Haljorsröd och Kröningsberg i Forshälla socken, Lötobrogs och Botens län, uppskattat vid synföreläggning enligt vattenlagen åren 1927-1928

Timpenning: 0.70 Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å kr.	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		<u>Norra fristaget</u>						
		<u>Avloppsgraven A-B</u>						
0-3 ⁴⁶	345	Schaktning av sten och guss	25	2-	50	-		
		Bergsprängning	8	10-	80	-		
		Schaktning av lera	240	0.70	168	-	298	-
		Ombyggnad av tunnare vid 0						
		Schaktning utöver avloppets rektion	6	1-	6	-		
		Grundmurar	1.5	8-	12	-		
		Front och sidomurar	4	10-	40	-		
		Täckhallar	2	12	24	-		
		Arbete, planering			18	-	100	-
		Ombyggnad av gångbry vid 0 ⁴⁷						
		Tirke	0.6	60	36	-		
		Arbete m. m.			14	-	50	-
		Bidrag till ombyggnad av ägervägar vid 0 ²⁵					100	-
3-7 ⁴⁵	355	Schaktning av lera	410	0.70	287	-	287	-
		Ombyggnad av bro för utfartsväg vid 4 ⁴⁷						
		Tirke	2.5	60	150	-		
		Rivning av den gamla och uppförande av den nya, tjära, spik, m. m.			30	-	180	-
		För arbetets tillflykt, oförutredda fall m. m. tillägges c-a 10%					105	-
	700	Summa					1120	-

1	2	3	4	5	6	7
		<u>Södra företaget</u>				
		<u>Avloppsgraven B-C</u>				
7-12	500	Schaktning av lera	800	0.80	640 -	640 -
		Ombyggnad av bro för utfartsväg vid 11 ⁺⁸				
		Schaktning utövers avloppets rektion	20	0.80	16 -	
		Bustvädd	1.6	30 -	48 -	
		Grundmurar	3.2	10 -	32 -	
		Front- och sidomurar	13.	12 -	156 -	
		Fäckhallar	2.3	14 -	32 20	
		Glacis			15 -	
		Arbete, planering av vägbanan m.m.			30 80	330 -
12-13 ⁵⁷	157	Schaktning av lera	150	0.80	120 -	
		Inköp och frakt av 500 st 7"				
		Tegelrör 1/3 m långa à 0.60 kr			300 -	
		1 brunn			25 -	
		Läggning av röra, igenfyllning, sten-				
		sättning och skydd kring rännynningen			70 -	515 -
		Schaktning av sten och lera	20	2 -	40 -	40 -
		För arbetets tillsyn, oförutredda fall m.m.				
		tillägges c:a 10% av föreläande belopp				155 -
	657	Summa				1680 -
		<u>Sammandrag.</u>				
	700	Norra företaget				1120 -
	657	Södra "				1680 -
	1357	Summa				2800 -

Vägerup den 10 mars 1928
Nils Gustafson

Grävningstabell.

Läge	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Anmärkingar	
	Meter						
1	2	3	4	5	6	7	8
<u>Norra företaget</u>							
<u>Avloppsgraven A - B</u>							
0	-	-	0.30	-	1:1.25		Bottnläge vid 0 = +4.80 m.
0+50	50	1.40	"	3.80	"		
1	"	1.20	"	3.30	"		Bottnläge vid 1+50 = +4.95 m. Bottnlut- ning i sträckan 1+50-2 = 10.0 : 1000
1+50	"	1.70	"	4.55	"		
2	"	1.40	"	3.80	"		Bottnläge vid 2 = +5.45 m.
2+50	"	1.75	"	4.05	"		
3	"	1.85	"	4.20	"		
3+60	60	1.40	"	3.80	"		R. u. R. = +8.09 m. Bottn i jämnings- trumman = +5.28 m.
4	40	1.10	"	3.80	1:1.5		
4+50	50	1.30	"	4.20	"		
5	"	1.50	"	4.80	"		Bottnläge vid 5 = +5.96 m.
5+50	"	1.80	"	4.05	"		
6	"	1.30	"	4.20	"		Bottnläge vid 6 = +6.31 m.
6+50	"	1.10	"	3.50	"		
7	"	1.30	"	4.00	"		Bottnläge vid 7 = +6.80 m.
<u>Summa</u>	<u>700</u>						
<u>Södra företaget</u>							
<u>Avloppsgraven B - C</u>							
7	-	1.30	0.30	4.00	1:1.5		Bottnläge vid 7 = +6.80 m.
7+50	50	1.05	"	3.45	"		Förp. + i berg ~ 30 m. väster på 8+50. höjdläge = +9.22 m.
8	"	1.10	"	3.60	"		
8+50	"	1.20	"	3.90	"		
9	"	1.30	"	3.25	"		Bottnläge vid 9 = +6.35 m.
<u>Expt.</u>	<u>200</u>						

Kostnadsför-

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Söcken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
					<i>Södra</i>		-
	12		Vägerup, Ivan Birjesson	S	1-9	9659.25	12487.-
			Summa			9659.25	12487.-
					<i>Norra</i>		
	12		Vägerup, Ivan Birjesson	S	10-13	1944.-	2664.-
	11		Backa Tilda Tholsson		14-17	1993.50	2310.-
	11		Torpst Liden å kronregndomen Koningssberg, äg. Staten, arr. R. Andersson		19	324.-	360.-
	121		Kaljersöd, Karl Isberg	S	26	560.-	800.-
	11		Torpst Liden å kronreg. Koningssberg 11 äg. Staten. arr. R. Andersson		29-31	1259.-	1610.-
			Summa			6080.50	7744.-

Förbättrings- värde	Beräknad andel i kostnaden för företags avdelningar						Delaktighet i kostnaderna för				
	Kronor	10	11	12	13	14	15	företags utförande		Syneför- rättningen	
								Beräknad kost- nad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
<u>Företaget</u>											
2827.75	1680:-						1680:-	100.00	210	02	
2827.75	1680:-						1680:-	100.00	210	02	
<u>Företaget</u>											
720:-		And I 416.02	And II				416.02	37.14	45	90	
316.50		182.90					182.90	16.33	20	18	
36:-		21.08					21.08	1.88	2	32	
240:-			203:-				203:-	18.13	22	40	
351:-			297:-				297:-	26.52	32	76	
1663.50		620:-	500:-				1120:-	100.00	123	56	
								28.40			
Vägen den 10 mars 1928 Wils Gustafson Anders R Johansson E. G. Marberg.											

Vägen den 10 mars 1928
Nils Gustafson

Anders P. Johanson

E. G. Marberg.

29.
U T L Å T A N D E.

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen 1 och för torrläggning av vattenskadade marker hörande till Vägeryr och Backa i Resteröds socken samt Haljersröd och Torpet Liden under kronoegendomen Konungsberg i Forshälla socken av Göteborgs och Bohus län.

Torrlägningsområdet är beläget omkring 1 km. nordost om Resteröds kyrka och består uteslutande av åker. Arealen är 10,330 hektar åker. Jordmänen består av lermylla på botten av lera.

F ö r e t a g e t s b e s k a f f e n h e t.

Torrlägningsföretaget är att anse som sådan dikning, varom stadgas i 7 kap. vattenlagen.

L a g a h i n d e r.

Laga hinder mot det ifrågasatta torrlägningsföretaget har icke anmälts, icke heller hava synemännen kunnat finna att något sådant föreligger mot handläggandet av denna syneförrättning eller mot utförandet av här föreslagna torrlägningsåtgärder.

V a t t e n m ä n g d, f a l l f ö r h å l l a n d e n

f ö r e s l a g n a d i m e n s i o n e r m . m.

Den mark, som vid denna syneförrättning varit föremål för undersökning har på grund av förhållandena ansetts böra uppdelas på två särskilda företag- det norra företaget och det södra företaget- för vilka särskilda kostnadsförslag och särskilda kostnadsfördelningslängder blivit upprättade. Nederbördsområdet för det norra företaget uppgår till 0,7 km² samt för det södra 20 har. Med hänsyn till området topografiska gestaltning och dess bevuxenhet samt till nederbörds-
mängd

den 1 trakten har avrinningen beräknats till 250 sekundliter från varje kvadratkilö meter vid flod och medelavrinningen har skattats till omkring 1/10 av avrinningen vid strösta flöden.

Med beaktande av dessa till avrinning kommande vattenmängder samt av sökandenas krav på beredande av trygghet mot översvämningar och möjlighet till ändamålsenlig torrläggning av deras av vatten besvärade mark har förslag till områdenas torrläggning gjorts. Vid förslagens fastställande har iakttagits de ändringar i dikets bottenlutning på sätt med gul färg angivits å den ritning, som jämlikt bestämmelserna i vattenlagen kap. 10 § 52 varit underställd Statens Järnvägars distriktsförvaltning och förklara sig intressenterna nöjda med den ändring, som på grund av särskilda förhållanden blivit gjord.

Detta förslag innebär att för norra företaget skall upptagas ett avloppsdike A-B, i vilket arbetet med fördjupning och breddning skall börja vid punkten 0 och fortsätta med en minsta bottenlutning av 1,0:1000 till punkten 7. Innan arbetet börjar skall anmälan därom göras till vederbörande baningenjör och skall dennes föreskrifter beträffande de uppgrävda jordmassornas uppläggning och borttransporterande iakttagas. Bottenbredden i diket har föreslagits till 0,3 meter och sidolutningen å sträckan 0-3 60 till 1:1,25 samt å sträckan 3 60-7 till 1:1,5.

För torrläggning av det södra företaget skall upptagas ett öppet avloppsdike å sträckan 7-12, vilket skall frångå med en minsta bottenlutning av 1,17:1000. Mellan punkterna 12 och 13 54 skall detsamma fortsätta som täckt ledning med 7" rör och med en bottenlutning av 3,34 o/oo. Vid ledningens början skall uppföras en slambassäng av cement å sätt, som framgår av ritningen och därvid skall iakttagas att ledningarna inmyrta

på minst 0,5 meters avstånd från botten. Vid densammans utlopp i det öppna diket anbringas ett öga såsom framgår av ritningen.

Utom förenämnda ledning finnes för närvarande å sträckan 12-13 54 anbragta tvenne täckta ledningar, varav den ena är utförd såsom 5" rörledning och den andra är byggd av sten med en genomskärningsöppning av 6" x 6". Den förras ingångsöppning ligger på höjden 6,43 m. Över det vid avvägningen använda jämförelseplanet och den senare på höjden 6,46 m. Bottenlutningen för den förra är 3,86:1000 och för den senare 4,56:1000. Dessammans skola nu inmynna i den slambassäng, som i förening med arbetenas utförande skall utföras å sätt förut beskrivits. Dessutom skall tillses att dessammans utlopp i det öppna diket underhållas på ett fullt betryggande sätt.

Tillsammans synas dessa tre ledningar kunna avbörda den beräknade flodvattenmängden.

Bottenbredden i det öppna diket har föreslagits till 0,5 meter och sidolutningen till 1:1,5. Dikets dimensioner i övrigt vid de olika avvägningsspunkterna tydliggöras av profil- och sektionsritningarna samt av grävningstabellen.

I företaget ingående vattenskadad mark finnes upptagen å den vid syneförrättningen nyupprättade plankartan. Å densamma har jämväl med dubbla röda linjer inritats de dikessträckor, som enligt detta utlåtande skola uppgrävas samt med en enkel röd linje, den sträcka, som skall utföras som täckt ledning.

Broar och trummor.

Genom företaget beröres Statens Järnvägar å bandelen Göteborg

- Strömstad och har jämlikt bestämmelserna i Vattenlagen kap. 10 § 52

förslaget varit underställt vederbörande distriktsförvaltning. Då emellertid den vid punkten 3745 befintliga järnvägstrumman med en genomgångsöppning för vattnet av 0,9 x 0,6 m. icke synes orsaka någon skadlig upp-
dämning för vattnet, behöver densamma icke ombyggas.

I samband med grävningsarbetet skall å norra företaget ombyggas en trumma vid punkten 0 samt ^{1017 samt Ågovägsbron vid punkten} gångbron vid punkten 4 97. samt å det södra företaget bron för utfartsvägen vid 11 98 efter å ritning och i kostnadsförslaget lämnade anvisningar. Ågovägsbron vid 0,25 ombygges av arrendatorn av torpet Liden och tillerkännes honom därför ett bidrag av 100:- kronor. --- Beträffande övriga enskilda broar eller trummor, som kunna bli uppförda över ifrågavarande avloppsdike bestämmes allenast att de icke få uppföras på sådant sätt att de uppdämma vattnet.

K o s t n a d.

Enligt till synehandlingarna bifogat kostnadsförslag, som är upprättat med hänsyn till en timpenning av 0,70 kronor uppgår kostnaden för schaktningsarbetet till för det norra företaget 1120:- kronor samt för det södra 1680:- kronor, i vilka summor då inräknats 10% tillägg för oförutsedda fall och arbetets tillsyn.

U n d e r h å l l.

För vidmakthållande av de genom företagen ernådda torrlägningsresultaten skall avloppsdikena för framtiden omsorgsfullt underhållas genom regelbundna rensningar. Därvid skola uppkomna växtbildningar och slamningar avlägsnas och dikena återställas till nu föreskrivna dimensioner.

J o r d v ä r d e r i n g. b å t n a d a v f ö r e t a -

g e t o c h k o s t n a d s f ö r d e l n i n g.

För utrönande av den båtnad, som uppstår för den vatten-

sjuka marken genom avloppsdikenas upptagande enligt ovan avhandlade förslag, har uppskattning av denna mark ägt rum jämligt i 10 kap. 60§ vattenlagen stadgade grunder och resultatet införts i den till förslaget hörande värderingslängden. Såsom av företaget beroende hava ansetts de marker, som ligga mindre än 1,4 meter över nuvarande medelvattenstånd i närmaste del av diket. Synmännen hava åsatt dessa marker värde i kronor pr hektar vid full torrläggning införd i värderingslängden under rubriken "värde efter torrläggningen". Det nuvarande värdet eller "värdet före torrläggningen" har uträknats såsom viss del av värdet i fullt torrlagt skick med ledning av de erfarenheter, som vunnits beträffande avkastningen av jord med olika torrlägningsgrad. Vid bestämmande av markvärdet har hänsyn uteslutande tagits till markernas naturliga beskaffenhet och den avkastning, som de sålunda anses kunna lämna. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värdet utgör "förbättringsvärdet", som skall ligga till grund för kostnadernas fördelning.

En utredning huruvida jämligt bestämmelserna i kap. 7 § 24 vattenlagen företagen skola uppdelas i olika avdelningar ger följande resultat.

Beträffande det norra företaget har kostnaden för de olika områdenas av denna torrlägningsamfällighet, som i kostnadsfördelningenslängden betecknats med avdelningarna I och II, fördelats så att avdelning I betalar 620:- kronor och avdelning II 500:- kronor. av kostnaden för torrlägningsarbetet för hela företaget, vilken kostnad enligt förslaget uppgår till 1120:- kr.

I det södra företaget föreligger icke skäl till uppdelning

i särskilda avdelningar.

I den till förslaget hörande kostnadsfördelningslängden ha hava markvärderna före och efter torrläggningen, förbättringsvärdet och ett för varje företag beräknat procenttal av verklig kostnad införts. De intressenter, som äro att anse som sökande till förrättningen enligt 10 kap. 82 § vattenlagen angivas med beteckningen .

E r s ä t t n i n g a r .

För upplåtelse av mark till dikets utvidgning samt för intrång och annan skada genom uppläggning av jord och sten från grävningsarbetet behöver ersättning icke utgå jämlikt bestämmelserna i syneprotokollet § 5.

Vid dikets framdragande över fastigheten Haljersröd 1²⁰ ska li iakttagas att ingen åverkan får göras på träd⁽¹⁰⁰⁾ eller planteringar samt att breddbängen göras på den västra sidan. Vidare skall iakttas⁹⁹ att uppsprängt berg och uppgrävd jord omedelbart efter arbetets slutförande på företagets bekostnad bortföres samt att icke något som hellst intrång eller åverkan med undantag av ovannämnda dikesbreddning får göras å fastigheten ifråga.

Avgäld varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen skall icke utgå till detta företag.

Underhållet av diket bestrides efter samma grunder, som bestämts för deltagande i detsammas uppgrävning. Vägtrummor och broar underhållas av den eller dem, som haft att vidmakthålla befintliga byggnader av detta slag. Kostnaden för syneförrättningen och andra gemensamma utgifter för de båda företagen gäldas i förhållande till den uppskattade jordförbättringen fördelad med 37,039% på det norra företaget och 62,961% på det södra. Inom varje företag gäldas syneförrättningskostnaderna efter e-

nahanda grunder som för fördelningen av kostnaden för själva företagen jämlikt bestämmelserna i vattenlagen kap. 10 § 80, men förskjutes om så erfordras av sökandena till förrättningen.

Arbets utförande.

Företagen, vilka benämnas så som i rubriken angives skola utföras i överensstämmelse med det vid denna förrättning upprättade förslaget, ritningar och arbetsbeskrivning. Till ledning vid arbetenas utförande tjäna de å plan och profilritningarna angivna fixpunkterna.

I fråga om arbetenas utförande och framtida underhåll få syne-
männen på grund av stadgandena i vattenlagen kap. 10 § 62 ytterligare meddela följande bestämmelser:

- 1) För handhavande av de med arbets utförande och underhåll förenade angelägenheter skola intressenterna ^{för norra företaget} utse en arbetsstyrelse och skall jämlikt bestämmelserna i vattenlagen uppkommande ändringar i styrelsens sammansättning omedelbart anmälas för Konungens Befallningshavande i länet.
- 2) Styrelsen åligger att över inkomster och utgifter föra ordentliga räkenskaper årligen avsluta dessa samt upprätta debiteringslängder,
- 3) att uppgrävd jord och sten skall läggas minst en(1) meter från dikenas kanter och med en lutning mot dessa icke brantare än 1:1,0.
- 4) att där uppläggandet sker i strängar öppningar för dagvattnet från angränsande terräng åhordnas vid svackor i markytan vid förekommade öppna diken och i övrigt på var 40:de meter.

- 5) att upplagda jordmassor böra vara från diket kanter bortförda senast 3 år efter det dikningsarbetet blivit fullbordat svarande varje fastighetsinnehavare för bortförande av den på hans mark upplagda jorden,
- 6) att till äventyrs inträffad ras oförtövat böra avhjälpas och nödiga förstärkningsarbeten vidtagas om så erfordras,
- 7) att broar och trummor över diket byggas på så sätt att ingen inskränkning i dess vattenförande sektion äger rum,
- 8) att arbetena för företagets utförande böra överlåtas till därför skickad person, med vilken kontrakt om utförandet enligt bestämmelserna i detta utlåtande bör upprättas,
- 9) att samma förfaringssätt bör tillämpas vid framtida rensningar av diket,
- 10) att arbetena må begynna omedelbart efter det att detta utlåtande vunnit laga kraft samt skola vara slutförda senast 2 år efter samma tidpunkt,
- 11) att avsyning av det slutförda arbetet eller besiktning av detsamma under dess fortgång skall verkställas av i länet tjänstgörande lantbruksingeniör om någon av intressenterna så påyrkar,

B e s v ä r s h ä n v i s n i n g.

Jämlikt stadgandena i gällande vattenlag kap. 10 § 73 och kap. 11 § 85 åligger det den, som till äventyrs är missnöjd med åtgärd eller beslut vid syneförrättning eller vill föra talan mot avgivet utlåtande att inom 60 dagar från dag då syneförrättning avslutas ingiva sina besvär i tre exemplar till vederbörande vattendomstol, som i detta fall är Västerbygdens vattendomstol, adress

Vänersborg och skola i besvären fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill samt vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Då i denna sak någon underställning till vattendomstolen icke skall ske, kommer jämlikt vattenlagen kap. 10 § 75 detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat för så vitt icke inom den ovan angivna tiden besvär anföres mot denna syneförrättning.

Besvär mot det ena företaget föranlede icke uppehåll i det andras färdigställande.

Vägeryr den 10 mars 1928.

Nils Gustafsson.

Anders R. Johansson.

C.G. Marberg.

ARVODESRÄKNING.

för laga syneförrättning för torrläggning av mark till Vägeryr och Backa i Resteröds socken samt Haljersröd och Konungsberg i Forshälla socken, Göteborgs och Bohus län, upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingeniörstaxan av den 31 december 1920.

Kallelser och kungörelser § 5.

Ägomätning 1:4000 §§ 6-9

Textning, skala o.d.

Avvägning § 44

Arealuträkning § 13

Ägobeskrivning § 14.

Markvärdering §§ 17, 44

Längdprofil § 20

Tvärsektioner § 22

Hydrografisk utredning § 24.

Dimensionsberäkning § 25.

Inritning å kartan av avlopp och vallar § 27.

Arbetsbeskrivning § 28.

Kostnadsberäkning § 29.

Broar §§ 34-36

Införande av höjdsiffror § 39.

Ersättningslängd § 42.

Utlåtande och betänkande § 43.

Sammanträden och upprättande av protokoll § 44.

Kostnadsfördelningslängds upprättande § 44

Utredning i länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser,

jordregisternummer o.d. § 44

Översiktskarta

Summa

LÖSEN FÖR:

Kopia av plankartan § 49.

" " längdprofil, tvärsekt. förslag till broar

Avskrift av synehandlingarna

Översiktskarta

Summa.

ÖVRIGA FÖRRÄTTNINGSKOSTNADER:

Annonskostnad angående sammanträde,
 Inbindning av förrättningshandlingarna
 Arvode till godemännen enligt egna räkningar.
 Hantlangning, material.

 Summa.
S A M M A N D R A G:

Förrättningsmannens arvode
 Lösen för kopior och avskrift
 Övriga förrättningskostnader.

 Summa kronor

Den, som icke åtnöjes med denna räkning äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till vederbörande häradsrätt.

Vänersborg den

Nils Gustafsson,
 Statens e. lantbruksingeniör.

Avskriften sidorna 1- bestyrkes i tjänsten: *nu*

Avskriften sid 1-39 bestyrkes i tjänsten.

Nils Gustafsson

268
29

23737

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
28 OKT. 1930

R A P P O R T .

Över verkställd besiktning av torrlägningsföretag enligt förordnande av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 14 oktober 1930.

Företagets namn: Vägeryr och Backa i Resteröds socken samt Haljersröd och Konungsberg i Forshälla socken av Göteborgs och Bohus län.

Planen fastställd den 20 juni 1929.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 390.- kr.

Lån från statens avdikningslånefond 690.- "

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 22 juli 1930.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1931.

Arbetsstyrelsens ordförande: Ivan Börjesson Vägeryr Resteröd.

Besiktningen verkställdes av undertecknad den 22 oktober 1930.

Kostnaden för vid besiktningen verkställt arbete beräknas enligt i fastställda arbetsplanen angivna à-priser

till omkring — 500.-kr.

Härtill kommer: Förrättningskostnader — 223.77 kr.

Summa 723.77 "

motsvarande omkring 55 % av hela den beräknade kostnaden.

Vänersborg den 24 oktober 1930.

P. Gustafsson

e. Lantbruksingeniör.

D. Nr 23737/30

P. M.

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: Torrl. av vattenskadade marker tillh. Vägeryr och Backa i
Resteröds socken samt Haljersröd och torpet Liden i Forshälla av
GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄN

län

Arb. plan: 20/6 29

Kontrakt: 22/7 30

Fullbordas: 1/9 31

Statsbidrag: 390:-

Lån: 690:-

Beräkn. kostnad: 1.343:77

av statsbidrag: 1.100 kr.

Tillstyrkt utbet. d. 29/7 30

av lån: 2.200 kr.

Utfört arbete enligt ldsing. N. Gustafsson den 24/ 10 1930

723:77 kr. = ca 55 %

0.58 · 390 = 220
100
120

0.58 · 690 = 400
200
200

Ordf. i arb. styrelsen

Lantbr. Ivar Börjesson, Vägeryr, Resteröd.

~~Ende intressent~~

Rekv. äro bifogad

av statsbidrag 120 kr.

Tillstyrkes till utbetalning

av lån 200 kr.

Stockholm den 2/ 11 1930

Godkänt den 12 jan 1931 268/29

DIARIE Nr 29594
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
29 DEC. 1930

B e v i s

över verkställd avsyning av torrlägningsföretag enligt förordnan-
de av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 14 oktober 1930.

Företagets namn: Vägeryr och Backa i Resteröds socken samt Haljers-
röd och Konungsberg i Forshälla socken, av Göte-
borgs och Bohus län.

Planen fastställd den 20 juni 1929.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 390.- kronor

Lån från statens avdikningslånefond 690.- "

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 22 juli 1930.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1931.

Arbetsstyrelsens ordförande Ivan Börjesson, Vägeryr Resteröd.

Avsyningen verkställdes av undertecknad den 18 december 1930.

Företaget befanns därvid vara utfört i nära överensstämmelse
med den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes till godkännande.

Vänersborg den 19 december 1930.

Karl Gustafson
e. Lantbruksingeniör.



På begäran intyggar härmed att sprängningsarbete
gräborjats grä vattenavlopp genom ägar till Vägerup a
Backa i Rethriods socken samt Flafjersöd och Konungsberg
i Forthälla socken.

Ryz den 21 juli 1930

Bror Burke

ordf. i hem - nämnden

adr. Rethriod.

1930 den 29 juli

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §. 1 stycket av lag om kronans förvänsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Torrläggning av vattenkadade marker tillhörande Vågeryr och Backa i Resteröds socken samt Haljersröd och torpet Liden under kronoegendomen Konungsberg i Forshälla socken av Göteborgs och Bohus län.

Lån 690 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts beslut den 20 juni 1929.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående dessamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Register-nr	Ägarens namn m.m.
<u>Resteröds socken.</u>			
Vågeryr	3/4	⁻² 1	Ivan Börjesson
Backa	1/2	⁻¹ 1	Tilda Tholsson
<u>Forshälla socken.</u>			
Haljersröd	låg.	⁻²¹ 1	Karl Isberg

Stockholm den 29 juli 1930.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith