



Akt nr:
O-E1a-0129

AU\$O-E1a-0129

66
29

57 9/120

0 1-0129

581

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
7 JAN. 1930

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 11 oktober 1929 för
avdikning av mossmark tillhörande stadsägan nr 177 i Uddevalla stad av
GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄN

ej mindre fastställt en av statens lantbruksingenjör C.B. Carlson
vid syneförrättning år 1928 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, än
även beviljat ett **statsbidrag** utan återbetalningsskyldighet av **ettusensexhundra trettio**
Drätselkammaren
/1.630/ kronor att utgå från **statens avdikningsanslag**, har ~~undertecknad~~
i ledningen
~~som av vederbörande intressenter enligt företett protokoll utsetts till styrelse~~ ~~förtroende~~
~~man~~ ~~för företaget,~~ med
Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt,
Drätselkammaren i Uddevalla stad
varigenom ~~jag~~ *Drätselkammaren i Uddevalla stad* för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag
och förbinder ^{oss} ~~mig~~ *sig*:

- 1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,
att fullborda arbetet senast den 1 september 1932,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan vara andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} ~~oss~~ ^{sig} ~~sig~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, uppvisa den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse, utan därtill erhållet vederbörligt tillstånd, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke inom därför bestämd tid fullbordats, och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsbidraget samt att återfordra vad därav uppburits att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Kungl. Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlægga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsbidraget i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsbidraget innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsbidraget lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av det erhållna statsbidraget kunna komma att föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftad del av statsbidraget jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes; samt

8:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författning i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Leiderava den 30 nov 1929

Drättselkammaren i Uddevalla

Mr. J. L. ... / ...

Att Redaktionen Åsa Gjöresen och
Distributionen M. E. E. E.

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

H. Lahlberg

Address *Uddavalia*

H. Hanson

Address *Ilddevalia*

Med stöd av Kungl. brevet den 11 oktober
1929 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 23 januari 1930

Art. 1. The first

Wm. Smith


Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

0

1-6129

581

E. H. R.
K. LANTBRUKSTVÄRDESEN
7 JAN. 1930



Avskrift

Genom Kungl. Majts nådiga brev
den 11 oktober 1929 fastställt till
efterrättelse vid arbetets utförande.

Löckholm den 29 oktober 1929.


På Kungl. Landbruksstyrelsens vägnar.

Albert Smith.

Bestyrkes å tjänstens vägnar.

Carlson

— Översiktskarta —



Skala 1:100000

B e t ä n k a n d e

i fråga om avdikning av mossmark hörande till stadsägan n:r 177 i Uddevalla, Göteborgs och Bohus län, avgivet till frågan om företagets understöd-jande med bidrag från statsmedel.

L ä g g e : Mosstrakten i fråga är belägen omkring 3 kilometer norr om Uddevalla. Det närmare läget och utsträckningen framgår av vidfogade översikt-karta, å vilken mossen är utmärkt genom röd färgläggning.

B e s k a f f e n h e t : Genom svenska mosskulturföreningens försorg har un-dersökning av mossen ägt rum och givit till resultat att det övre lagret består av tämligen klent förmultnad tuvdunblandad vitmossa, under vilken kommer vassblandad starrtorv, som i övre delen är väl förmultnad men i djupare delar mindre väl humifierad. Torvens mäktighet håller sig mellan 1 och 3 meter. Grunden utgöres av stenigt grus och berg.

A r e a l : Mosstrakten innefattar en areal av 5;9 hektar.

U n d e r s ö k n i n g m.m. : Avloppsförhållandena i mossen undersöktes hösten 1926, då även mrkytan avvägdes och torvens djup sonderades. Påföl-jande år vart så förslag till avdikningen upprättat och kostnadsberäkning verkställd. År 1928 prövades frågan om avdikningen vid syneförrättning en-ligt vattenlagen, varvid utlåtande i ärendet meddelades. Mot förrättningen och utlåtandet hava besvär ej anförts, varom nässlutet diariebevis ger be-sked.

I utlåtandet finnes omnämnt såväl nederbördsområdet för huvudavloppet som ock de dimensioner, vilka med hänsyn till vattenföring och torrlägg-ningsbehov funnits nödiga för de till upptagande föreslagna avlopps-, av-

lednings- och backdikena.

Ä n d a m å l : Med avdikningen avses att möjliggöra mossens kultivering.

Enligt utlåtande från mosskulturföreningens tjänsteman skulle ~~skulle~~ mossen kunna ägna sig för odling av de flesta åkerbruksväxter, därest odlingen sker rationellt och för mossen lämpliga och för växtnäringen nödiga ämnen tillförs.

K o s t n a d : Till upptagande föreslagna avlopps-, avlednings- och backdiken hava beräknats draga en kostnad av tillhoppa 3100:- kronor. Syneförrättnings- och undersöknings- samt utredningskostnad belöper sig till 178 kronor. 81 öre. Arbets- och förrättningskostnad alltså tillhoppa 3278:81 kr.

B å t n a d : Genom föreslagna avdikningsarbetens genomförande kan båtnad för den härav berörda marken förväntas uppkomma, vilken båtnad kan skattas till ungefärligt det belopp, vartill kostnaden beräknats.

Arbetstid: I det vid syneförrättningen meddelade utlåtandet har tidpunkten för arbetenas färdigställande bestämts till 1932 års utgång.

S t a t s u n d e r s t ö d : Ägaren till mosstrakten i fråga önskar komi åtnjutande av bidrag från statens avdikningsanslag till bestridande av kostnaderna för dikningen och därmed förbundna utgifter. Enligt villkoren för erhållande av bidrag från nämnda anslag synes företaget kunna understödjas med belopp svarande mot hälften av arbets- och förrättningskostnaderna eller i jämnat tal med 1640:- kronor.

H a n d l i n g a r m.m.: Betänkandet åtföljes av: Översiktskarta, avskrift av syneförrättningshandlingar, kopia av ritningar i ett blad samt arvodesräkning.

Göteborg den 15 februari 1929.

P. H. Carlsson

Protokoll:

Protokoll vid synförelsening ifråga om avdiktning av mossmark hörande till Stadsägare Nr 144 i Udderalla stad, Söktörps och Bokhus län.
f 1.

Den 20. november 1928 i Udderalla.

Stårvarande: C. B. Carlson, friidåttningmäst;
Alfred Rudestam i Eksjö och J. Kjellström i Kåredal, godsmän;
Rättseldestöraren H. Elmer, för Udderalla stad, sökande till friidått - enligt protokollutdrag samt
Rolf Nilsson, ägare till stadsägarna Nr 186 och 187.

f 2.

Plan till avdiktning av mossmark ifråga hade upprättats år 1927 och frätredades nu. Mot planen gjordes ingen remiss.

f 3.

Rättseldestöraren Elmer föreläste att sökanden ånådde avdiktningen genomförd enligt förenämnda plan. Sökanden ha emellertid att undersöka och bekräfta utförandet av avdiktningen i fråga och till ånådde icke utspåka på deltagande från ägarna till stadsägarna Nr 186, genom vilken ägs avloppet från mossmarken hade sin gång. Ägarna ifråga upplät också till avloppets vidgning och till upplagsplatser för jord och sten från skottmässigt arbete utan utspåka på ersättning.

f 4.

Följande utlåtande i ärendet med så meddelat.

Huvudavloppet från mossmarken följer en övers mossen framdragen väg och begynna arbetena för detta avlopps vidgning och för djupning vid tunnarna för allmänna vägen, som framgår i gränser mellan stadsägarna Nr 186 och Nr 187. Vid denna väg utgår avloppets underbundsområde alltså 30 hektar vid fallen inom området $109/110$.

Förutom detta avlopp, som enligt planen skälles en bäddens bredd är 0.30 m och slänt 1:1 i jord samt 1:m i berg, upptagas anledningsdiken och bantdiken i den utskickning planen angiver. På denna är avlopp och diken utmärkt med jämnlöpande blå linjer och betecknade huvudavloppet

med A-B-C-D, avledningsdibens med B-E & C-G och C-F.
Dessa sistnämnda diben erhåller en bottenhessa av 0.30 m
och slänt 1:1. Hockdibens 0.2 meters bottenhessa, slänt 1:0.75
och i medeltal 0.80 meters djup.

Över avlopp och avledningsdibens utvisa profil- och tekniska-
ritningar dit efter vattenföring och förslagnings behov av-
passade bottenlägget, lutningar och sektionerformer.

På de ställen, där vägen över markstrakten ska gå av av-
lopp eller dike, byggs kummar med 1 x 1 meters genom-
loppsöppning för vatten och 4-meters längd enligt ritningar.

Uppdragandet och samtida underhållet av avlopp och
dibens ansvarigas och betonas av löbanden till frätaget.
Kummar och för vägen genom området byggs ävenledes
av löbanden men underhållas av den eller dem, som haft
att iakttaga hälla befintliga byggnader.

En särskild förordning för maskinplöster och utgång
genom jord och stenupplag inte släuts, behöver ordning
för detta fall inte utgivas.

När vädet av lättnaden genom frätagets utförande inte kan
skötas till 10 000 kronor och förty avgift, skall förmålas i
11 kap. 95 § vattenlagen skulle understiga 10:- kronor, skall
sådan avgift ej erläggas.

Kostnaden för lyneförordningen gördas av löbanden.
Löbanden åvilar de skyldigheter enligt detta utlåtande
äro kända till stadsplan N:o 177.

I fråga om frätaget bestämmer jämlikt 10:62 vatten-
lagen:

1. att frätaget skall utföras i överensstämmelse med ovan
anhandlade, av undersekrernad Carlson år 1927 upprättad
plan.

2. att upprädd jord och sten samt uppräddt berg skall
läggas minst en (1-) meter från huvudavlopps-
kanter och minst 0.6 m. från dibens kanter samt med

en betoning mot avlopp och dikes och skarpare än de beslutning
ä de sträckor, utmed vilka uppställningen sker.

4. att öppningarna i upplagda järnstängarna anordnas vid vae-
ten i markytan och i öfrigt på minst var 40 meter, på
det dagvattenet från angränsande terräng må finnas samma
avstånd;

5. att tilläventyrs inhäffade ras avhjälpas och medelst för-
stärkning, om så erfordras;

6. att väghusarna byggas av bitad sten i gatu förband

7. att arbetena må begynna omedelbart efter det detta ut-
låtande runnit laga kraft samt bör vara bragta till
slut vid 1932 års utgång samt

8. att arbetena skola, därest så förordnas, ansynas av näm-
niet tjänstgörande lantbruksinspektören.

Fälam mot förätningen och detta utlåtande förs vid
bästärtygdes rätt en docustal, till vilken ^{skola} bevisaren. För
att samma under prövning, vara ingivne inom sex-tio
dagar från nedskrivne dag.

§ 5.

Slututlåtandet och utlåtandet vidare försetts skulld för-
varas hos Rättsverkställaren i Udderavalla.

§ 6

Förklarades förätningen avslutad.

Udderavalla den 20. november 1928

C. B. Carlson

Johan Kjellström Alf. E. Andersson.

Kungl. Maj:ts Befallningshavande
i Göteborgs och Bohus län
Landskapsliet

N:o 26 V.D. 1927.

Resolution.

Ärverständes till landbruksingenjörerna i Göteborgs och Bohus län samt Ålvsborgs länns norra del, som förordas att i laga ordning verkställa i bilagda handling införskaffad förutning; skola de bevis om detta förordnandes anseende tillkommande styresamt hit insändas.

Göteborg i landskapsliet den 19. december 1927

Arnar von Sydow.

G. Håger af Segerstad

Rättskammaren i Uddevalla.

Till Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Göteborgs och Bohus län.

Harmed får vi hemställa att Kungl. Maj:ts Befallningshavande ville förordna landbruksingenjörerna i distriktet eller annan lämplig person att låta så dan synförutning, som införskaffas i Vattenlagers kap. 7 § 36 för prövning av planerat dikebyggnadsfråga i stadsöarna N:o 147 i Uddevalla.

Frågan är inte någon annan stadsö, och ingen annan förordas än Uddevalla stad.

Uddevalla den 12. december 1927

Rättskammaren i Uddevalla

Sten Björkman

H. Elmer.

utdrag af protokoll, fört vid Rättskammarens
i Uddevalla sammankäde den 19 no-
vember 1928.

§ 356 $\frac{1}{2}$

Beslöt kammaren uppdraga åt distriktsdiktören N. Elmer
eller den han i sitt ställe förordade att vid synföreläsning,
föreläkt 10 kops. rättshärologer, vid sammankäde i Rättskammaren
i Uddevalla den 20. november 1928 tillvara taga stadens in-
tresser med rätt för honom att i stadens vägnar godkänna
föreläsningen i hvad denna han kommer att beträffa
stadskassan n:r 177.

Lou af van

T Hjälsten:

Pven Håberg.

Kostnadsförslag

för utdikning av sank mossmark inom ägor till

Uddevalle stad

T.p. 0.70 kr.

Sträcka.	Avstånd	Arbete, jordart m.m.	anzat	återonor.	summa			
					Kostnad		Kostnad	
					kr.	ö.	kr.	ö.
1	2.	3.	4	5.	6	7	8	9.
<u>Avloppssträckan A-B-C-D.</u>								
0-2	200	Sprängning av berg	m ³	15	12:-	180	-	
		Schaktning av sten och grus	"	15	3:-	45	-	
		- " - torvjord	"	320	0.60	192	-	417 -
2-3	100	Sprängning av berg	"	40	12:-	480	-	
		Schaktning av sten och grus	"	65	3:-	195	-	
		- " - torvjord	"	100	0.60	60	-	735 -
3-4 ⁺⁸⁰	180	- " - torvjord	"	330	0.60			198 -
		Anläggning av brunnmur vid 0+75 m 1.0x						
		1.0x 4.0, enl. ritning						125 -
		För öfverträdde fall, anslutts tillsepp m.m.						
		Tillägges ca 10%						125 -
		Kronor						1600 -
<u>Avloppssträckan C-F.</u>								
10-12 ⁺²⁵	225	Sprängning av berg	m ³	2	12:-	24	-	
		Schaktning av torvjord	"	520	0.60	312	-	336 -
		Anläggning av brunnmur vid 10+2 m						
		1.0x 1.0x 4.0 enl. ritning						175 -
		För öfverträdde fall, anslutts tillsepp m.m.						
		Tillägges ca 10%						49 -
		Kronor						560 -
<u>Avloppssträckan C-G.</u>								
0-1 ⁺⁴⁸	148	Schaktning av torvjord		280	0.50			140 -
		För öfverträdde fall, anslutts tillsepp m.m.						
		Tillägges ca 10%						15 -
		Kronor.						155 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<u>Avloppssträckan B-E</u>						
0-2	200	Skattning av torvjord	m ³	360	0.50	180	-	
		— " — " sten och grus		40	2.50	100	-	280 -
		För oförutredda fau. arbetets tillägg m.m.						
		Tillägges c:a 10%.						25 -
		<u>Krouor.</u>						305 -
		Grävning av laggdiken: medel djup =						
		0.80 m. bottenb. = 0.20 m. slänt 1:0.75	$\frac{L_m}{0.75}$	1600	0.30			480 -
		<u>Sammandrag.</u>						
		Avloppssträckan A-B-C-D.						1600 -
		— " — " C-F.						560 -
		— " — " C-G.						155 -
		— " — " B-E.						305 -
		Laggdiken						480 -
		<u>Summa krouor.</u>						3100 -
		Förädlingskostnad						178 81
		Kareestrog den 31. januari 1927				Kr.		3278 81
		C. B. Carlson						
		Bestyrkes å tjänstens vägnar						
		<u>W. Carlson</u>						
		Vid arbetsplanens fastställande har						
		kostnaden för företaget beräknats till						
		<u>3 278 kronor 81 öre.</u>						
		Stockholm den 29 oktober 1929.						
		På Kungl. Landbrukstyrelsens vägnar:						
		Albert Smith.						
		Bestyrkes å tjänstens vägnar:						
		<u>W. Carlson</u>						

Räkning

å arvode för undersökning, förslag och utredning i fråga om utdikning av
mossmark till stadsägan n:r 177 i ~~Uddevalla~~ Uddevalla.

L926. 20/9 Besiktning 1/3 dag	kr. 4:-
7 24-25/9. Undersökning av avlopp och mark 1,0 dagar	" 12:-
Nivåavvägning: 5,9 har. 70 punkter.....	" 5:29
Insättning av nivå- och djupsiffror 140 st.	" 1:40
" " diken 26cm.....	" 1:78
Rubrik, skala m.m. å plankartan + dito å profilritningen ..	" 7:-
Profilritning 0,625 km. å 3,50, 0,428 km. å 3:-	" 3:47
Sektionsritningar: 5 st. å 0,15, 17 st. å 0,25	" 5:-
Ritningar till vägtrummor med kostnadsberäkning 2 st.....	" 12:-
Hydrografisk utredning	" 2:-
Förelag till avlopp: 1,053 km. å 3,50	" 3:69
Kostnadsberäkning: 0,625 km. å 4:-, 0,428 km. å 2,50....	" 3:57
" 0,1 % av slutsumman 3100	" 3:10
Grävningslista: 2 sidor	" 5:-
Arealuträkning: 5,9 har. 3 st. fig.	" 0,65
~~Extrikalkutredning xxxxxxxx ledning xxx och xxx diken xxx samt xxx~~ ~~xxx inläggande xxx på planen i 1/4 dag xxx~~	"
Sammanträde och protokoll 1/3 dag	" 4:-
Utlåtande 2 sidor	" 6:-
Översiktskarta	" 4:-
Kopia av plankarta 5,9 har. 3 fig. 140 siffror, 26 cm. .	" 13:54
" av profil-, sektions, och broritningar.....	" 20:19
Avskrift av handlingar 6 sidor å 0,75	" 4:50
Kopia å kalkerväv av plankarta = förestående.....	" 13:54
" " " " profilritn. m.m. 20:19 . 0,75	" 15:14
Avskrift av handlingar 8 sidor å 0,75	" 6:-
Översiktskarta	" 4:-
Betänkande i fråga om statsbidrag	" 6:-
Kronor:.... 166:86	
Godemännens rese och traktamentsersättning: $\frac{29:70}{3} =$..	9:90
Diariebevis från Vattendomstolen	2:05 11:95
Tillsammans kronor: 178:81	

I avseende å denna räkning får klandertalan, därest sådan fin-

nes påkallad, föras vid Uddevalla rådhusrätt inom tre månader härfter.

Göteborg den 15 februari 1929.

W. Larsson



DRÄTSELKAMMAREN

N:o 193.....

66/
29

Att det avdikningsarbete å mossmark tillhörande stads-
ägan n:o 177 i Uddevalla stad, vartill Kungl. Maj:t genom beslut
den 11 oktober 1929 anvisat statsbidrag till belopp av 1.630 kro-
nor, är planenligt fullbordat, betygas.

Uddevalla den 30 november 1932.

Oscar Kornell
Stadsingeniör.

Lantbruksingeniören
i Göteborgs och Bohus län
samt Älvsborgs läns norra del
GÖTEBORG.

66
29

DIARIE N: 32789
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
21 DEC. 1932

Till Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Mig tillställda ansökningar om utanordnande av beviljade bidrag
~~saxlån~~ av statsmedel till avdikning av mark inom Uddevalla stad över-
lämnas tillika med intyg från stadsingeniören i Uddevalla att arbetena
för företagen i fråga blivit planenligt utförda.

Därest intygen anses tillfyllest för avgörandet av frågan om fö-
retagens godkännande, skulle den avsyning av arbetena, vilken Kungl.
Lantbruksstyrelsen den 30 juni innevarande år förordnat mig att verk-
ställa och vilken icke hittills medhunnits, icke längre vara behövlig,
och motser jag förty besked om prövningens utfall.

Göteborg den 20 december 1932.

W. Karlsson

ingen den 20:de maj



DRÄTSELKAMMAREN

N:o 193.....

Till Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Härmed har drätselkammaren i Uddevalla äran översända rekvisition å Uddevalla stad av Kungl. Maj:t den 11. oktober 1929 beviljadt statsbidrag till avdikning av:

dels mossmark tillhörande stadsägan n:r 177 i Uddevalla stad och

dels avdikning av Långmossen inom stadsägorna n:ris 162, 163 och 165 i Uddevalla stad.

Anhållan om vederbörlig avsyning av förenämnda avdikningsarbeten är till Kungl. Lantbruksstyrelsen insänd den 6 oktober 1932.

Uddevalla den 12 december 1932.


Drätselkammaren i Uddevalla

Vid den 30 december 1932 verkställd besiktning och kontrollering av arbetena för utdikning av mossmark inom stadsägan nr 177 i Uddevalla stad befunnos dessa arbeten med de avvikelser, som i avseende å avlednings- och laggdikenas läge betingats av förekomsten av berg och i övrigt hård mark, utförda i nära överensstämmelse med den för företaget den 11 oktober 1929 fastställda planen.

När vad som föreskrivits beträffande upplägget av schaktningsmassorna och dessas förseende med öppningar för dagvattnets framläppande iakttagits samt på enstaka ställen förekommande stenar och stubbar i diken avlägsnats, är företaget av beskaffenhet att godkännas.

Göteborg den 5 januari 1933.

Marsson



DRÄTSELKAMMAREN

N:o 193.....

Att de vid lantbruksingenjörens, C.B. Carlson, besiktning den 30 december 1932 (utlåtandet av den 5 januari 1933) å viss utdikning av mossmark inom stadsägan n:r 177 i Uddevalla stad, enligt den 11 oktober 1929 fastställd plan, påpekade mindre kompletteringsåtgärderna beträffande uppläggandet av schaktningsmassorna och dessas förseende med öppningar för dagvattnets framsläppande samt avlägsnande av på enstaka ställen förekommande stenar och stubbar i diken, numera äro utförda, be-tygas.

Uddevalla den 26 januari 1933.

Carl A. Hornell
Stadsingenjör

Godk. 11/4 1933 66
29

11980

Lantbruksingenjören
i Göteborgs och Bohus län
samt Älvsborgs läns norra del
GÖTEBORO.

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
4 APR. 1933

Bevis

Över verkställd avsyning av arbetena för avdikning av mossmark tillhörande stadsägan nr 177 i Uddevalla stad av Göteborgs och Bohus län.

Planen fastställd den 11 oktober 1929.

Statsunderstöd: bidrag från avdikningsanslaget kronor 1630:-

Kontrakt antaget den 23 januari 1930.

Arbetstid till den 1 september 1932.

Vid den av undertecknad den 30 december 1932 verkställda avsyningen av arbetena för företaget ifråga befunnos vissa i närslutna intyg den 5 januari 1933 påpekade brister vidlåda de utförda arbetena. Sedan vad i intyget erinrats blivit enligt bifogat meddelande från Stadsingenjören i Uddevalla beaktat, finns icke anledning tro annat än att företaget med de små avvikelserna från planen, vilka angivits i intyget av den 5/1 1933 och som haft sin grund i terräng- och grundförhållandena å arbetsområdet, är utfört i nära överensstämmelse med den fastställda planen, varför företaget förordas till godkännande.

Göteborg den 3 april 1933.

P. Karlson

