



Akt nr:
O-E1a-0132

AU\$O-E1a-0132

217

0 1*0132

256/30

DIARIE N:r 19006

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

16 AUG. 1930

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 16 maj 1930 för
torrläggning av mark tillhörande hemmanen Bremnäs och Toftan i
Lycke socken av

_____ GÖTEBORGS och BOHUS LÄN _____

ej mindre fastställt en av statens lantbruksingenjör C.B. Carlson
vid syneförrättning år 1929 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, än
även beviljat *dels lån* med tretusenåttahundranittio (3.890)
kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* och *dels statsbidrag* utan återbetalnings-
skyldighet med tretusentvåhundrasextio (3.260) kronor att utgå från
statens avdikningsanslag, ha *va* undertecknad *e*, som av vederbörande intressenter enligt
företett protokoll utsetts till styrelse *förtroendeman* för företaget, _____

_____ med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts
och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom *vi* för egen del samt å veder-
jag börande intressenters i företaget vägnar åtaga och förbinda *oss*
mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fast-
ställda arbetsplanen med de ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter fram-
ställning besluta,

att fullborda arbetet senast den 1 september 1932,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{OSS} ~~mig~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, uppvisa den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse, utan därtill erhållet vederbörligt tillstånd, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid, och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Ljcke den 4 aug. 1930.
S. E. Maxin ägare till $\frac{1}{8}$ ml *Brennäs Övergård 24*
och " " $\frac{1}{8}$ " " *Västergård 52*
Verner Olsson " " $\frac{1}{8}$ " " *Västergård 56*
och " " $\frac{1}{4}$ " " *Lövgården 64*
A. E. Hechtle *Lövgårdar* *Tofte Gård*

Att *S. E. Maxin*, *Verner Olsson* i *Brennäs*
och *A. E. Hechtle* i *Tofte Gård*

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

A. E. Hechtle

Adress *Kroken Ljcke*

Verner Olsson

Adress *Tofte Ljcke*

Med stöd av Kungl. brevet den 16 maj
1930 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 6 september 1930.

Landsrättens Ordförande
föredragande


0 1+0132

19006

DIARIE Nr

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

16 AUG. 1930



Avskrift.

Genom Kungl. Maj: ts. nådiga brev den 16 maj 1930
fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Löckholme den 30 juni 1930.


På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

J. Wallin

Rätt avskrift befygas:

M. Carlsson

Översiktskarta.



Skala 1:100'000

Arkiv

B e t ä n k a n d e

i fråga om vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Bremnäs och Toftan i Lycke socken, Göteborgs och Bohus län, avgivet till frågan om företagets understödjande med bidrag och lån av statsmedel.

L ä g e : Hemmanet Bremnäs är beläget omkring 1 kilometer sydost om Lycke kyrka och egendomen Toftan 1,5 kilometer sydsydväst från nämnda kyrka samt 11-12 kilometer västerut från Ytterby station på Bohusbanan. A vidstående översiktskarta äro de av vatten besvärade områdena till läge och ungefärlig utsträckning utmärkta med gul färg.

B e s k a f f e n h e t : Med undantag av 1 ar ängsmark utgöres den i företagen ingående jorden av åker, bestående av 0,25-0,40 meter djup lermylla på lera och av yppersta beskaffenhet. På grund av avloppens litenhet är dock jorden i fråga besvärad av högt grundvatten och viss del av densamma även av översvämning vid flöden.

A r e a l : Den i det norra företaget ingående marken inrymmer 16:706 har och den i det södra företaget " " " 8:920 "

Tillhopa 25:626 har.

U n d e r s ö k n i n g, f ö r s l a g m.m. : Vid syneförrättning enligt vattenlagen hava undersökningar av avlopp och mark ägt rum, förslag till avloppens vidgning och fördjupning samt anläggande av täckt ledning från visst område uppgjorts, beräkning av kostnaden verkställets, båtnaden uppskattats, ersättningen för markupplåtelse och intrång bestämts samt deltagningsskyldigheten i de särskilda företagen reglerats intressenterna emellan. Mot det vid förrättningen meddelade utlåtandet hava besvär ej

anförts, såsom framgår av närslutet diariebevis.

V a t t e n a v l e d n i n g : I nämnda utlåtande finnes redogjort för nederbördsområden samt för föresl^agna dimensioner och lut^tningar å öppna avlopp och täckt ledning. Profil- och sektionsritningar åskådliggöra närmare avloppens storlek och lutning.

B å t n a d : För marken inom det norra företaget har båtnaden genom företagets utförande skattats till ett belopp av 4797:30 kronor och för marken, som hänförts till det södra företaget, till 3543:25 kronor.

Kostnad: Kostnaden för det norra företaget har jämte ersättningar för vägtrummers ombyggnad samt för markupplåtelse och intrång beräknats till 3380:- kronor och kostnaden för det södra företaget tillika med ersättningar av förenämnda slag till 3420:- kronor.

A r b e t s t i d : I det vid syneförrättningen meddelade utlåtandet är slut föreskrivet att arbetena böra vara brakta till senast vid 1931 års utgång.

S t a t s u n d e r s t ö d : Samtliga delägare i företagen hava förklarat att de önska komma i åtnjutande av bidrag och lån av stat smedel till bestri- dande av kostnaderna för företagens genomförande. I tabell b, bifogad detta betänkande, finnes den anpart uträknad, vilken belöper på varje delägare i företagen vad beträffar kostnaden för företagen, kostnaden för syneförrätt- ningen och kostnaden för utredningen av frågan om statsbidrag och lån. I samma tabell äro så ock uträknade de belopp, med vilka företagen skulle en- ligt den för tilldelning av bidrag från statens avdikningsanslag tillämpa- normen kunna understödjas från detta anslag samt de, med vilka understöd i form av lån från avdikningslånefonden enligt villkoren härför skulle kunna

utgå. Enligt denna uträkning skulle det norra företaget kunna understödjas med i jämnat tal 1510:- kronor från avdikningsanslaget och med 2120:- kronor från avdikningslånefonden. Det södra företaget skulle kunna understödjas med 1740:- kronor från avdikningsanslaget och med 1770:- kronor från avdikningslånefonden.

H a n d l i n g a r m.m.: Betänkandet åtföljes av: Översiktskarta, tabeller a och b, kostnadsöverslag, handling angående bidrag och lån av statemedel, diariebevis i fråga om besvär mot syneförrättningen, avskrift av syneförrättningshandlingar, kopia av ritningar i två blad samt arvodesräkningar.

Göteborg den 25 januari 1930.

C B Carlsson

Tabell a.

Nova företaget

	Hela torrläggningsområdet								Länesöskandenas andel							
	Värde								Värde							
	före				efter				före				efter			
	företaget				företaget				företaget				företaget			
	Har	av	R.	ö.	R.	ö.	R.	ö.	Har	av	R.	ö.	R.	ö.	R.	ö.
Åker	16	70.6							16	70.6						
Annan mark																
Paräknad landvinning																
Summa	16	70.6	34	159	40	38	956	70	16	70.6	34	159	40	38	956	70
							4	797	30						4	797

Tabell a.

Södra företaget

	Hela torrläggningsområdet								Länesöskandenas andel							
	Värde								Värde							
	före				efter				före				efter			
	företaget				företaget				företaget				företaget			
	Har	av	R.	ö.	R.	ö.	R.	ö.	Har	av	R.	ö.	R.	ö.	R.	ö.
Åker	8	91.0							8	91.0						
Annan mark		01.0								01.-						
Paräknad landvinning																
Summa	8	92.0	13	342	25	16	886	-	8	92.0	13	342	25	16	886	-
							3	543	75						3	543

Tabell

Locken by och hemman	Mantal	Registernummer	Ägares namn m. m.	2 Byggnummer	Areal			
					Aker	Skog	mark	Summa
				n:r	Har	ar	Har	ar
<u>Norra företaget</u>								
<u>Lycke</u>								
Brennäs Överg.	1/8	24	L. E. Matén	1	110.0			110.0 a + l
— " —	1/4	25	Karl Samuelsson	2	120.0			120.0 a + l
— " — Nederg.	3/16	av 33	Iren Kristiansson	3-6	189.3			189.3 a + l
— " — " —	3/16	av 33	Helmina Hansson	7-10	200.3			200.3 a + l
— " — Västerg.	1/8	55	Iren Samuelsson	11-15	152.2			152.2 a + l
— " — " —	1/8	56	Verner Olsson	16-20	149.3			149.3 *
— " — Lög.	1/4	64	Irene	21-25	320.0			320.0
— " — " —	1/4	65	Oskar Olsson	26-32	190.5			190.5
Lofstan	1/1	1'	Erik Hallén	33-37	239.0			239.0
			Summa		1670.6			1670.6
<u>Södra företaget</u>								
<u>Lycke</u>								
Brennäs Lög.	1/8	14	Erik Hallén	38-39	124.5			124.5
— " — Västerg.	3/8	54	Irene	40-41	297.0			297.0
— " — Lög.	1/4	65	Oskar Olsson	42-48	159.5			159.5
— " — " —	1/4	64	Verner Olsson	49	47.0			47.0
— " — Västerg.	1/8	55	Irene	50-52	42.0			42.0
— " — " —	1/8	55	Iren Samuelsson	54-56	44.0	01.0		45.0 a + l
— " — " —	1/8	52	L. E. Matén	57	45.5			45.5 a + l
— " — Österg.	1/8	45	Oskar Johansson	58	35.5			35.5
— " — " —	1/4	44	Bernt Berntsson	59-61	96.0			96.0
			Summa		891.0	01.0		892.0

		Andel i kostnaden för												Relativ kostnad	Bidragets storlek i procent av kostnad	Bidrag		Lån	
Balknad		Andel		Andel				Lyne - förrätt ningen		Relativ kaudet m. m.		Summa kostnad							
Kr.	Öre	Kr.	Öre	Kr.	Öre	Kr.	Öre	Kr.	Öre	Kr.	Öre	Kr.	Öre		%	Kr.	Öre	Kr.	Öre
440	-			324	25			20	05	4	87	349	17	0.79	42.65	148	92	200	25
360	-			265	30			16	42	3	99	285	71	"	"	121	86	163	85
483	45			356	27			22	04	5	36	383	67	"	"	163	64	220	03
507	75			374	18			23	15	5	62	402	95	"	"	171	86	231	09
470	40	322	35					19	95	4	85	347	15	0.74	40.90	141	98	205	17
445	70	305	43					18	90	4	59	328	92	"	"	134	53	194	39
929	50	636	96					39	40	9	57	685	93	"	"	280	55	405	38
581	50	398	49					24	66	5	99	429	14	"	"	175	52	253	62
579	-	396	77					24	55	5	96	427	28	"	"	174	76	252	52
4797	30	2060	-	1320	-			209	12	50	80	3639	92	0.76		1513	62	2126	30
249	-	224	78					13	91	3	38	242	07	0.97	48.95	118	49	123	58
377	50	340	79					21	09	5	12	367	00	"	"	179	65	187	35
584				576	57			35	67	8	67	620	91	1.06	51	292	-	292	-
65		58	68					3	63		88	63	19	0.97	48.95	30	93	32	26
867	75			856	71			53	01	12	87	922	59	1.06	51	433	87	433	88
117	50	106	07					6	56	1	59	114	22	0.97	48.95	55	91	58	31
121	50	109	68					6	79	1	65	118	12	"	"	57	82	60	30
98	30			97	25			6	02	1	46	104	78	1.06	51	49	25	49	25
226	50			223	62			13	83	3	36	240	81	"	"	113	25	113	25
136	50			134	76			8	34	2	03	145	13	"	"	68	25	68	25
142	-			140	19			8	67	2	11	150	97	"	"	71	-	71	-
558	-			550	90			34	08	8	28	593	26	"	"	279	-	279	-
3543	75	840	-	2580	-			211	60	51	40	3683	-	1.04		1749	42	1768	43
x = 1/2 lönad vinst																			

Kostnadsöverslag

Norra företaget:

- 1) Vattenavledningen, enligt i syneförätt-
ningshandlingarne intagen beräkning kr. 3 380:-
- 2) Andel i syneförättningen enligt räkning " 209:12
- 3) Utredningen om bidrag och lån av stats-
medel, enligt räkning " 50:80 3 639:92

Södra företaget:

- 1) Vattenavledningen, enligt i syneförätt-
ningshandlingarne intagen beräkning kr. 3 420:-
 - 2) Andel i syneförättningens kostnaden en-
ligt räkning för denna " 211:60
 - 3) Andel i kostnaden för utredningen om
bidrag och lån av statsmedel, enligt
räkning för denna utredning " 51:40 3 683:00
- Summa kostnad, kronor: 7 322:92

Gäleborg den 25 januari 1930.

C. B. Carlsson

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden
för företaget beräknats till 7 322 kronor 92 öre.

Stockholm den 30 juni 1930.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

T. Wallin.

Undertecknade, delägare i de företag, som avse vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till Bremnäs och Toftan i Lycke socken, önska komma i åtnjutande av bidrag och lån av statsmedel till bestridande av kostnaderna för företagen och giva styrelsen för företagen i uppdrag: att göra framställning om största möjliga såväl bidrag från statens avdikningsanslag som lån från dess avdikningslånefond till företagens genomförande;

att därest dylikt bidrag och lån beviljas, med vederbörande myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande samt

att emottaga och kvittera utanordnade bidrags- och lånemedel.

Bremnäs den 23 maj 1929.

S.E.Maxén	ägare av 1/8 mtl. Bremnäs Övergården
" " " " "	Västergården
Carl O. Samuelsson	" " 1/4 " " Övergården
Sven Kristiansson	" " 3/16 " " Nedergården
Helemina Hansson	" " " " " " genom

Anders Teodor Christiansson enl. fullmakt

Sten Samuelsson	ägare till 1/8 mtl. Bremnäs Vestergård
Värner Olsson	" " " " " "
" " 1/4 " "	Sörgården
Oskar Olsson	" " 1/4 " " "
Oscar Johansson	" " 1/8 " " Östergården
Berndt S. Berndtsson	" " 1/4 " " "

Egenhändiga namnteckningarna bevittna: Rutger Henriksson, Ryr adr. Lycke.

And. Andersson, Tofta adr. Harestad

I ovanstående framställning instämmer:

Eric Hallin ägare till mtl. Bremnäs Sörgård m.fl.

Kob. Kammarherre *E.* Hallins egenhändiga namnteckning bevittna:

Yngve ~~E~~strand, Kapten vid K. Flottan., Karl Sandgren, Envoyé

Bestyrkes å följandes vägnar
[Signature]

Avskrift

Protokoll vid syneförrättning i fråga om avat-
tenavlopp för torrläggning av mark, hörande till
hemmanet Bremnäs samt egendomen Tofta i Lycke
socken, Göteborgs och Bohus län.

§ 1.

Den 4 december 1928 i Bremnäs.

Närvarande: C.B. Carlson, förrättningsman,

Rutger Henriksson i Ryr och

Anders Andersson i Tofta, gode män,-

S.E. Maxén, ägare till 1/8 mantal Bremnäs Övergård,

Oskar Olsson, " " 1/4 " " Sörgård,

Verner Olsson, " " 1/4 " " " och

1/8 " " Västergård,

sökande till företaget,-

Bernt Berntsson, " " 1/4 " " Östergård,

Oskar Johansson, " " 1/8 " " "

Carl Samuelsson, " " 1/4 " " Övergård,

Sten Samuelsson, " " 1/8 " " Västergård,

Inspektoren A.E. Heehrlé såsom ombud enligt fullmakt för kabinetts-
kammarherren Eric Hallin, ägare till Tofta gård,-

Aron Josefsson, arrendator av 3/16 mtl. Bremnäs Nedergård.

§ 2.

Över de avloppssträckor, om vilkas vidgning och fördjupning frå-

ga väckts, hade efter verkställda förundersökningar profil- och sektionsritningar upprättats, vilka nu tillika med nivåkarta över den av vatten besvärade marken utmed avloppen i fråga företeddes.

§ 3.

Enär avloppet utmed utfartsvägen från Tofta visat benägenhet att rasa och denna omständighet påkallat förstärkningsåtgärder till skydd för vägen, vilka åtgärder sannolikt behövde utsträckas, därest avloppet å denna sträcka skulle ytterligare fördjupas, ifrågasatte sökanden Maxén anläggandet av täckt ledning från sin fastighet över Carl Samuelssons fastighet invid gränsen mot Sven Kristianssons fastighet ned till avloppet. Vägdiket kunde i så fall lämnas orubbat. Mot förslaget att på angivet sätt anlägga täckt ledning gjordes ingen erinran.

Beträffande avloppet genom södra avdikningsområdet ansågs detta böra upptagas upp till byvägen vid avvägningspunkten 30 + 90 m. Tillloppet västerifrån borde enligt Sten Samuelssons mening rätas och flyttas till gränsen mellan Samuelssons fastighet å ena sidan samt Maxéns och Oskar Johanssons å andra. Emot denna förläggning protesterade Maxén och Johansson på grund av härmed förenad hög kostnad. Maxén krävde icke avloppets upptagande längre än till sin fastighet. I stället för vidgning och fördjupning av bäcken över Verner Olssons och Sten Samuelssons fastigheter menade Samuelsson att nytt avlopp borde upptagas i gränsen mellan dennes och Bernt Berntssons fastigheter. Enär avloppet utmed gränsen mellan Berntssons och Oskar Olssons fastigheter framgick uteslutande genom ägor till Berntssons fastighet, menade Berntsson att utvidgningen av avloppet borde ske åt Olssons fastighet till och jämväl längre ned åt den fastighet i Bremnäs, som hörde under Tofta.

§ 4.

För upplåtelse av mark till avlopps vidgning och till nytt avlopp, där sadant upptogs, begärdes ersättning och likaså för intrång genom uppläggning av schaktningsmassor.

Trummor för vägar av enskild natur utfäste sig vederbörande väg-ägare att ombygga mot en ersättning av 50 kronor för varje trumma med erforderlig genomgångsöppning för vattnet av högst 0.6 X 0.6 meter och av 75 kronor, där genomloppet behövde vara större. Trummor för byvägar borde enligt sakägarnes mening ombyggas på gemensam bekostnad.

§ 5.

Avloppen blevo föremål för besiktning och marken utmed dem för undersökning och uppskattning. Med avseende till den utmed avloppet och i gränsen belägna stengärdesgården medgav Berntsson att avloppet finge utvidgas åt den sida, som låg längst från gårdesgården, och på sätt att denna lämnades orubbad.

Efter slutad undersökning tillkännagavs, att sedan nödiga utredningar skett ärendet komme att vidare behandlas vid sammanträde framdeles å tid och plats, varom skulle kungöras i stadgad ordning.

Dag som ovan:

C.B. Carlson.

Rutger Henriksson.

And. Andersson.

§ 6.

Den 23 maj 1929 i Bremnäs.

Närvarande: förestående synemän och följande sakägare:

S.E.Maxén i Bremnäs Övergårde,

Carl Samuelsson i Bremnäs Övergården,

Anders Kristiansson såsom ombud, enligt fullmakt, för

Sven Kristiansson och Helemina Hansson i Bremnäs Nedergården,

Sten Samuelsson i Bremnäs Västergården,

Verner Olsson i Bremnäs Sörgården,

Oskar Olsson i " "

Inspektoren A.E.Heehrlé, företrädande Tofta gårds intressen, enligt upp-
gift på uppdrag från ägaren.

§ 7.

Förslag till vattenavlopp företeddes jämte kostnadsberäkning. Mot förslaget yppades ingen annan erinran än att Oskar Johansson ifrågasatte att bäcken å Sten Samuelssons fastighet inom södra avdikningsområdet upptoges å samma fastighet invid gränsen mot Johanssons fastighet och icke i gränsen till förekommande av intrång å denna fastighet. Samuelsson höll dock fast vid att bäcken skulle förläggas i ägo gränsen.

§ 8.

Utlåtande i ärendet vart så meddelat och tillhörande längder framlagda.

§ 9.

Åt S.E.Maxén i Bremnäs Västergården pr Lycken uppdrogs att förvara företaget rörande handlingar och ritningar.

§ 10.

Samtliga sakägare, representerade, önskade omedelbart välja styrelse för företagen. Till ledamöter i styrelserna för de båda företagen, vilka

styrelser skulle utgöras av samma personer, utsågos: S.E.Maxén och Verner Olsson i Bremnäs samt inspektoren A.E.Heehrlé å Tofta gård med Maxén såsom sammankallande.

§ 11.

Förlarades förrättningen avslutad.

Dag som ovan:

C.B.Carlson.

And. Andersson.

Rutger Henriksson.

R e s o l u t i o n .

Översändes till lantbruksingenjören i Göteborgs och Bohus län samt Älvsborgs läns norra del, som förordnas att i laga ordning verkställa i belagda handling omförmäld förrättning, - skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.
Göteborg i landskansliet den 14 november 1927.

På Länsstyrelsens vägnar:

E.Centerwall.

Nils Björkman.

Till Kungl.Maj:ts Befallningshavande i Göteborgs och Bohus län.

Vi undertecknade anhålla härmed vördsamt om förordnande för behörig förrättningsman att jämlikt bestämmelserna i 10 kap. vattenlagen verkställa syn för upptagande av avloppsdike genom och från vattenbesvärade ägor, hörande till hemmanet Bremnäs i Lycke socken.

Bremnäs pen-Lycke den 20 oktober 1927.

S.E.Maxén, ägare till 1/8 mtl. Bremnäs.

Oskar Olsson, " " 1/4 " "

Verner Olsson, " " 3/8 " "

Förutom förenämnde fastigheter förmenas företaget beröra mark, hörande till

1/8 mtl Bremnäs, ägare: Karl Samuelsson,

3/16 " " " Sven Kristiansson,

3/16 " " " Helenina Hansson,

1/8 " " " Karl Magnusson,

Tofta gård " Eric Hallin.

Kungörelse.

I avseende å företag med ändamål att bereda vattenavlopp från ägor, hörande till hemmanet Bremnäs i Lycke socken handlägges syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen vid sammanträde hos lantbrukaren S.E.Maxén i Bremnäs tisdagen den 4 december 1928, kl. 10 f.m., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Förutom ^{ägor}till hemmanet Bremnäs kunna ägor, hörande till Tofta gård komma att beröras av företaget. Vänersborg den 12 november 1928.

C.B.Carlson.
Lantbruksingeniör.

Utsänd till Pastorsämbetet i Lycke församling den 12 november 1928
samt införd i Handelstidningens Veckoblad den 15 november 1928, betygar:

C.B.Carlson.

Förteckning

Över personer, till vilka underrättelse om tid och plats för sammanträde i det ärende, varom avhandlas i förestående kungörelse, avlämnats å posten den 19 november 1928:

Lantbrukaren Bernt Berntsson,	Bremnäs,	Lycke.
" Oskar Johansson,	"	"
" S.E. Maxén,	"	"
" Karl Samuelsson,	"	"
" Sven Kristiansson,	"	"
" Helemina Hansson,	"	"
" Sten Samuelsson,	" Västerg.	"
" Verner Olsson,	" "	"
" Oskar Olsson,	" Sörg.	"
Kabinettskammarherren Eric Hallin,	Tofta	"

Kungörelse.

Syneförrättningen i avseende å företag med ändamål att medelst vidgning och fördjupning av vattenavlopp bereda bättre torrläggning av mark, hörande till Bremnäs Nor-, Över-, Neder-, Öster-, Väster-, och Sörgårdar samt till Tofta gård i Lycke socken handlägges ånyo vid sammanträde hos lantbrukaren S.E. Mazén i Bremnäs Västergård torsdagen den 23 maj 1929, kl. 10 f.m., då vederbörande sakägare hava att komma tillstädes för utförande av sin talan. Göteborg den 1 maj 1929.

C.B. Carlson.
Lantbruksingeniör.

Utsänd till Pastorsämbetet i Lycke församling den 1 maj samt införd i
Handelstidningens Veckoblad den 7 maj 1929, betygar:

C.B. Carlson.

Fullmakt för inspektoren A.E. Heehrlé att vid syneförrättning hos lant-
brukaren S.E. Maxén i Bremnäs tisdagen den 4 instundande december rör. vatten-
avlopp företräda de intressen, som Tofta gård kunna äga i förenämnde förrätt-
ning. Tofta gård den 18 november 1928.

Eric Hallin.

Bevittnas:

B. Pettersson. Sven Björk.

Fullmakt för Anders Christiansson i Bremnäs att i ärende rörande vat-
tenavlopp från Ägo till Bremnäs och Tofta föra min talan, hållande jag
för giltigt, vad ombudet lagligen gör och låter, innebärande fullmakten jäm-
väl rätt för ombudet att å mina vägnar söka lån och bidrag från statsmedel
till bestridande av kostnaderna för företaget. Bremnäs den 23 maj 1929.

Sven Kristiansson.

Helemina Hansson.

Bevittnas av:

Oskar Olsson. Axelina Andersson.
Bremnäs.

U T L Ä T A N D E

i fråga om vattenavlopp genom ägor, hörande till Bremnäs och Toftan Lycke socken, Göteborgs och Bohus län.

Av de vattenavlopp, om vilkas vidgning och fördjupning fråga är, framsa huvudavloppen i sydvästlig huvudriktning och avbörda vattnet till Kattegatt. Områdena i fråga ligga mellan Göta Älv och Bäveån och tillhöra nederbördsområdena N:o 108/109.

A den över avdikningsområdena upprättade nivåkartan äro öppna avlopp till läge och sträckning utmärkta med tvänne jämnlöpande röda linier, täckta ledningar medelst en enkel, heldragen röd linie. Huvudavloppen äro vidare betecknade: det genom norra avdikningsområdet med A - B - C - D och det genom det södra området med G - H - I, Tilloppen till det förstnämnda avloppet betecknas med: B - E och C - F samt till det sistnämnda med: I - K och I - L.

Nederbördsområdet för avloppet A - B - C - D är mindre än 1.0 kvadratkilometer, och utgör för avloppet G - H 1.2 kvadratkilometer, bestående av odlade fält och berg.

Med hänsyn till nederbördsmängden i trakten och till den avrinning, som på grund av terrängens beskaffenhet kommer avloppen till godo, samt till en ändamålsenlig torrläggning av mark till sökandenas fastigheter har förslag till avloppens vidgning och fördjupning blivit uppgjort. Detta förslag innebär, att avloppet A - B - C - D erhåller en bottenbredd å sträckan A - B av 0.50 meter och å sträckan B - C - D av 0.30 meter. Bottenbredden hos avloppet G - H - I är

å sträckan C - H bestämd till 0.50 meter och å sträckan H - I till 0.30 meter. Samtliga öppna tillopp, nämligen B - E, I - K och I - L hava en bottenbredd av 0.30 meter. Sidolutningen är överallt bestämd till 1:1.5. Minsta bottenlutning är 0.5:1000.

Tilloppet C - F utföres såsom täckt ledning. Nederbördsområdet för nämnda avloppssträcka uppgår till 2.5 hektar och kan maximiavrinningen från området i fråga skattas till 2.0 liter i sekunden från varje hektar. Sammanlagda avrinningen vid dylikt tillfälle utgör således 5.0 liter i sekunden, vilken vattenmängd under förefintliga lutningsförhållanden kräver en inre diameter å ledningen av 12.5 cm. (5"). Ledningen utföres av tegelrör. För dagvattnets nedförande i ledningen anlägges brunn vid F.

Bottenlägen och lutningar för samtliga i företaget ingående avlopp äro angivna å de över avloppen upprättade profilritningarne.

Befintliga trummor för vägar över avloppen äro för grunda och för trånga, för att utan ombyggnad kunna bestå efter företagens genomförande. På det att ingen skadlig uppdämning må uppstå, skall vattenloppet genom dessa trummor å avloppssträckorna A - B, G - H - I och I - L utgöra minst 0.80 x 0.80 meter och å avloppssträckorna B - C - D, B - E och I - K minst 0.60 x 0.60 meter.

Enligt utfästelse från sakägarna skall ombyggnaden av trummor för vägar av enskid natur utföras och bekostas av vägens ägare mot en ersättning från företaget av 75 kronor för trumma med vattenöppning 0.80 x 0.80 meter och 50 kronor för trumma med vattenöppning 0.60 x 0.60 meter. Trummor för byväg inom södra avdikningsområdet ombyggas på bekostnad av delägarna i före-

taget efter deras andel i kostnaden för detta.

All mark, som i torrlägningshänseende är beroende av förenämnda vattenavlopps upptagande resp. anläggning, har varit föremål för uppskattning i den ordning, varom stadgas i 10 kap. 60 § vattenlagen och med tillämpning av de grunder, som finnas angivna i 7 kap. 22 § samma lag. Resultatet av denna uppskattning återfinnes i en detta utlåtande bifogad längd, upptagande såväl markens värde före och efter företaget ävensom värdet av bätnaden genom företaget.

Endr vattnet inom avdikningsområdena på grund av markens naturliga lutning avrinner till två från varandra skilda avloppssystem, äro arbetena för avloppens upptagande resp. anläggande att betrakta såsom två skilda företag, av vilka det, som avser upptagande av avloppssträckorna A - B - C - D och B - E samt anläggandet av ledningen C - F inom det nordligt belägna avdikningsområdet benämnes: n o r r a f ö r e t a g e t, det företag, som avser upptagande av avloppssträckorna G - H - I - K och I - L inom det sydligt belägna avdikningsområdet s ö d r a f ö r e t a g e t.

Da det på grund av förekommande avloppsförgreningar och fallförhållanden funnits skäl undersöka, huruvida kostnaden i förhållande till bätnaden vid torrläggning av något område skulle bliva mindre, därest annat område icke ingått i torrläggningssamfälligheten, har för jämkning i kostnadshänseende sådan undersökning företagits i den ordning, varom stadgas i 7 kap. 24 § vattenlagen. Denna undersökning har givit

till resultat, att marken inom såväl norra som södra avdikningsområdena bör hänföras till tvänne avdelningar, på sätt upprättad kostnadsfördelningslängd utvisar.

Inom de båda företagen har den å varje fastighet belöpande anparten i den beräknade kostnaden för arbetena inom den avdelning, vartill mark, ~~nn~~ hörande till fastigheten i fråga hänförts, uträknats i förhållande till båtnaden för denna mark enligt värderingslängden. Anparten i den beräknade kostnaden för arbetena inom de båda avdelningarne har sedan sammanförts till en fastigheten åvilande anpart i den beräknade kostnaden för samtliga till företaget i fråga hörande avloppssträckor. Efter denna anpart i den ~~nn~~ beräknade kostnaden för varje företag, i den omfattning detta avses komma till utförande, har varje fastighetsägare att delta i företaget och därmed förenade kostnader. Deltagningskyldigheten har i kostnadsfördelningslängden uttryckts medelst procenttal.

Till Kostnad för respektive företag räknas, förutom schaktningskostnad, jämväl kostnad för ombyggnad av trummor för vägar över avloppen till den del denna kostnad faller på företaget, ersättning för mark, som åtgår till avloppens vidgning samt ersättning för intrång genom uppläggning av schaktningsmassor.

Underhållet av öppna avlopp, ledningar och brunnar bestrides efter ~~sa~~ samma grund som ovan bestämts för deltagandet i deras upptagande och anläggning. Trummor underhållas av den eller dem, som haft att vidmakthålla

befintliga byggnader av detta slag.

Ersättning för upplåtelse av mark, som åtgår till avloppens vidgning samt ersättning för intrång genom upplag av schaktningsmassorna skall utgå med de belopp, som finnas uträknade i en detta utlåtande atföljande längd.

Ersättning för markupplåtelse, där sådan ersättning skall utgå, har beräknats efter den i anspråk tagna markens nuvarande värde. För intrång genom upplag av jord och sten har ersättning räknats efter ett pris av 0.50 kronor för varje till upptagande kommande kubikmeter, där det förutsatts, att schaktningsmassorna komma till borttagande, i övriga fall med 0.25 kronor per kubikmeter, vilket pris ungefär motsvarar den täckta markens värde, där bortförande icke förekommer. De i ersättningslängden upptagna beloppen skola tillgodoräknas ersättnings-tagarne vid kostnadernas för företagen slutliga fördelning.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle uppgå till mindre belopp än 10 kronor, och skall förty ej erläggas.

Kostnaden för syneförrättningen gäldas av delägarne i förhållande till deras andel i kostnaden för företagen, men förskjutes, om så erfordras, av sökandena.

I fråga om företagen bestämmes jämlikt 10 kap. 62 § vattenlagen: att företagen skola utföras i överensstämmelse med det förslag, varom

avhandlats i detta utlåtande,-

att för de öppna avloppen uppschaktad jord och sten skall läggas minst en (1.00) meter från avloppens kanter och med en lutning mot dessa icke brantare än 1:1,-

att för dagvattnets avrinnande från angränsande fält öppningar i upplagda jordsträngar anordnas vid svackor i markytan, i förekommande öppna diken samt i övrigt på minst var 40:de meter,-

att dessa öppningar erhålla en sidolutning ej brantare än 1:1,-

att tilläventyrs inträffande ras oförtövat avhjälpas och nödiga förstärkningsåtgärder vidtagas,-

att vägtrummor byggas av kilad sten i gott förband,-

att föreslagna brunnar byggas enligt typritning med slamrum om 0.50 meters djup och förses med lock av trä eller betong,-

att utloppstrummor utföras av tjärad plank eller järnrör på stötbotten av sten,-

att arbetena för företagens utförande böra överlåtas till därför skickad person, med vilken kontrakt om arbetenas utförande enligt bestämmelserna i detta utlåtande böra upprättas,-

att samma förfaringssätt bör komma till användning vid framtida rensningar av avloppen,-

att arbetena må begynnas omedelbart efter det detta utlåtande vunnit laga kraft samt böra vara brakta till slut senast vid 1931 års utgång,-

att schaktningsmassorna böra vara utspridda eller undanskaffade senast fyra (4) år efter vattenavledningsarbetenas slutförande,- samt

att arbetena böra avsynas av lantbruksingeniör.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande föres vid Västerbyg-
dens Vattendomstol, till vilken besvären, för att komma under ompröv-
ning, skola med iakttagande av vad härom stadgas i 11 kap. 85 § vat-
tenlagen vara ingivna inom sextio dagar från nedanskrivne dag.

Bremnäs den 23 maj 1929.

C.B.Carlson.

Rutger Henriksson. And.Andersson.

7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Värderingslängd.									

1	2	3	4	5	6
Hemman	Registernummer	Mark		Ägare nr ägarens nummer	Ägare nr ägarens nummer
					<u>Samman drag.</u>
					<u>Nova förtaget</u>
Brennäs öfvergl.	2 ⁴	1/8			L. E. Naxén
" "	2 ⁵	1/4			Karl Samuelsson
" nedergl.	ar 3 ³	3/16			Isen Kristiansson
" "	ar 3 ³	3/16			Helenius Håussou
" höstergl.	5 ⁵	1/8			Isen Samuelsson
" "	5 ⁶	1/8			Herman Alsson
" förgl.	6 ⁴	1/4			Isen
" "	6 ⁵	1/4			Askar Alsson
Fäktan.	1 ¹	1/1			Erik Hallin
					<u>Summa.</u>
					<u>Påra förtaget.</u>
Brennäs öfvergl.	1 ⁴	1/8			Erik Hallin
" höstergl.	5 ⁴	3/8			Isen
" förgl.	6 ⁵	1/4			Askar Alsson
" "	6 ⁴	1/4			Herman Alsson
" höstergl.	5 ⁶	1/8			Isen
" "	5 ⁵	1/8			Isen Samuelsson
" "	5 ²	1/8			L. E. Naxén
" öfvergl.	4 ⁵	1/8			Askar Johansson
" "	4 ⁴	1/4			Bernt Berntsson
					<u>Summa.</u>

[illegible]

Ersättningslängd

för förslag avseende anordnande av bättre vattenavlopp genom ågr
 förändr till Bremmäs och Pöften till Lycke socken, Götting och Bokastå

Registernummer	Mant.	Hemman och ägare.	Ersättningar								Summa	
			för markupplåtelse				för intrång genom jordupplag				ersättning	
			m ²	a ² kr.	kr.	ö	m ²	a ² kr.	kr.	ö	kr.	ö
1	2	3	4	5	6		7	8	9		10.	
<u>Norra förslaget.</u>												
<u>Andelning I.</u>												
1'	1/1	Pöften: Erik Hallin	135	0.16	21	60						
			135	0.155	20	92	300	0.50	150	-	192	50
5 ⁶	1/8	Bremmäs: Bernt Olsson	50	0.205	10	25						
			50	0.205	20	42						
			75	0.20	15	-	195	0.50	97	50	143	17
5 ⁵	1/8	- " - : Peter Samuelsson	65	0.195	12	67						
			70 80	0.205	30	75						
			80	0.21	16	80	270	0.50	135	-	195	22
av 3 ³	3/16	- " - : Helmina Hansson	50	0.205	10	25	25	0.50	12	50	22	75
6 ⁴	1/4	- " - : Bernt Olsson	90	0.205	19	35						
			155	0.205	31	77						
			20	0.21	4	20	295	0.50	147	50	202	82
6 ⁵	1/4	- " - : Asker Olsson	80	0.21	16	80	45	0.50	22	50	39	30
<u>Summa</u>					230	78			565	00	795	78
<u>Andelning II.</u>												
av 3 ³	3/16	Bremmäs: Helmina Hansson	135	0.205	27	67						
			100	0.205	20	50	210	0.50	105	-	153	17
av 3 ³	3/16	- " - : Ivan Kristiansson	100	0.23	23	-						
			175	0.20	29	-						
			125	0.20	25	-	310	0.50	155	-	232	-
2 ⁵	1/4	- " - : Karl Samuelsson	130	0.21	27	30	90	0.50	45	-	72	30
<u>Summa</u>					152	47			305	-	457	47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<u>Såra företaget.</u>							
		<u>Andelning I.</u>							
14	1/8	Brennäs Vågl.: Erik Hallin	50	0.10	5 -				
			140	0.10	14 -	15 140	0.25	37 50	56 50
65	1/4	Brennäs Vågl.: Oskar Olsson	15	0.155	23 25				
			60	0.155	9 30				
			170	0.10	17 -	165	0.25	41 25	90 80
64	1/4	- " - : Herman Olsson	110	0.155	17 05	50	0.50	25 -	
			130	0.10	13 -	130	0.25	32 50	87 55
		<u>Summa</u>			98 60			136 25	234 85

		<u>Andelning II.</u>							
56	1/8	Brennäs Vågl.: Herman Olsson	40	0.135	5 40	210	0.50	105 -	110 40
55	1/8	- " - : Lén Samuelsson				180 160	0.50	170 -	170 -
45	1/8	- " - Östergl.: Oskar Johansson	65	0.160	10 40	70	0.50	35 -	45 40
44	1/4	- " - : Benet Benktson	120 375	0.135	66 82				
			230	0.155	35 65	90 600	0.50	345 -	447 47
		<u>Summa</u>			118 27			655 -	773 27

Brennäs den 23 maj 1929.
C.B. Carlsson

Kostnadsberäkning

för vattenavlopp genom ägar lände till Brennäs och Pöftan uti
Lekas socken, Gätchebys och Bohus län.

Läge	Längd i meter	Jordart m. m.	Antal	à kronor	Summa			
1	2	3	4	5	Kostnad		kostnad	
					Kr.	ö	Kr.	ö
					6		7	
<u>Norra frästaget.</u>								
<u>Avlopps diket A-B-C-D.</u>								
A 14 ⁺⁸⁰ -12 ⁺⁴⁵	225	Lera	bakm.	300 0.80	240	-		
Ersättning för omhuggnad av trumma vid 13+50 m:								
(stolek 0.8 x 0.8 x 3.0 m) enligt typritning								
B 12 ⁺¹⁵ -11 ⁺³⁶	79	Lera	st.	1 75-	75	-		
Ersättning för omhuggnad av trumma vid 11+80 m:								
(stolek 0.8 x 0.8 x 3.0 m) enligt typritning								
B C 11 ⁺³⁶ -9 ⁺⁶⁰	176	Lera	bakm.	220 0.80	176	-		
Ersättning för omhuggnad av trumma vid 9+90 m ö 10+70 m								
(stolek 0.6 x 0.6 x 3.0 m) enligt typritning								
C D 9 ⁺⁶⁰ -8 ⁺⁴⁰	120	Lera	st.	1 75-	75	-	566	-
Ersättning för omhuggnad av trumma vid 9+90 m ö 10+70 m								
(stolek 0.6 x 0.6 x 3.0 m) enligt typritning								
	610		bakm.	200 0.80	160	-	588	-
<u>Summa</u>								
							1154	-
<u>Avlopps diket B-E.</u>								
B 16-17	100	Lera	bakm.	270 0.80	216	-		
Ersättning för omhuggnad av trumma vid 16+26 m.								
(stolek 0.6 x 0.6 x 3.0 m) enligt typritning								
E 17-18 ⁺⁶⁶	166	Lera	st.	1 50-	50	-	266	-
Ersättning för omhuggnad av trumma vid 17+10 m.								
(stolek 0.6 x 0.6 x 3.0 m) enligt typritning								
	266		bakm.	340 0.80	272	-		
Ersättning för omhuggnad av trumma vid 17+10 m.								
(stolek 0.6 x 0.6 x 3.0 m) enligt typritning								
			st.	1 50-	50	-	322	-
<u>Summa</u>								
							588	-
<u>Fästa ledningen C-F.</u>								
C-F	88	Fästa rör 12.5 cm (5") inre diameter	st.	280 0.25	70	-		
Fäst och transport av rören								
Grävning, läggning av rören och igensättning m.								
	88		88	0.50	44	-		
<u>Överför</u>								
					139			

1	2	3	4	5	6	7
	88	Överföt			139 -	
		Byggnadsburen av cementrör (60 cm i diam.) jämte lock. vid F, enligt typritning	st 1	50 -	50 -	
		Utlöppstrumma av järnrör eller gjärdplank och stötställen av sten			10 -	199 -
	88	<u>Summa</u>				199 -
		<u>Sammandrag</u>				
		<u>Avdelning I.</u>				
		Utlöppsträckan A-B.			566 -	
		- " - B-E			588 -	
					1154 -	
		Ersättning för markupplåtelse och inlägg genom jordskottlag enl. ersättningslängden			795 78	
		Förhöjning c = 10 % av arbetsskottvaden			110 22	2060 -
		<u>Avdelning II.</u>				
		Utlöppsträckan B-C-D			588 -	
		- " - C-F			199 -	
					787 -	
		Ersättning enligt ersättningslängden			457 47	
		Förhöjning c = 10 % av arbetsskottvaden			75 53	1320 -
		<u>Summa</u>				3380 -
		<u>Lådra företaget.</u>				
		<u>Utlöppsdiket G-H-I-K</u>				
6 26-27	152	Lera	babm.	140 0.80	112 -	
		Ersättning för anläggning av trumma vid 26+25 m (storlek 0.8 x 0.8 x 3.0 m) enligt typritning	st. 1	75 -	75 -	
27-28	130	Lera med rötter	babm	180 1.-	180 -	
23-24	100	" " "	"	180 1.-	180 -	547 -
27-28	126	" " "	"	110 1.-	110 -	
		" " "	"	280 1.-	280 -	
28-29	59	" " "	"	180 1.-	180 -	
28-30	205	" " "	"	420 1.-	420 -	
	772	<u>Överfries</u>			990	547

1	2	3.	4	5	6	7.
	772	Överföt			990 -	547 -
		Anläggning av bunnar för hyvägen vid 29+90 m (storlek 0.6 x 0.6 x 4.0 m) enligt typritning	st	1	150 -	1140 -
	772	<u>Summa</u>				1687 -
		<u>Skoloppsdiktet I - L</u>				
35:35 ^{tyo}	90	Lera med ngt. islätt	behov.	320 -	320 -	
		Flyttning av stenar		40 1.-	40 -	
		Byggnad av bunnar under hyvägen vid 35: (storlek 0.8 x 0.8 x 3.0 m) enligt typritning	st	1	150 -	
	90	<u>Summa</u>			510 -	510 -
		<u>Samman drag</u>				
		<u>Avdelning I.</u>				
		Skoloppsdiktet G - H			547 -	
		Erätning för markupplätsor och utvång genom jordslag enligt erättningslängden			234 85	
		För arbetets tillstyr, ofructvaden för m. m. tilläggs ca 10 % av arbetarkostnaderna			58 15	840 -
		<u>Avdelning II.</u>				
		Skoloppsdiktet H - I - K			1140 -	
		--- I - L			510 -	
		Erätning för markupplätsor u. m. anl. erättningslängden			773 27	
		Tilläggs anl. ovan			156 73	2580 -
		<u>Summa</u>				3420 -
		Promnas den 23 maj 1929 C. B. Carlson				

Kostnadsfördelningsräknelser.

Fastighet.	Registernummer.	Mantal.	Ägare.
<u>Norra frätaget.</u>			
Brennäs Övergl.	2 ⁴	1/8	L. E. Maxén
" "	2 ⁵	1/4	Karl Samuelsson
" Nedergl.	ar 3 ³	3/16	Pren Kristinsson
" "	ar 3 ³	3/16	Helmina Hansson
" Västergl.	5 ⁵	1/8	Pren Samuelsson
" "	5 ⁶	1/8	Perer Alsson
" Löggl.	6 ⁴	1/4	<u>Inne</u>
" "	6 ⁵	1/4	Oskar Alsson
Taftan	1 ¹	1/1	Erik Hallin
<u>Södra frätaget</u>			
Brennäs Övergl.	1 ⁴	1/8	Erik Hallin
" Västergl.	5 ⁴	3/8	<u>Inne</u>
" Löggl.	6 ⁵	1/4	Oskar Alsson
" "	6 ⁴	1/4	Perer Alsson
" Västergl.	5 ⁶	1/8	<u>Inne</u>
" "	5 ⁵	1/8	Pren Samuelsson
" "	5 ²	1/8	L. E. Maxén
" Östergl.	4 ⁵	1/8	Oskar Johansson
" "	4 ⁴	1/4	Perut Perutsson

Samma.

Samma.

1930 den 6 sept.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §. 1 stycket av lag om kronans för-
månerätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Terrälläggning av mark tillhörande hemmanen Bremnäs
och Toftan i Iycke socken av Göteborgs och Bohus län.

Lån 3.890 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj: ts
beslut den 16 maj 1930.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående det-
samma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Register- nummer	Ägares namn m.m.
<u>Iycke s:n.</u>			
Bremnäs Övergård	1/8	4	S. E. Maxén
" "	1/4	5	Karl Samuelsson
" Hedergård	3/16	av 3	Sven Kristiansson
" "	3/16	av 3	Holemina Hansson
" Västergård	1/8	5	Sten Samuelsson
" "	1/8	6	Verner Olsson
" Sörgård	1/4	6	Densamme
" "	1/4	5	Oskar Olsson
Toftan	1/1	1	Erik Hallén
Bremnäs Horgård	1/8	1	Densamme
" Västergård	3/8	5	Densamme
" "	1/8	5	S. E. Maxén
" Östergård	1/8	4	Oskar Johansson
" "	1/4	4	Bernt Berntsson

Stockholm den 6 september 1930.

På Kungl. Lantbruksskyddens vägnar

Olof Fredholm

P

256
30
Sodli. 6/7 1932

DIARIE N: 17551
K. LANTBRUKSSTYRELSE
30 JUN. 1932

Bevis

Ön verkställd avseende ar betena för
vattenarloop i ändamål att Torilägga
mark hörande till hermanen Bren-
näs och Toftan i Lyfse socken, Götte-
borgs och Bohus län.

Planen fastställd den 16 maj 1930.
Statunderstöds: bidrag från avdelningsan-
slaget = 3260:- kronor
lån från avdelningslåne-
fonden 3890:- kronor.

Arbets tid till den 1 september 1932.

Vid den 27 juni 1932 är undertecknas
verkställd avseende ar betena för före-
taget i fråga befunnas dessa arbeten ut-
förda i nära överensstämmelse med den
fastställda planen och förstaget förty ar
beskaffenhet att förordas till godkännande.

Arvika den 29 juni 1932

W. Carlsson.
Lantbruksingenjör



256/90

DIARIE N: 19007
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
16 AUG. 1930

På begäran av Styrelsen för förläggning
tillhörande förslaget Brennas Tofla i Lycke
socken av Göteborgs och Bohuslän länstyggs
länsmän, att arbetet på förslagningsförslaget
Brennas Tofla är till c:a tre fjärdedelar
utfört.

Kloppa den 11 Aug. 1930
G. Svensson
Nämndeman