



Akt nr:
O-E1a-0135

AU\$O-E1a-0135

0

2•0135

17376

DIARIE Nr

K. LANTBRUKSBYRELSEN

15 JULI 1930

J Ö R L A N D A Å N

i dess lopp genom ägor hörande till
Rannekärr, Långegärde, Garete,
Hunsbo, Jordal, Angille och Smedse-
röd i Jörlanda socken, Göte-
borgs och Bohus län
1929

Avskrift

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 16 maj 1930 fastställd till efter-
rättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 3 juni 1930.


På Kungl. Landbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith

Avskriften besträcks i tjänsten:

Oscar Öjefors

Översiktskarta



Skala 1:100000

Askrift:

B e t ä n k a n d e

i fråga om vidgning, fördjupning och rätning av Jörlandaån för torrläggning av mark, hörande till hemmanen Rannekärr, Långegårde, Garte, Hunsbo, Jordal, Angille och Smedseröd i Jörlanda socken, Göteborgs och Bohus län, avgivet till frågan om företagets understödjande med bidrag och län av statsmedel.

L ä g e: Förenämnda hemmans ågor äro belägna 3-6 kilometer österut från Jörlanda kyrka och Jörlanda station å Bohusbanan samt på ömse sidor av Jörlandaån. Å vidstående översiktskarta äro de områden, om vilkas torrläggning fråga, är till ungefärligt läge och utsträckning utmärkta med gul färg.

B e s k a f f e n h e t: Ehuru väl Jörlandaån i dess nedre lopp genom ågorna till Rannekärr, Långegårde och Garte tidigare varit föremål för reglering lida dock markerna utmed ån å denna sträcka av alltemellanåt inträdande översvämningar och i övrigt av högt grundvatten till följe åns otillräckliga dimensioner. Genom ågorna till Hunsbo, Jordal, Angille och Smedseröd har ån ett utomordentligt slingrande lopp och äro de naturliga ångarne utmed ån å denna sträcka utsatta för översvämningar även vid ganska lindriga flöden. De utmed ångarne belägna, i regel å något högre nivå än dessa, åkrarne äro även besvärade av åns vattenstånd. Jordmänen består av 0,3 - 0,6 meter och däröver djup lermylla och slamjord på lera och är av yppersta beskaffenhet.

A r e a l: Den av åns vatten besvärade marken innefattar:

10:831 hektar åker,

och 9:832 hektar äng.

tillsammans alltså

20:663 hektar.

F ö r u n d e r s ö k n i n g. F ö r s l a g m.m.: Vid syneförrättning

enligt vattenlagen hava undersökningar av vattendrag och marker ägt rum, förslag till åns och dess tilllopps rätning och förstoring uppgjorts samt deltagningsskyldigheten i kostnaderna i företaget bestämts och övriga, ärendet rörande frågor varit föremål för prövning. Mot förrättningen och därvid medelat utlåtande hava besvär ej anförts, såsom framgår av närslutet diariebevis.

B å t n a d : Den genom företagets utförande i föreslagen omfattning uppkommande båtnaden för den vattenbesvärade marken har skattats till ett värde av 14899:90 kronor.

K o s t n a d : Företagets genomförande har beräknats draga en kostnad av 14350:- kronor.

A r b e t s t i d : I det vid syneförrättningen meddelade utlåtandet har det beskedet givits att arbetena skola vara brakta till slut senast vid 1932 års utgång.

S t a t s u n d e r s t ö d : Samtliga delägare i företaget hava satt i fråga bidrag från statens avdikningsanslag och lån från dess avdikningslånefond till bestridande av kostnaderna för företagets genomförande. I den till detta betänkande fogade tabell b är varje delägarers andel i kostnaden för företaget, i syneförrättningskostnaden samt i kostnaden för utredningen om statsunderstödet uträknad. Enligt bestämmelserna för åtnjutande av statsbidrag från avdikningsanslaget skulle högst hälften

av nämnda kostnader, eller därest kostnaden överskredde båtnadsvärdet, ~~half-~~
ett mot hälften av detta värde svarande belopp kunna erhållas såsom bidrag
från nämnda anslag och enligt villkoren för erhållande av lån från statens
avdikningslånefond återståedne hälften av kostnaden eller ett mot halva båt-
nadsvärdet svarande belopp. Företaget skulle alltså kunna understödjas med
7440:- kronor i avjämnat tal såsom bidrag från avdikningsanslaget och med
7450:- kronor såsom lån från avdikningslånefonden.

H a n d l i n g a r o c h r i t n i n g a r : Betänkandet åtföljes av :

Översiktskarta, tabeller a och b, kostnadsöverslag, handling angående stats-
understöd, diariebevis angående besvär mot syneförrättningen, protokoll från
sammanträde i fråga om val av styrelse, avskrift av syneförrättningshandlin-
gar, ritningar i två blad samt två st. arvodesräkningar.

Göteborg den 12 augusti 1929.

C. B. Carlson

Lantbruksingeniör.

Tabell a

Hela torrläggingsområdet.										Länesökanderens andel.									
areal.		Värde				Bätnads- värde		areal.		Värde				Bätnad.					
		Före		Efter						Före		Efter.							
		Företagets utförande								Företagets utförande.									
har	ar	kr.	ö	kr.	ö	kr.	ö	har	ar	kr.	ö	kr.	ö	kr.	ö				
Åker		10	83						10	83									
Annau mark		9	83						9	83									
Summa		20	66	177	30	20	326	30	10	148	99	20	66	177	30				

Tabell 6.

			A - n - e - n - l.							
Socken ö Hemman	Mantal	Registernummer.	Ägare m.m.	Ägofigurer	åker		annan mark		Summa	
					m:r	has	ar	has	ar	has
Jörlanda.			Asta Andersson							
Rannekärr	3/8	1 ² 22	Niklas G. Andersson	1-6		09,5		07,7		17,2
- " -	3/8	1 ³ 23	Erik Eliasson	7-50		2 17,7		61,6		2 79,3
Längegårde	1/4	1' 21	Ture Turesson	51-73		2 05,8		47,4		2 53,2
Garede	1/16	14	Niklas G. Andersson	74	}	46,2		04,0		50,2
- " -	1/16	15	Gustav Larsson	87-92						
- " -	1/16	15	D <u>sue</u>	75-83 93-97						
- " -	1/8	12	D <u>sue</u>	84-88		51,5		01,7		53,2
Hunsto	1/4	1'	Hilge Larsson	98-112		1 01,0		1 22,2		2 23,2
Jordal Västra	1/4	2'	Elaui Johansson	113-140		1 37,6		1 57,3		2 94,9
- " - Mellan	1/4	3'	Erlend Christensson	141-151		34,9		66,5		1 01,4
- " - Östra	7/16	12	John Johansson's dotter	152-171		22,1		2 43,2		3 25,3
Angille	1/4	1'	Knut Pettersson	172-187		64,5		1 67,0		2 31,5
Snedseröd	1/4	1'	Ingemar Andersson	188-201		47,0		97,0		1 44,0
Summa						10 83,1		9 83,2		20 66,3

Böt- nad		Andel i kostnaden för.								Relativ kostnad.	Bidragets storlek i % av kostnaden.	Bidrag.		Lån.	
		före- taget		Synfö- rättning- en.		Be- tänkan- det.		Summa kostnad							
kr.	ö	kr.	ö	kr.	ö	kr.	ö	kr.	ö			kr.	ö	kr.	ö
47	40	45	92	2	09		40	48	41	1.02	*)	23	70	23	70
1147	85	1104	95	50	30		9 75	1165	00	"		573	92	573	93
806	60	776	34	35	34		6 85	818	53	"		403	30	403	30
245	60	236	78	10	78		2 09	249	65	"		122	80	122	80
489	70	472	12	21	49		4 16	497	77	"		244	85	244	85
299	-	288	43	13	13		2 54	304	10	"		149	50	149	50
1947	45	1875	54	85	38		16 54	1977	46	"		973	72	973	73
2494	35	2402	19	109	37		21 20	2532	76	"		1247	18	1247	17
943	70	908	35	41	35		8 01	957	71	"		471	85	471	85
2928	85	2821	21	128	44		24 88	2974	53	"		1464	43	1464	42
2176	40	2096	54	95	45		18 50	2210	49	"		1088	20	1088	20
1373	-	1321	63	60	17		11 66	1393	46	"		686	50	686	50
14899	90	14350	-	653	29		126 58	15129	87			7449	95	7449	95

*) bidraget = 50 % av båtnaden

Kostnadsöverslag:

1. Kostnaden för vattenavledningen enligt
vid synförrättningen gjord beräkning 14 350:—
 2. Kostnaden för synförrättningen 653:29
 3. — " — för utredning om företagets under-
stödjande med statsmedel 126:58
- Summa kronor 15 129:87.

Göteborg den 12 augusti 1929.
C. B. Carlsson.

Kostskrift

Vid arbetsplanens fastställande har kost-
naden för företaget beräknats till 15 129 kronor
87 öre.

Stockholm den 3 juni 1930.

På Kungl. Landbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Kostskriften besträkes i tjänsten:
Ewald Öjefors.

Protokoll fört vid sammanträde i Smedseröd i

Jörlanda Socken av Gbg. & Bohus län den 10 juni

1929 för val av ordförande, kasseförvaltare och

styrelse i ådiktningföretaget å sträckan Smed-

seröd - Rannekärr i Jörlandaån.

§ 1.

Kallelse till sammanträdet ansågs lagligt, och hade värkstälts av Alfred Andersson personligen och fans underskrift med samtligas delägares namn å kallelsen.

§ 2.

Närvarande alla utom Albert Larsson i Angille och Bernhardina Svensson i Jordal.

§ 3.

Till styrelse valdes Alfred Andersson i Smedseröd, Elam Johansson i Jordal och Lars Magnusson i Hunsbo.

§ 4.

Till ordförande och kasseförvaltare valdes Alfred Andersson i Smedseröd.

§ 5.

Styrelsen beviljades rätt att vid behov anlita kompetent person.

§ 6.

Att justera dagens protokoll utsågs Erik Eliasson och Max Johansson.

Smedseröd som ovan

N.G. Andersson
f. dagen utsedd ordf.

Justeras: Eric Eliasson, Max Johansson.

~~Undertecknade delägare i det företag, som avser upptagande av~~

vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanet Säter i Örs socken förklara oss härmed vilja komma i åtnjutande av bidrag från statsmedel till bestridande av kostnaderna för företaget och giva för den skull styrelsen för företaget i uppdrag:

att göra framställning om största möjliga bidrag från statens avdikningsanslag till företagets genomförande,

att, därest dylikt bidrag beviljas, med vederbörande myndighet upprätta kontrakt om arbetenas utförande samt

att emottaga utanordnade bidragsbelopp.

Säter den 18 april 1929.

Anders Karlsson Ägare till 1/32 mtl. Säter.

A.G. Adolfsson " " 3/160 " "

Johannes Johansson " " 7/532 " och 1/32 mtl. Säter

Johan Blom " " 1/32 " Säter

Stig Fischer " " 5/14 " "

Peter Andersson " " " "

Till bestridande av den andel av kostnaden som belöper på 1/32 mtl. Säter

önskar undertecknad ägare även erhålla lån från statens avdikningslånefond.

Anders Karlsson.

Egenhändiga namnteckningarna bevittna: J.E.Olsson, Sköttevatten,

~~H. Adamsson, Svalungebyn.~~

~~Protokoll vid sammanträde med delägarna i före-~~

taget för sänkning av Hökelundssjön med ändamål
att torrlägga mark hörande till hemmanen Häst-
hagen, Ödegården, Hökelund Hogen, Sigfridsgården
samt lägenheten Saghultet i Naverstads socken,
Göteborgs och Bohus län.

§ 1.

Den 4 mars 1929 i Hästhagen.

Närvarande: sökandena till företaget

Ernst Andreasson och Herman Gustavsson i Hästhagen samt C.B. Carlson i
Göteborg, av sökandena anmodad närvara och leda förhandlingarne.

§ 2.

Sammanträdet avsåg val av styrelse för företaget och hade kungörelse
om sammanträdet utfärdats och blivit uppläst i Naverstads församlings
kyrka den 17 och 24 februari samt införts i Strömstads tidning den 16
februari 1929.

§ 3.

Justering av protokollet skulle ske av de närvarande delägarna i
företaget.

§ 4.

Till ledamöter i styrelsen utsågos Ernst Andreasson och Herman Gustavs-
son i Hästhagen.

Dag som ovan

C.B. Carlson

~~Justeras: Ernst Andreasson, Herman Gustafsson.~~

Undertecknade delägare i det företag som avser vidgning, fördjupning och rätning av Jörlandaån med ändamål att torrlägga mark hörande till hemmanen Rannekärr, Långsgärde, Garete, Hunsbo, Jordal, Angille och Smedseröd i Jörlanda socken, Göteborgs och Bohus län, önska komma i åtnjutande av bidrag och lån av statsmedel, anvisade för dylikt ändamål, och giva för den skull styrelsen för företaget i uppdrag: att göra framställning om största möjliga såväl bidrag från statens avdikningsanslag som lån från dess avdikningslånefond till bestridande av kostnaderna för företagets genomförande, Att därest dylikt bidrag och lån beviljas, med vederbörande myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande samt att emottaga och kvittera utanordnade bidrag och lånebelopp.

Smedseröd den 15 juli 1929.

Alfred Andersson,	Smedseröd
Lars Magnusson,	Hunsbo
Elam Johansson,	Jordal vestra
Max Johansson,	" östra
Bernhardina Svensson,	" mellan
Gustav Larsson,	Garete
Axel Niklasson,	Långegärde
Eric Eliasson	Rannekärr
N.G.Andersson,	"
Albert Larssån,	Angelle

Egenhändiga namnteckningar bevittna:

Gösta Andersson, Arvid Pettersson, Jordal, Jörlanda.

Bestyrkes af fjärdens ämbetsman:
W. Carlsson

4
Avskrift.

Protokoll vid förrättning i fråga om rätning,
utvidgning och fördjupning av Jörlanda ån i dess
lopp genom ägor, hörande till byarne Rannekärr,
Längegårde, Garete, Hunsbo, Jordal, Angille och
Smedseröd i Jörlanda socken, Göteborgs och Bo-
hus län.

§ 1.

Den 8 oktober 1926 i Smedseröd.

Närvarande: lantbruksingenjören C.B. Carlson, förrättningsman,

Simson Olsson i Gävelycke och

Sven Larsson i Ränna, gode män, -

Alfred Andersson, ägare till 1/4 mtl. Smedseröd,

Lars Magnussen, " " 1/4 " Hunsbo,

Elam Johansson, " " 1/4 " Västra Jordal,

Max Johansson, " " 7/16 " Östra Jordal,

sökande till företaget, samt

Nicklas Andersson, ägare " 3/8 " Rannekärr,

Erik Eliasson, " " 3/8 " "

Axel Nicklasson, " " 1/4 " Längegårde,

Gustav Larsson, " " 1/4 " Garete,

Albert Larsson, " " 1/4 " Angille.

§ 2.

Efter verkställda förundersökningar upprättade profil- och sek-

tionsritningar över den åsträcka, om vars reglering fråga väckts, företeddes tillika med nivåkarta över den vattenbesvärade marken utmed ån.

§ 3.

Sökandena förklarade, att de med ansökningsen om företaget avsett få ärendet prövat i laga ordning. De äskade nu, att ån skulle bli föremål för reglering i sådan omfattning att trygghet mot översvämning och möjlighet till ändamålsenlig torrläggning av deras vattensjuka mark bleve beredd, samt att var och en ägare till mark med bätnad genom företaget skulle deltaga i kostnaden för denna bätnad. Vid rätningen av den slingrande ån borde likvärdiga markområden avskäras, på det utbyte av mark skulle kunna ske och den rätade ån kunna utgöra gräns frändeles.

§ 4.

Å ägor till Rannekärr och Långegärde funnos fall i ån, vid vilka dammar och sågverk uppförts, ett vid vardera av de ägrenar, som bildats å ägorna till nämnde hemman. Enligt Nicklas Anderssons i Rannekärr mening framgick den norra åfåran helt och hållet över mark, hörande till Rannekärr och hans fastighet där. Den södra åfåran utgjorde gräns mellan Rannekärr och Långegärde. I härstädes befintligt fall var damm anlagd och sågverk uppfört å Långegärdesidan och tillhörigt Axel Nicklasson i Långegärde. Verket å Rannekärrens mark ägdes av Nicklas Andersson och hans omtydiga bann. Å fallet i ån, i den del det föll inom ägor till Rannekärr, hade ² ~~den~~ Ernst Eliasson såsom ägare till fastighet i Rannekärr anspråk. Verken bestodo av en å tvaramiga bladsåg och voro i gång endast vid tillfällen, då rikligt med vatten förefann~~s~~. Vid medelvattenföring kunde verken ej gå och voro då de i dammarne anbragta luckorna öppna liksom ock då flod rädde och

verken ej voro i drift.

Enär fallhöjden icke vore större än att den och vattenmängden vid ordinära flöden nått och jämt räckte till att tillförsäkra verken nödig kraft, skulle varje inskränkning i förefintlig fallhöjd försätta verken ur drift och göra dem värdelösa enligt verkägarnes mening. Verken hade dock betydelse för orten, varföre en rubbning i de nuvarande förhållandena vid verken icke vore önskvärd.

Sökandena och även ägarne till Rannekärr, Långegärde och Carete hade inga anspråk på dammarnes och fallens sänkning, sökandena under förmenande att marken till deras fastigheter var i mindre grad beroende av sådan sänkning, och övriga markägare under förklaring att de atnöjde sig med den torrläggning av marken till deras fastigheter, som kunde ernås utan rubbning av vattenverken.

§ 5.

Mark till vidgning av ån å de sträckor, där den tidigare varit föremål för rätning så ock till ny å, där rätning av befintlig fåra måste ske, utfäste sig vederbörande markägare att upplåta utan anspråk på ersättning. Likaså förklarades ersättning ej behöva utgå för intrång genom uppläggning av jord eller sten från schaktnings- och sprängningsarbetet.

§ 6.

I fråga om broar över ån upplystes, att den för utfartsvägen från Carete m.fl. byar varit föremål för ombyggnad år 1925 och sannolikt icke var hinderlig för vattenavledning. I fall av behov finge den ombyg-

gas på delägarnes gemensamma bekostnad. Bron för utfartsvägen från Hunsbo och Angille var i dåligt skick och liksom vägen i dalgången, där ån strök fram, översvämmad vid flöden. En ombyggnad vore därför av nöden, till vilken dock ägarne till Hunsbo och Angille borde bidra med skäligt belopp, enär dels vägförandet underlättades och dels underhållet förbilligades genom den gamla brons ersättande med en ny.

Bron för utfartsvägen från Smedseröd hade ombyggts 1918. För det fall vattenavledningsarbetena påfordrade förnyad ombyggnad, finge beträffande deltagandet samma förfaringssätt tillämpas som det för bron för vägen från Hunsbo och Angille ovan omnämnda.

§ 7.

Ån och marken utmed den samt dammarne och vattenverken vid ån blevo härefter föremål för besiktning och undersökning, varefter tillkännagavs, att, sedan förslag till vattenavledningen blivit uppgjort, kostnad och bättnad beräknats, resultatet av dessa arbeten komme att föreläggas intressenterna vid sammanträde, kungjort i stadgad ordning.

Dag som ovan:

C.B. Carlson.

Sven Larsson.

Simsom Olsson.

§ 8.

Den 28 mars 1929. i Smedseröd.

Närvarande: av förestående synemän: C.B. Carlson och Sven Larsson, godemanne

Albin Pettersson i Bråland, samt följande sakägare:

Nicklas Andersson i Rannekärr,

Erik Eliasson i "

Axel Nicklasson i Långegärde,

Gustav Larsson	i Garete,
Lars Magnusson	i Hunsbo,
Elam Johansson	i Jordal Västra,
Max Johansson	i Jordal Östra,
Alfred Andersson,	i Smedseröd.

§ 9.

Förslag till åns vidgning, fördjupning och rätning företeddes jämte kostnadsberäkning och uppskattningslängd. Mot förslaget, som innebar, att arbetena med förstoringen skulle börja vid den punkt i ån vid Rannekärr och Långegärde, där förgrening ägde rum med lopp till de båda vattenverken å nämnde hemman, gjordes ingen annan erinran än att ägarne till marken utmed ån å sträckan från nämnde punkt och upp till bron för vägen över ån från Garete icke ansågo sig få full nytta av ett sådant arbete med mindre tilloppen till vattenverken jämväl gjordes större och dammbyggnaderna sänktes. Upplyste därom att härmed förenade kostnader och ersättningar sannolikt ej kunde uppvägas av den ytterligare bättnad, som uppstode genom en sådan utsträckning av företaget, väcktes ej anspråk på företagets utökning i nämnde riktning, särskilt som hänsyn tagits vid bättnadens uppskattning till den icke fullt nöjaktiga torrläggning, som bereddes marken i fråga genom företagets utförande enligt företedda förslaget.

§ 10.

Efter prövning av företaget vidkommande frågor meddelades utlåtande i ärendet.

§ 11.

Att förvara företaget rörande handlingar och ritningar utsågs Alfred Andersson i Smedseröd pr Jörlanda.

§ 12.

Åt samme Alfred Andersson uppdrogs att i föreskriven ordning kalla delägarne till sammanträde för val av styrelse för företaget.

§ 13.

Förklarades förrättningen avslutad.

Dag som ovan:

C.B. Carlson.

Sven Larsson.

Albin Pettersson.

R e s o l u t i o n .

Översändes till lantbruksingenjören i Göteborgs och Bohus län samt Älvsborga läns norra del, som förordnas att i inneliggande handling omförmälda förrättning i laga ordning verkställa, - skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas. Göteborg i landskansliet den 23 december 1924.

Oscar von Sydow.

Nils Björkman.

Till Konungens Befallningshavande i Göteborgs och Bohus län.

Undertecknade anhålla härmed ånyo vördsamt om förordnande för statens lantbruksingenjör att förrätta avvägning och kostnadsberäkning för avdik-

ning av Jörlanda~~n~~ omfattande byarne Rannekärr, Långegärde, Garete, Hunsbo, Östra och Västra Jordal, Angille och Smedseröd i Jörlanda socken av Göteborgs och Bohus län.

Förrättningen, som ligger ungefär 5 kilometer från Jörlanda station, omfattar en längd av cirka 2 kilometer och tager troligtvis 4 dagars arbete till utförandet. Jörlanda den 2 december 1924.

Smedseröd, Alfred Andersson.

Hunsbo, Lars Magnusson.

Vestra Jordal, Elam Johansson.

Östra Jordal, Max Johansson.

R e s o l u t i o n.

Översändes till lantbruksingenjören i Göteborgs och Bohus län samt Älvsborgs läns norra del, som förordnas att i laga ordning verkställa i inneliggande handlingar omförmäld förrättning, - skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas. Göteborg i landskansliet den 8 oktober 1926.

På Länsstyrelsens vägnar:

Ernst Thorin.

Birger Gillner.

Till Konungens Befallningshavande i Göteborgs och Bohus län.

Undertecknade anhålla härmed vördsamt om förordnande för vederbörlig förrättningsman att jämlikt bestämmelserna i 10 kap. vattenlagen verkställa syneförrättning för rätning, utvidgning och fördjupning av Jörlanda~~n~~ under dess lopp genom ägor, hörande till hemmanen Rannekärr

Längegärde, Garete, Hunsbo, Jordal, Angille och Smedseröd inom Jörlanda socken i ändamål att torrlägga av vatten besvärad mark till fastigheter inom nämnde hemman:

Företaget förmenas beröra följande fastigheter:

Rannekärr	3/8 mantal,	ägare: Nicklas Andersson.
"	3/8 "	" Hilda Svensson.
Längegärde	1/4 "	" Axel Nicklasson.
Garete	1/4 "	" Gustav Larsson.
Hunsbo	1/4 "	" Lars Magnusson.
Jordal	1/4 "	" Elam Johansson.
"	1/4 "	" Beril Svensson.
"	7/16 "	" Max Johansson.
Angille	1/4 "	" Albert Larsson.
Smedseröd	1/4 "	" Alfred Andersson.

Smedseröd pr Jörlanda den 24 september 1926.

Alfred Andersson, Smedseröd.

Lars Magnusson, Hunsbo.

Elam Johansson, Västra Jordal.

Max Johansson, Östra Jordal.

K u n g ö r e l s e .

Sedan undertecknad, lantbruksingeniör, förordnats att i laga ordning verkställa förrättning för rätning utvidgning och fördjupning av Jörlandaån

inom ägor, hörande till byarne Rannekärr, Långegärde, Garete, Hunsbo, Östna och Västra Jordal, Angille och Smedseröd i Jörlanda socken, kommer sammanträde för sakens behandling att hållas hos lantbrukaren Alfred Andersson i Smedseröd fredagen den 8 oktober 1926, kl. 10 f.m., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan. Vänersborg den 16 september 1926.

C.B. Carlson.

Utsänd till Pastorsämbetet i Jörlands församling den 16 september samt införd i Handelstidningens Veckoblad den 23 september 1926, betygar:

C.B. Carlson.

F ö r t e c k n i n g

Över personer, till vilka underrättelse om tid och plats för i förestående kungörelse omnämnt sammanträde avlämnats å posten den 20 september 1926:

Lantbrukaren Nicklas Andersson	Rannekärr,	Jörlanda.
" Hilda Svensson,	"	"
" Axel Nicklasson,	Långegärde,	"
" Gustav Larsson,	Garete,	"
" Lars Magnusson,	Hunsbo,	"
" Elam Johansson,	Jordal,	"
" Bertil Svensson,	"	"
" Max Johansson,	"	"
" Albert Larsson.	Angille,	"
" Alfred Andersson,	Smedseröd,	"

Vänersborg den 20 september 1926.

C.B. Carlson.

K u n g ö r e l s e .

Syneförrättningen i avseende å företag med ändamål att medelst vidgning, fördjupning och rätning av Jörlandaån bereda torrläggning av mark, hörande till hemmanen Smedseröd, Hunsbo och Jordal i Jörlanda socken, vilket företag jämväl kan komma att beröra mark, hörande till Rannekärr, Långegärde, Garete och Angille i samma socken, handlägges ånyo vid sammanträde hos lantbrukaren Alfred Andersson i Smedseröd torsdagen den 28 mars 1929 kl. 10 f.m., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan. Göteborg den 6 mars 1929.

C.B.Carlson.
Lantbruksingeniör.

Utsänd till Pastorsämbetet i Jörlanda församling den 6 mars samt införd i tidningen Handelstidningens Veckoblad den 9 mars 1929, betygar:

C.B.Carlson.

Den 12 mars 1929 avlämnades å posten underrättelse om sammanträdet i förestående kungörelse till:
Bernhardina Svensson i Jordal pr Jörlanda.

U t l å t a n d e

i fråga om vidgning, fördjupning och rätning av Jörlandaån för torrläggning av mark, hörande till hemmanen Rannekärr, Långegärde, Garete, Hunsbo, Jordal, Angille och Smedseröd i Jörlanda socken, Göteborgs och Bohus län.

Jörlanda ån framrinner i västlig riktning genom egor till förenämnda hemman och fortsätter västerut till Hakefjorden. Nederbördsområdet hänför sig till vattensystemen mellan Göta älv och Bäveån. N:o 108/109.

Å den över avdikningsområdet upprättade nivåkartan är ån i det läge den med hänsyn till möjligheten att kunna utbyta likvärdiga markområden angränsande fastigheter emellan, i den del sådant utbyte befrämjar uppkomsten av brukliga fält, och jämväl i övrigt utmärkt med tvänne jämnlöpande röda linier samt betecknad med: A - B - C - D. Tillloppet från ägor till Jordal Västra, benämt Kvarnbäcken, har utmärkts på enahanda sätt och betecknats med: C - E.

Med avseende till nederbördsområdets topografiska beskaffenhet, till förekomsten av odlade fält, mossar, sjöar och berg samt till nederbördsmängden i trakten kan avrinningen från de trakter, som avvattas till Jörlandaån, skattas till 250 liter i sekunden från varje kvadratkilometer i medeltal och från den sjörika trakt, som avbördar sitt vatten genom Kvarnbäcken, till 150 liter i sekunden vid flodtillfällen. Medelvattenmängden under vegetationstiden beräknas utgöra för området i dess helhet 15 liter i sekunden från varje kvadratkilometer.

Med ledning av dessa avrinningstal, förekommande lutningsförhållanden, jordens beskaffenhet och sökandenas krav på ändamålsenlig torrläggning av mark, hörande till deras fastigheter, har förslag till vidgning, fördjupning och rätning av ån och dess tillopp, Kvarnbäcken, blivit uppgjort.

Resultatet av verkställda beräkningar och ur dem härledda dimensioner

och vattenstånd m.m. framgår av följande tabell:

Aulopp. Sträcka.	Höden. börds. område.	Flod. vatten. mängd.	Medel. vatten. mängd.	Botten- lutning.	Sido- lutning.	Botten- bredd.	Vattenstånd	
							vid flod- vatten- föring.	vid medel- vatten- föring.
	Km.	Km.	Km.			m.	m.	m.
A - B	19.0	4.40	0.285	0.6 : 1000	1:1.5	3.00	1.20 (0.85)	0.30 (0.22)
B - C	20.8 15.8	6.3 3.60	0.23 0.240	0.6 : 1000	1:0 1:1.5	4.50 2.50	1.20	0.30
				1.8 : 1000	"	1.25	"	"
C - D	17.8 12.2	5.34 3.05	0.2 0.180	1.6 : 1000	"	1.00	"	"
				3.0 : 1000	"	0.75	1.10	"
C - E	3.6	0.54	0.054	-	"	0.50	-	-

De i tabellän inom parantes angivna talen utmärka vattenstånden vid punkten A för arbetenas början. Nedanför denna punkt, där ån förgrenar sig, är något arbete icke avsett att utföras. Någon rubbning av vattenförhållandena vid de i dessa grenar befintliga vattenverken skulle alltså ej inträda, därest arbetena utföras i enlighet med det upprättade förslaget.

Å profilritningarna över de sträckningar, i vilka ån och dess tilllopp skulle upptagas enligt nämnde förslag, är bottenläget utmärkt och dess nivå i förhållande till använt horisontalplan angivet, varjämte lutningar och dimensioner antecknats och jämväl återgivits å sektionsritningarna över vattendragens.

Bron för utfartsvägen från Garete erbjuder intet hinder för vattenavledningen och behöver förty ej ombyggas. För utfartsvägen från Hunsbo och Angille bygges ny bro över den upptagna åkanalen, vilken bro skall erhålla 3.00 meter brett vattenlopp mellan landfästena av sten, nedförda under ka-

nalens bottenplan vid platsen för byggnaden på sätt framgår av ritning över denna. Till förhindrande av äverkan på bron för utfartsvägen från Smedseröd förses botten i densamma samt ån uppströms och nedströms bron i botten och slänter med stenbeklädning, varjämte ett fallbrott, kaskad av sten, anordnas 5 meter nedströms bron i fråga på sätt ritning häröver utvisar.

Den mark, som röner inflytande i torrlägningshänseende av vattendragens uppgrävning i föreslagen omfattning, har uppskattats i den ordning, varom stadgas i 10 kap 60 § vattenlagen och med tillämpning av de grunder, som angivas i 7 kap. 22 § samma lag. Härvid har särskilt beaktats det förhållandet att marken utmed Jörlandaåns nedre lopp icke erhåller torrläggning till fullt 1.20 meters djup genom de föreslagna arbetena. Resultatet av uppskattningen har införts i en detta utlåtande bifogad längd, i vilken såväl markens värde som värdet av båtnaden finnes angivet.

Skäl till hänförande av marken till särskilda avdelningar för jämkning i kostnadshänseende finnes ej. Vid detta förhållande har varje ägare till fastighet med mark, som tillskyndas båtnad genom företaget, att delta i kostnaden för företaget i förhållande till värdet av denna båtnad, sådant detta värde finnes uträknat i förenämnde längd, i vilken deltagningsskyldigheten enligt denna grund jämväl uttryckts medelst procenttal.

Till kostnad för företaget räknas förutom schaktnings- och sprängningskostnad jämväl kostnad för ombyggnad av vägbro för vägen

från Hunsbo och Angille i den del denna kostnad ej faller på vägens ägare, samt förstärkning av bron för vägen från Smedseröd och anläggande av kaskad nedströms denna.

Enär ombyggandet av bron för utfartsvägen från Hunsbo och Angille leder till ett billigare underhåll än den nu särdeles bristfälliga bron kräver, , aligger det vägens ägare, jämlikt 7:18 vattenlagen att deltaga i kostnaden för ombyggnaden med belopp, svarande mot det förbilligade underhållet, vilket belopp i detta fall skattas till hälften av ombyggnadskostnaden.

Underhållet av de upptagna kanalerna bestrides efter samma grund, som ovan bestämts för deltagandet i deras upptagande. Ombyggd bro underhalles av den eller dem, som haft att vidmakthålla befintlig brobyggnad.

Vid det förhållandet att vederbörande markägare utfäst sig att upplåta mark till vattendragens vidgning och rätning samt tåla intrånget av upplagda schaktnings- och sprängningsmassor utan anspråk på ersättning, behöver ersättning för markupplåtelse och intrång icke utgivas.

Avgift, varom förmåles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skall erläggas med en krona för varje tusen kronors båtnad d.v.s. med Fjorton (:14:) kronor 90 öre och inbetalas till Konungens Befallningshavande i Göteborgs och Bohus län, innan arbetena påbörjas.

Kostnaden för syneförrättningen gäldas av delägarne i företaget i förhållande till deras anpart i kostnaden för företaget, men förskjutes,

om så erfordras, av sökandena.

I fråga om företaget bestämmes jämlikt 10:62 vattenlagen:

att företaget, innefattande vidgning, fördjupning och rätning av Jörlandsån, sträckan A - B - C - D samt av dess tilllopp, Kvarnbäcken, sträckan C - E, ävensom ombyggnad av bron för utfartsvägen från Hunsbo och Angille samt förstärkning av bron för vägen från Smedseröd och anläggande av kaskad nedanför denna bro, skall utföras i överensstämmelse med det förslag, varom avhandlas i detta utlåtande,-

att uppkastad jord och sten samt uppsprängt berg skall läggas minst en (1.00) meter från avloppens kanter och med en lutning mot dessa icke skarpare än 1:1,-

att öppningar med sidolutning 1:1 anordnas i upplagda jordsträngar vid svackor i markytan, vid tillstötande öppna diken samt i övrigt på minst var 40:de meter, på det dagvattnet från angränsande terräng fritt må kunna avrinna,-

att tilläventyrs inträffande ras oförtövat avhjälpas och medelst förstärkningar, där så påfordras,-

att landfästen till bro och till uppförande föreskriven kaskad byggas av kilad sten i gott förband och träöverbyggnad av virke utan nämnvärda vankanter,-

att arbetena för företaget böra överlämnas till utförande av därför skickad person, med vilken kontrakt om utförandet enligt bestäm-

melserna i detta utlåtande bör upprättas,-

att samma förfaringssätt bör tillämpas vid framtida rensningar av avloppet,

att arbetena må begynna omedelbart efter det detta utlåtande vunnit laga

kraft, samt böra vara brakta till slut senast vid 1932 års utgång,-

att, därest fördämningar erfordras för arbetenas bedrivande, vattnet ej

uppdämmas eller framläppes på sätt att skada eller intrång göres på

ovan eller nedan belägen mark eller anläggning,-

att för avsyning av arbetena lantbruksingeniör bör anlitas,-

att utmed asträcka, där marken brukas såsom åker eller äng, upplagda mas-

sor böra vara undanskaffade inom sju år efter det vattenavledningsarbe-

tet avslutats.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande föres vid Västerbygdens vattendomstol, till vilken besvären, för att komma under prövning, skola med iakttagande av vad i 11 kap. 85 § vattenlagen stadgas härom vara ingivna inom sextio dagar från nedanskrivne dag.

Smedseröd den 28 mars 1929.

C.B.Carlson.

Sven Larsson.

Albin Pettersson.

7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<i>Årskrivnings- och värderingslängd</i>									

1	2	3	4	5	6
	Registernummer	Maatal		Ägarens nummer	Ägares namn, ägarens skrivning, m. m.
Hemman					
					<u>Sammansdrag.</u>
✓ Rannekär	1 ² 2 ²	3/8		1-6	Niblas Rudesson
—	1 ³ 2 ³	3/8		7-50	Erik Chaison
Längegård	1'	1/4		57-73	Nel Niblasson
Garete	1 ⁴	1/16		74-89-92	Gustav Larsson
—	15	1/16		75-83 93-97	Omne
—	12	1/8		84-88	Omne
✓ Hunsbo	1'	1/4		98-112	Lars Magnusson iök
✓ Jordal	2'	1/4		113-140	Elaen Johansson —
<u>Rugille</u>	3'	1/4		141-151	Bernhardine Persson
<u>Smedsöd</u>	12	7/16		152-171	Max Johansson iök
✓ Rugille	1'	1/4		172-187	Albert Larsson
✓ Smedsöd	1'	1/4		188-201	Alfred Rudesson iök
					<u>Samman.</u>

7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Areal.				Värde				
	ing och annan inredning				före	efter		Skattens	
äker	odlingsmark	luglig mark	meningslös mark		Förskott			värde	%.
					m. häst	m. häst	m. häst		
här	är	här	är	här	är	är	är	här	%.
09.5	07.7		05.4		230 60	278 -		47 40	0.32
217.7	61.6		76.7		3189 90	4337 75		1147 85	7.70
205.8	47.4		09.7		3136 45	3943 05		806 60	5.41
46.2	04.0		01.7		585 -	830 60		245 60	1.65
85.3	07.6		04.3		998 35	1488 05		489 70	3.29
51.5	01.7				513 75	812 75		293 -	2.01
101.0	122.2		06.5		1594 05	3541 50		1947 45	13.07
137.6	157.3		102.5		2405 35	4899 70		2494 35	16.74
34.9	66.5				679 -	1622 70		943 70	6.33
82.1	243.2		01.3		2096 65	5025 50		2928 85	19.66
64.5	167.0		96.0		1381 10	3557 50		2176 40	14.61
47.0	97.0		89.0		920 -	2293 -		1373 -	9.21
1083.1	983.2		393.1		17730 20	32630 10		14899 90	100.00
									79.62

Smedsgränd den 28. mars 1929

C. B. Carlsson Sven Larsson Albin Petersson

Kalkylering

för vidgning, fördjupning och rättning av Jörlaude-åv genom ågr
 knäns till kommunen Rannskär, Långsjö, Gårda, Huset
 Jordal, Kujala och Smedstöd i Jörlaude socken, Göttrags och
 Bohus län.

Anläggningens längd i meter	Längd i meter	Beskrifning, spridning m. m.	m ³	å kr	Kostnad		Summa	
					kr	ö	kr	ö
1	2	3	4	5	6		7.	
		<u>Jörlaude-ån, sträckan A-B-C-D.</u>						
0 ⁺³⁰ -2	170	Berg, sprickigt	70	15.-	1050	-		
		Sten	20	4.-	80	-		
		Lera med något sten	250	1.20	300	-	1430 -	
2-4	200	" " " "	480	1.20			576 -	
4-6	200	" " " "	520	1.20			624 -	
6-8	200	" " " "	720	1.20			864 -	
8-10	200	" " " "	590	1.20			708 -	
10-12	200	Något stonblandad lera	1200	1.00			1200 -	
12-14 ⁺⁸	208	Lera	1900	0.80	1520	-		
		Sten för utfarts vägen vid 13+90 m, stonland- fasten och trärestbyggnad enligt ritning; beräknad kostnad 500: kronor varar håltaga på järnlaget			250	-	1870 -	
14 ⁺⁸ -16	192	Lera	1150	0.80			920 -	
16-18	200	" "	800	0.80	640	-		
		Lera med något sten	350	1.10	385	-	1025 -	
18-20	200	" " " "	650	1.00	650	-		
		Lera	520	0.80	416	-		
		Guss och sten	30	2.50	75	-	1141 -	
20-22	200	" " "	20	2.50	50	-		
		Lera	300	0.80	240	-		
		" med något sten	800	1.10	880	-	1170 -	
	2170						10308 -	
		Överföras						

1	2	3.	4	5	6	7.
	2170	Överfört				10308 -
22-24 ⁷⁴	274	Lera med något sten	1430	1.10	1570 -	
		Grus och sten	20	2.50	50 -	
		Kuvdrande av besked vid 24+69 m samt stonsättning under bron enligt ritning			150 -	1770 -
		<u>Finappat C-E.</u>				
C-E	125	Lera	320	0.75	240 -	240 -
		Kl. m. r.				13071 -
		Fr. afväntreda fall, arbets tillsyn m. m. tillägges c. 10% av arbetsförhållanden				1309 -
	2569	<u>Summa bron</u>				14350 -

Svedseröd den 28 mars 1929
C. B. Carlsson.

Protokollens å följandes vägnar:
W. Carlsson

220

228
30

0 2-0135

17376

DIARIE Nr

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

15 JULI 1930

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 16 maj 1930 för
reglering av Jörlandaån för torrläggning av mark inom hemmanen Ranne-
kärr, Långegärde, Garete m.fl. i Jörlanda socken av

_____ GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄN _____

ej mindre fastställt en av statens lantbruksingenjör C. B. Carlson
vid syneförrättning år 1929 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, än
även beviljat *dels lån* med sjutusenfyrahundrafemtio (7.450)
kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* och *dels statsbidrag* utan återbetalnings-
skyldighet med sjutusenfyrahundrafyrtio (7.440) kronor att utgå från
statens avdikningsanslag, hava undertecknad^e, som av vederbörande intressenter enligt
företett protokoll utsetts till styrelse ~~förtroendeman~~ för företaget, _____

_____ med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts
och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ^{vi} jag för egen del samt å veder-
börande intressenters i företaget vägnar åtaga och förbinda ^{oss} mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fast-
ställda arbetsplanen med de ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter fram-
ställning besluta,

att fullborda arbetet senast den 1 september 1932,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan vara andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} ~~mig~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, uppvisa den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse, utan därtill erhållet vederbörligt tillstånd, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid, och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

228
30

L. Lantbruksingenjören
i Göteborgs och Bohus län
samt Älvsborgs läns norra del
GÖTEBORG.

17377

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSTYRELSEN
15 JULI 1930

R a p p o r t

över verkställd besiktning av det företag, som avser reglering av
Jörlandaån för torrläggning av mark inom hemmanen Rannekärr, Långe-
gårde, Garete m.fl. i Jörlanda socken, Göteborgs och Bohus län.

Planen fastställd den 16 maj 1930.

Statsunderstöd: Lån 7.450 kronor

Anslag 7.440 "

Fastställd arbetstid till den 1 september 1932.

Arbetsstyrelsens ordförande: Lantbrukaren Alfred Andersson, Smedseröd

pr Jörlanda

Besiktningen verkställdes av undertecknad den 28 juni 1930.
Kostnaden för vid besiktningen verkställt arbete beräknas enligt i
fastställda arbetsplanerna angivna å-priser till omkring 7.800.- kr.
Härtill kommer förrättningskostnader 779.87 "

Summa 8.679.87 kr

motsvarande omkring 57 % av hela den beräknade kostnaden 15.129.87 kr.

Göteborg den 30 juni 1930.

Eward Öjefors

Godk. 21 228
11 31 30

DIARIE Nr 23894
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
17 NOV. 1931

Bevis

Över verkställd avsyning av arbetena för reglering av Jörlandaån med
ändamål att torrlägga mark hörande till hemmanen Rannekärr, Långegärde,
Garete, Hunsbo, Jordal, Angille och Smedseröd i Jörlanda socken, Göte-
borgs och Bohus län.
Planen fastställd den 16 maj 1930.

Kontrakt antaget den 4 augusti 1930.

Statsunderstöd: lån från avdikningslånefonden 7450:- kronor

bidrag från avdikningsanslaget 7440:- "

Arbetstid till den 1 september 1932.

Vid denna dag verkställd avsyning av arbetena för förestående före-
tag befunnos dessa arbeten utförda i överensstämmelse med den fastställ-
da planen och förty vara av beskaffenhet att förordas till godkännande.

Göteborg den 16 november 1931.

W. Carlsson



1930 den 4 aug.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 st. av lag om kronans förväns-
rätt för avdikningslånefond den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Reglering av Jürlandaån för torrläggning av mark
inom hemmanen Rannekärr, Långegårde, Garete m.fl. i Jürlanda socken av
Göteborgs och Bohus län.

Lån 7.450 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl.
Maj:ts beslut den 16 maj 1930.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående det-
samma upptagna fastigheter.

Socken och hemman	Mantel	Register- nummer	Ägare m.m.
<u>Jürlanda socken</u>			
Rannekärr	3/8	⁻² 2 1. 2	Niklas G. Andersson
"	3/8	⁻³ 3 1. 2	Erik Eliasson
Långegårde	1/4	⁻¹ 1	Axel Niklasson
Garete	1/16	⁻⁴ 1	Gustav Larsson
"	1/16	⁻⁵ 1	Dime
"	1 / 6	⁻² 1	Dime
Hunabo	1/4	⁻¹ 1	Lars Hagqvist
Jordal västra	1/4	⁻¹ 2	Elin Johansson
" mollen	1/4	⁻¹ 3	Bernhardina Svensson
" östra	7/16	⁻² 1	Max Johansson
Angille	2/4	⁻¹ 1	Albert Larsson
Snedsöröd	1/4	⁻¹ 1	Alfred Andersson

Stockholm den 4 augusti 1930.

På Kungl. Lantbrukstyrelsens vägnar

A. Smith

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Omedseröd den 27^{de} juni 1930.
Alfred Andersson ägare av 1/4 oml Omedseröd.
Elaam Johansson ägare av 1/4 oml Jordal västra.
Lars Magnusson ägare av 1/4 oml Hunsbo.


Att hemmansägarna Alfred Andersson, Elaam Johansson
och Lars Magnusson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Olof Larsson Karl Larsson
Adress Jörlanda. Adress Jörlanda

Med stöd av Kungl. brevet den 16 maj
1930 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 4 augusti 1930.


föredragande


Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.