



Akt nr:
O-E1a-0136

AU\$O-E1a-0136

221

332
30

0 1*0136

DIARIE Nr 6861
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
26 MRS. 1931

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 19 december 1930 för
torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Medstugan, Gädde-
bräcka och Varefjäll i Torps socken av
_____ GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄN _____

beviljat dels ett lån av ettusensjuhundrafemtio (1.750)
kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* och dels ett *statsbidrag* utan återbetal-
ningsskyldighet av ettusensjuhundratrettio (1.730) kronor att
utgå från *statens avdikningsanslag*, ävensom fastställt en av statens e. lantbruksin-
genjör N. Gustafsson vid syneförrättning år 1929 upprättad arbetsplan med
därtill hörande kostnadsförslag, ha ~~ih~~ undertecknad ~~e~~, som av vederbörande intressenter ut-
setts till styrelse ~~förtroendeman~~ för företaget, _____
med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kon-
trakt, varigenom ~~jag~~ ^{vi} för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar
åtag ~~a~~ och förbinda ~~oss~~ ^{oss} ~~mig~~.

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fast-
ställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må
efter framställning besluta,
att fullborda arbetet till den 1 september 1933,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} ~~mie~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammes återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Gäddabräcka, Slussen

den 16 mars

1931

J. Wetterström

ägare till 29/90 mt. Gäddabräcka

Johannes Emanuelsson

ägare till 1/2 Gäddabräcka
och 1/32 mt. Medstugan

Att Johannes Emanuelsson och Jakob Wetterström i Gäddabräcka

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Olof Carlsson

Adress

Slussen

Nora Carlsson

Adress

Slussen

Med stöd av Kungl. brevet den 19 december
1930 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 14 april 1931.

Carl Emanuelson

Olof Carlsson

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

0 1*0136

DIARIE Nr 6861

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

26 MRS. 1931

HANDLINGAR

rörande torrlägningsföretaget MED-
STUGAN, GÄDDEBRÄCKA och VAREFJÄLL i
Torps socken, Göteborgs och Bohus län;
upprättade vid syneförrättning enligt
vattenlagen år 1929 av

Nils Sjöström

Statens e. lantbruksingeniör.

Arskrift:

Genom Ljungl. Maj:ts nädiga
brev den 19 december 1930 fast-
ställd till efterrättelse vid ar-
betets utförande. Stockholm

den 10 februari 1931. På Ljungl.

Lanthusstyrelsens vägnar: Albert

Smith. Bestyrkes i tjänstens vägnar:

W. Carlsson

Betänkande avgivet i och för
rättande av bidrag från statens
avdikningsanlägg och lån från
statens avdikningslångfond till
Torrläggningsföretaget Medeltugan,
Gäddeträcka och Varesfjäll i
Torps socken, Gillsbergs och Br-
lms län.

Förväsende rätts-
lig utredning

Synsföraktning enligt vattenlagens för-
torrläggning av ifrågasatt mark har hållits av un-
der tecknad år 1929 och avslutats den 26 september. Enligt
här bifogat bevis (Bil A) från Värmsbygdens vatten-
domstol har bevis mot synsföraktningen icke blivit
inom föreskriven tid hos vattendomstolen anförd. De
vid synsföraktningen upprättade handlingar (Bil F)
och ritningar (Bil G) ligga till grund för efterföljan-
de utredning.

Torrläggningssom-
rådets läge natur-
liga beskaffenhet
och areal.

Torrläggningssområdet är beläget omkring 2 km
nordväst om Torps kyrka. Å den till synhandlingarna
bifogade översiktskartan är området angivet med gul
färgläggning. Arealen uppgår till 6.10 hektar åker.
Jordmånen består av lermysla på lera och något sand.

Lån- och anläggs-
rättande.

Enligt förvaltningsberättelse av den 26
september 1929 hava flertalet intressenter i företaget
överenskommit att göra ansökan om såväl lån från
statens avdikningslångfond som även bidrag från statens
avdikningsanlägg till företagets utförande. Densutom
har uppdragits åt arbetsstyrelsen att för hela före-
taget göra ansökan om statligt bidrag till hjälp för det-
sammas utförande.

Företagets om-
fattning vatten-
mängdsberäkningar

Enligt vid synsföraktningen meddelade
bestämmelser skall för områdets torrläggning upptagas ett
av bygghäls A-B. Nedströmsområdet uppgår till 1 km²

ramt är i den till synhandlingarna bifogade översikt- m. m.
kartan innesluten av en heldragen blå linje. Strömning-
en vid flöden har antagits till 300 sekundliter pr. km²
och medelströmningen har beräknats uppgå till 1/10 av
den vid högsta flöden beräknade. Dikets djup under
markytan vid de olika avvigningspunkterna tydlig-
gins av till synhandlingarna hörande profil och
riktningsritningar.

Allmän väg berörs icke genom företaget. Prisar
Till ombyggnad av 5 st ägrvägar och ägrtvägar har tiller-
könds delägarna i företaget en ersättning av 250-kronor

Vid synförrättningen hava nymännen Förbättrings-
verkställt värdering av de i företaget ingående marker - värde
na såväl i deras nuvarande vattenkadade tillstånd som
i det skick vari de beräknas komma efter försläggnings-
arbetets utförande. Såhunda erhållna markvärden
finnas intagna i den till synhandlingarna hörande
värderingslängden, varav efterföljande tabell utgis ett
utdrag.

Tabell a

	Hela försläggningsområdet						Länsvärdandes andel									
	Areal		Värde		Bät- nad		Areal		Värde		Bät- nad					
			före	efter					före	efter						
			Försläggnings						Försläggnings							
	Hö.	ar.	Kr.	öre	Kr.	öre	Hö.	ar.	Kr.	öre	Kr.	öre				
Åker	6	10.0	7414	40	11079	-	3664	60	5	58.5	6589	90	10152	-	3562	10
Annan mark	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Summa	6	10.0	7414	40	11079	-	3664	60	5	58.5	6589	90	10152	-	3562	10

Värdet av den genom försläggningsarbetet beräknade
jordförbättringen uppgår såhunda till 3664.60 kronor; på
de länsvärdande blir jordförbättringsvärdet 3562.10 kronor.

Vid synförrättningen har kostnaden för för- Kostnad
släggningsarbetet beräknats till 2590-kronor, varvid tim-
penningen för schaktningsarbetet anlagits till 0.70 kronor.
Ersättningar för arloppens utvidgning samt för

jordhyreslag uppgå enligt vid synförrättningen uppskattad jordesrättningslängd till 668.59 kronor. Kostnaden för laga synförrättningen uppgår till 211.26 kronor, samt för detta betänkande med bilagor 67.72 kronor.

Efterföljande kostnadsförslag (Bil D) innehåller en sammanfattning av dessa kostnader, varjämte i här bifogad tabell (Bil E) de å läne- och anslagsrökandena beträffande andelarna av desamma blivit enligt därför i synemännens utlåtande intagna bestämmelser uträknade.

Anslag och läne belopp.

Enligt gällande bestämmelser skall vid beviljandet av bidragets storlek hänsyn tagas till förhållandet mellan kostnaden och den genom förslagningsarbetet ersädda jordförbättringen. Denna relativa kostnad är för ifrågasvarande förslag 0.97 kronor. Bidragets storlek i procent av kostnaden skall då beräknas efter 48.95% samt länets efter 51.05%. Beräknat på ovan angivna sätt synes till förslaget kunna beviljas i avrundat tal dels ett bidrag från statens avdikningsanslag av 1730-kronor, dels ett lån från statens avdikningslänefond av 1750-kronor. Fördelningen av dessa statunderstöd på de olika fastigheterna framgår av den i Bil E intagna tabellen.

Tillstyrkan och arbets tid

Med anledning av vad i detta betänkande anförts får jag tillstyrka, att förenämnda statunderstöd måtte beviljas till utförande av ifrågasvarande förslag och torde i sådant fall avdikningsarbetet kunna i sin helhet slutföras under löpnet av 2 år efter det statunderstöden blivit beviljade.

Bilagor

Bil A. Diariebervis från Västerbygdens Vattenbudsställe att synförrättningen ej överklagats.

B. Föreningskrivelse av den 16 september 1929

C. Tabell b.

D. Kostnadsförslag

E. Avredoräkning för betänkandet med bilagor.

F. Avskrift av synhandlingarna

G. Ritningskopior

Vänersborg i december 1929.

Nils Gustafsson
c. Lantbruksingenjör.

4.
Diariibesvis

Bil A.

Såvitt här fört diarium utvisas hava besvär
hithittills icke anförts öfver en, enligt nysgift, av c. lantbruks-
ingenjören Nils Gustafsson handlagd, den 26 september 1929
avskildad synförrättning rörande försläggning av vatten ska-
dade marker rörande till Medeltugan, Giddeträcka och Väre-
fjäll i Torps socken, Göttrögs och Bohus län; betyggas:
Vänersborg i Vänersbygdens vattendomstols kansli den 10 decem-
ber 1929.

Herbert Beckman.
vattenrättssekreterare.

Förening.

Bil B.

Undertecknade, delägare i det företag, som avser
nygglagande av vattenavlopps i och för försläggning av vatten-
skadade marker rörande till Medeltugan, Giddeträcka och
Värefjäll i Torps socken Göttrögs och Bohus län, förklara
härmed, att vi vilja komma i åtnjutande av för dylikt
ändamål anvisade statsmedel och geva för den skuld sty-
relsen för företaget i nygglag.

- 1) att geva vederbörlig framställning om största möjliga sä-
rskild bidrag från statens avdikningsanslag som län från sta-
tens avdikningslänfond.
 - 2) att däremot dylikt bidrag och län beviljas, med vederbörande
myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande.
 - 3) att emottaga och förvalta utannonserade bidrag och länmedel
- Giddeträcka den 26 sept 1929.

Johannes Emanuelsson

Olof Anton Stenberg Värefjäll.

Egenhändiga namnteckningar bevitna:
Nils Gustafsson Carl Åker Ström.

Bil C.

Tabell b.

Loken by och hemman	Ägarlörer	Mantal	Pegiohemmen	Ägares namn m. m.	Aptignus	Areal						
						Åker		Annan mark		Summa		
						m.	Har	ar	Har	ar	Har	ar
<u>Forps.</u>												
Medstugan		1/32	15	^{1^h 2} Johannis Emanuelson	1-4		80.0	-	-		80.0	
Läcketräcke		1/12	12	^{1^h 2} " "	5-11	1	81.5	-	-		1 81.5	
Värefjäll		1/4	1'	Olof Stenberg	12-21	2	97.0	-	-		2 97.0	
Läcketräcke			17	Olof Olsson	32-35		24.5	-	-		24.5	
"			18	Jakob och Elin Vetterström	36-38		27.0	-	-		27.0	
				Summa		6	10.0	-	-		6 120	

Bät- nad	Andel i kostnaden för								Summa	Relativ kostnad	Bidragets storlek pro. av kostn.	Bidrag	Län
	Förlägg- nings- arbetet	Förder- sättning ar	Laga og- reförvård- ningen	Bettän- kandet m. m.									
kr. öre	kr. öre	kr. öre	kr. öre	kr. öre	kr. öre	kr. öre	kr. öre	kr.	%	kr. öre	kr. öre		
720 -	508 94	131 38	41 51	13 31	695 14	0.97	48.95	340 27	354 87				
1538 -	1087 02	280 60	88 66	28 42	1484 70	"	"	726 76	757 94				
1304 10	921 78	237 95	75 19	24 10	1259 02	"	"	616 29	642 73				
48 50	34 19	8 83	2 79	89	46 70	"	"	22 86	- -				
54 -	38 07	9 83	3 11	1 -	52 01	"	"	25 46	- -				
3664 60	2590 -	668 59	211 26	67 72	3537 57			1731 64	1755 54				
Vänersborg i december 1929													
Nils Gustafsson													
c. Lantbrukningsinsp.													

Vänersborg i december 1929
 Nils Gustafsson
 c. Lantbrukningsinsp.

Kostnadsförslag

Bil D.

Kostnad för förslagningsarbetet enligt i syn-
handlingarna intagna kostnadsberäkning:

Kostnad för grävningsarbetet m.m.	2590.- kr.
jordersättningar	668.59 "
synförsättningen	211.26 "
betänkandet med bilagr.	67.72 "
Summa kronor.	<u>3537.57 "</u>

Vänersborg i december 1929.

Nils Gustafsson

c. Lantbruksingenjör.

Vid arbetspla-*)

Bil E.

Arvodesräkning

upprättad enligt Taxan för lantbruksingenjörer av den 31 decem-
ber 1920.

	paragraf i taxan.	kr. öre
Upprättande av betänkande med bilagr den $\frac{769}{12}$ 1929 $1\frac{1}{2}$ dag.	§ 44	16 -
Kopia å vär av plankartan	§ 49	11.59
" " " " profil och sektionsritningar	§ $\frac{52}{53}$	8.88
Avskrift av betänkande och synhand- lingar med översiktskarta	§ $\frac{55}{44}$	28 -
	Summa	<u>64.47</u>

Förläggningen:

Diarietervis i Västmanlands län, postförskott
betalat av undertecknad

2.75

Inbindning av handlingarna

0.50

67.72.

Avskriften sid 1-7
testas i hängsten.
Nils Gustafsson.


Vänersborg i december 1929.

Nils Gustafsson

c. Lantbruksingenjör.

Ynens fastställande har kostnaden för företaget be-
räknats till 3537 kronor 57 öre varav ö-länsökan-
dens andel 3438 kronor 86 öre. Stockholm den 10
februari 1931. På Kungl. Lantbrukstygrelsens vägnar:
Albert Smith.

Översiktskarta.



Skala 1:100 000.

Protokoll vid symföreläsning enligt
rättslära kap. 10 och angående för-
läggning av jord tvärande till stads-
skolan, Gårdsbräcka och Tarefjäll i Byggs
socken av Göteborgs och Bohus län.

Den 26 septembris 1929 inställd sig efter för-
ordnande av Hovmogens Befallningsförvaldare i Göteborgs
och Bohus län undertecknad status c. Landbrukingen-
nier hos Johannes Emanuelsson i Gårdsbräcka. Läsom
biträddes symman tillkommo Lihallens skiftes-
godsmannen Thall Skerström frammanför och Birger
Olsson Lövén.

Läsom sakägare inställd sig.

Johannes Emanuelsson

Gårdsbräcka

Olof Skerberg

Tarefjäll

Olof Olsson

Gårdsbräcka

Jakob Tullström

§ 1.

Förordnande för förordningsmannen upp-
läst vid sammanträdes öppnande bildade protokollet

§ 2.

Skjett för mot symmanen kunde inte ut-
läsas.

§ 3.

Skjett laga bindes mot det ifrågasatta för-
laget anfördes inte.

§ 4.

Förordningsmannen framlade profiktning
och plankarta över de vattenskadade markerna och
upskade sökanden företagets utförande närmast i öms
anställning med det upprättade förslaget och till den
omfattning att bästa möjliga fullgöring kunde

vinna.

§ 5.

För upplåtelse av mark till dikets utvidgning så väl för intrång och annan skada genom uppbyggnad av jord och sten hävdes ersättning.

§ 6.

För hjälp för ombyggnad av 5 st ågorägar- och ågtrummar begärdes och tillerkändes resp. ågar en ersättning av 50:- kr. pr styck.

§ 7.

Efter av symmannen verkställd uppskattning av den vattenkadade marken hade värmdingslängd uppmätt, som upplöstes i sammandrag.

§ 8.

Efter prövning av frikommande böjor meddelade symmannen utlåtande i ämnet.

§ 9.

Att frivara till fritaget hörsam skänning och utvisningar utsägs. Johannes Emanuelsson, Långbräcka pr. Slussen.

§ 10.

På sakägarnas begäran fritogs valen av arbetsstycke och uträgs Johannes Emanuelsson, Långbräcka och Jakob Tettström, Långbräcka samtliga med posten Slussen.

§ 11.

Att arbetsstycket uppsätts att vara stötbildag för hela fritaget.

§ 12.

Friklassens förtäring avskutad.

Långbräcka den 6 sept. 1924

Nils Gustafsson

Rikar Olsson Carl Thunström

No 11 V. D.
1927

Resolution.

Önskas att de lantbrukningarna i Göteborg
och Botens län samt Skövde län skall
fröröras att i bilagda handling omfrimåda frist
ning i laga ordning verkställas: skolandet bevis om
dessa fröröras och smottagande skyras och till
mätas.

Göteborg i lantbrukslaget, den 23 juli 1927.

På lantbrukarnas vägnar:

E. Hård af Skövde. Ragnar Skövde.

Avskrift.

Nils Gustafsson.

Statens e. lantbrukning.

Till Lantbrukarna i Göteborg och Botens län.

Skallad avlämnas mig tillstämmande
ansökningar om frörörande för symfistning enligt
rättslagen i och för upptagande av vattenavlopp
genom:

1) Stug och Bäckvik i Tjörnby socken. No 9 V. D.
1927.

2) Torgemo i Tjörnby socken. No 10 V. D.
1927.

3) Måstugan, Lövbräcka och Tjörnby. Tjörnby socken. No 11 V. D.
1927.

4) Bäck i Tjörnby socken. No 12 V. D.
1927.

Således för fristtidsbestämningarna synes inte
behöva ställas.

Tjörnby den 17 juli 1927.

Nils Gustafsson

f. f. lantbrukning.

Distrikts i Tjörnby vägnar:

E. Hård af Skövde.

Kungl. Maj:ts Befallningshövrande

Göteborgs och Bohus län.

Lantshauslärare

Stämpel.

Ant. Lantshauslärare

i Göteborg, 18 juli 1927
ant.

N:o 4. 11 T. D.

1927.

Örskänds län Lantbruksingenjörerna i
Göteborgs och Bohus län samt Årstorps län nöro.
At, som anmodes till inkomma med yttrande
omständigheterna, synes påfordra, att
skänds ställas säkerhet för förordningskostna-
derna: skötsen remisshandlingar därvid öfverföres

Göteborg i Lantshauslärare, den 19 juli 1927.

Po. Hjörstems vägnar.

G. Hård af Sjögård.

N:o 4. 11 T. D.
1927.

Till Kungl. Maj:ts Befallningshövrande i

Göteborg och Bohus län.

Göteborg.

Stämpel.

Ant. Lantshauslärare i Göteborg

13 juli 1927

Undertecknade anhåller hämnd
votant om förordnande för behörig förordnings-
man att förmått bestämmelserna i 10 kap. vatten-
lagen verkställa syn för upptagande av avlopps-
dike genom och från vattenbränselade ågor härvid

5.
Liu hinnanen Mstugau, Låderbräcka och Tanfjär i
Torps socken.

Låderbräcka den 9/7 1927.

Johannes Lammström

afar Liu 1/32 mtl. Mstugau och

1/12 " Låderbräcka.

Tiutorn fränämnda förligades förminnes för
tykt beira mark till.

1/4 mtl. Tanfjär Olov Skumborg.

1/90 " Låderbräcka Olov Olovson.

1/90 " " Jakob Tattusbröm.

Kingäntre.

Detan meddelades c. lantbrukingeniör.
förrnats att i laga ordning verkställa symförel-
ning, för föreläggning av rättskostade marker be-
rande Liu Låderbräcka, Mstugau och Tanfjär i
Torps socken Låderbräcka och Botus län, kommes sam-
mantråd för sakens behandling och hålles hos Jo-
hannes Lammström i Låderbräcka fredagen den 26
september 1929 kl. 11 fm, då vederbörlige sakägare
hava att tillstånds komma för utfrågning av sin talan.

Tornestorg den 5 september 1929.

Olof Gustafsson.

Uppsläkt i Torps kyrka den 15 sept. 1929. av

H. Berg

Till
 Pastorsamfundet i Torps församling
 Myckleby.
 Stillingarön.

Innehålls vittsamt att fristående
 husegare måtte bliva uppläst i Torps kyrka inskän-
 dande vörde samt därefter med påskift om upp-
 läsningen återställes till mig.

Tåmörby dag som ovan
 Otto Gustafsson.

Föterkring

jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 40 § vattenlagen
 öfver ö posten avlämnade husegarens angående
 symföreläggning för teuläggning av vattenkadero-
 marken hörande till ställetugan, Gårdsbräcka och
 Vassjöen i Torps socken Tåmörby och Botvids län.

Den 5 september 1929.

Husegare avseende till Gårdsbräcka och Vassjöen
 Torps församling, Myckleby, Stillingarön.

Husegare avseende till Gårdsbräcka och Vassjöen
 Tåmörby och Botvids län.

Husegare avseende till Gårdsbräcka och Vassjöen
 Tåmörby och Botvids län.

Husegare avseende till Gårdsbräcka och Vassjöen
 Tåmörby och Botvids län.

Husegare avseende till Gårdsbräcka och Vassjöen
 Tåmörby och Botvids län.

Gårdsbräcka Husegare

" " Olov Skruberg Vassjöen, Husegare

" " Olov Olsson Gårdsbräcka "

" " Jakob Tullentzen " "

" " Frithiof Linn " "

Tåmörby dag som ovan

Otto Gustafsson.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigures nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<i>Torp.</i>					
<i>Örtstugan.</i>	<i>15</i>		<i>1/32</i>		<u><i>Johannes Emanuelsson</i></u>
				<i>1</i>	<i>åker mylla på hsa</i>
				<i>2</i>	<i>våg</i>
				<i>3</i>	<i>åker</i>
				<i>4</i>	<i>avloppsgro</i>
					<i>Summa</i>
<i>Gårdsbräcka</i>	<i>12</i>		<i>1/32</i>		<u><i>Johannes Emanuelsson</i></u>
				<i>5</i>	<i>åker mylla på hsa</i>
				<i>6</i>	<i>" " " "</i>
				<i>7</i>	<i>" " " "</i>
				<i>8</i>	<i>" " " "</i>
				<i>9</i>	<i>våg</i>
				<i>10</i>	<i>åker</i>
				<i>11</i>	<i>avloppsgro.</i>
					<i>Summa</i>
<i>Tanffjäs</i>	<i>11</i>				<u><i>Olof Stenberg</i></u>
				<i>12</i>	<i>åker mylla på hsa</i>
				<i>13</i>	<i>" " " "</i>
				<i>14</i>	<i>" " " "</i>
				<i>15</i>	<i>" " " "</i>
				<i>16</i>	<i>" " " "</i>
				<i>17</i>	<i>" " " "</i>
				<i>18</i>	<i>" " " "</i>
					<i>Transport</i>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8		9		10			11	12		13	14		15	16	
49.0								900	441	-	1800	882	-	900	441	-
						02.5										
31.0								"	279	-	"	558	-	"	279	-
						06.5										
80.0						09.0			720	-		1440	-		720	-
10.0								1150	115	-	1800	180	-	650	65	-
15.0								"	172	50	"	270	-	"	97	50
05.5								1500	82	50	"	99	-	200	16	50
65.0								900	585	-	"	1170	-	900	585	-
						04.0										
86.0								"	774	-	"	1548	-	"	774	-
						09.0										
181.5						13.0			1729	-		3267	-		1538	-
07.0								1620	113	40	1800	126	-	180	12	60
16.0								1700	272	-	"	288	-	100	16	-
01.0								1350	13	50	"	18	-	450	4	50
04.0								"	54	-	"	72	-	"	18	-
69.0								1100	759	-	"	1242	-	700	483	-
58.0								"	638	-	"	1044	-	"	406	-
04.0								1600	64	-	"	72	-	200	8	-
159.0									1913	90	"	2862	-		948	10

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigures nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					<i>Transport</i>
				19	åker mylla på lera
				20	" " " "
				21	väg
				22	åker " " "
				23	" " " "
				24	väg
				25	avloppsgrov
				26	åker mylla " "
				27	väg
				28	åker " " "
				29	" " " "
				30	" " " "
				31	backe
					<i>Summa</i>
<i>Låddubäcker</i>	<i>17</i>				<i>Olof Olsson.</i>
				32	åker mylla på lera
				33	" " " "
				34	väg
				35	åker " " "
				35a	avloppsgrov.
					<i>Summa</i>
	<i>18</i>				<i>Johs och Elin Vatturträse.</i>
				36	åker mylla på lera
				37	avloppsgrov.
					<i>Transport</i>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
159.0									1913	90		2862	-		948	10
16.0								1160	176	-	1800	288	-	700	112	-
01.5								1600	24	-	"	27	-	200	3	-
					04.0											
02.5								"	40	-	"	45	-	"	5	-
15.0								"	240	-	"	270	-	"	30	-
					02.5											
					21.0											
31.0								1700	527	-	1900	589	-	"	62	-
					02.0											
30.0								"	510	-	"	570	-	"	60	-
38.0								"	646	-	"	722	-	"	76	-
04.0								1600	64	-	1800	72	-	"	8	-
					01.0											
297.0					30.5				4140	90		5445	-		1304	10
02.5								1700	4250		1800	45	-	100	250	
16.0								1550	248	-	"	288	-	250	40	-
					01.0											
06.0								1700	102	-	"	108	-	100	6	-
					02.0											
24.5					03.0				392	50		441	-		48	50
15.0								1600	240	-	1800	270	-	200	30	-
					02.0											
15.0					02.0				240	-		270	-		30	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurrens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
				38 39	Transports äkt mylla på hus bark Summa
Mtsånså Gäddbäck Varefjär Gäddbäck "	15 12 11 17 18				Summa Johannes Emanuelsson " " Olof Strömberg Olof Olsson Jakob och Elin Ytterström Summa

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
15.0				02.0	240 -	270 -										
12.0					1600	192 -	1800	216 -	200	24 -						
				02.0												
27.0				04.0	432 -	486 -										
<i>- drag.</i>																
80.0				09.0	720 -	1440 -										
181.5				12.0	1729 -	3267 -										
297.0				30.5	4140 90	5445 -										
245				03.0	392 50	441 -										
27.0				04.0	432 -	486 -										
610.0				59.5	7414 40	11079 -										
Gudstadsöarna den 26 sept 1929. Wilo Gustafsson. Rugger Olsson. Carl Spharström																

Kostnadsförslag.

För anläggning av vattenledningsnät mellan hörande till *Stadsförsamling*,
Gårdsbäck och *Torffjäll* i *Torps* socken, *Säterborgs* och *Botens* län;
 upprättat vid symförelse enligt vattenlagen.

Timpenning: 0,70 Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à kr.	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		<u>Arbetsprogram A-B.</u>						
0+60-4	340	Behakning av lera	1040	0,80	832	-		
		Bugsprängning	28	12.-	336	-	1168	-
4-7	350	Behakning av lera	820	0,70	574	-		
7-9+65	265	" " "	550	0,70	385	-	959	-
		För arbetsk. tillsyn, afinkertta fall m. m. tilläggas c: 10 % av frä- skande belopp					213	-
	905	Summa					2340	-
		Bidrag till ombyggnad av 5 st åsörågs- och åsotrunnar à 50:- kr. per st.					250	-
		Summa kronor.					2590	-

Gårdsbäck den 26 sept. 1929.

Nils Gustafsson.

Förtessättningslängd:

för anläggning av vattenskadade markens tvärande till
Motslugan, Gårdsbäcka och Tanfjäll i Tors socken, Göteborgs-
Bohus län; upprättad vid symföreläsning enligt vattenlagen år 1929.

Namn och ågar	Ersättning för utvidgning						Ersättning för förtusplag						Summa	
	Areal	å pris pr. ar.	Ersätt- nings- belopp		Summa- ersättning		Areal	å pris pr. ar.	Ersätt- nings- belopp		Summa- ersättning		Areal	å pris pr. ar.
			kr	ör	kr	ör			kr	ör	kr	ör		
Motslugan 15 Jan. Emanuelsson	1,4	9,-	12	60	12	60	7,0	9,0	63	-	63	-	75	60
Gårdsbäcka 12 " "	2,9	9,-	26	10	26	10	13,0	9,-	117	-	117	-	143	10
Tanfjäll 1'	0,2	16,20	3	24										
Olof Stenberg	2,3	17	39	10										
	4,6	11	50	60			22,0	9	198	-				
	1,6	16-	25	60	18	54	7,6	9,50	72	20	270	20	388	74
Gårdsbäcka 17	0,3	15,50	4	65										
Olof Olsson	0,1	17-	1	70	6	35	1,6	9-	14	40	14	40	20	75
Gårdsbäcka 18 Johans i Linnéström	0,5	16-	8	-	8	-	3,6	9-	32	40	32	40	40	40
Summa					171	59					497	-	668	59

Gårdsbäcka den 26 sept. 1929.

Nils Gustafsson.

Birger Olsson

Carl Sjöström.

Grävningstabell.

Läge	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Anmärkingar
	Meter					
1	2	3	4	5	6	7
						8
<u>Avloppsgravnen A-B.</u>						
0+60	-	-	0.30	-	1:15	Bottenläge vid 0+60 = +4.38 m. Bottenlutning
1	40	1.50	"	5.00	"	å sträckan 0+60-6 = 0.5:1000.
1+50	50	1.70	"	5.40	"	Bottenläge vid 6 = +4.65 m. Botten-
2	"	1.55	"	5.50	"	lutning å sträckan 6-8+50 = 30:1000
2+50	"	1.50	"	5.20	"	Bottenläge vid 8+50 = +5.40 m.
3	"	1.85	"	5.95	"	Förp. i båg omkring 10 m. öster
3+50	"	1.40	"	4.85	"	om gräns 0+80 höjdläge = +6.89 m.
4	"	1.50	"	5.00	"	
4+50	"	1.50	"	4.80	"	
5	"	1.40	"	4.50	"	
5+50	"	1.60	"	4.60	"	
6	"	1.35	"	4.25	"	
6+50	"	1.55	"	5.30	"	
7	"	1.50	"	4.80	"	
7+50	"	1.25	"	4.60	"	
8	"	1.30	"	5.00	"	
8+50	"	1.40	"	4.90	"	Bottenläge vid 8+50 = +5.40 m.
9	"	1.45	"	6.10	"	Förp. i sten omkring 10 m. öster om
9+65	65	1.15	"	-		på 8+50. höjdläge = +8.06 m.
<u>Summa</u>	<u>905</u>					
Föddeläcka den 26 sept. 1929.						
Nils Gustafsson.						

Uttåtande

avgivet vid symföreläsning i och för föreläsning av vattenkadero marker föränd till stadsfugan, Gator-
värka och Luffjätt i Torps socken, Götting och Bokus
län.

Föreläggningens områdes lög.

Föreläggningens område är beläget omkring 2 km
norrut om Torps kyrka och utgöres utslutande av
åker. Arealen är 6,10 hektar. Jordmannen berättar om kunnig-
sa på lura och något sand.

Förslaget beskaffandet.

Föreläggningens förslag är att omröda området
dikning, varom stadges i 7. kap. vattenlagen.

Laga hinder.

Laga hinder mot det ifrågasatta föreläggningens
förslag har inte anmälts, inte heller hava symmön-
nen kunnat finna att något sådant förslag mot
händlaggandet av denna symföreläsning eller med
utförandet av här föreslagna föreläggningens åtgärder.

Vattenmängd, fallförhållanden, för- slagna dimensioner m. m.

Markberedningsområdet till ifrågasatt
vattenkadero marker uppgår till 10 km.² samt
består av såväl odlade fält som berg och skogsmark.
Att hänsyn till områdets topografiska gestalt-
ning och dess beväxning samt till markbered-
ningens i trakten har högvattenmängden uppskattats
till 0,30 m³ i sekunden, samt medelvattenmängden
till 1/10 av den vid högsta flödet beräknade. Detta
motsvarar en avrinning av 300 rekubilitets fält
varje km.²

Att beaktande av denna till avrinning kom-
mande vattenmängd samt av skadans före-
gående av bygghet mot översvämningar

en möjlighet till anläggningsenlig förläggning av
hans av vatten berörade mark har förslag till om-
rätts förläggning gjorts.

Detta innebär att för markens för-
läggning skall upptagas ett avloppsdikey A-B,
i vilket avloppet skall löpa vid punkten 0+60 och
därifrån fortsätta med en minsta fallhöjdning av
0,5:1000 till punkten 9+65, där avloppet skall sluta.
Bottenbredden i diket har förslagits till 0,3 meter
i berg 1,4 meter och nödning till 1:15 i berg 1:0
Dikets dimensioner i öfrigt vid de olika avrännings-
punkterna tydliggöras av profil- och riktnings-
rinnarna samt av grävningstabellen.

Flodvattensmängden har beräknats kunna
varma vid ett ströma djup av 0,7 meter och me-
deltvattensmängden vid ett djup av 0,3 meter.

I förslaget ingående vattenkredens mark
finnes upptagen ären vid symförsöringens
nyupprättade plankanten. I densamma har
jämväl med dubbla röda linjer inritats den li-
kesträcka som enligt detta utlåtande skall uppgå.

Broar och bunnar.

Ättens väg berörs inte genom förslaget
Såsom tiller skall i förning med grävingsarbeten om-
byggas bro eller bunnar efter en ritning eller i öfrigt
något förslag lämnade anvisningar men tillstånd
och utlågarna i förslaget en utställning av 250:- till
hjälp. för ombyggnad av 5 st. ågrävs och ågobroar.
Beträffande de enskilda broar eller bunnar, som
kunna bli uppförda öfver diket bestämmas all-
nost att de inte få uppföras på sådant sätt att
de upptämma vatten och skall bredden mellan
vertikala landförten vara minst 1,4 meter.

Förbud.

Enligt till symförsöringarna bifö-

fragt kostnadsförslag, som är upprättat med hänsyn till en frimining av 0,70 kronor, uppgår kostnaden för skaktnings- och sprängningsarbete för en saltning till bräns 2590:- kronor, i vilken summa då inräknats 10% tillägg för arbetets lissyn och ofriskrädda fall.

Underskall.

För vidmakthållande av ort genom fristaget anordna förläggningsskultskall skall dithet för framtiden omöjligt fullt underhållas genom resultatbunden rensningar. Därvid skola uppkomna värbildningar och islämningar avlägsnas och dithet återställas till nu förskedena dimensioner.

Förvärdning, betnad av fristaget och kostnadsförordning

För utvärderande av den betnad, som uppkommer för den vattenpiska marken genom dithets uppfogande enligt ovan avhandlade förslag har uppfogning av denna mark ägt rum jämlikt 10 kap. 60 § vattenlagen statgat skunders och resultatet införd i den till förslaget hörande värderingsläggen. Såsom av fristaget beror de hava ansett de marker, som ligga mindre än 14 meter över ort nuvarande medelvattennivå i närmaste ort av dithet. Symmännerna hava sålunda denna marker värderat i kronor pr. hektar vid fullt förläggning införd i värderingsläggen den under rubriken värderat efter förläggningen. Det nuvarande värdet eller värdet för förläggningen har uträknats såsom visat av värdet i fullt förläggning skikt med betning av de referenterna, som vunnit beträffande avkastningens av jord med olika förläggningsgrad. Till bestämmande av markvärdet har hänsyn utskutande tagits till markens naturliga beskaffenhet och den avkastning, som de sålunda anser kunna lämna. Skillnader mellan

blivande och murande värdt utgör fribättningsvärdt som skall ligga till grund för kostnadens friordning.

Skat till uppförning jämlikt bestämmelserna i vattenlagen kap. 7 § 24 i avdelningens föreligger ej. Värje afse till fastighet, som söms betnad genom företaget frig. pliktig lösa i detsamma och därmed frimodra kostnader i frihållande till uppskattad betnad. I den till företaget hörande kostnadsfriordningslagen hava markvärdena för och efter förläggningen, fribättningsvärdt och ett procenttal av verklig kostnad införts. De intas utas, som är att anse, som såvande till författningen enligt kap. 10 § 82 vattenlagen angivas med beteckningen S.

Erstatningar.

För upplöftr av mark till dets utvidgning skall ersättning gäldas till belopp svarande emot värdet för företaget av fri utvidgningen i anslut till lagna afgränsade. Fri intrång genom uppläggning av jord och sten på gravningsarbetet skall ersättning utgå efter tillnärme gennomsnitt med räknaende av att ersättningsbeloppet skall beräknas efter 50 % av värdet i marken efter företgets utförande. I särskild ersättningslag försämrade såvande utgående belopp uträknade för värje fastighet.

Stygald verorn frimåtes i 11 kap. 95 § vattenlagen skall inte utgå för detta företag.

Underskänkt av dets bestrides efter samma gennomsnitt, som bestämt för deltagande i strammans uppgrävning. Tjytnummer och broar underskänkas av den eller den, som haft att vidmakthålla befintliga byggnader av detta slag. Kostnaderna för symförfattningen och andra ge-

menningarne utgifte gäldas afse enahanda grunder som
frå frihöllningen av hoftraden frå själva fristaget ~~från~~
bestämmelserna i vattenlagen kap. 10 § 80 men fristaget
om så utföras av skänken till frihöllningen.

Arbets utförande.

Fristaget, vilket bestäms så som i rubri-
ken angivits skall utföras i överensstämmelse med de
vid denna frihöllning upprättade frislagen, ritningarna
och arbetsbeskrifning. Till ledning vid arbetenas ut-
förande tjäna de i plan- och projekteringsarna an-
givna föreskrifterna.

I följande om arbetenas utförande och sam-
tida mörkhet på symmetrierna på grund av stad-
gorderna i vattenlagen kap. 10 § 62 ytterligare bestä-
mt följande bestämmelser:

- 1) För handhavande av de med arbetenas utfö-
rande och framtida mörkhet förordade angelä-
genheter skola intressenterna utse en arbets-
styrelse och skall jämlikt bestämmelserna i
vattenlagen uppkommande ändringar i styrelsen
sammankommande med beslut anmälas till
kungens Befallningshövding i länet
- 2) Styrelsen åligger att öfver inkomster och utgif-
ter från ordentliga rådhushäpser, alligen avstuta
den samt upprättat rättslingslagens.
- 3) Uppgrävd jord och sten skall läggas minsk
(en) lantet från diket hentes och med en lanting
med den rikt brantare än 1:10.
- 4) att de uppläggande stes i stränga öppningar
frå dagvatten från angående beslag anord-
nas vid vatten i markytan vid förkommande
öppna diken och i öfrigt på var 40. 2 meter.
- 5) att upplagga jordmassor vara vara från diket
närhet bortföras sinast 2:1 afse och diket
arbetet blivit fullbordat varande varje för

lightsinnthovare för ~~bestämmande~~ av den på hans
mark upplagga jord.

- c) Att åligger en val jordinnthovare allgenom
stängset eller rätt skyddas diket från överskott
av betand kreatur; skulle likväl skada uppstå
genom kreaturens svårstämpande av diket
slant eller botten åligger det innthovaren
fylla den mark, i vilken kreaturen utsläppt
att skynsammet tota skada, i så lång ta-
ges halva diket o' vidare grannens mark.
- 7) att till överbuds inbiffade ras ofrivat bi-
ra avhjälpas och nödiga friståkningsådeten
vidtages om så utföras.
- 8) att brar och summor över diket byggas på
så sätt att ingen inbiffning i den vatten-
frånsektionen äges rum.
- 9) att arbetena för fristagets utförande vara
öreläta till därför skickad person med
vilken kontrakt om utförande enligt be-
stämningarna i detta utlåtande är upp-
sattas.
- 10) att samma friståkningsrätt för tillämpas
vid samtliga vassningar av diket.
- 11) att arbetena må begynna omedelbart ef-
ter att detta utlåtande vunnit laga
kraft samt skola vara slutförda om ett
2 år efter samma tidpunkt.
- 12) att avsejning av det slutförda arbetet eller
besiktning av det samma under dess för gång
skall vidtagas av i läst tjänstgörande
lantbrukingenieur om någon av intressen-
terna så påyrkas.

Bevårshänsynning.

Förlikth stadgandena i gällande vat-
tenlag kap. 10 § 73 och kap. 11 § 85 åligger det den

om till övertypas af missnöjet med afgäld eller bestyr
vid symföreläggning eller vill från talan mot avgifva
utlåtande att inom 60 dagar från den dag då sym-
föreläggningen avskutats ingiva sina bevis i be-
emplet till vederbörlig rättshandling, som i detta
fall af Veitshyggerus rättshandling, adress Köpenhamn
och skola i bevisen fullständigt upptagas klagan-
den alla påståenden och skäl som därtill samman-
hängande föres och handlingar klaganden vill be-
ropa till stöd för anbringningskravet.

Da i denna sak någon motståndning
till rättshandlingen inte ska ske; kommer jäm-
likt vattenlagen kap. 10 § 75 att utlåtande att gå
i verkställighet i den ordning, som för laga löp
ägnade om af stadgat för så vitt inte inom den
ovan angivna tiden bevis anföres mot denna sy-
mföreläggning.

Gårdsbäcka den 26 sept. 1929.

Wito Gustafsson

Rigel Olsson Carl Jönsson.

Kostnadsför-

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>Gap.</u>				
	15		Medhjälpare Johannes Emanuelson	S	1-4	720-	1440-
	12		Gärdväska " "	S	5-11	1729-	3267-
	11		Varfjäll Olof Stenberg		12-31	4140.90	5445-
	17		Gärdväska Olov Olsson		32-35	392.50	441-
	18		" Jakob och Linn Tetterström		36-38	432-	486-
						<u>7414.40</u>	<u>11079-</u>

Förbättrings- värde	Beräknad andel i kostnaden för företags avdelningar						Delaktighet i kostnaderna för			
	Kronor						företags utförande		Synfö- rättningen	
							Beräknad kost- nad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
720 -	508.94	131.38					640.32	19.65	41	51
1538 -	1087.02	280.60					1367.62	41.97	88	66
1304.10	921.78	237.95					1159.73	35.59	75	19
48.50	34.19	8.83					43.02	1.32	2	79
54 -	38.07	9.83					47.90	1.47	3	11
3664.60	2590.-	668.59					3258.59	100.00	211	26
Gutöbarka den 26 september 1929. Nils Gustafsson Per Almqvist Carl Åkerström. Askriften sid 1-24 bekräftar i tjänsten Nils Gustafsson										

Miss Gustafsson

Bürger Alman Carl Ahnström.

Postskriften sid 1-24 bestyrkes i Jænsku

Sida guatemalensis

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 st. av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Hedstugan, Gårdebräcka och Varefjäll i Torps socken av Göteborgs och Bohus län.

Lån L.750 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts beslut den 19 december 1930.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående dessamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Register-nummer	Ägares namn m.m.
<u>Torps socken</u>			
Hedstugan	1/32	1 ⁵	Johannes Emanuelsson
Gårdebräcka	1/12	1 ²	D:ms
Varefjäll	1/4	1 ¹	Olof Stenberg

Stockholm den 14 april 1931.

På Kungl. Lantbrukstyrelsens vägnar

A. Smith

Bevis

Över verkställd avsyning av arbetena för det företag, som avser torr-
läggning av vattenskadade marker hörande till hemmanen Medstugan, Gäd-
debräcka och Varefjäll i Torps socken, Göteborgs och Bohus län.

Planen fastställd den 19 december 1930.

Statsunderstöd: lån från avdikningslånefonden 1750:- kronor

bidrag från avdikningsanslaget 1730:- kronor

Kontrakt antaget den 14 april 1931.

Arbetstid till den 1 september 1932.

Vid den 29 september 1931 verkställd avsyning av arbetena för före-
taget ifråga befunnos dessa arbeten utförda i överensstämmelse med den
fastställda planen och förty av beskaffenhet att förordas till godkännan-
de.

Göteborg den 5 oktober 1931.

Marsson



332
30

DIARIE Nr 6861

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

26 MRS. 1931

På begäran av sakägaren till Lantlättningsföretaget, för ~~lantlättnings~~ vatten-
skadade marker, tillhörande hemmanen Med-
stugan, Gäddebäck och Färefjell i Torps
socken av Götelång och Bohuslän, intygas
härmed; att nämnda företags utförande
tag sin början föregående sommar och
att hufvud arbetet vid närvarande till-
fälle är utfört.

Stenshult, Lussen den 16/3 1931

Olof Carlsson
Nämndeman