



Akt nr:
O-E1a-0144

AU\$O-E1a-0144

284

272
31

0 1-0144

20208

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
5 OKT. 1931

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 26 juni 1931

för

torrläggning av mark tillhörande hemmanen Munkegårde i Ytterby
socken samt Olseröd och Solbräcke i Kareby socken av

GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄN

beviljat dels ett lån av fyratusentrettio (4.030)
kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* och dels ett *statsbidrag* utan återbetal-
ningsskyldighet av femtusentrehundratrettio (5.330) kronor att
utgå från *statens avdikningsanslag*, ävensom fastställt en av lantbruksingenjören
C.B. Carlson vid syneförrättning år 1930 upprättad arbetsplan med
därtill hörande kostnadsförslag, ha ~~va~~ undertecknat ~~e~~, som av vederbörande intressenter ut-
setts till styrelse ~~förtroendeman~~ för företaget, _____
med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kon-
trakt, varigenom ^{vi} jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar
åtaga och förbinda oss mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fast-
ställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må
efter framställning besluta,

att fullbörda arbetet till den 1 september 1933,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} ~~mit~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Munksgården den 25. sept 1931.
Brot. Hultberg Fångarna Kungsten
Emil Gustafsson ägare till 1/2 mtt Skräcke
Samuel Andersson " 5/16 mtt Ölsröd

Att Brot. Hultberg, Emil Gustafsson och Samuel
Andersson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Olof Pehrsson
Adress Kungälv

Emil Gustafsson
Adress Ölsröd

Med stöd av Kungl. brevet den 26 juni
1931 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm, den 14 oktober 1931.

Curt Manderhög

~~Emil Gustafsson~~

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

0

1.0144

20208

DIARIE Nr

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

5 OKT. 1931

Vattenavlopp

genom ägor hörande till

MUNKEGÄRDE i Ytterby socken,

OLSERÖD och SOLBRÄCKE i Kareby socken

Göteborgs och Bohus län.

1930.

Avskrift:

Genom Kungl. Maj: ts nådiga brev den 26 juni 1931
fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.


Stockholm den 31 augusti 1931.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar: Albert Smith

Bestyrkes i Gänstens vägnar:

Carlson

Översiktskarta.



Skala 1:100 000.

Proskrift:

Betänkande

i fråga om vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Munkegårde i Ytterby socken samt till Olseröd och Solbräcke i Kareby socken, Göteborgs och Bohus län, avgivet till frågan om företagets understödjande med anslag och lån av statsmedel.

L ä g e: Förenämnda hemman äro belägna 3-4 kilometer nordost om Ytterby kyrka och Ytterby station å Bohusbanan samt ungefär lika långt från Kungälv stad i nordvästlig riktning. Å vidstående översiktskarta är det vattenbesvärade området till ungefärligt läge och omfattning utmärkt med gul färg.

B e s k a f f e n h e t: Den mittersta delen av området i fråga utgöres av botten från en numera avverkad torvmosse, vilken botten dels varit föremål för uppodling till åker eller äng till dels förblivit oanvänd. Jordmånen utgöres av torvmylla och torvjord på lera. Den mossen angränsande marken hävdas såsom åker och består även den av torvjord och torvmylla till växlande djup men även av 0,2-0,4 m. djup lermylla på lera. På grund av avloppets otillräckliga dimensioner är marken allt som oftast översvämmad och besväras därjämte av högt grundvatten.

A r e a l: Området innefattar 15:668 hektar åker

och 5:489 " annan mark

Tillhoppa 21:157 "

U n d e r s ö k n i n g, f ö r s l a g m.m.: Vid syneförrättning enligt vattenlagen har undersökning av avlopp och mark ägt rum, förslag till avloppens förstoring uppgjorts, kostnad och båtnad beräknats samt deltagningsskyldigheten reglerats. Mot förrättningen och därvid med-

delat utlåtande hava besvär ej anförts, såsom framgår av närslutet diariebevis.

B å t n a d: Genom företagets utförande enligt nyss nämnda förslag har båtnad för den därav berörda marken beräknats uppkomma till värde av 10933 kronor 60 öre.

K o s t n a d: Den för utförandet beräknade kostnaden tillika med ersättningar för ~~markupplåtelse~~ intrång belöper sig till 10200:- kronor.

A r b e t s t i d: För arbetenass färdigställande har i utlåtandet vid syneförrättningen bestämts en arbetstid till utgången av år 1932.

S t a t s u n d e r s t ö d: Samtliga delägare med undantag av en hava förklarat sig vilja komma i åtnjutande av bidrag och lån av statsmedel till bestridande av kostnaderna för företaget. I närslutna tabell b är varje delägars anpart i kostnaderna för företaget, för syneförrättningen och för utredningen av frågan om statsunderstödet uträknad tillika med de belopp som enligt tillämpad norm och villkor vid tilldelning av bidrag och lån av statsmedel, anvisade för dylikt ändamål, skulle kunna erhållas. Enligt denna uträkning skulle företaget kunna understödjas med 5330:- kronor såsom bidrag från statens avdikningsanslag och med 5460:- kronor såsom lån från dess avdikningslånefond.

H a n d l i n g a r o c h r i t n i n g a r: Detta betänkande åtföljes av: Översiktskarta, tabeller a och b, kostnadsöverslag, handling angående bidrag och lån av statsmedel, diariebevis ifråga om besvär över syneförrättningen, avskrift av syneförrättningshandlingar, kopia av ritningar i ett blad samt två stycken arvodesräkningar.

Göteborg den 27 juli 1930.

Hela torrkäggingsområdet										Länesökandenas andel.									
areal.	Värde						Båt-nads-värde	areal.	Värde						Båt-nads-värde				
	Före			Efter					Före			Efter							
	Företaget.								Företaget										
ben	an	Kr.	ö	Kr.	ö	Kr.	ö	ben	an	Kr.	ö	Kr.	ö	Kr.	ö				
åker	15	66,9						10 24,8											
annan mark	5	48,9						~~15 66,9~~											
landvinning								4 08,1											
Summa	21	15,7	15933	85	26867	45	10993	60	14 32,9					8081	65				
									~~21 05,7~~	~~15912~~	~~85~~	~~26793~~	~~95~~	~~10881~~	~~10~~				

Hemman.	Registrernummer.	Mantal.	Ägare.	Ägarens nummer.	A-r-e-o-l.					
					öken		annan mark		summa	
					har	or	har	or	har	or
<u>Ytterby socken.</u>										
Munksgårde mellan	3 ²	1/4	Alfred, Emil, Lina, Bertha, Anna Andreasson		1	82,5		31,0		2 13,5
" " "	3 ⁵	1/2	Otto Julius Andersson		1	72,7		56,5		2 29,2
" " "	3 ⁴	1/8	Johan Alfred Augustsson			07,0		08,5		15,5
" " "	3 ³	1/8	Fraus Oskar Olofsson			10,5		18,2		28,7
" Östra	2 ⁴	1/8	Agda Maria Eriksson					28,2		28,2
" " "	2 ⁸	1/4	Fraus Oskar Olofsson, Viktor E. Johansson			08,0		15,0		23,0
" " "	2 ⁹	1/8	Viktor Emanuel Johansson			28,0		12,2		12,2
" " "	2 ⁴ 2 ²	1/8 1/4	Agda Maria Eriksson, Viktor Emanuel Johansson och Fraus Oskar Olofsson			18,0		34,0		52,0
" " "	2 ²	1/4	Viktor Emanuel Johansson, Fraus Oskar Olofsson					49,0		49,0
" " "	2 ²	1/8	Anton Bernhard Olofssons arvingar och Anders Johan Johansson 1/6					21,0		21,0
" " "	2 ⁶	1/8	Agda Maria Eriksson					26,5		26,5
" ^{~ tillhör nr 21} Östra eller	1 ¹	1/1	Kungälv stad Notatum			542,0		140,8		6 82,8
<u>Lareby socken.</u>										
Olseröd.	1 ³	1/4	Adiel Eliasson		1	59,3		17,-		1 76,3
" " "	1 ⁷	1/8	Samuel Andersson			39,5		24,-		63,5
" " "	1 ⁶	1/8	" " "			74,5		21,-		95,5
" " "	1 ⁵	1/8	Johan Olsson		1	42,5		46,-		1 88,5
" " "	1 ⁸	1/16	" " "			98,5				98,5
" " "	1 ⁹	1/16	Samuel Andersson			09,0				09,0
Tollbräcke	1 ⁴	1/8	Emil Gustavsson			1 02,8				1 02,8
Summa						15 66,8		548,9		21 15,7

Bidnads- värde		Andel i kostnaden för.										Summa Kost- nad.		Relativ kostnad	Bidnads- storlek i % av kostnaden.	Bidrag		Lån.	
		före- taget	Synfö- rätt- ningen.	Utred- ningen om stats- bidrag och lån.															
Kr.	ö	Kr.	ö	Kr.	ö	Kr.	ö					Kr.	ö			Kr.	ö	Kr.	ö
1510	-	1408	62	70	63	14	61					1493	86		49,3	736	47	757	39
1168	30	1090	38	54	67	11	31					1156	36		"	570	09	586	27
92	25	85	68	4	30		89					90	87		"	44	80	46	07
168	35	157	08	7	87	1	63					166	58		"	82	12	84	46
149	85	139	74	7	01	1	45					148	20		"	73	06	75	14
136	50	127	50	6	39	1	32					135	21		"	66	66	68	55
67	10	62	22	3	12		65					65	99		"	32	53	33	46
308	50	287	64	14	42	2	98					305	04		"	150	38	154	66
204	50	190	74	9	56	1	98					202	28		"	99	72	102	56
105	-	97	92	4	91	1	02					103	85		"	51	20	26	33
132	50	123	42	6	19	1	28					130	89		"	64	53	66	36
2891	95	2697	90	135	27	27	99					2861	16		"	1410	55	1450	61
1035	70	965	94	48	43	10	02					1024	39		"	505	03	519	36
315	-	293	76	14	73	3	05					311	54		"	153	59	157	96
515	85	481	44	24	14	4	99					510	57		"	251	71	258	85
906	85	846	60	42	45	8	78					897	83		"	442	63	455	20
604	70	564	06	28	28	5	85					598	19		"	294	91	303	28
18	-	17	34		87		18					18	39		"	9	07	9	32
602	70	562	02	28	18	5	83					596	03		"	293	84	302	19
10933	60	10200	-	511	42	105	81					10817	23	0,92	49,3	5332	89	5458	02

Kostnadsöverslag.

1) Vattenavledningen enligt vid synförrättningen verkställd beräkning	kr. 10200:—
2) Synförrättningen enligt räkning	" 511:42
3) Utredningen om statsbidrag och lån av statsmedel, enligt räkning	" 105:81
Summa kronor	10817:23

Göteborg den 27 juli 1930.

C. B. Carlsson.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 10817 kronor 23 öre, varav 7956 kronor 7 öre å länsöskandenas andel, sedan från delaktighet i länet utslutits fastigheten Munkegårds Östra 1'.

Stockholm den 31 augusti 1931.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar: Albert Smith.

Undertecknade, delägare i det företag som avser vidgning och fördjupning av vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Munkegårde i Ytterby socken samt Olseröd och Solbräcke i Kareby socken, Göteborgs och Bohus län, önska komma i åtnjutande av statsmedel till bestridande av kostnaden för företaget och giva styrelsen för detta i uppdrag att göra framställning om största möjliga såväl bidrag från statens avdikningsanslag som lån från dess avdikningslånefond, att därest dylikt bidrag och lån beviljas, med vederbörande myndighet uppgöra kontrakt om arbetets utförande samt att emottaga utanordnade bidrag- och lånebelopp.

Munkegårde pr Skårby den 16/7 1930.

Emil Gustafsson,	ägare till	1/4 mtl.	Solbräcke.
Samuel Andersson,	" "	5/16 "	Olseröd.
Johan F. Olsson,	" "	3/16 "	"
Adiel Eliasson,	" "	5/16 "	"
Olof Pehrsson, /såsom ombudför/	"	1/1 "	Munkegårde Östra
Alfred Andreasson	ägare	" 1/8 "	" Mellan.
Otto Andersson,	" "	1/2 "	" "
Sven Andreasson,	" "	1/24 "	" "
Viktor Johansson,	" "	3/8 "	" Övra.
Alfred Augustsson,	" "	1/8 "	" Mellan.
Oskar Olofsson,	" "	3/8 "	" "
Agda Eriksson,	" "	1/4 "	" Övra.
A.C. Hermansson i egenskap av förmyndare för:			
Anders Johansson	ägare till	1/16 mtl.	" "
Anna Andersson,	" "	1/24 "	" "
Berta Andersson,	" "	1/24 "	" "

Ovanstående egenhändiga namnteckningar bevittnas:

Sam. Samuelsson, Rolfsbo, Ytterby. Albert Andersson, Kullen, Skårby.

Protokoll fört vid sammanträde med delägarna i dikningsföretaget för torrläggning av mark hörande till hemmanen Munkegårde Östra, Övra och Mellan i Ytterby socken, samt Olseröd och Solbräcke i Kareby socken, hos Alfred Andreasson i Munkegårde den 16 juli 1930.

§ 1.

Till ordförande för sammanträdet utsågs undertecknad Olof Pehrsson i Kungälv.

§ 2.

Närvarande vid sammanträdet voro: Adiel Eliasson, Olseröd, Samuel Andersson d:o, Johan Olsson d:o, Emil Gustafsson, Solbräcke, Alfred Emil Andersson och Otto Julius Andersson i Munkegärde, samt undertecknad i egenskap av ombud för Kungälv stad.

§ 3.

Sammanträdet, som kungjorts i Ytterby och Kareby kyrkor söndagen den 29 sistlidne juni, samt annonserats i Handelstidningens Veckoblad den 1 dennes förklarades behörigen kungjort.

§ 4.

Beslöts utse en styrelse för dikningsföretaget, bestående av tre personer och härtill utsågs Fanjunkaren Bror Sahlberg i Kungälv, Hemmansägarne Emil Gustafsson i Solbräcke och Samuel Andersson i Olseröd.

§ 5.

Uppdrogs åt styrelsen att, i enlighet med föreliggande, av Lantbruksingeniör C.B. Carlson upprättad dikningsplan med beskrivning och kartskisser låta utföra förenämnda dikningsföretag, samt söka statslån och största möjliga statsbidrag till företaget.

§ 6.

Till revisorer att granska företagets räkenskaper och förvaltning utsågs Adiel Eliasson i Olseröd och undertecknad Olof Pehrsson.

§ 7.

Att justera dagens protokoll utsågs Emil Gustafsson och Bror Sahlberg.

Som ovan

Olof Pehrsson.

Justerat: Bror A. Sahlberg. Emil Gustafsson.

Rätt avskrivet intygar: Bror A. Sahlberg.

Bestyrkes i Gästhus vägnar:
C. Carlson

Protokoll vid syneförrättning i fråga om vat-
tenavlopp för torrläggning av mark hörande till
hemmanen Munkegårde Östra, Övra och Mellan i
Ytterby socken samt till Olseröd och Solbräcke
Kareby socken, Göteborgs och Bohus län.

Den 25 oktober 1929 i Munkegårde;

Närvarande: lantbäuksingeniören C.B. Carlson, förrättningsman:

Karl Andersson i Tega och

Samuel Samuelsson i Rolfsbo Östergården, godemän;

Alfred Andreasson, Agare till 1/8 mtl. Munkegårde Mellan

Otto Andersson, " " 1/2 " " "

sökande till företaget:

Stadsinspektoren Olof Pehrsson såsom ombud, enligt utdrag av protokoll från sammanträde med drätselkammaren i Kungälv för:

Kungälv stad: ägare till 1/1 mtl. Munkegårde Östra

Albert Andersson arrendator av 1/1 mtl. Munkegårde Östra

Conrad Hermansson i Bergklätt såsom godeman enligt utdrag av förmyndarskapsprotokollet från 1929 års vårtिंग i Inlands södra tingslag, för

Anders Johan Johansson, ägare till 1/16 mtl. Munkegårde Övra

Oskar Olofsson,	"	"	1/4 mtl.	"	"
-----------------	---	---	----------	---	---

" " 1/8 mtl. " Mellan

Alfred Augustsson	"	"	1/8 intl.	"	"
-------------------	---	---	-----------	---	---

Adiel Eliasson " " 1/4 mtl. Olseröd

Samuel Andersson, " " 5/16 mtl. "

Johan Olsson, " " 3/16 mt1. "

Emil Gustavsson, ägare till 1/4 mtl. Solbräcke.

C.A. Persson i Tunge, ordförande i Inlands södra härads vägstyrelse såsom ombud för vägstyrelsen enligt protokollsutdrag.

§ 2.

Det avlopp vilket sökandena avsett att få vidgat och fördjupat, framgick i gränsen mellan ägor till Mukegårde och Olseröd och vidare över ägor till Solbräcke. Jämte detta huvudavlopp önskade sökandena avloppsdiket mellan de odlade fälten och torvmosselotterna inom Mukegårde förstorat. Dessa avlopp borde enligt sökandenas mening vidgas och fördjupas till sådan omfattning att möjlighet till andamålsenlig torrläggning av den såsom åker hävdade marken till deras fastigheter bleve beredd. Den avvattning, som genom dylika avlopp kunde erås för torvmosseområdena till sökandenas fastigheter, finge vara till fyllest. Krav på större avlopp, som jämväl kunde möjliggöra dessa områdens fullständiga torrläggning och utnyttjande, ställdes ej från sökandenas sida.

Under förutsättning att företaget erhöile den omfattning sökandena önskat, önskade vissa sakägare och ombud förena sig med sökandena, varom särskild handling upprättades och bilades protokollet.

Över de till upptagande ifrågakommande avloppen hade profil- och sektionseritningar upprättats, vilka tillika med uppgjord nivåkarta föredöddes.

Mark till vidgning av avloppen utfäste sig vederbörande fastighetsägare och ombud att upplåta utan anspråk på ersättning. För intrång genom schaktningsmassornas uppläggande på åkerfält och hagmark yrkades däremot ersättning. För uppläggningar på mossstorvområdena ansågs dock ersättning ej behöva utgå.

Broar och trummor över avloppen voro sannolikt för grunda för att bestå efter avloppens fördjupning. I fråga om trumman för allmänna vägen ifrågasatte vissa sakägare att ombyggnaden borde ske genom väghållningsskyldiges försorg och på deras bekostnad. Vägstyrelsens ordförande genmålte att vägen ifråga var påbörjad före 1880 och åberopade vad i 7 kap. 8§ vattenlagen finnes stadgat om skyldigheten att vidkännas kostnaden för ombyggnaden av trummor för allmänna vägar. Trumman hade varit föremål för ombyggnad för några år sedan genom vägstyrelsens försorg, enligt vad Emil Gustavsson i Solbräcke uppgav, förmodligen därför att den förut befintliga varit i bristfälligt skick. På framställd fråga huruvida en ombyggnad av den befintliga vägtrumman skulle ställa sig dyrbarare än en ombyggnad av trumman i dess skick före senast företagna ombyggnaden svarades att så icke kunde bliva förhållandet. Någon utökning på längden hade veterligen icke skett vid sista ombyggnaden.

I den del kostnaden för ~~omby~~byggandet av såväl landsvägstumman som övriga vägtrummor över avloppet samt en spång i Olseröds ägor påvilade delägarne i torrlägningsföretaget, finge denna kostnad enligt samma delägares mening fördelas liksom annan kostnad för företaget.

Beträffande avloppets sträckning ifrågasatte Emil Gustavsson i Solbräcke flyttning av sträckan över hans fastighet intill allmänna vägen; i den sträckning denna efter skedd omläggning skulle erhålla. Därest förflyttning av avloppet i Solbräcke ägor icke föranledde större kostnad än vad förstoringen av avloppet i befintlig sträckning medförde, hade övriga delägare intet att erinra mot densamma. Skulle ökad kostnad uppstå, utfäste sig Gustavsson att svara för merkostnaden.

Avlopp och marker blevo föremål för besiktning från synemåns och sakägares sida varvid särskilt beaktades den allmänna vägens nya sträckning inom avdikningsområdet. Marken utmed avloppet vart jämväl undersökt till sin beskaffenhet i avseende till mylla och alv.

Slutligen tillkännagavs att sedan förslag till vattenavledning-
en uppgjorts, kostnad och båtnad uträknats, resultatet av dessa arbet-
en komme att föreläggas intressenterna vid sammanträde, kungjort i stad-
gad ordning.

Dag som ovan

C.B. Carlson Karl Andersson Samuel Samuelsson.

§ 3.

Den 8 maj 1930 i Munkegårde.

Närvarande: förestående synemän och förjande sakägare och ombud:

Alfred Amil Andersson, i Munkegårde Mellan

Otto Julius Andersson, i " "

Conrad Hermansson i Bergklätt

Stadsinspektoren Olof Pehrsson i Kungälv

Adiel Eliasson i Olseröd

Samuel Andersson "

Johan Olsson i "

Emil Gustavsson i Solbrücke

Albert Andersson i Källem

C.A. Pehrsson i Tunge;

§ 4.

Förslag till vattenavledningen företeddes jämte kostnadsberäkning och jordvärderingslängd. Mot förslaget gjordes ingen erintan och beräkningar och uppskattningar väckte ingen gensaga.

Efter prövningar av förekomma frågor meddelades utlåtande i ärendet.

Att i föreskriven ordning kalla delägarne till sammanträde för val av styrelse för företaget utsågos Alfred Andreasson och Otto Andersson i Munkegärde Mellan.

Åt Alfred Andreasson i Munkegärde mellan pr. Skårby uppdrogs att förvara företaget rörande handlingar och rithingar, varefter förrättningen förklarades avslutad.

Dag som ovan

O.B. Carlson Karl Andersson Sam. Samuelsson.

Resolution.

Översändes till lantbruksingeniören i Göteborgs och Bohus län samt Älvsborgs läns norra del, som förordnas att i laga ordning verkställa i bilagda handling omförmäld förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Göteborg i landskansliet, den 5 december 1927.

Oscar von Sydow G. Hård av Segerstad.

Till Kungl Maj:ts Befallingshavande i Göteborgs och Bohus län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för Statens lantbruksingeniör för Göteborgs och Bohus län att verkställa syneförrättning, kostnadsberäkning och dikningsplan för torrläggning av vattenskadade marker genom upptagande av avloppsdike genom hemmanen: ⁿMunkegärde Östra, Övra och Mellan i Ytterby socken samt Olseröd och Solbräcke i Kåreby socken ^{av} Göteborgs och Bohus län.

Berörda av ifrågavarande dikningsföretag äro:

Munkegärde Östra, ägare, Kungälv stad, arr. Albert Andersson,

" Övra, " Maria Olsson,

Munkegärde Övra ägare Anders Johansson, arr. Ester Johansson, Ytterby.

" " " Agda Nilsson

" " " Viktor Johansson

" Mellan " Oskar Olofsson

" " " Alfred Augustsson

" " " Otto Andersson

" " " Alfred Andreasson

Olseröd " Adiel Eliasson

" " Samuel Andersson

" " Johan Olsson

Solbräcke " Emil Gustavsson

"

Munkegärde den 12 november 1927.

Alfred Andreasson Otto Andersson.

Adress: Munkegärde pr. Skårby.

Kungörelse.

I avseende å företag med ändamål att medelst vidgning och fördjupning av vattenavlopp bereda bättre torrläggning av mark hörande till hemmanen Munkegärde Östra, Övra och Mellan samt Kullen i Ytterby socken jämte Olseröd och Solbräcke i Kareby socken handlägges syneförrättning jämlikt 10kap.vattenlagen vid sammanträde hos lantbrukaren Alfred Andreasson i Munkegärde Mellan fredagen den 25 oktober 1929 kl. 9 f.m., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av företaget kan även allmänna vägen mellan Kungälv och Uddevalla komma att beröras. Göteborg den 3 oktober 1929.

C.B. Carlson
Lantbruksingeniör.

Kungörelsen utsänd till pastorsämbetena i Ytterby och Kareby församlingar den 3 oktober och införd i Handelstidningens veckoblad den 8 oktober samt underrättelse om tid och plats för sammanträdet avlämnad å posten den 9 oktober 1929 till följande personer:

Drätselkammaren i Kungälv	stad	Kungälv.
Arrendator Albert Andersson	Munkegärde Östra	<u>Ytterby.</u>
Fr Maria Olsson	"	Övra "
Lantbrukaren Anders Johansson, arr. Ester Johansson		
	Munkegärde Övra	"
Fr. Agda Nilsson	"	" "
Lantbrukaren Viktor Johansson	"	" "
" Oskar Olofsson	"	Mellan "
" Alfred Augustsson	"	" "
" Otto Andersson	"	" "
" Alfred Andreasson	"	" "
" Adiel Eliasson	Olseröd	<u>Skårby.</u>
" Samuel Andersson	"	" "
" Johan Olsson	"	" "
" Emil Gustavsson	Solbräcke	" "
Fr. Hilmer Andersson	"	" "

Betygar: C.B. Carlson

Utdrag av protokoll hållet vid extra sammanträde med drätselkammaren i Kungälv den 23 oktober 1929.

§ 4.

Anmälde ordföranden, att från lantbruksingenjören C.B. Carlson ankommit kallelse till drätselkammaren att i egenskap av sakägare

närvara vid syneförrättning jämlikt 10 kap. Vattenlagen avseende företag att medelst vidgning och fördjupning av vattenavlopp bereda bättre torrläggning av mark hötande till hemmanen Munkegårde Östra, Övra och Mellan i Ytterby socken, jämte Olseröd och Solbräcke i Kareby socken.

Drättselkammaren beslöt i anledning härav utse stadsinspektoren Olof Behrsson att såsom drättselkammarens befullmäktigade ombud närvara vid sagda förrättning för att bevaka Kungälfes stads rätt i vad förrättningen berörde staden tillhöriga hemmanet Munkegårde Östra eller Källan i Ytterby socken, ägande ombudet rätt att stadens talan föra och dess rätt bevaka, godkännande drättselkammaren ombudets laga åtgärder, och skulle utdrag av detta protokoll överlämnas till ombudet att såsom behörig fullmakt företes.

Dag som ovan

Edvard Arhusiander

Rätt utdraget betygar:

Ex officio:

Edvard Arhusiander.

Utdrag av förmynderskapsprotokollet hållet vid lagtima vårtिंगet med Inlands södra tingslag i Kungälf den 14 februari 1929.

§ 1/ På framställning av överförmyndaren i Ytterby socken Axel Emanuelsson i Hölen och efterdet hemmansägaren Conrad Hermansson i Bergklätt Ytterby blivit i ärendet hörd, förordnades nu denne att tillsvärdare såsom godeman under förmyndareansvar iattaga och bevaka hemmansägaren Anders Johan Johanssons i Munkegårde rätt och bästa, enär, enligt anmälan av ordföranden i Ytterby sockens fattigvårdsstyrelse Karl Andersson i Tega

bemålde Johansson måst av fattigvårdsstyrelsen omhändertagas för
vård å Vänersborgs hospital och asyl
skolande godmanskapet stå under tillsyn av överförmyndaren i Ytter-
by socken och antecknas under nummer 855 i förmynderskapsboken.

Som ovan

På häradsrättens vägnar:

C.E.Lagergren.

Vidimineras

C.A.Pehrsson

Sam. Samulsson.

Protokoll fört vid sammanträde med

Inlands Södra härads vägstyrelse hål-

let i Kungälv den 17 oktober 1929.

Närvarande: Ordföranden och samtliga ledamöter.

§ 3.

Att såsom vägstyrelsens ombud den 25 dennes närvara vid av lant-
bruksingenjören utsatt förrättning för avledning av vatten från
marker, hörande till Olse~~eröd~~ m.fl. hemman i Kareby socken, valdes
vägstyrelsens ordförande landstingsmannen C.A.Persson i Tunge.

Som ovan

K.J.Blomgren.

I transumerade delar rätt avskrivet betygar:

Ex officio:

K.J.Blomgren.

Jämlikt 10 kap. 58 § vattenlagen förenas sig undertecknade med sökandena till det företag som avser vidgning och fördjupning av vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till Munkegårde i Ytterby socken samt Olseröd och Solbräcke i Kareby socken och åsyfta med denna anslutning att jämval möjlighet till ändamålsenlig torrläggning av såsom åker härda mark till våra fastigheter och till Kungälv stad tillhörig fastighet bliver beredd. Munkegårde den 25 oktober 1929.

För Kungälv stad som ägare till 1 mantal Munkegårde Östra Olof Pehrsson.
Oskar Olofsson ägare till 1/8 mtl. Munkegårde Mellan och

"	"	1/4 mtl.	"	Övra
Adiel Eliasson	"	1/4 mtl.	"	Olseröd
Samuel Andersson	"	5/16 mtl.	"	"
Johan Fredrik Olsson	"	3/16 mtl.	"	"

Handlingen vitsordas och namnteckningarna bevittna:

C.B. Carlson Karl Andersson Sam. Samuelsson.

Kungörelse.

Syneförrättningen i avseende å företag med ändamål att medelst vidgning och fördjupning av vattenavlopp torrlägga mark hörande till hemmanen Munkegårde Övra och Mellan samt Östra eller Kållen i Ytterby socken och till Olseröd och Solbräcke i Kareby socken handlägges ånyo vid sammanträde hos lantbrukaren Alfred Andreasson i Munkegårde Mellan torsdagen den 8 maj 1930 kl. 2 e.m., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan. Göteborg den 16 april 1930.

C.B. Carlson.
Lantbruksingeniör.

Utsänd till pastorsämbetena i Ytterby och Kareby församlingar den 16 april 1930 samt införd i Handelstidningens Vecko-

blad den 22 april, betygar: C.B. Carlson

Den 23 april 1930 avlämnades å posten underrättelse om tid och
plats för det i förestående kungörelse omnämnda sammanträdet till följande personer:

Lantbrukaren Sven Andreasson, Munkegårde Mellan, Ytterby.

Fr. Berta Andreasson, " " "

Fr. Anna Andreasson, " " "

Fr. Hulda Johansson, Solbräcke Skårby.

Lantbrukaren Nils Johansson, Ullstorp "

" Max Andreasson, Solbräcke "

Fr. Johanna Andreasson, " "

Lantbrukaren Oleander Svensson, " "

" Hjalmar Olsson, Munkegårde Övra Ytterby.

" Einar Olsson, " " "

" Gunnar Olsson, " " "

" Bror Olsson, " " "

Fr. Elin Olsson, " " "

Fr. Ester Olsson, " " "

Fr. Märta Olsson, " " "

Lantbrukaren Oskar Edvin Eriksson " " "

betygar:

C.B. Carlson.

Utlåtande

i fråga om vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen: Munkegårde Östra, Övra och Mellan i Ytterby socken samt Olseröd och Solbräcke i Kareby socken, Göteborgs och Bohus län.

Det vattendrag om vars vidgning och fördjupning fråga är utgör avlopp för vattnet från en mosstrakt inom ägor till Olseröd och Munkegårde. Vattendraget som inom mosstrakten sammansätter sig av tvenne grenar, framgår i nordvästlig huvudriktning och utmynnar slutligen i Älgöfjärden mellan Göta Älv och Bäveån. Det tillhör alltså nederbördsområdet n:r 108 / 109.

Vid utträdet ur avdikningsområdet, som sker där allmänna vägen Kungälv - Uddevalla korsar vattendraget å ägor till Solbräcke, avbördas vattnet från ett omkring 2 kvkm. stort nederbördsområde, vilket till ungefär hälften består av odlade fält och mossmark under det att den andra utgöres av berg samt något hag- och skogsmark.

Med avseende till nederbördsmängden i trakten och till den topografiska beskaffenheten hos området beräknas avbördningen till 0,60 kubm. i sek. vid ordinära flöden och till 0,03 kubm. i sek. vid medelvattenförång, vilka tal leda till en avrinning av 300 och 15 liter i sekunden från varje kvadratkilometer av området i medeltal.

Med beaktande av dessa avrinningstal, av förekommande lutningsförhållanden samt av önskvärdheten att ändamålsenligt torrlägga den såsom åker hägdade marken till sökandenas fastigheter har förslag till huvudavloppets och grenarnas vidgning och fördjupning uppgjorts. Detta förslag innebär att arbetena begynna 90 meter nedanför korsningen mellan allmänna vägen och avloppet och innefatta å denna sträcka och 30 m. ovanför vägen

en bottenbredd av 0,50 meter och slänt 1:1 i lösa jordarter samt en bottenbredd av 1,20 meter och lodräta sidor i förekommande bergpartier. Bottenlutningen skulle här utgöra 1:1000. Trumman för allmänna vägen förutsättes icke behöva ändras i ⁿanna mån än att slam och lösa stenar i loppet borttagas samt att stensättning i avloppets botten och sidor äger rum å sträckan mellan trumman och ovanför liggande bergparti. Ovanför punkten 1+60 m. gives åt avloppet en ny sträckning utmed den rätade allmänna vägen fram till punkten 3+80 m. bottenbredden å denna sträcka blir 0,75m. och slänten 1:1,50. Genom höjdstäckningen mellan 3 + 80 och 4 + 70 m. utmed allmänna vägen utvidgas avloppet allenast åt den mot vägen vettande sidan och erhåller å denna sträcka en bottenbredd av 1,25 m. och slänt 1:1. Till betryggande av avloppets och vägens bestånd stensättes såväl botten som sidor och dessa till minst 1,1 meters vertikal höjd över botten. Ovanför höjdstäckningen och upp till punkten för avloppets förgrening gräves avloppet med 0,75 m. bottenbredd och slänt på 1:1,5. Den norra grenen erhåller 0,60m. bottenbredd och den södra grenen 0,50 m. bottenbredd; Slänten för båda grenarna 1:1,5. Bottenlutningen för såväl huvudavloppet ovan om punkten 1+60m. som för grenarna skulle utgöra 0,3:1000.

I enligt detta förslag upptagna avlopp har flodvattenmängden beräknats kunna avrinna vid vattendjup icke överstigande 0,85 m. och medelvattenmängden icke 0,22 meter. För att ingen höjning av dessa vattenstånd skall inträda erfordras att trumman för utfartsvägen från Olseröd mfl. hemman erhåller en till 2,25 meter vidgad öppning för vattnet så att avloppet genom bergpartierna mellan 4 och 7 erhålla en bredd av minst

2,00 meter under förutsättning av lodräta sidor i bergen.

Å den över aydikningsområdet upprättade nivåkartan äro avloppen till läget utmärkta medelst tvenne jämnlöpande röda linier samt betecknade: huvudavloppet med A-B och grenarna med B-C och B- D. Profil- och sektionssritningar öfver avloppen åskådliggöra lutningar, bottenlägen och sektionsformer samt ritningar samt ritningar till vägtrumma och vägbro samt spång dessa byggnaders konstruktion.

Den mark, som i torrlägningshänseende röner inflytande av ovan antecknade avlopps upptagande till de å profilritningarna öfver avloppens sträckningar utmärkta dimensionerna, har uppskattats i den ordning, varom stadgas i 10 kap. 60 § vattenlagen och med tillämpning av de grunder, vilka angivas i 7 kap 22 § samma lag. Resultatet av denna uppskattning har införts i en detta utlåtande bifogad längd, i vilken såväl markens värde som värdet av båtnaden är uträknad. Vid uppskattningen har särskilt beaktats den omständigheten att de icke odlade delarna av mosstrakten under Munkegårde ock Olseröd ^{samt marken till Solbräcke,} icke erhåller fullt nöjaktig torrläggning genom företagets utförande enligt förenämnda förslag.

Verkställd undersökning i de hänseenden, om vilka förmålas i 7 kap. 24 § vattenlagen, har givit till resultat att kostnaden i förhållande till båtnadsvärdet för torrläggning av något område icke kan bliva mindre, därest annat område icke ingått i torrlägningsansamfälligheten. Skäl att hänföra marken inom samfälligheten ifråga till särskilda avdelningar för jämkning i kostnadshänseende föreligger alltså ej. Vid detta förhållande är jämlikt 7:23 meromnämnda lag varje ägare till

fastighet med mark, som röner båtnad genom företaget, pliktig taga del i kostnaden för terrläggningen i mån av värdet å den båtnad som därigenom beredes hans mark, sådant detta värde finnes uträknat i förenämnda längd, i vilken anparten efter denna grund jämväl uttryckts genom procenttal.

Till kostnad för företaget räknas förutom schaktnings-, sprängnings- och stensättningskostnad även kostnad för byggandet av vägtrumma och spång över sträckan A-B samt vägbro över sträckan B-D jämte ersättning för intrång genom schaktningsmassornas uppläggande.

Underhållet av avloppen bestrides efter samma grund som ovan bestämts för deltagandet i kostnaden för deras upptagande. Vägtrumma, spång och bro underhållas av den eller dem, som haft att vidmakthålla befintliga byggnader af detta slag.

Enär vid förrättningen närvarande fastighetsägare och deras ombud utfäst sig att upplåta mark till avloppens vidgning utan anspråk på ersättning, behöver ersättning för markupplåtelse icke utgivas till andra än sådana fastighetsägare, vilka icke varit närvarande eller låtit sig representera vid förrättningen, men dock göra anspråk på ersättning för upplåtelse, i vilket fall ersättning för upplåtelse av mark från dessa ägares fastigheter skall gäldas med belopp svarande mot den upplåtna markens värde före företaget enligt värderingslängden.

För intrång genom schaktnings- och sprängningsmassornas uppläggande på såsom åker hävdad mark utgives ersättning med belopp beräknat efter ett såsom skäligt ansett pris av 0,40 kr. för kubikmeter till upp-

schaktning kommande massa. För intrång genom upplagd jord och sten å hag- och skogsmark gäldas ersättning med belopp svarande mot värdet av den täckta marken beräknat efter ett pris av 500 kr. per har. För jord, som upplägges å icke odlad mark inom mosstrakten i Munkegårde och Olseröd utgår ingen ersättning, enär denna jord kan komma till nyttig användning vid planering av denna trakt. Enligt ovan angivna grunder beräknade ersättningar finnas upptagna i en ersättningslängd bifogad detta utlåtande, och tillgodoräknas beloppen de ersättningsberättigade vid kostnadernas slutliga fördelning.

Avgift varom förmåles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skall erläggas med en krona för varje 1000 kronors båtnad dvs. med 10 kr. 93 öre och inbetalas till Konungens Befallningshavande i Göteborgs och Bohus län, innan arbetena påbörjas.

Kostnaden för syneförrättningen gäldas av delägarne i företaget i förhållande till deras andel i kostnaden för detta men förskjutes, om så erfordras af sökandena.

Enär det av ägaren till fastigheten Solbräcke 1⁴ påkallade upp- tagandet av avloppet i sträckningen utmed allmännavägen över ägorna till nämnda fastighet kräver en större kostnad än vidgningen och fördjupningen av avloppet i befintlig sträckning över samma ägor, har ägaren till nämnda fastighet enligt utfästelse att svara för medkostnaden med belopp, som enligt verkställd beräkning skulle utgöra 200:- kronor. Skulle den verkliga kostnaden bliva mindre än den för företaget beräknade, skall förenämnda belopp reduceras i förhållande till kostnads-

minskningen.

I fråga om företaget bestämmes jämlikt 10 kap. vattenlagen:

att företaget skall utföras i överensstämmelse med det förslag, varom avhandlas i detta utlåtande;

Att där avlopp framgår i ägo gräns utvidgning sker på sätt att avloppets mittellinjer sammanfaller med ägo gränsen, varvid de uppschaktade massorna läggas på den sida om gränsen från vilken de upptagits;

Att där avlopp framgår utmed väg, utvidgningen sker åt den mot vägen vända sidan och massorna uppläggas mot samma sida och icke på vägen;

att uppschaktad jord och sten samt uppsprängt berg lägges minst en (1) meter från avloppens kanter - å sträckan 3+86 - 4+70 meter dock minst ^{fr} (2) meter från kanten, - och med en lutning mot avloppen icke skarpare än 1:1;

att öppningar med sidolutning 1:1 anordnas i upplagda jordsträngar vid förekommande svackor i markytan, i avloppen tillstötande diken samt i övrigt på var 40 de meter, på det dagvattnet må fritt kunna avrinna från avloppen angränsande terräng;

att tilläventyrs inträffande ras oförtövat avhjälpes och medelst förstärkningar i botten och slänter, där så påfordras;

att till uppförande föreskriven vägtrumma ^{och spång} byggs av kilad sten i gott

förband samt bro ~~och spång~~ av virke utan nämnvärda vankanter, allt i enlighet med ritningarna;

att arbetena för företaget böra överlämnas till utförande åt därför skickad person, med vilken kontrakt om utförandet enligt bestämmelserna

i detta utlåtande bör upprättas;

att samma förfaringssätt bör vinna tillämpning vid framtida rensningar av avloppen;

att arbetena må begynna omedelbart efter det detta utlåtande vunnit laga kraft samt böra vara brakta till slut senast vid 1932 års utgång;

att, därest fördämningar erfordras för arbetenas bedrivande, vattnet ej uppdämmas eller framläppes på sätt att skada uppstår;

att arbetena böra avsynas av lantbruksingeniör samt

att utmed avloppssträckor, där marken brukas såsom åker, upplagda massor böra vara utspridda eller undanskaffade inom fem år efter det vattenavledningsarbetena avslutats.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande föres vid Västerbygdens Vattendomskol, till vilken besvären för att komma under prövning skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanskrivne dag och därvid iakttagas vad i 11 kap. 85 § vattenlagen finnes stadgat om besvårs ingivande och handlingars aylämnande.

Munkegärde den 8 maj 1930.

C.B. Carlson, Karl Andersson, Sam. Samuelsson.

1	2	3	4	5	6
Hemman	Registernummer	Mantal		Ägofiguernas nummer	Ägare och ägobeskrifning
<u>Lammanandrag.</u>					
<u>Ytterby socken.</u>					
Munkegårds mellan	3 ²	1/4		1-5, 20-22	Alfred, Emil, Hen, Berta, Anna Andreasson
- " -	3 ⁵	1/2		6-19	Otto Julius Andersson
- " -	3 ⁴	1/8		23-25	Johan Alfred Augustsson
- " -	3 ³	1/8		26-28	Fraus Oskar Olofsson
- " - Östra	2 ⁴	1/8		29-31	Agda Maria Eriksson
- " -	2 ⁸	1/4		32-34	Fraus Oskar Olofsson o. Viktor Emanuel Johansson
- " -	2 ⁹	1/8		35	Viktor Emanuel Johansson
- " -	2 ⁸ 2 ⁹	1/8 1/8 1/8	}	36-38	Agda Maria Eriksson Viktor Emanuel Johansson och Fraus Oskar Olofsson
- " -	2 ²	1/4		39-41	Viktor Emanuel Johansson, Fraus Oskar Olofsson
- " -	2 ⁷	1/8		42	Julius Bernhard Olssons arvingar och Anders Johan Johansson
- " -	2 ⁶	1/8		43	Agda Maria Eriksson
Munkegårds Östra eller ^{Lållan m.d.}	1 ¹	1/1		44-70	Kungälvsskud
<u>Kareby socken:</u>					
Olseröd	1 ³	1/4		71-78	Adiel Eliasson
- " -	1 ⁷	1/8		79-81a	Samuel Andersson
- " -	1 ⁶	1/8		82-86	- " - - " -
- " -	1 ⁵	1/8		87-96	Johan Olsson
- " -	1 ⁸	1/16		97-105	- " - - " -
- " -	1 ⁹	1/16		106-107	Samuel Andersson
Solbräcke	1 ⁴	1/8		108-115	Emil Gustavsson
					<u>Summa</u>

7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
A - n - e - a - l.				V - ä - r - d - e.					
åker	äng och annan imp. och	odlings- mark	högslätt	före		efter		Bätnads- värde	
				företagets		utförande			
				m. m.	m. m.	m. m.	m. m.		
har ar	har ar	har ar	har ar	har ägofigur	har ägofigur	har ägofigur	har ägofigur	kr. öre	%
1 82,5	31.-		17,2	1343 -		2853 -	1510 -	13,81	
1 72,4	56,5		10,0	1525 -		2693 30	1168 30	10,69	
07.-	08,5		00,3	66 75		159 -	92 25	0,84	
10,5	18,2		00,6	113 75		282 10	168 35	1,54	
	28,2		00,5	79 25		229 10	149 85	1,37	
08,0	15,0		00,5	87 50		224 -	136 50	1,25	
	12,2			30 50		97 60	67 10	0,61	
18,0	34,0		01,2	197 50		506 -	308 50	2,82	
	49,0		01,5	137 75		342 25	204 50	1,87	
	21,0			42 -		147 -	105 -	0,96	
	26,5			53 -		185 50	132 50	1,21	
542,0	69,5	7 1/3	12.-	5627 85		8519 80	2891 95	26,45	
1 59,3	17,0		10.-	1659 20		2694 90	1035 70	9,47	
39,5	24.-			429 50		744 50	315 -	2,88	
74,5	21.-			872 95		1388 80	515 85	4,72	
1 42,5	46.-		13,5	1858 45		2765 30	906 85	8,30	
98,5			14,0	945 20		1549 90	604 70	5,53	
09.-			11,8	144 -		162 -	18 -	0,17	
1 02,8			45,5	720 70		1323 40	602 70	5,51	
15 66,8	4 77,6	7 1/3	138,6	15933 85		26867 45	10933 60	100,00	

Munksgårde den 8 maj 1930.
C.B. Carlson, Karl Andersson, Sam. Samuelson.

Ersättningslängd

vid företag avseende vidgning och fördjupning
av vattenavlopp genom ägor hörande till
Munkegärde i Ytterby socken samt Olseröd
och Solbrücke i Karestby socken, Göteborgs och
Bohus län.

Register- nummer.	Mental.	Hemman och ägare.	Ersättning för intrång				Summa er- sätt- ning	
			m ³	öre	kr.	ö	kr.	ö
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.		
32	1/4	Munkegärde mellan: Alfred Emil Andreasson mfl.	460	40	-	-	184	-
35	1/2	- " - - " - : Otto Julius Andersson	570	40	-	-	228	-
34	1/8	- " - - " - : Johan Alfred Augustsson	15	40	-	-	6	-
33	1/8	- " - - " - : Frans Oskar Olofsson	20	40	-	-	8	-
28	1/4	- " - östra: { - " - - " - - " - }	3	40	-	-	1	20
34	1/4	- " - - " - : { - " - - " - - " - }	30	40			12	-
28	1/4	- " - - " - : { - " - - " - - " - }	30	40			12	-
29	1/8	- " - - " - : { - " - - " - - " - }	30	40			12	-
1'	1/1	- " - östra: Rungävs stad	480	40			192	-
13	1/4	Olseröd : Adiel Eliasson	110	40			44	-
15	1/8	- " - : Johan Olsson	50	40			20	-
18	1/16	- " - : - " - - " -	550	40			220	-
19	1/16	- " - : Samuel Andersson	170	40	68	-		
14	1/4	Solbräcke: Emil Gustavsson 750-230	1500	5	75	-	143	-
14	1/8	Solbräcke: Emil Gustavsson 750-230	520	0.40			208	-
		Summa					1266	20
Munkegärde den 8 maj 1930. C. B. Carlson.								

Kostnadsberäkning

till företag avseende vidgraving och fördjupning av vatten-
avlopp för anläggning av mark hörande till hemmanen
Munkegårde i Ytterby socken samt Olseröd och Sol-
bröcke i Sareby socken, Göteborgs och Bohus län.

Löge	Längd meter.	Jordart m. m.	Antal.	ö kronor.	Kostnad				Summa	
					Kr.	ö	Kr.	ö	Kr.	ö
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.			
		<u>Avloppssträckan A-B.</u>								
0+30+20	90	Upprensning och någon fördjupning i sten grus och lera kubm.	20	5	100	-				
		Uppsprängning av berg "	8	20	160	-	260	-		
1+203+80	240	- " - - " - "	6	20	120	-				
		Schaktning av lera ngt. sten "	300	1.20	360	-				
		- " - av torvjord	450	0.70	315	-				
		Stensättning mellan 1+2 och 1+33, m ²	30	5.-	150	-				
		av vilket belopp 200 kronor utgör merkostnad för upptagandet i ny sträckning och av vilket sålunda belöper på företaget			945	-			745	-
3+804+70	90	Schaktning av lera, grus och sten m ³	480	2.50	1200	-				
		Stensättning till 1.5 m. vertikal höjd av botten och sidor. m ²	400	5.-	2000	-				
		Ombyggnad av spången vid 4+47 m. med 2.25 m. bred vattenöppning enligt ritning.			125	-	3325	-		
4+70-6	130	Schaktning av lera och torvjord med något rötter	420	1.00	420	-				
		Sprängning av berg	18	10	180	-	600	-		
6+7+90	190	Schaktning av lera	720	0.90	648	-				
		Sprängning av berg	6	12	72	-	720	-		
		Överföres.					5650	-		

26
- 31
6

Förteckning

Över fastigheter och deras ägare, till vilkas anpart i kostnaden för torrlägningsföretaget i Munkegärde Övra, Mellan och Östra i Ytterby socken samt Olseröd och Solbräcke i Kareby socken, Göteborgs och Bohus län, lån från statens avdikningslån sökes:

Ytterby socken:

Munkegärde Mellan	2	3	: Alfred Emil, Sven, Berta, Anna Andreasson
"	5	3	: Otto Julius Andersson
"	4	3	: Johan Alfred Augustsson
"	3	3	: Frans Oskar Olofsson
"	4	2	: Agda Maria Eriksson
"	8	2	: Frans Oskar Olofsson och Viktor Emanuel Johansson
"	9	2	: Viktor Emanuel Johansson
"	2	2	: Viktor Emanuel Johansson och Frans Oskar Olofsson
"	7	2	: Anders Johan Johansson
"	6	2	: Agda Maria Eriksson
"	1	1	: ~~Kungälv stad~~ (utgået)
~~eller Källan nr 1~~			

Kareby socken:

Olseröd	3	1	: Adiel Eliasson
"	7	1	: Samuel Andersson
"	6	1	: " "
"	5	1	: Johan Olsson
"	8	1	: " "
"	9	1	: Samuel Andersson
Solbräcke	4	1	: Emil Gustavsson

Göteborg den 15 september 1930.

W. Karlsson

Bevis

Vid den 14 september 1931 verkställd kontrollering av arbetena för det företag, som avser vidgning och fördjupning av vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Munkegårde i Ytterby socken samt Olseröd och Solbräcke i Kareby socken befunnos nämnda arbeten utförda i enlighet med den för företaget den 26 juni 1931 fastställda planerna för företaget, dock med den avvikelser att avloppssträckan A-B erhållit något för snäv dagbredd vid och å ömse sidor om punkten 4 samt att stensättningen i botten och sidor å sträckan 3+80 -4+70m. i vissa delar utförts med allt för liten och tunn sten för att anläggningen i fråga skall anses betryggande.

Kostnaden för vidgningen och för förbättring av stensättningen kan skattas till 800:- kronor.

Enär kostnaden för företaget i dess helhet jämte syneförrättnings- och utredningskostnader vid arbetsplanens fastställande beräknats till 10817:23 kronor, skulle kostnaden för utfört arbete och havda utgifter för förrättning och utredning belöpa sig till 10017:23 kronor.

Göteborg den 3 oktober 1931.

Marlson.



3.400
4.500

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket i lag om kronans förmånerätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Terrilläggning av mark tillhörande hemmanen Munkogårde i Ytterby socken samt Olseröd och Solbrücke i Kareby socken av Göteborgs och Bohus län.

Lån 4.030 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts beslut den 26 juni 1931.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående det-
samma upptagne fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Register- nummer	Ägares namn
<u>Ytterby socken</u>			
Munkogårde Mellan	1/4	2 3	Alfred, Emil, Sven, Berta Anna Andersson
" "	1/2	5 3	Otto Julius Andersson
" "	1/8	4 3	Johan Alfred Augustsson
" "	1/8	3 3	Frans Oskar Olofsson
" Övra	1/8	4 2	Agda Maria Eriksson
" "	1/4	8 2	Frans Oskar Olofsson och Viktor Emanuel Johansson
" "	1/8	9 2	Viktor Emanuel Johansson
" "	1/4	2 2	Viktor Emanuel Johansson och Frans Oskar Olofsson
" "	1/8	7 2	Anders Johan Johansson och <i>Anta Bernhard Olsson's arvingar</i>
" "	1/8	6 2	Agda Maria Eriksson
<u>Kareby socken</u>			
Olseröd	1/4	3 1	Adiel Eliasson
"	1/8	7 1	Samuel Andersson
"	1/8	6 1	Densamme
"	1/8	5 1	Johan Oleson
"	1/16	8 1	Densamme
"	1/16	9 1	Samuel Andersson
Solbrücke	1/8	4 1	Emil Gustavsson

Stockholm den 14 oktober 1931.

På Kungl. Lantbrukstyrelsens vägnar

Albert Smith.

272
31

GÖTEBORG.
Godk. 3/11 31

22175
DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
31 OKT. 1931

Bevis

Över verkställd avsyning av arbetena för det företag, som avser vidgning och fördjupning av vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Munkegårde i Ytterby socken samt Olseröd och Solbräcke i Kareby socken, Göteborgs och Bohus län.

Planen fastställd den 26 juni 1931.

Statsunderstöd: lån från avdikningslånefonden 4030:- kronor

bidrag från avdikningsanslaget 5330:- "

Kontrakt antaget den 14 oktober 1931.

Arbetstid till den 1 september 1932.

Vid denna dag verkställd avsyning av arbetena för företaget ifråga befunnos dessa arbeten utförda i överensstämmelse med planen och förty av beskaffenhet att förordas till godkännande.

Göteborg den 27 oktober 1931.

Marsson

