



Akt nr:
O-E1a-0147

AU\$O-E1a-0147

287

226
31

0 1-0147

DIARIE Nr 1005
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
11 JAN. 1932

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 29 maj 1931 för
torrläggning av mark tillhörande Rungstung och Utäng i Tanums
socken av

_____ GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄN _____

beviljat dels ett lån av fyrahundratjugo (420)
kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* och dels ett statsbidrag utan återbetal-
ningsskyldighet av fyrahundratio (410) kronor att
utgå från *statens avdikningsanslag*, ävensom fastställt en av *statens lantbruks-*
ingenjör C.B. Carlson vid syneförrättning år 1929 upprättad arbetsplan med
därtill hörande kostnadsförslag, ha *undertecknad*, som av vederbörande intressenter ut-
setts till styrelse ~~förtroendeman~~ för företaget, *ensam intressent i företaget*
med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kon-
trakt, varigenom ~~vi jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar~~
åtagit och förbind oss mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fast-
ställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må
efter framställning besluta,
att fullborda arbetet till den 1 september 1932,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammes återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erläggå fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Utlång den 2 sept 1931.
Richard Johansson
ägare till 7/16 mte Rungtång 2 1/2
" " avs. " 2 7
1/8 Utlång 1 5
1/4 " 1 6

Att Richard Johansson i Utlång


i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Erling Andersson
Adress Utlång

Erling Telling
Adress Utlång.

Med stöd av Kungl. brevet den 29 maj
1931 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 9 mars 1932.





Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

0 1-0147

1005

MARIE NY
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
11 JAN. 1932

Vattenavlopp
genom ägor hörande till
RUNGSTUNG och UTÄNG
i Tanums socken,
Göteborgs och Bohus län.
1931.

Utskrift:

Enom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 29 maj 1931
fastställt till efterrättelse vid arbetets utförande.


Stockholms den 4 juli 1931.

På Kungl. Lantbrukstygskans vägnar: J. Wallin

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

C. Karlsson

Översiktskarta.



Skala 1:100.000.

Avskrift:

B e t ä n k a n d e

i fråga om vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till Rungstung och Utäng i Tanums socken, Göteborgs och Bohus län, avgivet till frågan om företagets understödjande med statsmedel.

L ä g e : Förenämnda hemmans ägor äro belägna omkring 5 kilometer syd-ost om Tanums kyrka samt 4 km. västerut från Orrekläpps station på Bohusbanan. Det område, om vars bättre torrläggning fråga är, finnes till ungefärligt läge utmärkt å vidstående översiktskarta.

B e s k a f f e n h e t : Området i fråga hävdas såsom åker. Grundvatten i denna kan emellertid först nedbringas, sedan avloppet blivit föremål för vidgning och fördjupning. Jordmånen utgöres av lermylla på lera.

A r e a l : Ytvidden hos den av företaget berörda marken utgör 2:33 hektar.

U n d e r s ö k n i n g m. m.: Vid syneförrättning enligt vattnlagen hava undersökningar av avlopp och mark verkställt, förslag till avloppets förstoring uppgjorts, kostnaden beräknats, båtnaden uppskattats samt utlåtande i ärendet meddelats. Mot detta hava besvär ej anförts, såsom framgår av närslutet diariebevis.

I samma utlåtande är avloppets lutningar och dimensioner angivna, vilka också utmärkts å profil- och sektionsritningarna.

B å t n a d : Den genom företagets utförande uppkommande båtnaden har skattats till ett värde av 835 kr. 55 öre.

K o s t n a d : Avloppets vidgning och fördjupning samt schaktningsmassornas utspridning jämte ombyggnad av en vägtrumma över avloppet har beräknats draga en kostnad av 680:- kronor.

A r b e t s t i d : I utlåtandet från syneförrättningen är föreskrivet att arbetena sköla vara bragta till slut senast vid 1931 års utgång.

S t a t s u n d e r s t ö d : Ägaren till de i företaget ingående fastigheterna har ifrågasatt att komma i åtnjutande av bidrag och lån av statsmedel till bestridande av kostnaderna för företaget. Dessa kostnader, inberäknat kostnaden för syneförrättningen och den för utredningen om statsunderstödet belöpa sig till 870:95 kronor. Efter som detta belopp något överstiger värdet av båtnaden genom företaget, skulle enligt den vid tilldelning av bidrag från statens avdikningsanslag tillämpade normen bidraget till företaget från nämnda anslag kunna utgöra ett belopp svarande mot hälften av båtnadsvärdet eller i jämnat tal 410:- kr. Lånet från avdikningslånefonden skulle så kunna ^{bliva} 420:- kr., svarande mot återstående delen av båtnadsvärdet.

H a n d l i n g a r m.m. : Betänkandet åtföljes av: Översiktskarta, tabeller a och b, diariebevis, avskrift av syneförrättningshandlingar samt kopia av ritningar i ett blad tillika med arvödesräkningar.

Göteborg den 19 maj 1930.

B. B. Carlsson

Tabell a.

	Hela boplägningsområdet										Länesökandenas andel														
						Värde										Värde									
	Areal		före		efter		Baknad		Areal		före		efter		Baknad		Areal		före		efter		Baknad		
			förslaget								förslaget								förslaget						
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	öre	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	öre	Har	ar	Har	ar	Kr.	öre	
Sker	2	33,0									2	33,0													
Ruman mark	-	-									-	-													
Paräknad <u>landvinning</u>	-	-									-	-													
Summa	2	33,0	24	2	85	32	48	40	8	35	55	2	33,0	24	2	85	32	48	40	8	35	55			

Tabell

Loken by och hemman	Mantal	Registreringsnummer	Ägares namn m. m.	n:o	Areal					
					Åker	Skummark		Skummark		Summa
						Har	ar	Har	ar	
<u>Tanums</u>		1/16								
Rungstung	2 ¹²	1/16	Richard Jphansson	1-7		60,4	-	-		60,4
- " -	2 ⁸	ars	- " -	8-9		73,7	-	-		73,7
Utäng	1 ⁵	1/8	- " -	10-19		83,1	-	-		83,1
- " -	1 ⁶	1/4	- " -	20-22		15,8	-	-		15,8
Summa						2 33,0				2 33,0

1/10

b.

Bättnad				Andel i kostnaden för										Summa kostnad		Relativ kostnad	Bidragets storlek i procent av förbrukningen	Bidrag		Län	
				Före- taget						Lyne- förrätt- ningens		Bekän- kan- deboum.									
Kr.	öre	Kr.	öre					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre		%	Kr.	öre	Kr.	öre		
160	05	130	29					27	69	8	90	166	88			80	02	80	03		
331	65	269	89					57	95	18	44	345	68			165	82	165	83		
309	10	251	53					53	45	17	18	322	16			154	55	154	55		
34	75	28	29					6	01	1	93	36	23			17	37	17	38		
835	55	680						144	50	46	45	870	95	1.04	50-	417	76	417	79		

Kostnadsöverslag.

1) Vattenavledningen enligt vid synförrättningen verkställd beräkning	kr 680:—
2) Synförrättningskostnad enligt räkning	" 144:50
3) Kostnad för utredning om statsbidrag och läu, enligt räkning	" 46:45
Summa kronor	870:95

Göteborg den 19 maj 1930.

C. B. Carlson.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaderna för företa-
get beräknats till 870 kronor 95 öre.

Stockholm den 7 juli 1931.

På Huvud. Landbrukshotelsrens vägnar: T. Wallin.

Protokoll vid syneförrättning i fråga om vattenavlopp
för torrläggning av mark hörande till Rungstung och Ut-
ång i Tanums socken, Göteborgs och Bohus län.

§ 1.

Den 3 december 1929 i Utång.

Närvarande: lantbruksingenjören C.B. Carlson, förrättningsman;

Collin Persson i Nästegård och Anders V. Olsson i Hallind, godemän samt

Richard Johansson, ägare till 13/16 mtl. Utång

och " 3/32 " ^{ny}Rungstung

samt " avs.läg.från "

sökande till företaget.

Efter verkställda förundersökningar upprättade profil- och sek-
tionsritningar över det avlopp, om vars vidgning och fördjupning fråga
var, företeddes tillika med nivåkarta över den mark, som i torrlägg-
ningshänseende funnits beroende av nämnda avlopp.

Sökanden önskade avloppet förstorat på sätt att möjlighet till
ändamålsenlig torrläggning av den av vatten besvärade marken utmed av-
loppet kunde ernås. Arbetena med förstoringen finge börja där allmänna
vägen mellan Uddevalla och Strömstad korsade avloppet & ägor till
Rungstung och sträcka sig bortåt 250 meter ovanför nämnda väg. Å den
till upptagande ifrågakomna sträckan gick avloppet fram förutom genom
mark till sökandens fastigheter jämväl över mark hörande till Tanums
stora hamnelag, vilken mark utgjorde ett långsträckt område mellan
ägorna till Rungstung och till Utång och vilka tidigare använts såsom

förbindelseled mellan byn och utägorna.

Någon båtnad för denna mark kunde icke väntas uppstå i annan mån än att framkomstmöjligheterna över området i fråga blevo underlättade synnerligast om den för avloppet uppschaktade jorden bleve utspridd och utjämnad å området.

Avlopp och ~~marken~~ bleve föremål för besiktning och marken jämval undersökt och uppskattad. Förslag till avloppets vidgning och fördjupning vart så uppgjort och båtnaden uträknad, så ock kostnaden.

§ 2.

I ärendet vart så meddelat följande

Utlåtande.

Det till vidgning och fördjupning ifrågasatta avloppet, till läget utmärkt med tvänne jämnlöpande röda linjer å den över avdikningsområdet upprättade nivåkartan och med begynnelsepunkten betecknad med A och slutpunkten med B, upptages i sålunda utmärkt läge med en bottenbredd av 0,30 meter, släntlutning 1:1,5 samt med det bottenläge, som finnes angivet å profilritningen över avloppssträckan ifråga medelst en svart linje med röd understrykning.

Vid arbetet uppschaktad jord och sten lägges minst en / 1 / meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa icke skarpare än 1:1 samt förses med öppningar vid förekommande svackor i markytan, så att dagvattnet kan fritt avrinna från angränsande terräng. På allmänna vägen får jord ej uppläggas. Å sträckan över Tanuns stora hamne.

lag tillhöriga området utsprides den uppschaktade jorden och stenen över detta på sätt att framkomsten över området icke blir försvårad. För överfart över avloppet bygges trumma av sten vid 2+60 m. med 0,6 x 0,6 meters genomsloppsöppning för vattnet och 3,- meters längd enligt ritning.

Inträffande ras avhjälpas oförtövat och nödiga förstärkningar anordnas, där så påfordras.

Arbetena med avloppets förstoring och trummans anläggande sker genom sökandens försorg och på hans bekostnad.

Skyldigheten i avseende å avloppets upptagande och underhåll är knuten till sökandens fastigheter med anpart i förhållande till båtnaden för marken till varje fastighet, sådan denna båtnad blivit uträknad i detta utlåtande vidfogad värderingslängd, där anparten efter båtnadsvärdet jämväl uttryckts genom procenttal.

Arbetena må begynna omedelbart efter det detta utlåtande vunnit laga kraft samt böra vara brakta till slut senast vid 1931 års utgång samt efter avslutandet avsynas av lantbruksingeniör.

Avgäld, varom förmåles i 11 kap. 95 § vattenlagen skulle understiga tio kronor och skall förty ej erläggas.

Kostnaden för syneförrättningen gäldas av sökanden.

Ersättning för mark till avloppets vidgning gäldas ej. Arbetet med schaktningsmassornas bortförande och utspridning ingår såsom ett led i arbetena för företagets genomförande.

I fråga om avloppets nederbördsområde, vilket icke överstiger

50 hektar, tillhör detta det vattendrag, som utfaller i Ramsfjorden
norr om Fjellbacka med nummer 110/ 111.

Därest talan mot förrättningen eller detta utlåtande finnes på-
kallad, får den föras vid Västerbygdens vattendomstol, till vilken
besvären, för att komma under prövning skola vara ingivna inom sex-
tio dagar från nedanskrivna dag för förrättningens avslutande.

§ 3.

Tillkännagavs att handlingar och ritningar rörande företaget
skulle förvaras hos Richard Johansson i Utäng pr. Orrekläpp, varefter
förrättningen förklarades avslutad.

Utäng den 3 december 1929.

C.B. Carlson

Collin Persson

And. V. Olsson

Till Konungens Befallningshavande i Göteborgs och Bohus län.

Undertecknad anhåller härmed vördsamt om förordnande för be-
hörig förrättningsman att jämlikt 10 kap. vattenlagen verkställa
syn för beredande av bättre vattenavlopp från mark hörande till mi-
na fastigheter 13/16 ^{mtl} (Utängen och 3/32 mtl. Rungstung och därifrån
avsöndrade lägenheter i Tanums socken.

Företaget kan förutom nämnda fastigheter beröra samfälld mark
till Tanums stora hamnelag.

Utängen pr. Orrekläpp den 7 september 1928.

Richard Johansson.

Resolution.

Översändes till lantbruksingenjören i Göteborgs och Bohus län samt Älvsborgs läns norra del, som förordnas att i laga ordning verkställa i bilagda handling omförmäld förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Göteborg, i landskansliet, den 10 september 1928.

På länsstyrelsen vägnar:

G. Hård af Segerstad Birger Gillner

Kungörelse.

I avseende å företag med ändamål att medelst vidgning och fördjupning av vattenavlopp bereda bättre torrläggning av mark hörande till hemmanen Utäng och Rungstung Övre i Tanums socken, vilket företag jämväl kan komma att beröra mark hörande till Tanums stora hamnelag, handlägges syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen vid sammanträde hos lantbrukaren Richard Johansson i Utäng tisdagen den 3 december 1929 kl. 12,30 e.m. då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan. Göteborg den 11 november 1929.

C.B. Carlson.
Lantbruksingenjör.

Kungörelsen utsänd till pastorsämbetet i Tanums församling den 11 november samt införd i Handelstidningens Veckoblad den 14 november 1929, varjämte underrättelse om tid ock plats för sammanträdet avlämnats å posten den 18 november 1929 till lantbrukaren Richard Johansson, Utäng.

Orrekläpp. betygar:

C.B. Carlson.

[illegible]

1	2	3	4	5	6
Hemman	Register- nummer	Antal		Ägare numm.	Ägare och ägobeskrivning
					Lammaudrag.
Rungstäng	2 ¹²	¹ / ₁₆	1-7		Richard Johansson
- " -	2 ⁷	ars	8-9		D <u>sme.</u>
Uttäng	1 ⁵	¹ / ₈	10-19		D <u>sme.</u>
- " -	1 ⁶	¹ / ₄	20-22		D <u>sme.</u>
Lamfäll	-	-	32-33		Tanums stora Hemnslag
					Lumma:

7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
A - r - e - a - l.				V - ä - r - d - e.					
	äng och annan imp. och			före		efter		Bätnads	
åker	odlings	duglig	högläut	företagets		ufförande		värde	
	mark	mark	mark	fr	fr	fr.	fr.		
har	ar	har	ar	har	äggfigur	har	äggfigur		
				kr	kr.	öre	kr.	kr.	öre
									%
604			07,8		671 95		832 00	160 05	19,16
737					700 15		1031 80	331 65	39,69
831			06,5		854 30		1163 40	309 10	36,99
158					186 45		221 20	34 75	4,16
			30,0						
2330			443		2412 85		3248 40	835 55	100:-

Utgång den 3 december 1929.
 C. B. Carlsson Collin Persson Axel V. Olsson.

Kostnadsberäkning

till företag, avseende vattenavlopp genom ågor
till Rungsten och Utäng i Färums socken, Göte-
borgs och Bohus län.

Läge	Längd i meter	Arbete, jordart m.m.	Antal	i kronor	Kostnad		Summa kostnad.	
1+34- 4	266	<u>Avloppssträckan A-B.</u>						
		Schaktning av lera kubm.	180	0.80	144			
		Do " " med nyt sten "	200	1.-	200	-	344	-
		Anläggning av kumma av sten 0.6 x 0.6 x 3.0 meter för överfart vid 2+50 m. st.	1	120	120	-	120	-
		Utspridning av schaktnings- massorna kubm.	380	0.40	152	-	152	-
		För oförutsedda fall, tillsyn m.m. tillägges c:a 10% och utföres med					64	-
		Summa					680	-
		Utäng den 3 december 1929 L. B. Carlsson						
		Bestyrkes i Färums vägnar W. Carlsson						

1932 den 6 dec.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånerätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Torrläggning av mark tillhörande Rungtung och Utång i Tanums socken av Göteborgs och Bohus län.

Lån 420 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts beslut den 29 maj 1931.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Register- nummer	Ägares namn B.N.
<u>Tanums socken</u>			
Rungtung	avs.	2 ⁷	Richard Johansson
"	1/16	2 ¹²	D:me
Utång	1/8	1 ⁵	D:me
"	1/4	1 ⁶	D:me

Stockholm den 6 december 1932.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm



Nesl Zachrisson i Rungtunga

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående säkerhetsförbindelse, intyga:

Hilding Andersson

Erling Helling

Adress Utäng

Adress Utäng.

Vederhäftighetsintyg:

Att hemmanningarna Adolf Mattsson
i Ljunghyttorp och Nesl Zachrisson
i Rungtunga, Tönners socken, av
*) givit vederhäftiga för den borgens
de sig hos oss inlämnade. bevis
Gävle 7/12 1931

Ljunghyttorp
Landsfiskal

*) Adolf Mattsson	tvärde 19'800 kr	} :: vederhäftiga var fräg
Nesl Zachrisson	26'300 "	
Rikard Johansson	43'200 "	
	89'300 "	

Med stöd av Kungl. brevet den 29 maj
1931 godkänner Kungl. Lantbruks-
styrelsen denna borgensförbindelse.

Stockholm den 9 mars 1932

Carl Hultman

M. L. L. L.

Obs! Vederhäftighetsbevis för borgensmännen, avglivet av vederbörande länsstyrelse, domare, landsfogde eller
landsfiskal erfordras och bör om möjligt vara infört å detta ark.

Säkerhet för fullgörande av kontrakt.

För fullgörande av alla de skyldigheter och förbindelser, som

Rickard
Johansson i Utäng

genom ett av *Louise* den *2 sept. 1931* undertecknat kontrakt
med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, åtagit sig beträffande
torrläggning av mark tillhörande Rungstung och Utäng i Tanums
socken av

GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄN

vartill Kungl. Maj:t den 29 maj 1931

beviljat dels lån

med 420

kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* och dels statsbidrag

utan återbetalningsskyldighet med 410

kronor att utgå från *statens avdik-*

ningsanslag, gå undertecknade en för ~~alla~~ *båda* och ~~alla~~ *båda* för en i full borgen såsom för
egen skuld.

Denna förbindelse gäller intill dess arbetet blivit av Kungl. Lantbruksstyrelsen godkänt
eller, därest mot kontraktet brytes och inbetalning till Kungl. Statskontoret av lyftade stats-
medel jämte därå upplupen ränta skall ske, intill dess sådan inbetalning fullgjorts.

Utäng den *2 sept.* 19 *31*.

Adolf Mattsson ägar till 1/4 mtl. Ljungbytorp m. om.
Anders Zachrisson ägar till 2/3 mtl. Rungstung Öre

Att

Adolf Mattsson i Ljungbytorp och

Godk. 6 dec. 1932

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
28 NOV. 1932

Bevis

över verkställd avsyning av arbetena för företag avseende vidgning
och fördjupning av vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till
Rungstung och Utäng i Tanums socken, Göteborgs och Bohus län.

Planen fastställd den 29 maj 1931.

Statsunderstöd: lån från avdikningslånefonden 420:- kronor

bidrag från avdikningsanslaget 410:- "

Kontrakt antaget den 9 mars 1932.

Arbetstid till den 1 september 1932.

Vid den 19 november 1932 av lantbruksstipendiaten Arne Eriksson
verkställd avsyning av arbetena för företaget ifråga befunnos dessa
arbeten utförda i nära överensstämmelse med den fastställda planen
och förty av beskaffenhet att förordas till godkännande.

Göteborg den 21 november 1932.

Arne Eriksson

