



Akt nr:
O-E1a-0151

AU\$O-E1a-0151

291

272
31

0 1*0151

20988

DIARIE Nr

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

16 OKT. 1931

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 26 juni 1931

för

torrläggning av marken tillhörande hemmanen Ulseröd, Ulvekärr
m.fl. i Svenneby socken av

GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄN

beviljat dels ett **lån** av ettusenåttahundraåttio (1.880)

kronor att utgå från **statens avdikningslånefond** och dels ett **statsbidrag** utan återbetal-
ningsskyldighet av ettusenniohundra (1.900) kronor att

utgå från **statens avdikningsanslag**, ävensom fastställt en av lantbruksingenjören

C. B. Carlson

vid syneförrättning år 1930 upprättad arbetsplan med

därtill hörande kostnadsförslag, ha ~~n~~ undertecknade, som av vederbörande intressenter ut-

setts till styrelse ~~förtroendemän~~ för företaget,

med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kon-

trakt, varigenom ~~jag~~ ^{vi} för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar

åtaga och förbinda ~~mig~~ ^{oss}.

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fast-
ställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må
efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1933,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammes återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Tyfta
den 21 september 1931.
Carl Jonasson ägare till $\frac{1}{4}$ mtl Tyfta, 5
Hans Berggren " " $\frac{3}{8}$ " Ulforsån, 2
Isma. " " $\frac{3}{8}$ " " 1, 3


Att Carl Jonasson i Tyfta Hans Berggren i Ulforsån

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Carl Carlson Axel Carlson
Adress Tyfta Gerlesborg Adress Tyfta Gerlesborg

Med stöd av Kungl. brevet den 26 juni
1931 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm, den 20 oktober 1931.





Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

0

1*0151

20988

DIARIE Nr

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

16 OKT 1931

Vattenavlopp

genom ägor hörande till

ULSERÖD; ULVEKÄRR; SKÄRKILD, TYFTA

och HUNSTAD i Svenneby socken,

Göteborgs och Bohus län.

1930.


Notiskt:

Genom Kungl. Maj: ts nådiga brev den 26 juni 1931 fastställd till eftervärlden vid arbetets utförande. Stockholm den 31 augusti 1931. På Kungl. Landbruksstyrelsens vägnar: Albert Smith.

Bestyrkes & Gärntens vägnar:

Marsson

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

Arkiv

Betänkande

i fråga om vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Ulseröd, Ulvekärr, Skärkild, Tyfta och Hunstad i Svenneby socken, Göteborgs och Bohus län, avgivet till frågan om företagets understödjande med anslag och lån från statsmedel.

L ä g e: Det område inom förestående hemman ~~sextio hektar~~, om vars förbättrade torrläggning fråga är, är beläget mellan 1 och 2 kilometer nordost från Svenneby kyrka. Å vidstående översiktskarta är läget närmare utmärkt medelst gul färgläggning.

B e s k a f f e n h e t: Området ifråga hävdas till huvudsaklig del såsom åker, vilken dock till följe avloppets små dimensioner alltsom oftast är till dels översvämmad samt besvärad av högt grundvatten. Jordmänen utgöres av 0,3-0,7 meter djup mylla på lera eller sand och lera.

A r e å l: Det vattenbesvärade området innefattar 7:253 hektar.

U n d e r s ö k n i n g m.m.: Vid syneförrättning enligt vattenlagen har undersökning av avlopp och mark ägt rum, kostnaden för avloppets förstoring beräknats, båtnaden uppskattats samt deltagningsskyldigheten reglerats. Vid förrättningen i fråga meddelat utlåtande har tagit åt sig laga kraft, såsom framgår av närslutet diariibevis.

V a t t e n a v l e d n i n g: I nämnda utlåtande finnes redogjort för nederbördsområde, vattenföring, lutningar och föreslagna dimensioner, vilka senare även åskådliggöras medelst profil- och sektionsritningar över avloppet.

B å t n a d: Genom avloppets förstoring enligt förenämnda förslag har båtnad beräknats uppkomma för den vattenbesvärade marken till ett värde av 3806 kronor 75 öre.

K o s t n a d: Kostnaden för avloppets vidgning och fördjupning jämte ombyggnad av trummor för vägar har beräknats till 3600:- kronor.

A r b e t s t i d: I det vid syneförrättningen meddelade utlåtandet har tiden för företagets färdigställande bestämts till utgången av år 1932.

S t a t s u n d e r s t ö d: Samtliga delägare i företaget undantagandes ägaren till Ulseröå hava ifrågasatt att komma i åtnjutande av anslag och lån av statsmedel till kostnadernas bestridande. Dessa kostnader hava i vad de avse såväl företaget som syneförrättning och utredning om statsbidraget uträknats för var och en delägare i närslutna tabell b, liksom ock anparten i det bidrag från statens avdikningsanslag och det lån från avdikningslånefonden, som enligt vilkor och tillämpade normer vid tilldelning av anslag och lån kunna påräknas, uträknats i samma tabell. Enligt denna uträkning skulle företaget i dess helhet kunna understödjas med 1900:- kronor såsom bidrag från avdikningsanslaget och med 1880:- kronor såsom lån från avdikningslånefonden.

H a n d l i n g a r: Betänkandet åtföljes av: översiktskarta, tabeller a och b, kostnadsöverslag, diariibevis i fråga om besvär mot syneförrättningen, avskrift av syneförrättningshandlingar, kopia av ritningar i ett blad samt arvodesräkningar. Göteborg den 25 juli 1930.

C.B. Carlson.

Hela torrkägningsområdet.								Länesökandenas andel.							
areal	Värde				Bötnads- värde	areal	Värde				Bötnads- värde.				
	Före		Etter.				Före		Etter						
	Företaget				Företaget										
åker	6 73,9						6 73,9								
annan mark	5,4						28,1								
lundvinning															
Summa	7 25,3	9953	12	13759	87	3806	75	7 02,0	9813	32	13573	47	3760	15	

Hemman			Ägare.		A - n - e - d - i.					
					Öken		annan mark		Summa	
					har	ar	har	ar	har	ar
Ulleröd	12	$\frac{3}{8}$	Karl Hansson	1-3					23,3	23,3
Ullekärr	13	$\frac{3}{8}$	Hans Berggren	4-27	1	81,1			15,5	1 96,6
- " -	12	$\frac{3}{8}$	J <u>une</u>	28		06,7				06,7
Skärkild	1'	$\frac{3}{16}$	Johan Andersson	29-35		50,1				50,1
Tyfta	15	$\frac{1}{4}$	Karl Jonasson	36-43		92,3				92,3
- " -	17	$\frac{1}{4}$	Ture och Hjalmar Norén	44-45		19,5				19,5
- " -	12	$\frac{1}{4}$	Karl Blad	46-59	1	48,4		0,4		1 49,8
Hunstad	12	$\frac{1}{2}$	Johan Andersson	60-67	1	56,8				1 56,8
- " -	13	$\frac{1}{4}$	Karl Blad	68-73		19,0		11,2		30,2
Summa					6	73,9		51,4	7	25,3

Bötnads.		Andel i kostnaden för.										Summa		Relativ kostnad	Bidnagens storlek i % av Bötnaden	Bi -		Län.	
Värde	före- taget.	före- taget.		Synesför- rätt- ningen.		Uträd- ning om statsbi- drag och län.						Kost- nad				Kr.	ö.	Kr.	ö.
4660		43	92	4	81	1	12					49	85			23	30	-	-
1234	35	1167	48	127	75	29	63					1324	86			617	17	617	18
16	75	15	84	1	73		40					17	97			8	37	8	38
291	20	275	40	30	14	6	99					312	53			145	60	145	60
379	70	359	28	39	31	9	12					407	71			189	95	189	95
87	75	83	16	9	10	2	11					94	37			43	88	43	87
967	35	914	76	100	10	23	22					1038	08			483	67	483	68
680	05	642	96	70	36	16	33					729	65			340	03	340	02
102	80	97	20	10	64	2	47					110	31			51	40	51	40
3806	75	3600	-	393	94	91	39					4085	33			1903	37	1880	08

Kostnadsöverslag.

- | | |
|---|--------------|
| 1) Vattenavledningen, enligt vid synförrätt-
ningen verkställd beräkning | kr. 3600:— |
| 2) Synförrättningen enligt räkning | " 393:94 |
| 3) Utredningen om bidrag och lån av
statsmedel, enligt räkning | <u>91:39</u> |
| Summa kronor | 4085:33 |

Göteborg den 25 juli 1930.

C. B. Carlsson.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget
beräknats till 4085 kronor 33 öre, varav å länsreklamans an-
del 4035 kronor 48 öre. Stockholm den 31 augusti 1931.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar: Albert Smith.

Protokoll förd vid sammanträde med delägare
i Torrlägningsföretaget i Tyfta mfl. hemman
Tyfta den 29/6 1930.

§ 1.

Delägare var sammankallade för att utse Styrelse och arbetsdirektion
till nämnda företag.

§ 2.

Alla delägare närvarande.

§ 3.

Till styrelse utsågs Johan Andersson, Hunstad, Carl Joh^xansson, Tyfta,
Hans Berggren, Ulfvekärr vilka skulle vara arbetsdirektionen.

§ 4.

Till Kassör och ordförande utsågs Carl Jonasson.

§ 5.

Att justera dagens protokoll utsågs Carl Blad och Thure Norén.

Tyfta som ovan.

Carl Jonasson.
ordförande.

Justerad samma dag: Carl Blad, Thure Norén.

1991. x/ arliden.

Antages i fjäntas vägar
P. Marsson

Avskrift:

Protokoll vid syneförrättning i fråga om förstöring av vattenavlopp i ändamål att torrlägga mark hörande till hemmanen Ulseröd, Ulvekärr, Skärkil, Tyfta, Hunstad, Kvegga, Löska och Kvillekärr i Svenneby socken samt Fagerbacka i Kville socken Göteborgs och Bohus län.

§ 1.

Den 25 oktober 1928 i Tyfta.

Närvarande: C.B. Carlson, förrättningsman,

Bernth Andersson i Övertun och Henrik Karlsson i Svenneby, godemän;

Carl Jonasson ägare till 1/4 mantal Tyfta,

Carl Blad " " 3/8 " "

Thure Noreén och } och 1/4 " Hunstad,
Hjalmar Norén } : ägare till 3/8 mtl Tyfta sökande till företaget samt

Johan Andersson, ägare till 3/16 mtl. Skärkilda Fagerbacka,

" " 1/2 " Hunstad

Hans Berggren, " " 3/8 + 3/8 mtl. Ulvekärr

August Andersson " " 1/4 mtl. Kvegga

Johan Alexandersson ägare till 1/8 mtl. Kvegga

Johannes Olsson " " 27/40 " Löska

Karl Magnusson " " 1/4 mtl. Kvillekärr

August Karlsson " " 1/4 " "

Gustav Olovsson " " 1/2 " Fagerbacka

" " 1/4 " Myren

§ 2.

Vid företagen undersökning av det avlopp, vars vidgning och fördjupning satts ifråga för torrläggning av mark till sökandenas fastigheter, hade Gustav Olovsson i Fagerbacka förklarat att han önskade undersökningen utsträckt till den del av vattendraget, som hade sitt lopp över ägor hörande till hans fastigheter i Fagerbacka och Myren, på det att möjlighet till torrläggning av vattensjuk mark inom dessa fastigheter jämväl måtte bli beredd samt avlämnat skriftlig handling i detta syfte. På grund av denna framställning hade undersökningen utsträckts att omfatta sträckan ovaför sökandenas fastigheter över ägor till Kvegga, Löska och Kvillekärr i Svenneby socken upptill och genom ägor hörande till Olovssons fastigheter i Fagerbacka och Myren i Kville socken.

Profil - och sektionsritningar över avloppssträckan från fallet å Ulseröds ägor och upp till Myren hade därpå uppgjorts samt den av vatten besvärade marken utmed denna sträcka blivit föremål för nivåavvägning och kartläggning.

Sökandena öskade nu avloppet ifråga vidgat och fördjupat i sådan utsträckning att marken utmed avloppet genom deras fastigheter bereddades möjlighet till ändamålsenlig torrläggning, samt att var och en fastighetsägare med mark, som röntse båtnad genom dessa arbeten, skulle förpliktigas deltaga i kostnaderna för deras utförande i mån av denna båtnad. Till denna uppfattning anslöto sig ock Hans Berggren såsom ägare till 3/4 mantal Ulvekärr och Johan Andersson såsom ägare till 3/16 mtl. Skärkild och till 1/2 mtl. Hunstad, vilka fastighetsägare förenade sig med sökandena medelst skriftlig handling, bilagd detta

protokoll.

Gustav Olofsson i Fagerbacka förklarade på fråga om han med framställningen om undersökningens utsträckning avsett att förena sig med sökandena till företaget att han visserligen vid tiden för denna framställning menat att få företaget utsträckt att omfatta jämväl den del av avloppet, som framgick genom ågor till hans fastigheter, men att han numera frånträtt denna ståndpunkt och icke längre önskade avloppets upptagande genom sina ågor. För den kostnad, som på grund av hans tidigare intagna ställning i fråga varit förbunden med undersökningens utsträckning, förband sig Olofsson svara.

Framställd fråga huruvida någon av ågarne till fastigheter i Kvegga Löska eller Kvillekärr, genom vilka fastigheter avloppet i anledning av Olofssons i Fagerbacka gjorda anspråk på företagets utsträckning jämväl varit föremål för undersökning, önskade förena sig med sökandena för att få avloppet förstorat å sträckningen över dessa fastigheter, besvarades nekande. Vid detta förhållande menade sökandena, enkännerligen Carl Blad, att arbetena med avloppets upptagande finge sluta ungefär vid gränsen mellan ågorna till Blads fastigheter i Tyfta och Hunstad och i varje fall icke sträcka sig längre än till vägen över avloppet å ågor till Hunstad l.

Beträffande frågan om ombyggnad av broar och trummor för vägar över avloppet å sträcka detta skulle bli föremål för förstoring ansågs sådan ombyggnad böra ske på gemensam bekostnad. Skulle bidrag från vägarne ågare ifrågasättas till kostnaden för ombyggnaden, erinrades därom att bron för uppfartsvägen från Ulvekärr nyligen ombyggts och var i gott skick under det att broarna i övrigt voro synnerligen bristfälliga.

Mark till avloppets vidgning förklarade närvarande fastighetsägare, vilkas mark berördes av arbetena, att de upplåto utan anspråk på ersättning och utfäste sig dessa ägare att även tåla intrånget genom upplägningen av jord och sten från schaktningsarbetet utan att ställa anspråk på ersättning för dylikt intrång.

Avlopp och mark blevo så föremål för besiktning, varvid marken jämväl undersöktes för båtnadens uppskattning, varefter tillkännagavs att, sedan förslag till vattenavledningen blivit uppgjort, kostnaden och båtnaden beräknats, resultatet av dessa arbeten skulle föreläggas intressenterna vid sammanträde, kungjort i stadgad ordning.

C.B. Carlson

Bernth Andersson

Henric Carlsson.

§ 3.

Den 9 maj 1930 i Tyfta.

Närvarande: förestående synemän och följande sakägare:

Hans Berggren i Ulvekärr;

Johan Andersson i Hunsted;

Karl Jonasson i Tyfta;

Ture Norén i Tyfta;

Karl Blad i Tyfta;

Förslag till avloppets upptagande företeddes tillika med kostnadsberäkning och värderingslängd samt väckte ingen erinran. Ture Norén upplyste därom att han numera vore ensam ägare till 1/4 mtl. Tyfta 1⁷.

Efter prövning av förekomna frågor meddelades utlåtande i ärendet.

Att i föreskriven ordning kalla delägarne till sammanträde för val av styrelse uppdrogs åt Karl Jonasson i Tyfta.

Samme Jonasson med adress Tyfta per Gerlesborg skulle förvara före-

taget rörande handlingar och ritningar.

Härefter förklarades förrättningen avslutad.

Dag som ovan

C.B. Carlson Bernth Andersson Henrie Carlsson.

Resolution.

Översändes till lantbruksingeniören i Göteborgs och Bohus län samt Älvsborgs läns norra del, som förordnas att i laga ordning verkställa i bilagda handling omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Göteborg, i landskansliet, den 19 december 1927.

Oscar von Sydow. G. Hård av Segerstad

Översändes till lantbruksingeniören i Göteborgs och Bohus län samt Älvsborgs läns norra del, som anmodas att hit inkomma med yttrande huruvida omständigheterna synas påfordra, att sökandena ställa säkerhet för förrättningskostnaderna; skolande remisshandlingarna därvid återställas.

Göteborg, i landskansliet, den 8 december 1927.

G. Hård av Segerstad.

Några omständigheter, som påfordra ställande av säkerhet för förrättningskostnaderna, synas icke föreligga. Vänersborg den 17 december 1927.

C.B. Carlson.

Till Konungens Befallningshavande i Göteborgs och Bohus län.

Undetecknad markägare får härmed vördsamt anhålla om förordnande för vederbörlig förrättningsman att hålla syn enligt dikningslagen för torrläggning av vattenskadad mark tillhörande Ulseröd, Ulvekärr, Skärkil, Tyfta, Hunstad, Kvegga, Löska, Kvillekärr i Svenneby socken

samt Fagerbacka i Kville socken Kville härad till den omfattning som
betingas av intressenternas yrkande vid ärendets handläggning.

Tyfta den 5 december 1927.

Carl Jonasson , Gerlesborg. Carl Blad Ture Norén Hjalmar Norén.
Alla från Tyfta.

Kungörelse.

I avseende å företag i ändamål att förstora gattenavlopp för torrlägg-
ning av mark hörande till hemmanen Ulseröd, Ulvekärr, Skärkil, Tyfta, Hun-
sta, Kregga, Löska, Kvillekärr i Svenneby Socken samt Fagerbacka i Kville
socken handlägges syneförrättning jämlikt 10 kap. vattenlagen vid samman-
träde hos lantbrukaren Thure Norén i Tyfta torsdagen den 25 oktober 1928
kl. 9,30 f.m., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för ut-
förande av sin talan. Vänersborg den 3 oktober 1928. C.B. Carlson.
Lantbruksingeniör.

Utsänd för uppläsning till pastorsämbetena i Svenneby
och Kville församlingar den 3 oktober 1928 samt införd i tidningen Bohus-
länningen den 5 oktober samma år betygar:

C.B. Carlson.

Fötteckning

Över personer, till vilka underrättelse om tid och plats för det i före-
stående kungörelse omnämnda sammanträdet avlämnats å posten den 8 oktober
1928.

Lantbrukaren,	Karl Hansson, -	Ulseröd	<u>Gerlesborg.</u>
"	Johan Andersson,	Skärkil	"
"	Hans Berggren,	Ulvekärr	"
"	Johan Andersson,	Hunsta	"
"	Karl Jonasson,	Tyfta	"
"	Thure Norén,	"	"

Lantbrukaren Hjalmar Norén

Tyfta

Gerlesborg.

"	Karl Blad	"	"
"	August Andersson	Kregga	"
"	Johan Alexandersson	"	"
"	Johannes Olsson	Löska	"
"	Karl Magnusson	Kvillekärr	"
"	August Karlsson	"	"
"	Gustav Olovsson	Fagerbacka	Kville.

Kungörelse.

Syneförrättningen i avseende å företag med ändamål att medelst vidgning och fördjupning av vattenavlopp torrlägga mark hörande till hemmanen Ulseröd, Ulvekärr, Skärkil, Tyfta och Hunstad i Svenneby socken handlägges ånyo vid sammanträde hos lantbrukaren Carl Jonasson i Tyfta fredagen den 9 maj 1930 kl. 1.30 e.m. då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan. Göteborg den 16 april 1930. C.B. Carlson.
Lantbruksingeniör.

Utsänd till pastorsämbetet i Svenneby församling den 16 april samt införd i tidningen Bohuslänningen den april 1930, betygar:

C.B. Carlson.

Med sökandena till det företag, som avser vidgning och fördjupning av vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Tyfta och Hunsta mfl. i Svenneby socken förena sig undertecknade jämlikt 10:58 vattenlagen och åsyfta med denna anslutning avloppets upptagande över ägor till våra fastigheter på sätt att ändamålsenlig torrläggning av mark till dessa fastigheter jämväl blir beredd.

Tyfta den 25 oktober 1928.

Hans Berggren ägare till 3/4mtl Ulvekärr.

Johan Andersson ägare till 3/16 mtl. Skärskild.

och ägare till 1/2 mtl. Hunstad

Egenhändiga namnteckningar bevittna:

C.B. Carlson Bernth Andersson Henric Karlsson.

Utlåtande

i fråga om vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Ulseröd, Ulvekärr, Skärskild, Tyfta och Hunstad i Svenneby socken, Göteborgs och Bohuslän.

Det avlopp om vars vidgning och fördjupning fråga är, framgår i sydlig och sydvästlig riktning genom ägor till förenämnda hemman, fortlöper i sist nämnda riktning förbi Svenneby kyrka och utmynnar i havet omkring en kilometer från kyrkan. Dess nederbördsområde tillhör alltså trakten mellan Örekilsälven och Strömsån med beteckningen 110/111.

Å ägor till Ulseröd finnes ettstupa i avloppet, vid vilket arbetena med förstoringen måste begynna. Vid denna plats tillrinner avloppsvatten från ett 5,6 kvadratkilometer stort område, bestående av odlade fält och merändels kala berg. Med avseende härtill och till traktens topografiska gestaltning samt till nederbörds mängden i denna nejd kan vattenföringen vid ordinära flöden skattas till 1,4 kubikmeter i sekund- och medelvattenföringen till 0,085 kubm. vilka vattenföringar svara mot en avrinning av 250 och 15 liter respektive från varje kvadratkilometer av nederbördsområdet i medeltal.

Med hänsyn till dessa vattenföringar, förekommande lutningsförhållanden, jordarter och möjlighet till andamålsenlig torrläggning av den vattenbesvärade marken utmed avloppet har förslag till dettas vidgning och fördjupning uppgjorts, varvid särskilt beaktats den omständigheten att av avloppet i torrlägningshänseende berörd mark är av relativt liten utsträckning på ömse sidor av avloppet. Förslaget innebär en minsta bottenlutning av 3,2:1000 och en största av 6,6:1000, en bottenbredd av 0,50 meter och en sidolutning av 1:1.5. Å sträckan med den svagare lutningen beräknas flodvattenmängden 1,4 kubm. kunna avrinna vid vattendjup icke överstigande 0,8 meter och å sträckan med starkare lutning vid omkring 0,7 meters vattenstånd. Medelvattenståndet skulle komma att hålla sig omkring 0,2 meter över botten. Vid jämförelse mellan bottenläge och ovan beräknade vattenstånd samt den avloppets angränsande markens nivå skall finnas att trygghet mot översvämningar och möjlighet till torrläggning till minst 1.- meters djup av den låglänta marken utmed avloppet bliva berädda, därest avloppet blir föremål för upptagande enligt detta förslag.

Enär befintliga trummor för vägar över avloppet äro antingen för grunda eller för trånga för att kunna bestå efter det avloppet blivit upptaget, blir nödvändigt att ombygga dem i samband med arbetena för avloppets försterande. För att ingen skadlig uppdamning ovan vägtrumorna må inträda bör genomloppet för vattnet få en bredd av minst 1,5 meter å den nedre sträckan av avloppet med lutning 3,2:1000 och minst 1,2 meter å den övre sträckan med lutning minst 6,6:1000 samt höjden av öppningen icke understiga 1,1 resp. 1,0 meter.

Å den över avdikningsområdet upprättade nivåkartan är avloppets

läge utmärkt med tvenne jämnlöpande röda linier samt i övrigt betecknat: begynnelsepunkten för arbetet med A och slutpunkten med B. Profil- och sektioneritningar angiva dimensioner och lutningar, riktningar till vägtrummor dessa byggnaders konstruktion.

I den ordning varom stadgas i 10 kap. 60 § vattenlagen och med tilltillämpning av de grunder, som angivas i 7 kap 22§ samma lag har den i företaget ingående marken uppskattats, varvid beaktats markens läge i förhållande såväl till medelvattenståndet som till högsvattenståndet i avloppet. Resultatet av uppskattningen återfinnes i en detta utlåtande bifogad längd, upptagande areal, värde före, värde efter företaget samt båtadvärde för varje ågotrakt. I förhållande till sistnämnda värde hava ägarne till de fastigheter, vilka beröras av företaget, att taga del i kostnaderna för detta och finnes avparten efter denna grund jämväl uttryckt medelst procenttal i längdens sammandrag.

Till kostnad för företaget räknas förutom schaktningskostnad jämväl kostnad för ombyggnad av vägtrummor i den del denna kostnad icke enligt nedan givna bestämmelser påvilar vägarnes ägare samt eventuell ersättning för markupplåtelse och intrång å ågor till Ulseröd.

Med avseende till beskaffenheten av trummorna för vägarne å ågor till Tyfta och Hunstad kan förväntas att ombyggnaden av dessa vägtrummor har ett förbilligat underhåll till följd, vid vilket förhållande ägarne till byggnaderna ifråga hava jämlikt 7:18 vattenlagen att bidra till ombyggnadskostnaden med belopp svarande mot minskningen i kostnaden för underhållet, vilket belopp skäligen skattas till hälften av ombyggnadskostnaden. I fråga om trumman för vägen å ågor till Ulvekärr kan

ombyggnaden av samma icke hava något förbilligat underhåll till följd, varför kostnaden för denna ombyggnad helt faller på intressenterna i företaget.

Enär vederbörande fastighetsägare i Ulvekärr, Skärkild, Tyfta och Hunstad utfäst sig att upplåta mark till avloppets vidgning samt tåla intrånget genom uppläggning av schaktningsmassorna utan anspråk på ersättning, behöver ersättning för markupplåtelse och intrång icke utgivas till dessa ägare. Därest ägaren till Ulseröd skulle framställa krav på ersättning i förevarande avseende, hava intressenterna att till nämnde ägare gälla ersättning för upplåtelse av mark till avloppets utvidgning med belopp svarande mot den i anspråk tagna markens värde före företaget och för intrång genom schaktningsmassornas uppläggande med belopp svarande mot halften av den täckta markens värde efter företaget, skoland dessa ersättningar, därest åsämjande om deras storlek icke kan vinnas, beräknas av tvenne ojäviga personer, utsedde den ena av styrelsen för företaget den andre av ägaren till Ulseröd.

Underhållet av avloppet bostrides efter samma grund som ovan bestämts för deltagandet i kostnaden för avloppets förstoring. Vägtrummor underhållas av den eller dem, som haft att vidmakthålla befintliga vägtrummor.

Avgift varom förmåles i 11 kap. 95§ vattenlagen skulle understiga tio kronor och skall förty ej erläggas.

Kostnaden för syneförrättningen gäldas av delägarne i företaget i förhållande till andelen i kostnaden för företaget. Av kostnaden för den del av förrättningen som innefattar undersökning av avlopp samt nivåavvägning och kartläggning av marken belöper på intressenterna i

företaget så stor del som svarar mot förhållandet mellan den till upptagande föreskrivna avloppssträckans längd och längden av hela den undersökta sträckan.

I fråga om företaget bestämmes jämlikt 10:62 vattenlagen:

att företaget skall utföras i överensstämmelse med det förslag, om vilket avhandlas i detta utlåtande;

att vid arbetet uppskaktad jord och sten skall läggas minst en (1) meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke skarpare än 1:1;

att öppningar med slänt 1:1 anordnas i upplagda jordsträngar vid förekommande svackor i markytan, i tillstötande öppna diken samt i övrigt på var 40 meter, så att dagvattnet från angränsande terräng kan fritt nedrinna i avloppet.

att i regel de uppskaktade massorna läggas på den sida av avloppet, från vilken de tagits.

att där gräns mellan fastigheter framgår i eller invid bäcken, avloppets mittlinje bör sammanfalla med gränslinjen och massorna uppläggas på den sidan om gränslinjen, från vilka de upptagits;

att tilläventyrs inträffande ras oförtövat avhjälpas och medelst förstärkning av botten och sidor om så på fördras;

att vägtrumorna ombyggas av kilad sten i gott förband enligt ritningar;

att arbetena för företaget böra överlåtas till utförande åt därför skickad person, med vilken kontrakt om utförandet enligt bestämmelserna i detta utlåtande bör upprättas;

att samma förfaringssätt bör vinna tillämpning vid framtida rensningar av avloppet;

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft
samt böra vara bragta till slut senast vid 1932 års utgång;
att arbetena böra åsynas av lantbruksingeniör samt att utmed avlopps-
sträckan, där marken hävdas såsom åker eller äng, schaktningsmassorna
böra vara bortförda senast sju år efter det arbetena för avloppets
upptagande avslutats.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande föres vid Västerbygdens
vattendomstol, till vilken besvären, för att komma under prövning
skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanskrivna dag och därvid
iakttagas vad i 11 kap. 85 § vattenlagen är stadgat om handlingars
avlämnande och besvårs ingivande

Tyfta den 9 maj 1930.

C.B. Carlson Henrie Karlsson Bernth Andersson.

1	2	3	4	5	6
Hemman	Registreringsnummer	Mantal		Ägarenummersnummer	Ägare och ägobeskrivning
					<u>Sammandrag.</u>
Ulleröd	1 ²	3/8		1-3	Karl Hausson
Ulvekärr	1 ³	3/8		4-27	Hans Berggren
- " -	1 ²	3/8		28	Dome
Skärkild	1 ¹	3/16		29-35	Johan Andersson
Tyfta	1 ⁵	1/4		36-43	Karl Jonasson
- " -	1 ⁷	1/4		44-45	Ture och Ljilmar Norén
- " -	1 ²	1/4		46-59	Karl Blad
Hunstad	1 ²	1/2		60-67	Johan Andersson
- " -	1 ³	1/4		68-73	Karl Blad
					<u>Summa</u>

7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
A-n-e-a-l.				V-ä-r-d-e.					
	äugoch annan imp. rh			före		efter		Bätnads.	
åker	odlings-duglig	högländ		företagets		ufförande		värde	
	mark	mark	mark	m. har	m. ägofigurs	m. har	m. ägofigurs		
har ar	har ar	har ar	har ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	%
		233	044		139 80		186 40	46 60	1,22
181.1	155		167		2540 75		3775 10	1234 35	32,43
067					117 25		134 -	16 75	0.44
50.1			16.0		656 30		947 50	291 20	7.65
923			24.0		1404 10		1784 -	379 90	9.98
195			046		302 25		390 -	87 75	2.31
1484		014	27.0		1984 82		2952 17	967 35	25,41
1568			00.8		2455 95		3136 -	680 05	17,86
19.0		11.2	04.0		351 90		454 70	102 80	2.70
6739	15,5	359	975		9953 12		13759 87	3806 75	100.00

Tyfta den 9 maj 1930.

E. B. Carlson, Berth Andersson, Henric Carlsson.

Kostnadsberäkning

till vattenavlopp för tomläggning av mark hörande
till Ulseröd, Ulvekörn, Skärkild, Tyfta och Hunstad
uti Lennestads socken, Göteborgs och Bohus län.

Löge	Längd i meter	Jordart m.m.	Antal	ä Kronor	Kost- nad		Summa Kostnad	
1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.	
					kr	ö	kr	ö.
		<u>Avloppet A-B.</u>						
A. \	120	Sten, block och lera kubm	20	5:-	100	-		
0+40-1+60		Lera med sten och rötter	150	1:20	180	-	280	-
1+60-3	140	Lera med ngt sten ö - " -	260	1:-	-	-	260	-
3-5+16	216	Lera med rötter	350	1:-	-	-	350	-
5+16-6+50	134	- " - " - " -	80	1:-	80	-		
		Lera	200	0.75	150	-	230	-
		Ombbyggnad av kumma under affärsvägen vid 6+50 m. söl. ritning (vattenöppning 1,5 m. bred och 1,10 m. hög). Befintliga täckhallar användas samt stenar i sidomurarna	1		200	-	200	-
6+50-8	150	Lera	200	0.75			150	-
8-11	300	Lera med sten	80	1.50	120	-		
		- " - " - rötter	260	0.90	324	-		
		- " -	80	0.75	60	-	504	-
11-13+50	250	- " - med sten	100	1.50	150	-		
		- " -	170	0.80	136	-	286	-
		Ombbyggnad av kumma under affärsvägen vid 12+78 m. söl. ritning (vattenöppning 1,20 m. bred, 1,0 m. hög). Befintliga täck- stenar återlägges. Beräknad kostnad 250 kr varav hälften lägges på förslaget	1		125	-	125	-
	1310	Överföres.					2385	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	1310	Överfört				2385 -
13+50-14+56	106	Lera	150	0.75	-	112 50
14+56-16	144	" med sten och rötter	40	1.50	60 -	
		" " rötter	200	0.90	1 80	240 -
16-18	200	Lera	230	0.75	172 50	
		" " " "	40	0.90	36 -	208 50
		Ombyggnad av krumma under vägen vid 18 enligt ritning (vattenöppning 1,2 m bred och 1.0 m. hög.) Befintliga täck- stenar återlägges. Beräknad kostnad 250 kr. varav hälften lägges på företaget			125 -	125 -
18-20+50	250	Lera med ngt. sten, rötter	40	1.20	48 -	
		" med rötter	180	0.90	162 -	210
		För arbetets tillsyn, oförut- sedda utgifter m.m. till- ägges c:a 10 % av arbets- kostnaden!				319 -
	2010	Summa				3600 -
		Tyfta den 9 maj 1930. C.B. Carlson Bestyrkes å Gärstens vägnar Bestyrkes å Gärstens vägnar H. Carlsson				

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket av lag om kronans för-
månerätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Terrillägning av marken tillhörande hemmanen Ulseröd,
Ulvekärre m.fl. i Svenneby socken av Gästrik och Bohus län.

Lån 1.880 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl.Maj:ts
beslut den 26 juni 1931.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsam-
ma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Register- nummer	Ägare
<u>Svenneby socken.</u>			
Ulvekärre	3/8	1 ³	Hans Berggren
"	3/8	1 ²	Densamme
Skärkild	3/16	1 ¹	Johan Andersson
Tyfta	1/4	1 ⁵	Karl Jonasson
"	1/4	1 ⁷	Ture och Hjalmar Norén
"	1/4	1 ²	Karl Blad
Hunstad	1/2	1 ²	Johan Andersson
"	1/4	1 ³	Karl Blad

Stockholm den 20 oktober 1931.

På Kungl.Lantbrukestyrelsens vägnar

Albert Smith

Bevis

Vid den 29 september 1931 verkställd besiktning och kontrollering av arbetena för vattenavlopp med ändamål att torrlägga mark hörande till hemmanen Ulseröd, Ulvekärr, Skärkild, Tyfta och Hunstad i Svenneby socken, Göteborgs och Bohus län, befanns att den till upptagande ifrågakommande avloppssträckan blivit vidgad och fördjupad i överensstämmelse med den för företaget den 26 juni 1931 fastställda planen. Till ombyggnad föreskrivna broar hade även varit föremål för uppförande, två av dem dock på sådant sätt att en ytterligare ombyggnad blir erforderlig. Kostnaden härför torde icke behöva överstiga 250:- kronor.

Vid planens fastställande har kostnaden för vattenavledningen, syneförrättningen och utredningen om statsunderstöd beräknats till 4085:33 kronor, varför kostnaden för utfört arbete jämte utgifter för förrättning och utredning beräknats till 3835:33 kronor. : 94%

Göteborg den 5 oktober 1931.

P. Karlsson.



0,82 · 1900 = 1550

0,82 · 1880 = 1550

Godk. 20/5 31 272
31

12888
DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
11 MAJ 1932

B e v i s

över avsyning av arbetena för företag, avseende vattenavlopp för torr-
läggning av mark hörande till hemmanen Ulseröd, Ulvekärr, Skärkild,
Tyfta och Hunstad i Svenneby socken, Göteborgs och Bohus län.

Planen fastställd den 26 juni 1931.

Statsunderstöd: bidrag från avdikningsanslaget: 1900:- kronor.

lån från avdikningslånefonden: 1880:- " ,

Kontrakt antaget den 20 oktober 1931.

Arbetstid till den 1 september 1932.

Vid den 3 oktober 1931 av undertecknad verkställd avsyning av ar-
betena för företaget i fråga befunnos dessa arbeten i vad de avsågo
avloppets förstoring utförda i överensstämmelse med planen. Ett par
av de i planen till ombyggande ingående vägtrummmorna hade emellertid
i avseende till front-eller gavelmurarne erhållit från vägarne avvika-
ande riktning, vilket förfarande fått onödigt försvårad överkörsel
till följd. En ombyggnad av dessa trummor var för den skull påkallad.

Vid denna dag företagen avsyning av detta arbete befunnos trum-
morna i fråga ombyggda på ett för vägtrafiken och jämväl för vatten-
avledningen fullt nöjaktigt sätt,

Företaget i dess helhet är förty av beskaffenhet att böra förör-
das till godkännande.

Göteborg den 4 maj 1932.

W. Mariton

