



Akt nr:
O-E1a-0152

AU\$O-E1a-0152

292
K. Lantbruksstyrelsen.

0 1-0152

DIARIE N:r 17048
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
14 AUG. 1931

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 29 maj 1931 för
torrläggning av mark till Vrångeröd och Kleva i Tanums socken av
_____ GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄN _____

beviljat dels ett lån av fyrahundrafyrtio (440)
kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* och dels ett *statsbidrag* utan återbetal-
ningsskyldighet av femhundrasextio (560) kronor att
utgå från *statens avdikningsanslag*, ävensom fastställt en av *statens lantbruks-*
ingenjör C.B. Carlson vid syneförrättning år 1929 upprättad arbetsplan med
därtill hörande kostnadsförslag, ha *✓* undertecknad som av vederbörande intressenter ut-
setts till ~~styrelse~~ förtroendeman för företaget, _____
med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kon-
trakt, varigenom *vi* jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar
åtaga och förbinda oss mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fast-
ställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må
efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1932,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Wrångersåden den 25^{te} juli 1931.
P. E. Magnusson, ägare till Låg Wrångersåden

Att P. E. Magnusson i Wrångersåden

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Ernst W. Molin

Adress Norr Härra

Hildur Molin

Adress Norr Härra

Med stöd av Kungl. brevet den 29 maj
1931 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 22 augusti 1931.

Carl Gustafsson

Carl Gustafsson

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

0

1*0152

DIARIE Nr 17048
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
14 AUG. 1931

Vattenavlopp
genom ägor hörande till
VRÅNGERÖD och KLEVA
i Tanums socken, Göteborgs
och Bohus län, 1929.

Arskrift:

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 29 maj 1931 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.


Stockholm den 4 juli 1931.

P: Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar: T. Wallin.

Bestyrkes i tjänstens vägnar:

Marxson

Översiktskarta



Skala 1:100000

Arkiv

Betänkande

i fråga om vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till lägenheten Vrångröd och hemmanet Kleva i Tanums socken, Ästeborgs och Bohus län, avgivet till frågan om företagets understödjande med statsmedel.

L ä g e : Fastigheterna Vrångröd och Kleva äro belägna mellan 1 och 2 kilometer från Tanums station västerut från Bohusbanan och 3-4 kilometer väster om Tanums kyrka. Avdikningsområdet finnes till ungefärligt läge utmärkt med gul färg å vidstående översiktskarta.

B e s k a f f e n h e t : Området i fråga hävdas såsom åker om än med svårighet på grund av högt grundvatten, vars nedbringande först kan ske sedan avloppet blivit föremål för vidgning och fördjupning. Jordmånen utgöres av lermylla på lera.

A r e a l : Områdetvinnefattar 2:755 hektar åker.

U n d e r s ö k n i n g, f ö r s l a g m. m. : Vid syneförrättning enligt vattenlagen hava undersökningar av avlopp och mark ägt rum, förslag till avloppets vidgning och fördjupning uppgjorts, kostnaden beräknats och båtnaden uppskattats samt utlåtande i ärendet meddelats. Mot detta hava besvär ej anförts, såsom framgår av närslutet diariebevis.

I utlåtandet finnes angivet lutningar och bottenbredder för avloppet å den för förstoring ifrågasatta sträckan, varjämte profil- och sektionsritningar åskådliggöra dimensionerna.

B å t n a d : Den genom avloppets förstoring uppkommande båtnaden för den härav berörda marken har skattats till ett värde av 1129 kr. 55 öre.

K o s t n a d : Kostnaden för nämnda avlopps förstoring jämte den för väg-

trummers ombyggande samt ersättning för intrång genom schaktningsmassor-
nas uppläggande har beräknats till 970:- kronor.

A r b e t s t i d : I utlåtandet från syneförrättningen finnes föreskriv
vet att arbetena böra vara färdiga senast vid 1931 års slut.

S t a t s u n d e r s t ö d : Ägaren till Vrångeröd har satt i fråga att
komma i åtnjutande av bidrag och lån av statsmedel till bestridande av
kostnaderna för företaget. Dessa kostnader jämte dem för syneförrättning
och utredning för understödet belöpa sig till 1166 kr. 84 öre. När den
sammanlagda kostnaderna något överstiga värdet av båtnaden, skulle enligt
den vid tilldelning av bidrag från statens avdikningsanslag tillämpade
normen bidraget till företaget i fråga utgöra hälften av båtnadsvärdet,
d.v.s. $\frac{1129,55}{2} = 564,77$ kronor. När värdet av båtnaden för marken till
sökandens fastighet utgör 885:05 kronor, skulle av bidraget 442:52 kronor
falla på ägaren till denna fastighet. Lån från avdikningslånefonden skul-
le ägaren till samma fastighet så kunna erhålla till lika stort belopp
som bidraget eller 442:52 kronor.

H a n d l i n g a r : Betänkandet åtföljes av: översiktskarta, tabeller
a och b, kostnadsöverslag, diareibevis, avskrift av syneförrättningshand-
kopia av ritningar
lingar, samt arvodesräkningar.

Göteborg den 19 maj 1930.

C.B. Carlson.

Tabell a.

	Hela förläggningssområdet								Länsöskandens andel							
	Areal		Värde				Bakad		Areal		Värde				Bakad	
			före		efter						före		efter			
			företaget		företaget						företaget		företaget			
			Kr.	Öre	Kr.	Öre					Kr.	Öre	Kr.	Öre		
Åker	2	75,5							1	94,0						
Annan mark																
Paräknad landvinning																
Summa	2	75,5	3115	45	4245	00	1129	55	1	94,0	2218	95	3104	00	885	05

Fabell

Loken by och hemman	Mantal	Registernummer	Ägares namn m. m.	Lagfigurer n:r	Areal					
					Åker		Annan mark		Summa	
					Har	ar	Har	ar	Har	ar
<u>Tanums</u>										
Trängeröd	1'	ars	P. E. Magnusson	1-8	1	940	-	-	1	940
Kleva	1'	1/1	Kronau: arr. Arvid Jönsson	9-11		81,5	-	-		81,5
					2	75,5			2	75,5

b.

Betalnad				Andel i kostnaden för								Summa		Relativ kostnad	Bidragets storlek i procent av löshuset	Bidrag		Lån	
				Före- taget				Lyne- förrätt- ningen		Betän- kanden m.m.									
kr.	öre	kr.	öre					kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre		%	kr.	öre	kr.	öre
885	05	760	-					115	51	38	71	914	22			442	52	444	52
244	50	210	-					31	92	10	70	252	62			122	25	-	-
1129	55	970	-					147	43	49	41	1166	84	1.03	50.-	564	77	444	52

Kostnadsöverslag:

- | | |
|--|----------------------|
| 1) Vattenavledningen enligt vid synförrättningen
beräknad kostnad | kr. 970:— |
| 2) Synförrättningskostnad enligt räkning | 147:43 |
| 3) Kostnad för utredningen i fråga om stats-
understöd enligt räkning | 49:41 |
| | <hr/> |
| | Summa kronor 1166:84 |

Göteborg den 19 maj 1930

C. B. Carlsson.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget be-
räknats till 1166 kronor 84 öre, varav i länesökandens an-
del 914 kronor 22 öre.

Stockholm den 4 juli 1931.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar: T. Wallin

Utskrift :

Protokoll vid syneförrättning i fråga ^{om} vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till lägenheten Vrångeröd 1^l, avsöndrad från Kleva 1^l och Klevmyr eller Hertseröd 1^l i Tanums socken, Götteborgs och Bohus län.

§ 1.

Den 4 december 1929 i Vrångeröd.

Närvarande: lantbruksingenjören C.B. Carlson, förrättningsman;

Collin Persson i Nästegård och And.V. Olsson i Hallind, godemän;

P.E. Magnusson, ägare till lägenheten Vrångeröd 1^l sökande till företaget;

Landsfiskalen Ludvig Nyberg i egenskap av kronoombud, enligt förordnande,

Arvid Jönsson, arrendator av kronoegendomen Kleva 1^l och Klevmyr eller Hertseröd 1^l.

§ 2.

Efter undersökning upprättade profil- och sektionsritningar över avloppet ifråga företeddes tillika med nivåkarta över den vattenbesvärade marken.

Sökanden åskade avloppet upptaget till sådan omfattning att möjlighet till ändamålsenlig torrläggning av marken till hans fastighet kunde ernås samt att i den mån båtnad jämväl kunde uppstå för mark till kronoegendomen Kleva deltagandet i kostnaden skulle regleras i förhållande till värdet av båtnaden för marken till Vrångeröd och Kleva.

För upplåtelse av mark till avloppets vidgning gjordes från ingen-

dera sidan anspråk på ersättning. Däremot ansågs ersättning för intrång genom schaktningsmassornas uppläggande böra gäldas och ingå såsom ett led i kostnaderna för företaget.

Befintliga trummor för vägar och överfarter över avloppet voro för grunda för att kunna bibehållas utan ombyggnad. Denna ombyggnad menades skola ske på gemensam bekostnad med fördelning efter båtnad genom företaget. I den mån ett förbilligande av underhållet uppstod genom ombyggnaden finge vaderbörande markägare vidkännas ett här-
bidrag till
emot svarande ~~tillskott~~ ombyggnadskostnaden.

Avlopp och mark blevo föremål för besiktning och marken jämväl för uppskattning. Härunder förklarade sökanden att arbetena med avloppets förstoring kunde sluta omkring 20 meter ovanom vägen vid avvagningspunkten 14, där ett tillopp österifrån tillstötte.

Den verkställda avvagningen hade givit vid handen att under förutsättning att avloppet över ägorna till Kleva vidmakthölles i befintligt skick arbetena med förstoringen av avloppet för torrläggning av marken till Vrångeröd behövde börja omkring 200 meter norr om gränsen mellan ägorna till Kleva och Vrångeröd. Sökanden ställde för den skull icke krav på utvidgning av avloppet nedanför nämnda punkt och kronoombudet fann icke skäl till företagets utsträckning utöver vad som erfordrades för sökandens vidkommande.

§3.

Förslag till avloppets förstoring i förenämnd omfattning blev

uppgjort och kostnaden beräknad samt värdet av båtnaden uträknad, varefter utlåtande i ärendet meddelades.

Parterna voro ense därom att arbetet med företagets utförande skulle ombesörjas av sökanden, vilken ock hade att förvara företaget rörande handlingar och ritningar.

Förrättningen förklarades härmed avslutad.

Dag som ovan

C.B. Carlson

And. V. Olsson

Collin Persson

Till Konungens Befallningshavande i Göteborgs och Bohus län.

Undertecknad anhåller härmed vördsamt om förordnande för behörig förrättningsman att jämlikt 10 kap. vattenlagen verkställa syneförrättning för upptagande av vattenavlopp från ägor till min lägenhet Vrångröd i Tanuns socken.

Förutom denna min lägenhet kan företaget komma att beröra mark till kronoegendomen Kleva N:o 1 i nämnda socken.

Vrångröd per Grebbestad den 20 december 1927.

P.E. Magnusson.

Resolution.

Översändes till lantbruksingenören i Göteborgs och Bohus län samt Älvsborgs läns norra del, som förordnas att i laga ordning verkställa i bilagda handling omförmäld förrättning; skölande bevis om detta förord-

nandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Göteborg, i landskansliet, den 9 januari 1928.

Oscar von Sydow

G.Hård av Segerstad

Kungörelse.

I avseende å företag med ändamål att medelst viggning och fördjupning av vattenavlopp bereda bättre torrläggning av mark hörande till lägenheten Vrångröd i Tanums socken, vilket företag jämväl kan komma att beröra ägor hörande till kronoegendomen Kleva Nr 1 i samma socken, handlägges syneförrättning jämlikt 10 kap. vattenlagen vid sammanträde hos P.E. Magnusson i Vrångröd onsdagen den 4 december 1929 kl. 9 f.m., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Göteborg den 11 november 1929.

C.B. Carlson
Lantbruksingeniör.

Kungörelsen utsänd till pastorsämbetet i Tanums församling den 11 november och införd i Handelstidningens Veckoblad den 14 november samt underrättelse om tid och plats för sammanträdet avlämnad å posten den 18 november 1929 till:

Lägenhetsägaren P.E. Magnusson, Vrångröd

Brebbestad.

Kronoarrendatorn Arvid Jönsson, Kleva

"

Konungens Befallningshavande

Göteborg

betygar

C.B. Carlson

Översändes till landfiskalen i Tanums distrikt, som förordnas
att såväl vid ifrågavarande som andra i saken förekommande sammanträ-
den bevaka Kungl. Maj:ts och Kronans för kronoegendomen Kleva Nr 1 i
Tanums socken rätt och bästa; införväntande Länsstyrelsen i sinom
tid rapport om vad å ärendet förekommit.

Göteborg, i landskontoret, den 13 november 1929.

På Länsstyrelsens vägnar:

G. Hård af Segerstad Elof Warmark

Bestyrkes å Tjänstens vägnar:

Elof Warmark.

Utlåtande

i fråga om vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till lägenheten VRÄNGERÖD och hemmanet KLEVA i Tanums socken, Göteborgs och Bohus län.

Avloppet i fråga framgår i nordvästlig riktning genom ågorna till Vrångeröd, mottager ungefär 100 meter från gränsen mellan Vrångeröd och Kleva och inne på detta hemmans ågor ett tillflöde nordostifrån samt fortsätter i nordlig huvudriktning genom Kleva och vidare nordväst ut samt utmynnar i Sannäsfjärden. Dess nederbördsområde faller alltså mellan Öreskilsälven och Strömsån N:r 110/111.

Ovan tillflödet från Hertseröd har avloppet att avleda vattnet från ett helt obetydligt område och nedanför tillflödet uppgår nederbördsområdet till en knapp kvadratkilometer. Någon betydande vattenmängd har avloppet sålunda ej att avleda. Största avbördningen kan skattas till högst 0,4 kubikmeter i sekunden.

Med avseende till den torrläggning sökanden ifrågasatt för jorden till sin fastighet har förslag till avloppets förstoring blivit uppgjort. Detta förslag innebär en bottenlutning av minst 1:1000, en bottenbredd nedanför tillflödet ifrån Hertseröd av 0,5 meter och ovanför detta tillflöde 0,3 meter samt en sidolutning å sträckan med lutning 1:1000 av 1:1,5 och i övrigt av 1:1,25. Djupet är avpassat med hänsyn till vattenföring och ändamålsenlig torrläggning av marken till Vrångeröd.

I den över avdikningsområdet upprättade nivåkartan är läget av den till vidgning och fördjupning föreslagna avloppssträckan utmärkt med tvän-

ne jämnlöpande röda linjer samt betecknad, begynnelsepunkten med A (=10+60) och slutpunkten med B (=14+20), utgörande alltså längden 360 meter.

Trummor för vägar och överfarter över avloppet måste ombyggas i samband med förstoringen och givas ett genomlopp för vattnet av minst 0,6.06 meter.

Den mark, som i torrlägningshänseende funnits beroende av ifrågakommande avloppssträckas förstoring, har uppskattats i den ordning, varom stadgas i 10 kap. 60 § vattenlagen, och resultatet införts i en detta utlåtande bifogad längd. Skäl till hänförande av marken inom torrlägnings-samfälligheten till särskilda avdelningar för jämkning i kostnadshänseende finnas icke. Var och en ägare till fastighet med mark, som röner båtnad genom avloppets förstoring, har att delta i kostnaden för företaget och föreförkommande ersättningar i förhållande till värdet av båtnaden för denna mark, sådant detta värde blivit uträknat i förenämnda längd, i vilken ~~längd~~ delaktigheten i företaget efter denna grund jämväl uttryckts i procenttal.

Underhållet av avloppet bestrides efter samma grund som ovan bestämts för deltagandet i avloppets förstoring. Trummorna över avloppet underhållas av den, som haft att vidmakthålla befintliga trummor. Med avseende därtill att ombyggnaden av trummorna leder till ett förbilligat underhåll av dessa byggnader hava ~~ägare~~ ägare till byggnaderna i fråga att delta i ombyggnadskostnaden med belopp som svara mot förbilligandet av underhållet, vilket belopp skattas till halva kostnaden för ombyggnaden.

Enär vederbörande markägare och ombud förklarar att de icke hade anspråk på ersättning för upplåtelse av mark till avloppets vidgning, behöver ersättning för markupplåtelse ej utgivas. För intrång genom uppläggning av schaktningsmassorna från förstöringsarbetet gäldas ersättning med belopp svarande mot kostnaden för massornas utspridning, vilken kostnad skattas till hälften av schaktningsarbetet. I bifogad ersättningslängd finnes den ^å varje fastighet~~szgare~~ ^{belöpande} ~~fikikenxznas~~ ersättningen för intrånget i fråga uträknad.

Skulle genom massornas uppläggande skada vållas å växande gröda, skall ersättning utgivas till grödans ägare, vilken ersättning skall, där åsamkande parterna emellan om beloppets storlek ej sker, uppskattas av två ojävige personer, av vilka parterna utser var sin.

Avgift, varom förmales i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle underståga tio kronor, och skall förty ej erläggas.

Kostnaden för syneförrättningen gäldas i förhållande till anparten i kostnaden för företaget men förskjutes av sökanden.

I fråga om företaget bestämmes jämlikt 10:62 vattenlagen:

att företaget skall utföras i överensstämmelse med det förslag, varom avhandlas i detta utlåtande,

att vid schaktningsarbetet upplagd jord och sten skall läggas minst en. l. meter från avloppets kanter och med en lutning mot detta icke skarpare än 1:1. varjämte öppningar för dagvattnets obehindrade nedflöde i avloppet anordnas i upplagda jordsträngar vid svackor i markytan, i tillstötande

öppna diken och i övrigt på var 40:e meter, åt vilka öppningar bör givas

stt en sidolutning icke skarpare än 1:1,

att tilläventyrs inträffande ras öförröjligen avhjälpas och medelst förstärkning av botten och sidor, där så påfordras,

att till ombyggnad föreskrivna trummar öfver avloppet uppföras av kilad sten i gott förband enligt ritning,

att arbetena för företagets genom-förande böra öfverlåtas till utförande

åt därför skickad person, med vilken kontrakt om utförandet enligt bestämmelserna i detta utlåtande bör upprättas,

att samma förfaringssätt må komma till användning vid framtida renningar av avloppet,

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft samt böra vara bragta till slut senast vid 1931 års utgång och

att arbetena böra avsynas genom lantbruksingenjörs försorg.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må, därest sådan talan finnes påkallad, föras vid Västerbygds Vattendomstol, till vilken besvärren skola, för att komma under prövning, vara ingivna inom sextio dagar från nedanskrivne dag. Vrångeröd den 4 december 1929.

C.B. Carlson.

And. V. Olsson.

Collin Persson.

7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<i>Värderingslängd</i>									

1	2	3	4	5	6
Hemman	Register nummer	Måttal		Ägare och ägo-beskrivning	
Wrångeröd	1'	avs			<u>P. E. Magnusson</u>
			1	åker, lermylta på lera	
			2	" " "	
			3	" " "	
			4	" " "	
			5	" " "	
			6	avlopp	
			7	väg	
			8	väg	
				<u>Summa:</u>	
Kleva	1'	1/1			<u>Kronau; ärr: Arvid Jönsson</u>
			9	åker, lermylta på lera	
			10	" " "	
			11	avlopp	
				<u>Summa</u>	
				<u>Sammandrag.</u>	
Wrångeröd	1'	avs	1-8	P. E. Magnusson	
Kleva	1'	1/1	9-11	Kronau; ärr: Arvid Jönsson	
				<u>Summa:</u>	

7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
A - r - e - a - l				V - ä - r - d - e.					
äng ö annan imp. och				före		efter		Båtnads-	
åker odlings- duglig högläut				företagets		utförande		värde.	
mark mark mark				har ägofigur		har ägofigur			
har ar	har ar	har ar	har ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre
33,3				1250	416	25	1600	532	80
88,7				1100	975	70	1600	1419	20
15,0				1200	180	-	1600	240	-
20,0				1200	240		1600	320	-
37,0				1100	407	-	1600	592	-
			07,5						
			04,7						
			04,8						
1 94,0			17,0	2218	95		3104	00	855 05
45,0				1100	495	-	1400	630	-
36,5				1100	401	50	1400	511	-
			03,0						
81,5			03,0	896	50		1141	-	244 50
									%
1 94,0			17,0	2218	95		3104	00	855 05 78,95
81,5			03,0	896	50		1141	-	244 50 21,65
2 75,5			20,-	3115	45		4245	00	1129 55 100,00
Wrångeröd den 4 december 1929 C. B. Carlsson And. V. Olsson, Collin Persson.									

Kostnadsberäkning

till företag, avseende vattenavlopp genom ägor till Vrångeröd och Klevo i Tanums socken, Göteborgs och Bohus län.

Läge	Längd i meter.	Arbete jordart m.m.	Antal	Å kronor	Kostnad		Summa kostnad	
					Kr.	ö	Kr.	ö
10+60-12+56	196	<u>Avloppssträckan A-B</u>						
		Schaktning av lera kubm. 250 0,80 200 -						
		Ombyggnad av kumma för överfart vid 12+5 m., 0,6 x 0,6 x 3,0 meter, enligt ritning; beräknad kostnad 120:- kronor, varav hälften på företaget.	1	-	60	-	260	-
12+56-14+20	164	Schaktning av lera kubm. 350 0,80 280 -						
		Ombyggnad av kummorna för ägovägarne vid 12+60 m. och 14+5 m. 0,6 x 0,6 x 3,0 meter enligt ritning, beräknad kostnad: 120:- kronor för var och en, varav hälften på företaget.	2	-	120	-	400	-
		Ersättning för inträng genom schaktningsmassornas uppläggande kubm. 600 0,40 - - 240 -						
		För oförutsedda fall, tillsyn m.m. tillägges c. 10% av arbetskostnaden och utföres med - -					70	-
		Summa:					970	-
		Vrångeröd den 4 december 1929 C B Carlsson.						
		Bestyrkes i förtätningsrägnar. W. Hultén						

Ersättningslängd.

vid företag, avseende vattenavlopp genom ägor hörande till Vrångeröd och Kleva i Tanums socken, Göteborgs och Bohus län.

Fastighet	Register- nummer.	Mantel	Ägare	Antal kubikmeter.	a' brunnar	Ersättning att mottaga.	
						kr.	ö.
Vrångeröd	1'	avs	P. E. Magnusson	350	0.40	140	-
Kleva	1'	1/1	Kronan; arr. Arvid Jönsson	250	0.40	100	-
			Summa:			240	-
Vrångeröd den 4 december 1929							
C. B. Carlsson.							

Bestyrkas i Gäddas vägnar:
W. Carlsson

1931 den 22 aug.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Torrläggning av mark till Vrångeröd och Kleva i Tanums socken av Göteborgs och Bohus län.

Lån 440 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl.Maj:ts beslut den 29 maj 1931.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastighet.

Socken, by och hemman	Mantal	Register- nummer	Ägare
<u>Tanums socken.</u>			
Vrångeröd	avs.	¹ 1	P.E.Magnusson

Stockholm den 22 augusti 1931.

På Kungl.Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm





Pålsson Greby.

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående säkerhetsförbindelse, intyga:

Ernst W. Molin

Hildur Molin

Adress Åker Härra

Adress Rör Härra

Vederhäftighetsintyg:

Att kronoarrendatorn Arvid Jönsson samt hemmansägareänkan Hanna Pålsson, båda i Tanums socken, av mig anses var för sig fullt vederhäftige för den borgen de sig här ovan iklätt, betygar. Grebbestad den 28 juli 1931.

Grebbestad
Landsfiskal.

Med stöd av Kungl. brevet den 29 maj

1931 godkänner Kungl. Lantbruksstyrelsen denna borgensförbindelse.

Stockholm den 22 augusti 1931.

Carl Hjalmar

Carl Hjalmar

Obs! Vederhäftighetsbevis för borgensmännen, avgivet av vederbörande länsstyrelse, domare, landsfogde eller landsfiskal erfordras och bör om möjligt vara infört å detta ark.

Säkerhet för fullgörande av kontrakt.

DIARIE N: 17048

14 AUG. 1931

För fullgörande av alla de skyldigheter och förbindelser, som

Trångseröd

J. E. Magnusson

genom ett av *konon* den *25/8* *1931* undertecknat kontrakt med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, åtagit sig beträffande torrläggning av mark tillhörande Vrångeröd och Kleva i Tanums socken av

GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄN

vartill Kungl. Maj:t den 29 maj 1931 beviljat dels lån med 440 kronor att utgå från statens avdikningslånefond och dels statsbidrag utan återbetalningsskyldighet med 560 kronor att utgå från statens avdikningsanslag, gå undertecknade en för ~~alla~~ båda och ~~alla~~ båda för en i full borgen såsom för egen skuld.

Denna förbindelse gäller intill dess arbetet blivit av Kungl. Lantbruksstyrelsen godkänt eller, därest mot kontraktet brytes och inbetalning till Kungl. Statskontoret av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta skall ske, intill dess sådan inbetalning fullgjorts.

Trångseröd den *25 juli* *1931*

*Arvid Frisén arrendator av 1/4 mant. Kleva fr. Tanum.
Hanna Jansson ägare av 1/24 mant Gneby
fr. Gnebbestad*

Att

Arvid Frisén Kleva och Hanna

Sodk 22 31
8

DIARIE N: 17049
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
14 AUG. 1931

Bevis

över verkställd avsyning av arbetena för vattenavlopp med ändamål att torrlägga mark hörande till Vrångeröd och Kleva i Tanums socken, Göteborgs och Bohus län.

Planen fastställd den 29 maj 1931.

Statsunderstöd: Lån från avdikningslånefonden kronor 440:-

Bidrag från avdikningsanslaget " 560:-

Kontrakt antaget den

Tid för arbetets fullbordande: 1 september 1932.

Vid den 27 juli 1931 av undertecknad verkställd avsyning av arbetena för företaget ifråga befunnos dessa arbeten utförda i överensstämmelse med den fastställda planen med den avvikelser dock att på grund av inträffat ras å sträckan 13+60 - 80 m. murar av sten på slänter av trä blivit uppförda. Bottnen å denna sträcka hade höjdläget +2,94m. alltså något högre än vad planen anger. Då emellertid en lutning å bottnen från nämnda ställe till slutpunkten för arbetet, B, kan erhållas med 1:1000 och dikningen av fälten nedanför vägen vid 14 kan ske med utlopp nedanför den befästa sträckan utan att dikningens effekt äventyras genom det något högre bottenläget å sträckan ifråga, synes denna kunna bestå i befintligt skick och företaget förty vara av beskaffenhet att kunna godkännas.

Göteborg den 3 augusti 1931.

A. Harex

