



Akt nr:

O-E1a-0153

AU\$O-E1a-0153

212

285
32

0 2*0153

5150

KONTRAKT.

K. LANTBRUKSSTYRELSEN
10 FEB. 1933

Sedan Kungl. Maj:t den 30 december 1932 för
torrläggning av mark tillhörande Björfjäll, Dammen m.fl. i Solberga
socken av

GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄN

_____ under föreskrift, att under-
stödsstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers
sida rörande statsunderstödet användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva,
beviljat dels ett lån av fyratusentvåhundrafemtio (4.250)
kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* och dels ett *statsbidrag* utan återbetal-
ningsskyldighet av tvåtusenniohundrafyrtio (2.940) kronor att
utgå från *statens avdikningsanslag*, ävensom fastställt en av statens lantbruksin-
genjör C.B. Carlson vid syneförrättning år 1931 upprättad arbetsplan med där-
till hörande kostnadsförslag, ~~hava~~ undertecknade, som av vederbörande intressenter utsetts
till styrelse- ~~förtroendeman~~ för företaget, _____
med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kon-
trakt, varigenom ~~jag~~ ^{vi} för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar
åtaga och förbinda ~~mig~~ ^{oss}.

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fast-
ställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må
efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1934,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} ~~mig~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammans återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Björkfjäll den 6 Februari 1933.
Jonn Larsson ägare till 1/2 mtl Björkfjäll stora 13
Gustaf Samuelsson ägare till 1/2 mtl Björkfjäll stora 14
Lars Anderson ägare till Björkfjäll stora 16


Att Jonn Larsson Gustaf Samuelsson
Lars Anderson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Halmar Larsson Hilma Hermansson
Adress Ramsdalen Jörlanda Adress Lyckian Kode

Med stöd av Kungl. brevet den 30 december
1932 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 18 februari 1933.





Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

0 2*0153

5150

CYRIL

K. LANTLIGSTYRELSEN

10/11 1933

Vattenavlopp

genom ägor hörande till hemmanen

BJÖRFJÄLL, DAMMEN och LYCKAN

i Solberga socken,

Göteborgs och Bohus län.

1931.

Avskrift:

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 30 december 1932 fastställd till
efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 27 januari 1933.


På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

Marsson

Översiktskarta



Skala 1:100000.

Indkøft

Betänkande

ifråga om vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemman Björfjäll, Dammen och Lyckan i Solberga socken, Göteborgs och Bohus län, afgivet till frågan om företagets understödjande med statsmedel.

L ä g e: Förenämnda hemman äro belägna omkring åtta kilometer öster ut från Solberga kyrka och omkring sex kilometer öster om Kode station å Bohusbanan. Å vidstående översigtskarta är det område, om vars bättre torrläggning är fråga, till ungefärligt läge utmärkt med gul färg.

B e s k a f f e n h e t: Området ifråga utgöres såväl av odlade fält som ock av mark, vilken ännu icke tagits i anspråk för uppodling. I mer eller mindre grad är marken besvärad av vatten till följe avloppens otillräckliga dimensioner. Mestadels utgöres jordmånen av 0,2-0,25m. mylla på sand och lera. Ett mindre område till Björfjäll Stora utgöres av en till största delen uttagen torvmosse med kvarvarande 0,2-0,8m. djup torv. Området ifråga ägnar sig för uppodling.

A r e a l: Den i företaget ingåendemarken omfattar 16,921 hektar åker och 6,523 hektar äng och odlingsmark, tillhopa 23,444 hektar.

U n d e r s ö k n i n g, f ö r s l a g m.m.: Vid syneförrättning enligt vattenlagen har undersökning av avloppen och marken utmed dessa ägt rum, förslag till avloppets förstoring uppgjorts, kostnad och båtnad beräknats samt delaktigheten i företaget reglerats. Enligt närslutet diariibevis har besvär ej anförts mot syneförrättningen eller därvid meddelat utlåtande.

B å t n a d: Den båtnad, som uppkommer för marken genom företagets utförda har uppskattats till ett värde av 9688 kronor 85 öre.

K o s t n a d: Kostnaden för företaget jämte ersättningar för markupp-
låtelse och intrång har beräknats till 6680:- kronor.

A r b e t s t i d: I det vid syneförrättningen meddelade utlåtandet har
bestämts att arbetena för företaget böra vara bragta till slut senast vid
1933 års utgång.

S t a t s u n d e r s t ö d: Samtliga delägare i företaget önska komma
i åtnjutande av såväl anslag som lån av statsmedel till företagets genom-
förande och därmed förbundna kostnader. I närslutna tabell finnes uträk-
nat varje delägarers anpart i kostnaden för företaget, för syneförrättningen
och för utredningen om statsunderstödet ävensom andelen i det bidrag från
statens avdiktningssanslag och i det lån från dess avdiktningsslånefond, som
enligt villkoren för tillgodonjutande av medel från nämnda anslag och
fond och vid tilldelningen härav tillämpad norm funnits kunna påräknas.
Enligt denna uträkning skulle företaget kunna understödjas med 2940:- kr.
från avdiktningssanslaget och med 4250:- kronor från avdiktningsslånefonden.

H a n d l i n g a r: Betänkandet åtföljes av: översiktskarta, tabell,
kostnadsöverslag, diariibevis ifråga om besvär mot syneförrättningen, pro-
tokoll för val av styrelse för företaget, avskrift av syneförrättnings-
handlingar, kopia av ritningar i ett blad samt arvodesräkningar.

Göteborg den 4 juni 1931.

C.B. Carlson.

H e m m a n.	Reg. nr.	Man- tal	Ägare.	Ägo- fig. nr.	A r r e a l.					
					åker.		annan mark		Summa	
					har	ar	har	ar	har	ar
Björkfjäll Stora	3 1	1/12	John Ivar Larsson	1-8, 28	2	23,0		63,0	2	86,0
" "	4 1	1/9	Gustav Samuelsson	9-27	2	92,9		163,3	4	56,2
" "	6 1	avst.	Lars Andersson	29-36	1	20,6		103,1	2	23,7
" "	5 1	1/18	Oskar Björlin	37-61	3	51,3		22,5	3	73,8
" Lilla	2 2	avs.	" "	62-65		56,9		02,4		59,3
" "	1 2	1/8	Viktor Abrahamsson	66-82	3	24,9		64,0	3	88,9
Dammen	1 1	1/4	Gustav Adolf Jo- hansson	83-112	3	02,5		160,0	4	62,5
Lyckan	1 1	1/8	Otto Martin Svens- son	113-115		20,0		74,0		94,0
S u m m a					16	92,1		652,3	23	44,4

Båtnads värde.		Andel i kostnaden för						Summa kost- nad.		Rela- tiv kost- nad.	Bidra- gets stor- lek i % av kostna- den.	Bidrag		Lån.	
		före- taget		Syne- förrätt- ningen		Utred- ningen om stats bidrag ö lån.									
kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö	kr.	ö.	kr.	ö.			kr.	ö.	kr.	ö.
1448	00	998	33	64	59	12	25	1075	17			439	74	635	43
2097	10	1445	85	93	50	17	75	1557	10			636	85	920	25
856	-	590	17	38	19	7	25	635	61			259	96	375	65
1892	45	1304	74	84	37	16	02	1405	13			574	70	830	43
200	50	138	24	8	94	1	70	148	88			60	88	87	99
1695	95	1169	28	75	60	14	35	1259	23			515	03	744	20
1147	85	791	39	51	19	9	71	852	29			348	59	503	70
351	-	242	-	15	64	2	97	260	61			106	59	154	02
9688	85	6680	-	432	02	82	-	7194	02	0,74	40,90	2942	35	4251	67

Kostnadsöverslag.

1/ Vattenavledningen, enligt vid syneförrättningen verkställd beräkning	kr	6680:-
2/ Syneförrättningen, enligt räkning	"	432:02
3/ Utredningen om bidrag och lån av statsmedel, enligt räkning	"	<u>82:00</u>
summa kronor.		7194:02

Göteborg den 4 juni 1931.

C.B. Carlson.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 7194 kronor 2 öre.

Stockholm den 27 januari 1933.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Protokoll

hållet vid sammanträde den 25 april med delägarna i dikningsföretaget Björfjäll- Dammen i Solberga socken i Gtbgs och Bohus län.

1/ Närvarande John Larsson, Gustav Samuelsson, Lars Andersson, Oskar Björclin, Viktor Abrahamsson och Adolf Johansson.

2/ Till styrelse för företaget valdes: John Larsson, Gustav Samuelsson och Lars Andersson.

Härmed förklarades sammanträdet avslutat.

Björfjäll den 25 april 1931.

Lars Andersson

Justeras: Oskar Björclin, Adolf Johansson.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

P. Carlson

Ansöknift.

Protokoll vid syneförrättning i fråga om vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Björfjäll, Dammen och Lyckan i Solberga socken, Göteborgs och Bohus län.

§ 1.

Den 25 oktober 1930 i Björfjäll.

Närvarande: lantbruksingenjören C.B. Carlson, förrättningsman;

Alfred Nilsson i Kode och

Gustav Hansson i Jäger, godemän;

Gustav Samuelsson, ägare till 1/9 mtl. Björfjäll Stora,

Oskar Björclin, " " 1/18 " " "
och " " 1/8 " " Lilla.

sökande till företaget, samt

John Ivar Larsson, ägare till 1/12 mtl. Björfjäll Stora.

Viktor Abrahamsson, " " 1/8 " " Lilla.

Gustav Adlof Johansson, " " 1/4 " Dammen.

Otto Martin Svensson, " " 1/8 " Lyckan.

K.J. Johansson i Kåröd, ordförande i Inlands Nordre härads vägstyrelse.

Efter verkställda förundersökningar upprättade profil- och sektionsritningar över de vattenavlopp, om vilkas vidgning och fördjupning fråga var, företeddes jämte nivåkarta över den av vatten besvärade marken utmed dessa avlopp.

Sökandena åskade huvudavloppet förstorat till sådan omfattning att möjlighet till ändamålsenlig torrläggning av marken till deras fastigheter ernåddes samt att var och en ägare till fastighet med mark, som rön-

te båtnad genom företaget, måtte förpliktas deltaga i kostnaderna. Förutom huvudavloppet önskade sökanden Björclin ett sidodike upptaget från de ägor till hans fastighet, vilka voro belägna söder om allmänna vägen. För ernående av anslutning till huvudavloppet för avvattning av marken till sin fastighet önskade Viktor Abrahamsson i Björfjäll Lilla det avloppsdike förstorat, som ledde från hans fastighet över ägor till Dammen och förenade sig med sökandena till företaget, varom skriftlig handling avfattades och bilades.

§ 2.

Beträffande avloppens genomlopp under allmänna vägen, som ledde över och utmed avloppen, voro dessa för grunda för att utan ombyggnad tillförsäkra marken ovanför dessa genomlopp en nöjaktig torrläggning. För den erforderliga ombyggnaden och kostnaden härför förmenade vägstyrelsens ordförande att de väghållningsskyldige finge svara. Vägen ifråga var nämligen anlagd åren 1919 - 1921. Utmed den sträcka av vägen, där avlopp framgick omedelbart intill vägen finge vidgningen ske åt den mot vägen vända sidan av avloppet och en bankett om minst en meters bredd anordnas mellan avlopp och väg. För tilläventyrs uppkommande ras i avloppen utmed vägen borde enligt vägstyrelseordförandens mening delägarne i företaget svara ansvariga och sörja för omedelbart avhjälpande.

§ 3.

För upplåtelse av mark till avloppens vidgning ställde Adolf Johansson i Dammen anspråk på ersättning och även för intrång genom schaktningssmassornas uppläggande. Vid detta förhållanden ifrågasatte även öv-

rige delägare ersättning för markupplåtelse och intrång.

Broar och trummor för vägar av enskild natur öfver avloppen finge enligt delägarnes mening ombyggas på gemensam bekostnad i den mån ombyggnad tarvades.

§ 4.

Johan Larsson i Björkfjäll Stora ifrågasatte utsträckning av företaget öfver mark till hans fastighet och önskade för den skull att förena sig med sökandena. Det gällde en sträcka av omkring 140 meter av huvudavloppet närmast sökanden Samuelssons fastighet. Larsson undertecknade den av Viktor Abrahamsson i Björkfjäll Lilla underskrivna föreningshandlingen.

§ 5.

Lars Andersson i Björkfjäll Stora, vilken tillstädeskommit, upplyste att han förvärvat sig ett område från Gustav Samuelssons fastighet, vilket område var beläget intill gränsen mot Oskar Björlins fastighet och sträckte sig öster ut 94 meter från nämnda gräns, med vilken områdets östra gräns löpte parallellt. Området ifråga utgjorde en avstyckningslott. Lars Andersson önskade även förena sig med sökandena och undertecknade den ovan nämnda handlingen.

§ 6.

Tillkännagavs att sedan uppskattning av den vattenbesvärade marken ägt rum, för vilken undersökning omedelbart skulle vidtagas, samt förslag till vattenavledningen med kostnadsberäkning uppgjorts resultatet av dessa åtgärder komme att föreläggas intressenterna vid sammanträde kungjort i stadgad ordning. Dag som ovan .

C.B. Carlson,

Gustaf Hansson,

Alfred Nilsson.

§ 7.

Den 21 februari 1931. i Björfjäll.

Närvarande: förestående synemän och följande sakägare:

John Ivar Larsson i Björfjäll Stora;

Gustav Samuelsson " "

Lars Andersson, " "

Oskar Björlin " "

Viktor Abrahamsson " Lilla.

Gustav Adolf Johansson i Dammen.

§ 8.

Förslag till avloppens förstoring jämte kostnadsberäkning företeddes, varefter utlåtande i ärendet meddelades och till detta hörande längder framlades.

Att förvara företaget rörande handlingar och ritningar utsågs Lars Andersson i Björfjäll Stora per Kode. Åt samme Lars Andersson uppdrogs att i föreskriven ordning kalla delägarne till sammanträde för val av styrelse för företaget, varefter förrättningen förklarades avslutad.

Dag som ovan

C.B. Carlson, Gustaf Hansson, Alfred Nilsson.

Resolution.

Översändes till lantbruksingeniören i Göteborgs och Bohus län samt Älvsborgs läns norra del, som förordnas att i laga ordning verkställa bilagde handling omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes

emottagande skyndsamt hit insändas. Göteborg, i landskansliet,

den 7 november 1928. På länsstyrelsens vägnar:

E. Centervall,

G. Hård af Segerstad.

Till Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Göteborgs och Bohus län.

För torrläggning av mark tillhörande hemmanen Björfjäll, Dammen och Lyckan i Solberga socken, anhålles att vederbörande statens lantbruksingeniör måtte förordnas förrätta sådan syn som omförmäles i 10 kap. Vat-
tenlagen. Det markområde, som skall avdikas torde omfatta 15 å 20 har och
är beläget omkring 7 kilometer från Kode hållplats å Bohusbanan. Avlopps-
dikets längd torde vara omkring 800 meter.

Följande hemman och desammas ägare komma att kunna åläggas deltaga i före-
taget:

Björfjäll Stora 1/12 mtl. John Ivar Larsson.

" " 1/6 " Gustaf Adolf Samuelsson och

Oskar Justus Björlin

" Lilla 1/8 mtl. Viktor Abrahamsson

" " 1 lägenhet Oskar Justus Björlin

Dammen 1/4 mtl. Gustaf Adolf Johansson

Lyckan 1/8 " Otto Martin Svensson, samtligas adress: Kode.

Björfjäll den 28 oktober 1928. Gustaf Samuelsson, Oskar Björlin.

Kungörelse.

I avseende å företag med ändamål att medelst vidgning och fördjup-

ning av vattenavlopp torrlägga mark hörande till hemmanen Björffjäll, Dammen och Lyckan i Solberga socken, vilket företag jämväl kan komma att beröra allmän väg över ägor till förenämnda hemman, handlägges syneförrättning jämlikt 10 kap. vattenlagen vid sammanträde hos lantbrukaren Gustav Samuelsson i Björffjäll lördagen den 25 oktober 1930 kl. 9 f.m., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan. Göteborg den 2 oktober 1930. C. B. Carlson.
Lantbruksingeniör.

Kungörelsen utsänd till Pastorsämbetet i Solberga församling den 3 oktober 1930 samt införd i Tidningen Västsvenska Dagbladet den 6 oktober samt underrättelse om sammanträdet avlämnad å posten den 4 oktober 1930 till följande personer:

Lantbrukaren Otto Martin Svensson,	Lyckan, <u>Kode.</u>
" Gustaf Adolf Johansson,	Dammen, "
" Viktor Abrahamsson,	Björffjäll Lilla, <u>Kode.</u>
" Oskar Justus Björlin,	" Stora, "
" Gustaf Adolf Samuelsson,	" " "
" John Ivar Larsson,	" " "

Ordföranden i Inlands Nordre härads vägstyrelse Herr V. J. Johansson,
Kård, Jäger.

Kungörelse.

Syneförrättningen i avseende å det företag, som har till ändamål att medelst vidgning och fördjupning av vattenavlopp åstadkomma bättre torrläggning av mark hörande till hemmanen Björffjäll Stora och Lilla, Dammen och Lyckan i Solberga socken, handlägges ånyo vid sammanträde

hos lantbrukaren Gustaf Samuelsson i Björfjäll lördagen den 21 februari 1931 kl. 2 e.m., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan. Göteborg den 30 januari 1931. C.B. Carlson.
Lantbruksingeniör.

Utsänd till Pastorsämbetet i Solberga församling den 30 januari samt införd i Västsvenska Dagbladet den 2 februari 1931, betygar: C.B. Carlson.

Jämlikt 10:58 vattenlagen förenar sig undertecknad, Ägare till 1/8 mtl. Björfjäll Lilla, med sökandena till det företag, som avser förstoring av vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till Björfjäll Stora och Lilla och åsyftar med denna anslutning jämväl upptagande av avlopp från Ägor till min fastighet. Björfjäll den 25 oktober 1930.

Wicktor Abrahamsson.

Att Vicktor Abrahamsson träffat förutstående förening och egenhändigt undertecknat denna handling, betyga: C.B. Carlson, Alfred Nilsson, Gustaf Hansson.

Med sökandena förenar sig jämväl undertecknad, Ägare till 1/12 mtl. Björfjäll Stora, med åstundan att få avlopp upptaget Även över mark till min fastighet. Björfjäll den 25 oktober 1930. John Larsson.

Att John Larsson egenhändigt undertecknat förestående handling, betyga:
C.B. Carlson, Alfred Nilsson, Gustaf Hansson.

Även undertecknad förenar sig med sökandena om företagets utförande. Björfjäll den 25 oktober 1930. Lars Andersson.

Att Lars Andersson egenhändigt undertecknat denna handling, betyga:
C.B. Carlson, Alfred Nilsson, Gustaf Hansson.

Utlåtande

i fråga om vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Björfjäll, Dammen och Lyckan i Solberga socken, Göteborgs och Bohus län.

Vattenavloppet ifråga, ett mindre vattendrag, framrinner genom ägor till förenämnda hemman i västlig huvudriktning, förenar sig å ägor till Dammen med ett öster ifrån kommande vattendrag och fortsätter i västlig riktning samt utfaller i en vik av Hakefjorden ett par kilometer väster om Solberga kyrka. Det tillhör alltså området mellan Göta Älv och Bäveån med nr 108/109.

Vid den punkt, där vattendragen sammanlöpa, har avloppet från Björfjäll att avleda vattnet från 1,8 kvadratkilometer odlade fält, mossar, kärr och bergstrakter av vilka de sist nämnda intaga ungefär hälften av området. Avrinningen från dessa kan skattas till 450 liter och från övrig mark till 150 liter, allt i sekund och per kvadratkilometer samt vid ordinära flöden. Medelavrinningen anses kunna utgöra 15 liter i sekunden per kvadratkilometer i medeltal. Dessa avrinningstal leda till en vattenföring av 0,54 kubm. vid flodtillfällena och 0,027 kubm. i sekunden vid medelvattentillrinning.

Med beaktande av dessa till avrinning kommande vattenmängder, till förefintliga lutningsförhållanden samt av möjligheten till ändamålsenlig torrläggning av marken till sökandenas fastigheter har förslag till avloppets vidgning och fördjupning uppgjorts. Detta förslag innebär en bottenlutning hos avloppet av minst 0,8:1000, en bottenbredd å sträcka med denna lutning av 0,5 meter samt slänt 1:1,5. I ett avlopp med dessa lut-

ningar och dimensioner har ovan angivna flodvattenmängd beräknats kunna avrinna vid vattendjup om 0,75 m. och medelvattenmängden vid 0,20 m. vattenstånd. Bottenläget är så valt att vid sist nämnda vattenstånd möjlighet till nöjaktig torrläggning av marken utmed avloppet och dess grenar inträder. Dessa grenar, två till antalet, erhålla en bottenbredd av 0,3 meter och slänt 1:1,25.

Befintliga trummor för vägar och överfarter å avloppen äro i regel för grunda och några även för trånga för att kunna bestå efter avloppens förstoring enligt ovan nämnda förslag. En ombyggnad blir därför nödvändig. Med avseende därtill att flodvattenmängden beräknats kunna avbördas vid vattendjup icke överstigande 0,75 m. kan en ringa uppdamning äga rum utan att menligt inverka på torrläggningseffekten. Verkställd beräkning har givit till resultat att vattenloppet kan inskränkas till 1,2 meters bredd utan att hava högre dämning till följd än 4-5 centimeter. För den skull innefattar förslaget ett vattenlopp för trummorna och huvudavloppet av 1,2 x 1,0 meter å sträckan 10-3 och 1,0 x 1,0 m. å sträckan 3-0 samt i dess översta del med relativt stark lutning 0,8 x 0,8 meter. I grenarne är ett lopp om 0,6 x 0,6 m. tillfyllest.

Invid den punkt, där vattendraget från Dammen tillstöter det från Björfjäll, är detta en trumma anlagd om 0,9 x 0,9 m. vattenöppning. Enär någon fördjupning av loppet genom denna trumma icke erfordras, synes ombyggnad icke påkallad, fastän byggnaden orsakar viss dämning i det förstorade avloppet en dämning som dock icke menligt påverkar torrläggningen. Byggnaden kan förty bestå i befintligt skick.

Nedanföör sammanstötningspunkten för den båda vattendragen, vilkas nederbördsområden tillsammans innefatta 4,3 kvadratkilometer, beräknas flodvattenmängden utgöra 1,3 kubm. i sek. och medelvattenmängden 0,065 kubm. I den enligt förslaget till förstoring upptagna sträckan av detta vattendrag med en bottenlutning av 1,5:1000 och slänt 1:1,5 samt bottenbredd 0,50 meter kunna nämnda vattenkvantiteter avledas vid respektive 0,9 och 0,25 meters vattendjup. Vattenstånden bli va alltså något högre i denna avloppssträcka än i den från Björfjäll, men dämningen sträcker sig ej till sökandenas ägor och kan förty utan men för dessa bestå.

Å den över avdikningsområdet upprättade nivåkartan äro de till förstoring föreslagna avloppens lägen utmärkta med tvänne jämnlöpande röda linjer samt betecknade: huvudavloppet med A-B-C-D och sidogrenarne med B-E och C-F. Profil- och sektionsritningar utvisa lutningar och dimensioner och ritningar till vägtrummor dessa byggnaders konstruktion.

För utrönande av den båtnad, som uppstår för den av vatten besvärade marken har uppskattning av denna mark ägt rum med tillämpning av de grunder, om vilka stadgas i 7 kap. 22 § vattenlagen, och resultatet införts i en detta utlåtande bifogad längd.

På grund av förefintlig avloppsförgrening har jämväl undersökning ägt rum för utrönande om något område inom samfälligheten kunnat torrläggas för en mindre kostnad, därest annat område icke ingått i samfälligheten. Undersökningen har givit vid handen att hänförande av marken till särskilda avdelningar för jämkning i kostnadshänseende icke är påkallat.

Vid detta förhållande har var ägare till fastighet, till vilken hör mark, som röner båtnad genom företaget, att deltaga i kostnaden för detta i förhållande till värdet av båtnaden, sådant det blivit uträknat i förenämnda längd. Andelen i kostnaden har där även uttryckts medelst procenttal. Till kostnad för företaget räknas förutom schaktnings- och sprängningskostnad jämväl kostnad för ombyggnad av trummor för vägar över avloppen till den del sådan kostnad icke enligt nedan åvilar vägens ägare samt ersättning för markupplåtelse och intrång.

Vid det förhållandet att allmänna vägen, som leder över huvudavloppet och den ena grenen, till den del varom fråga är, påbörjats efter den 1 januari 1880, äro de väghållningsskyldige jämlikt 7 kap 8 § vattenlagen pliktige att svara för kostnaden med vägtrummmornas ombyggande och även enligt 7:7 samma lag att ombesörja arbetet, därest de icke vilja överlämna detta åt de dikande. Med avseende till bristfälligheten hos befintliga trummor för vägar av enskild natur och till det förbilligade underhållet av dessa byggnader, som ombyggnaden medför, äro vägarne ägare jämlikt 7:18 vattenlagen pliktige att bidra till kostnaden för ombyggnaden med belopp svarande mot minskningen i underhåll, vilken minskning skattas till en tredjedel av ombyggnadskostnaden. Denna bestämmelse gäller för vägtrummmorna vid 8+20 m., vid 8+5m., vid 1+92m. och vid 18+85m., under det att trumman vid 4+32m., som är i nöjaktigt skick, ombygges helt på gemensam bekostnad.

För upplåtelse av mark till avloppens vidgning gäldas ersättning med belopp svarande mot värdet av den i anspråk tagna marken före företaget.

För intrång genom schaktningsmassornas uppläggande gäldas likaledes ersättning med såsom skäligt ansett belopp av 0,40 kronor för varje till uppschaktning kommande kubikmeter, som upplägges på såsom åker hävdad jord och för uppläggning på annan jord med belopp svarande mot förhållandet mellan denna jords värde och åkerns, multiplicerat med 0,40.

Beloppen ifråga äro uträknade i bifogad ersättningslängd och tillgodoräknas vederbörande ersättningsberättigade vid kostnadernas slutliga fördelning.

Avgäld, varom förmåles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle understiga tio kronor och skall förty ej erläggas.

Kostnaden för syneförrättningen gäldas av delägarne i förhållande till båtnaden för vars och ens mark men förskjutes, om så erfordras, av sökandena.

Underhållet av avloppet bestrides efter samma grund som ovan bestämts för deltagandet i kostnaden för företaget. Vägtrumorna underhållas av den eller dem som haft att vidmakthålla befintliga byggnader.

I fråga om företaget bestämmes jämlikt 10:62 vattenlagen:

att företaget skall utföras i överensstämmelse med det förslag, varom avhandlas i detta utlåtande;

att uppschaktad jord och sten samt uppsprängt berg skall läggas minst en /1/ meter från avloppens kanter och med en lutning mot dessa icke skarpare än 1:1;

att öppningar med slänt 1:1 anbringas i upplagda jordsträngar vid före-

kommande svackor i markytan, i tillstötande diken samt i övrigt på minst var 40:e meter;

att jord och sten ej får uppläggas på vägarne utmed avloppen;

att tillstötande diken ej får igenfyllas;

att tilläventyrs inträffande ras oförtövat avhjälpas och nödiga förstärkningar vidtages;

att trummorna byggas av kilad sten i gott förband enligt ritningar;

att arbetena för företaget böra överlätas till utförande åt därför skickad person, med vilken kontrakt om utförandet enligt bestämmelserna i detta utlåtande bör upprättas;

att samma förfaringssätt bör komma till användning vid framtida rensningar av avloppen;

att arbetena må begynna omedelbart efter det detta utlåtande vunnit laga kraft samt böra vara bragta till slut senast vid 1933 års utgång samt efter färdigställandet avsynas av lantbruksingeniör och

att å åker upplagd jord bör vara undanförd senast sju år efter det vattenavledningsarbetena avslutats.

Därest talan mot förrättningen och detta utlåtande finnes påkallad, får den föras vid Västerbygdens Vattendomstol, till vilken besvären, för att komma under prövning, skola med iakttagande av vad i 11 kap. 85 § vattenlagen stadgas, vara ingivna inom sextio dagar från denna dag. Björkfjäll den 21 februari 1931. C.B. Carlson, Alfred Nilsson, Gustaf Hansson.

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	o/ o
V ä r d e r i n g s l ä n g d .																

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
				<u>S a m m a n d r a g.</u>
Björffjäll Stora	3 1	1/12	1-8 28	John Ivar Larsson
" "	4 1	1/9	9-27	Gustav Samuelsson
" "	6 1	avst.	29-36	Lars Andersson
" "	5 1	1/18	37-61	Oskar Björlin
" Lilla	2 2	avs.	62-65	" "
" "	1 2	1/8	66-82	Viktor Abrahamsson
Dammen	1 1	1/4	83-112	Gustav Adolf Johansson
Lyckan	1 1	1/8	113-115	Otto Martin Svensson
				S u m m a

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
2	23,0		63,0				03,0		2848	-		4296	-	1448	-	14,95
2	92,9	1	63,3				28,5		4361	60		6458	70	2097	10	21,64
1	20,6	1	03,1				46,4		1905	90		2761	90	856	-	8,84
3	51,3		22,5				41,2		4363	75		6256	20	1892	45	19,53
	56,9		02,4						773	70		974	20	200	50	2,07
3	24,9		64,0				07,0		4437	65		6133	60	1695	95	17,50
3	02,5	1	60,0				34,0		4731	35		5879	20	1147	85	11,85
	20,0		74,0						835	-		1186	-	351	-	3,62
16	92,1	6	52,3				1 60,2		24256	95		33945	80	9688	85	100,00
Bjurfjäll den 21 februari 1931.																
C.B. Carlson,				Alfred Nilsson,				Gustaf Hansson.								

Ersättningslängd

vid företag avseende torrläggning av mark hörande till hemmanen Björfjäll,

Dammen och Lyckan i Solberga socken, Göteborgs och Bohus län.

Reg nr.	Man- tal.	Hemman och ägare.	e r s ä t t n i n g a r								Summa er- sätt- ning. kr.ö.		
			för mark- upplåtelse.				för intrång.						
			m ²	å	öre	kr.	ö	m ³	å	kr.	kr.	ö	
3 1	1/12	Björfjäll St ² John Ivar Lars- son	170	14,25		24	23						
			170	10,75		18	27	310	0,40	124	-	166	50
4 1	1/9	" " Gustav Samuelsson	145	13,50		19	57						
			145	10,50		15	23						
			240	15,00		36	-						
			55	15,50		8	53						
			195	8,-		15	60	815	0,40	326			
			140	12,-		16	80	215	0,22	47	30	485	03
6 1	avst.	" " Lars Andersson	60	12,75		7	65						
			85	12,50		10	63	180	0,40	72	-		
			140	10,-		14	-	180	0,27	48	60	152	88
5 1	1/18	" " Oskar Björlin	55	12,75		7	01						
			105	13,-		13	65						
			105	14,5		15	23	460	0,40	184	-	219	89
			50	14,5		7	25						
			60	12,-		7	20						
			45	9,5		4	28						
			65	9,-		5	85						
			170	10,5		17	85	410	0,40	164	-	206	43
1 1	1/4	Dammen, Gustav Adolf Johans- son	80	4,-		3	20						
			430	3,5		15	05	120	0,40	48	-		
			50	12,5		6	25	640	0,11	70	40	142	90
			350	9,-		31	50	420	0,20	84	-	115	50
			70	12,5		8	75						
			270	14,-		37	80	400	0,40	160	-	206	55
S u m m a						367	38	4150		1328	30	1695	68

Björfjäll den 21 februari 1931.

C.B. Carlson.

Kostnadsförslag

till vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Björfjäll.
Dammen och Lyckan i Solberga socken, Göteborgs och Bohus län.

Sträcka.	av- stånd i met.	Arbete, jordart m.m.	An- tal.	å kro- nor.	Kostnad.		Summa kostnad.	
					kr.	ö.	kr.	ö.
1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.	
Avloppssträckan A-B-C-D.								
12-10	200	Lera	kubm.	170	0,80	136	-	136 -
10-8	200	"	"	300	0,80	240	-	
		Berg	"	7	15,-	105	-	345 -
8-6	200	Lera	"	200	0,80	160	-	
		" med ngt sten	"	400	1,-	400	-	560 -
6-4	200	" " " "	"	80	1,-	80	-	
		"	"	500	0,80	400	-	480 -
4-2	200	"	"	700	0,80	560	-	
		Stenar	"	4	5,-	20	-	580 -
2-0	200	Lera	"	670	0,80			536 -
0-19+40	140	"	"	310	0,80			248 -
Ombyggnad av trumman för utfartsvägen vid 8+20m.								
1,2 x 1,0 x 3,- meter enligt ritning			st.	1				288
beräknad kostnad 250:-, varav 2/3 på företaget,								167
Ombyggnad av trumman för ägovägen vid 8+5m. 1,2x								
1,0 x 3,-m. enligt ritning för trumman vid 8+20m				1				
beräknad kostnad 250:-, varav 2/3 på företaget								167 -
Ombyggnad av trumman för utfartsvägen vid 4+32m								
1,2 x 1,0 x 3,- enligt ritning för trumman vid								
8+20m. (befintlig sten i nuvarande däck anv-			st.	1				200 -
Ombyggnad av bron för utfartsvägen vid 1+92m.								
1,0 x 1,0 x 3,-m. enligt ritning			st.	1				
beräknad kostnad 275:-, varav 2/3 på företaget								183 -
Överföres								
								3602 -

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Överfört				3602 -
		Ombyggnad av trumma för Ågovägen vid 18+85m.				
		0,8 x 0,8 x 3,-m. enligt ritning	st. 1			
		beräknad kostnad 200:-, varav 2/3 på företaget				133 -
		Ersättning för markupplåtelse och intrång enl.				
		ersättningslängden				1282 70
		För oförutsett, tillsyn m.m. c:a 10 % tillägg				
		å arbetskostnaden				382 30
					Summa kronor	5400--
		<u>Avloppssträckan B-E.</u>				
15-16+70	170	Lera	kubm. 100	0,80	80 -	
	"	"	300	1,20	360 -	440 -
		För markupplåtelse och intrång enligt ersätt-				
		ningslängden				206 55
		För oförutsett och tillsyn c:a 10 % tillägg å				
		arbetskostnaden				43 45
					Summa kronor	690 -
		<u>Avloppssträckan C-F.</u>				
13-14+50	150	Lera	kubm. 410	0,80	320 -	
		Stenmur att bottskaffa	45	0,60	27 -	347 -
		Ersättning för markupplåtelse och intrång				206 43
		För oförutsett, tillsyn m.m. C:a 10 % tillägg				
		å arbetskostnaden				36 57
					Summa kronor	590 -
		Avloppssträckan A-B-C-D.				5400 -
		Avloppssträckan B-E.				690 -
		Avloppssträckan C-F.				590 -
					Summa kronor	6680 -

Björfjäll den 21 februari 1931.

C.B. Carlson.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:
C. B. Carlson

285
32 komb

LANTBRUKSSTYRELSEN
3 FEB 1955
DIARIE Nr
SAK Nr

Till Kungl Lantbruksstyrelsen

a.a.

Att förvara Karta och beskrivning över diknings
företaget Björfjäll Dammen och Lyckan i Solberga socken
Göteborgs och Bohuslän är utsatt Hemmansägaren
Tage Edvardsson Björfjäll ps Kode

Björfjäll den 1 Februari 1955

Högaktnings fullt
Lars Andersson

Till

Statens lantbruksingenjör C.B.Carlson.

====

På grund av vad sålunda förekommit vill Lantbruksstyrelsen härigenom förordna Eder att så snart ske efter utgången av nyss angivna tid verkställa inspektion av ifrågavarande företag i nu berörda avseende.

====

Nr	Företagets namn	Socken	Bev.den	Bidrag	Lån	Aktförvarare
				kronor		
190	Björfjäll, Dammen o. Lyckan	Solberga	30/12 32	2.940	4.250	Lars Andersson, Björfjäll Stora, <u>Kode</u>

====

Stockholm den 10 oktober 1941.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Olof Fredholm.

Mottagningsbevis.

Härmed erkännes, att jag (vi) denna dag mot-
den tagit å omstående sida angivna försändelse, varå kvitto
belopp avgivits till postverket.

Björpää den 2 Sept 1940
Lars Andersson
(Adressat; adressats befullmäktigade ombud.)

Obs! Detta bevis undertecknas av försändelsens adressat eller dennes befullmäktigade ombud. Har adressaten själv undertecknat beviset, underskrives detsamma icke av postfunktionär. Därest ombud använts för utkvitterandet, skall även postfunktionären underskriva beviset. Kan adressatens eller ombudets underskrift å beviset icke erhållas, skall, med angivande av orsaken därtill, beviset underskrivas av postfunktionären.

Tjänsteanteckningar

(verkställas endast då adressaten icke själv underskrivit beviset).

Å omstående sida angivna
försändelse har denna dag veder-
belopp den börligen utlämnats.



.....
(Postfunktionärs underskrift)

Adressatens
Adressatens ombuds underskrift
å beviset har icke kunnat er-
hållas, enär

Här må avsändaren göra anteckningar rörande försändelsens bokföring o. d.

Inlämnings- resp.
redovisningsnr

6156

Mottagningsbevis

angående ^{en} ~~ett~~ *Bek brev*

(Försändelsens beskaffenhet.)

avsänd
avsänt från postanstalten i *Stockholm* den *29/8* 19*40*

(Denna rad ifylles ej. Fråga om utbetalningskort)

till *Lantbrukaren Lars Andersson*
i Björnsfjäll Koda

Assurans-Postförskotts-Postanvisnings-Postgiro-belopp: kr. öre.

(Med början längst till vänster skrives *krontalet* med bokstäver, omedelbart följt av "kronor"; öretalet upprepas ej.)

Återsändes till

För avstämpling vid
bevisets återsändande

Tjänsteförsändelse
K. Lantbruksstyrelsen

Stockholm 16



Kultuslektur
Byrån

Bl. 328.
(Okt. 37.)

Pv. tr. Sth.

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Överlämnas till

Till

Lantbrukaren Lars Andersson,

Björfjäll Stora, K o d e.

Till torrlägningsföretaget Björfjäll, Dammen och Lyckan
uti Solberga socken av Göteborgs och Bohus län -----

har beviljats statsunderstöd med sammanlagt 7.190 kronor,
varjämte kontrakt om arbetets utförande m.m. upprättats mel-
lan Kungl. Lantbruksstyrelsen och företagets intressenter.

Enligt nämnda kontrakt hava företagets intressenter
förbundit sig att, bland annat, behörigen underhålla det med
statsunderstöd utförda arbetet.

Inspektion av företaget har den 2 augusti 1940 bli-
vit av Lantbruksstyrelsen verkställd. Vid denna inspektion
har underhållet av till företaget hörande vattenavlopp funnits
vara av intressenterna försummat.

Med anledning härav vill Lantbruksstyrelsen hava här-
igenom förständigat företagets intressenter att, vid äventyr
av anmälan till vederbörande länsstyrelse för vidtagande av
åtgärd, varom stadgas i 13 kap. 17 § vattenlagen, senast till
den 1 november 1941 verkställa erforderliga arbeten för åter-
ställande i kontraktsenligt skick av i företaget ingående vat-
tenavlopp.

Stockholm den 23 augusti 1940.

Elis Bjurstedt

Olof Fredholm.

Avskrift

Till Lantbrukaren Lars Andersson

Björfjäll Stora

K o d e .

I skrivelse till Eder den 23 augusti 1940 hade Kungl. Lantbruksstyrelsen förständigat intressenterna i dikningsföretaget Björfjäll, Dammen och Lyckan i Solberga socken av Göteborgs och Bohus län

att inom viss angiven tid verkställa erforderliga arbeten för återställande av företaget i kontraktsenligt skick.

Efter förordnande av Lantbruksstyrelsen har vederbörande lantbruksingenjör den 14 oktober 1942 verkställt inspektion av sålunda utav Lantbruksstyrelsen påfordrat underhållsarbete vid företaget och därvid funnit nämnda arbete vara behörigen fullgjort.

Lantbruksstyrelsen har med anledning härav funnit skäl godkänna ifrågasatt underhållsarbete.

I anslutning härtill vill Lantbruksstyrelsen erinra företags intressenter om angelägenheten av att företaget i fortsättningen omsorgsfullt hålles vid makt i enlighet med vad därom i kontraktet mellan Lantbruksstyrelsen och företaget är föreskrivet.

Stockholm den 28 januari 1943.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm

R A P P O R T

över inspektion av dikningsföretaget Björfjäll, Dammen och Lyckan i Solberga socken av Göteborgs och Bohus län, enligt förordnande av Kungl.Lantbruksstyrelsen.

Planen fastställd den 30 december 1932.

Aktförvarare Lars Andersson, Björfjäll Stora pr Kode.

Vid den 14 oktober 1942 av förste assistent Th.Herdenberg verkställd inspektion av ovannämnda företag befunnos avloppssträckorna vara rensade och i gott skick.

Vänersborg den 30 december 1942.

T. Herdenberg

307
12

Förteckning

över fastigheter och deras ägare, till vilkas anpart i kostnaden för torrlägningsföretaget i Björfjäll, Dammen och Lyckan i Solberga socken, Göteborgs och Bohus län, lån från statens avdikningslånefond sökes:

		3	
Björfjäll Stora	1		John Ivar Larsson,
		4	
"	"	1	Gustav Samuelsson,
		6	
"	"	1	Lars Andersson,
		5	
"	"	1	Oskar Björlin,
		2	
"	Lilla	2	" "
		1	
"	"	2	Viktor Abrahamsson,
		1	
Dammen		1	Gustav Adolf Johansson,
		1	
Lyckan		1	Otto Martin Svensson,

Göteborg den 4 juni 1931.

W. Karlsson

1933 den 18 februari

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans för-
månsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Torrläggning av mark tillhörande Björfjäll, Lennan
n.fl. i Solberga socken av Skåneborgs och Bohus län.

Lån 4.250 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl.Maj:ts
beslut den 30 december 1932.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma
upptagna fastigheter.

Socken, by och län	Mantel	Registrationsnummer	Ägarens namn
<u>Solberga socken</u>			
Björfjäll Stora	1/12	1 ³	John Ivar Larsson
" "	1/9	1 ⁴	Gustav Samuelsson
" "	1/18	1 ⁵	Oskar Björlin
" "	avst.	1 ⁶	Lars Andersson
" Lilla	1/8	2 ¹	Viktor Abrahamsson
" "	avs.	2 ²	Oskar Björlin
Lennan	1/4	1 ¹	Gustav Adolf Johansson
Lyckan	1/8	1 ¹	Otto Martin Svensson

Stockholm den 18 februari 1933.

På Kungl.Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm



Janne Johansson i Dingelbo

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående säkerhetsförbindelse, intyga:

Halmar Larsson Hilma Hermanson

Adress Ramdalen Jorlanda Adress Lyckan Kode

Vederhäftighetsintyg:

Att hemmansägarna Axel Hansson i Skålldal och Janne Johansson i Dingelbo, båda i Solberga socken, äro vederhäftiga för omstående förbindelses riktiga fullgörande betygar.

Inlands norra distrikts landsfiskalskontor den 7 februari 1933.



Lösen en krona.

Med stöd av Kungl. brevet den
..... godkänner Kungl. Lantbruks-
styrelsen denna borgensförbindelse.
Stockholm den 19

Obs.! Vederhäftighetsbevis för borgensmännen, avgivet av vederbörande länsstyrelse, domare, landsfogde eller landstiskal, erfordras och bör om möjligt vara infört å detta ark.

Säkerhet för fullgörande av kontrakt.

För fullgörande av alla de skyldigheter och förbindelser, som

Gustaf Samuelsson

Lars Andersson

Johan Larsson

genom ett av *dem* den *6 feb. 1933* undertecknat kontrakt med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, åtagit sig beträffande torrläggning av mark tillhörande Björfjäll, Dammen m.fl. i Solberga socken av

GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄN

vårtill Kungl. Maj:t den 30 december 1932 beviljat dels lån med 4.250 kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* och dels statsbidrag utan återbetalningsskyldighet med 2.940 kronor att utgå från *statens avdikningsanslag*, gå undertecknade en för ~~alla~~ *båda* och ~~alla~~ *båda* för en i full borgen såsom för egen skuld.

Denna förbindelse gäller intill dess arbetet blivit av Kungl. Lantbruksstyrelsen godkänt eller, därest mot kontraktet brytes och inbetalning till Kungl. Statskontoret av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta skall ske, intill dess sådan inbetalning fullgjorts.

Björfjäll storn den 6 Februari 1933.

Axel Hansson ägare av $\frac{1}{4}$ mantal N: 3

Skälldal västergård Solberga socken, partask, Klode.

Janne Johansson ägare af $\frac{11}{36}$ hemman N: 1 Dingsta Solberga socken och Klode

Att *Axel Hansson i Skälldal och*

Godk. $\frac{18}{2}$ 1933 285
32

DIVARIE Nr 5151
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
10 FEB. 1933

Bevis

över verkställd avsyning av arbetena för företag avseende vattenavlopp
för torrläggning av mark hörande till hemmanen Björfjäll, Dammen och
Lyckan i Solberga socken, Göteborgs och Bohus län.

Planen fastställd den 30 december 1932.

Statsunderstöd: lån från avdikningslånefonden 4250:- kronor

bidrag från avdikningsanslaget 2940:- kronor

Kontrakt antaget den

Arbetstid till den 1 september 1934.

Vid den 27 oktober 1932 verkställd avsyning av arbetena för företa-
get ifråga befunnos dessa arbeten utförda i nära överensstämmelse med
den fastställda planen. Mot det utförda arbetet var allenast att erinra
att väl liten sten kommit till användning för glaciaren för trenne väg-
trummor. Sedan meddelande från styrelsen ingått att denna sten blivit
utbytt mot större och kraftigare, är företaget av beskaffenhet att för-
ordas till godkännande. Göteborg den 9 februari 1933.

P. Marltun

