



Akt nr:
O-E1a-0156

AU\$O-E1a-0156

215
1991/52

0 1-0156

28543

DIARIE Nr

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

15 NOV. 1932

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 10 juni 1932 för
torrläggning av mark tillhörande Karlshed m.fl. i Säve socken samt
Skändla i Tuve socken av

_____ GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄN _____

_____ under föreskrift, att under-
stödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers
sida rörande statsunderstödet användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva,
beviljat dels ett lån av ettusensextio (1.060)

kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* och dels ett *statsbidrag* utan återbetal-
ningsskyldighet av ettusenåttio (1.080) kronor att

utgå från *statens avdikningsanslag*, ävensom fastställt en avstatens e. lantbruksin-
genjör N. Gustafsson vid synförrättning år 1928 upprättad arbetsplan med där-
till hörande kostnadsförslag, ha *han* undertecknad _____, som av vederbörande intressenter utsetts
till styrelse *förtroendeman* för företaget, _____

med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kon-
trakt, varigenom *vi* jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar
åtaga och förbinda *oss* mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fast-
ställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må
efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1934,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammans återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Karlskro

den

17 oktober 1932

Karl Andersson ägar till Karlskro 82

Sägs

32

och hemundby

12

Att

Karl Andersson i Karlskro

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Adress

Karlskro
Göteborg

Adress

Karl Andersson
Göteborg

Med stöd av Kungl. brevet den 10 juni
1932 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 22 november 1932

Karl Andersson

Karl Andersson

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.


9/15

1932

0 1+0156

28543

LANDBRUKSSTYRELSEN
13 NOV 1932



Notis:

Genom Kungl. Maj:ts nådiga besked den 10 juni 1932 fastställt till efterväntelse vid arbetets utförande. Stockholm den 19 juli 1932.

På Kungl. Lantbruksskolens vägnar: Albert Smith.

Bestyrkes å tjänstens vägnar: O. Karlsson

Betänkande avgivet i och för rikande av bidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond till förväggningsföretaget Karlshed, Åsrumundstorp i Söderman län samt Skändla i Östergöt län, Göteborgs och Bohus län.

Förväggnings- utredning

Förväggningsutredning enligt vattenlagen för förväggnings av ifrågavarande marker har hållits av under ledning av den 1927-1928 och avslutats den 29 februari sistnämnda år. Sedan berörigt förväggningsutredningen anförts har Västergötlands Vattendomsråd i dom den 20 juni 1929 med vissa ändringar fastställt förslaget. Bil. A. Enligt denna dom har vad icke blivit inom laga tid hos Vattenöverdomsstolen fullföljt, vilket framgår av det i vattendomsrådets protokoll tecknade bevis.

De vid förväggningsutredningen upprättade handlingar (Bil. F) och ritningar (Bil. G) ligga till grund för efterföljande utredning.

Förväggnings- områdets läge, naturliga beskaf- fenhet och areal.

Förväggningsområdet är beläget omkring 10 km. norr om Göteborg. Å den till synhandlingarna bifogade översiktskartan är området angivet med gul färgläggning. Arealen uppgår till sammanlagt 5.10.5 hektar, varav 4.84.5 hektar åker och 0.26.0 hektar annan mark. Jordväxten består av mylla på lera.

Läns- och an- slagsrikande

I skrivelse av den 18 februari 1931 har ägaren till Karlshed och Åsrumundstorp Karl Andersson gjort underdånig ansökan om erhållande av största möjliga såväl bidrag från statens avdikningsanslag som lån från statens avdiknings-

lämnad till bestående av kostnaderna för företags genomförande

Enligt vid synförrättningen och genom Värkerbygdens Vattendomsrätts dom meddelade bestämmelser skall för områdets förläggning upptagas ett avloppsdike A-B, vilket å sträckan $5^{+16} - 5^{+56}$ skall utföras såsom täckt ledning av 9" cementrör. Störningen vid flöden har antagits till 2.5 rkmndliter pr. hektar. Dikets djup under markytan vid de olika avränningspunkterna tydliggöres av profil- och sektionsritningarna.

Företagets om-
fattning, vatten-
mängdsberäk-
ningar m. m.

Allmän väg beröres icke genom företaget. I samband med grävningsarbetet skola ombyggas 3 st. ärrägs- och ägtröror i enlighet med till synhandlingarna hörande ritningar.

Proar.

Vid synförrättningen hava synmännen verkställt värdering av de i företaget ingående markerna såväl i deras nuvarande vattenstånd tillstånd mm i det skick, var de beräknas komma efter förlägningsarbetets utförande. Såvida erhållna markvärden finnas inlagda i den till synhandlingarna hörande värderingslängden. Värdet av den genom förläggningen beräknade jordförbättringen utgör såvida till 2313-kronor; på den länsrikande blir jordförbättringsvärdet 2115-kronor.

Förbättrings-
värde.

Vid synförrättningen har kostnaden för förlägningsarbetet beräknats till 1600-kronor, varvid timpenningen för schaktningsarbetet antagits till 0.70 kronor. Ersättningar för avloppsdikets utvidgning samt för jordupplag utgör enligt vid synförrättningen upprättad jorderstörningslängd till 445.40 kronor. Kostnaden för laga synförrättningen utgör till 242.53 kronor samt för detta betänkande med bilagor 62.44 kronor.

Kostnad.

efterföljande kostnadsförslag (Bil D) innehåller en sammanfattning av dessa kostnader, varjämte i här bifogad tabell (Bil E) de å läns- och avrättsrikandena belägrande andelarna av desamma blivit enligt där- för i synemännens utlåtande intagna bestämmelser uträknade.

Avslag och
länstopp

Enligt gällande bestämmelser skall vid bestämmandet av bidragets storlek hänsyn tagas till förhål- landet mellan kostnaden och den genom förlägg- ningsarbetet ersädda jordförbättringen. Denna re- lativa kostnad är för fastigheterna Karlshed och Åsmondstorp = 1.07 kronor. Bidragets storlek skall då för dessa fastigheters andelar i kostnaden be- gränsas till hälften av värdet och länet jämväl till hälften. För fastigheten Skändla 1^a är relativa kostnaden = 0.43 kronor. Bidragets storlek i procent av kostnaden skall då utgå efter 30.05 %. Beräknat på ovan angivet sätt synes till företaget kunna beviljas i avrundat tal dels ett bidrag från statens avdikningsavslag av 1080-kronor, dels ett lån från statens avdikningslänsskatt av 1050-kronor. Fördelningen av denna statsskatt på de olika fas- tigheterna framgår av den i Bil E intagna tabellen.

Tillstyrkan
och arbetstid

Med hänledning av vad i detta betänkande anförts får jag tillstyrka att förenämnda statsskatt mätte beviljas till utförande av ifrågavarande företag och vade i sådant fall avdikningsarbetet kunna i sin helhet slutföras under lojnet av 2 år efter det statsskatten blivit beviljad.

Bilagor

- Bil A. Protokoll över Västbygdens Vattenkomitees
döm den 20 juni 1929
" B Protokoll angående val av styrelse
" C Tabell E
" D Kostnadsförslag.
" E Avdragsräkning för betänkandet med bilagor.

Bil F. Arkivst av synhandlingarna
G. Rättsingskopia

Vänersborg i april 1931
Nils Gustafson
c. Lantbruksskolan.

Bill C.

Tabell b.

Loken by och hemman	Ägare Namn	Mark Mått	Begränsnings Mått	Ägare Namn m.m.	Begränsnings Mått	Areal					
						Åker		Annan mark		Summa	
						m.	har ar	har ar	har ar	har ar	har ar
<u>Låve</u>											
Harlsked, ^{Låve} ~~Harlsked~~		1/8	5 ²	Karl Andersson	1-5		97.5	-	-		97.5
" ^{Låve} ~~Låve~~ Lågård		1/8	3 ²	"	6-8		127.0	-	-		127.0
Åmunderup		1/6	1 ¹⁶ 1 ⁸	"	9-12		104.0	26.0			130.0
<u>Enve</u>											
Skändla			12	Alt. Andersson	15a		66.0	-	-		66.0
				Summa			394.5	26.0			420.5

Färdigställt enligt jordregisterbeteckning införd efter
granskning: lantmäterikontoret Låve
Låve by den 11 mars 1933
H. L. L. L.
c. Lantbruksingenjör.

Fackhållarens rätta jordregisterbeteckning införda efter
granskning: Lantmäterikontoret betygat

Låveby den 11 mars 1933

Nils Fredriksson

c. Lantbruksingenjör.

Pit - nad		Andel i kostnaden för								Relativ kostnad	Bidragets andel i proc. av kostnaden	Bidrag		Län.	
		Förlägg- ningsarb.		Laga nya färdst- ningar.		Påtan- skandet m. m.		Summa kostnad							
kr	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	%	kr.	öre	kr.	öre
600	-	558	98	66	28	17	06	642	32	1.07		300	-	300	-
737.	50	687	08	81	47	20	97	789	52	"		368	75	368	75
777.	50	724	34	85	88	22	12	832	34	"		388	75	388	75
198	-	75	-	8	90	2	29	86	19	0.43	30.05	25	90	-	-
2313	-	2045	40	242	53	62	44	2350	37			1083	40	1057	50

Vänersborg i april 1931
 Nils Gustafsson
 c. Lantbruksingenjör.

Kostnadsförslag

Bil D.

Kostnad för förläggningsarbetet enligt i synhand-
lingarna intagen kostnadsberäkning.

Kostnad för förläggningsarbetet m. m.	2045.40 kr.
" " synförrättningen	242.53 "
" " betänkandet med bilagor	62.44 "
Summa	<u>2350.37 "</u>

Värnersborg i april 1931

Nils Gustafsson

c. Landbruksingenjör

Vid arbetsplanens fastställande har kostnader för företaget be-

Arvodesräkning

Bil E.

upprättad enligt taxan för landbruksingenjörer av

den 1 juli 1930.

	paragraf i taxan.	kr. öre
Upprättande av betänkande med bilagor	§ ⁴⁴ ₄₅	15.50
Kopia å väv av plankartan	§ 51	10.72
" " " " profil och sektionsritningar	§ ⁵⁴ ₅₅	8.27
Avskrift av betänkande och synhand- lingar med översiktskarta	§ ⁵⁷ ₄₁	23.25
Summa		<u>57.74</u>

Fyllkommer:

Avgift till Vattendomsstolen för komplettering
av handlingarna samt till kommissionären vid
Vattenöversdomsstolen för laga kraftbevis

4.20

Intindring av handlingarna

0.50

Summa

62.44

Värnersborg i april 1931

Nils Gustafsson

c. Landbruksingenjör.

räknats till 2350 kr. 37 öre, varav å länsförskändels andel 2264 kr.
18 öre. Stockholm den 19 juli 1932.

A v s k r i f t.

Pö. Hingl. Lantbrukstygelsens vägnar.

Albert Smith. Bit. A.

Protokoll inför Västerbygdens vatten-

domstol i mål angående besvär av Karl Albert Andersson i Skändla över en av t.f. lantbruksingenjören Nils Gustafsson handlagd synförrättning för torrläggning av mark tillhörande hemmanet Kalshed Nordgård, Kalshed Sörgård och Assmundtorp i Säve socken, Västra Hisingrs Härad, samt Skändla i Tåve socken, Östra Hisingrs Härad, Göteborgs och Bohus län; hållet å rådhuset i Göteborg den 6 juni 1929.

Närvarande: Samma ledamöter som vid föregående sammanträde.

Vattendomstolen hade denna dag enskild överläggning för beslutande av dom i målet.

Vattenrättsingenjören C. B. Carlsson, som tidigare avgivit yttrande i målet /akten sid. 72-75/, ingav nu en förteckning över kostnader för anläggande av en rörledning från ägofigur nr 15 till kanalen Stora Holm - Trädet för avledande enbart av vattnet från Karl Albert Anderssons mark öster om diket /akten sid. 76/.

Vattenrättsingenjören Carlsson framhöll, att det för beräkning, huruvida Karl Anderssons bidrag till dikning skulle bli mindre om vattnet från hans mark leddes norr ut, erfordrades uppgörande av fullständig plan till upptagande av dike åt norr jämte kostnadsförslag ävensom uppskattning av båtnaden och fördelning av kostnaden åt deltagarna.

Vattendomstolen beslutade följande

D O M .

meddelad å vattendomstolens kansli i Vänersborg den 20 juni 1929.

Enär Oscar Nyblom i Stora Holm, Ivar L. Nylén i Huldastro, stärbhusdelägarna efter Joh. R. Johansson från Skändla Mellangård samt Alfred Johansson i Skändla Nordgård ej inom föreskriven tid anfört besvär mot synemännens utlåtande, kan vattendomstolen ej upptaga till prövning vad av dem anförts och yrkats med anledning därav, att vattnet från ifrågavarande dike skall ledas in i kanalen Stora Holm - Trädet.

Utskrift.

april 1931

Öfverförare
Johan Nylén

Handskrift. Lantbrukstygelsens vägnar.
Nils Gustafsson

Beträffande frågan, huruvida vattnet från Karl Anders-
sons hemmansdelar i Assmundtorp och Kalshed bör avledas söderut
såsom synesmännen föreslagit eller norrut såsom Karl Albert An-
dersson gjort gällande, så utvisa de kartor, som upprättades år
1834 rörande laga skifte å sistnämnda hemman samt år 1844 rörande
laga skifte i hemmanet Assmundtorp, att å sagda hemmansdelar vid
tiden för skiftena funnits - utan förbindelse med varandra - dels
ett omkring 300 meter långt dike, som sträckt sig från gränsen mot
Karl Albert Anderssons fastighet, 1/4 mantal Skändla Mellängård 1²,
öfver Karl Anderssons hemmansdelar 1/6 mantal Assmundtorp 1² och 1/6
mantal Kalshed Sörgård 3² in på dennes hemmansdel 1/8 mantal Kalshed
Nordgård 5² till en punkt omkring 30 meter från gränsen mellan
sistnämnda båda hemmansdelar, dels ock ett dike, som utgått cirka
12 meter från berörda punkt samt till en längd av omkring 60 meter
sträckt sig öfver Kalshed Nordgård 5² och därefter fortsatt i unge-
fär nordlig riktning öfver andra hemmansdelar i Kalshed. På grund
härav måste det antagas, att vid nämnda tid vattnet avrunnit åt
söder genom det förstnämnda diket och åt norr genom det andra di-
ket. Visserligen finnes å den vid laga skifte å hemmanet Skändla
år 1862 upprättade kartan ej utmärkt någon fortsättning av det
dike, varigenom vattnet skulle hava runnit åt söder, med det får
antagas, att vattnet från detta dike runnit fritt fram öfver Skänd-
las ifrågavarande mark, som då allenast utgjordes av betesmark.

Enär vattnet från allra största delen av den Karl
Andersson tillhöriga mark, om vars torrläggning är fråga, sålun-
da måste anses hava sedan gammalt runnit åt söder samt vattnet
från Assmundtorp, även om dike ej funnits, skulle hava avrunnit
åt detta håll, alltså och då större dike å Assmundtorp än som
erfordras för torrläggning av detta hemmans mark ej behöver upp-
tagas, om jämväl vattnet från Karl Anderssons hemmansdelar i Kals-
hed ledes in i diket, finner vattendomstolen att vattnet från Karl
Anderssons mark i dess helhet bör ledas åt söder såsom synesmän-
nen föreslagit.

Vidkommande frågan om Karl Albert Anderssons skyldig-
het att taga del i kostnaden för företaget, har vattendomstolen
funnit, att Anderssons mark väster om ifrågavarande dike redan före
syneförrättningens början blivit genom täckdikning torrlagd till

sådant djup, att marken icke kan vinna ytterligare förbättring genom den föreslagna dikningen. Ägofiguren 13 skall därför ur företaget utgå. Vad åter angår den öster om diket belägna ägofiguren 15 a, så är det upplyst i målet, att Karl Albert Andersson under sommaren 1928 utfört täckdikning å sin mark öster om diket så att vattnet från denna mark ännu ledes ned till kanalen Stora Helm - Trädet genom en täckt ledning, lagd cirka 30 meter öster om den plats, där det av synemännen föreslagna täckdiktet skall gå framgå; men kan Karl Albert Andersson, det öaktat, vid det förhållande att täckdikningen utförts efter syneförrättningen samt att han genom att ansluta sitt täckdikessystem till den av synemännen föreslagna täckta ledningen kunnat erhålla ^{lika} djup torrläggning av all sin mark öster om diket, som den han genom den utförda täckdikningen vunnit, ej undgå att deltaga i företaget för den båtnad, som ägofiguren 15 a skulle erhållit vid anslutning till den föreslagna ledningen. Nämda båtnad för vattendomstolen böra uppskattas till det av synemännen för ägofiguren ifråga beräknade förbättringsvärdet, 198 kronor.

Vad beträffar de av Karl Albert Andersson gjorda anmärkningarna mot sättet för utförande av rörledningen mellan punkterna 5 + 16 och 5 + 56, finner vattendomstolen att den föreslagna dimensionen av sju tum är väl liten med hänsyn till storleken av den vattenföring i diket, som är att påräkna vid flod; och förklarar vattendomstolen på grund härav och enär rör av sagda dimensioner ej torde finnas att köpa i allmänna marknaden, att ledningen mellan nämnda punkter skall utföras med niotums cementrör. Med anledning härav, att ledningen sålunda erhåller större dimensioner samt att godset i rören blir tjockare, föreskriver vattendomstolen tillika, att ledningen skall läggas en decimeter lägre än synemännen föreslagit. Däremot anser vattendomstolen att någon fara ej föreligger för sönderfrysning av rörledningen och att alltså inga särskilda åtgärder erfordras till undvikande av dylik skada.

Vidkommande kostnaden för företagets utförande, så enär den Karl Albert Andersson för intrång genom jordupplag tillerkända ersättningen med 142 kronor 20 öre blivit för högt uppskattad och skäligen ej bort uppgå till mera än 100 kronor, finner vattendomstolen att, även om den till honom för jord till avloppets utvidgning utgärdade ersättningen med 34 kronor 80 öre blivit för lågt

beräknad, det belopp av 177 kronor, Andersson sammanlagt tillerkänts såsom ersättning i berörda hänseenden, utgör full ersättning för den skada å marken, som härutinnan uppkommer. Vid detta förhållande och enär den av synemännen angivna kostnaden för jordschaktning kan anses riktigt beräknad, finner vattendomstolen ej skäl göra annan ändring i den beräknade kostnaden för företagets utförande, 1995 kronor 40 öre, än att detta belopp höjdes med 50 kronor till 2045 kronor 40 öre på grund av den ändring i fråga om rörledningen, som vattendomstolen ovan i domen föreskrivit.

Till följd av uteslutandet ur företaget av ägofiguren 13 minskas båtnaden av företaget från 2472 kronor till 2313 kronor, därav 2115 kronor eller 91,44 procent belöper å Karl Anderssons Mark samt 198 kronor eller 8,56 procent belöper å Karl Albert Anderssons mark. Vid fördelning efter dessa andelstal av den beräknade kostnaden för företagets utförande, 2045 kronor 40 öre, kommer å Karl Andersson ett belopp av 1870 kronor 31 öre och å Karl Albert Andersson ett belopp av 175 kronor 9 öre.

Som emellertid Karl Albert Andersson för åstadkommande av den möjlighet till torrläggning av hans mark öster om diket, som kan vinnas till följd av dikningsföretaget, ej behövt, om han dikat allenast för torrläggning av sin egen mark, verkställa annat arbete än anläggning ned till kanalen av en 40 meter lång rörledning av tretums rör, samt en dylik ledning enligt vattendomstolens beräkning ej dragit en större kostnad än 75 kronor, skall jämlikt 7 kap. 26 § vattenlagen Andersson tillgodojuta sådan jämkning i delaktigheten, att denna svarar mot sistnämnda kostnad. På grund härav förklarar vattendomstolen, med ändring av vad synemännen härutinnan föreskrivit, att i kostnaden för företagets utförande Karl Andersson skall deltaga med 96,33 procent samt Karl Albert Andersson skall deltaga med 3,67 procent.

Vattendomstolen föreskriver tillika, att nämnda delaktighetstal skola tillämpas jämväl vid fördelning av kostnaden för underhållet av de arbeten, som ingå i företaget, samt vid fördelning av förrätningskostnaden.

Genom vattendomstolens försorg skola i de till utlåtandet hörande längderna och ritningarna vidtagas de

rättelser, som föranledas av de ovan i domen förskrivna ändringarna.

Beträffande kostnaderna å målet förpliktas Karl Andersson såsom sökande till företaget att till Karl Albert Andersson i ersättning för dennes utgifter å målet gälda ett belopp av 492 kronor 55 öre jämte vad denne visat sig hava utgivit i lösen för vattendomstolens dom i målet. Av nämnda belopp motsvarar 250 kronor den ersättning, som ansetts böra utgå till Karl Albert Anderssons ombud för dennes arbete å målet samt besök å platsen och inställelse vid syn. Vad Karl Andersson sålunda får utgiva, skall, om företaget kommer till ~~stäm~~ utförande, såsom en kostnad för företaget mellan delägarna fördelas efter samma grund, som ovan stadgats beträffande fördelning av förrättningskostnaden.

Talan mot denna dom fullföljes efter vad, som skall anmälas hos vattenrättsdomaren eller vattenrättssekreteraren sist å fjortonde dagen herefter eller således sist torsdagen den 4 juli 1929.

Som ovan.

På vattendomstolens vägnar:

Albert Brycker.

Emot förestående dom har Karl Andersson i Säve denna dag lagligen anmält vad, till fullföljd varav den, som sålunda vädjat, äger att sist innan kl. 12 lördagen den 20 juli 1929 i Kungl. Vattenöverdomstolen inställa sig och ingiva vadeinlaga. Underlåter den, som vädjat, att inom stadgad tid iakttaga inställelse eller ingiva vadeinlaga, stånde domen fast, där ej inom samma tid visas laga förfall. Vill ej den, som vädjat, fullfölja talan, give det vederparten tillkänna sist den 11 juli 1929 vid äventyr av ersättningskyldighet till vederpart, som behörigen inställer sig i vattenöverdomstolen.

Vänersborg i Västerbygdens vattendomstolens kansli den 4 juli 1929

Av vattenrättsdomareämbetet:

Albert Brycker.

Vidimeras:

Utdrag av protokollet fört vid sammankom-
träde med delägarna i dikningsföretaget Karlsked,
Asmundstorp samt Skändla i Låve och Tuve socknar
i Kotteborgs och Bohus län. den 12 februari 1931.


§ 1.

För arbetstypelse för företaget ifråga valdes Karl
Andersson.

Detta arskrifvet intygar
Karlsked den 16 februari 1931
Karl Andersson

Arskriften bekräftar i tjänsten
Nils Juntarsson

Översiktskarta



Skala 1:100'000

Avskrift.

Protokoll vid syneförrättning för
enligt vattenlagen kap. 10 och an-
gående torrläggning av ^{hörande} mark till
Karlshed, Assmundstorp i Säve soc-
ken samt Skändla och lägenheten
Huldastro i Tuve socken, Göteborgs
och Bohus län.

Den 6 september 1927 inställde sig efter förordnande

av Konungens Befallningshavande i Göteborgs och Bohus län undertecknad
Såsom biträdande synemän tillkommo tillkallade skiftesgodemännen Axel Kristof-
fersson, Åseby, Säve och Albert Bengtsson, Skogome, Göteborg 8.
statens extra lantbruksingeniör hos Karl Andersson i Karlshed. Såsom

sakägare inställde sig:

Sökanden till förrättningen:

Karl Andersson, ägare av Karlshed och Assmundstorp, Säve.

Av övriga intressenter:

K. A. Andersson, " " Skändla, Göteborg 8.

Ivar Nylén, " " Huldastro, " 8.

§ 1.

Förordnandet för förrättningsmannen uppläst vid samman-
trädet bilades protokollet.

§ 2.

K.A. Andersson, Skändla förmenade att skiftesgodemännen
Axel Kristoffersson, Åseby, Säve och Albert Bengtsson, Skogome, Göte-
borg 8 voro jäviga. Någon släktskap finnes påkänslighet i saken icke,
men jävet skulle bestå i att de med sökanden voro personliga vänner
och umgängeskamrater. Skiftesgodemännen förklarade att de exakt fanns

skriven ed och fortfarande innehade uppdraget att vara skiftesgodemän.

Bil 1.

§ 3.

Något laga hinder mot det ifrågasatta företaget hade ingen att anföra.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade profilritning över diket från ifrågavarande vattenskadade ägor och yrkade sökanden företags utförande närmast i överensstämmelse med det enligt profilritningen uppgjorda förslaget och i övrigt till den omfattning att behörig torrläggning kunde beredas hans i företaget ingående jord.

§ 5.

K.A. Andersson, Skändla Mellångård protesterade mot det ifrågasatta torrlägningsföretaget under förmenande att sökanden med större fördel kunde avleda vattnet den motsatta vägen, samt att å skifteskar- ta och handlingar icke framgick, att vattnet finge ledas den föreslagna vägen. Under förutsättning att diket kommer till stånd fordras att över detsamma omedelbart intill byvägen, samt invid rågånegn mot Assmundstorp skall byggas broar till sådan bredd att de kunna överfaras med hästrävs- (3 m. bred) samt att ersättning lämnas för mark som gräves bort vid dikets breddning och intrång för jordupplag. Dessutom fordras garanti för ersätt- ning till fulla värdet för häst eller kreatur, som omkommer eller fördär- vas och skadas genom diket ifråga (Bil. 2). Dessutom ansåg Andersson samman- trädet olagligt, då ingen av Skändla bys ägare erhölet laga kallelse.

Bil 3.

§ 6.

Ivar Nylén, ägare av lägenheten Huldastro(litt. U4) yrkade ersättning för upplåtelse av mark till diket utvidgning så ock för intrång genom uppläggning av jord och sten från grävningsarbetet samt att i botten av det föreslagna diket och i slänterna av detsamma till 3 meters längd göres stensättning. Vidare yrkades stenskonning av utloppsdiket, i vilket ifrågavarande dike utmynnar till förhindrande av sönderskärning. Samma garanti till fulla värdet för kreatur, som kan fördärvas, yrkas jämväl av Nylén.

§ 7.

Sökanden Karl Andersson, ägare av Karlshed och Assmunds-
torp yrkade att i förening med grävningsarbetet skall ombyggas broarna vid 0+46 och 2+6 samt att ersättning för upplåtelse av mark till diket utvidgning och intrång och annan skada genom uppläggning av jord och sten från grävningsarbetet skall utgå.

§ 8.

För bestämmande av deltagningsskyldigheten i företaget skulle enligt sakägarnas mening uppskattning av båtnaden i laga ordning verkställas och resultatet föreläggas intressenterna.

§ 9.

Då icke något vidare yrkades av sakägarna genomgicks dagens protokoll och bestämdes att nästa sammanträde för sakens fortsatta behandling kommer att i laga ordning kungöras.

Karlshed den 6 september 1927.

Nils Gustafsson.

Albert Bengtsson.

Axel Kristoffersson.

Den 29 februari 1928 inställde sig synemännen ånyo hos

4.
lantbrukare Karl Andersson i Karlshed för att jämlikt kungörelse som dels
varit införd i Tidningen Göteborgs-Trakten, dels och uppläst i Tuve
kyrka vidare handlägga denna syneförrättning och inställde sig:

Karl Andersson, Karlshed.

K. Albert Andersson, Skändla Mellängård.

Ivar Nylén, genom brodern Oskar Nylén, enligt fullmakt.

Olof Olsson, Skändla såsom delägare i Skändla bys utfartsväg.

Alfred Johansson, Skändla Norgård såsom delägare i samma väg genom sonen

Albert Johansson.

§ 10.

Förslag till dikets uppgrävning företeddes tillika
med kostnadsberäkning.

§ 11.

Efter av synemännen verkställd uppskattning av den
vattensjuka marken hade värderingslängd upprättats, som nu upplästes i
sammandrag.

§ 12.

Ivar Nylén, ägare av lägenheten Huldastro litt. U in-
lämnade en skrivelse, som upplästes och bilades protokollet Bil 4.

§ 13.

K.A. Andersson, ägare av Skändla Mellängård företed-
de liksåledes en skrivelse, vilken av förrättningsmannen upplästes och
bilades protokollet Bil. 5.

§ 14.

Efter prövning av förekommande frågor meddelade
synemännen utlåtande i ärendet.

§ 15.

Då samtliga intressenter voro närvarande företogs val av arbetsstyrelse och valdes till denna Karl Andersson, Karlshed pr. Säve och K. Albert Andersson, Skändla Mellangård pr. Göteborg 8.

§ 16.

Att förvara till företaget hörande handlingar och ritningar utsågs Karl Andersson, Karlshed pr. Säve.

§ 17.

Förklarades förrättningen avslutad.

Karlshed den 29 februari 1928.

Nils Gustafsson.

Albert Bengtsson,

Axel Kristoffersson.

Till

Kungliga Maj:ts Befallningshavande inom Göteborgs och Bohuslän.

Härmed får jag vördsamt anhålla om biträde av statens lantbruksingeniör för anställande av sådan syneförrättning som förmäles i 7 kap. av lagen om ändring i vissa delar av vattenlagen av den 11 juni 1920 å Karlshed i Säve socken samt Skändla och Stora Holm i Tuve socken.

Karlshed, Säve den 10 april 1926.

Karl Andersson.

R E S O L U T I O N.

Översändes till lantbruksingeniören i Göteborgs och Bohus län samt Älvsborgs läns norra del, som förordnas att i inneliggande handling omförmäld förrättning i laga ordning verkställa, skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Göteborg, i landskansliet, den 3 maj 1926.

Nils Björkman.

Birger Gillner.

Avskrift.

R E S O L U T I O N.

Översändes till extra lantbruksingeniören Nils Gustafsson, som förordnas att i lantbruksingeniören C.B. Carlsons ställe verkställa följande förrättningar, nämligen:

N:o 5 V.D. avseende vattenavlopp genom Karlshed i Säve socken.
1926.

skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Göteborg, i landskansliet, den 11 juli 1927.

På länsstyrelsens väfnar:

G. Hård af Segerstad.

Ragnar Sjögren.

Avskriften bestyrkes i tjänsten:

Nils Gustafsson.

K u n g ö r e l s e.

Sedan undertecknad t.f. lantbruksingeniör förordnats att i laga ordning verkställa syneförrättning för torrläggning av mark hörande till hemmanen Karlshed och Assmundstorp i Säve socken samt Skändla och lägenheten Huldastro i Tuve socken, Göteborgs och Bohus län kommer sammanträde för sakens behandling att hållas hos Karl Andersson i Karls-

7
hed tisdagen den 6 september 1927 kl. 11,30, vartill vederbörande sak-
ägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Vänersborg den 15 augusti 1927.

Nils Gustafsson.

t.f. lantbruksingeniör.

Uppläst i Tåve kyrka den 21 augl 1927. af

J.E. Darell.
komm.

Uppläst i Säve kyrka d. 21/8 1927 af

E.A. Rhedin.

kyrkoherde.

Kungörelsen införd i Handelstidningens Veckblad för den 18 augusti 1927

betygar:

Nils Gustafsson.

K u n g ö r e l s e .

Syneförrättning för torrläggning av mark hörande till Karls-
hed och Assmundstorp i Säve socken, Skändla och lägenheten Huldastro
litt. U i Tuve socken, vilket företag jämväl berör utfartsvägen för
Skändla by, handlägges ånyo vid sammanträde hos Karl Andersson i
Karlshed onsdagen den 29 februari 1928 kl. 3 e.m., då vederbörande sak-
ägare
hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Vänersborg den 6 februari 1928.

Nils Gustafsson.

e. lantbruksingeniör.

Uppläst i Tufve kyrka den 12 febr. 1928 af

J.E. Darell.

Komm.

Kungörlsen införd i Tidningen Göteborgs-Trakten för den 10 februari 1

1928 betygar:

Nils Gustafsson.

F Ö R T E C K N I N G.

Jämlikt bestämmelserna i 40§ 10 kap. vattenlagen över å posten avlämnade underrättelser angående sammanträde för syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark hörande till Karlshed och Assmundstorp i Säve socken samt Skändla och lägenheten Huldastro i Tuve socken, Göteborgs och Bohus län.

Den 15 augl 1927.

Kungörelse avsänd till pastorsämbetet i Säve församling.

" " " " " Tuve "

" " " Handelstidningens Veckoblad.

Kallelse " " skiftesgodemannen Axel Kristoffersson, Åseby, Säve.

" " " " " Albert Bengtsson, Skogome, Göteborg 8.

Meddelande om sammanträde avsända till Karl Andersson, Karlshed, Säve.

" " " " " Albert " Skändla, "

" " " " " Ivar Nylén, Huldastro "

Vänerns dag som ovan:

Nils Gustafsson.

Den 6 februari 1928:

Kungörelse avsänd till Pastorsämbetet i Säve församling, Göteborg 8.

" " " " " Tuve " " "

" " " tidningen Göteborgs-Trakten "

Kallelse " " skiftesgodeman. Axel Kristoffersson, Åseby, Säve.

" " " " " Albert Bengtsson, Skogome, Göteborg 8.

Meddelande till Karl Andersson, Karlshed, Säve.

" " Albert " Skändla, Göteborg 8

" " Ivar Nylén, Huldastro, " "

Vänersborg dag som ovan:

Nils Gustafsson.

Bil. 1. Jäfsanmärkning mot de till syneförrättningen i Karlshed den 6-7-1927 utsedda gode-männen uttalas härmed jäf på följande grunder: Bägge äro allmänt kända som Karl Anderssons i Karlshed personliga umgängesvänner och kamrater från barnåren, säkerligen ha de underrättats om den påtänkta dikningsplanen sedd ur nämnde Karl Anderssons synpunkt och anser jag detta menligt inverka, på det hela, så att de ej kunna helt fria sig från att opartiskt bedöma saken då det gäller ena eller andra partens fördel eller nackdel.

Skändla Mällångård den 5-9 1927

K.A. Andersson.

Om protkollsutdrag anhålles.

Bil. 2. Skulle mot min vilja och förmodan som ofvan protesterats del planlagda företaget genomföras förbehåller jag mig full jordlösen full ersättning för dikesjordens bortförande såväl nu som vid framtida upprensning, två st. körbara bryggor en invid gränsen till Assmundstorp och den andra strax invid vägen, såpass breda att de kunna ~~passeras~~ med hästräfsa och underhållas i all framtid av dikningsintressenterna. Äfven begäres full ersättning för försvårad brukning jag kan ju till exempel ej släppa kreatur öster om diket då där ej finnes tillgång till vatten, likaså fordras garanti för ersättning till fulla värdet för häst eller kreatur som omkomma eller fördärfvas och skadas genom diket ifråga.

Skändla Mällångård d. 5-9. 1927.

K.A. Andersson.

Bil. 3.

Jäfsanmärkning: mot syneförrättningen i Karlshed

den 6-9 1927. uttalas härmed jäfsanmärkning och anser jag sammanträdet olagligt då ingen af Skändla bys ägare erhållit laga kallelse att närvara som sakägare. I egenskap af gemensamma ägare till Skändla bys enskilda väg som beröres af det planerade dikningsföretaget. Denna väg är gemensam eller samfälld egendom undantagen och undanskiftad före markernas delning alla förändringar på densamma faller under lagen om bysamfälligheter och kan ej afgöras eller beslutas annat än på bystämma med alla delägare.

Skändla Mällångård d. 5-9 1927.

K.A. Andersson.

Om protokollsutdrag anhålles.

Att uppläsas för

Hrr Landtbruksingeniör Nils Gustafsson.

Enär jag icke sjelf har tillfälle att närvara vid sammanträdet i dag den 29 Febr. hos Karl Andersson i Karlshed Säve, angående det möjligen blivande dikningsföretaget som skulle gå tvärs öfver ett av mig tillhörigt jordområde Litt. U St. Holm i Tuve, samt utfartsvägen för Skändla by, vilken även jag är delägare i, till följd av min ägarätt till Litt B Skändla Nordgård och den vägbit som dikningsföretaget berör är just den som kommit på min andel att underhålla, vadan jag fordrar att en fullgod bro lägges öfver diket å vägen och att denna bro även

11.
av Carl Andersson ordentligt underhålles i framtiden. Angående min egendom Litt. U så fordras full ersättning för den jord, som på grund av diket framdragande, av mig förloras, ävenså ersättning för bortkastandet av den lera och jord som vid grävningen uppkastas och även vid upprensning och vid sådana tillfällen förstörd gröda, samt full ersättning för skada vid översvämning på grund av ökat vattentillflöde från diket, och även som en följd av diket att vattnet skjuter upp i diket från kanalen och på så vis förstör mark och gröda, ävenså ersättning till fullo för kreatur som möjligen kunde komma att förolyckas i diket. Dessutom skall en brygga av minst 4 meters längd läggas över diket i övre sidan av min mark intill stenhagen så att man obehindrat kan köra över, samt att diket der det utmynnar i kanalen stensättas så väl i botten som på sidorna och om hörnen åt kanalen minst en meter uppefter. Och till sist något utlägg från min sida ikläder jag mig icke.

Högaktningsfullt.

Ivar L. Nylén.

Bil. 4.

Härmed bestrides till alla delar, någon som hellst slags laglig skyldighet för min del, att deltaga i de kostnader som kunna uppstå för framdragande af det af Karl Andersson i Karlshed påfordrade diket.

Mina marker äro fullt torrlädda genom mitt delägarskap i kanalföretaget Stora-Holm-Trädet, och får jag hänvisa till öfver detta företag befintlig Plankarta, jämte utlåtande, hvilka fastställts genom Kungl. Maj:ts nådiga bref den 30 maj 1919.

Häraf framgår med all tydlighet att det påfordrade diket genom mina marker är ett typiskt genloppsdike, för hvilket jag får de största olägenheter på grund af intrånget, utan att kunna draga den minsta nytta af detsamma.

K.A. Andersson.

Fulmaktnehafvaren för Alfred Johansson i Solberg Säve att föra min tallan i vattenstämman i Karlshed Säve.

Bevittnas af

Birger Johansson.

Anna Johansson.

F u l l m a k t.

för min broder Oskar Nylén i Skändla Sörgård att vid sammanträde den 29 Febr. d.å. hos Carl Andersson i Karlshed Säve i mitt ställe närvara och föra min talan angående det tilltänkta dikningsföretaget, som skulle framdragas över min egendom och utfartsvägen för Skändla by.

St. Holm Tuve den 27 Febr. 1928.

Ivar L. Nylén.

Bevittnas

Karl Andersson.

Ellen Hansson.

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
Värderingslängd för anläggning av vattenutskadade marker hörande till Karlshed och Årsmundstorp i Låve socken samt Skändla och Lagenheten Huldasto i Låve socken, Göteborgs och Bohus län; nygräddad vid symförrättning enligt vattenlagen åren 1927-1928.																

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägöfigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Lövå</u> Hälsked Nordgård	52		1/8		<u>Karl Andersson</u> 1 äker, kornmylla på lera 2 råg 3 äker " " " 4 avbrytsgård 5 äker " " " <u>Summa</u>
" Lögård	32		1/6		<u>Karl Andersson</u> 6 äker, kornmylla på lera 7 avbrytsgård 8 äker " " " <u>Summa</u>
Åsundstorp	12		1/6		<u>Karl Andersson</u> 9 ång. odlingsmark, kornmylla på lera 10 avbrytsgård 11 äker " " " 12 " " " <u>Summa</u>
<u>Tuvå</u> Skändla	12				<u>Albert Andersson</u> 13 äker, kornmylla på lera 13a " " " " 14 avbrytsgård 15 äker " " " 15a " " " " 16 råg <u>Summa</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11		12	13		14		15	16		
13.5								1200	162	-	2000	270	-	800	108	-
						01.5										
12.0								"	144	-	"	240	-	"	96	-
						04.0										
72.0								1250	900	-	1800	1296	-	550	396	-
97.5								05.5	1206	-		1806	-		600	-
1 01.0								1250	1262	50	1800	1818	-	550	555	50
						05.5										
26.0								1300	338	-	2500	520	-	700	182	-
1 27.0								05.5	1600	50		2338	-		737	50
		26.0						1000	260	-	1700	442	-	700	182	-
						06.5										
57.0								1250	712	50	1800	1026	-	550	313	50
47.0								1200	564	-	"	846	-	600	282	-
1 04.0	26.0							06.5	1536	50		2314	-		777	50
53.0								1200	636	-	1500	795	-	300	159	-
28.0								"	336	-	1200	336	-		-	-
						06.5										
62.0								"	744	-	1200	744	-		-	-
66.0								"	792	-	1500	990	-	300	198	-
						12.0										
209.0								18.5	2508	-		~~2865~~	-		~~557~~	~~198~~

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmansstal	Ägofigurrens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Karlshed Nordgård " Lörgård Asmundstorp Skändla	5 ² 3 ² 1 ² 12		1/8 1/6 1/6	1-5 6-8 9-12 13-16	Samman Karl Andersson " " " " Albert Andersson
					Summa

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Kostnadsförslag för iurläggning av vattenbrukade marker hörande till Karlskred och Årsmundstorp i Låve socken, Skarvålla och lågrenten Huldassr i Tve socken, Göteborgs och Bohus län, uppmätt vid synförsättning enligt vattenlagen år 1927-1928.										

Simprenning 0.70 kr.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Aslyppsgravnen A-B</u>								
0-3 ⁺⁵⁰	350	Schaktning av lera	720	0.75	540	-				
3 ⁺⁵⁰ -5 ⁺⁶⁰	210	" " "	260	0.75	195	-			735	-
		Inköp och frakt av 55 st. 75 mm länga cementrör 7" i 25 kg pr. st.				165 -				
		1 st. kumma				35 -				
		Betonskydd och stussått. vid römmningen				20 -				
		Läggning av rören igen- fyllning m. m.				50 -			270	-
		Ombyggnad av kumma vid 0 ⁺³⁶				41.25			220	-
		Schaktning utifrån asloppets rikt.	12.	0.75	9	-				
		Grundmurar	1.5	10.-	15	-				
		Front- och sidomurar	5.0	12.-	60	-				
		Täckhallar	1.5	14.-	21	-				
		Glaci			15	-				
		Planering av vägbanken mm.			30	-			150	-
		Ombyggnad av kumma vid 2 ⁺⁶ enligt beräkning vid 0 ⁺³⁶							150	-
		Ombyggnad av kumma vid 3 ⁺⁵⁰ enligt beräkning vid 2 ⁺⁶							150	-
		För arbetets tillrym afrikt- redda fall m. m. tilläggas 0-10% av förstående belopp.							145	-
	560	Summa							1600	-
									1550	-

Utskrift den 29 februari 1928
Nils Gustafsson.

Jordvärtningslängd

för förläggning av vatten-skadade marken föränds till Karls-
hed och Åsmundstorp i Låve riken, Skändla och Lågru-
ken Skuldast i Inne riken. Göteborgs och Bohus län, upprättad
vid synförrättning enligt vattenlagen åren 1927-1928.

Hemman och jordägare	Ersättning för av- bryts utvidgning					Ersättning för jordsupplag					Summa	
	Are	i pr. ar	Värtnings belopp	Summa ersättning		Are	i pr. ar	Värtnings belopp	Summa ersättning			
Karlsked 5 ²	0.6	12.-	7 20			2.7	9-	24 30				
Karl Andersson	0.6	12.50	7 50	14 70		2.7	10-	27 -	51 30	66 -		
Karlsked 3 ²	1.2	13.-	15 60			3.3	10-	33 -				
Karl Andersson	1.2	12.50	15 -	30 60		3.3	9-	29 70	62 70	93 30		
Åsmundstorp 1 ²	1.6	10.-	16 -									
Karl Andersson	0.8	12.-	9 60			4.2	8.50	35 70				
	0.8	12.50	10 -	35 60		4.2	9-	37 80	73 50	109 10		
Skändla 1 ²						3.6	12.-	43 20				
Albert Andersson	2.9	12.-	34 20	34 80		6.6	15-	99 -	142 20	177 -		
				115 70					329 70	445 40		

Karlsked den 29 februari 1928

Nils Gustafsson

Albert Bengtsson

Anders Kristoffersson.

[illegible]

Läge	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning	Anmärkningar
1	2	3	4	5	6	7	8
<u>Asbjörpsgraven A. B</u>							
0	-	0.95	0.30	2.45	1:1.25		Bottenläge vid 0 = +2.15 m.
0+50	50	1.20	"	3.30	"		" " 0+36 = +1.70 m.
1	"	1.30	"	3.55	"		Bottenlutning i sträckan 0+36 - 3+50 =
1+50	"	1.35	"	3.70	"		= 1.0:1000
2	"	1.40	"	3.80	"		Fru + i berg ~ 25 m väster på 2+40.
2+50	"	1.35	"	3.70	"		höjdläge = +5.00 m.
3	"	1.40	"	3.80	"		
3+50	"	1.35	"	3.60	"		Bottenläge vid 3+50 = +1.40 m.
4	"	1.10	"	2.85	"		Bottenlutning i sträckan 3+50 - 4+50 =
4+50	"	0.95	"	2.55	"		= 1.0:1000 Bottenläge vid 4+50 = +1.30 m.
5	"	1.00	"	2.65	"		
5+50	"	1.10	"	-	"		Bottenläge vid 5+50 = ^{+0.58} ~~+0.48~~
5+60	10	0.95	"	-	"		
<u>Sum</u>	<u>560</u>						

Varlstad den 29 februari 1928
Nils Gustafsson.

Med beaktande av dessa till avrinning kommande vattenmängder

samt av sökandens krav på beredande av trygghet mot översvämningar och

möjlighet till ändamålsenlig torrläggning av hans av vatten besvärade

mark har förslag till dikets uppgrävning blivit uppejort. Detta förslag

innebär att arbetet med dikets fördjupning skall börja vid punkt 5+60

och fortsätta med en minsta bottenlutning av 1,0:1000 till punkten 0,

där arbetet skall sluta. Å sträckan 5+16 - 5+66 skall anläggas en 40m.

cementrörsledning av 7" rör och med en lutning av 8,0/100 och skall den

vid inloppet förses med slambassäng och vid utloppet förses med beton-

skydd och stensättning. - Bottenbredden i det öppna diket har föres-

slagits till 0,3 meter och sidolutningen till 1:1,25. Dikets dimensioner

i övrigt vid de olika avvägningspunkterna tydliggöres av profil- och

sektionsritningarna. samt av grävningstabellen.

Flodvattenmängden har beräknats kunna avrinna vid ett

vattendjup mellan 0,5 och 0,4 meter och medelvattenmängden vid 0,2 m.

B r o a r.

Allmän väg beröres icke av företaget. I förening med

grävningsarbetet skall ombyggas broarna vid 0+36, 2+6 och 3+50 efter å

ritning och i kostnadsförslag lämnade anvisningar.

Beträffande övriga broar, som kunna bli uppförda ö-

ver diket bestämmes allenast, att de icke få uppföras på sådant sätt att

de uppdämma vattnet.

K o s t n a d.

Enligt till synehandlingarna bifogat kostnadsförslag,

som är upprättat med hänsyn till en timpenning av 0,70 kronor uppgår

kostnaden för schaktningsarbetet till 1550:- kronor, i vilken summa då

U T L Å T A N D E.

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen i och för torrläggning av mark hörande till Karshed och Assmundstorp i Säve socken samt Skändla och läg. Huldastro i Tuve socken av Göteborgs och Bohus län.

Torrlägningsområdet är beläget omkring 10 km. norr om Göteborg och utgöres av åker och något odlingsmark. Arealen är 5,375 hektar åker och 0,260 hektar odlingsmark. Jordmänen består av lermylla på botten av lera.

F ö r e t a g e t s b e s s k a f f e n h e t.

Torrlägningsföretaget är att anse som sådan dikning varom stadgas i 7 kap. vattenlagen.

L a g a h i n d e r.

Laga hinder mot det ifrågasatta torrlägningsföretaget har icke anmälts, icke heller hava synemännen kunnat finna att något sådant föreligger mot handläggandet av denna syneförrättning eller mot utförandet av här föreslagna torrlägningsåtgärder.

V a t t e n m ä n g d. f a l l f ö r h å l l a n - d e n. f ö r e s l a g n a d i m e n s i o n e r m. m.

Nederbördsområdet till ifrågavarande vattenskadade marker uppgår till omkring 13 hektar och består av såväl odlade fält som något berg och skogsmark. Med hänsyn till områdets topografiska gestaltning och dess bevuxenhet samt till nederbördsmängden i trakten kan högvattenmängden skattas till 33 liter i sekunden samt medelvattenmängden till 3 liter i sek., vilket motsvarar en avrinning av 2,5 liter i sekunden från varje hektar vid flod och $\sqrt{\text{liter } 0,25}$ vid medelvattenföring.

inräknats 10% tillägg för oförutsedda fall och arbetets tillsyn.

U n d e r h å l l.

För vidmakthållande av det genom företaget ernådda torrlägningsresultatet skall diket för framtiden omsorgsfullt underhållas genom regelbundna rensningar och islämningar ~~avlägsnas~~ och diket återställas till nu föreskrivna dimensioner.

J o r d v ä r d e r i n g, b å t n a d a v f ö r e t a g e t o c h k o s t n a d s f ö r d e l n i n g.

För utrönande av den båtnad, som uppstår för den vattensjuka marken genom diket's upptagande enligt ovan avhandlade förslag har uppskattning av denna mark ågt rum jämlikt i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder och resultatet av denna uppskattning införts i den till förslaget hörande värderingslängden, vilken för varje fastighet upptager markernas värde före företaget, dess värde efter företaget samt dess båtnadsvärde.

Såsom av företaget beroende hava ansetts de marker, som ligga mindre än 1,4 meter över nuvarande medelvattenstånd i närmaste del av diket. Synemännen hava åsatt dessa marker värde i kronor pr. hektar vid full torrläggning införd i värderingslängden under rubriken "värde efter torrläggningen". Det nuvarande värdet eller "värdet före torrläggningen" har uträknats såsom viss del av värdet i fullt torrlagt skick med ledning av de erfarenheter, som vunnits beträffande avkastningen av jord med olika torrlägningsgrad. Vid bestämmande av markvärdet har hänsyn uteslutande tagits till markernas naturliga beskaffenhet och den avkastning, som de sålunda anses kunna lämna. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värdet utgör "för-

bättringsvärdet", som skall ligga till grund för kostnadernas fördelning.

Skäl till uppdelning av företaget i avdelningar jämlikt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen föreligger ej. Varje ägare till fastighet med mark, som röner båtnad av företaget är förty pliktig taga del i företaget och därmed förbundna kostnader i förhållande till värdet av denna båtnad, sådan den blivit uträknad i nyssnämnda längd.

Efter dessa båtnadsvärden har andelen i företaget jämväl uttryckts medelst procenttal.

E r s ä t t n i n g a r.

För upplåtelse av mark till dikets utvidgning skall ersättning utgå till belopp svarande emot värdet före företaget av för utvidgningen i anspråk tagna ägoområden.

För intrång genom uppläggning av jord och sten från grävningensarbetet skall ersättning utgå efter liknande grunder med iakttagande att ersättningsbeloppen skall beräknas efter 50% av markvärdet efter företagets utförande. För intrång genom jordupplag å mark tillhörande Skändla 1² har ersättning beräknats efter fulla markvärdet. / särskild ersättningstängd finnas sålunda utgående belopp uträknade för varje fastighet.

Vid rörledningens framdragande över mark hörande till lägenheten Huldastro litt. U skall iakttagas att minsta skada å växande gröda skall göras samt att ersättning för eventuellt uppkommen skada skall utgå efter värdering av tvenne ojäviga personer.

Underhållet av diket bestrides efter samma grunder som ovan bestämts för deltagandet i dess uppgrävning. Vägtrummor och broar underhållas av den eller dem, som haft att vidmakthålla befintliga byggnader av detta slag.

Avgäld, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skall icke utgå för detta företag.

Kostnaden för syneförrättningen gäldas av delägarna i förhållandet till båtadsvärdet för vars och ens mark, men förskjutes om så erfordras av sökanden till förrättningen.

A r b e t e t s u t f ö r a n d e .

Företaget, vilket benämnes så som i rubriken angives, skall utföras i överensstämmelse med det vid denna förrättning upprättade fädelaget ritningar och arbetsbeskrivning. Till ledning vid arbetenas utförande tjäna den å plan- och profilritningen angivna fixpunkten.

I fråga om arbetenas utförande och framtida underhåll få synemännen på grund av stadgandena i vattenlagen kap. 10 § 62 ytterligare meddela följande bestämmelser.

1. För handhavande av de med arbetenas utförande och underhåll förenade angelägenheterna skola intressenterna utse en arbetsstyrelse och skall jämlikt bestämmelserna i vattenlagen uppkommande ändringar i styrelsens sammansättning omedelbart anmälas hos Konungens Befallningshavande i länet.
2. styrelsen åligger att över inkomster och utgifter föra ordentliga räkenskaper, årligen avsluta dessa samt upprätta debiteringslängder.
3. att uppgrävd jord och sten skall läggas minst en (1) meter från dikets kanter och med en lutning mot dessa icke brantare än 1:1,0.
4. att där uppläggandet sker i strängar öppningar för dagvattnet

från angränsande terräng anordnas vid svackor i markytan, vid

förekommande öppna diken och i övrigt på var 40:de meter,

5. att upplagda jordmassor böra vara från dikets närhet bortförda senast ^{3^a}fyra (6) år efter det vatten^{av}ledningsarbetet blivit fullbordat, svarande varje fastighetsinnehavare för bortförandet av den på hans mark upplagda jorden,
6. att till äventyrs inträffade ras oförtövat böra avhjälpas och nödiga förstärknings~~arbelen~~ vidtagas om så erfordras,
7. att broar och trummor över diket bygges på så sätt att ingen inskränkning i dikets vattenförande sektion äger rum,
8. att arbetena för företagets utförande böra överlätas till därför skickad person med vilken kontrakt om utförandet enligt bestämmelserna i detta utlåtande bör upprättas.
9. att samma förfaringssätt bör tillämpas vid framtida rensningar av avloppet,
10. att arbetena må begynna omedelbart efter det att detta utlåtande vunnit laga kraft samt skola vara avslutade senast 2 år efter samma tidpunkt,
11. att avsyning av det slutförda arbetet samt besiktning av det samma under dess fortgång skall verkställas av i länet tjänstgörande lantbruksingeniör, om någon av intressenterna så påyrkar.

B e s v ä r s h ä n v i s n i n g .

Jämlikt stadgandena i gällande vattenlag kap. 10 § 93 och kap.

11 § 85 åligger det den, som till äventyrs är missnöjd med åtgärd eller beslut vid syneförrättning eller vill föra talan mot avgivet utlåtande

att inom 60 dagar från dag, då syneförrättning avslutas ingiva sina besvär i tre exemplar till vederbörande vattendomstol, som i detta fall är Västerbygdens Vattendomstol, adress Vänersborg och skola i besvären fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill samt vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Då i denna sak någon underställning till vattendomstolen icke skall ske, kommer jämlikt vattenlagen kap. 10 § 75 detta utlätande att gå i verkställighet i den ordning som för laga kraft ägande dom är stadgat för så vitt icke inom den ovan angivna tiden besvär anföres mot denna syneförrättning.

Karlshed den 29 februari 1928.

Nils Gustafsson.

Albert Bengtsson.

Axel Kristoffersson.

[illegible]

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Söcken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
1/8	52		Karlshed Nordgård Karl Andersson	S	1-5	1206	1806.-
1/6	32		" Lösgård " "	S	6-8	1600.50	2338.-
1/6	12		Stomundstorp " "	S	9-12	1536.50	2314.-
	12		Skändla Albert Andersson		13-16	2508.-	2865.-
			Summa			6851.-	~~9323.-~~

Förbättrings- värde	Beräknad andel i kostnaden för företags avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
	Grön. arbete	Förder- ställningar				Arbetets utförande m. m.		Syneför- rättningen	
						Beräknad kost- nad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
600 -	~~376.49~~	~~108.70~~				559.98	27.53	66.28	
						~~484.89~~	~~24.27~~	~~58.86~~	
						687.08	33.59	81.47	
737.50	~~462.52~~	~~132.91~~				595.43	29.84	72.57	
						724.34	35.41	85.88	
777.50	~~487.47~~	~~140.08~~				~~627.55~~	~~31.45~~	~~76.28~~	
198 -						75 -	3.67	8.90	
~~357 -~~	~~223.02~~	~~64.81~~				~~288.13~~	~~14.47~~	~~35.02~~	
2315 -						2045.40			
~~2472 -~~	~~1550 -~~	~~445.40~~				~~1998.90~~	100.000	242.53	

Karlstad den 29 februari 1928

Nils Gustafsson

Albert Bengtsson

Arvid Kristoffersson.

Med grönt gjorda ändringar verkställda på grund av
rättsdomstolens dom den 20 juni 1929.

Att de i denna akt med grönt kläckt gjorda ändringar
na överensstämmer med den, som på grund av ovan-
stående dom verkställts å den här städens förvarade origi-
nalakten; bekräftar Vänersborg i Västerbygdens rätts-
domstols kansli den 1 april 1931

Enligt förordnande

Einar Weiss

Västerbygds rättsman.

Grävningsskista

vid företag avseende vattenlopp för tvärläggning av mark
förande till Karlshed och Rosmundstorp i Låve socken
samt Skändla i Låve socken, Göteborgs och Bohus län.

Grävningsskista- längd	Avstånd	Djup	Botten- bredd	Dagbredd	Sidelutning.
	meter				

Anmärkingar.

						Bottenlängd vid 5+50-38
5+55		1.03				Vid utloppet täckte ledning av 9" cementrör.
5+40	15	0.87				
5+20	20	1.11				
✓ 5	20	1.10	0.30	3.05	1:1.25	
✓ 4+50	50	0.95	"	2.70	"	Bottenlängd vid 4+50 - 1.20
✓ 4	50	1.10	"	3.05	"	
✓ 3+50	50	1.35	"	3.70	"	Bottenlängd vid 3+50 - 1.40
✓ 3	50	1.40	"	3.80	"	
2+50	50	1.45	"	3.95	"	
2	50	1.45	"	3.95	"	
1+50	50	1.40	"	3.80	"	
1	50	1.30	"	3.55	"	Bottenledning från 0+37 till 0+50 = 1:0:1000
0+70	30	1.20	"	3.30	"	
0+37	33	1.20	"	3.30	"	Botten vid 0 + 2.15
0	37	0.95	"	2.70	"	~~Bottenlängd vid 5+50-38~~ vid 0 + 0.36 1+70

Djupet är räknat från de i jämnhöjd med markytan nedslagna
avvägningsdubblarna och dagbredden i nivå med dessa.

Till grund för grävningsskistan ligger det vid synföretä-
ningen även 1927-28 uppgjorda förslaget till företaget i
fråga.

Göteborg den 21 juni 1932.

W. Karlsson

1932 den 22 nov.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Torrläggning av mark tillhörande Karlshed m.fl. i Säve socken samt Skändla i Tuve socken av Göteborgs och Bohus län.

Lån 1.060 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts beslut den 10 juni 1932.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående dessamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Register-nummer	Ägares namn
<u>Säve socken</u>			
Karlshed Nordgård	1/8	8 ² 3 ²	Karl Andersson
" Sörgård	~~1/6~~ 1/8	3 ² 5 ²	D:me
Assmundstorp Nedergård	1/6	1 ² 11 ⁶	D:me

Stockholm den 22 november 1932.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

Med blått införda rättelser hava vidtagits genom Kungl. Lantbruksstyrelsens försorg.

Stockholm den 21 mars 1933.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

$\frac{10}{6}$ 32

FÖRTECKNING

över lånesökandens fastigheter i torrlägningsföretaget Karlshed-
Assmundstorp i Säve socken m.m. i Göteborgs och Bohus län.

Säve socken.

	$\frac{1}{8}$ mtl	3^2	mtl häradshöv
Karlshed Nordg.	$\frac{1}{8}$ mtl	1.5^2	, ägare: Karl Andersson
" Sörg.	$\frac{1}{6}$	" 3^2	, " Densamme
Assmundstorp	-	$\frac{1}{6}$ 2^2	, " Densamme.

*Ende vara genomgående
felaktigt*

Sud

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

I anledning av Kungl. Lantbruksstyrelsens sammanträde riksställe utredning angående jordregisterbeteckningen för de fastigheter, som blivit delaktiga i ett tvärläggningsföretaget inom Karlshed sn.-fl. i Södra socken Göteborgs och Bohus län beviljat avdelningsplan, får jag härigenom vördsamt anföra följande.

Vid granskning i lantmäterikontoret har befunnits, att en omkartning i beteckningen Borgård och Sörgård blivit gjord så att fastigheten 1^o mtl. Karlshed Sörgård har registerbeteckningen 3² och 1^o mtl. Karlshed Sörgård beteckningen 5². Beträffande fastigheten Rosmundstorp Hedergård har endast 1^o mtl. Rosmundstorp Hedergård 1¹⁶ blivit delaktig av ifrågasvarande län. Fastigheternas nya beteckning har införts i betänkskallet.

11. bifogade 1 käfte handtegnen och 1 ritning återställas jämte remissakten.

Lundborg den 18 Mars 1933

Nilsfurberg

c. Lantbruksingenjör.

199/
32

DIARIE Nr 28544
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
15 NOV. 1932

Vid den 29 september 1932 verkställd kontrollering av arbetena för det företag, som avser torrläggning av mark hörande till Karlshed och Assmundstorp i Säve socken samt Skändla i Tuve socken, Göteborgs och Bohus län, befunnos dessa arbeten utförda i nära överensstämmelse med den för företaget den 10 juni 1932 fastställda planen med den avvikel- sen likväl att betongskyddet och stensättningen vid platsen för den täckta ledningens utmynnande i bäcken vid A samt stensättningen i bot- ten och sidor av öppna avloppet vid intaget till den täckta ledningen icke blivit på ett betryggande sätt utfört.

Kostnaden för dessa arbetens ordentliga utförande bör icke översti- ga 50:- kronor.

Göteborg den 14 november 1932.

Carlson



199
32

Sodk. 27/10 1933

27589

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
24 OKT. 1933

B e v i s

Över verkställd avsyning av arbetena för torrläggning av mark hörande till Karlshed m.fl. i Säve socken samt Skändla i Tuve socken, Göteborgs och Bohus län.

Planen fastställd den 10 juni 1932.

Statsunderstöd: lån från avdikningslånefonden : 1060:- kronor,

bidrag " " anslaget : 1080:- " .

Kontrakt antaget den 22 november 1932.

Arbetstid till den 1 september 1933.

Vid den 29 september 1932 verkställd kontrollering av arbetena för företaget i fråga befunnos dessa arbeten utförda i nära överensstämmelse med den fastställda planen, dock med vissa brister i avseende till skyddet vid ut- och inlopp för den täckta ledningen, vilka brister vid besiktning den 18 i denna månad funnos avhjälpta på sätt att företaget är av beskaffenhet att kunna förordas till godkännande.

Göteborg den 21 oktober 1933.

Marsson.

