



Akt nr:
O-E1a-0157

AU\$O-E1a-0157

28

14
32

0 1-0157

DIARIE Nr 20219
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
9 AUG. 1932

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 20 maj 1932 för
torrläggning av mark tillhörande hemmanen Hogstorp och Svensland
i Skredsviks socken av

_____ GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄN _____

_____ under föreskrift, att
bidragstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers
sida rörande statsbidragets användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva,
beviljat ett *statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet av ettusensexio (1.060)

kronor att utgå från *statens avdikningsanslag* ävensom
fastställt en av statens lantbruksingenjör C.B. Carlson, vid syne-
förrättning år 1930 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha~~tt~~ un-
dertecknad~~e~~, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~förtroendeman~~
för företaget, _____ med

Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt,
varigenom ~~jag~~ ^{vi} för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtaga
och förbinda ~~oss~~ ^{oss} ~~mig~~.

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fast-
ställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må
efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1934,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} ~~sig~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke inom därför bestämd tid fullbordats och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsbidraget samt att återfordra vad därav uppburits att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Kungl. Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsbidraget i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsbidraget innestå i Statskontoret, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsbidraget lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av det erhållna statsbidraget kunna komma att föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftad del av statsbidraget jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes; samt

8:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Hogstorp den 20 juli 1932.
Sotthand Karlsson äger lin $\frac{1}{2}$ mti. Hogstorp
Berbert Andersson, arr. an 1 mti. Sömland

Att Sotthand Karlsson och Berbert Andersson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

B. Andersson

Karry Lundin

Adress

Hogstorp

Adress

Hogstorp.

Med stöd av Kungl. brevet den 20 maj
1932 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 22 augusti 1932.

Ernst Holmström

föredragande

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliga bekostnad.

0 1-0157

DIARIE Nr 20219
K. LANTBRUKSTYRELSSEN
9 AUG. 1932

Vattenavlopp
genom ägor hörande till
HOGSTORP och SVENSLAND i
Skredsviks socken, Göteborgs
och Bohus län.
1930.

Avskrift:

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 20 maj 1932 fastställt till efterrättelse vid arbetets utförande.


Stockholm den 30 juni 1932.

På Kungl. Lantbruksstyrebrus vägnar: Albert Smith.

Bestyrkes- & tjänstens vägnar:

Marsson

Översiktskarta.



Skala 1:100 000.

Arkivb.

Betänkande

i fråga om vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Hogstorp och Svensland i Skredsviks socken, Göteborgs och Bohus län, avgivet till frågan om företagets understödjande med bidrag av statsmedel.

L ä g e: Hemmanen Hogstorp och Svensland äro belägna omkring sex kilometer öster ut från Skredsviks kyrka och en knapp kilometer söder om Hogstorps station å Bohusbanan. Å vidstående översiktskarta finnas de marker, om vilkas bättre torrläggning fråga är, till läget utmärkta medelst gul färg.

U n d e r s ö k n i n g m.m.: Vid syneförrättning enligt vattenlagen har undersökning av avlopp och mark ägt rum, förslag till avloppets förstoring uppgjorts, båtnad och kostnad beräknats samt deltagningsskyldigheten ordnats. Mot förrättningen och därvid meddelat utlåtande har besvär ej anförts såsom framgår av närslutet diariebevis.

B e s k a f f e n h e t: Till övervägande del hävdas marken såsom åker, vars brukning dock försvåras av tidtals inträdande översvämningar och i övrigt högt vattenstånd, orsakat av avloppets otillräcklighet. Jordmänen utgöres av 0,4 till mer än 0,6 meter mylla och slam på sand och lera.

A r e a l: Området innefattar 3,511 hektar åker och 0,406 hektar äng, tillsammans 3,917 hektar.

V a t t e n a v l e d n i n g: I utlåtandet från syneförrättningen äro uppgifter lämnade om vattenföringar, lutningar och nödiga dimensioner för avloppet, vilka sist nämnda jämväl återfinnas å profil- och sektionsritningarna.

B å t n a d: Genom företagets utförande har båtnad för den därav berörda marken beräknats uppstå till ett värde av 2284:65 kronor.

K o s t n a d: Kostnaden för företaget har beräknats till 1990: -kronor.

A r b e t s t i d: I utlåtandet från förrättningen är utsagt att arbetena för företaget böra vara bragta till slut senast vid 1933 års utgång.

S t a t s u n d e r s t ö d: Samtliga delägare i företaget hava förklarat att de vilja komma i åtnjutande av bidrag från statens avdikningsanslag till bestridande av kostnaden för företaget. Denna kostnad tillika medden för syneförrättning och utredning om statsunderstödet belöper sig till 2264:65 kronor. Med avseende till den omständigheten att marken inom avdikningsområdet hänförts till särskilda avdelningar för jämkning i kostnadshänseende samt till den vid tilldelning av bidrag från nämnda anslag använda normen skulle det bidrag, som kan påräknas till företaget i fråga och som uträknats i bifogad tabell, kunna utgöra i jämnat tal 1060:- kronor.

H a n d l i n g a r: Med betänkande följä: översiktskarta, kostnadsöverslag, tabell, diariebevis, avskrift av syneförrättningshandlingar, kopia av ritningar i ett blad samt arvodesräkningar. Göteborg den 4 mars 1931.

M. Carlsson

Kostnadsöverslag

1/ <u>Vattenavledningen</u> enligt särskilt kostnadsförslag.....	kronor 1990:-
2/ <u>Syneförrättningen</u> enligt räkning.....	" 220:65
3/ <u>Utredning om statsunderstöd</u>	" 54:-
tillhoppa	" 2264:65

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget

Hemman	Registernummer	Motal	Ägare	Ägarenumm.	Areal				Båtnads- värde				Andel i kostnaden för				Relativ kostnad	Bidragets storlek! % av kostnaden.	Bidrag			
					åker	annan mark	sum- ma	fel.	öre	avlopps- ströckan A-B-C	avlopps- ströckan C-D	synfön. rättnings- en	utredning- en om statsbidrag och lån	Summa								
														kr.	kr.	kr.					öre	kr.
Hogstorp	12	1/3	Gottfrid Karlsson	12, 13, 14	213,1	194	232,5	1278	50	1176	23			130	42	31	92	1338	57	639	25	x)
"	"	"	"	13, 14, 15				248	05			180	20	19	98	4	89	205	07	90	33	
Lousland Lådra	1	1/1	Therese, an. Herbert Andersson	17-24	708	21,2	92,0	428	-	393	77			43	66	10	68	448	11	214	-	x)
"	"	"	"	25				40	50			29	42	3	27	80		33	49	14	75	
Nora	26	1/4	Eustav Andersson	26-27	67,2		67,2	289	60			210	38	23	32	5	71	239	41	105	46	
			Summa		351,1	406	391,7	2284	65	1570	-	420	-	220	65	54	-	2264	65	1063	79	
1) Bidraget 1/2 båtnadens värde																						
Göteborg den 4 mars 1931																						
Marsson																						

beräknats till 2264 kronor 65 öre.

Stockholm den 30 juni 1932.

Po. Kungl. Lantbrukstypens vägnar:

Albert Smith.

Protokoll vid syneförrättning i fråga om vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Hogstorp och Svensland i Skredsviks socken, Göteborgs och Bohus län.

§ 1.

Den 19 december 1930 i Hogstorp.

Närvarande: lantbruksingeniören C.B. Carlson, förrättningsman;

Oskar Karlsson i Bro och

Oskar Olsson i Gäddeknipeln, godemän;

Gotthard Karlsson, ägare till 1/3 mtl. Hogsvik, sökande till företaget;

T.f. landsfiskalen i Lane distrikt

Gunnar Sjöblom i egenskap av kronoombud enligt förordnande;

Johan Andersson, ägare till 1/2 mtl. Hogstorp;

Karl Olsson, " " 1/6 mtl. Svensland norra;

Sven Olsson i Åsen, ordförande i Lane härads vägstyrelse;

Gottfrid Andersson i Stenevad;

Johan Olsson i Berga, dessa båda sistnämnda ledamöter i styrelsen för torr-

läggningsföretaget i Bräcke, Röane, Berga, Hogstorp och Svensland.

Verner Josefsson i Röane, jämväl ledamot i styrelsen för nämnda företag.

Herbert Andersson, arrendator av kronoegendomen 1/1 mtl. Svensland södra

jämväl såsom ombud för:

G.L. Andersson, ägare till 1/4 mtl. Svensland norra, enligt fullmakt.

§ 2.

Efter verkställda förundersökningar upprättade profil- och sektionsritningar över det avlopp, om vars vidgning, fördjupning och rätning fråga

var, företeddes jämte nivåkarta över den mark, som i torrlägningshänseende kunde röna inflytande av avloppets förstoring.

Sökanden åskade avloppet i fråga upptaget till sådan omfattning att möjlighet till trygghet mot översvämning och till täckdikning av marken utmed avloppet till 1,0 meter i medeltal samt förpliktande för ägaren till mark, som römte båtnad av dessa arbeten, att deltaga i kostnaderna. Större avlopp än som tarvades för torrläggning av marken till större djup än vad sökanden åskat ifrågasatte ingen annan.

§ 3.

Styrelsen för torrlägningsföretaget i Bräcke, Röande, Berga, Hogstorp och Svensland medgav att vidmakthållandet av den sträcka av avloppet, som kunde komma att bli föremål för förstoring utöver vad den enligt planen för nämnda företag skulle innehålla i avseende å dimensionerna, åvilade delägarne i detta företag i vad avsåge sträckan ovanför punkten 2 i planen för företaget. Då det kunde förväntas att genom förstoringen underhållet bleve fördyrt ifrågasatte styrelsen bidrag till underhållet i mån av fördyringen.

Sökanden menade att något avsevärt försvårat underhåll av avloppet näppeligen kunde uppstå. Lutningen bleve större än den äldre planen angav och självrensningen därigenom underlättad. Styrelsen för det äldre företaget var slutligen med därom, att därest delägarne i det väckta företaget underhölle den ifrågakommande sträckan, intill dess sidorna blivit gräsbevuxna, de icke hade några anspråk på deltagande i framtida underhållet från delägarnes i det nya företaget sida.

Vägstyrelsens ordförande upplyste därom att ny väg mellan Hogstorp

och Skredsvik var under anläggning med sträckning över avloppet ifråga omkring 400 meter norr om den punkt, där den nuvarande vägen korsade vattendraget. Efter färdigställandet av den nya vägen komme den gamla icke längre att användas för allmänt bruk. Sökanden, som plägade köra vägen för att komma till ägorna å andra sidan avloppet, hade inga anspråk på företaget i avseende å vägen eller bron för denna. Den bro för överfart, som fanns över avloppet å sökandens fastighet nedanför allmänna vägen utfäste sig sökanden att ombygga på egen bekostnad i samband med avloppets förstoring.

§ 4.

För upplåtelse av mark till avloppets vidgning så ock för intrång genom schaktningsmassornas uppläggande ställdes inga anspråk på ersättning. Markägare och ombud samt arrendator förklarade att vid det förhållandet att schaktningsmassorna hade visst värde som förbättringsmedel, som kunde tillgodogöras efter utspridningen, ersättning icke behövde ifrågakomma i detta hänseende.

Avlopp och mark blevo föremål för besiktning från sakägares och syne-
mans sida och marken jämväl för undersökning. Förslag till avloppets för-
storing vart så uppgjort, kostnaden beräknad och båtnaden uppskattad, var-
efter utlåtande i ärendet meddelades.

§ 5.

Enär samtliga delägare i företaget voro representerade beslöts att o-
medelbart välja styrelse för företaget och utsågs till ledamöter Gotthard
Karlsson i Hogstorp och Herbert Andersson i Svensland södra.

Att förvara företaget rörande handlingar och ritningar uppdrogs
åt Gotthard Karlsson i Hogstorp pr Hogstorp, varefter förrättningen
förklarades avslutad. Dag som ovan

C.B. Carlson, Oscar Karlson, Oscar Olsson.

N:o 7 V.D.
1928.

R e s o l u t i o n.

Översändes till lantbruksingeniören i Göteborgs och Bohus
län samt Älvsborgs läns norra del, som förornas att i laga ordning
verkställa i bilagde handlingar omförmäld förrättning; skolande bevis
om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas. Göteborg, i
landskansliet, den 30 juli 1928. På länsstyrelsens vägnar:

Ernst Torin,

Birger Gillner.

Till Konungens Befallningshavande i Göteborgs och Bohus län.

Undertecknad får hermed vördsamt anhålla om förordnande för Sta-
tens lantbruksingeniör att utföra plan samt verkställa fördelning av
arbete och kostnad, enligt Vattenlagen, för avdikning medels en större
Bäck för mina marker 1/3 hemman Hogstorp i Skredsviks Socken, Göte- och
Bohus län.

Även nedanför ligande mark tillhörande Kronhemmanet Svensland i
Skredsviks Socken Göteborgs Bohus län Arändator Herbert Andersson.

Om det blir någon mera granne som får deltaga i arbetet, får Lant-
bruksingeniörens syneförrättning bestämma. Hogstorp den 30/6 1928.

Gotthard Karlsson.

Kungörelse.

I avseende å företag, åsyftande vidgning och fördjupning samt rättning av en bäck för torrläggning av mark hörande till hemmanet Hogstorp i Skredsviks socken, vilket företag jämväl kan komma att beröra mark till Svensland norra och Svensland södra i samma socken, handlägges syneförrättning jämlikt 10 kap. vattenlagen vid sammanträde hos lantbrukaren Gotthard Karlsson i Hogstorp fredagen den 19 december 1930 kl. 11 f.m., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan. Göteborg den 27 november 1930. C.B. Carlson.
Lantbruksingeniör.

Kungörelsen utsänd till pastorsämbetet i Skredsviks församling den 27 november 1930 samt införd i Tidningen Bohuslänningen den 4 december samma år, varjämte underrättelse om tid och plats för sammanträdet avlämnats å posten den 4 december till:

Lantbrukaren Gotthard Karlsson,	Hogstorp,	<u>Hogstorp.</u>
" Johan Andersson,	"	"
" Karl Olsson,	Svensland norra,	"
" Gustav Andersson,	"	"
Arrendatorn Herbert Andersson,	" södra,	"
Ordföranden i Lane Härads vägstyrelse Sven Olsson, Åsen,	<u>Sundsandvik.</u>	
Styrelsen för torrlägningsföretaget i Bräcke, Råne,		
Berga, Hogstorp och Svensland i Herrestads och Skredsviks socknar:		
Lantbrukaren Verner Josefsson,	Råne,	<u>Lane-Herrestad.</u>
" Gottfrid Andersson, Stenevad,	"	
Banvakten Johan Olsson,	Berga,	<u>Hogstorp.</u>

Konungens Befallningshavande i Göteborgs och Bohus län, Göteborg.

Betygar: C.B. Carlson.

Kungörelse.

I avseende å företag, åsyftande vidgning och fördjupning samt rätning av en bäck för torrläggning av mark, hörande till hemmanet Hogstorp i Skredsviks socken, vilket företag jämväl kan komma att beröra mark till Svensland norra och Svensland södra i samma socken, handlägges syneförrättning jämlikt 10 kap. vattenlagen vid sammanträde hos lantbrukaren Gotthard Karlsson i Hogstorp fredagen den 19 december 1930 kl. 11 f.m., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan. Göteborg den 27 november 1930. C.B. Carlson.
Lantbruksingenjör.

Bestyrkes å tjänstens vägnar: Otto Nordenfors.

Översändes till landsfiskalen i Lane distrikt, som förordnas att såväl vid ifrågavarande som eventuellt ytterligare i ärendet förekommande sammanträden bevaka Kungl. Maj:ts och Kronans för kronoegendomen 1 mantal Svensland Södra i Skredsviks socken rätt och bästa; införväntande länsstyrelsen i sinom tid rapport om vad i ärendet förekommit. Göteborg i landskontoret den 8 december 1930. Oscar von Sydow.

Otto Nordenfors. Bestyrkes å tjänstens vägnar: Gunnar Sjöholm.
t.f. landsfiskal.

Fullmakt

för Herbert Andersson i Svensland att vid syneförrättning i fråga om vattenavlopp för torrläggning av mark till hemmanen Hogstorp och Svens-

land min talan föra och min rätt utöva, hållande jag för gillt vad ombudet lagligen gör och låter i nämnda sak. Svensland den 19 december 1930.

G.L.Andersson.

Egenhändiga namnteckningen bevittna: Roland With, Berta Olsson.

Ombudet berättigas ej att för min del medgifva någon kostnad för förretningen i fråga. Som ofvan. G.L.Andersson.

Utlåtande

i fråga om vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Hogstorp och Svensland i Skredsviks socken, Göteborgs och Bohus län.

Det avlopp, om vars vidgning och fördjupning fråga är, framgår i sydlig och sydvästlig riktning genom ägor till förenämnda hemman, fortlöper i sist nämnda riktning samt böjer söder om Skredsviks kyrka åt nordväst och utmynnar i Gullmarsviken omkring en kilometer från kyrkan. Dess nederbördsområde tillhör alltså trakten mellan Bäveån och Örekilsälven med beteckningen 109/110.

För torrläggning av marken till sökandens fastighet, Hogstorp 1², fordras att arbetena med avloppets förstoring begynna ett stycke nedanför gränsen mellan Hogstorp och Svensland södra medelst rätning av loppet på en sträcka av 125 m. i rätningens riktning å sist nämnda fastighets ägor, samt sluta vid gränsen mellan Hogstorp 1² och Hogstorp 1⁹. Vid platsen för arbetenas början tillrinner avloppet vatten från ett 4,25 kvadratkilometer stort område, bestående av odlade fält och merändels kala berg. Med avseende härtill och till traktens topografiska gestaltning samt till nederbörds mängden i denna trakt kan vattenföringen vid ordinära flöden skattas till ^{1.06} 1,05 kubikmeter i sekunden och medelvattenföringen till 0,065 kubm. vilka vattenföringar svara mot en avrinning av 250 och 15 liter respektive från varje kvadratkilometer av nederbördsområdet i medeltal.

Med hänsyn till dessa vattenföringar, förekommande lutningsförhållanden, jordarter och möjlighet till ändamålsenlig torrläggning av

den vattenbesvärade marken utmed avloppet har förslag till dettas
vidgning och fördjupning uppgjorts, varvid särskilt beaktats den om-
ständigheten att av avloppet i torrlägningshänseende berörd mark är
av relativt liten utsträckning på ömse sidor om avloppet. Förslaget
innebär en minsta bottenlutning av 1,5:1000 å nedersta sträckan av
loppet och en största av 8:1000, en bottenbredd av 5 å sträckan med lut-
ning 1,5:1000 av 0,75 m., i övrigt av 0,50 meter och en sidolutning av
1:1,5. Å sträckan med den svagare lutningen beräknas flodvattenmängden
1,05 kubm. kunna avrinna vid vattendjup icke överstigande 0,75 meter
och å sträckan med starkare lutning icke 0,65 meters vattenstånd. Medel-
vattenståndet skulle komma att hålla sig omkring 0,2 meter över botten.
Vid jämförelse mellan bottenläge och ovan beräknade vattenstånd samt
den avloppet angränsande markens nivå skall finnas att trygghet mot
översvämningar och möjlighet till torrläggning till minst 1.- meters
djup av den låglänta marken utmed avloppet bliva beredda, därest avlop-
pet blir föremål för upptagande enligt detta förslag.

Bron vid 5+80 m. för allmänna vägen - Hogstorp-Skredsvik- utgör
i befintligt skick intet hinder för vattenavledningen i föreslagen om-
fattning. Bron för Agovägen vid 8+14 m. får däremot ombyggas, varvid
loppet mellan landfästena utökas till 1,75 meter, vilken bredd loppet
bör inneha jämväl i andra broar eller trummor, som komma till uppförande
över sträckan B-C-D. Å sträckan A-B bör avståndet mellan landfästena vara
minst 2,25 meter.

Å den över avdikningsområdet upprättade nivåkartan är avloppets
läge i den sträckning rätning och förstoring avses, utmärkt med tvänne

jämnlöpande röda linjer samt i övrigt betecknat: begynnelsepunkten ~~med~~
för arbetena med A och slutpunkten med D. Profil- och sektionsritningar
angiva dimensioner och lutningar.

I den ordning, varom stadgas i 10 kap. 60 § vattenlagen och med till-
lämpning av de grunder, som angivas i 7 kap. 22 § samma lag, har den i
företaget ingående marken uppskattats, varvid beaktats markens läge i
förhållande såväl till medelvattenståndet som till högvattenståndet i av-
loppet. Resultatet av uppskattningen återfinnes i en detta utlåtande bi-
fogad längd, upptagande areal, värde före, värde efter företaget samt
båtnadsvärde för varje ågotrakt.

All mark som röner båtnad genom avloppets upptagande utgör i avseen-
de å företaget en samfällighet. För utrönande huruvida för jämkning i
kostnadshänseende marken ifråga bör hänföras till särskilda avdelningar
har undersökning i den ordning, varom stadgas i 7 kap. 24 § vattenlagen
ägt rum. Denna undersökning har givit till resultat, att området utmed
avloppssträckan C-D kan torrläggas för en mindre kostnad i förhållande till
till båtnaden, därest andra områden icke ingått i samfälligheten. Vid
detta förhållande har marken inom samfälligheten hänförts till tvänne
avdelningar på sätt upprättad kostnadsfördelningslängd närmare utvisar
och varje fastighetsägares andel i kostnaden för arbetena inom den av-
delning, till vilken hans mark hänförts, uträknats i förhållande till
värdet av båtnaden för denna mark enligt värderingslängden. I nämnda
längd är så ^{på} varje fastighet belöpande andelar i kostnaden för arbetena

inom de olika avdelningarna sammanförda till en fastigheten åvilande anpart i den beräknade kostnaden för hela företaget, efter vilken kostnadsanpart den relativa delaktigheten i med företaget förbundna kostnader uttryckts medelst procenttal.

Enär istandsättandet av den dela av sträckan C-D: som faller inom dikningsföretaget Bräcke - Svensland och icke innehar fulla dimensioner enligt den för detta företag år 1913 upprättade planen, åvilar delägarne i nämnda företag, har kostnaden för detta arbete icke medräknats i kostnaden för det företag, varom nu är fråga. Skulle det arbete, som erfordras för att åt avloppssträckan ifråga förläna de dimensioner, som 1913 års plan innebär, icke vara utfört vid tiden för påbörjandet av arbetena för det nu ifrågasatta företaget, hava delägarna i dikningsföretaget från 1913 att bidraga till kostnaden för arbetet med sträckans uppgrävning med så stor del som svarar mot kostnaden för det först nämnda arbetet. Denna kostnad har beräknats till 100:- kronor. Därest kostnaden för nu planerat företag skulle understiga den beräknade må bidraget från delägarne i 1913 års företag nedbringas i mån av kostnadsminskningen. Skulle den verkliga kostnaden överstiga den beräknade bör dock bidraget begränsas till det beräknade beloppet.

Beträffande underhållet av vattenavloppet bestrides detta av delägarne i företaget efter samma grund som bestämts för deltagandet i kostnaden för företaget och efter de i kostnadsfördelningslängden

angivna procenttalen dock med den justeringen att den sträcka av avloppet, som enligt bestämmelserna vid syneförrättning år 1913 skall underhållas av delägarne i dikningsföretaget Bräcke-Svensland skall övertagas till underhåll av samma delägare fem år efter det nu till utförande ifrågasatta företaget: Hogstorp - Svensland blivit avsynat och godkänt. Det kan nämligen förväntas att avloppet vid denna tid vunnit den stadga att underhållet därefter icke blir större än för närvarande. Vid övertagandet skall avloppssträckan ifråga vara i fullgott skick. Bron för Ägovägen vid 8+14 m. å sökandens fastighet ombygges enligt utfästelse av sökanden genom dennes försorg och på hans bekostnad. Underhållet bestrides jämväl av sökanden såsom Ägare till Hogstorp ² 1 .

Enär vederbörande fastighetsägare och ombud utfäst sig att upplåta mark till avloppets vidgning samt jämte vederbörande arrendator av Svensland södra att tåla intrånget genom uppläggning av schaktningsmassorna utan anspråk på ersättning, behöver ersättning för markupplåtelse och intrång icke utgivas.

Avgift varom förmåles i 11 kap. 95 § vattenlagens skulle understiga tio kronor och skall förty ej erläggas.

Kostnaden för syneförrättningen gäldas av delägarne i företaget i förhållande till anparten i kostnaden för företaget.

I fråga om företaget bestämmes jämlikt 10:62 vattenlagen:

att företaget skall utföras i överensstämmelse med det förslag, om vilke

avhandlas i detta utlåtande;

att vid arbetet uppschaktad jord och sten skall läggas minst en /1/ meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke skarpare än 1:1;

att öppningar med slänt 1:2 anordnas i upplagda jordsträngar vid förekommande svackor i markytan, i tillstötande öppna diken samt i övrigt på på var 40 meter, så att dagvattnet från angränsande terräng kan fritt nedrinna i avloppet;

att i regel de uppschaktade massorna läggas på den sida om avloppet, från vilken de tagits;

att tilläventyrs inträffande ras oförtövat avhjälpas och medelst förstärkning av botten och sidor om så påfordras;

att arbetena för företaget böra överlätas till utförande åt därför skickad person, med vilken kontrakt om utförandet enligt bestämmelserna i detta utlåtande bör upprättas;

att samma förfaringssätt bör vinna tillämpning vid framtida rensningar av avloppet;

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft samt böra vara bragta till slut senast vid 1933 års utgång;

att arbetena böra avsynas av lantbruksingeniör samt att utmed avloppssträckor, där marken hävdas såsom åker, schaktningsmassorna böra vara bortförda senast sju år efter det arbetena för avloppets upptagande avslutats.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande föres vid Västerbygdens
Vattendomstol, till vilken besvären, för att komma under prövning skola
vara ingivna inom sextio dagar från nedanskrivna dag och därvid iakttagas
vad i 11 kap. 85 § vattenlagen är stadgat om handlingars avlämnande och
besvårs ingivande.

Hogstorp den 19 december 1930.

C.B. Carlson,

Oscar Carlson,

Oscar Olsson.

1	2	3	4	5	6
Hemman	Registernummer	Mantel.			Ägar
Högstorp	12	1/3			<u>Sammandrag.</u>
Lousland Fädra	1	1/1			Gottfrid Karlsson
- - - Norra	26	1/4			Platen an Herbert Andersson
					Gustav Andersson
					Summa

7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
A - r - e - a - l				V - ä - r - d - e					
ämg och annan inp. och				före		efter		Beträds.	
åker odlings. duglig höglätt				företagets utföraude				värde	
mark mark mark				m. har. ägofigur		m. har. ägofigur			
har ar har ar har ar				kr. kr. öre		kr. kr. öre		kr. öre	
2 13,1	19,4		24,9	3007 05		4533 60		1526 55	
70,8	21,2		04,2	913 10		1381 60		468 50	
67,2				1054 40		1344 -		289 60	
3 51,1	40,6		29,1	4974 55		7259 20		2284 65	
Hogstorp den 19 december 1930 E. B. Carlsson, Oscar Carlsson, Oscar Olsson.									

Kostnadsförslag

till vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till Hogstorp och
Svensland i Skredsviks socken, Göteborgs och Bohus län.

Läge	Längd i me- ter.	Jordart m.m.	An- tal	å kro- nor.	Kost- nad	Summa kost- nad.
					kr. ö	kr. ö
<u>Avloppssträckan A - B - C.</u>						
11+35-9+35	125	Lera med ngt. sten	kubm. 340	0,90		306 -
9+35 - 8	135	" " " "	" 300	0,90		270 -
8 - 6	200	" " " "	" 320	0,90		288 -
6 - 4	200	" " " "	" 200	0,90	180 -	
		" " " "	" 120	1,50	180 -	360 -
4 - 3	100	" " " "	" 220	0,90		198 -
För oförutsedda fall, tillsyn m.m.						
tillägges c:a 10 %						
						148 -
S u m m a						1570 -
<u>Avloppssträckan C - D.</u>						
3 - 0+20	280	Lera med sten	kubm. 190	1,50	285 -	
		" " ngt. sten	" 130	1,00	130 -	
		" " " "	80	0,70	56 -	
För oförutsett, tillsyn m.m. till-						
lägges c:a 10 %						
						49 -
Av förestående arbete å sträckan B-						
C åvilar delägarna i dikningsföre-						
taget Bräcke - Svensland:						
		Lera med sten	kubm. 20	1,50	30 -	
		" " ngt. sten	" 40	1,00	40 -	
		" " " "	30	0,70	21	
För oförutsett, tillsyn m.m. till-						
lägges c:a 10 %						
						9 -
S u m m a						420 -
<u>Sammandrag.</u>						
Avloppssträckan A - B.- C.						
						1570 -
" C - D.						
						420 -
Summa kronor						1990 -

Hogstorp den 19 december 1930.

C.B. Carlson.

Godkänt den

18/7

1934

14

32

13634

Lantbruksingenjören
i Göteborgs och Bohus län
samt Älvsborgs läns norra del
GÖTEBORG.

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
12 JUL 1934

Bevis

Över verkställd avsyning av arbetena för torrlägningsföretaget i
Hogstorp och Svensland i Skredsviks socken, Göteborgs och Bohus län.
Planen fastställd den 20 maj 1932.
Statsunderstöd: bidrag från avdikningsanslaget: 1060:- kronor.
Kontrakt antaget den 22 augusti 1932.
Tid för arbetets fullbordande: 1 september 1934.

Vid den 28 juni 1934 verkställd avsyning av arbetena för företa-
get i fråga befunnos dessa arbeten utförda i nära överensstämmelse
med den för företaget fastställda planen och av beskaffenhet att för-
ordas till godkännande. Göteborg den 11 juli 1934.

W. Carlsson



14
32

DIARIE Nr 20219
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
9 AUG. 1932

Härmed intygas, att arbetet i diknings-
företaget Högstorp - Lvenstaud påbörjats, och
tills dato arbetet till $\frac{1}{3}$ är färdigt och fortskrider
dagligen så att om en månad är omkring $\frac{1}{4}$
kras av hela dikningsarbetet.

Högstorp den 20 juli 1932

Högstorp
Högstorp

Johann Andersson
Högstorp

