



Akt nr:
O-E1a-0160

AU\$O-E1a-0160

godk

14
32

0 1-0160

26287

31

/konto

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
3 OKT. 1933

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 20 maj 1932

för

"Tollungeröds torrlägningsföretag" i Långelanda socken av

_____ GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄN _____

_____ under föreskrift, att
bidragstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers
sida rörande statsbidragets användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva,
beviljat ett **statsbidrag** utan återbetalningsskyldighet av ettusensextio (1.060)

kronor att utgå från **statens avdiktningsslag** ävensom
fastställt en av statens e. lantbruksingenjör N. Gustafsson vid syne-

förrättning år 1930 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha ~~en~~ ^{ende} un-

dertecknad ~~....., som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse~~ ~~förtroendeman~~

~~för företaget,~~ ^{ensam intressent i företaget} med

Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt,

varigenom ~~vi~~ jag ~~för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtager~~

och förbindes ~~oss~~
mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fast-
ställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må
efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1933,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke inom därför bestämd tid fullbordats och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsbidraget samt att återfordra vad därav uppburits att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Kungl. Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsbidraget i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsbidraget innestå i Statskontoret, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsbidraget lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av det erhållna statsbidraget kunna komma att föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftad del av statsbidraget jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes; samt

8:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Tollungeröd den 23 September 1933.
Olaf Andersson ägare till $\frac{1}{8}$ mtl ännu
Tollungeräc och $\frac{1}{8}$ Åkers Tollungeröc

Att Olaf Andersson i Tollungeröd

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Adress Olaf Andersson
Göteborg

Adress G. Sandgren
Vessigebro

Med stöd av Kungl. brevet den 20 maj
1932 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 5 oktober 1933.

[Signature]

[Signature]

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

0 1-0160

26287

DIARIE Nr

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

1 OKT 1933

Handlingar

rörande torrlägningsförelaget Tollungröd

i Långelanda socken, Göteborgs och Bohus län

upprättade vid syneförställning enligt vattenlörrisa

av
 Nils Jönasson

c. Lantbruksingenjör.

Avskrift:

Genom Kungl. Maj: ts nådiga bea den 20 maj 1932 fast-
ställt till eftervärden vid arbetets utförande.

Stockholm den 30 juni 1932.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Bestyrkes & tjänstens vägnar:

W. Persson

Belänkande avgivet i och för rikande av bidrag från statens avdikningsanslag till Töllungeröds Förläggningsföretag i Långelanda riket, Göteborgs och Bohus län.

Förväsende rätts-
lig utredning

Synsförretning enligt vattenlagen för förläggning av ifrågasvarande marker har hållits av undertecknad år 1930 och avslutats den 16 september 1930. Enligt här bifogat bevis (Bil A) från Västerbyggs Vättnadsmått har bevis mot synsförretningen icke blivit inom föreskriven tid hos vättnadsmåttaren anförd. De vid synsförretningen upprättade handlingar (Bil D.) och ritningar (Bil E) ligga till grund för efterföljande utredning.

Förläggningsom-
rådets läge, natur-
liga beskaffenhet
och areal

Förläggningsområdet är beläget omkring 4 km. väster om Långelanda kyrka. Å den till synsförretningarna bifogade översiktskartan är området angivet med gul färgläggning. Arealen utgöras till sammanlagt 4.31.5 hektar, varav 3.83.0 hektar åker samt 0.48.5 hektar äng och annan mark. Jordmännen betas av mylla på betten av lera.

Anslagsrikande

I underdänig skrivelse av den 16 september 1930 har ende intressenten i företaget gjort ansökan om största möjliga bidrag från statens avdikningsanslag till företagets utförande.

Företagets om-
fattning, vatten-
mängdsberäkning-
ar m. m.

Enligt vid synsförretningen meddelade bestämmelser skall för områdets förläggning upp-
lagas ett avloppsdike A-B. Nederbudsområdet till i-
frågasvarande vattenriskadade marker är otetydligt
och utgöras icke till 1 km². Flodvattenmängden har
beräknats efter en avrinning av 250 rekombiter pr.
km². Dikets djup under markytan vid de olika

avvägningspunkterna tydliggöres av profil- och rektorns-
ritningarna.

Allmän väg beräns icke genom företaget. I sam- Bevar.
band med grävningsarbetet skola ombyggas 2 st. ägr-
vägs-ägarvägar i enlighet med till synhandlingarna
hörande ritningar.

Vid synförrättningen har förrättningsman- Förbättrings-
nen verkställt värdering af de i företaget ingående värde.
markerna såväl i deras nuvarande vatturskadade till-
stånd, som i det skick, vari de beräknas komma ef-
ter förslägningsarbetets utförande. Sålunda erhållas
markvärden finnas intagna i den till synhandlingar-
na hörande värderingslängden. Värdet af den genom
förslägningen beräknade jordförbättringen uppgår så-
lunda till 2136 kronor.

Vid synförrättningen har kostnaden för för- Kostnad.
slägningsarbetet beräknats till 1950-, varvid kimpennin-
gen för schaktningsarbetet antagits till 0.70 kronor.
Kostnaden för synförrättningen uppgår till 136.26 kro-
nor samt för detta betänkande med bilagor 43.94 kronor.

Efterföljande kostnadsförslag (Bil B) innehåller
en sammanfattning af dessa kostnader.

Enligt gällande bestämmelser skall vid be- Anslag.
stämmandet af bidragets storlek hänsyn tas till
förhållandet mellan kostnaden och den genom för-
slägningsarbetet ernådda jordförbättringen. Denna re-
lativa kostnad är för ifrågakvarande företag = 0.997 kro-
nor. Bidragets storlek i procent af kostnaden skall
dä beräknas efter 50%

Beräknat på ovan angivet sätt synes till
företaget komma beviljas i avrundat tal ett bidrag
från statens avdikningsanslag af 1060-kronor.

Med anledning af vad i detta betänkande Förestyrkans och
anförts får jag förestyrka att förnämnda stats- arbetsbid.
underbid måtte beviljas till utförande af ifråga-

varande företag och borde i sådant fall avdömande-
arbetet kunna i sin helhet slutföras under löpnet
av år efter det statunderstöden blivit beviljade

Bilagor

Bil A. Diariebrev från Västerbygdens vattendomsråd
att synförrättningen icke överklagats.

Bil B. Kostnadsförslag

" C. Arvodesräkning för betänkandet med bilagor

" D. Afskrift av synhandlingarna

" E. Riktningsskiz

Vänersborg i mars 1931

Nils Gustafsson

e. lantbruksingenjör.

Bil A.

Diariebrev

Såvitt här fört diarium utvisas, hava bevarat icke
anförts över en, enligt uppgift, av e. lantbruksin-
genjören Nils Gustafsson handlagd, den 16 september
1930 avslutad synförrättning rörande förläggning
av mark, tillhörande Övre och Nedre Tollungeröd i
Långelanda socken, Göteborgs och Bohus län, betygad
Vänersborg i Västerbygdens vattendomsråds kansli den
16 januari 1931

Olof Ahlström

f. f. vattendomsreklamator.

Kostnadsförslag

Bil B.

Kostnad för överläggningsarbetet enligt i
synhandlingarna intagen kostnadsberäkning.

Kostnad för grävningsarbetet mon.	1950.-kr.
" " symförrättningen	136.26 "
" " betänkandet med bilagor	43.94 "
Summa Kronor	2130.20

Vänersborg i mars 1931

Nils Gustafsson

c. Lantbruksingenjör.

Arvodesräkning

Bil C.

upprättad enligt taxan för lantbruksingenjörers av
den 1 juli 1930.

	paragraf i taxan	kr. öre
Upprättande av betänkande med bilagor.	§ 44 45	9. -
Kopia å väv av plankartan	§ 51	12. 30
" " " " profil-och sektionsritningar.	§ 54 55	6. 79
Avskrift av betänkande och synhandlingarna med översiktskarta.	§ 57 41	13. 35
Summa		41. 44

Fyllkommer:

Diarietbevis i Vattendomstolen utförskott, betalat av understecknad	2. -
Förbindning av handlingarna.	0. 50
Summa	43. 94

Vänersborg i mars 1931.

Nils Gustafsson

c. Lantbruksingenjör.

Arkivplan sid 1-4

Leif Gustafsson
Nils Gustafsson


Vid arbetsplanens fastställande har

kostnaden för företaget beräknats till 2130 kronor 20 öre.

Stockholm den 30 juni 1932.

På Lungs. Lantbruksstyrelsens vägnar: Albert Smith.

Översiktskarta



Skala 1:100 000

Protokoll vid syneförrättning enligt vattenlagen kap.10 och angående torrläggning av jord till Övre och Nedre Tollungeröd i Långelanda socken, Göteborgs och Bohus län.

Den 16 september 1930 inställde sig efter förordnande av Konungens Befallningshavande i Göteborgs och Bohus län undertecknad statens e.lantbruksingeniör hos lantbrukare Olof Andreasson i Tollungerud.

Såsom sakägare inställde sig:

Olof Andreasson.

Tollungeröd

Svanesund.

§ 1.

Förordnandet för förrättningsmannen uppläst vid sammanträdets öppnande bilades protokollet. Bil. A.

§ 2.

Något laga hinder mot det ifrågasatta företaget anfördes icke.

§ 3.

Förrättningsmannen framlade profilritning och plankarta över de vattenskadade markerna och yrkade sökanden företags utförande i överensstämmelse med det framlagda förslaget.

§ 4.

För upplåtelse av mark till dikets utvidgning liksom för intrång och annan skada genom uppläggning av jord och sten behöver ersättning icke utgå.

§ 5.

I förening med grävningsarbetet skola ombyggas broarna vid 1+30

och 4+20 efter å ritning och i kostnadsförslag lämnade anvisningar.

§ 6.

Företags värdering av den vattenskadade marken varpå värderingslängd upprättades och delgavs.

§ 7.

Meddelades utlåtande i ärendet.

§ 8.

Att förvara till företaget hörande handlingar och ritningar utsågs Olof Andreasson Tollungeröd pr. Svanesund.

§ 9.

Förrättningsmannen meddelade att i kostnaderna för syneförrättningen upptagits arvode för $1\frac{1}{2}$ dagar.

§ 10.

Förklarades förrättningen avslutad.

Tollungeröd den 16 september.1930.

Nils Gustafsson.

N:o 17 V.D.
1929.

Resolution.

Översändes till extra lantbruksingenjören Nils Gustafsson, som förordnas att i laga ordning verkställa i bilagda handling omförmälda förrättning;skolande bevis om detta förordnandes|mottagande skyndsamt hit insändas.

Göteborg, i landskansliet, den 8 oktober 1929.

På länsstyrelsens vägnar:

G.Hård af Segerstad Birger Gillner.

N

N:o 17 V.D.
1929.

Översändes till lantbruksingeniören i Göteborgs och Bohus län samt Älvsborgs läns norra del, som anmodas att hit inkomma med yttrande, huruvida omständigheterna synas påfordra att sökanden ställer säkerhet för förrättningskostnaderna; skolande remisshandlingarna därvid återställas.

Göteborg i landskansliet den 18 september 1929.

På tjänstens vägnar:

G. Hård af Segerstad.

Omständigheter, de där påkalla ställande av säkerhet för förrättningskostnaderna, synas icke föreligga. Remisshandlingarna återgå.

Göteborg den 5 oktober 1929

C. B. Carlsson.

Till Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Göteborg.

I anledning av innehållet i Eder skrivelse N:o 17 V.D. 1929 får jag härmed upplysa att beträffande ifrågavarande avdikning så är det inga andra fastighetsägare som äro berörda av företaget än jag själv. Sänkningen, som får ske genom grävning och huvudsakligast sprängning i ett berg, sker helt och hållet på mitt eget område. Inga som helst arbeten behöva företagas på annan ägares område. Vattnet kommer efter sänkningen att rinna samma väg som det runnit förut och tydligt är ju att det inte blir större vattenmängder heller än förut, som komma att flyta fram, då det inte är någon sjö eller träsk som skall torrläggas, utan huvudsakligast åkerjord. Ingeniör Nils Gustafsson besåg platsen innan han för min räkning skrev ansökningen.

Tollungeröd, Svanesund den 16/9 1929.

Olof Andreasson.

Till

Länsstyrelsen i Göteborg.

Undertecknad ägare av Tollungeröd i Långelanda socken, Göteborgs och Bohus län får härmed vördsamt anhålla om förordnande för e.lantbruksingeniör Nils Gustafsson Vänersborg att verkställa syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av vattenskadade marker hörande till fastigheterna Övre och Nedre Tollungeröd. Av företaget beröres endast ifrågavarande fastigheter och har undersökning verkställts och kostnadsförslag upprättats av förenämnda förrättningsman efter förordnande av Kungl. Lantbruksstyrelsen Stockholm den 2 augusti 1927.

Tollungeröd den 5 sept. 1929

Olof Andreasson.

K U N G Ö R E L S E.

Sedan undertecknad e.lantbruksingeniör förordnats verkställa syneförrättning för torrläggning av mark hörande till Övre och Nedre Tollungeröd i Långelanda socken, Göteborgs och Bohus län kommer sammanträde för sakens behandling att hållas hos Olof Andreasson i Tollungeröd tisdagen den 16 september 1930 kl. 11, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Vänersborg den 25 augusti 1930.

Nils Gustafsson.

Uppläst i Långelanda kyrka den 31 aug. 1930 av

Aug. Berg.

Kungörelsen införd i Handelstidningens Veckoblad för den 28 aug.

1930 betygar:

Nils Gustafsson.

F ö r t e c k n i n g .

över & posten avlämnade underrättelser angående sammanträde vid sy-
neförrättning för torrläggning av mark hörande till Övre och Nedre
Tollungeröd i Långelanda socken, Göteborgs och Bohus län.

Den 25 augusti 1930.

Kungörelse avsänd till Pastorsämbetet i Långelanda församling
Svanesund.

" " " Handelstidningens Veckoblad Göteborg.

Meddelande till lantbrukare Olof Andreasson Tollungeröd Svanesund.

Vänerns dag som ovan.

Nils Gustafsson.

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Värderingslängd
 för anläggning av vattenståndade marker hörande
 till Övre och Nedre Tollmageröd i Långelanda socken,
 Göteborgs och Bohus län; uppskattad vid synföretag-
 ning enligt vattendagen år 1930.

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Långelanda socken</u> Övre Töllungeröd	2 ³	B	1/8		<u>Olof Andreasson</u> odlingsmark, mylla på lera " " " " " " " " " " " " " " " 5a avloppsgrav <u>Summa</u>
Nedre "	1 ³	B	1/4		<u>Olof Andreasson</u> åker, mylla på lera " " " " " " " " 8 äng " " " 9 åker " " " 10 " " " " 11 imp " " " 12 åker " " " 13 " " " " 14 odlingsmark " " 15 avloppsgrav " " 16 åker " " " 17 " " " " 18 väg " " " 19 åker " " " 20 väg " " " 21 åker " " " 22 odlingsmark " " 23 " " " <u>Summa</u> <u>Samman</u>
Övre Töllungeröd	2 ³	B	1/8		<u>Olof Andreasson</u>
Nedre "	1 ³	B	1/4		" " <u>Summa</u>

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8		9		10		11		12		13	14		15	16	
			07.0					1100	77	-	1200	84	-	100	7	-
			02.0					"	22	-	"	24	-	"	2	-
26.0								900	234	-	1500	390	-	600	156	-
89.0								"	801	-	"	1335	-	"	534	-
02.0								1000	20	-	"	30	-	500	10	-
						01.5										
17.0			09.0			01.5			1154	-		1863	-		709	-
07.5								900	67	50	1500	112	50	600	45	-
67.0								1050	703	50	"	1005	-	450	301	50
			06.5					700	45	50	1200	78	-	500	32	50
07.0								1100	77	-	1400	98	-	300	21	-
27.0								1000	270	-	1500	405	-	500	135	-
						01.5										
41.0								"	410	-	"	615	-	"	205	-
73.0								"	730	-	"	1095	-	"	365	-
			03.5					900	31	50	1200	42	-	300	10	50
						16.0										
16.0								750	120	-	1300	208	-	550	88	-
01.0								"	7	50	"	13	-	"	5	50
						00.5										
25.0								800	200	-	1400	350	-	600	150	-
						01.0										
01.5								"	12	-	"	21	-	"	9	-
			03.5					1000	35	-	1200	42	-	200	7	-
			26.0					"	260	-	"	312	-	"	52	-
266.0			39.5			19.0			2969	50		4396	50		1427	-
<u>drag</u>																
117.0			09.0			01.5			1154	-		1863	-		709	-
266.0			39.5			19.0			2969	50		4396	50		1427	-
383.0			48.5			20.5			4123	50		6259	50		2136	-

Förlämningsred den 16 september 1930
Nils Gustafsson.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Kostnadsförslag för anläggning av vattenutskadade marker hörande till Övre och Nedre Solhagens vid i Långelanda socken, Göta- borgs och Bohus län; upprättat vid synföreläsning enligt vattenlagen år 1930.										

Försumning p. 70 kr

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		Summa		
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	
1	2	3	4	5	6		7		8		
<u>Arlöfsgraven A-B.</u>											
0-3	300	Bergsprängning	30	12-	360	-					
		Schaktning av lera m. sten	600	1.10	660	-			1020	-	
		Ombyggnad av kumma vid 1 ⁺³⁰									
		Schaktning utövers avloppsrets rikt.	8	1 ¹ / ₂	8	1 ¹ / ₂					
		Grundmurar	2	10-	20	-					
		Front- och sidomurar	9	12-	108	-					
		Täckhallar	1.4	14-	19	60					
		Glacir			15	-					
		Arbete, m. m.			29	40			200	-	
3-5 ⁺¹³	213	Schaktning av lera	500	0.70	350	-			350	-	
		Ombyggnad av kum vid 4 ⁺²⁰									
		ent. beräkn. för deurmumma vid 1 ⁺³⁰							200	-	
		För arbetets tillsyn, ofrönt- redda fall m. m. tillägges c: 10% av förestående							180	-	
	513	Summa							1950	-	

Följande vid den 16 sept. 1930
Vils Gustafson.

Grävningstabell.

Läge	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Anmärkingar	
	Meter						
1	2	3	4	5	6	7	8
<u>Avloppsgraven A-13</u>							
0	-	-	1.00	1.00	1:0		Bottenläge vid 0 = +4.15 m.
0 ⁺²⁵	25	1.15	"	"	"		Bottenlutning å träskan 0-1 = 1.0:1000
0 ⁺⁵⁰	25	1.30	"	"	"		Bottenläge vid 1 = +4.35 m.
1	50	1.45	0.30	5.20	1:1.5		Bottenlutning å träskan 1-3 = 5.75:1000
1 ⁺⁵⁰	"	1.15	"	4.35	"		
2	"	1.10	"	3.95	"		
2 ⁺⁵⁰	"	1.25	"	4.40	"		
3	"	1.40	"	3.50	1:1.25		Bottenläge vid 3 = +5.40 m.
3 ⁺⁵⁰	"	1.40	"	4.00	"		
4	"	1.30	"	3.80	"		" " 4 = +5.60 m
4 ⁺⁵⁰	"	1.30	"	3.60	"		" " 4 ⁺⁵⁰ = +5.85 m.
5	"	1.30	"	3.60	"		" " 5 = +6.95 m.
5 ⁺¹³	13	0.50	"	1.80	"		
Summa	513						
Fallhogeröd den 16 september 1938 Nils Gustafsson.							

Fullgöring den 16 september 1938
Nils Gustafsson.

U t l å t a n d e .

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen i och för torrläggning av vattenskadad mark hörande till Övre och Nedre Tollungeröd i Långelanda socken, Göteborgs och Bohus län.

Torrlägningsområdets läge m.m.

Torrlägningsområdet är beläget omkring 4 km.väster om Långelanda kyrka och utgöres till största delen av åker. Arealen är 3.33.0 hektar åker samt 0.48.5 hektar äng och annan mark. Jordmänen består av mylla på botten av lera.

Företagets beskaffenhet.

Torrlägningsföretaget är att anse som sådan dikning, varom stadgas i 7 kap. vattenlagen.

Laga hinder.

Laga hinder mot det ifrågasatta torrlägningsföretaget har icke anmälts, icke heller har förrättningsmannen kunnat finna att något sådant föreligger mot handläggandet av denna syneförrättning eller mot utförandet av här föreslagna torrlägningsåtgärder.

Vattenmängd, fallförhållanden, föreslagna dimensioner.

Nederbördsområdet till ifrågavarande vattenskadade marker är obetydligt och uppgår till c:a 1 km². Flodvattenmängden har beräknats efter en avrinning av 250 sek/lit. pr. km². och medelvattenmängden till 1/10 av den vid högsta flöden beräknade. På grund av sökandens krav på beredande av trygghet mot översvämningar och möjlighet till ändamålsenlig torrläggning av hans av vatten besvärade mark har förslag till områdets torrläggning blivit gjort.

Förslaget innebär att ett avloppsdike A-B skall upptagas, i vil-

ket grävningsarbetet och sprängningsarbetet skall börja vid punkten 0 och fortgå till punkten 5+13 och diket därvid givas en minsta bottenlutning av 1:0:1000. Bottenbredden i detsamma har föreslagits till 0.3 meter i berg 1:0 meter och sidolutningen å sträckan 0-2+80 1:1.5 i berg 1:0 samt å sträckan 2+80-5+13 1:1.25. Dikets dimensioner i övrigt vid de olika avvägningspunkterna tydliggöres av profil- och sektionsritningarna samt av grävningstabellen. I företaget ingående vattenskadad mark finnes upptagen å den vid syneförrättningen nyupprättade plankartan. Å densamma jämväl med dubbla röda linjer inritats den dikessträcka, som enligt detta utlåtande skall uppgrävas.

Broar och trummor.

Allmän väg beröres icke genom företaget. I förening med grävningsarbetet skola ombyggas ägovägs- och ägobroarna vid 1+30 och 4+20 efter å ritning och i kostnadsförslag lämnade anvisningar.

Kostnad.

Enligt till synehandlingarna bifogat kostnadsförslag, som är upprättat med hänsyn till en timpenning av 0.70 kronor uppgår kostnaden för schaktningsarbetet jämte brobyggnader till 1920-kronor, i vilken summa då inräknats 10 % tillägg för arbetets tillsyn och oförutsedda fall.

Underhåll.

För vidmakthållande av det genom företaget ernädda torrlägningsresultatet skall diket för framtiden omsorgsfullt underhållas genom regelbundna rensningar. Därvid skola uppkomna växtbildningar och islamingar avlägsnas och diket återställas till nu föreskrivna dimensioner.

Jordvärdering, bätnad av företaget m.m.

För utrönande av den bätnad, som uppstår för den vattensjuka marken genom dikets upptagande enligt ovan avhandlade förslag har uppskattning av denna mark ägt rum, varvid ett värde pr. hektar satts markerna såväl vid full torrläggning efter arbetets genomförande som ock i det skick, vari de befinna sig före detsamma. Skillnaden mellan dessa värden utgör förbättningsvärdet eller bätnaden. Skäl till uppdelning jämlikt bestämmelserna i vattenlagen kap. 7 § 24 föreligger ej.

Ersättningar.

För upplåtelse av mark till dikets utvidgning liksom för in-trång och skada genom uppläggning av jord och sten från grävningsarbetet skall ersättning ^{icke} utgå.

Avgift enligt 11 kap. 95 § vattenlagen skall icke utgå för detta företag.

Arbetets utförande.

Företaget, vilket benämnes "Tollungeröds torrlägningsföretag" i Långelanda socken, Göteborgs och Bohus län skall utföras i överensstämmelse med det vid denna förrättning upprättade förslaget, ritningar och arbetsbeskrivning. Till ledning vid arbetenas utförande tjänade å plan- och profilritningarna angivna fixpunkterna.

I fråga om arbetenas utförande och framtida underhåll föreskrives härigenom följande bestämmelser.

- 1/ Arbetena för företaget skola utföras till den storlek och de djup, som de upprättade profilritningarna närmare utvisa och hänföra sig alla höjduppgifter å plankartan till profilritningarnas jämförelseplan.
- 2/ Jord och annat, som uppschaktas må uppläggas i till närmelsevis

lika stor massa å ömse sidor såvida icke intilliggande vägsträckor eller andra omständigheter annorlunda betinga och iakttages att uppgrävd jord och sten skall läggas minst (1) en meter från dikets kanter och med en lutning mot dessa icke brantare än 1:1.0 samt att där uppläggandet sker i strängar, öppningar för dagvattnet från angränsande terräng anordnas vid svackor i markytan, vid förekommande öppna diken och i övrigt på var 40-de meter.

- 3/ Upplagda jordmassor böra vara från dikets närhet bortförda senast 5 år efter det dikningsarbetet blivit fullbordat.
- 4/ Till äventyrs inträffade ras böra oförtövat avhjälpas och nödiga förstärkningsarbeten vidtagas.
- 5/ Arbetena med företagets utförande må begynna omedelbart efter det att detta utlåtande vunnit laga kraft samt skola vara slutförda senast 2 år efter samma tidpunkt.
- 6/ Avsyning av det slutförda arbetet eller besiktning av detsamma under dess fortgång skall verkställas av i länet tjänstgörande lantbruksingeniör.

Besvärshänvisning.

Jämlikt stadgandena i gällande vattenlag åligger det den, som till äventyrs är missnöjd med åtgärd eller beslut vid syneförrättning eller vill föra talan mot avgivet utlåtande att inom 60 dagar från dag, då syneförrättning avslutats ingiva sina besvär i tre exemplar till vederbörande vattendomstol, som i detta fall är Västerbygdens Vattendomstol, adress Vänersborg och skola i besvären fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill samt vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för andringssökandet.

Tollungeröd den 16 september 1930.

Nils Gustafsson.

Askriften sid 1-13 betynges i Gæsten.
Hilsen til alle.

Godk. 5 okt. 1933

26288

DIARIE Nr
K LANTBRUKSSTYRELSEN
3 OKT. 1933

Bevis

Över verkställd avsyning av arbetena för "Tollungeröds torrlägningsföretag" i Långelanda socken, Göteborgs och Bohus län.

Planen fastställd den 20 maj 1932.

Statsunderstöd: bidrag från avdikningsanslaget 1060:- kronor.

Kontrakt antaget den

Arbetstid till den 1 september 1933.

Vid den 23 september 1933 verkställd avsyning av arbetena för företaget ifråga befunnos dessa arbeten utförda i nära överensstämmelse med den fastställda planen, varför företaget är av beskaffenhet att förordas till godkännande.

Göteborg den 2 oktober 1933.

W. Karlson

