



Akt nr:
O-E1a-0161

AU\$O-E1a-0161

287
Hantw

287
33

0 1*0161
30193

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
28 NOV. 1933

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 6 oktober 1933 för
torrläggning av mark tilhörande hemmanen Bro, Naddebacken m.fl. i
Torps socken av

_____ GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄN _____

under föreskrift, att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från
Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödet användning, som Kungl. Maj:t kan
komma att föreskriva, beviljat *dels* ett *lån* av ettusenåttahundrafyrtio (1.840)
kronor att utgå från *statens avdikningslånefond*
och dels ett *statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet av ettusenåttahundrafyrtio
(1.840) kronor att utgå från *statens avdikningsanslag*,
ävensom fastställt en av *statens lantbruksingenjör C.B. Carlson*
vid syneförrättning år 1931 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag,
~~ha~~ undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse *förtroende-*
man för företaget, _____ med
Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt,
varigenom ^{vi} ~~jag~~ för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtaga
och förbinda ^{oss} ~~mig~~.

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fast-
ställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må
efter framställning besluta,
att fullborda arbetet till den 1 september 1934,
att, när så av Lantbruksstyrelsen påfordras, efter företagets fullbordande förete behörigen
verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna och att vidkännas sådan
minskning av till företaget beviljade statsmedel, som Lantbruksstyrelsen efter granskning av
sagda räkenskaper finner sig böra föreskriva,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

0 1*0161
30193

DIARÉ Nr
K. LANTRUKSSTYRELSEN
28 NOV 1933

Vattenavlopp

genom ägor till hemmanen
BRO, NADDEBACKEN, SLÄTTHULT och
RÖDSTEGEN i Torps socken,
Göteborgs och Bohus län
1931.

Avskrift:


Gönom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 6 oktober
1933 fastställd till efterrättelse vid arbetets ut-
förande. Stockholm den 24 oktober 1933.

På Kungl. Lantbruksstyrelsen vägnar:


Albert Smith.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

M. Carlsson



Översiktskarta.



Skala 1:100.000.

Arb. 1917

Betänkande

ifråga om vattenavlopp för tofrläggning av mark hörande till hemmanen Bro, Nådöbacken, Slätthult och Rödstege i Torps socken, Göteborgs och Bohus län, avgivet till frågan om företagets understödjande med statsmedel.

L ä g e: Förenämnda hemman äro belägna omkring tre kilometer sydväst om Torps kyrka på Orust. Å vidstående översiktskarta är det vattenbesvärade området till läge och ungefärlig utsträckning utmärkt med gul färg.

B e s k a f f e n h e t: Området ifråga brukas såsom åker om än med svårighet på grund av tidtals inträffande översvämningar och högt grundvatten. Orsaken till vattenskadan är i första hand att söka i den omständigheten att avloppet för vattnet är otillräckligt för dettas avledande. Jordmånen utgöres dels av 0,2-0,4 m. mylla på sand och lera dels ock av över 1,2 m. slam och torvjord på lera.

A r e a l: Området innefattar 6,267 hektar åker.

U n d e r s ö k n i n g, f ö r s l a g m. m.: Vid syneförrättning enligt vattenlagen har undersökning av avloppet ägt rum, förslag till dess vidgning och fördjupning uppgjorts samt deltagandet i företaget reglerats. Mot det utlåtande, som meddelats vid nämnda förrättning, hava, såsom bifogat diariibevis utvisar, besvär ej anförts.

V a t t e n a v l e d n i n g: I det vid syneförrättningen meddelade utlåtandet är redogjort för nederbördsområde och avrinningsmängd samt för de dimensioner å avloppet, som funnits erforderliga för en ändamåls-

enlig avvattning och torrläggning av området.

K o s t n a d: Den för avloppets upptagande och förekommande vägtrum-
mars och broars ombyggande beräknade kostnaden utgör 4200:- kronor.

B å t n a d: Genom vattenavledningsarbetenas utförande uppstår båt-
nad för den härav berörda marken till ett uppskattat värde av 4469:40
kronor.

A r b e t s t i d: I ovan omnämnt utlåtande har tiden för arbetenas
fullbordande bestämts till 1933 års utgång.

S t a t s u n d e r s t ö d: Samtliga delägare hava förklarat sig
önska komma i åtnjutande av såväl bidrag som lån från för dylikt ändamål
anvisade statsmedel till bestridande av kostnaderna för företaget.
I närsluten tabell finnes såväl bidrags- och lånesökandenas andel i de
med företaget förenade kostnaderna uträknad som ock anparten i det
statsbidrag och det lån, som enligt villkoren för tillgodonjutande av
statsunderstöd skulle kunna påräknas. Enligt denna uträkning skall fö-
retaget kunna understödjas med 2230:- kronor såsom bidrag från statens
avdikningsanslag och med lika stort belopp eller 2230:- kronor såsom
lån från avdikningslånefonden.

H a n d l i n g a r o c h r i t n i n g a r: Betänkandet åtföljes av:
översiktskarta, tabell, kostnadssammandrag, protokoll angående styrelse-
val, diariebevis ifråga om besvär mot syneförrättningen, avskrift av sy-
neförrättningshandlingar, kopia av ritningar i 1 blad samt arvodesräk-
ningar. Göteborg den 21 december 1931. C.B. Carlson.

Hemman	Register- numm.	Mantel.	Ägare	Ägare nr.	Areal.					
					äker	annan mark		Sum- ma		
						ha	ar	ha	ar	
Bro	15	1/6	Johan Johansson	1-9	83,2					83,2
— " —	14	1/6	— " —	10-18	246,2					246,2
Naddebacken	13	5/32	Valdemar Johansson & Selma Eriksson	20-29	164,8					164,8
Slättkult	16	3/40	Julius Olsson	30	22,5					22,5
— " —	13	3/80	Karl Josefsson, ar: Gottfrid Josefsson	31-33	9,5					9,5
Rödstege	12	1/8	Artur Mattsson	34	18,5					18,5
			Summa		626,7					626,7

Rätnads värde	Andel i kostnaderna för								Summa kostnad		Relativ kostnad	Bidragets största del i % av kostnaderna	Bidrag		Lån	
	företaget		sympförs- rättningens		utredning om stats- understöd											
kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre			kr.	öre	kr.	öre	
564	90	530	88	30	36	7	82	569	06				282	45	282	45
1824	70	1714	86	98	07	25	28	1838	21				912	35	912	35
1060	80	996	66	57	-	14	69	1068	35				530	40	530	40
157	50	147	84	8	45	2	18	158	47				78	75	78	75
732	-	687	96	39	34	10	14	737	44				366	-	366	-
129	50	121	80	6	97	1	80	130	57				64	75	64	75
4469	40	4200	-	240	19	61	91	4502	10	1.01	50		2234	70	2234	70

Göteborg den 21 december 1931.
C. B. Carlsson.

Göteborg den 21 december 1931.
C. B. Carlson.

Kostnadsräknesammandrag.

1) Vattenavledningen enligt vid synföreläggningen rekommenderad beräkning	kronor	3382:58 ~~4200:-~~ *)
2) Synföreläggningen enligt räkning	"	240:19
3) Elledningen om statsunderstöd enl. räkning. kr.		61:91
		~~3684:68~~
Summa kronor		4502:10

Göteborg den 21 december 1931.

C. B. Carlson.

*) Minskningen vidtagna av Kungl. Lantbruksstyrelsen med stöd av förordade räknor angående företaget.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 3684:kronor 68 öre. Stockholm den 24 oktober 1933. På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar: Albert Smith.

Protokoll fört vid sammanträde med delägarne i torrlägningsföretaget över hemmanen Bro, Naddebacken, Slätthult och Rödstegen i Torps socken den 19 oktober 1931.

§ 1.

För val av styrelse för ifrågavarande arbetes utförande hade sammanträdet blivit utlyst i sockenkyrkan och hade till sammanträdet samtliga delägare infunnit sig.

§ 2.

Till styrelse valdes Johan Johansson, Bro, Waldemar Johansson, Naddebacken och Gottfrid Josefsson, Slätthult med Johan Johansson, Bro som sammankallande.

§ 3.

Till att justera dagens protokoll utsågs Artur Mattsson, Rödstegen och Julius Olsson i Slätthult.

Som ovan

Johan Johansson. Gottfrid Josefsson

Waldemar Johansson.

Justerat: Artur Mattsson, Julius Olsson.

Artur Mattsson & Julius Olsson
Waldemar Johansson

Avskrift:

Protokoll vid syneförrättning ifråga om
vattenavlopp för torrläggning av mark hörande
till hemmanen Bro, Naddebacken, Slätthult och
Rödstege i Torps socken, Göteborgs och Bohus
län.

§ 1.

Den 27 augusti 1931 i Bro.

Närvarande: lantbruksingenjören C.B. Carlson, förrättningsman;

Carl Åkerström i Assmunderöd och Olof Carlsson i Stenshult, godemän;

Johan Johansson, ägare till $\frac{1}{16}$ mtl. 1⁴ Bro och $\frac{1}{16}$ mtl. 1⁵ Bro;

Valdemar Johansson, delägare i $\frac{5}{32}$ mtl. 1³ Naddebacken, sökande till
företaget samt

Julius Olsson, ägare till $\frac{3}{40}$ mtl. 1⁶ Slätthult;

Gottfrid Josefsson, arrendator av $\frac{3}{80}$ mtl. 1² Slätthult;

Artur Mattsson, ägare till $\frac{1}{8}$ mtl. 1² Rödstege.

§ 2.

Efter verkställd undersökning upprättade profil- och sektionsritningar
över det vattendrag, -en mindre bäck- om vars förstoring fråga var, före-
teddes tillika med nivåkarta över den mark, som i torrlägningshänseende
funnits beroende av bäcken ifråga. Sökandena åskade nu denna bäck vidgad
och fördjupad till sådan omfattning att trygghet mot översvämning och möj-
lighet till ändamålsenlig torrläggning för marken till deras fastigheter
kunde ernås samt förpliktelse för var och en ägare till fastighet, med mark
som röntes åtnädd genom dessa arbeten, att delta i kostnaderna för före-
taget.

taget.

§ 3.

Befintliga trummor för vägar över avloppet finge, i den mån de behövde ombyggas, ske på gemensam bekostnad enligt delägarnes mening.

Mark till avloppets vidgning utfäste sig fastighetsägarne att upplåta utan anspråk på ersättning ävensom att utan vederlag låla intrånget genom schaktningsmassornas uppläggande.

§ 4.

För bestämmandet av deltagningsskyldigheten i kostnaden för företaget vart den av vatten besvärade marken undersökt och båtnaden genom företaget uträknad under förutsättning att företaget kom till utförande enligt det förslag, som blivit uppgjort och förelagt delägarne. Kostnaden för utförandet av företaget enligt detta förslag blev jämval beräknad.

§ 5.

Valdemar Johansson i Naddebacken upplyste att jämte honom hans moder Selma Isaksson hade del i nämnda hemman och företedde nu fullmakt från modern att föra hennes talan i saken. Till vad som från övriga delägares sida utfästs i avseende å markupplåtelse och intrång anslöt sig Valdemar Johansson för sin moders vidkommande.

§ 6.

Efter prövning av förekomna frågor meddelades utlåtande i ärendet.

Att förvara företaget rörande handlingar och ritningar utsågs Johan Johansson i Bro per Henån.

Att i föreskriven ordning kalla delägarne till sammanträde för val av styrelse för företaget uppdrogs åt ovan bemälda Johan Johansson i Bro, varefter förrättningen förklarades avslutad. Dag som ovan

C.B. Carlson.

Olof Carlsson,

Carl Åkerström.

Resolution.

Översändes till lantbruksingeniören i Göteborgs och Bohus län samt Älvsborgs läns norra del, som förordnas att i laga ordning verkställa i bilagda handling omförmäld förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Göteborg, i landskansliet, den 26 juni 1929.

Ernst Thorin,

Folke Elfving.

Till Konungens Befallningshavande i Göteborgs och Bohus län.

Härmed få vi undertecknade anhålla att Konungens Befallningshavande måtte förordna vederbörande lantbruksingeniör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga frågan om vattenavledning med tvångsdelaktighet för torrläggning av mark tillhörande hemmanen Bro, Nadåebacken och Slätthult i Torps socken, Orusts Östra härad.

Avsikten med den ifrågasatta torrläggningen är att genom utvidgning och fördjupning av den bäck som genomlöper nämnda hemman och utfaller i saltsjön vid Henån åstadkomma förbättring av våra hemmansdelar som genom bäckens översvämningar äro besvärade av vatten. Som ytterligare fas-

tigheter inom nämnda hemman genom det ifrågasatta företaget kommer att tillföras stor fördel, anse vi att dessa fastigheter äro skyldiga att deltaga i företaget.

Enligt vår åsikt kan företaget komma att beröra fastigheter som ägas av följande personer:

I Bro: Johannes Johansson,

I Slätthult: Julius Olsson, Karl Josefsson,

I Naddebacken: Endast undertecknad Valdemar Johansson.

Innehavaren befullmäktigas att till Konungens Befallningshavande ingiva denna ansökan. Bro den 27 april 1929.

Johan Johansson, Valdemar Johansson.

Bevittnas av: Olivia Isaksson, Carl E. Johansson.

Kungörelse.

I avseende å det företag, som har till ändamål att medelst vidgning och fördjupning av en bäck, löpande genom ägor till hemmanen Bro, Naddebacken och Slätthult i Torps socken, Göteborgs och Bohus län, åstadkomma bättre torrläggning av mark till nämnda hemman, handlägges syneförrättning jämlikt 10 kap. vattenlagen vid sammanträde hos lantbrukaren Johan Johansson i Bro torsdagen den 27 augusti 1931 kl. 9 f.m., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Förutom mark till förenämnda hemman kan mark hörande till hemmanet Rödstegen komma att beröras av företaget. Göteborg den 3 augusti 1931.

U. B. Carlson.
Lantbruksingeniör.

Kungörelsen utsänd till Pastorsämbetet i Torps församling den 3 augusti 1931 samt införd i Handelstidningens Veckoblad den 11 augusti, varjämte underrättelse om tid och plats för sammanträdet i ärendet avlämnats å posten den 10 augusti 1931 till följande personer:

Lantbrukaren Artur Mattsson,	Rödstegen,	<u>Slussen.</u>
" Karl Josefsson,	Slätthult,	"
" Julius Olsson,	"	"
" Valdemar Johansson,	Naddebacken,	"
" Johan Johansson,	Bro,	"
" Johannes Johansson,	"	"
" Fritz Olsson,	"	"
" Hjalmar Olsson,	"	"

betygar: C.B. Carlson.

Fullmakt

för Valdemar Johansson, Naddebacken att vid vattenloppsammanträde i Bro, Torps socken Torsdag den 27 Augusti 1931 föra min talan och utöva min röst rätt, hållande jag gillt ombudets lagliga åtgärder

Selma Isaksson, Naddebacken.

Underskrivandet skedde den 27 Augusti 1931.

Att denna fullmakt egenhändigt underskrivits av Selma Isaksson å ovan angivna dag samt att Valdemar Johansson namn då fans å fullmakten utsatt intygas av oss på en gång närvarande vittnen.

Gottfrid Josefsson,

Arthur Mattsson.

Utlåtande

ifråga om vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Bro, Naddebacken, Slätthult och Rödstege i Torps socken, Göteborgs och Bohus län.

Det avlopp, om vars vidgning och fördjupning är fråga, utgöres av en mindre bäck, framrinnande i nordvästlig riktning genom ågor till förenämnda hemman och utmynnande i ett tillflöde till Henån, vilken utfaller i Ångskilen invid Henån. Bäckens nederbördsområde hör alltså till området mellan Vänern-Göta älv och Bäveån med nr 108/109.

Vid utflödet ur avdikningsområdet har bäcken att avleda vattnet från omkring 1,8 kvadratkilometer, bestående såväl av odlade fält som av brant stupande berg, mer eller mindre skogklädda. Med avseende till detta områdes topografiska gestaltning och till växtligheten å området samt till nederbördsmängden i trakten kan vattenföringen skattas till 0,54 kubm. i sekunden vid ordinära flöden och medelvattenföringen till 0,027 kubm. i sek. Dessa vattenföringar äro härledda från en tillrinning om resp. 300 och 15 liter i sekunden från varje kvadratkilometer av området i medeltal.

Med beaktande av dessa vattenmängder, förefintliga lutningsförhållanden och jordarter samt sökandenas åstundan att bereda trygghet mot översvämning å och möjlighet till ändamålsenlig torrläggning av marken till deras fastigheter har förslag till bäckens vidgning och fördjupning blivit uppgjort. Detta förslag innebär att bäcken i sin nedre sträckning å en längd av 400 meter erhåller en bottenlutning av 0,5:1000 och en

bottenbredd av 0,50 meter. Å återstående sträckan av bäcken växlar bottenlutningen från 0,5:1000 till 7,9:1000 och skulle bottenbredden å denna sträcka bli 0,30 meter. Släntlutningen skulle å hela den till förstoringen kommande sträckan utgöra 1:1,5. I en med dessa lutningar och dimensioner upptagen bäck har flodvattenmängden beräknats kunna avrinna vid vattendjup icke överstigande 0,8 meter och medelvattenmängden vid omkring 0,2 meters vattendjup. Bottenläget är så valt att vid flodtillfällen någon översvämning icke är att befara och vid inträdande medelvattenstånd möjlighet till minst en meters torrläggning av marken å de lägst belägna fälten står att ernå.

För att ingen skadlig uppdämning må uppträda i vattendraget, sedan det blivit föremål för förstoring enligt nyss nämnda förslag, bör under förutsättning av lodräta landfästen, nående under avloppets bottenplan, avståndet mellan dessa fästen utgöra minst 2,0 meter för vägbroar å sträckan A-B, 1,0 meter för broar å sträckan B-C samt 1,5 meter för vägbroar å sträckan C-D.

Å den över avdikningsområdet upprättade nivåkartan är den till vidgning och fördjupning ifrågakommande bäcken till läget utmärkt med tvänne jämnlöpande röda linjer samt betecknad: den nedersta sträckan med A-B, den mellersta sträckan med B-C och den översta sträckan med C-D. Profil- och sektionsritningar utvisa bottenläge, lutningar och dimensioner samt ritningar till vägbroar och trummor dessa byggnaders konstruktion.

Den mark, som i torrlägningshänseende röner inflytande av bäc-

kens upptagande i föreslagen omfattning, har uppskattats i den ordning, varom stadgas i 10 kap. 60 § vattenlagen och resultatet av uppskattningen införts i en värderingslängd, bifogad detta utlåtande.

All mark, som röner båtnad genom avloppets upptagande, utgör i avseende å företaget en samfällighet. För utrönande huruvida för jämkning i kostnadshänseende marken ifråga bör hänföras till särskilda avdelningar har undersökning i den ordning, varom stadgas i 27 kap. 24 § vattenlagen, ägt rum. Denna undersökning har givit till resultat att något område icke kan torrläggas för mindre kostnad, om annat område icke ingått i samfälligheten. Vid detta förhållande är något hänförande av marken till särskilda avdelningar för jämkning i kostnadshänseende icke påkallat, utan har varje ägare till fastighet, till vilken hör mark som röner båtnad genom företaget, att deltaga i kostnaderna för detta i förhållande till värdet av båtnaden för marken ifråga, sådant detta värde finnes uträknat i förut nämnda längd, i vilken den relativa anparten i kostnaderna jämväl uttryckts medelst procenttal.

Till kostnad för företaget räknas förutom schaktnings- och sprängningskostnad jämväl kostnad för ombyggnad av vägbroar och trumma över avloppet.

Underhållet av avloppet bestrides efter samma grund som ovan bestämts för deltagandet i dess upptagande. Vägbroarna och trumman underhållas av den eller dem, som haft att vidmakthålla de befintliga byggnaderna.

Enär vederbörande fastighetsägare utfäst sig att upplåta mark till avloppets vidgning samt tåla intrånget genom schaktningsmassornas uppläggan-

de utan anspråk på ersättning, behöver ersättning för markupplåtelse och intrång av nämnda art icke utgivas.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen skulle understiga tio kronor och skall förty ej erläggas.

Kostnaden för syneförrättningen samt övriga omkostnader för företaget gäldas av delägarne i förhållande till deras anpart i kostnaden för företaget men förskjutes, om så erfordras, av sökandena.

Beträffande företaget bestämmes jämlikt 10:62 vattenlagen:

att företaget innefattande vidgning och fördrjupning av avloppssträckan A-B-C-D samt ombyggnad av två stycken broar och en trumma för vägar över avloppet, skall utföras i överensstämmelse med det förslag, varom avhandlats i detta utlåtande,

att för avloppet uppschaktad jord och sten samt uppsprängt berg skall läggas minst en meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa icke skarpare än 1:1,

att tillstötande diken, jämväl tegdiken, ej får igenfyllas med jord eller sten,

att öppningar med lutning 1:1, anordnas i upplagda jordsträngar vid svackor i markytan och i övrigt på minst var 40:de meter, så att dagvattnet från angränsande terräng kan fritt nedrinna i avloppet,

att tilläventyrs inträffande ras oförtövat avhjälpas och nödiga förstärkningsåtgärder vidtagas,

att landfästen för broar och trumma byggas av kilad sten i gott förband och överbyggnaden till bro av friskt virke,

att arbetena för företaget böra överlåtas till därför skickad person, med vilken kontrakt om utförandet enligt bestämmelserna i detta utlåtande bör upprättas.

att samma förfaringssätt bör vinna tillämpning vid framtida rensningar av avloppen,

att arbetena må begynna omedelbart efter det detta utlåtande vunnit laga kraft samt böra vara bragta till slut senast vid 1933 års utgång.

att arbetena böra avsynas av lantbruksingeniör samt

att vid arbetet upplagda massor å mark, som brukas såsom åker, böra vara bortförda eller utspridda inom sju år efter det vattenavledningsarbetena slutförts,

Därest talan mot förrättningen eller detta utlåtande finnes påkallad får den föras vid Västerbygdens Vattendomstol, till vilken besvären, för att komma under prövning, skola vara ingivna inom 60 dagar från nedanskrivna dag, varvid skall iakttagas vad i 11 kap. 85 § vattenlagen är stadgat i avseende å besvårs ingivande och handlingars avlämnande.

Bro den 27 augusti 1931.

C.B. Carlson,

Olof Carlsson,

Carl Åkerström.

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
V ä r d e r i n g s l ä n g d .																

Socken, hemman	Registrernummer	Mantal	Ägofigures nummer	Agare och ägobeskrivning
				<u>S a m m a n d r a g.</u>
Bro	1 5	1/16	1-9	Johan Johansson sökande
"	1 4	1/16	10-18	" " "
Naddebacken	1 3	5/32	20-29	Valdemar Johansson ^{sökande} och Selma Isaksson
Slätthult	1 6	3/40	30	Julius Olsson
"	1 2	3/80	31-33	Karl Josefsson, arr. Gottfrid Josefsson
Rödstegen	1 2	1/8	34	Artur Mattsson
				<u>S u m m a</u>

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur	öre	för har	för ägofigur	öre			
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	83,2						12,0		775	50		1340	40	564	90	12,64
2	46,2						10,8		2339	30		4164	-	1824	70	40,83
1	64,8						31,1		1663	90		2724	70	1060	80	23,73
	22,5								247	50		405	-	157	50	3,52
	91,5								776	50		1508	50	732	-	16,38
	18,5								166	50		296	-	129	50	2,90
6	26,7						53,9		5969	20		10438	60	4469	40	100,00
Bro den 27 augusti 1931. C.B. Carlson, Olof Carlsson, Carl Åkerström.																

Kostnadsförslag

till vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Bro, Haddebacken, Slatthult och Rödstege i Torps socken, Göteborgs och Bohus län.

L a g e.	Arbete, jordart m.m.	An- tal	å kro- nor	Kost- nad.		Summa kost- nad.	
				kr.	ö.	kr.	ö.
0+60-1+80	Lera med stubbar och enstaka stenar, kubm.	140	1,50	210	-		
1+80-2	" " " " sten kubm.	90	2,50	225	-		
	Berg " "	4	12,-	48	-		
2-2+85	Lera " " " ngt. sten "	370	1,50	555	-		
2+85-3+70	" " ngt. rötter "	300	0,90	270	-		
3+70-5+80	Slam och torvjord samt lera "	360	0,60	216	-	1524	-
5+80-7+20	Lera med träd och rötter samt ngt. sten	170	2,-	340	-		
7+20-7+30	" " stor sten kubm.	15	2,50	3750			
7+30-8+65	" " stubbar, ngt. sten "	270	1,50	405	-		
8+65-11+55	" " ngt. rötter "	670	0,70	469	-		
11+55-11+70	" " stubbar "	30	1,50	45	-	1296	50
Ombyggnad av bron för utfartsvägen vid 2+45 m. med 4,0 meters långa landfästen av sten och överbyggnad av järn och trä, enligt ritning; vattenloppets bredd=2,0 meter; front- eller gavelmurarna uppföras parallellt med vägriktningen st.							
		1				450	-
Ombyggnad av trumman för ågovägen vid 6+15 m. 1,0 x 1,0 x 3,0 meter, enligt ritning "							
		1				200	-
Ombyggnad av bron för utfartsvägen vid 7+90 m. med 3,5 m. långa landfästen av sten och överbyggnad av järn och trä, enl. ritning; vattenloppets bredd = 1,50 meter, byggnaden i övrigt = den vid 2+45m. st							
		1				350	-
För oförutsedda fall, tillsyn m.m. tillägges c:a 10 % av arbetskostnaden							
						379	50
Summa kronor				4200 -			

Bro den 27 augusti 1931.

C.B. Carlson.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

C. Carlson

Förteckning

Över fastigheter och deras ägare, till vilkas anpart i kostnaden för torrlägningsföretaget i Bro, Nåddebacken, Slätthult och Rödstegen i Torps socken, Göteborgs och Bohus län, lån från statens avdikningslån sökes:

	5			
Bro	✓1	1/16 mtl.	Johan Johansson,	
	4			
"	✓1	1/16 "	" "	
	3			
Nåddebacken	✓1	5/32 "	Waldemar Johansson ^① och Selma Isaksson ^② ,	
	6			
Slätthult	✓1	3/40 "	Julius Olsson,	
	2			
"	✓1	3/80 "	Karl Josefsson, arr: Gottfrid Josefsson	
	2			
Rödstegen	✓1	1/8 "	Artur Mattsson.	

Göteborg den 22 december 1931.

600/
m.

W. Carlsson

① öjer 5/32 mtl 3/2
② " 3/32 " 3/2

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans för-
månerätt för avdkningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Torrläggning av mark tillhörande hemmanen Bro, Hadde-
backen m.fl. i Torps socken av Göteborgs och Bohus län.

Lån 1.840 kronor från statens avdkningslånefond enligt Kungl. Maj:ts
beslut den 6 oktober 1933.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma
upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Register- nummer	Ägare
<u>Torps socken.</u>			
Bro	1/16	4 1	Johan Johansson
"	1/16	5 1	Densamme
Haddebacken	5/32	3 1	Waldemar Johansson o. Selma Isaksson
Slitthult	3/80	2 1	Karl Josefsson
"	3/40	6 1	Julius Olsson
Rödstegen	1/8	2 1	Artur Mattsson

Stockholm den 12 december 1933.

På Kungl. Lantbrukestyrelsens vägnar

Olof Fredholm



Aug Backman Vassö och Klusbo

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående säkerhetsförbindelse, intyga:

Hemming Olsson

Alfred Sahllberg

Adress *Slättmårn, Slusbo*

Adress *Torp Henån*

Vederhäftighetsintyg:

Att borgensmännen, hemmansägaren Olof Carlsson, Stenshult, Torps socken och August Backman, Vassö, Myckleby socken av mig anses var för sig fullt vederhäftiga för den ingångna förbindelsens riktiga fullgörande, betygar

Orusts östra distrikts landsfiskalskontor den 10 november 1933.

A. B. Lindberg
LANDSFISKALEN
I ORUST ÖSTRA DISTRIKT,
SVANESUND

Med stöd av Kungl. brevet den
..... godkänner Kungl. Lantbruks-
styrelsen denna borgensförbindelse.
Stockholm den 19

Obs.! Vederhäftighetsbevis för borgensmännen, avgivet av vederbörande länsstyrelse, domare, landsfogde eller landsfiskal, erfordras och bör om möjligt vara infört å detta ark.

Säkerhet för fullgörande av kontrakt.

För fullgörande av alla de skyldigheter och förbindelser, som Johan Johansson
i Bro, Waldemar Johansson i Naddebacken och Gottfried Josefsson i
Slättthult

genom ett av dem den 1 november 1933 undertecknat kontrakt
med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, åtagit sig beträffande
torrläggning av mark tillhörande hemmanen Bro, Naddebacken m.fl. i
Torps socken av

GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄN

vartill Kungl. Maj:t den 6 oktober 1933 beviljat dels lån
med 1.840 kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* och dels statsbidrag
utan återbetalningsskyldighet med 1.840 kronor att utgå från *statens avdik-*
ningsanslag, gå undertecknade en för båda ~~alla~~ och båda ~~alla~~ för en i full borgen såsom för
egen skuld.

Denna förbindelse gäller intill dess arbetet blivit av Kungl. Lantbruksstyrelsen godkänt
eller, därest mot kontraktet brytes och inbetalning till Kungl. Statskontoret av lyftade stats-
medel jämte därå upplupen ränta skall ske, intill dess sådan inbetalning fullgjorts.

Bro den 1 november 1933.

Alf Carlsson, ägare till 1/32 Stenhus 2/4 Låbber
taxerat till 6 800 kr.
Rug Backman, ägare till 5/12 Håra Vässo
taxerat till 17 400 kr.

Att Alf Carlsson i Stenhus, ad. Låbber och

DIARIE Nr 30850
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
6 DEC. 1933

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

I anledning av skrivelsen den 4 dennes angående företaget i Bro, Nåddebacken m.fl. i Bro socken, Göteborgs och Bohus län, får jag med återställande av beviset den 25 november 1933 meddela att vad som för-
anledde mig till uttalandet att anmärkta brister blivit i väsentliga delar avhjälpta, var den omständigheten att erinringen om schaktningsmassornas avlägsnande icke till fullo iakttagits vid besiktningen den 29 december 1932. Sedermera har emellertid från styrelseledamoten John Johansson i Bro meddelande ingått att jordsträngarne ifråga flyttats till föreskrivet avstånd. Omnämmandet av detta meddelande förbisågs vid bevisets utskrivande. Någon anledning att betvivla uppgiftens riktighet föreligger ej och förty ej heller att vidtaga särskild inspektionsresa för att konstatera bristens avhjälpande.

Göteborg den 5 december 1933.

P. Karlsson.

Sodh. $\frac{13}{12}$

Bevis

över verkställd avsyning av arbetena för företag, avseende vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Bro, Naddebacken, Slätt-hult och Rödstege i Torps socken, Göteborgs och Bohus län.

Planen fastställd den 6 oktober 1933.

Statsunderstöd: bidrag från avdikningsanslaget: 1840:- kronor,
lån " " lånefonden: 1840:- " .

Kontrakt antaget den

Arbetstid till den 1 september 1934.

Vid den 11 juli 1932 verkställd kontrollering av arbetena för företaget i fråga befunnos dessa arbeten utförda i överensstämmelse med den numera fastställda planen undantagandes därutinnan att mindre god anslutning mellan glacinen för vägtrumman vid 2+45m. och jordslätten i avloppet ernåtts samt att schaktningsmassorna lågo väl nära avloppets kanter å sträckan nedströms trumman i fråga.

Vid företagen besiktning den 29 december samma år vart iakttaget att vad som ovan anmärkts blivit i väsentliga delar avhjälpt, varför företaget är av beskaffenhet att förordas till godkännande.

Göteborg den 25 november 1933.

V. Karlsson

