



Akt nr:
O-E1a-0162

AU\$O-E1a-0162

288

201
33

0 1-0162

20071

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
14 JUN. 1933

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 21 april 1933 för
torrläggning av mark, tillhörande hemmanen Fåraby, Ulseröd m.fl.
i Tanums socken av

GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄN

under föreskrift, att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från
Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödet användning, som Kungl. Maj:t kan
komma att föreskriva, beviljat dels ett lån av tretusenfemhundra (3.500)

kronor att utgå från *statens avdikningslånefond*

och dels ett *statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet av tretusenåttahundra-
sextio (3.860)

kronor att utgå från *statens avdikningsanslag*,

ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör C.B. Carlson
vid syneförrättning år 1931 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag,
ha ~~vi~~ undertecknade, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~förtroende-~~
~~man~~ för företaget, _____ med

Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt,
varigenom ^{vi} jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag~~a~~
och förbind~~a~~ ^{oss} mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fast-
ställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må
efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1934,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} ~~sig~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbete, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsamma återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Usseröd & Färaby den 1 juni 1933.
C. M. Carlsson ägare till 1/2 mtt. Usseröd 1'
Hans Corneliusson 1/8 Färaby 1 2
" 1/8 " 1 3
" 1/4 " 1 4
" 1/4 " 1 5
Martini Johansson 1/4 " 1 6

Att C. M. Carlsson Usseröd samt Hans Corneliusson
och Martini Johansson Färaby

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Gustav Karlsson Harald M. Olsson
Adress Grubbestad Adress Säs Grubbestad

Med stöd av Kungl. brevet den 21 april
1933 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 22 juni 1933.

Gustav Karlsson
1/2

Harald M. Olsson
föredragande

0 1*0162

20071 *font*

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
14 JUN 1933

Vattenavlopp

genom ägor till hemmanen
FÅRABY, ULSERÖD, HAGA och RÖD i
Tanums socken, Göteborgs
och Bohus län.
1931.

Avskrift:

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 21 april
1933 fastställd till efterrättelse vid arbetets
utförande. Stockholm den 12 maj 1933.


På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

W. Carlsson

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

Avskrift:

Betänkande

ifråga om vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Fåraby, Ulseröd, Haga och Röd i Tanums socken, Göteborgs och Bohus län.

L ä g e: Förenämnda hemman äro belägna omkring sju kilometer nordväst ut från Tanums station å Bohusbanan. Å västående översiktskarta är det område, om vars bättre torrläggning fråga är, till ungefärligt läge utmärkt med gul färg.

B e s k a f f e n h e t: Området ifråga brukas såsom åker om än med svårighet på grund av tidtals inträffande översvämningar samt högt grundvatten, omständigheter, vilka hava sin grund i otillräckligt vattenavlopp. Jordmånen å åkerfälten är av särdeles godartad beskaffenhet och utgöres av 0,2-0,4m. mylla på lera eller sand och lera.

A r e a l: Området innefattar 14,498 hektar åker och 0,012 äng, tillsammans 14,510 hektar.

U n d e r s ö k n i n g, f ö r s l a g m.m.: Vid syneförrättning enligt vattenlagen har undersökning av det till förstoring ifrågakommande vattendraget samt av marken utmed detta ägt rum, förslag till förstoringen uppgjorts, kostnad och båtnad beräknats samt deltagningsskyldigheten reglerats. Mot förrättningen och därvid meddelat utlåtande hava besvär ej anförts, enligt vad som framgår av närslutet diariebevis.

B å t n a d: Den genom företagets utförande uppkommande båtnaden för den i torrläggningshänseende påverkade marken har skattats till ett värde av 8572 kronor 85 öre.

K o s t n a d: Den för utförandet beräknade kostnaden jämte ersättningar för markupplåtelse och intrång belöper sig till 7600:- kronor.

A r b e t s t i d: I det vid syneförrättningen meddelade utlåtandet har tidpunkten för arbetenas slutförande bestämts till utgången av år 1932.

S t a t s u n d e r s t ö d: Samtliga delägare i företaget med undantagande av ägaren till Röd söka såväl anslag som lån av statsmedel till bestridande av kostnaderna för företagets genomförande. Anparten i kostnaden ^{för} i företaget, för syneförrättningen samt för utredningen av frågan om statsunderstöd finnes uträknad i närslutna tabell, i vilken ock andelen i det bidrag från statens avdikningsanslag och i det lån från dess avdikningslånefond, angivits, som enligt villkor för tillgodonjutande av anslag och lån funnits kunna påräknas. Enligt denna uträkning skulle företaget kunna understödjas med 3860:- kronor såsom bidrag från avdikningsanslaget och med 4200:- kronor såsom lån från avdikningslånefonden.

H a n d l i n g a r o c h r i t n i n g a r: Detta betänkande åtföljes av: översiktskarta, tabell, kostnadsöverslag, diariäbevis ifråga om besvär över syneförrättningen, protokoll angående val av styrelse för företaget, avskrift av syneförrättningshandlingar, kopia av ritningar i ett blad samt arvodesräkningar. Göteborg den 4 juni 1931.

C.B. Carlson.

H e m m a n.	Reg. nr.	Man- tal.	Ägare.	Ägo- fig. nr.	A r e a l					
					åker		annan mark		Summa	
					har	ar	har	ar	har	ar
Fåraby	² 1	1/8	Earl Corneliusson	1-8	1	17,4			1	17,4
"	³ 1	1/8	" "	9-13		56,5				56,5
"	⁴ 1	1/4	" "	14-22	2	13,7			2	13,7
"	⁵ 1	1/4	" "	23-37	4	12,4			4	12,4
"	⁶ 1	1/4	Martini Johansson	38-49	3	11,3			3	11,3
Haga	² 1	1/8	Olof Kamp	50-51		37,5				37,5
Röd	² 1	7/16	Rickard Johansson	52-54		08,5		01,2		09,7
Ulseröd	¹ 1	1/2	C.M. Carlsson	55-70	2	92,5			2	92,5
S u m m a					14	49,8		01,2	14	51,0

Båtnads- värde.		Andel i kostnaden för						Summa kost- nad.		Rela- tiv kost- nad.	Bidra- gets storlek i % av båtna- den. <i>Kostna- den</i>	Bidrag		Lån.	
		företag get		Syne- förrätt- ningen.		Utred- ningen om stats bidrag och lån									
kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.			kr.	ö.	kr.	ö.
593	35	526	02	27	61	5	20	558	83			267	68	291	15
241	45	214	05	11	25	2	12	227	42			108	93	118	49
1184	10	1049	73	55	09	10	38	1115	20			534	18	581	02
3439	70	3049	36	160	06	30	16	3239	58			1551	76	1687	82
1664	30	1475	43	77	43	14	60	1567	46			750	81	816	65
92	25	81	78	4	31		81	86	90			41	63	~~45~~	~~27~~
13	95	12	37		64		12	13	13			6	29		
1343	75	1191	26	62	55	11	78	1265	59			606	22	~~659~~	~~27~~
8572	85	7600	00	398	94	75	17	8074	11	0,94	47,90	3867	50	~~4199~~	~~77~~

Kostnadsöverbilag.

1/ Vattenavledningen, enligt vid syneförrättningen verkställd beräkning	kr. 7600:-
2/ Syneförrättningen, enligt räkning	kr. 398:94
3/ Utredningen om bidrag och lån av statsmedel, enligt räkning	<u>kr. 75:17</u>
Summa kronor 8074:11	

Göteborg den 4 juni 1931.

C.B. Carlson.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 8074 kronor 11 öre, varav å lånesökandenas andel 6708 kronor 49 öre.

Stockholm den 12 maj 1933. På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

~~Avalskrift~~

Protokoll förd vid sammanträde å hemmanet Fåraby med delägare i dikningsföretaget som avser vidgning och fördjupning av vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Fåraby, Ulseröd, Haga och Röd i Tanums socken, Göteborgs och Bohus län. den 26 mars 1931.

§ 1.

Närvarande voro: C.M. Carlsson, Karl Korneliusson, Martine Johansson, Olof Kamp och Rikard Johansson.

§ 2.

Företogs val av styrelse och utsågs dertill C.M. Carlsson i Ulseröd, Karl Korneliusson i Fåraby och Martine Johansson i Fåraby. Till suplianter för styrelsen utsågs Rikard Johansson i Röd och Olof Kamp i Haga. Till ordförande i styrelsen utsågs C.M. Carlsson och till hans ärsättare Karl Korneliusson i Fåraby. Samtligas adres Havstenssund.

§ 3.


Styrelsen beslutade att låta utannonsera företaget och igångsätta med arbetet omedelbart vartill ett lån för tillfället skulle upptagas för bestridande av kostningarne.

Riktigheten härav betygar:

C.M. Carlsson, Karl Korneliusson, Martini Johansson.

Bevittnas: Edv. Larsson, H. Björklund.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:



Avskrift.

Protokoll vid syneförrättning i fråga om
vattenavlopp för torrläggning av mark hörande
till hemmanen Fåraby, Ulseröd, Haga och Röd i
Tanums socken, Göteborgs och Bohus län.

§ 1.

Den 4 december 1929 i Fåraby.

Närvarande: lantbruksingeniören C.B. Carlson förrättningsman;

Anders V. Olsson i Hällind och Collin Persson i Nästegård, godemän;

Karl Corneliusson, ägare till 3/4 mtl. Fåraby.

Martin Johansson, " " 1/4 " "

C.M. Carlsson, " " 1/2 " Ulseröd.

Olof Kamp, " " 1/4 " Haga.

Rickard Johansson, " " 7/16 " Röd.

Olaus Johansson i Ek och

Otto Greby i Grebbestad ledamöter i Tanums härads vägstyrelse;

C.O. Andersson i Långåker och

Karl A. Johansson i Långeby ledamöter i styrelsen för torrlägnings
företaget Aleviken - Haga.

Johan Gustavsson i Aleviken, supleant i styrelsen för sistnämnda företag.

Efter verkställda förundersökningar upprättade profil- och sektions-
ritningar över det avlopp, om vars vidgning och fördjupning fråga var,
samt nivåkarta över den mark, som i torrlägningshänseende funnits be-
roende av avloppet, företeddes.

Undersökningen av avloppet hade sträckt sig från dess utlopp i
sjön upptill gränsen mellan ägorna till Fåraby, Röd och Haga.

Sökanden åskade nu avloppet genom sina ägor i Fåraby vidgat och för-

djupat till sådan omfattning, att trygghet mot översvämningar för och möjlighet till ändamålsenlig torrläggning av marken till hans fastigheter kunde ernås.

För erhållande av samma förmåner i avseende å marken till sina fastigheter förenade sig Martin Johansson i Fåraby och Olof Kamp i Haga med sökanden varom skriftlig handling upprättades och bifogades protokollet.

Beträffande den över avloppet framdragna allmänna vägen upplystes att vägen i fråga sannolikt byggdes i början av 1870 talet men att broarne över den avloppssträcka, om vars förstoring nu var fråga, blevo ombyggda 1916 och därvid förstörde i loppet samt ändrade till trummor med täckhallar av sten. Enär undersökningen givit till resultat att marken, belägen närmast ovan nämnda vägtrummor och särskilt den ovan trumman i norr belägna icke kunde erhålla 1,2 meters torrläggning med mindre trummorna jämväl sänktes, vart frågan om behovet av en sådan sänkning föremål för överläggning.

Med avseende till de jämförelsevis små områden, vilka icke kunde vinna den ovan nämnda torrläggningen, och med hänsyn därtill att vinsten av dessa områdens torrläggning till angivet djup näpperligen kunde svara mot den med trummornas ombyggnad förbundna kostnaden, vilken kostnad närvarande ledamöter i vägstyrelsen förklarade sig anse icke kunna drabba de väghållningsskyldige, ställde sökanden och de som förenat sig med honom om företaget, nu icke krav på vägtrummornas ombyggnad.

Vid uppskattning av båtnaden finge dock hänsyn tagas till den omständigheten att förenämnda områden icke erhöile fullt nöjaktig torrläggning.

I fråga om broar över avloppet för vägar av enskild natur eller för överfart, vilka broar voro belägna å ägor, tillhöriga sökanden, förmenade denne att ombyggnaden finge ske på delägarnes i företaget gemensamma kostnad.

För upplåtelse av mark till avloppets vidgning så ock för intrång genom schaktningsmassornas uppläggande borde enligt vederbörande markägares mening ersättning beräknas och gäldas.

Sökanden och C.M. Carlsson i Ulseröd förmälte att sedan avloppet i sin sträckning genom ägor till Röd, Haga, Långeby, Långåker, Näs och Aleviken blivit föremål för vidgning och fördjupning under senast förflutna åren, vattnet från dessa trakter, efter vad de tyckt sig märka, kommit hastigare och i större myckenhet samt i följd därav översvämmat ägorna till deras fastigheter, vilka ägor därigenom lidit skada. På grund härav ifrågasatte dessa sakägare deltagande från delägarnes i nämnda företags sida i kostnaden för den förstoring av avloppet genom ägorna till Fåraby och Ulseröd, som avsågs med det företag, varom nu fråga var. Närvarande ledamöter i styrelsen för företaget i Röd - Aleviken protesterade mot skyldigheten att deltaga i företaget genom Fåraby och Ulseröd, åberopande handlingarne rörande detta företag och förmenande att anledningen till vattenskadan å ägorna till sist nämnda fastigheter närmast vore att söka i ett bristfälligt underhåll av avloppet genom dessa ägor och i ett över huvud otillräckligt avlopp för det tillströmmande vattnets avledande. Härtill genmältes att översvämningarne tilltagit i omfattning efter genomförande

omnämnda företag och senast innevarande höst varit särdeles våldsamma:
och sträckt sig betydligt över de vanligen förekommande, vartill å andra
sidan erinrades därom att flödena i fråga varit exceptionella och föranlett
översvämning, om än i ringa omfattning å marken utmed den nyligen försto-
rade avloppssträckan genom Aleviken och Långeby.

Till belysande av frågan om hittills tillämpad grund för fördelning av
underhållet av avloppet från Röd till utmarken å Fåraby avlämnade C.M. Carl-
son i Ulseröd år 1856 upprättad handling utan att dock åberopa denna hand-
ling som giltig sedan avloppet blivit föremål för vidgning och fördjupning.

§ 2.

Avlopp och marken besiktigades och vart marken jämväl undersökt och
uppskattad varpå tillkännagavs att sedan förslag till vattenavledningen
uppgjorts, kostnad och båtnad beräknats samt övriga företaget rörande frå-
gor prövats resultatet komme att föreläggas intressenterna vid sammanträde,
kungjort i stadgad ordning.

Dag som ovan

C.B. Carlson

And. V. Olsson

Collin Persson.

§ 3.

Den 19 februari 1931 i Fåraby.

Närvarande: förestående synemän och följande sakägare:

Karl Corneliusson i Fåraby,

Martini Johansson i " ,

Olof Kamp i Haga samt

C.M. Carlsson i Ulseröd.

Förslag till vattenavloppets förstoring företeddes jämte kostnadsberäkning.

I fråga om upplåtelse av mark till avloppets vidgning samt om uppläggandet av jord och sten samt uppsprängt berg å Agorna till Fåraby² och³
1. belägna nedanför och väster om allmänna vägen över avloppet å Fåraby²
1. förklarade ägaren till dessa fastigheter att han icke hade anspråk på ersättning för markupplåtelse och intrånget i förevarande avseende. Massorna finge, i den mån de icke rymdes utmed avloppet, forslas till lämpligt ställe i närheten och där uppläggas med iakttagande därav att minsta intrång åstadkoms.

Beträffande avloppets vidgning å sträckan mellan Fåraby och Ulseröd voro vederbörande rågrannar ense därom att avloppet finge vidgas lika mycket åt vardera sidan och den uppschaktade jorden läggas åt den sida från vilken den upptagits.

Utlåtande i ärendet vart så meddelat och i utlåtandet omnämnda längder företedda.

Att förvara företaget förande handlingar och ritningar utsågs Karl Corneliussön i Fåraby per Havstensnåd.

Åt samme Corneliussön uppdrogs att i föreskriven ordning kalla delägarna till sammanträde för val av styrelse för företaget; varefter förrättningen förklarades avslutad. Fåraby dag som ovan.

Collin Persson, C.B. Carlsson, And. V. Olsson.

Kungörelse.

I avseende å företag med ändamål att medelst vidgning och fördjupning

av det avloppsdike, som leder från gränsen mellan ägor till Fåraby samt Haga och Röd ut till Hafstenssund, åstadkomma bättre torrläggning av mark hörande till Hemmanet Fåraby i Tanums socken, handlägges syneförrättning jämlikt 10 kap. vattenlagen vid sammanträde hos lantbrukaren Karl Corneliusson i Fåraby onsdagen den 4 december 1929 kl. 1 e.m., då vederbörande sakägare hava att tillstådeskomma för utförande av sin talan.

Förutom mark till Fåraby kan mark hörande till Ulseröd, Haga och Röd i Tanums socken komma att beröras av företaget, varjämte saken ansetts angå delägarne i det till utförande komma företaget, som avsett torrläggning av mark hörande till hemmanen Aleviken, Näs, Långåker, Långeby, Hogen, Röd och Haga, i den mån behovet av avloppets förstoring genom ägor na till Fåraby kan hava betingats av nämnda företags utförande. Göteborg den 11 november 1929. C.B. Carlson.

Kungörelsen utsänd till pastorsämbetet i Tanums församling den 12 november och införd i Strömstads tidning Norra Bohuslän den 14 november 1929, varjämte underrättelse om tid och plats för sammanträdet avlämnats å posten den 18 november till följande personer:

Lantbrukaren Karl Corneliusson,	Fåraby,	<u>Havstenssund.</u>
"	Martini Johansson,	"
"	C.M. Carlsson,	Ulseröd
"	Olof Kamp,	Haga,
"	Richard Johansson,	Röd,

Ordföranden i Tanums härads vägstyrelse:

Gustav Olsson,	Oppen,	<u>Tanumshede.</u>
----------------	--------	--------------------

Styrelsen för torrlägningsföretaget i Aleviken,

Näs, Långåker, Långeby, Röd och Haga,

Grebbestad.

dess ordförande C.O.Andersson, Långåker.

betygar: C.B.Carlson.

Kungörelse

Syneförrättningen i avseende å det företag, som har till ändamål att medelst vidgning och fördjupning av vattenavlopp åstadkomma bättre torrläggning av mark hörande till hemmanen Fåraby, Ulseröd, Haga och Röd i Tanums socken, handlägges ånyo vid sammanträde hos lantbrukaren Karl Corneliusson i Fåraby torsdagen den 19 februari 1931 kl. 1 e.m., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Göteborg den 28 januari 1931. C.B.Carlson.
Lantbruksingeniör.

Utsänd till pastorsämbetet i Tanums församling den 28 januari samt införd i Strömstads Tidning Norra Bohuslän den 3 februari 1931, betygar:

C.B.Carlson.

Med sökanden till det företag, som avser vidgning och fördjupning av vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till fastigheter i Fåraby i Tanums socken förena sig undertecknade jämlikt 10:58 vattenlagen och åsyfta med denna anslutning företagets utsträckning för torrläggning jämval av mark hörande till våra fastigheter. Fåraby den 4 december 1929.

Martini Johansson ägare till 1/4 mtl. Fåraby,

Olof Kamp " " 1/4 " Haga.

Att Martini Johansson i Fåraby och Olof Kamp i Haga träffat förestående förening och egenhändigt tecknat sina namn härövan, betyga: C.B.Carlson,
And.V.Olsson, Collin Persson.

R e s o l u t i o n .

Översändes till lantbruksingeniörerna i Göteborgs och Bohus län samt Älvsborgs läns norra del, som förordnas att i laga ordning verkställa i bilagde handling omförmäld förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Göteborg, i landskansliet, den 11 juni 1928.

Oskar von Sydow,

Nils Björkman.

Översändes till lantbruksingeniören i Göteborgs och Bohus län samt Älvsborgs läns norra del, som anmodas att hit inkomma med yttrande, huruvida omständigheterna synas påfordra att sökanden ställer säkerhet för förrättningskostnaderna; skolande remisshandlingarna därvid återställas. Göteborg, i landskansliet, den 4 juni 1928. På tjänstens vägnar:

Nils Björkman.

Ställandet av säkerhet för förrättningskostnaderna i förevarande fall synes icke påkallat. Vänersborg den 7 juni 1928. C.B. Carlson.

Till Konungens Befallningshavande i Göteborgs och Bohus län.

Som en förbättring av avloppsdiket genom Ägorna till hemmanet Fåraby i Tanums socken från dess gräns mot hemmanen Haga och Röd i samma socken till Hafstensund visat sig erforderlig får jag/vi härmed vördsamt an- hålla, det Kungl. Maj:ts Befallningshavande ville förordna lantbruksingeniör att för ändamålet förrätta syn å nämnda avloppsdike i enlighet med bestämmelserna i vattenlagen.

De fastighets, som beröras av företaget, äro i första hand 3/4 mtl. Fåraby: Ägare, Karl Corneliusson; 1/4 mtl. Fåraby: Ägare, Martin Johansson samt 1/2 mtl. Ulseröd: Ägare, C.M. Carlsson, alla boende å resp. gårdar och med adress Hafstensund, samt de eventuellt ovanför liggande fastigheterna: Aleviken, Näs, Långåker, Långeby med Hogen, Röd och Haga, därest det skulle befinnas, att den ansökta förbättringen betingats av en efter syneförrättning åren 1925 - 1926 vidtagen förbättring av avloppet från och genom nämnda hemman ned till Fåraby gräns. Fåraby, Hafstensund den 1 juni 1928. Karl Corneliusson.

Utlåtande

ifråga om vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Fåraby, Ulseröd, Haga och Röd i Tanums socken, Göteborgs och Bohus län.

Vattenavloppet ifråga framgår i nordvästlig huvudriktning genom ågor till förenämnda hemman och utmynnar i en vik av Kattegatt mellan Örekilsälven och Strömsån. Vattendraget faller alltså inom nederbördsområdet 110/111.

Omkring ett-hundra meter från utloppet i sjön bildar vattendraget ett fall, vid vilket arbetena med avloppets vidgning och fördjupning måste begynna för att vinna det med företaget avsedda ändamålet. Vid detta fall har avloppet att avbörda vattnet från ett omkring 4,6 kvkm. stort område, av vilket ungefär två kvkm. bestå av odlad jord och den övriga delen av berg och kalmark. Med avseende härtill och till områdets topografiska gestaltning samt nederbörds mängden i trakten kan avrinningen från de odlade fälten skattas till 150 liter och från berg- och kalmarksområdena till 450 liter i sekunden från varje kvkm. i medeltal, vilka tal leda till en vattenföring i avloppet vid ordinära flöden av 1,47 kubm. i sekunden. Medelvattenföringen kan anses motsvaras av en tillrinning av 15 liter i sekunden per kvkm. av området och sålunda utgöra 0,07 kubm. i sekunden.

Med beaktande av dessa vattenföringar, av förefintliga lutningsförhållanden samt av sökandenas anspråk på vinnande av trygghet mot översvämning och möjlighet till ändamålsenlig torrläggning av den av vatten besvärade marken till deras fastigheter har så förslag till avloppets

förstoring blivit uppgjort. Detta förslag innebär att avloppet från platsen för arbetenas början och upp till allmänna vägen, som leder över vattendraget omkring 200 meter från sjön, erhåller en bottenlutning av 1:1000, från nämnda väg och till det bergparti, som finnes i avloppet 50 meter nedanför den sträcka av allmänna vägen, som korsar vattendraget omkr. 1100 meter från sjön, en bottenlutning av 0,5:1000, och från berget, i vilket en kaskad om 0,65 m. höjd anbringas, och upp till vägen 1:1000 samt ovanför vägen och upp till gränsen mot Haga och Röd en bottenlutning av 0,5:1000. Omedelbart ovanför sist nämnda gräns anordnas ävenledes en kaskad, en avsats om 0,6 m. höjd. Kaskaderna ifråga, vilka befästas med sten i nödig utsträckning, avse att trygga avloppet mot utskärningar å sträckor där på grund av avbrott i lutningen ökad vattenhastighet skulle uppstå. Bottenbredden skulle utgöra 1,0 meter och slänten 1:1,5 i jord och resp. 2,0 meter och 1:0 i berg.

Med hänsyn till vad som anförts i avseende å genomloppen för den allmänna vägen, som leder över vattendraget, har avloppets botten förlagts i nivå med nämnda lopps botten och lutningarna nedanför och ovanför vägen utlagts på sitt ovan nämnda.

I ett efter detta förslag förstorat avlopp hava ovan angivna vattenmängder beräknats kunna avrinna: flodvattenmängden vid vattendjup icke överstigande 1,05 meter och medelvattenmängden vid 0,25 meters vattendjup. Vid sist nämnda vattenstånd erbjudes möjlighet till ändamålsenlig torrläggning för marken inom företaget med undantag av mindre områden, belägna in- till och ovanför den allmänna vägen.

Broar för vägar av enskild natur äro för grunda för att kunna bestå efter avloppets förstöring och få för den skull ombyggas, varvid bredden mellan landfastena utökas till 3,0 meter.

Å nivåkartan är avloppets läge utmärkt med tvänne jämnlöpande röda linjer och å profil- och sektionsritningarne äro botten och sidolägen angivna jämväl medelst röda linjer.

I den ordning, varom stadgas i 10 kap. 60 § vattenlagen och enligt de grunder, vilka äro angivna i 7 kap. 22 § samma lag, har uppskattning av den i företaget ingående marken ägt rum och resultatet av denna uppskattning införts i en detta utlåtande bifogad längd, i vilken jämväl värdet av båtnaden för varje ägoområde blivit uträknat.

Skäl till hänförande av marken inom torrläggningssamfälligheten till särskilda avdelningar för jämkning i kostnadshänseende finnas ej. Var och en ägare till fastighet, till vilken hör mark, som röner båtnad genom företagets utförande i föreslagen omfattning, har förty att deltaga i kostnaden för företaget i förhållande till värdet av båtnaden för marken till hans fastighet, sådant detta värde finnes uträknat i förenämnda längd.

Beträffande frågan om deltagandet i kostnaderna för företaget från deras sida, som äro delägare i det utförda vattenavledningsföretaget inom ägor till Näs, Aleviken, Långåker, Långeby, Röd och Haga, vilket deltagande ifrågasatts från intressenterna i det företag, varom nu är fråga under förmenande att vattnet från den terräng, som varit föremål

för vattenavledning genom nämnda företag, avledes fortare och i större myckenhet än vad som skett före företagets utförande och på grund härav föranleder skada å de områden, vilkas bättre torrläggning nu åsyftas, vilja synemännen åberopa vad i detta avseende utsagts i det vid syneförrättning år 1926 rörande företaget Näs - Haga meddelade utlåtandet samt förklara att vid det förhållandet att delägarne i sist nämnda företag bestrida skyldigheten att deltaga i det nu till utförande ifrågasatta, denna fråga icke kan upptagas till avgörande vid denna förrättning.

Ägarne till den mark, som i torrlägningshänseende röna inflytande av den avloppssträcka, om vars förstoring nu är fråga, hava förtyg att ensamma svara för kostnaderna för företaget enligt ovan angiven grund. Efter samma grund bestrides ock underhållet av avloppet. Den sträcka, som jämväl ingår i företaget Näs - Haga underhålls dock av delägarne i båda företagen med lika lott på varje företag. Broar för överfart över avloppet underhållas av den eller dem som haft att vidmakthålla befintliga byggnader för detta ändamål.

Till kostnad för företaget räknas förutom schaktnings- och sprängningskostnad jämväl kostnaden för kaskadernas uppförande samt för ombyggnaden av broarne för enskild överfart å ågor till Fåraby med den inskränkningen likväl att med hänsyn till bristfälligheten hos bron vid punkt 8+87m. och det genom ombyggnaden förbilligade underhållet av denna bro, allenast hälften av kostnaden för ombyggandet av bron ifråga skall åvila delägarne i företaget och den andra hälften ägaren till den fastighet, å vilken bron är belägen. I kostnaden för företaget inbegripes även ersätt-

ning för markupplåtelse och intrång.

Ersättning för upplåtelse av mark till avloppets vidgning gäldas med belopp svarande mot värdet av den i anspråk tagna marken före företaget och ersättningen för intrång genom schaktningsmassornas uppläggande med ett såsom skäligt ansett belopp av 0,40 kronor för varje till uppschaktning kommande kubikmeter massa, som upplägges på mark hävdad såsom åker eller äng. Beloppen ifråga äro uträknade i en särskild, detta utlåtande bifogad längd, och tillgodoräknas de ersättningsberättigade vid kostnadernas slutliga fördelning. Vidkommande upplåtelse av mark och intrång å mark, som icke brukas såsom åker eller äng behöves, enär vederbörande markägare förklarat att han icke ifrågasätter ersättning härför, ersättning för upplåtelse och intrång för detta fall ej utgives.

Avgäld, varom förmåles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle understiga tio kronor och skall förty ej erläggas.

Kostnaden för syneförrättning gäldas av delägarne i förhållande till båtnaden för vars och ens mark, men förskjutes, om så erfordras, av sökandena.

I fråga om företaget bestämmes jämlikt 10:62 vattenlagen:

att företaget skall utföras i överensstämmelse med det förslag, varom avhandlats i detta utlåtande;

att för avloppet uppgrävd jord och sten samt uppsprängt berg skall läggas minst en /1/ meter från avloppets kanter, eller där utrymme ej finnes, föras till lämpligt ställe i närheten, där minsta intrång orsakas,

samt med en lutning mot avloppet icke skarpare än 1:1;

att där uppläggningsen sker i strängar, öppningar med slänt 1:1 i dessa för dagvattnets avledande från angränsande terräng anordnas vid förekommande svackor i markytan, i tillstötande åken samt i övrigt på minst var 40:e meter;

att landfästen till broar och stenkropp i kaskader byggas av kilad sten i gott förband och överbyggnaden till broarne av virke utan nämnvärda vankanter och i övrigt i enlighet med ritningar till broar och kaskader respektive;

att tilläventyrs inträffande ras oförtövat avhjälpes och förstärkningar vidtagas, där så påfordras;

att arbetena för företaget bära överlämnas till utförande åt därtill skickad person, med vilken kontrakt om utförandet enligt bestämmelserna i detta utlåtande bör upprättas.

att samma förfaringssätt bör vinna tillämpning vid framtida rensningar av avloppet;

att arbetena må begynna omedelbart efter det detta utlåtande vunnit laga kraft samt bära vara bragta till slut senast vid 1932 års utgång, och efter färdigställandet avsynas av tjänstgörande lantbruksingeniör samt

att å såsom åker hävdad mark upplagd jord och sten bör vara undanförd senast sju år efter det företaget blivit färdigt och avsynat.

Därest talan mot förrättningen och detta utlåtande finnes påkallad, får den föras vid Västerbygdens Vattendomstol, till vilken besvaren, för att komma under prövning, skola med iakttagande av vad i 11 kap. 85 § vat-

tenlagen härom stadgas, vara ingivna inom sextio dagar från nedan-
skrivna dag.

Fåraby den 19 februari 1931.

C.B. Carlson,

Collin Persson,

And. V. Olsson.

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	0/10
V ä r d e r i n g s l ä n g d.																

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
				<u>S a m m a n d r a g.</u>
Fåraby	2 1	1/8	1-8	Karl Corneliusson
"	3 1	1/8	9-13	" "
"	4 1	1/4	14-22	" "
"	5 1	1/4	23-37	" "
"	6 1	1/4	38-49	Martini Johansson
Haga	2 1	1/8	50-51	Olof Kamp
Röd	2 1	7/16	52-54	Rickard Johansson
Ulseröd	1 1	1/2	55-70	C.M. Carlson
				S u m m a

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur	öre	för har	för ägofigur	öre			
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
1	17,4															
	56,5															
2	13,7															
4	12,4															
3	11,3															
	37,5															
	08,5		01,2													
2	92,5															
14	49,8		01,2			1	05,4		15813	65		24386	50	8572	85	100,00
Fåraby den 19 februari 1931.																
C.B. Carlson,				Collin Persson,				And. V. Olsson.								

Ersättningslängd

vid frättag avseende vattenavlopp för torrläggning av mark
hörande till hemmanen Täraby, Ulseröd, Haga och Röd
i Tammås socken, Fötelborgs och Bohus län.

Registernum- mer.	Mantel.	Hemman och ägare.	Ersättningar									
			för markupp- löste/se.				för intrång				Summa er- sättning	
			m. ² 4.	ö. 5.	kr. 6.	ö. 7.	m. ² 8.	ö. 9.	kr. 10.	ö. 11.	kr. 12.	ö. 13.
12	1/8	Täraby, Karl Corneliusson	135	7 -	9 45							
			15	12,25	1 84							
			35	12,75	4 46							
			50	13, -	6 50	370	0,40	148 -			170	25
13	1/8	---, ---, ---	120	12,5	15 -							
			55	12,75	7 01							
			70	13, -	9 10	400	0,40	160 -			191	11
14	1/4	---, ---, ---	160	12,75	20 40							
			85	12,25	10 41							
			10	11,75	1 18							
			95	13, -	12 35							
			110	10, -	11 -							
			100	7,5	7 50	1042	0,40	416 80			479	64
15	1/4	---, ---, ---	65	8,75	5 69							
			185	8,50	15 73							
			95	8,75	8 31							
			115	9,25	10 64	664	0,40	265 60			305	97
16	1/4	---, Martini Johansson	160	12,50	20 -							
			95	12,25	11 64							
			20	12, -	2 40							
			95	11,25	10 69							
			155	11,50	17 83	780	0,40	312 -			374	56
12	7/16	Röd, Rickard Johansson	2	15,50	31							
			2	9, -	18	10	0,40	4 -			4	49
Överföres					219 62	3266		1306 40			1526	02

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
		Örefnöt			219 62	3266		1306 40	1526 02
1'	1/2	Usheröd, C. M. Carlsson	125	10,5	13 13	180	040	72 -	85 13
		Summa			232 75	3446		1378 40	1611 15

Färsby den 19 februari 1931.
C. B. Carlsson.

Kostnadsförslag

till vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Fåraby,
Ulseröd, Haga och Röd i Tanums socken, Göteborgs och Bohus län.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Sträcka.	Av- stånd i me- ter.	Arbete, jordart m.m.	An- tal.	å kro- nor.	Kost- nad.	Summa kost- nad.
					kr	ö.
2+20-3+35	115	Sten och lera	kubm. 100	4,00	400 -	
		Lera ngt stenblandad	" 70	2,50	175 -	
		Berg	" 18	15,-	270 -	845 -
3+35-4+50	115	Lera	" 200	0,90		180 -
4+50-6	150	"	" 480	1,-		480 -
6 - 8	200	"	" 720	1,-		720 -
8 - 10	200	"	" 730	1,-	730 -	
		Berg	" 12	15,-	180 -	910 -
10-11+5	105	Lera	" 430	1,-	430 -	
		"	" 4	15,-	60 -	490 -
11+5-12+50	145	Lera	" 340	1,-		340 -
12+50-13+30	180	" med ngt rötter	" 530	1,10		583 -
Ombyggnad av bron för Ägovägen vid 7+8m. landfasten av sten och ströverbyggnad, loppets bredd = 3,0m, brons bredd = 3,0m. enligt ritning						475 -
Ombyggnad av bron för Ägovägen vid 8+87m. = föregående men på berggrund, beräknad kostnad 400 kronor, varav hälften på företaget.						200 -
Kaskad vid 11+5m, stupet utsprängt i berg; stensättning i botten och sidor, där berg ej finns till 3m. längd på ömse sidor om avsatsen, enligt ritning						100 -
Kaskad vid 14+30m. av sten med stensättning = föregående enligt ritning.						120 -
Överföres.....						
					5443	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Överfört				5443 -
		Ersättning för markupplåtelse och för in-				
		intrång enligt ersättningslängden				1611 15
		För oförutsedda fall, tillsyn m.m. till-				
		lägges c:a 10 % av arbetskostnaden				545 85
				Summa kr.		7600 -

Fåraby den 19 februari 1931.

C.B. Carlson.

Bestyrkas i tjänstens vägar.
Carlson

21
1/1

Förteckning

Över fastigheter och deras ägare, till vilkas anpart i kostnaden för torr-
läggningsföretaget i Fåraby, Ulseröd, Haga och Röd i Tanums socken, Göte-
borgs och Bohus län, lån från statens avdikningslånefond sökes:

Fåraby, 1	2	Karl Corneliusson, ✓
" 1	3	" " ✓
" 1	4	" " ✓
" 1	5	" " ✓
" 1	6	" " ✓
" 1	2	Martini Johansson, ✓

~~Haga 1, Olof Kemp, har återkallat sin anmälan om lån~~
~~Ulseröd, 1, G. M. Carlsson, " " " " "~~

Göteborg den 4 juni 1931.

C. Carlsson

1933 den 22 juni.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §. 1 stycket, av lag om kronans förvänsrätt för avdikningelån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Terrillägning av mark, tillhörande hemmanen Fåreby, Ulseröd m.fl. i Tanums socken av Götterbergs och Bohus län.

Lån 3.500 kronor från statens avdikningelånefond enligt Kungl. Maj:ts beslut den 21 april 1933.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående dotteramma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman.	Mental.	Reg.n:r	Ägares namn.
<u>Tanums socken.</u>			
Fåreby		2	
"		1	Karl Corneliusson
"		3	" "
"		1	" "
"		4	" "
"		1	" "
"		5	" "
"		1	" "
"		6	
"		1	Martini Johansson

Stockholm den 22 juni 1933.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm

Säkerhet för fullgörande av kontrakt.

För fullgörande av alla de skyldigheter och förbindelser, som *E. M. Carlsson*
i Ulseröd, Karl Samuelsson och Martin Johansson
i Fåraby

genom ett av *Den* den *1 juni 1933* undertecknat kontrakt
med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, åtagit sig beträffande
torrläggning av mark, tillhörande hemmanen Fåraby, Ulseröd m.fl.
i Tanums socken av

_____ GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄN _____

vartill Kungl. Maj:t den *21 april 1933* beviljat dels lån
med *3.500* kronor att utgå från *statens avdikningslänefond* och dels statsbidrag
utan återbetalningsskyldighet med *3.860* kronor att utgå från *statens avdik-*
ningsanslag, gå undertecknade en för ~~alla~~ *båda* och ~~alla~~ *båda* för en i full borgen såsom för
egen skuld.

Denna förbindelse gäller intill dess arbetet blivit av Kungl. Lantbruksstyrelsen godkänt
eller, därest mot kontraktet brytes och inbetalning till Kungl. Statskontoret av lyftade stats-
medel jämte därå upplupen ränta skall ske, intill dess sådan inbetalning fullgjorts.

Ulseröd den *1 juni* 1933.

Richard Johansson ägare till Röd *7/8*

Olof Kamp ägare till Röd Haga *1/4*

Att *Richard Johansson och Olof Kamp*

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående säkerhetsförbindelse, intyga:

Gustav Karlsson *Harald M. Olsson*
Adress *Grebbestad* Adress *Mö. Grebbestad*

Vederhäftighetsintyg:

Att hemmansägarne Rickard Johansson, Röd, och Olof Kamp, Haga, båda i Tanums socken, äro var för sig vederhäftiga för förestående förbindelses fullgörande, betygas.

Tanums distrikts landsfiskalskontor den 2 juni 1933.

T. Eriksson

Lösen en krona.

Med stöd av Kungl. brevet den 21 april
1933 godkänner Kungl. Lantbruks-
styrelsen denna borgensförbindelse.
Stockholm den 22 juni 1933.

föredragande

Obs.! Vederhäftighetsbetyg för borgensmännen, avgivet av vederbörande länsstyrelse, domare, landsfogde eller landsfiskal, erfordras och bör om möjligt vara infört å detta ark.

godkänt 22/6 33

201
33

DIARIE Nr 20072
R. LANTBRUKSSTYRELSEN
14 JUN. 1933

Bevis

över verkställd avsyning av arbetena för företag avseende vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Fåraby, Ulseröd, Haga och Röd i Tanums socken, Göteborgs och Bohus län.

Planen fastställd den 21 april 1933.

Statsunderstöd: lån från avdikningslånefonden 3500:- kronor

bidrag från avdikningsanslaget 3860:- kronor

Tid för arbetenas fullbordande: 1 september 1934.

Kontrakt antaget den

Vid den 29 oktober 1931 verkställd avsyning av arbetena för företaget ifråga befunnos dessa arbeten i avseende å schaktning, sprängning och brobyggnader utförda i nära överensstämmelse med den vid syneförrättning 1931 upprättade och sedermera fastställda planen. Beträffande de i företaget till uppförande ingående kaskaderna i avloppet hade dessa byggnader jämväl blivit föremål för utförande, dock i visst hänseende på ett från ritningarna något avvikande sätt, vilken avvikelse blivit enligt ingånget meddelande från ordföranden i styrelsen justerad i överensstämmelse med de vid avsyningstillfället ~~angivna~~ givna anvisningarna. Företaget i dess helhet kan därför anses vara utfört i överensstämmelse med planen och av beskaffenhet att bära förordas till godkännande.

Göteborg den 14 juni 1933.

O. Karlsson

