



Akt nr:
O-E1a-0163

AU\$O-E1a-0163

289

1 hant

180
33

2300 gr. in

0 1-0163

KONTRAKT

18568

DIARIE Nr

K LANTBRUKSSTYRELSEN

31 MAJ. 1933

Sedan Kungl. Maj:t den 3 mars 1933 för
torrläggning av mark tillhörande hemmanen Hogane, Gunboröd, Höghult
m.fl. i Krokstads socken av

GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄN

under föreskrift, att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från
Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödet användning, som Kungl. Maj:t kan
komma att föreskriva, beviljat dels ett lån av ettusenfemhundratio (1.510)

kronor att utgå från *statens avdikningslånefond*
och dels ett *statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet av ettusenfyrahundrasextio
(1.460) kronor att utgå från *statens avdikningsanslag*,

ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör C.B. Carlson
vid syneförrättning år 1931 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag,
h~~av~~ undertecknade, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse *förtroende-*
man för företaget, _____ med
Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt,
varigenom ^{vi} jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtaga
och förbinda ^{oss} ~~oss~~

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fast-
ställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må
efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1934,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} ~~mig~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammans återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Hogane

den 6 maj

19 33.

- ✓ Carl Johansson ägar till $\frac{1}{4}$ mtl Hogane 1.8
- ✓ Frans Plate ägar till $\frac{1}{8}$ mtl Hogane 1.8
- ✓ Johan Andersson ägar till $\frac{1}{64}$ mtl Gunboröd 1.3

Att Carl Johansson i Hogane Frans Plate i Hogane
och Johan Andersson i Gunboröd

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Otto Karlsson

Erik Andersson

Adress

Hajun Hedekas

Adress

Landåker Hedekas

Med stöd av Kungl. brevet den 3 mars
1933 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 10 juni 19 33.

[Signature]

[Signature]
föredragande

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

nr 7.

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Avskrift

Till

Lantbrukaren Frans Plate.

Hogane.

Hedekas.

Till ett torrlägningsföretag inom Hogane, Gunboröd,
Höghult och Högsäter i Krokstads socken av Göteborgs och Bo-
hus län

har beviljats statsunderstöd med sammanlagt **2.970** kronor,
varjämte kontrakt om arbetets utförande m.m. upprättats mel-
lan Kungl. Lantbruksstyrelsen och företagets intressenter.

Enligt nämnda kontrakt hava företagets intressenter
förbundit sig att, bland annat, behörigen underhålla det med
statsunderstöd utförda arbetet.

Inspektion av företaget har den **13 augusti 1938** bli-
vit av Lantbruksstyrelsen verkställd. Vid denna inspektion
har underhållet av till företaget hörande vattenavlopp funnits
vara av intressenterna försummat.

Med anledning härav vill Lantbruksstyrelsen hava här-
igenom förständigat företagets intressenter att, vid äventyr
av anmälan till vederbörande länsstyrelse för vidtagande av
åtgärd, varom stadgas i 13 kap. 17 § vattenlagen, senast till
den **1 november 1939** verkställa erforderliga arbeten för åter-
ställande i kontraktsenligt skick av i företaget ingående vat-
tenavlopp.

Stockholm den **31 augusti 1938.**

H. Sylvan

Olof Fredholm

Till

Statens lantbruksingenjör C.B.Earlson.

Kungl. Lantbruksstyrelsen har verkställt inspektion av nedan angivna torrlägningsföretag inom Göteborgs och Bohus län samt Älvsborgs län. Därvid har underhållet av sagda företag funnits vara av vederbörande intressenter försummat.

På grund av vad sålunda förekommit vill Lantbruksstyrelsen härigenom förordna Eder att så snart ske kan efter utgången av nyss angivna tid verkställa inspektion av ifrågavarande företag i nu berörda avseende.

	Företagets namn	Socken	Bev.den	Bidrag Lån Kronor	Aktförvarare
235	Hogane m.fl.	Krokstads	3/3 33	1.460 1.510	Frans Plate, Hogane, Hedekas.

Stockholm den 13 oktober 1939.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Olof Fredholm.

avsändaren göra an-
märkingar rörande försän-
dens bokföring o. d.

Mottagningsbevis

Inlämnings- resp.
redovisningsnr

angående ~~en~~
ett

(Försändelsens beskaffenhet.)

avsänd

avsänt från postanstalten

den 16 5 19 38

(Denna rad ifylles ej i vägen om utbetalningskort.)

till

Lantbr. Hous Hete,
Hogane, Bekke.

Assurans- Postförskotts- Postanvisnings- Postgiro-belopp: kr. öre.

(Med början längst till vänster skrives *krontalet* med bokstäver, omedelbart följt av "kronor"; öretalet upprepas ej.)

Återsändes till

Tjänsteförsändelse
(Försändelsens avsändare)
K. Lantbrukstyrelsen

För avstämning vid
bevisets besvärande



Pv. tr. Sth.

Mottagningsbevis.

Härmed erkännes, att jag (vi) denna dag mot-
den

Å omstående sida angivna försändelse, varå kvitto
belopp
its till postverket.

Krogan 9/9 1938
Person Plote
(Adressat; adressats befullmäktigade ombud.)

Obs! Detta bevis undertecknas av försändelsens adressat
ennes befullmäktigade ombud. Har adressaten själv under-
tecknat beviset, underskrives detsamma icke av postfunktionär.
om bud använts för utkvitterandet, skall även postfunktionären
skriva beviset. Kan adressatens eller ombudets underskrift
beviset icke erhållas, skall, med angivande av orsaken därtill,
beviset underskrivas av postfunktionären.

Tjänsteanteckningar

(verkställas endast i förekommande fall;
dock avstämplas alltid beviset).

Å omstående sida angivna
försändelse har denna dag veder-
belopp den
böriligen utlämnats.


(Postfunktionärs underskrift.)

Adressatens
Adressatens ombuds underskrift
å beviset har icke kunnat er-
hållas, enär

Avskrift

Till Lantbrukaren Frans Plate.

Hogane

Hedekas.

I skrivelse till Eder den 31 augusti 1938 hade Kungl. Lantbruksstyrelsen förständigat intressenterna i ett torrlägningsföretag inom Hogane, Gunberöd, Högshult och Högshäter i Krokstads socken av Götteborgs och Bohus län

att inom viss angiven tid verkställa erforderliga arbeten för återställande av företaget i kontraktsenligt skick.

Efter förordnande av Lantbruksstyrelsen har vederbörande lantbruksingenjör den 21 juni 1940 verkställt inspektion av sålunda utav Lantbruksstyrelsen påfordrat underhållsarbete vid företaget och därvid funnit nämnda arbete vara behörigen fullgjort.

Lantbruksstyrelsen har med anledning härav funnit skäl godkänna ifrågasvarande underhållsarbete.

I anslutning härtill vill Lantbruksstyrelsen erinra företagets intressenter om angelägenheten av att företaget i fortsättningen omsorgsfullt hålles vid makt i enlighet med vad därom i kontraktet mellan Lantbruksstyrelsen och företaget är föreskrivet.

Stockholm den 5 juli 1940.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm

Berättelse

Över inspektion av underhållsarbetet vid torrlägningsföretaget i Hogane
m.fl. i Krokstads socken, Göteborgs och Bohus län.

Planen fastställd den 3 mars 1933.

Vid den 21 juni 1940 av förste assistenten Th. Herdenberg verk-
ställd undersökning av arbetena för underhållet vid företaget ifråga be-
fanns rensning av vattenloppet hava vidtagits på sätt att någon erinran
mot arbetet icke med fog kunde göras.

Göteborg den 3 juli 1940.

W. Karlsson

0 1*0163

18568

DIARIE Nr

K. LANTBROKST. 17

31 MAJ 1933



Avskrift: Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 3 mars 1933
fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 31 mars 1933.


På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Bestyrkes å Gårdsstyrelsens vägnar:

W. Carlsson

Översiktskarta.



Skala 1:100 000.

Betänkande

ifråga om vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Hogane, Gunboröd, Höghult och Högsäter i Krokstads socken, Göteborgs och Bohus län, avgivet till frågan om företagets understödjande med statsmedel.

L ä g e: Ågorna till förenämnda hemman äro belägna fyra till sex kilometer sydost om Krokstads kyrka och omkring tjugö kilometer i nordostlig riktning från Munkedals station å Bohusbanan. Å vidstående översiktskarta är den mark, om vars bättre torrläggning fråga är, utmärkt med gul färg i avseende till läge och ungefärlig utsträckning.

B e s k a f f e n h e t: Till övervägande del brukas marken såsom åker. Blott mindre områden utgöras av äng och betesmark. Jordmånen utgöres av 0,2-0,6 m. mylla på lera, någonstädes även av sand och lera. På grund av avloppets otillräckliga dimensioner är marken tidtals översvämma och lider genomgående av högt grundvatten.

A r e a l: Avdikningsområdet innefattar 6,944 hektar åker, 0,177 hektar äng och odlingsmark samt 0,170 hektar betesmark, tillsammans 7,291 hektar.

U n d e r s ö k n i n g, f ö r s l a g m.m.: Vid syneförrättning enligt vattenlagen har undersökning av avlopp och mark verkställt, förslag till avloppets vidgning och fördjupning uppgjorts, kostnaden beräknats och båtnaden uppskattats samt deltagningsskyldigheten reglerats. Mot förrättningen och därvid meddelat utlåtande hava besvär ej anförts enligt vad närslutet diariebevis utvisar.

I utlåtandet finnas nederbördsområde och framrinnande vattenmängder

angivna jämte lutningar och dimensioner, vilka senare jämväl äro åskådliggjorda å profil- och sektionsritningarna över vattendraget.

B å t n a d: Den genom företagets utförande uppkommande båtnaden för den vattenbesvärade marken har uppskattats till ett värde av 3454:25 kronor.

K o s t n a d: Kostnaden för avloppets förstoring jämte ersättning för schaktningsmassornas uppläggande har beräknats till 3000:- kronor.

A r b e t s t i d: Vid det vid syneförrättningen meddelade utlåtandet är utsagt att arbetena böra vara bragta till slut senast vid 1933 års utgång.

S t a t s u n d e r s t ö d: Samtliga delägare i företaget hava ifrågasatt att komma i åtnjutande av bidrag och lån från statsmedel till bestridande av kostnaderna för företaget och med detta förbundna utgifter. Dessa kostnader och utgifter belöpa sig till sammanlagt 3284 kronor 25 öre. I närslutna tabell är den på varje fastighet belöpande anparten i denna summa uträknad liksom ock anparten i det bidrag från statens avdikningsanslag, varmed företaget enligt villkoren för dylikt bidrags åtnjutande skulle kunna understödjas och i det lån från avdikningslånefonden, vilket jämväl skulle kunna utgå till företaget ifråga. Enligt denna beräkning skulle företaget kunna understödjas med i jämnat tal 1620 kronor såsom bidrag från avdikningsanslaget och med 1660 kronor i form av lån från avdikningslånefonden.

H a n d l i n g a r m.m.: Betänkandet åtföljes av: översiktskarta, tabell, kostnadssammandrag, diariebevis ifråga om besvär mot syneförrättningen, avskrift av handlingar och kopia av ritningar i ett blad samt arvodesräkningar. Göteborg den 8 augusti 1931.

C. H. Carlsson

Hemman	Registernummer	Mantel	Höfdigensnummer	Ägare	Areal					
					äker		annan mark		Summa	
					ha	ar	ha	ar	ha	ar
Hogane	17	1/8	1-7	Frans Plate	1	36,5		06,4	1	42,9
"	18	1/4	8-10	Karl Johansson		30,0		11,3		41,3
Gumtoröd	13	3/64	11-16	Johan Andersson	1	69,3			1	69,3
Höghult	19	1/16	17-21	Frans Plate		84,6		17,0	1	101,6
"	119	3/64	22	Otto Johansson		33,0				33,0
"	120	1/64	23	" "		02,5				02,5
"	13	1/8	23a-25	" "		30,0				30,0
"	113	1/16	26-28	Anders Magnus Johansson	1	05,0			1	05,0
"	15	1/8	29	" " "		16,0				16,0
"	112	1/8	30	" " "		11,5				11,5
Högsäter	11	1/4	31-33	Herbert Andreasson		76,0				76,0
				Summa	6	94,4		34,7	7	29,1

Bättnad		Skudel i kostnaden för								Summa	Relativkostnad	Bidragets stor- lek i % af kostnaden.	Bidrag		Län	
		företaget		sympfö- rättningarna		betänkan- det, m. m.										
kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre			kr.	öre	kr.	öre	
775	40	693	60	52	33	13	39	759	32			374	35	384	97	
225		201	30	15	19	3	89	220	38			108	65	111	73	
715	90	640	20	48	30	12	36	700	86			345	52	355	34	
495	25	442	80	33	40	8	55	484	75			238	98	245	77	
165	-	147	60	11	13	2	85	161	58			79	66	81	92	
15	-	13	50	1	02		26	14	78			7	29	7	49	
176	50	157	80	11	90		3 05	172	75			85	17	87	58	
317	-	283	50	21	39		5 48	310	37			153	01	157	36	
16	-	14	40	1	09		28	15	77			7	77	8	-	
69	-	61	80	4	66		1 19	67	65			33	35	34	30	
384	-	343	50	25	91		6 63	376	04			185	39	190	65	
3354	25	3000	-	226	32		57 93	3284	25	0.98	49.30	1619	14	1665	11	

Kostnadsöversammandrag.

Vattensaledningarna enligt vid synföretningen
verkställd beräkning kronor ^{2686:00} 3000:-)

Synföretningen enligt räkning " 226:32

Uttredningarna om statsunderstöd

enligt räkning 57:93

Summa kronor ^{2970:25} 3284:25

Göteborg den 10 augusti 1931.

C. B. Carlsson

*) Ändringen vidtagen i Kungl. Lantbruksstyrelsen med stöd av förtedda
räkenskaper angående företaget.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget
beräknats till 2970 kr. 25. Stockholm den 31 mars 1933.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Arkiv

Protokoll vid syneförrättning ifråga
om vattenavlopp för torrläggning av mark
hörande till hemmanen Hogane, Gunboröd, Höghult
och Högsäter i Krokstads socken, Göteborgs och Bohus län.

§ 1.

Den 25 april 1931 i Hogane.

Närvarande: lantbruksingenjören C.B. Carlson, förrättningsman;

Karl Fredriksson i Gunnarsbo och

Frans Johansson i Wattneröd, godemän;

Frans Plate, ägare till 1/4 mtl. Hogane, och

" 1/16 " Höghult;

Carl Johansson, " " 1/4 " Hogane;

Johan Andersson, " " 9/64 " Gunboröd;

Otto Johansson, " " 3/16 " Höghult;

Anders Magnus Johansson, ägare till 13/48 mtl. Höghult;

A.P. Svensson i Hogane såsom ombud enl. fullmakt för Herbert Andreasson,

ägare till 1/4 mtl. Högsäter, samtliga sökande till företaget samt

Aron Jakobsson i Torp, ordförande i Sörbygdens härads vägstyrelse.

§ 2.

Efter verkställda förundersökningar upprättade profil- och sektionsritningar över det avlopp om vars förstoring fråga väckts, företeddes jämte nivåkarta över den mark, som i torrlägningshänseende funnits beroende av avloppet.

Sökandena åskade att avloppet vidgades och fördjupades på sätt att trygghet mot översvämning och möjlighet till ändamålsenlig torrläggning av den vattenbesvärade marken till deras fastigheter kunde ernås samt att deltagningsskyldigheten skulle fördelas i förhållande till båtnaden för vars och ens mark.

Mark till vidgning av avloppet utfäste sig fastighetsägarne att upplåta utan anspråk på ersättning. Däremot menades att ersättning finge beräknas för intrånget genom schaktningsmassornas uppläggande på åkerjord och denna ersättning ingå såsom ett led i kostnaden för företaget.

Bron för ägovägen över avloppet å sökanden Plates fastigheter förband sig Plate att ombygga på egen bekostnad.

Det vart upplyst att allmänna vägen, som korsade vattendraget å ägorna till Höghult och Hogane bygdes på 1880 talet, vid vilket förhållande vägstyrelsens ordförande medgav att åtgärder för vattenloppets förstoring därest sådana åtgärder voro erforderliga för vattenavledningen ifråga, finge bekostas av de väghållningsskyldige.

§ 3.

Avlopp och marken blevo föremål för besiktning, varvid marken jämväl undersöktes i och för båtnadens beräkning. Förslag till avloppets förstoring vart så uppgjort, kostnad och båtnad uträknade liksom ersättning för intrång genom jord och stenupplag samt resultatet av dessa arbeten företett för intressenterna.

Utlåtande i ärendet meddelades därpå.

§ 4.

Frans Plate utsågs att förvara handlingar och ritningar rörande företaget.

Enär samtliga delägare voro tillstädes ansågs lämligt att omedelbart välja styrelse för företaget och valdes till ledamöter i denna Carl Johansson i Hogane, Frans Plate i Hogane och Johan Andersson i Gunboröd, varefter förrättningen förklarades avslutad. Hogane den 25 april 1931.

C.B. Carlson,

Carl Fredriksson,

Frans Johannesson.

Resolution.

Översändes till lantbruksingeniören i Göteborgs och Bohus län samt Älvsborgs läns norra del, som förordnas att i laga ordning verkställa i bilagde handling omförmäld förrättning; skölande bevis om detta förordnandes mottagande skyndsamt hit insändas. Göteborg, i landskansliet, den 5 juni 1929. På länsstyrelsens vägnar:

Nils Björkman,

Ragnar Sjögren.

Till Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Göteborgs och Bohus län.

Undertecknade få härmed vördsamt anhålla om förordnande för statens lantbruksingenör att hålla laga syn för torrläggning av vattenskadade marker till hemmanen Hogane, Gunboröd, Høghult, Høgsäter i Krokstads socken av Sörbygdens härad.

Förrättningen avser upprepning av en c:a 600 meter lång mindre bäck för att möjliggöra täckdikning av intill liggande åkerjord. Den areal som är vattenskadad är c:a 8 hektar åker.

Förrättningsstället är beläget 17 km. från Färgelanda järnvägsstation och 4 km. från Hedekas omnibusstation å billinje Dingle-Medbön.

Hogane pr Hedekas den 21 maj 1929.

Frans Plate, ägare av 1/4 mtl. Hogane,

Carl Johansson, " " 1/4 " "

Johan Andersson, ägare av 9/64 mtl.

Otto Johansson, " " 3/16 " Hoghult,

Herbert Andreasson, " " 1/4 " Högsäter,

A.M. Johansson, " " 13/48 " Hoghult.

Kungörelse.

I avseende å företag med ändamål att medelst vidgning och fördjupning av en bäck bereda bättre torrläggning av mark hörande till fastigheter inom Hogane, Gunboröd, Hoghult och Högsäter i Krokstads socknen handlägges syneförrättning jämlikt 10 kap. vattenlagen vid sammanträde hos lantbrukaren Frans Plate i Hogane lördagen den 25 april 1931 kl. 9 f.m., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan. Av företaget kan jämväl allmänna vägen mellan Krokstad och Färgelanda komma att beröras. Göteborg den 2 april 1931.

C.B. Carlson.
Lantbruksingeniör.

Kungörelsen utsänd till pastorsämbetet i Krokstads församling den 2 april samt införd i tidningen Bohusläningen den april 1931, varjämte underrättelse om tid och plats för sammanträdet avlämnats å posten den 8 april till:

Lantbrukaren Frans Plate, Hogane, Hedekas.

" Carl Johansson, " "

" A.M. Johansson, Hoghult, "

" Herbert Andreasson, Högsäter, "

" Johan Andersson, Gunboröd, "

" Otto Johansson, Hoghult, "

Sörbygdens härads vägstyrelse, dess ordförande Aron Jakobsson, Fisketorp.

betygar: C.B. Carlson.

Fullmakt för Herr A.P. Svensson, Hogane, att föra min talan vid syne-
förrättning den 25 april 1931 hos Frans Plate, Hogane där lysta samman-
träde. Högsäter Hedekas den 23 april 1931.

Herbert Andreasson.

Bevittnas: H. F.. (oläsligt), Karl Andersson.

Utlåtande

ifråga om vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Hogane, Gunboröd, Höghult och Högsäter i Krokstads socken, Göteborgs och Bohus län.

Vattenavloppet ifråga utgöres av en bäck och framrinner i nordlig huvudriktning genom ågor till förenämnda hemman och utmynnar i Lersjön, vilken i sin ordning avrinner till Örekilsälven. Avloppet faller alltså inom denna Älvs nederbördsområde med nummer 110 och sektionen 2 huvudälven.

Vid utträdet ur avdikningsområdet omkring fyrahundra meter norr om allmänna vägen, som korsar vattendraget och leder från Krokstad mot Färgelanda, har bäcken att avbörda vattnet från ett 4,2 kvadratkilometer stort område, bestående av såväl odlade fält i en tämligen skarp sluttning som ock av skogsmark och berg. Med avseende till områdets topografiska gestaltning, bevuxenhet samt till nederbördsmängden i trakten kan avrinningen vid ordinära flöden skattas till 250 liter och under vegetations-tiden i medeltal till 15 liter per sekund och kvadratkilometer av området. Dessa avrinningstal leda till en flodvattenföring av 1,05 kubm. och en medelvattenföring av 0,06 kubm. i sek.

Med beaktande av dessa vattenmängder, förefintliga lutningsförhållanden och jordarter samt av önskvärdheten att ernå ändamålsenlig torrläggning av marken till sökandenas fastigheter har förslag till avloppets förstoring uppgjorts. Detta förslag innebär en minsta bottenlutning av

1:1000, en bottenbredd av 0,5 meter och en sidolutning av 1:1,5. I ett enligt detta förslag upptaget avlopp har flodvattenmängden beräknats kunna avrinna vid vattendjup icke överstigande 0,9 meter och medelvattenmängden vid vattendjup icke större än 0,25 meter. Bottenläget är så valt att vid inträdande medelvattenstånd möjlighet till torrläggning av de lägst belägna områdena till minst en meters djup kan ernås.

Bron för Ägovägen, som leder från Högane till Högult vid punkten 3+10 m. tarvar ombyggnad i anledning av avloppets förstoring. Därest vid ombyggnaden landfästen med sten och lodräta sidor komma till utförande, får avståndet mellan dessa fästen utgöra minst 2,0 meter och överbyggnadens underkant ligga minst 1,2 meter över avloppets botten vid platsen för byggnaden. I fråga om trumman för allmänna vägen, som framgår över en sträcka av avloppet med en lutning av omkring 1:300, har denna byggnad tillräckligt brett genomlopp för att avbörda vattnet utan nämnvärd upp-
-1,3 m.-
dämning. Trummans botten ligger dock för högt för att möjliggöra markens torrläggning ovanför vägen utan nedsänkning. En sådan sänkning anses kunna ske medelst utkilning av bottenstenarna till omkring en meters bredd och inurning av sten i cementbruk i den sålunda uppkomna rännan. på sätt särskild ritning utvisar.

På den över avdikningsområdet upprättade nivåkartan är avloppets läge utmärkt med tvänne jämlöpande röda linjer samt betecknat, begynnelsepunkten med A och slutpunkten med B. Profil- och sektionsritningar utvisa lutningar och dimesioner.

I den ordning, varom stadgas i 10 kap. 60 § vattenlagen och med tillämpning av de grunder, som angivas i 7 kap. 22 § samma lag, har uppskattning av den vattenbesvärade marken utmed avloppet ägt rum och resultatet av denna uppskattning införts i eh detta utlåtande bifogad längd, i vilken jämväl värdet av båtnaden för varje ågområde blivit uträknat.

Ehuruväl lutningsförhållandena äro något olika för olika sträckor av vattendraget, äro olikheterna dock icke av sådan art att de böra föranleda till ett hänförande av marken inom torrläggningssamfälligheten till särskilda avdelningar för jämkning i kostnadshänseende. Enär några andra omständigheter, som kunna giva anledning till ett dylikt hänförande, icke finnas, äro arbetena för avloppets förstoring att utföra med deltagande från samtliga sökande i förhållande till värdet av båtnaden för marken till vars och ens fastighet, sådant detta värde blivit beräknat i förnämnda längd. Efter dessa båtnadstal har anparten i kostnaden jämväl uttryckts medelst procenttal.

Enär ägaren till vägen, som leder öfver Hogane till Hoghult vid punkten 3+10 m., utfäst sig att ombygga bron öfver avloppet för vägen ifråga på egen bekostnad, behöver denna byggnad icke ingå såsom ett led i de gemensamma kostnaderna för företaget. Enär allmänna vägen, som korsar vattendraget, enligt vad som upplyst blivit påbörjats efter den 1 januari 1880, åligger det de väghållningsskyldiga att bekosta arbetena för looppets fördjupning genom vägen och jämväl ombesörja detta arbete, därest de ej hellre vilja överlämna detta åt delägarne i företaget.

Vid det förhållandet att samtliga fastighetsägare, vilkas mark

skulle komma att beröras av företaget, förbundet sågatt upplåta mark till avloppets vidgning utan anspråk på ersättning, skall ersättning för maskupplåtelse icke utgivas. Ersättning för intrång genom schaktningsmassornas uppläggande skall, enär sådan menas bära utgå, gäldas och med belopp svarande mot ett såsom skäligt ansett pris av 0,30 kronor för varje kubikmeter massa, som kommer till upptagande. Beloppen ifråga äro för varje fastighet och dess ägare uträknade i en särskild längd, bifogad detta utlåtande, och tillgodoräknas ersättningstagarne vid kostnadernas slutliga fördelning.

Till kostnader för företaget räknas alltså schaktnings- och sprängningskostnad samt ersättning för massornas uppläggande på åkerjord.

Avgift, varom förmäles i 11 kap 95 § vattenlagen, skulle understiga tio kronor och skall förty ej erläggas.

Kostnaden för syneförrättningen gäldas av delägarne efter samma grund, som ovan bestämts för deltagandet i företaget.

Underhållet av avloppet bestrides efter enahanda grund. Bro och trumma underhållas av den eller dem, som haft att vidmakthålla befintliga byggnader.

Beträffande företaget bestämmes jämlikt 10:62 vattenlagen:

att företaget skall med avseende till avloppets läge, lutningar och dimensioner utföras enligt det förslag, varom avhandlas i detta utlåtande att för avloppet uppgrävd jord och sten samt uppsprängt berg läggas minst en meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa icke

skarpare än 1:1.

att öppningar med slänt 1:1 anordnas i upplagda jordsträngar vid förekommande svackor i markytan och i övrigt på var 40:de meter, varjämte tillses att tillstötande diken ej igenfyllas med jord, allt för att vatten från angränsande terräng må kunna fritt nedrinna i avloppet.

att företagets utförande må överlätas åt därför skickad person, med vilken kontrakt om utförandet enligt bestämmelserna i detta utlåtande bör upprättas.

att samma förfaringssätt bör komma till användning vid framtida rensningar av avloppet.

att arbetena må begynna omedelbart efter det detta utlåtande vunnit laga kraft samt böra vara bragta till slut senast vid 1933 års utgång.

att arbetena böra avseynas av lantbruksingeniör samt

att vid arbetet upplagda massor å mark, brukad såsom åker, böra vara bortförda eller utspridda inom sju år efter det vattenavledningsarbetena slutförts.

Därest talan mot förrättningen eller detta utlåtande finnes påkallad får den föras vid Västerbygdens Vattendomstol, till vilken besvären, för att komma under prövning, skola vara ingivna inom sextio dagar från nedan skrivna dag, varvid skall iakttagas vad i 11 kap. 85 § vattenlagen är stadgat i avseende å besväre ingivande och handlingars avlämnande.

Hogane den 25 april 1931.

C.B. Carlson, Karl Fredriksson, Frans Johannesson.

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur	öre	för har	för ägofigur	öre			
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
V ä r d e r i n g s l ä n g d.																

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
Hogane	⁷ 1	1/8		<u>Frans Plate.</u> 1 äng, 0,4-0,5m. lermylla på lera 2 åker, " " " 3 " " " " 4 " 0,3-0,4m. " " 5 " 0,4-0,5m. " " 6 " " " " 7 väg Summa
"	⁸ 1	1/4		<u>Karl Johansson.</u> 8 åker, 0,3-0,5m. lermylla på lera 9 odl.mark, tuvig, 0,3-0,5m. lerm. på sand o lera 10 väg Summa
Gunboröd	³ 1	9/64		<u>Johan Andersson.</u> 11 åker, 0,4-0,5m. lermylla på lera 12 " " " " 13 " " " " 14 " 0,3-0,4m. " " 15 " 0,2-0,3m. " " 16 " 0,4-0,5m. " " Summa
Höghult	⁹ 1	1/16		<u>Frans Plate.</u> 17 betesmark 18 åker, 0,4-0,5m. lermylla på lera 19 " 0,2-0,4m. " " 20 " " " " 21 avlopp Summa
"	¹⁹ 1	3/64		<u>Otto Johansson.</u> 22 åker, 0,3-0,5m. lermylla på lera
"	²⁰ 1	1/64		<u>Otto Johansson.</u> 23 åker, 0,4-0,5m. lermylla på lera
"				

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
			06,4					500	32	-	1000	64	-	32	-	
	03,7							600	22	20	1200	44	40	22	20	
	06,8							850	57	80	1500	102	-	44	20	
	25,0							850	212	50	"	375	-	162	50	
	60,0							950	570	-	"	900	-	330	-	
	41,0							"	389	50	1400	574	-	184	50	
							02,0									
1	36,5		06,4				02,0		1284	-		2059	40	775	40	
	30,0							800	240	-	1400	420	-	180	-	
			11,3					600	67	80	1000	113	-	45	20	
							02,2									
	30,0		11,3				02,2		307	80		533	-	225	20	
	20,0							900	180	-	1500	300	-	120	-	
	10,5							1100	115	50	"	157	50	12	-	
	11,0							1150	126	50	"	165	-	38	50	
	08,0							1100	88	-	1400	112	-	24	-	
	31,8							"	349	80	"	445	20	95	40	
	88,0							1050	924	-	1500	1320	-	396	-	
1	09,3								1783	80		2499	70	715	90	
					17,0			400	68	-	600	102	-	34	-	
	25,5							850	216	75	1500	382	50	165	75	
	35,8							900	322	20	1400	501	20	179	-	
	23,3							"	209	70	"	326	20	116	50	
							11,0									
	84,6				17,0		11,0		816	65		1311	90	495	25	
	33,0							1000	330	-	1500	495	-	165	-	
	02,5							900	22	50	1500	37	50	15	-	

Socken, hemman	Registreringsnummer	Mantal	Ägofigu- rens nummer	Ägare och ägobeskrivning
Höghult	³ 1	1/8		<u>Otto Johansson.</u>
			23a	åker, 0,4-0,5m. lermylla på lera
			24	" " " "
			25	avlopp
				S u m m a
"	¹³ 1	1/16		<u>Anders Magnus Johansson.</u>
			26	åker, 0,4-0,5m. lermylla på lera
			27	" 0,2-0,3m. mylla på sand och lera
			28	" 0,4-0,5m. lermylla på lera
				S u m m a
"	⁵ 1	1/8		<u>Anders Magnus Johansson.</u>
			29	åker, 0,2-0,4m. mylla på sand och lera
"	¹² 1	1/8		<u>Anders Magnus Johansson.</u>
			30	åker, 0,4-0,6m. lermylla på lera
Högsäter	¹ 1	1/4		<u>Herbert Andreasson.</u>
			31	åker, 0,4-0,6m. lermylla på lera
			32	" " " "
			33	avlopp
				S u m m a
				<u>S a m m a n d r a g.</u>
Hogane	⁷ 1	1/8	1-7	Frans Plate
"	⁸ 1	1/4	8-10	Karl Johansson
Gunboröd	³ 1	9/64	11-16	Johan Andersson
Höghult	⁹ 1	1/16	17-21	Frans Plate
"	¹⁹ 1	3/64	22	Otto Johansson
"	²⁰ 1	1/64	23	" "
"	³ 1	1/8	23a-25	" "
"	¹³ 1	1/16	26-28	Anders Magnus Johansson
"	⁵ 1	1/8	29	" " "
"	¹² 1	1/8	30	" " "
Högsäter	¹ 1	1/4	31-33	Herbert Andreasson
				S u m m a

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur	öre	för har	för ägofigur	öre			
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
11,5								850	97	75	1500	172	50	74	75	
18,5								950	175	35	"	277	50	201	75	
							12,8									
30,0							12,8		273	50		450	-	176	50	
36,0								1050	378	-	1500	540	-	162	-	
60,5								1100	665	50	1300	786	50	121	-	
08,5								"	93	50	1500	127	50	34	-	
1 05,0									1137	-		1454	-	317	-	
16,0								1200	192	-	1300	208	-	16	-	
11,5								900	103	50	1500	172	50	69	-	
34,0								1050	357	-	1500	510	-	153	-	
42,0								950	399	-	"	630	-	231	-	
							11,8									
76,0							11,8		756	-		1140	-	384	-	
1 36,5	06,4						02,0		1284	-		2059	40	775	40	23,12
30,0	11,3						02,2		307	80		533	-	225	20	6,71
1 69,3									1783	80		2499	70	715	90	21,34
84,6				17,0			11,0		816	65		1311	90	495	25	14,76
33,0									330	-		495	-	165	-	4,92
02,5									22	50		37	50	15	-	0,45
30,0							12,8		273	50		450	-	176	50	5,26
1 05,0									1137	-		1454	-	317	-	9,45
16,0									192	-		208	-	16	-	0,48
11,5									103	50		172	50	69	-	2,06
76,0							11,8		756	-		1140	-	384	-	11,45
6 94,4	17,7			17,0			39,8		7006	75		10361	-	3354	25	100,00
Hogane den 25 april 1931.																
C.B. Carlson, Karl Fredriksson, Frans Johannesson.																

Kostnadsförslag

till vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Hogane,
Gunborød, Høghult och Høgsäter i Krokstads socken, Göteborgs och Bohus län.

l a g e	längd i me- ter	Arbete, jordart m.m.	An- tal	a' kro- nor.	Kost- nad.		Summa kostnad.	
					kr.	ö	kr.	ö
1+20 - 3+50	230	Sten och lera	kubm. 120	3,0	360	00		
		Lera	" 250	0,75	187	50		
		Berg	" 18	15,-	270	-	617	50
3+50-5+50	200	Lera	" 400	0,75	300	-		
		" med sten	" 5	3,0	15	-	315	-
5+50-7+50	200	"	" 240	0,75	180	-		
		" " "	" 100	2,0	200	-	380	-
7+50-9	150	"	" 300	0,75	225	-		
		" " "	" 50	2,0	100	-	325	-
9-11+10	210	"	" 170	0,75	127	50		
		" " "	" 170	2,0	340	-	467	50
För oförutsedda fall, tillsyn m.m. tillägges c:a 10%							239	-
För intrång genom schaktningsmassornas uppläg- gande utgår ersättning enligt längden med							456	-
Summa kronor							3000	-

Hogane den 25 april 1931

C.B. Carlson.

Ersättningslängd

vid företag avseende vidgning och fördjupning av vattenavlopp för terr-
läggning av mark hörande till hemmanen Hogane, Gunboröd, Höghult och
Högsäter i Krokstads socken, Göteborgs och Bohus län.

H e m m a n	Reg. nr.	Man- tal.	Ägare	3 m	å öre	Ersätt- ning för in- trång kr. ö.
Hogane	7 1	1/8	Frans Plate	250	30	75 00
"	8 1	1/4	Karl Johansson	100	30	30 -
Gunboröd	3 1	9/64	Johan Andersson	195	30	58 50
Höghult	9 1	1/16	Frans Plate	245	30	73 50
"	19 1	3/64	Otto Johansson	110	30	33 -
"	20 1	1/64	" "	20	30	6 -
"	3 1	1/8	" "	120	30	36 -
"	13 1	1/16	Anders Magnus Johansson	160	30	48 -
"	12 1	1/8	" " "	50	30	15 -
Högsäter	1 1	1/4	Herbert Andreasson	270	30	81 -
Summa kronér						456 -

Hogane den 25 april 1931.

C. B. Carlson.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

C. B. Carlson

3/3 33

DIARIE Nr 17778
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
27 AUG. 1931

Förteckning

Över fastigheter och deras ägare, till vilkas andel i kostnaden för torr-
läggningsföretaget i Hogane, Gunboröd, Höghult och Högsäter i Krokstads
socken, Göteborgs och Bohus län, lån från statens avdikningslån sökes:

Hogane	✓1 ⁷	1/8	mtl.	Frans Plate,
"	8			
"	✓1	1/4	"	Carl Johansson,
"	3			
Gunboröd	✓1	9/64	"	Johan Andersson,
"	9			
Höghult	✓1	1/16	"	Frans Plate,
"	19			
"	✓1	3/64	"	Otto Johansson,
"	20			
"	✓1	1/64	"	" "
"	3			
"	✓1	1/8	"	" "
"	13			
"	✓1	1/16	"	Anders Magnus Johansson,
"	5			
"	✓1	1/8	"	" " "
"	12			
"	✓1	1/8	"	" " "
"	1			
Högsäter	✓1	1/4	"	Herbert Andreasson.

Göteborg den 10 augusti 1931.

W. Mareson
604/m.

✓

1933 den 10 juni

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans för-
månsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Torrläggning av mark tillhörande hemmanen Hogane,
Gunboröd, Höghult m.fl. i Krokstads socken av Göteborgs och Bohus län.

Lån 1.510 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl.
Maj:ts beslut den 3 mars 1933.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående det-
samma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Register- nummer	Ägares namn
<u>Krokstads socken</u>			
Hogane	1/8	1 ⁷	Frans Plate
"	1/4	1 ⁸	Karl Johansson
Gunboröd	9/64	1 ³	Johan Andersson
Höghult	1/8	1 ³	Otto Johansson
"	1/8	1 ⁵	Anders Magnus Johansson
"	1/16	1 ⁹	Frans Plate
"	1/8	1 ¹²	Anders Magnus Johansson
"	1/16	1 ¹³	" " "
"	3/64	1 ¹⁹	Otto Johansson
"	1/64	1 ²⁰	" "
Högsäter	1/4	1 ¹	Herbert Andreasson

Stockholm den 10 juni 1933.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående säkerhetsförbindelse, intyga:

Otto Johansson

Erik Andersson

Adress

Hajum Hedekas

Adress

Landaiker Hedekas

Vederhäftighetsintyg:

Att hemmansägarna Otto Johanesson i Høghult och Anders Herbert Andreasson i Högsäter, båda i Krokstads socken, en var för sig av mig anses vederhäftiga för förestående förbindelse, betygar.

Munkedal, i Sörbygdens ~~distrikts~~ landsfiskalskontor, den 12 maj 1933.

K. H. H. H.

Lösen en krona.

Med stöd av Kungl. brevet den

..... godkänner Kungl. Lantbruksstyrelsen denna borgensförbindelse.

Stockholm den 19

Obs.! Vederhäftighetsbevis för borgensmännen, avgivet av vederbörande länsstyrelse, domare, landsfogde eller landsfiskal, erfordras och bör om möjligt vara infört å detta ark.

Säkerhet för fullgörande av kontrakt.

För fullgörande av alla de skyldigheter och förbindelser, som *Carl Johansson*
och Frans Plak Hogane samt Johan Andersson
i Gunboröd

genom ett av *dem* den *6 maj* 1933 undertecknat kontrakt
med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, åtagit sig beträffande
det företag, avseende torrläggning av mark tillhörande hemmanen
Hogane, Gunboröd, Höghult m.fl. i Krokstads socken av
GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄN

vartill Kungl. Maj:t den 3 mars 1933 beviljat dels lån
med 1.510 kronor att utgå från statens avdikningslånefond och dels statsbidrag
utan återbetalningsskyldighet med 1.460 kronor att utgå från statens avdik-
ningsanslag, gå undertecknade en för ~~alla~~ ^{båda} och ~~alla~~ ^{båda} för en i full borgen såsom för
egen skuld.

Denna förbindelse gäller intill dess arbetet blivit av Kungl. Lantbruksstyrelsen godkänt
eller, därest mot kontraktet brytes och inbetalning till Kungl. Statskontoret av lyftade stats-
medel jämte därå upplupen ränta skall ske, intill dess sådan inbetalning fullgjorts.

Hogane den *6 maj* 1933.
Otto Johansson ägare till $\frac{3}{4}$ mät Höghult

Herbert Andersson ägare till $\frac{1}{4}$ mät Högsäter

Att *Otto Johansson och Herbert Andersson*
Höghult Högsäter

Bevis

över verkställd avsyning av arbeten för vattenavlopp i syfte att torrlägg-
ga mark hörande till hemmanen Hogane, Gunboröd, Höghult och Högsäter i
Krokstads socken, Göteborgs och Bohus län.

Planen fastställd den 3 mars 1933.

Statsunderstöd: lån från avdikningslånefonden 1510:- kronor,

bidrag från avdikningsanslaget 1460:- "

Kontrakt antaget den

Arbetstid till den 1 september 1934.

Vid den 5 november 1932 av lantbruksstipendiaten Arne Eriksson verk-
ställd avsyning av arbetena för företaget ifråga befunnos dessa arbeten
utförda i nära överensstämmelse med den numera fastställda planen för fö-
retaget, vilket på grund härav förordas till godkännande.

Göteborg den 30 maj 1933.

Marsson

