



Akt nr:

O-E1a-0175

AU\$O-E1a-0175

663/34

Juli 1934

481

0 1*0175

DIARIE Nr 10674
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
2 JUN. 1934

KONTRAKT.

(Arbetslöshetsföretag).

Sedan Kungl. Maj:t den 20 april 1934 för
torrläggning av mark tillhörande hemmanen Fundeskär, Kindal och Hällern
i Röra socken av
GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄN

1 ritu. 1h. handl.

under föreskrift, att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från
Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödet användning, som Kungl. Maj:t kan
komma att föreskriva, beviljat *dels ett lån* av tretusentvåhundratrettio (3.230)
kronor att utgå från *statens avdikningslånefond*
och dels ett statsbidrag utan återbetalningsskyldighet av tretusentvåhundraåttio
(3.280) kronor att utgå från *anslaget för 1933/1934 till torr-*
läggningsföretag, ägnade att motverka arbetslösheten, ävensom fastställt en av *statens*
lantbruksingenjör C.B. Carlson vid syneförrättning år 1933
upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, *hava* undertecknad *e*, som av
vederbörande intressenter utsetts till styrelse *förtroendeman* för företaget,
med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl.
Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom *vi* för egen del samt å
vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag *a* och förbind *a* ^{oss} ~~mig~~:

- 1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fast-
ställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må
efter framställning besluta,
att, vid äventyr att bidragsrätten må kunna av Kungl. Maj:t förklaras förverkad, utan
uppskov igångsätta företaget,
att fullborda arbetet till den 1 september 1936,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, företaget behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget,

att eljest på anfordran lämna de uppgifter rörande företagets utförande, som i särskild ordning må föreskrivas,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} ~~mig~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammes återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Funderskär den 27 maj 1934.
Johannes Olsson delägare i $\frac{1}{8}$ mtl. Funderskär 12
Elin Andersson ägare till $\frac{1}{16}$ " " 14
Anders Hermansson $\frac{1}{8}$ " Kindal 12

Att Johan Olsson och Elin Andersson: Funderskär
samt Anders Hermansson i Kindal

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Adress Karl Eriksson Adress Karl Johansson
Adress Karl Eriksson Adress Sally Hovén

Med stöd av Kungl. brevet den 20 april
1934 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 13 juni 1934.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar



Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

FÖREDRAGET

DEN 17 JULI 1934

LANTBRUKSSTYRELSEN

12904

DIARIE N:7

K LANTBRUKSSTYRELSEN

4 JUL. 1934

ANMÄLAN

om utförda dagsverken m. m. vid torrlägningsföretaget Funderkäri, Kindal och
Flåhemi Röia socken av Bahus län,

utfört med statsbidrag från reservationsanslaget till torrlägningsföretag, ägnade att motverka arbetslösheten.

(Utgifter för kapitalökning 1933/1934: IV.38).

Statsbidrag 3280 kronor, beviljat den 20 april 19 34Arbetet påbörjades den 6 juni 19 34Beräknad kostnad 6.612:70 kronorAnmälan avser juni månad 19 34

Antal under månaden utförda dagsverken:

av särskilt för arbetets utförande lejd arbetskraft 60av annan arbetskraft -Summa dagsverken 60Av dessa dagsverken äro ett antal av 40 utförda av personer, som förut varit arbetslösa.Antal vid torrlägningsföretaget under månaden sysselsatta arbetare 3 st.Arbetet avslutades den 30 juni 19 34

Ovanstående är riktigt uppgivet försäkras:

Funderkäri den 2 juli 19 34Johannes
Ordf. i arbetsstyrelsen

Postadress

Flåhem

Denna anmälan skall för varje månad till Kungl. Lantbruksstyrelsen insändas i 3 exemplar senast den 5 i månaden näst efter den som i anmälan avses, eller, därest arbetet avslutats före utgången av sistnämnda månad, inom 5 dagar från arbetets slut.

6.612:70

ANMÄLAN

om utförda dagsverken m. m. vid torrlägningsföretaget Fundes här, Kindal
och Fläcke
 i Röra socken av Bahus län,

utfört med statsbidrag från reservationsanslaget till torrlägningsföretag, ägnade att motverka arbetslösheten.
 (Utgifter för kapitalökning 1933/1934: IV.38).

Statsbidrag 3280 kronor, beviljat den 20 april 19 34

Arbetet påbörjades den 6 juni 19 34

Beräknad kostnad 6.612:70 kronor

Anmälan avser juli månad 19 34

Antal under månaden utförda dagsverken:

av särskilt för arbetets utförande lejd arbetskraft 75

av annan arbetskraft —

Summa dagsverken 75

Av dessa dagsverken äro ett antal av 50 utförda av personer, som förut varit arbetslösa.

Antal vid torrlägningsföretaget under månaden sysselsatta arbetare 3.

Arbetet avslutades den 19

Ovanstående är riktigt uppgivet försäkras:

Fundes här den 3. 8 19 34

Johannes
 Ordf. i arbetsstyrelsen
 Postadress Flenäs

Denna anmälan skall för varje månad till Kungl. Lantbruksstyrelsen insändas i 3 exemplar senast den 5 i månaden näst efter den som i anmälan avses, eller, därest arbetet avslutats före utgången av sistnämnda månad, inom 5 dagar från arbetets slut.

Arbetslöshetsföretag.

FÖREDRAGET
DEN 15 SEP. 1934
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

DIARIE NR 17287
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
5 SEP. 1934

6.612:70

ANMÄLAN

om utförda dagsverken m. m. vid torrlägningsföretaget i Funderhöj, Kindal
och Hällern
i Rösa socken av Bohus län,

utfört med statsbidrag från reservationsanslaget till torrlägningsföretag, ägnade att motverka arbetslösheten.
(Utgifter för kapitalökning 1933/1934:IV.38).

Statsbidrag 3280 kronor, beviljat den 20 april 19 34

Arbetet påbörjades den 6 juni 19 34

Beräknad kostnad 6.612:70 kr.

Anmälan avser augusti månad 19 34

Antal under månaden utförda dagsverken:

av särskilt för arbetets utförande lejd arbetskraft 42

av annan arbetskraft —

Summa dagsverken 42

Av dessa dagsverken äro ett antal av 28 utförda av personer, som förut varit arbetslösa.

Antal vid torrlägningsföretaget under månaden sysselsatta arbetare 3.

Arbetet avslutades den 19

Ovanstående är riktigt uppgivet försäkras:

Funderhöj den 3. 9 19 34

Johannes Johansson
Ordf. i arbetsstyrelsen
Postadress Hensån

Denna anmälan skall för varje månad till Kungl. Lantbruksstyrelsen insändas i 3 exemplar senast den 5 i månaden näst efter den som i anmälan avses, eller, därest arbetet avslutats före utgången av sistnämnda månad, inom 5 dagar från arbetets slut.

13 MRS, 1935

FÖREDRAGET

15 MRS 1935

LANTBRUKSSTYRELSEN

ANMÄLAN

om utförda dagsverken m. m. vid torrlägningsföretaget i Funderkär, Kindal och Hällem

i Röra socken av Bohus län,

utfört med statsbidrag från reservationsanslaget till torrlägningsföretag, ägnade att motverka arbetslösheten.

(Utgifter för kapitalökning 1933/1934: IV. 38).

Statsbidrag 3280 kronor, beviljat den 20 april 1934

Arbetet påbörjades den 6 juni 1934

beräkn. kostn. 6.612.70 kr

Anmälan avser februari månad 1935

Antal under månaden utförda dagsverken:

av särskilt för arbetets utförande lejd arbetskraft 40

av annan arbetskraft

Summa dagsverken 40

Av dessa dagsverken äro ett antal av utförda av personer, som förut varit arbetslösa.

Antal vid torrlägningsföretaget under månaden sysselsatta arbetare 2 st.

Arbetet avslutades den 19

Ovanstående är riktigt uppgivet försäkras:

Funderkär den 4. 3 1935

Johannes
Ordf. i arbetsstyrelsen

Postadress Henån

✓

Denna anmälan skall för varje månad till Kungl. Lantbruksstyrelsen insändas i 3 exemplar senast den 5 i månaden näst efter den som i anmälan avses, eller, därest arbetet avslutats före utgången av sistnämnda månad, inom 5 dagar från arbetets slut.

FÖREDRAGET

DEN 15 JUNI 1935

LANTBRUKSTYRELSEN

DIARIE NR

11806

LANTBRUKSTYRELSEN

7 JUN. 1935

ANMÄLAN

om utförda dagsverken m. m. vid torrlägningsföretaget i Funderhår, Kuddal och
Hällerni Rörasocken av Bolus län,

utfört med statsbidrag från reservationsanslaget till torrlägningsföretag, ägnade att motverka arbetslösheten.

(Utgifter för kapitalökning 1933/1934 : IV. 38).

Statsbidrag 3280 kronor, beviljat den 20 april 1934Arbetet påbörjades den 6 juni 1934Meriten kodn. G. 612: 70Anmälan avser maj månad 1935

Antal under månaden utförda dagsverken:

av särskilt för arbetets utförande lejd arbetskraft 130av annan arbetskraft —Summa dagsverken 130Av dessa dagsverken äro ett antal av 85 utförda av personer, som förut varit arbetslösa.Antal vid torrlägningsföretaget under månaden sysselsatta arbetare 6Arbetet avslutades den 19

Ovanstående är riktigt uppgivet försäkras:

Funderhår den 3 juni 1935LohuslennOrdf. i arbetsstyrelsen

Postadress

Henån

7.6.35

Denna anmälan skall för varje månad till Kungl. Lantbruksstyrelsen insändas i 3 exemplar senast den 5 i månaden näst efter den som i anmälan avses, eller, därest arbetet avslutats före utgången av sistnämnda månad, inom 5 dagar från arbetets slut.

DIARIE N: 13995
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
5 JUL. 1935FÖREDRAGET
DEN 17 JULI 1935

LANTBRUKSSTYRELSEN

ANMÄLAN

om utförda dagsverken m. m. vid torrlägningsföretaget

Funderkärl, Kindal och
Hållan

i

Röra

socken av

Bahus

län,

utfört med statsbidrag från reservationsanslaget till torrlägningsföretag, ägnade att motverka arbetslösheten.

(Utgifter för kapitalökning 1933/1934: IV. 38).

Statsbidrag 3280 kronor, beviljat den 20 april 1934

Arbetet påbörjades den 6 juni 1934

omräknat tidsn. 6.6/2:70

Anmälan avser juni månad 1935

Antal under månaden utförda dagsverken:

av särskilt för arbetets utförande lejd arbetskraft 130

av annan arbetskraft -

Summa dagsverken 130

Av dessa dagsverken äro ett antal av 90 utförda av personer, som förut varit arbetslösa.

Antal vid torrlägningsföretaget under månaden sysselsatta arbetare 7

Arbetet avslutades den 19

Ovanstående är riktigt uppgivet försäkras:

Funderkärl den 2.7 1935

Johannes
Ordf. i arbetsstyrelsen

Postadress

Hennån

Denna anmälan skall för varje månad till Kungl. Lantbruksstyrelsen insändas i 3 exemplar senast den 5 i månaden näst efter den som i anmälan avses, eller, därest arbetet avslutats före utgången av sistnämnda månad, inom 5 dagar från arbetets slut.

FÖREDRAGET
DEN 15 AUG. 1935

LANTBRUKSSTYRELSEN

DIARIE Nr 16476
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
6 AUG. 1935

ANMÄLAN

om utförda dagsverken m. m. vid torrlägningsföretaget å Fundesköv, Kindal och
Hällerni Rösa socken av Bohus län.

utfört med statsbidrag från reservationsanslaget till torrlägningsföretag, ägnade att motverka arbetslösheten.

Statsbidrag 3280 kronor, beviljat den 20 april 1934Beräknad kostnad 6618.70
~~6830 kr~~Arbetet påbörjades den 6 juni 1934Anmälan avser juli månad 1935

Antal under månaden utförda dagsverken:

av särskilt för arbetets utförande lejd arbetskraft 130av annan arbetskraft -Summa dagsverken 130Av dessa dagsverken äro ett antal av 78 utförda av personer, som förut varit arbetslösa.Antal vid torrlägningsföretaget under månaden sysselsatta arbetare 6Arbetet avslutades den 19

Ovanstående är riktigt uppgivet försäkras:

Fundesköv den 3. 8 1935Lahn Ohlsson
Ordf. i arbetsstyrelsen
Postadress: Hennå

Denna anmälan skall för varje månad till Kungl. Lantbruksstyrelsen insändas i 3 exemplar senast den 5 i månaden näst efter den som i anmälan avses, eller, därest arbetet avslutats före utgången av sistnämnda månad, inom 5 dagar från arbetets slut.

m 3/3⁸

FÖREDRAGET

DEN 16 SEP. 1935

LANTBRUKSSTYRELSEN

17753

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

20 AUG. 1935

ANMÄLAN

om utförda dagsverken m. m. vid torrlägningsföretaget i Furdeskär, Kindal och
Hällern
i Röra socken av Bahus län.

utfört med statsbidrag från reservationsanslaget till torrlägningsföretag, ägnade att motverka arbetslösheten.

Statsbidrag 3280 kronor, beviljat den 20 april 1934

Beräknad kostnad ~~6830~~ 6.612:70

Arbetet påbörjades den 6 juni 1934

Anmälan avser Augusti månad 1935

Antal under månaden utförda dagsverken:

av särskilt för arbetets utförande lejd arbetskraft 75

av annan arbetskraft

Summa dagsverken 75

Av dessa dagsverken äro ett antal av 49 utförda av personer, som förut varit arbetslösa.

Antal vid torrlägningsföretaget under månaden sysselsatta arbetare 7

Arbetet avslutades den 13. 8 1935

Ovanstående är riktigt uppgivet försäkras:

Furdeskär den 16. 8 1935

Lohullerberg
Ordf. i arbetsstyrelsen
Postadress: Hennån

Denna anmälan skall för varje månad till Kungl. Lantbruksstyrelsen insändas i 3 exemplar senast den 5 i månaden näst efter den som i anmälan avses, eller, därest arbetet avslutats före utgången av sistnämnda månad, inom 5 dagar från arbetets slut.

1934 den 13 juni

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans för-
månsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Terrilläggning av mark tillhörande hemmanen Fundeskär,
Kindal och Hällern i Röra socken av Göteborgs och Bohus län.

Lån 3.230 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts
beslut den 20 april 1934.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsame-
na upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Register- nummer	Ägare
<u>Röra socken.</u>			
Fundeskär	1/8	2	John och Gunnar Ohlsson
"	1/16	1	
"	1/16	3	Thyra Josefsson
"	1/16	1	
"	1/16	4	Elis Andersson
"	1/16	1	
Kindal	1/8	2	Anders Hermansson
"	1/8	1	
"	1/8	3	Sigrid Johansson
"	1/8	1	

Stockholm den 13 juni 1934.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

665/34

11144

DIARIE Nr.
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
8 JUN. 1934

Härmed på understecknade på begäran
indryga att arbetet med storräddning
av mark till hemmanen Fundeskär,
Kindalen och Hällern i Råra socken,
vilket enligt oss förklarade handlingar
är beviljat statsunderstöd, påbörjades den
6 juni.

Ivar Olsson

Handl.

Prattar

Karl Holmberg

Fundeskär

Egenhändiga namnteckningarna skrivna

Stenvald Abrahamsson.

Karl Holmberg

0

1*0175

16674

DIARIE Nr

K. LANTMÄSSSTYRELSEN

2 JUN. 1934

Vattenavlopp

genom ägor hörande till hemmanen

FUNDESKÄR, KINDAL och HÄLLERN

i Röra socken,

Göteborgs och Bohus län.

1933.


Avskrift:

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 20 april
1934 fastställd till efterrättelse vid arbetets ut-
förande. Stockholm den 4 maj 1934. På Kungl. Lant-
brusstyrelsens vägnar: Albert Smith.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

Carlsson

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

Avskrift:

Betänkande

i fråga om vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Fundeskär, Kindal och Hallern i Röra socken, Göteborgs och Bohus län, avgivet till frågan om företagets understödjande med statsmedel.

L ä g e: Hemmanen ifråga äro belägna tre till fyra kilometer norr om Röra kyrka på Orust samt mellan fyra och fem kilometer väster ut från Henån å farleden Uddevalla-Lysekil. Å vidstående översiktskarta är det vattenbesvärade området till läge och utsträckning angivet med gul färg.

U n d e r s ö k n i n g m.m.: Vid syneförrättning enligt vattenlagen hava undersökningar av vattenloppen verkstälts, förslag till deras utvidgning uppgjorts, deltagningsskyldigheten i företaget bestämts och övriga företaget rörande frågor varit föremål för prövning. Mot denna förrättning och därvid meddelat utlåtande hava besvär ej anförts enligt vad närslutet diariibevís ger vid handen.

B e s k a f f e n h e t: Närapå hela området brukas såsom åker. Jordmånen består i norra och södra delarne av 0,2-0,3 m. mylla på sand och lera å den mellersta delen av 1-1,5 m. djup slam- och torvjord ävenledes på lera. På grund av otillräckligt avlopp äro fälten tidtals översvämmade, varjämte grundvattnet står högt i marken. Utnyttjandet av jordens fulla alstringsförmåga kan först ske sedan vattnet avsänkts.

A r e a l: Området innefattar 10,758 hektar åker, 0,243 hektar annan mark, tillhopa 11,001 hektar.

V a t t e n a v l e d n i n g: I utlåtandet från syneförrättningen finnas uppgifter beträffande nederbördsområden och vattenmängder samt för de dimensioner och lutningar, vilka ansetts erforderliga för en nöjaktig vattenavledning.

B å t n a d: Den båtnad, som uppstår genom företagets utförande har uppskattats till ett värde av 7233:05 kronor.

K o s t n a d: Kostnaden för företagets utförande, inberäknat ersättning för markupplåtelse och intrång, har beräknats till 6830:- kronor.

A r b e t s t i d: I förenämnda utlåtande har utsagts att arbetena böra vara bragta till slut senast vid 1936 års utgång.

S t a t s u n d e r s t ö d: Flertalet delägare i företaget hava förklarat att de önska komma i åtnjutande av såväl bidrag från statens avdikningsanslag som lån från dess avdikningslånefond till bestridande av kostnaderna för företaget. Dessa kostnader, i vilka då inräknas kostnad för syneförrättning och utredning om statsunderstöd^{uppgå}, enligt efterföljande kostnadssammandrag till 7184:75 kronor. Enär sammanlagda kostnaderna för företaget utgöra 99 % av båtnadsvärdet, skulle enligt villkoren för och gängse norm vid tilldelning av bidrag från avdikningsanslaget bidraget kunna utgöra 49,65 % av kostnaden eller i jämnat tal 3560:- kronor.

Lånesökandenas andel i kostnaderna för företaget utgör 97,10 % d.v.s. 6976:39 kronor och i det ovan beräknade bidraget väl även 97,10 % eller 3456:76 kronor. Drages denna sist angivna summa från kostnadsanparten,

återstår 3519:63 kronor, vilket belopp utjämnats till 3520:- kronor,
skulle kunna utgå såsom lån från avdikningslånefonden.

H a n d l i n g a r m.m.: Betänkandet åtföljes av: översiktskarta,
kostnadssammandrag, diariibevis angående besvär mot förrättningen, av-
skrift av protokoll från styrelseval, förteckning över lånesökandenas
fastigheter, avskrift av syneförrättningshandlingar, kopia av ritningar
i två blad samt arvodesräkningar.

Göteborg den 16 december 1933.

C.B. Carlson.

Kostnadssammandrag.

1/ Vattenavledningen, enligt vid syneförrättningen		
verkställd beräkning	kronor	^{*)} 6257:95 6830:-
2/ Syneförrättningen, enligt räkning	"	289:16
3/ Utredningen om statsunderstöd	"	<u>65:59</u>
	Summa kronor	6612:70 7184:75

Göteborg den 16 december 1933.

C.B. Carlson.

**) Minskningen vidtagen av Kungl. Landbruksstyrelsen med hän-
syn till nu gällande arbets- och materialpriser.*

*Vid arbetsplanens förtställande har kostnaden
för förtaget beräknats till 6612 kronor 70 öre, varav
å lånesökandenas andel 6420 kronor 93 öre. Stockholm
den 4 maj 1934. P. Kungl. Landbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.*

Förteckning

Över fastigheter och deras ägare, till vilkas anpart i kostnaderna för torrlägningsföretaget i Fundeskär, Kindal och Hällern i Röra socken, Göteborgs och Bohus län, lån från statens avdikningslånefond sökes:

Fundeskar	² 1	1/8 mtl.	ägare: John och Gunnar Olsson
"	³ 1	1/16 "	" : Thyra Josefsson.
"	⁴ 1	1/16 "	" : Elis Andersson.
Kindal	² 1	1/8 "	" : Anders Hermansson.
"	³ 1	1/8 "	" : Sigrid Johansson.

Göteborg den 16 december 1933.

C.B. Carlson.

Avskrift av

Protokoll fört vid sammanträde med delägare i det företag som avser torrläggning av mark hörande till hemmanen Fundeskär, Kindal och Hällern i Röra socken, Bohuslän.

Närvarande: Från Fundeskär: John och Gunnar Olsson, Elis Andersson, Thyra Josefsson. Från Kindalen: Anders Hermansson och Sigrid Johansson den senare enligt vid sammanträdet företett lagfartsbevis ensam ägare till 1/8 mtl. ³ 1 Kindalen. Från Hällern: Anton Johansson, delägare i 1/16 mtl. ⁵ 1 Hällern.

§ 1.

Till styrelse för ovannämnda torrlägningsföretag valdes enhälligt John Olsson och Elis Andersson Fundeskär samt Anders Hermansson i Kindalen.

§ 2.

Att justera dagens protokoll utsågs Gunnar Olsson och Anton Johansson.

Justerat

Gunnar Olsson,

Anton Johansson.

Rätt avskrivet intygas

Karl Niklasson,

Kristina Niklasson.

Kindalen.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:
P. Karlsson

Avskrift:

Protokoll vid syneförrättning i fråga om
vattenavlopp för torrläggning av mark hörande
till hemmanen Fundeskär, Kindal och Hallern i
Röra socken, Göteborgs och Bohus län.

§ 1.

Den 21 september 1933 i Fundeskär.

Närvarande: lantbruksingenjören C.B. Carlson, förrättningsman;

Anders Johan Johansson i Häröd och

Anders Johansson i Äng, godemän;

John Olsson och Gunnar Olsson, ägare till 1/8 mtl. Fundeskär;

Thyra Josefsson, " " 1/16 " "

och Anders Hermansson, " " 1/8 " Kindal

sökande till företaget samt

C.A. Carlsson, ägare till läg. Berg under Fundeskär;

Sigrid Johansson, delägare i 1/8 mtl. Kindal;

Anton Johansson, " 1 3/32 " Hallern;

Anders Antonsson, ägare till 11/32 " Brattås;

Simon Martinsson, " " 5/48 " Svineviken;

samt Elis Andersson, " " 1/16 " Fundeskär,

denne sist nämnde jämval sökande till företaget.

§ 2.

Sökandena åskade att det vattendrag, som ledde genom ägorna till
deras fastigheter, vidgades och fördjupades till sådan omfattning att

trygghet mot översvämning och möjlighet till ändamålsenlig torrläggning av dessa ägor kunde ernås samt att var och en fastighetsägare, vars mark rönte båtnad genom arbetena, måtte förpliktas deltaga i kostnaderna.

För upplåtelse av mark till avloppets vidgning så ock för intrång genom schaktningsmassornas uppläggande ansågo ägarne till marken utmed avloppet att ersättning borde beräknas och utgivas särskilt med hänsyn därtill att vissa fastigheter icke med sina ägor gränsade intill avloppet men väl rönt båtnad genom arbetena.

Enligt sakägarnes mening finge broar och trummor för vägar över avloppet ombyggas i samband med dettas förstoring och på samtliga delägares bekostnad.

Det vart upplyst att trumman för utfartsvägen för åtskilliga hemman, vilken väg ledde över ägor till Fundeskär, var vid vägens indelning till underhåll överlämnad till hemmansägare inom Brattås för vidmakthållande. Anspråk på deltagande i kostnaden för ombyggnaden av trumman för nämnda väg ställdes ej från delägarne i det nu ifrågasatta företaget utan förklarade dessa att de svarade för den ombyggnad, som erfordrades i anledning av avloppets förstoring.

Anton Johansson i Hällern höll före att någon båtnad för marken till de fastigheter, i vilka han ägde del, näppeligen kunde uppstå genom företagets utförande, eftersom någon förstoring av avloppet genom denna mark icke kom ifråga.

Avlopp och mark blevo föremål för besiktning och marken jämväl för undersökning och uppskattning. För anslutning till det avlopp, om vars upp-

tagande var fråga, åskade Elis Andersson uppgrävning av tvänne diken, som ledde vattnet från hans fastighet, vilka diken i anledning härav jämväl blevo undersökta.

Efter slutförd undersökning vart förslag till vattenavledningen uppgjort, kostnad och båtnad beräknade samt utlåtande i ärendet meddelat och bilagt förrättningsakten.

Att förvara företaget rörande handlingar och ritningar uppdrogs åt John Olsson i Fundeskär per Henån, vilken jämväl utsågs att i föreskriven ordning kalla delägarne till sammanträde för val av styrelse för företaget, varefter förrättningen förklarades avslutad.

Dag som ovan

C.B. Carlson

And. Joh. Johansson

Anders Johansson.

Resolution.

Översändes till lantbruksingeniören i Göteborgs och Bohus län samt Älvsborgs läns norra del, som förordnas att i laga ordning verkställa i bilagda handling omförmäld förrättning; skolande bevis om detta förordnades emottagande skyndsamt hit insändas.

Göteborg, i landskansliet, den 6 maj 1931.

På Länsstyrelsens vägnar:

Ernst Thorin,

Birger Gillner.

Till Konungens Befallningshavande i Göteborgs och Bohus län.

Undertecknade anhålla härmed om förordnande för behörig förrättningsman att jämlikt bestämmelserna i 10 kap. vattenlagen verkställa syneförrättning för vidgning och fördjupning av vattenavlopp i ändamål att torrlägga mark hörande till hemmanen Fundeskär och Kindalen i Röra socken.

Företaget kan komma att beröra mark hörande till:

1/8 mtl. Fundeskär, ägare: John och Gunnar Olsson, Fundeskär.

1/16 " " : Elis Andersson i Lerskall,

1/16 " " : Thyra Andersson, Fundeskär,

1/8 " Kindalen " : Anders Hermansson, Kindalen,

samt eventuellt 1/8 mtl. Kindalen, ägare: Anna och Sigrid Johansson, Kindalen.

Fundeskär pr Henån den 23 April 1931.

John Olsson, Gunnar Olsson, Elis Andersson, Thyra Andersson,
Anders Hermansson.

Kungörelse.

I avseende å företag för vidgning och fördjupning av vattenavlopp i ändamål att torrlägga mark hörande till hemmanen Fundeskär och Kindalen i Röra socken handlägges syneförrättning jämlikt 10 kap. vattenlagen vid sammanträde hos John och Gunnar Olsson i Fundeskär torsdagen den 21 september 1933 kl. 9 f.m., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan. Företaget kan jämväl komma att beröra ägor till hemmanet Hällern i nämnda socken samt utfartsväg från Lilla Röra, Röd

Kolbuxeröd, Båtsbräcka, Hällern, Kindalen, Fundeskär, Lerskall, Brattås
och Svineviken ävensom ägovägar över avloppet ifråga.

Göteborg den 29 augusti 1933.

C.B. Carlson.
Lantbruksingeniör.

Kungörelsen utsänd till Pastorsämbetet i Röra församling den 29 augusti
samt införd i Tidningen Bohuslänningen den 2 september, varjämte underrät-
telse om tid och plats för sammanträdet avlämnats å posten den 31 augusti
1933 till:

		Fundeskär,	<u>Henån.</u>
Lantbrukaren	John Olsson,		
"	Gunnar Olsson,	"	"
Inspektoren	C.A. Carlsson,	låg. Berg.	"
Fr.	Thyra Andersson,	Fundeskär,	"
Lantbrukaren	Elis Andersson,	"	"
"	Anders Hermansson,	Kindalen,	"
Fr.	Anna Johansson,	"	"
Fr.	Sigrid Johansson,	"	"
Änkefru	Johanna Olsson,	Hällern,	"
Herr	Anton Johansson,	"	"
"	Adolf Johansson,	"	"
"	Valfrid Johansson,	"	"

betygar: C.B. Carlson.

Utlåtande

i fråga om vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen

Fundeskar, Kindal och Hallern i Röra socken, Göteborgs och Bohus län.

Det avlopp, om vars vidgning och fördjupning är fråga, leder i nordvästlig riktning genom ägor till förenämnda hemman och fortsätter i samma riktning till Koljöfjärden. Avloppets nederbördsområde ligger alltså mellan Göta älvs och Båveåns vattensystem och hänföres till 110/111.

Å den över avvattningsområdet upprättade nivåkartan är avloppets läge utmärkt med tvänne jämnlöpande röda linjer samt betecknat med A-B-C-D-E.

Till sträckan A-B rinner vatten från ett omkring 4,2 kvadratkilometer och till sträckan B-C-D från 3,0 kvadratkilometer stort område, bestående såväl av odlade fält som av kala berg och hagmark. Med hänsyn härtill samt till nederbörds mängden i trakten kan vattentillrinningen vid flödestillfällen skattas till omkring 1,25 kubm. i sekunden samt medelvattermängden till 0,06 kubm. i sekunden för sträckan A-B svarande mot en tillrinning av 300 liter resp. 15 liter från varje kvadratkilometer i medeltal. För sträckan B-C-D bliva motsvarande tal 0,90 och 0,045 kubm. i sekunden. Sträckan D-E får allenast obetydligt med vatten.

Med avseende till uppskattade vattenmängderna, till förekommande lutningsförhållanden och jordarter samt till torrlägningsbehovet hos marken till sökandenas fastigheter har förslag till avloppets vidgning och fördjupning uppgjorts. Detta förslag innebär en sidolutning hos avloppet av 1:1,5 i jord och 1:0 i berg, en bottenlutning av 0,5:1000 å sträckan A-B-C, högst 5:1000 och minst 1,00:1000 å sträckan C-D och 1,00:1000 å sträckan D-E samt bottenbredd hos sträckan A-B av 0,60 m. i jord och 2,00 m i berg, hos B-C 0,50 m. och 1,8 m., hos C-D 0,30 m. och 1,2 m. och hos

D-E 0,30 m. och 1,0 m. resp.

I avlopp med lutningar och dimensioner enligt detta förslag har flodvattenmängden beräknats kunna avrinna vid vattendjup icke överstigande 1,10 m. å sträckan A-B-C och icke 0,65 m. å sträckan C-D-E samt medelvattenståndet hålla sig vid omkring 0,25 m. å sträckan A-B-C och icke överstiga 0,20 m. å sträckan C-D-E. Bottenläget är så valt att vid inträdande medelvattenstånd täckdikning till minst 1,0 meters djup av sökandenas åkerfält kan ske. För ernående av anslutning för fälten till Fundeskär 1⁴ vars ägor ej gå intill avloppet, tarvas upptagande av tvänne tillopp från nämnda fastighet, vilka tillopp äro å kartan till läget utmärkta med röda linjer och betecknade med a och b. Bottenbredden blir för dessa diken 0,30 m. och sidolutningen 1:1.

Enär befintliga broar och trummor för vägar över avloppen äro för grunda för att bestå efter avloppens förstoring, är en ombyggnad erforderlig, varvid vattenöppningens bredd bör utgöra minst 2,00 m. för byggnader å sträckan A-B, 1,8 m. för byggnader å sträckan B-C och minst 1,2 m. för byggnader å sträckan C-D.

Å profil- och sektionsritningarna över avloppen äro bottenlägen, lutningar och dimensioner angivna varjämte ritningar till vägtrummor åskådliggöra dessa byggnaders konstruktion.

Den båtnad, som uppkommer för den i torrlägningshänseende berörda marken genom avloppens förstoring enligt upprättat förslag, har uppskattats i den ordning, varom stadgas i 10 kap. 60 § vattenlagen och med tillämpning av de grunder, som angivas i 7 kap. 22 § samma lag, varefter resultatet införts i en detta utlåtande bifogad längd.

Skäl till hänförande av marken inom torrläggningssamfälligheten till särskilda avdelningar för jämkning i kostnadshänseende finnas ej. Varje ägare till fastighet med mark, som röner båtnad genom avloppens förstoring, har att delta i kostnaderna för företaget i förhållande till värdet av båtnaden för samma mark, sådant detta värde finnes uträknat i förenämnda längd, i vilken deltagningsskyldigheten efter denna grund jämväl uttryckts genom procenttal.

Underhållet av avloppen bestrides efter samma grund, som ovan bestämts för deltagandet i deras upptagande. Vägtrumorna underhållas av den eller dem, som haft att vidmakthålla den befintliga byggnaden.

Till kostnad för företaget hör förutom schaktnings- och sprängningskostnad även kostnad för vägtrumornas ombyggnad till den del denna kostnad icke faller på vägens ägare samt ersättning för markupplåtelse och intrång enligt nedan.

För upplåtelse av mark till avloppens vidgning gäldas ersättning med belopp svarande mot den i anspråk tagna markens värde före företaget. För intrång genom schaktningsmassornas uppläggande gives ersättning till belopp, svarande mot ett såsom skäligt ansett pris av 0,30 kronor för varje till uppschaktning kommande kubikmeter massa, som upplägges på åker och äng, och av 0,10 kr. för massa, som upplägges på annan mark. Enligt dessa grunder uträknade belopp äro upptagna i närslutna ersättningslängd och tillgodoräknas delägare vid kostnadernas slutliga fördelning.

Enär vägtrumornas ombyggnad har till följd en minskning av underhållet äro vägens ägare jämlikt 7:18 vattenlagen pliktiga att delta i ombyggnadskostnaden med belopp svarande mot minskningen i kostnaden för un-

derhållet, vilket belopp i förevarande fall skattas till en tredjedel av kostnaden för ombyggnaden. Enligt delägarnes förklaring vilar dock kostnaden för ombyggnaden av trumman för utfartsvägen vid 1+85 m. utslutande på företaget.

Avgift, varom förmåles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle understiga femton kronor och skall förty ej erläggas.

Kostnaden för syneförrättningen gäldas av delägarne i förhållande till deras anpart i kostnaden för företaget men förskjutes, om så erfordras, av sökandena.

I fråga om företaget bestämmes jämlikt 10:62 vattenlagen:

att företaget, innefattande upptagande av vattenavloppen A-B-C-D-E, a och b samt ombyggnad av vägtrummor^{-na} å dessa sträckor, skall utföras i överensstämmelse med det förslag, varom avhandlas i detta utlåtande.

att uppschaktad jord och sten samt uppsprängt berg skall läggas minst en meter från avloppens kanter och med en lutning mot dessa icke skarpare än 1:1;

att, där avlopp framgår i gränsskillnad, vidgningen sker på sätt att avloppets mittellinje sammanfaller med gränslinjen och jorden upplägges på den sida om linjen från vilken den tagits;

att landfästen till vägtrummor byggas av kilad sten i gott förband, enl. ritningar;

att vattenloppet i byggnaderna får riktning lika med vattendragets och gavel- eller frontmurarnes riktning blir lika med vägens;

att upplagda jordsträngar förses med öppningar vid förekommande svackor i markytan, i tillstötande öppna diken samt i övrigt på var 40:de meter, på det dagvattnet må fritt kunna avrinna från angränsande fält;

att tilläventyrs inträffande ras oförtövat avlägnas och nödiga förstärkningsåtgärder vidtagas, om så erfordras;

att arbetena böra överlätas till utförande åt därför skickad person, med vilken kontrakt om utförandet enligt bestämmelserna i detta utlåtande bör upprättas;

att vid framtida rensningar samma förfaringsätt bör vinna tillämpning;

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft samt böra vara bragta till slut senast vid 1936 års utgång;

att kontroll och avsyning bör ske genom lantbruksingenjörs försorg;

att å åker och äng upplagda massor böra vara undanförda senast sju år efter vattenavledningsarbetenas slutförande, svarande var och en fastighetsägare för undanskaffandet på egen mark och på egen bekostnad samt

att åverkan å avloppet genom betande kreatur avhjälpes av vederbörande fastighetsägare likaledes på egen bekostnad.

Därest talan mot förrättningen finnes påkallad, må denna talan föras vid Västerbygdens Vattendomstol, till vilken besvären för att komma under prövning skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanskrivna dag.

Fundeskär den 21 september 1933.

C.B. Carlson,

Anders Johansson,

And. Joh. Johansson.

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	o/10
<u>V ä r d e r i n g s l ä n g d .</u>																

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
Fundeskår	6 1	avs. Berg	1	<u>O.A. Carlsson.</u> trädgård, 0,2-0,3m. mylla på sand och lera
"	2 1	1/8	2	<u>John och Gunnar Olsson.</u> åker, 0,2-0,25 m. mylla på sand och lera
			3	" 0,2-0,3 m. " " "
			3a	hagmark
			4	åker, 0,2-0,3m. " " "
			5	" 0,20-0,25m. " " "
			6	" " " " "
			7	" " " " "
			8	" " " " "
			9	hagmark
			10	åker, slam och torvjord på lera
			11	" 0,20-0,25m. mylla på sand och lera
			12	" " " " "
			13	" slam och torvjord på lera
			14	väg
			15	avlopp
			16	"
				S u m m a
"	3 1	1/16		<u>Thyra Josefsson.</u>
			17	åker, slam och torvjord på lera
			18	" " " " "
			19	avlopp
				S u m m a
"	4 1	1/16		<u>Elis Andersson.</u>
			20	åker, slam och torvjord på lera
			21	" " " " "
			22	" " " " "
			23	" " " " "
			24	" " " " "
				Överföres

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	o/ o
	05,0							1600	80	-	1800	90	-	10	-	
	16,0							1300	208	-	1600	256	-	48	-	
	44,0							1500	660	-	1700	748	-	88	-	
			11,0					1100	121	-	1200	132	-	11	-	
	55,5							1600	888	-	1700	943	50	55	50	
	04,2							1500	63	-	1600	67	20	4	20	
	15,5							"	232	50	"	248	-	15	50	
	09,3							"	139	50	"	148	80	9	30	
	12,7							1550	196	85	"	203	20	6	35	
			13,3					700	93	10	800	106	40	13	30	
	68,5							"	479	50	1600	1096	-	616	50	
	05,0							1550	77	50	"	80	-	2	50	
	11,0							1000	110	-	"	176	-	66	-	
	73,5							700	514	50	"	1176	-	661	50	
							04,5									
							03,7									
							20,0									
3	15,2		24,3				28,2		3783	45		5381	10	1597	65	
	58,0							600	348	-	1600	928	-	580	-	
	28,5							500	142	50	"	456	-	313	50	
							02,5									
	86,5						02,5		490	50		1384	-	893	50	
	60,0							650	390	-	1600	960	-	570	-	
	21,0							800	168	-	"	336	-	168	-	
	39,0							650	253	50	"	624	-	370	50	
	29 po							"	188	50	"	464	-	275	50	
	29,5							600	177	-	"	472	-	295	-	
1	78,5								1177	-		2856	-	1679	-	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
				Överfört
			25	åker, slam och torvjord på lera
				S u m m a
Kindal	1 ²	1/8		<u>Anders Hermansson.</u>
			26	åker, 0,25-0,35m. mylla på lera
			27	" " " "
			28	" " " "
			29	" " " "
			30	" 0,20-0,25m. " på sand och lera
			31	" 0,20-0,30m. " " " "
			32	avlopp
				S u m m a
"	1 ³	1/8		<u>Anna och Sigrid Johansson.</u>
			33	åker, 0,20-0,25m. mylla på sand och lera
			34	" 0,30-0,35m. " " "
			35	" 0,30m. " " "
			36	" " " "
			37	avlopp och berg
				S u m m a
Hällern	1 ⁵	1/16		<u>Anton, Adolf och Valfrid Johansson.</u>
			38	åker, 0,20-0,25m. mylla på sand och lera
			39	" 0,20-0,30m. " " " "
			40	avlopp
			41	berg
				S u m m a

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
1	78,5								1177	00		2856	-	1679	-	
	12,8							800	102	40	1600	204	80	102	40	
1	91,3								1279	40		3060	80	1781	40	
	81,5							900	733	50	1700	1385	50	652	-	
	20,7							"	186	30	"	351	90	165	60	
	28,0							"	252	-	"	476	-	224	-	
	40,0							800	320	-	"	680	-	360	-	
	46,6							1200	559	20	1600	745	60	186	40	
	27,0							800	216	-	"	432	-	216	-	
						06,0										
2	43,8					06,0			2267	-		4071	-	1804	-	
	29,0							1200	348	-	1600	464	-	116	-	
	39,0							1100	429	-	1700	663	-	234	-	
	47,5							"	522	50	"	807	50	285	-	
	52,0							"	572	-	"	884	-	312	-	
						07,3										
1	67,5					07,3			1871	50		2818	50	947	-	
	35,0							1200	420	-	1500	525	-	105	-	
	31,5							"	378	-	"	472	50	94	50	
						03,7										
						02,0										
	66,5					05,7			799	-		997	50	199	50	

Socken, hemman	Registreringsnummer	Mantals	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
				<u>S a m m a n d r a g.</u>
Fundeskar	6 1	avs. Berg	1	C.A. Carlsson
"	2 1	1/8	2-16	John och Gunnar Olsson
"	3 1	1/16	17-19	Thyra Josefsson
"	4 1	1/16	20-25	Elis Andersson
Kindal	2 1	1/8	26-32	Anders Hermansson
"	3 1	1/8	33-37	Anna och Sigrid Johansson
Hallern	5 1	1/16	38-41	Anton, Adolf och Valfrid <u>Johansson ...</u>
				S u m m a

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	o/ /o
	05,0								80	-		90	-	10	-	0,14.
3	15,2		24,3				28,2		3783	45		5381	10	1597	65	22,09
	86,5						02,5		490	50		1384	-	893	50	12,35
1	91,3								1279	40		3060	80	1781	40	24,63
2	43,8						06,0		2267	-		4071	-	1804	-	24,94
1	67,5						07,3		1871	50		2818	50	947	-	13,09
	66,5						05,7		798	-		997	50	199	50	2,76

10	75,8		24,3				49,7	10569	85		17802	90		7233	05	100,00
----	------	--	------	--	--	--	------	-------	----	--	-------	----	--	------	----	--------

Fundeskrär den 21 september 1933.

C.B. Carlson,

And. Joh. Johansson,

Anders Johansson.

Ersättningslängd

vid företag avseende vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Fundeskär, Kindal och Hallern i Röra socken, Göteborgs och Bohus län.

Hemman.	Reg. nr.	Man- tal.	Ägare	E r s ä t t n i n g f ö r								Summa ersätt- ning.		
				markupplåtel- se.				intrång.						
				m ²	öre	kr.	ö.	m ³	öre	kr.	ö.	kr.	ö.	
Fundeskår	2 1	1/8	John och Gunnar Olsson	80	11	8	80							
				470	15,5	72	85	395	10	39	50			
				90	10	9	-	1430	30	429	-			
				550	7	38	50	236	10	23	60	-	621	25
"	3 1	1/16	Thyra Josefsson	220	5,5	12	10	280	30	84	-		96	10
Kindal	2 1	1/8	Anders Hermansson	220	8	17	60							
				220	9	19	80							
				110	12	13	20	620	30	186	-		236	60
"	3 1	1/8	Anna och Sigrid Johansson	50	12	6	-							
				200	11	22	-	380	30	114	-			
				70	5	3	50	85	10	8	50		154	-
S u m m a						223	35			884	60		1107	95

Fundeskar den 21 september 1933.

C.B. Carlson.

Kostnadsförslag

till företag avseende vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Fundeskär, Kindal och Hällern i Röra socken, Göteborgs och Bohus län.

Läge.	Längd i me- ter.	Arbete: Schaktning, sprängning, uppläggning m.m.	An- tal	å kro- nor.	Kost- nad	Summa kost- nad.
1.	2.	3.	4.	5.	kr. 6.	kr. 7.
<u>1/ Avloppssträckan A-B-C-D-E.</u>						
0+20-1+88	168	Berg kubm.	175	10.-	1750 -	
		Lera med ngt. sten 5 rötter "	220	1.-	220 -	1970 -
1+88-3+60	172	Lera med ngt. rötter "	840	0.90	756 -	
		Berg "	6	10.-	60 -	816 -
3+60-6	240	Slam, torvjord 5 lss lera "	670	0.60	402 -	
		" " " " "				
		ngt rötter "	120	0.80	96 -	498 -
6 - 8	200	Lera med ngt. rötter "	720	0.70	504 -	504 -
8 - 9+70	170	" " " " "	300	0.70	210 -	
		" " " " "	160	0.60	96 -	
		Berg "	5	12.-	60 -	366 -
Ombyggnad av trumman för utfartsvägen vid 1+86 m. med minst 2,0 m. bred öppning i botten och 4,0 m. längd enligt ritning. Befintlig sten och däck användes st.						
			1			300 -
Ombyggnad av trumma för ägovägen vid 6+5 m. med minst 1,8 m. bred öppning och 3,0 m. längd, rustbädd av rundvirke, allt enl. ritning. Beräknad kostnad 300:-kr., varav 2/3 på företaget						
			1			200 -
Ombyggnad av trummorna för överfart vid 7+20m., och vid 8+40 m. med minst 1,2 m. bred öppning och 3,0 m. längd, enl. ritning. Beräknad kostnad 250:- kronor, varav 2/3 på företaget st.						
			2	167		334 -
<u>2/ Sidodiket a.</u>						
a	38	Slam, torvjord och lss lera kubm.	90	0.60	54 -	
Ombyggnad av trumma för överfart 0,6x0,6x3,0 m.						
		överföres			54 -	4988 -

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Överfört			54 -	4988 -
Beräknad kostnad 150:- kr., varav 2/3 på företaget			st. 1		<u>100 -</u>	154 -
b	52	3/ <u>Sidodiket b.</u> Slam och torvjord	kubm. 120	0,50	<u>60</u>	60 -
För oförutsedda fall, tillsyn m.m. tillägges ca 10 %						5202 -
För markupplåtelse och intrång, ersättning enligt särskild längd						520 05
						1107 95
		S u m m a				6830 -

Fundeskär den 21 september 1933.

C.B. Carlson.

Bestyrkes & tjänstens vagnar:

C. B. Carlson

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
10 APR. 1935

Besiktning

Över utfört arbete vid torrlägningsföretaget i Fundeskar, Kindal och Hällern i Röra socken, Göteborgs och Bohus län.

Planen fastställd den 20 april 1934.

Statsunderstöd: bidrag från anslaget till torrlägningsföretag, ägnade
att motverka arbetslösheten 3280:- kronor.

lån från avdikningslånefonden 3230:- kronor.

Kontrakt antaget den 13 juni 1934.

Fastställd arbetstid: 1 september 1936.

Vid den 5 april 1935 av förste assistenten Th. Herdenberg verk-
ställd besiktning av arbetena för företaget ifråga, befanns sträckan
0+20-1+⁸⁸ vara utförd i nära överensstämmelse med den fastställda pla-
nen, varjämte sten till de i planen till ombyggnad ingående vägtrummor-
na blivit uttagen och framforslad.

Kostnaden för arbetet beräknas sålunda: sträckan 0+20-1+88 = kr. 1970:-

Uttagen och framforslad sten, beräknad till " 530:-

Ersättning för markupplåtelse och intrång å sträckan 0+20-1+88" 50:-

tillhopa kr. 2550:-

Förrättnings- och utredningskostnader 354:75

Summa kronor 2904:75

Göteborg den 9 april 1935.

W. Carlsson

6612.70

44%

P. M.

D. Nr
7488/35

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: Torrlägg. av mark tillhörande hemmanen Fundeskär, Kindal och
Hällern i Röra sn av

Göteborgs och Bohus län

Arb. plan: 20/4 34

Kontrakt: 13/6 34

Fullbordas: 1/9 36

Lån: 3.230

Statsbidrag: 3.280

Beräkn. kostnad: 6.612:70

av lån: 1.000 kr.

Tillstyrkt utbet. d. 13/6 34

av statsbidrag: 1.000 kr.

Utfört arbete enligt Carlson den 5 / 4 19 35

2.904:75

kr. = c:a 44 %.

0.51. 3.230 = 1600
1000
600

0.51. 3.280 = 1600
1000
600

Ordf. i arb. styrelsen

Hem.äg. John Ohlsson,

~~- Ende intressent -~~

Fundeskär, Henån

Rekv. bifogad e

av lån 600 kr.

Tillstyrkes till utbetalning

av statsbidrag 600 kr.

Stockholm den 17/4 19 35

20155/35

Utgifter för föreläggningsföretaget å Funderkävi, Kindal och
Hällern i Röra socken Bohuslän

	beskrifning- nummer	Kr.	öre	
Lantbruksingeniör E. B. Carlsson Bödeberg	1	369	15	v
Annonsering och porto samt skrivmaterial	2	20	90	v
Till entreprenörerna Johan och Vilhelm Olsson Brätklacka	3	4566	-	v
Premier till Riksförsäkringsanstalten	4	103	03	v
Markupplåtelse och intrång ent. av lantbruksingeniör upprättad längd		1107	95	v
Rända åt till företaget upplånade medel		15	-	v
Ersättning åt gode män	5	23	80	v
Kostnader för handläggning materialier o. dyl.	6	16	-	v
Arvode åt ordf. och kassör i arbetsstyrelsen	7	248	-	v

Summa

6469 83

Tillägges för ytterligare ränteutgifter, avseende för förvelning
av avskrivningsvärdet m. m.

142 87

Kr. 6612 709

I lån och statsbidrag hava vi hittills erhållit kr
Antan Johansson m. fl. i Hällern som ej begärt lån skall des-
utom bidra i kostnaderna med ~~2,76%~~ ent. samt
E. A. Carlsson i Funderkävi, den förstnämnda med ett
lånvärd av 2,76% och den sistnämnda med 0,14%

Funderkävi Heral den 8.10.1935

Johannesson
Ord. i arbetsstyrelsen

Lånen minskning

På lika med den fastställda kostnader

14
10. 35 f.

DIARIÉ NR 20155
LANTBRUKSSTYRELSEN
17 SEP. 1935

Bevis

Över verkställd avsyning av arbetena för torrläggning av mark hörande till hemmanen Fundeskär, Kindal och Hällern i Röra socken, Göteborgs och Bohus län.

Planen fastställd den 20 april 1934.

Statsunderstöd: lån från avdikningslånefonden 3230:- kronor.

bidrag från anslaget för 1933/1934 till torrlägnings-
företag, ägnade att motverka arbetslösheten 3280:- kronor.

Kontrakt antaget den 13 juni 1934.

Arbetstid till den 1 september 1936.

Vid den 27 augusti 1935 av undertecknad verkställd avsyning av arbetena för företaget ifråga befunnos dessa arbeten utförda i nära överensstämmelse med den fastställda planen för företaget, varför detta förordas till godkännande.

Göteborg den 16 september 1935.

W. Carlsson.

