



Akt nr:
O-E1a-0178

AU\$O-E1a-0178

737/14
184

0 1*0178
DIARIE Nr 16268
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
20 AUG. 1934

KONTRAKT.

(Arbetslöshetsföretag).

Sedan Kungl. Maj:t den 7 juni 1934 för
torrläggning av mark tillhörande hemmanen Hjälmsvik Övergård och Hjälmsvik Sörgård i Stala socken av

GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄN

1 rikt. 1 handl.

under föreskrift, att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödet användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, beviljat dels ett lån av niohundra (900)

kronor att utgå från *statens avdikningslånefond*
och dels ett *statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet av ettusenåttahundrasextio (1.860)

kronor att utgå från *anslaget för 1933/1934 till torrlägningsföretag, ägnade att motverka arbetslösheten*, ävensom fastställt en av
statens lantbruksingenjör C.B. Carlson vid syneförrättning år 1933
upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha ~~undertecknat~~, som av
vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~förtroendeman~~ för företaget,

med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ^{vi} ~~jag~~ för egen del samt å
vederbörande intressenters i företaget vägnar åtaga och förbinda ^{oss} ~~mig~~.

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att, vid äventyr att bidragsrätten må kunna av Kungl. Maj:t förklaras förverkad, utan uppskov igångsätta företaget,

att fullborda arbetet till den 1 september 1936,

8. 20. 1 0

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, företaget behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget,

att eljest på anfordran lämna de uppgifter rörande företagets utförande, som i särskild ordning må föreskrivas,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{OSS} ~~sig~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammans återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Hälmvik Övergård den 19 Juli 1934.

10000 Abraham Johansson, ägare till 7/96 mt Hälmvik Övergård 6' 30"
6000 Josef Hermansson, Del " i 1/24 6' 19" 5/96 6' 26" och 1/96 mt 6' 25" Hälmvik Övergård
20000 Anders Nilsson, Del " i 1/9 mt Hälmvik Övergård 6' 30"

Att Abraham Johansson Josef Hermansson
Anders Nilsson


i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Custaf Bengtson Rickard Olsson
Adress Perckil Adress Värekil

Med stöd av Kungl. brevet den 7 juni
1934 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 31 augusti 1934.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar




Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

0

1*0178

DIARIE Nr 16268
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
20 AUG. 1934



Avskrift:

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 7 juni
1934 fastställd till efterrättelse vid arbetets
utförande. Stockholm den 5 juli 1934.


På Kungl. Lantbrukssstyrelsens vägnar:

Hjalmar Forsman.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

M. Carlsson

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

Arkiv

Betänkande

ifråga om vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Hjälmvik Övergård och Hjälmvik Sörgård i Stala socken, Göteborgs och Bohus län, avgivet till frågan om företagets understödjande med statsmedel.

L ä g e: Hemmanen ifråga äro belägna en till två kilometer sydväst om Stala kyrka på Orust samt omkring tretton kilometer väster ut från Udsmåls station å Bohusbanan. Å vidstående översiktskarta är det vattenbesvärade området till läge och utsträckning angivet med gul färg.

U n d e r s ö k n i n g m. m.: Vid syneförrättning enligt vattenlagen hava undersökningar av loppet verkstälts, förslag till dess förstoring uppgjorts, deltagningsskyldigheten i företaget reglerats och övriga företaget rörande frågor varit föremål för prövning. Mot denna förrättning och därvid meddelat utlåtande hava besvär ej anförts enligt vad närslutet diariibevis ger vid handen.

B e s k a f f e n h e t: Området brukas i sin helhet såsom åker. Jordmänen består av 0,2-0,3 m. mylla på lera av synnerligen godartad beskaffenhet. På grund av otillräckligt avlopp står grundvattnet högt i marken och hindrar utnyttjandet av jordens fulla alstringsförmåga.

A r e a l: Området innefattar 8,005 hektar.

V a t t e n a v l e d n i n g: I utlåtandet från syneförrättningen är redogörelse lämnad för vattenavloppets nederbördsområde och för de di-

mensioner och lutningar, vilka ansetts tillfyllest för avloppet i fråga och vilka finnas åskådliggjorda å profil- och sektionsritningarna över avloppets sträckning.

B å t n a d: Den båtnad, som uppstår genom företagets utförande, har uppskattats till ett värde av 4086:50 kronor.

K o s t n a d: Kostnaden för företagets utförande, inberäknat ersättning för markupplåtelse och intrång, har beräknats till 3730:- kronor.

A r b e t s t i d: I förenämnda utlåtande har utsagts att arbetena böra vara bragta till slut senast vid 1935 års utgång.

S t a t s u n d e r s t ö d: Flertalet delägare i företaget har förklarat att de önska komma i åtnjutande av bidrag och ågarne till Hjälmvik Övergård ²⁰ 6 och till Hjälmvik Sörgård ³ 5 tillika av lån från statsmedel till bestridande av kostnader och utgifter för företaget. Enligt närslutet kostnadssammandrag belöpa sig dessa kostnader och utgifter till 4015:66 kr. utförande 98 % av båtnadsvärdet 4086:50 kr. I överensstämmelse med villkoren för tillgodonjutande av bidrag från statens avdiktningensanslag och med tillämplad norm vid beräkning av bidrag från detta anslag skulle bidraget till här avhandlade företag kunna utgöra 49,30 % av kostnaderna d.v.s. i jämnat tal 1970:- kronor.

Lånesökandenas andel i kostnaderna utgör 46,84 % eller 1880:94 kr. och i förenämnda bidragsbelopp 922:75 kr. Skillnaden mellan dessa tal d.v.s. i jämnat tal 950:- kronor skulle utgöra det belopp, varmed företaget skulle kunna understödjas i form av lån från avdiktningenslånefonden.

H a n d l i n g a r: Betänkandet årföljes av: Översiktskarta, kostnadssammandrag, förteckning över lånesökandenas fastigheter, diariibevis från vattendomstolen, avskrift av syneförrättningshandlingar i ett häfte, kopia av ritningar i ett blad samt arvodesräkningar.

Göteborg den 8 december 1933.

C.B. Carlson.

Kostnadssammandrag.

1/ Vattenlavledningen, enligt vid syneförrättningen		
verkställd beräkning	kronor	~~3498:95~~ ^{*)} ~~3498:95~~
2/ Syneförrättningen, enligt räkning	"	233:29
3/ Utredningen om statsunderstöd, enligt räkning ..	"	<u>52:37</u>
	tillhoppa kronor	~~3784:61~~ ~~4015:66~~

Göteborg den 8 december 1933.

C.B. Carlson.

*) *Minskningen vidtagen av Kungl. Lantbruksstyrelsen med hänsyn till nu gällande arbets- och material-priser.*

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 3784 kronor 61 öre, varav å lånesökandenas andel 1772 kronor 71 öre. Stockholm den 5 juli 1934. På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Hjalmar Forsman.

Förteckning

Över fastigheter och deras ägare, till vilkas anpart i kostnaderna för
torrlägningsföretaget i Hjälmvik Övergård och Hjälmvik Sörgård i Stala
socken, Göteborgs och Bohus län, lån från statens avdikningslånefond
söktes:

Hjälmvik Övergård	6 ²⁰	7/96 mtl. ägare: Abr. Johansson.
" Sörgård	5 ³	1/2 " " : Anders och Hjalmar Nilsson.

Göteborg den 8 december 1933.

G.B. Carlson.

~~Arbetsblad~~

Protokoll vid syneförrättning i fråga om vat-
tenavlopp för torrläggning av mark hörande till
hemmanet Hjälmsvik i Stala socken, Göteborgs och
Bohus län.

§ 1.

Den 22 september 1933 i Hjälmsvik.

Närvarande: lantbruksingenjören C.B. Carlson, förrättningsman;

Sammel Jakobsson i Kallefors och

Amandus Johansson i Trolltorp, godemän;

Abr. Johansson, ägare till 7/96 mtl. Hjälmsvik Övergård; sökande
till företaget samt

Artur Isaksson,	"	"	3/24	"	"	"
-----------------	---	---	------	---	---	---

Josef Hermansson, del-"	1	5/48	"	"	"
-------------------------	---	------	---	---	---

Även såsom ombud för:

Amanda Hermansson, del-"	1	5/48	"	"	"
--------------------------	---	------	---	---	---

Harald Henriksson, " "	1	1/8	"	"	Sörgård,
------------------------	---	-----	---	---	----------

Även såsom ombud för:

Helga Henriksson delägare	1	1/8	"	"	"
---------------------------	---	-----	---	---	---

Fru Johanna Olsson,	"	1	1/8	"	"
---------------------	---	---	-----	---	---

Även såsom ombud för:

Valborg Henriksson	"	1	1/8	"	"
--------------------	---	---	-----	---	---

och för Anna Henriksson,"	1	1/8	"	"	"
---------------------------	---	-----	---	---	---

Olle Henriksson,	"	1	1/8	"	"
------------------	---	---	-----	---	---

och såsom ombud för:

Sofia och Elin Henriksson, delägare i 1/8 mtl. Hjälmsvik Sörgård.

Anders Nilsson, " 1 1/2 " " "

Hjalmar Nilsson, " " " " " "

Anders Andersson, ägare till 3/8 mtl. " "

John Johansson, del- " 1 1/4 " " Ångö Västra,

Johan Rutgersson, " till 1/2 " " " Östra,

Abraham Johansson i Hjälmsvik Övergård jämväl såsom ombud för: Johan

Petter Andreasson, Gustav Andreasson och Anna Kristina Andreasson, ägare

till 3/48 mtl. Hjälmsvik Övergård samt

Arvid Samuelsson, ledamot i Orusts vägstyrelse.

§ 2.

Sökanden äskade att avloppet från ägorna till hans fastighet, vilket avlopp från dessa ägor ledde i sydvästlig riktning till Kalvöfjärden, vidgades och fördjupades till sådan omfattning att möjlighet till ändamålsenlig torrläggning av marken invid avloppet kunde ernås samt att å sträcka, där avloppet icke framgick i gränsen mot Hjälmsvik Sörgård, avloppet ifråga måtte flyttas till och upptagas i denna gräns.

Ägarne till Hjälmsvik Sörgård, bröderna Anders och Hjalmar Nilsson förklarade att de helst såge att avloppet förstörades i det läge det innehade, enär ett upptagande av avlopp i gränsen medförde betydande intrång för deras fastighet och jämväl hade till följd att mark måste upplåtas. Endast för det fall att lagen tillstodde det av sökanden påyrkade upptagandet i ägogränsen kunde de gå med på avloppets förflyttning.

Ägarne till fastigheterna i Hjälmsvik Övergård, belägna utmed avloppet

nedanför sökandens fastighet, hade emellertid samma uppfattning som sökanden ifråga om avloppets sträckning och förläggning och jämväl om dess upptagande för att tillförsäkra marken till deras fastigheter en nöjaktig torrläggning. De önskade för den skull förena sig med sökanden om företaget, varom särskild handling vart upprättad och undertecknad samt bilagd förrättningsakten.

§ 3.

Vid förundersökningen hade ägaren till Ängö Östra förklarat att han önskade avloppets upptagande utsträckt till sina fastigheter för bättre torrläggning av marken till dessa, på grund varav sträckan från sökandens fastighet och till Ängö jämväl blivit föremål för undersökning, vilken givit till resultat att marken till Ängö var så högt belägen att någon förstoring av avloppet över sökandens fastighet icke erfordrades för torrläggning av nämnda mark. Vid detta förhållande och sedan ägarne till fastigheterna, belägna mellan sökandens och Ängö, bestritt kravet på större avlopp över deras ägor än det befintliga, vart ägaren till Ängö upplyst därom att frågan om bättre torrläggning av marken till hans fastigheter icke kunde upptagas till prövning vid den pågående förrättningen.

§ 4.

För upplåtelse av mark till avloppet ävensom för intrång genom schaktningssmassornas uppläggning åskades ersättning från fastighetsägarne i gemmen.

Därest på grund av högbelägen mark invid gränsen mellan Hjälmsvik Övergård och Hjälmsvik Sörgård i närheten av vattendragets utlopp i sjön det

icke utan väsentligt ökad kostnad låte sig göra att upptaga avlopp i gränsen å denna sträcka och sålunda det befintliga avloppet komma till förstoring å ägorna till Övergård, åskade ägaren till fastigheten ifråga att trumma av sten för åtkomst av markområdet mellan ägo-gränsen och avloppet bleve byggd på delägarnes i företaget bekostnad.

Avlopp och mark blevo föremål för besiktning och marken jämväl för undersökning och uppskattning.

Förslag till vattenavledningen vart därefter uppgjort, kostnad och båtnad beräknade samt utlåtande i ärendet meddelat.

Att förvara företaget rörande handlingar och ritningar uppdrogs åt Abraham Johansson i Hjälmvik Övergård pr Varekil.

Samtliga delägare, tillstädes eller representerade, uttalade sig för omedelbart val av styrelse för företaget och enades om att utse Abraham Johansson och Josef Hermansson i Hjälmvik Övergård samt Anders Nilsson i Hjälmvik Sörgård till ledamöter i styrelsen.

Förrättningen förklarades härefter avslutad.

Dag som ovan

C.B. Carlson.

Samuel Jakobsson,

Amandus Johansson."

R e s o l u t i o n .

Översändes till lantbruksingenjören i Göteborgs och Bohus län samt Älvsborgs läns norra del, som förordnas att i laga ordning verkställa i bilagda handling omförmäld förrättning; skolande bevis om detta för-

ordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Göteborg i landskansliet, den 30 januari 1933.

På Länsstyrelsen vägnar:

Ernst Thorin,

Ragnar Sjögren.

Till

Konungens Befallningshavande i Göteborgs och Bohus län.

Undertecknad vill härmed anhålla att behörig person måtte förordnas att verkställa syneförrättning jämlikt 10 kap. vattenlagen för vidgning och fördjupning av vattenavlopp med ändamål att torrlägga mark hörande till min fastighet 5/32 mantal Hjälmsvik Övergård i Stala socken.

Hjälmsvik pr Warekil den 23 Januari 1933.

Abr. Johansson.

Förutom mark till förenämnda fastighet kan företaget komma att beröra ägor till Hjälmsvik pr Warekil

1/2	mt.	Hjälmsvik	ägare: Bröderna Nilsson
7/24	"	"	" : A. Isaksson,
5/48	"	"	" : Herman Johanssons arvingar
3/48	"	"	" : Syskonen Andreasson,
1/8	"	" Sörgård	" : Henrik Olssons arvingar, Kärre- berg, <u>Warekil</u> .

Ovannämnda Olssons arvingar äger och brukar 1/8 mtl Hjälmsvik Sörgård som också beröres av ovannämnda torrläggning.

Kungörelse.

I avseende å företag för vidgning och fördjupning av vattenavlopp i ändamål att torrlägga mark hörande till hemmanet Hjälmvik Övergård i Stala socken handlägges syneförrättning jämlikt 10 kap. vattenlagen vid sammanträde hos Abraham Johansson i Hjälmvik Övergård fredagen den 22 september 1933 kl. 10 f.m., då vederbörande sakägare hava att komma tillstädes för utförande av sin talan. Företaget kan jämväl komma att beröra ägor till Hjälmvik Sörgård samt Ängö Västra och Ängö Östra ävensom allmän väg samt vägar för enskilt och samfällt bruk inom ägor till förenämnda hemman.

Göteborg den 31 augusti 1933.

C.B. Carlsoh.
Lantbruksingeniör.

Kungörelsen utsänd till Pastorsämbetet i Stala församling den 31 augusti samt införd i Handelstidningens Veckoblad den 2 september, varjämte underrättelse om tid och plats för sammanträdet avlämnats å posten den 31 augusti 1933 till:

Lantbrukaren Abraham Johansson,

Hjälmvik Övergård, Varekil.

" A. Isaksson,

" " "

" Josef Hermansson,

" " "

Amanda Hermansson,

" " "

" Johan P. Andreasson,

" " "

" Gustav Andreasson,

" " "

" Anna K. Andreasson,

" " "

" Anders Andersson,

" Sörgård, "

" Anders Nilsson,

" " "

Lantbrukaren Hjalmar Nilsson, Hjälmvik Sörgård, Varekil.

Fru Joh:a Olsson, Kärreberg, "

Herr Harald Henriksson, " "

" Olle Henriksson, " "

Fröken Valborg Henriksson, " "

" Anna Henriksson, " "

Folkskollärarinnan Helga Henriksson, Vasö, Slussen.

Fröken Sofia Henriksson, Eckert, Aschebergsgatan 36, Göteborg.

" Elin Henriksson, Holmberg, Vadmansg. 14, "

Lantbrukaren John Johansson, Ängö Västra Varekil.

" Johan Rutgersson, " Östra "

samt den 3 september 1933 till:

Orusts härads vägstyrelse, dess ordf. Julius Abrahamsson, Kärra, Tavle-
bord.

betygar: G.B. Carlson.

Fullmakt

för Josef Hermansson i Hjälmvik att vid sammanträde med markägare angående uppränsning av avloppsdiket å hemmanet Hjälmvik Kärreberg ö Ängö ägor som hålles hos Abraham Johansson i Hjälmvik Fredagen den 22 september 1933 kl. 10 f.m. föra min talan och utöva mig tillkommande rösträtt.

Hjälmvik Varekil den 22 sept. 1933.

Amanda Hermansson.

Egenhändig namnteckning bevittnas: Abr. Johansson, Jenny Johansson.

Fullmakt

för Herr Harald Henriksson, Kärreberg att i ärende rörande vattenavlopp för torrläggning av mark till hemmanen Hjälmsvik Övergård, Hjälmsvik Sörgård samt Ängö Västra och Ängö Östra i Stala socken föra min talan och bevaka min rätt, berättigande denna fullmakt innehavaren jämväl att söka bidrag och lån av statsmedel till bestridande av den andel i kostnaderna för företaget, som belöpa på min fastighet. Vassö den 18/9 1933.

Helga Henriksson.

Egenhändiga namnteckningen bevittna:

Eva Andersson, Vassö,

Hans Andersson, Vassö.

Fullmakt

för Fru Johanna Olsson, Kärreberg att i ärende rörande vattenavlopp för torrläggning av mark till hemmanen Hjälmsvik Övergård, Hjälmsvik Sörgård samt Ängö Västra och Ängö Östra i Stala socken föra vår talan och bevaka vår rätt, berättigande denna fullmakt innehavaren jämväl att söka bidrag och lån av statsmedel till bestridande av den andel i kostnaderna för företaget, som belöpa på min fastighet. Kärreberg den 21/9 1933.

Valborg Henriksson,

Anna Henriksson.

Egenhändiga namnteckningen bevittna:

Alma Samuelsson,

Eva Samuelsson.

Fullmakt

för Olle Henriksson i Kärreberg att i ärende rörande vattenavlopp för

torrläggning av mark till hemmanen Hjälmsvik Övergård, Hjälmsvik Sörgård samt Ängö Västra och Ängö Östra föra vår talan och bevaka vår rätt, berättigande denna fullmakt innehavaren jämväl att söka bidrag och lån av statsmedel till bestridande av den andel i kostnaderna för företaget, som belöper på vår fastighet. Göteborg den 16/9 1933.

Sofia Henriksson.

Elin Henriksson.

Bevittnas: Ernst Holmberg. Kerstin Holmberg.

Fullmakt

för Abraham Johansson Hjälmsvik att vid sammanträde med markägare angående uppränsning av avloppsdiket å hemmanet Hjälmsvik Kärreberg ö Ängö ägor som hålles hos Abraham Johansson i Hjälmsvik Fredagen den 22 september 1933 kl. 10 f.m. föra vår talan och utöva vår tillkommande rösträtt.

Hjälmsvik Varekil den 22 sept. 1933.

Johan Petter Andreasson, Gustaf Andreasson, Anna Kristina Andreasson.

Egenhändiga namnteckningar bevittnas av: Josef Hermansson, Hjälmsvik
Amanda Hermansson, "

Utlåtande

ifråga om vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Hjälmsvik Övergård och Hjälmsvik Sörgård i Stala socken, Göteborgs och Bohus län.

Det avlopp om vars vidgning, fördjupning och rätning är fråga, framgår i sydvästlig riktning genom ägor till förenämnda hemman samt utmyn-

nar i Kalvöfjärden. Trakten, genom vilken avloppet rinner fram, ligger mellan Göta älvs och Bäveåns vattensystem och har nr 108/109.

Vid utflödet i fjärden, där arbetena med avloppets förstoring böra begynna, har avloppet att avbörda vattnet från omkring 150 hektar stort område, bestående, förutom av själva åkerfälten invid avloppet, av bergig mark. Med avseende härtill och till nederbörds mängden i trakten samt till områdets topografiska gestaltning kan avrinningen vid flodtillfällen skattas till 1,5 liter från åkerfälten och till 5 liter från bergen för hektar räknat och under vegetationstiden till 0,15 liter i sekunden från varje hektar i medeltal. Dessa avrinningsmängder leda till en flodvattenföring i nedre delen av avloppet av 450 liter och en medelvattenföring av 23 liter i sekunden.

Med beaktande av dessa vattenföringar, av förefintliga lutningsförhållanden och jordarter samt av sökandenas krav på ändamålsenlig torrläggning av marken till deras fastigheter, har förslag till avloppets förstoring upprättats. Detta förslag innebär en minsta bottenlutning av 2:1000, bottenbredd 0,30 meter och slänt 1:1,5 samt ett efter torrlägningsbehov och inträdande medelvattenstånd avpassat bottenläge.

I ett enligt detta förslag upptaget avlopp har flodvattnet beräknats kunna avrinna vid vattendjup icke överstigande 0,60 m. och medelvattenmängden icke 0,20 m.

Med avseende till den betydande höjdstäckningen i gränsen mellan fastigheterna Hjälmvik Övergård 6¹⁴ och Hjälmvik Sörgård 5² samt till avloppets bestånd i denna sträckning och i den starka sluttningen ne-

danför höjden med mindre skyddsåtgärder vidtagas kan avloppet icke utan väsentligt ökade kostnader upptagas genom nämnda höjdsträckning. Vid detta förhållande vidgas och djupas avloppet i befintlig sträckning utmed höjden ifråga och bygges trumma med genomlopp 0,8 x 0,8 m. för åtkomst av området mellan avloppet och gränsen. Ovanför nämnda höjdsträckning möter intet betydande hinder för avloppets upptagande i gränsen mellan Övergård och Sörgård, varför det må upptagas i gränsskillnaden.

Den båtnad, som uppstår för den i torrlägningshänseende påverkade marken genom avloppets upptagande har uppskattats i den ordning, varom stadgas i 10 kap. 60 § vattenlagen och resultatet av denna uppskattning införts i en detta utlåtande bifogad längd.

Skäl att hänföra marken till särskilda avdelningar för jämkning i kostnadshänseende föreligga ej. Ägarne till marken, som röner båtnad genom företaget, hava förty att deltaga i kostnaderna för företaget i förhållande till värdet av båtnaden för samma mark, sådant detta värde blivit uträknat i förenämnda längd, i vilken jämväl den relativa anparten i kostnaden enligt denna grund uttryckts medelst procenttal.

Till kostnad för företaget räknas: schaktnings- och sprängningskostnad, kostnad för byggandet av trumma för överfart å Hjälmsvik Övergård ¹⁴ 6 samt ersättning för markupplåtelse och intrång.

För upplåtelse av mark till avloppets vidgning gäldas ersättning med belopp, svarande mot den i anspråk tagna markens värde före företaget.

För intrång genom schaktningsmassornas uppläggande gives ävenledes er-

sättning och med ett såsom skäligt ansett belopp av 0,40 kronor för varje till uppschaktning kommande kubm. massa. För undanförande av rester från gårdesgården i gränsen mellan fastigheterna, som upplagts vid schaktningsarbetet, gäldas ersättning med 0,40 kr. efter längdmeter gårdesgård räknat. Enligt dessa grunder uträknade ersättningsbelopp äro upptagna i en längd, bifogad detta utlåtande och tillgodoräknas ersättningstagarna vid kostnadernas slutliga fördelning.

Underhållet av avloppet bestrides efter samma grund, som ovan bestämts för deltagandet i kostnaderna för dess upptagande. Trumman å Hjälmsvik Övergård ¹⁴ 6 underhålles av ägaren till denna fastighet.

Avgift, varom stadgas i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle understiga femton kronor och skall förty ej erläggas.

Kostnaden för syneförrättningen gäldas av delägarne i förhållande till deras anpart i kostnaden för företaget, men förskjutes, om så erfordras av sökandena.

Beträffande företaget bestämmes jämlikt 10:62 vattenlagen:

att företaget, innefattande vidgning, fördjupning och rätning av avloppssträckan A-B samt byggandet av trumma för överfart å Hjälmsvik Övergård ¹⁴ 6 skall utföras i överensstämmelse med det förslag, varom avhandlas i detta utlåtande;

att uppschaktad jord och sten skall läggas minst en /1/ meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa icke skarpare än 1:1;

att stenar från gårdesgården i gränsen mellan fastigheterna fördelas på

sätt att hälften upplägges på vardera av två motliggande fastigheter och utan sammanblandning med den uppschaktade jorden;

att i gränsskillnad upptagandet sker på sätt att avloppets mittellinje sammanfaller med gränslinjen och att jorden upplägges på den sida om gränsen, från vilken den tagits;

att till underlättande av dagvattnets avrinnande från angränsande fält öppningar med slänt 1:1 anordnas i upplagda jordsträngar vid svackor i markytan och i övrigt på var 40:de meter, varjämte tillses att tillstötande diken icke fyllas eller inkräktas med jord eller sten;

att tilläventyrs inträffande ras oförtövat avhjälpas och medelst förstärkning av botten och sidor, där så påfordras;

att trumman för överfart bygges av kilad sten i gott förband, enligt ritning;

att arbetena för företaget överlämnas till utförande åt därför skickad person, med vilken kontrakt om utförandet enligt bestämmelserna i detta utlåtande bör upprättas;

att samma förfaringssätt bör komma till användning vid framtida rensningar av avloppet;

att arbetena må begynna omedelbart efter det detta utlåtande vunnit laga kraft samt böra vara bragta till slut senast vid 1935 års utgång och efter färdigställandet avsynas av lantbruksingeniör samt

att de upplagda massorna böra vara undanförda eller utspridda senast fem år efter det avloppet blivit upptaget.

Därest talan mot förrättningen eller detta utlåtande finnes påkallad, må denna talan föras vid Västerbygdens Vattendomstol, till vilken besvären för att komma under prövning skola vara ingivna senast sextio dagar från nedanskrivna dag och därvid iakttagas vad i 11 kap. 85 § vattenlagen finnes stadgat i avseende å besvårs ingivande och handlingars avlämnande.

Hjälmsvik den 22 september 1933.

C.B. Carlson.

Samuel Jakobsson, Amandus Johansson.

Jämlikt 10 kap. 58 § vattenlagen förena sig undertecknade med sökanden till det företag, som avser upptagande av vattenavlopp för torrläggning av mark till Hjälmsvik Övergård i Stala socken och åsyfta med denna anslutning såväl att avloppet inom ägorna till våra fastigheter flyttas till gränsen mellan ägorna till Hjälmsvik Sörgård och Hjälmsvik Övergård som att det upptaget i denna gräns på sätt att ändamålsenlig torrläggning av marken till våra fastigheter blir beredd.

Hjälmsvik den 22 september 1933.

Artin Isaksson, ägare till 3/24 mt. Hjälmsvik Övergård.

m.h.o.p.

Josef Hermansson, del- " i 5/48 " " "

och för Amanda Hermansson, deläg. i 5/48 " " "

enligt fullmakt

Abr. Johansson enligt fullmakt för Johan Petter, Gustav & Anna Kristina

Andreasson, ägare till 3/48 mt. Hjälmsvik Övergård.

Att Artur Isaksson låtit underteckna samt Josef Hermansson och Abr.

Johansson undertecknat denna handling, innefattande av dem träffad före-
ning, betyga : C.B. Carlson, Samuel Jakobsson, Amandus Johansson.

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
<u>Värderingslängd.</u>																

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
Hjälmsvik Övergård	6 ¹⁴	1/27		<u>Artin Isaksson.</u> 1 åker, 0,25-0,30m. mylla på sand ö lera 2 " 0,20-0,25m. " " " 3 " " " " " 4 " " " " " 5 avlopp Summa
"	" 6 ¹⁵	5/108		<u>Artin Isaksson.</u> 6 åker, 0,20-0,25m. mylla på lera 7 avlopp Summa
"	" 6 ¹⁶	1/48		<u>Johan Petter, Gustav och Anna Kristina Andreasson.</u> 8 åker, 0,25-0,30m. mylla på lera 9 " " " " " 10 avlopp Summa
"	" av 6 ²⁵	4/96		<u>Johan Petter, Gustav och Anna Kristina Andreasson.</u> 11 åker, 0,25-0,30m. mylla på lera 12 " " " " " 13 avlopp Summa
"	" av 6 ²⁵	1/96		<u>Josef och Amanda Hermansson.</u> 14 åker, 0,25-0,30m. mylla på lera 15 " " " " " 16 avlopp Summa
"	" 6 ²⁶	5/96		<u>Josef och Amanda Hermansson.</u> 17 åker, 0,25-0,30m. mylla på lera 18 " " " " " 19 avlopp Summa

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	22,5							1300	292	50	1500	337	50	45	-	
	11,5							1700	195	50	1900	218	50	23	-	
	17,5							1400	245	-	"	332	50	87	50	
	48,0							1500	720	-	"	912	-	192	-	
							05,0									
	99,5						05,0		1453	-		1800	50	347	50	
	49,0							1450	710	50	1900	931	-	220	50	
							04,5									
	49,0						04,5		710	50		931	-	220	50	
	14,0							1500	210	-	2000	280	-	70	-	
	01,5							1200	18	-	"	30	-	12	-	
							00,3									
	15,5						00,3		228	-		310	-	82	-	
	21,0							1500	315	-	2000	420	-	105	-	
	05,0							1200	60	-	"	100	-	40	-	
							00,6									
	26,0						00,6		375	-		520	-	145	-	
	18,0							1500	270	-	2000	360	-	90	-	
	04,5							1200	54	-	"	90	-	36	-	
							00,5									
	22,5						00,5		324	-		450	-	126	-	
	51,0							1400	714	-	2000	1020	-	306	-	
	08,0							1200	96	-	"	160	-	64	-	
							02,0									
	59,0						02,0		810	-		1180	-	370	-	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
Hjälmsvik Övergård	19 6	1/24		<u>Josef och Amanda Hermansson.</u>
			20	åker, 0,25-0,30m. mylla på lera
				Summa
" "	8 6	1/24		<u>Artin Isaksson.</u>
			21	åker, 0,25-0,30m. mylla på lera
			22	avlopp
				Summa
" "	20 6	7/96		<u>Abr. Johansson.</u>
			23	åker, 0,25-0,30m. mylla på lera
			24	avlopp och ren
				Summa
" Sörgård	2 5	1/8		<u>Henrik Olssons arvingar.</u>
			25	åker, 0,25-0,30m. mylla på sand 5 lera
			26	" " " "
			27	" 0,20-0,30m. " "
			28	väg
				Summa
" "	3 5	1/2		<u>Anders och Hjalmar Nilsson.</u>
			29	åker, 0,25-0,30 m. mylla på lera
			30	" " " "
			31	väg
				Summa

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	o/10
	37,5							1200	450	-	2000	750	-	300	-	
	37,5								450	-		750	-	300	-	
	52,5							1300	682	50	2000	1050	-	367	50	
							01,6									
	52,5						01,6		682	50		1050	-	367	50	
	64,5							1400	903	-	2000	1290	-	387	-	
							07,5									
	64,5						07,5		903	-		1290	-	387	-	
	29,0							1400	406	-	1500	435	-	29	-	
	31,0							1450	449	50	1800	558	-	108	50	
	25,5							1700	433	50	2000	510	-	76	50	
							05,5									
	85,5						05,5		1289	-		1503	-	214	-	
	69,0							1700	1173	-	2000	1380	-	207	-	
2	20,0							1400	3080	-	"	4400	-	1320	-	
							10,0									
2	89,0						10,0		4253,	-		5780	-	1527	-	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Agofigures nummer	Agare och ägobeskrivning
				<u>S a m m a n d r a g.</u>
Hjälmsvik Övergård	14 6	1/27	1-5	Artin Isaksson
" "	15 6	5/108	6-7	" "
" "	16 6	1/48	8-10	Johan Petter, Gustav och Anna Kristina Andreasson
" " av	25 6	4/96	11-13	" " " " " " " "
" " av	25 6	1/96	14-16	Josef och Amanda Hermansson
" "	26 6	5/96	17-19	" " " "
" "	19 6	1/24	20	" " " "
" "	8 6	1/24	21-22	Artin Isaksson
" "	20 6	7/96	23-24	Abr. Johansson
" Sörgård	2 5	1/8	25-28	Henrik Olssons arvingar
" "	3 5	1/2	29-31	Anders och Hjalmar Nilsson
				S u m m a

Ersättningslängd

vid företag avseende vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Hjälmvik Övergård och Hjälmvik Sörgård i Stala socken, Göteborgs och Bohus län.

Hemman och ägare.	E r s ä t t n i n g											Summa ersätt ning.	
	för mark- upplåtelse.				för intrång								
					genom jord- upplag			genom sten- upplag					
	2. m.	4 å öre	kr.	ö.	3. m.	4 å öre	kr.	ö.	1m	4 å öre	kr.	ö.	
1.	2.	3.	4.		5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.		
<u>Hjälmvik Övergård 6</u>													
1/27 mtl. Artin Isaksson..	110	13	14	30									
	270	14	37	80									
	85	15	12	75	370	40	148-	60	40	24	-	236 85	
<u>Hjälmvik Övergård 6</u>													
5/108mtl. Artin Isaksson..					170	40	68-	56	40	22	40	90 40	
<u>Hjälmvik Övergård 6</u>													
1/48 mtl. Johan Petter, Gustav och Anna Kristina Andreasson	35	12	4	20	60	40	24	-	15	40	6	-	
<u>Hjälmvik Övergård av 6</u>													
4/96 mtl. Johan Petter, Gustav och Anna Kristina Andreasson	40	12	4	80	80	40	32-	18	40	7	20	44 -	
<u>Hjälmvik Övergård av 6</u>													
1/96 mtl. Josef och Aman- da Hermansson	10	12	1	20	35	40	14-	15	40	6	-	21 20	
<u>Hjälmvik Övergård 6</u>													
5/96 mtl. Josef och Aman- da Hermansson					80	40	32-	30	40	12	-	44 -	
<u>Hjälmvik Övergård 6</u>													
1/24 mtl. Josef och Aman- da Hermansson	50	12	6	-	60	40	24-	20	40	8	-	38 -	
<u>Hjälmvik Övergård 6</u>													
1/24 mtl. Artin Isaksson	90				90	40	36-	35	40	14	-	50 -	
<u>Hjälmvik Övergård 6</u>													
7/96 mtl. Abr. Johansson ..					140	40	56-	54	40	21	60	77 60	
Överföres	600		81	05	1085		434-	303		121	20	636 25	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
Överfört 2	600		81 05	1985		434-303			121 20	636 25
<u>Hjälmsvik Sörgård 5</u>										
1/8 mtl. Henrik Olssons arv.	75	14	10 50							
	240	14.5	34 80							
	285	17	48 45	650 40		260-158	40		63 20	416 95
<u>Hjälmsvik Sörgård 5</u> 3										
1/2 mtl. Anders O Hjalmar Nilsson	155	17	26 35							
	310	14	43 40	495 40		198	145 40		58 -	325 75
<u>Summa</u>	1665		244 55	2230		892			242 40	1378 95

Hjälmsvik den 22 september 1933.

C.B. Carlson.

Kostnadsförslag

till vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Hjälmvik Övergård och Hjälmvik Sörgård i Stala socken, Göteborgs och Bohus län.

Läge.	Längd i me- ter.	Arbete: Schaktnings, sprängning, uppläggning m.m.	An- tal	å kro- nor.	Kost- nad.		Summa kostnad.	
					kr.	ö.	kr.	ö.
		<u>Avloppssträckan A-B.</u>						
8+40-6+60	180	Sand och lera kubm.	250	0,70	175	-		
6+60-4+28	232	Lera med ngt rötter "	760	0,75	570	=		
4+28-2+55	168	" " " " "	620	0,75	465	-		
2+55-0+50	205	" " " " "	450	0,75	337	50		
		" " " " "	150	1,25	187	50	1735	-
6+60-0+50	605	Sten från gårdesgård att borttaga och förflytta 1m.	605	0,40			242	-
7		Trumma av sten 0,8x0,8x3,0 m. att bygga för överfart, enl. ritning st.	1				120	-
4+60		Trumma i sidotillopp att flytta Ersättning för markupplå- telse och intrång, enligt ersättningslängden För oförutsedda fall, till- syn m.m. tillägges c:a 10% av arbetskostnaden och ut- föres med					1378	95
							214	05
		<u>S u m m a</u>					3730	-

Hjälmvik den 22 september 1933.

G.B. Carlson.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

G.B. Carlson

T i l l ä g g s k o n t r a k t .

Sedan Kungl. Maj:t den 27 september 1935 till ett företag, avseende torrläggning av mark till Klev, Rörby, Fintorp m.fl. fastigheter i Tossene socken av Göteborgs och Bohus län, under föreskrift att låntagaren skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande lånebeloppets användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, anvisat, utöver den 7 december 1934 beviljade statsunderstöd, ett ytterligare lån av tvåhundraåttio (280) kronor att utgå från statens avdikningslånefond till bestridande av kostnader, som belöpa på kronoängen Hee nr 1 under ecklesiastika lönebostället 1/2 mantal Prästgårde nr 1¹, åtaga sig undertecknade - företagets arbetsstyrelse - för egen del samt å vederbörande intressents i företaget vägnar att beträffande det ytterligare lånet ställa oss till efter rättelse samma villkor och bestämmelser, som vi i ett av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 8 mars 1935 antaget kontrakt iklätt oss beträffande tidigare beviljade statsunderstöd till företagets utförande.

Av detta tilläggskontrakt äro tvänne lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

..... Rörby den 29.11.1935

Erik Salberg.

Johan Emanuelsson
Ernst Christensson.

Att Erik Salberg, Johan Emanuelsson, Ernst Christensson i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående tilläggskontrakt in-

tyga Hans Emanuelsson Johan Emanuelsson
.....
adress Rörby adress Lusum

Med stöd av Kungl. brevet den 27 september
1935 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl.
Maj:ts och Kronans vägnar, detta tilläggskontrakt.
Stockholm den 21 januari 1936.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar



1936 den 21 jan.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånerätt för avdikningslån den 29 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Torrläggning av mark till Klev, Rörby, Fintorp m.fl. fastigheter i Tossene socken av Göteborgs och Bohus län.

Lån 280 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts beslut den 27 september 1935.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående det-
samma upptagen fastighet.

Socken, by och hemman	Mantal	Register- nummer	Ä g a r e
-----------------------	--------	---------------------	-----------

Tossene socken

Hee

Kronolång

1

*under eckl. länbestället 1/2 avdelat Präst-
gårde 1'*

~~under eckl. länbestället 1/2~~
~~mental Prästgårde 1', arr.~~
Johan Alexandersson

Stockholm den 21 januari 1936.

På Kungl. Lantbrukestyrelsens vägnar

Albert Smith

$\frac{7}{6}$ JY

Förteckning

Över fastigheter och deras ägare, till vilkas anpart i kostnaderna för
torrlägningsföretaget i Hjälmvik Övergård och Hjälmvik Sörgård i Stala
socken, Göteborgs och Bohus län, lån från statens avdikningslånefond
söktes:

Hjälmvik Övergård 6²⁰ ✓ 7/96 mtl. ägare: Abr. Johansson.

" Sörgård 5³ ✓ 1/2 " " : Anders och Hjalmar Nilsson.

Göteborg den 8 december 1933.

P. Carlsson

1934 den 31 aug.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Terrilläggning av mark tillhörande hemmanen Hjälmsvik Övergård och Hjälmsvik Sörgård i Stala socken av Göteborgs och Bohus län.

Lån 900 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts beslut den 7 juni 1924.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Register- nummer	Ägare
<u>Stala socken.</u>			
Hjälmsvik Övergård	7/96	6 ²⁰	Abr. Johansson
" Sörgård	1/2	5 ³	Anders och Hjalmar Nilsson

Stockholm den 31 augusti 1934.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

20 AUG. 1934

Hälmvik för Värmland den 19 Juli 1934

739/34

Undertecknade intygar härmed att
likningsföretaget Hälmvik Övergård & Hälmvik Sörgård
är över hälften utfört

Hälmvik Övergård den 19 Juli 1934

~~Eugen Bengtson~~
f. av. Värmland

Rickard Olsson
Värmland

Godkänt den 19/12 24 1934

Bevis

Över verkställd avsyning av arbetena för företag, avseende vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Hjälmsvik Övergård, och Hjälmsvik Sörgård i Stala socken, Göteborgs och Bohus län.

Planen fastställd den 7 juni 1934.

Bidrag från statens avdikningsanslag 1860:- kronor.

Lån från statens avdikningslånefond 900:- kronor.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 31 augusti 1934.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1935.

Arbetsstyrelsens ordförande: Abraham Johansson, Hjälmsvik Övergård, Var rekil.

Avsyningen verkställdes av undertecknad den 5 december 1934.

Därvid befanns företaget vara utfört i nära överensstämmelse med den fastställda planen och tillstyrkes till godkännande.

Göteborg den 7 december 1934.

Marlberg



Vid den 6 november 1934 verkställd kontrollering av arbetena för vattenavlopp genom ägor till Hjälmsvik Övergård och Hjälmsvik Sör-gård i Stala socken, Göteborgs och Bohus län, befanns det till upptagande ifrågakommande avloppet förstorat i hela dess sträckning samt i företaget ingående vägtrummor ombyggda.

Innan företaget kan sägas vara i överensstämmelse med den 7 juni 1934 fastställd plan fordras dock ytterligare arbete på grund av den omständigheten att bredden blivit för snävt uttagen å vissa sträckor.

Kostnaden för resterande arbeten kan skattas till omkring 200:- kronor.

Göteborg den 22 november 1934.

W. Hareson

P. M.

D. Nr 23567/34

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: Torrläggning av mark tillhörande hemmanen Hjälmsvik Övergård
och Hjälmsvik Sörgård i Stala socken av

Göteborgs och Bohus län

Arb. plan: 7 juni 1934

Kontrakt: 31 augusti 1934

Fullbordas: 1 september 1936

Lån: 900 kronor

Statsbidrag: 1.860 kronor

Beräkn. kostnad: 3.784:61 kronor

Tillstyrkt utbet. d. 31/8 34 av lån: 450 kr.

av statsbidrag: 930 kr.

Utfört arbete enligt st.lbr.ing. C.B. Carlsson november
den --- 19 34

3.584.61 kr. = c:a 95%.

0,83 · 900 = 750	0,83 · 1860 = 1530
450	930
<u>300</u>	<u>600</u>

Ordf. i arb. styrelsen } Lantbrukaren Abraham Johansson, Hjälmsvik Övergård,

~~Ende intressent~~

Varekil.

Rekv. bifogad

av lån 300 kr.

Tillstyrkes till utbetalning

av statsbidrag 600 kr.

Stockholm den 27/11 19 34