



Akt nr:
O-E1a-0180

AU\$O-E1a-0180

annu. 2.77

486

665
34

0 1-0180

DIARIE Nr 11231
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
9 JUN. 1934

KONTRAKT.

(Arbetslöshetsföretag).

Sedan Kungl. Maj:t den 20 april 1934 för
torrläggning av mark tillhörande hemmanen Håby Övergården och Skåttene
i Håby socken av

GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄN

1/2 kronor / Riksdag

under föreskrift, att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från
Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödet användning, som Kungl. Maj:t kan
komma att föreskriva, beviljat dels ett lån av niohundrasjuttio (970)

kronor att utgå från *statens avdikningslånefond*
och dels ett *statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet av niohundrasextio (960)

kronor att utgå från *anslaget för 1933/1934 till torr-*
läggningsföretag, ägnade att motverka arbetslösheten, ävensom fastställt en av *statens*

lantbruksingenjör C.B. Carlson vid syneförrättning år 1933
upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ~~h~~*an* undertecknad ~~e~~, som av
vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~förtroendeman~~ för företaget,

med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl.
Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ~~jag~~^{vi} för egen del samt å
vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag ~~a~~ och förbind ~~a~~ ^{oss} ~~mig~~:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fast-
ställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må
efter framställning besluta,

att, vid äventyr att bidragsrätten må kunna av Kungl. Maj:t förklaras förverkad, utan
uppskov igångsätta företaget,

att fullborda arbetet till den 1 september 1935,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, företaget behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget,

att eljest på anfordran lämna de uppgifter rörande företagets utförande, som i särskild ordning må föreskrivas,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{OSS} ~~sig~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammes återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen inestå i Statskontoret, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Hälsygård den 23/5 1934.
A. Karlson ägar till 29/160 mtl. Hälsygård
Johan Hedlund ägar till 2/3 mtl. Skottum
Hans Karlson ägar till 1/3 mtl. Skottum

Att A. Karlson, Johan Hedlund och
Hans Karlson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

O. Palmqvist J. Petersson
Adress Winkedal Adress Hälsygård

Med stöd av Kungl. brevet den 20 april
1934 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 19 juni 1934.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar



Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

0 1*0180

DIARÉ NR 11231
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
9 JUN 1934

Vattenavlopp
genom ägor till hemmanen .
HÅBY ÖVERGÅRDEN och SKOTTENE
i Håby socken,
Göteborgs och Bohus län.
1933.

Avskrift:

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 20 april
1934 fastställd till efterrättelse vid arbetets
utförande. Stockholm den 4 maj 1934.


På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

C. Carlsson

Översiktskarta.



Skala 1:100 000.

Avskrift:

Betänkande.

ifråga om vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Håby Övergården och Skåttene i Håby socken, Göteborgs och Bohus län, avgivet till frågan om företagets understödjande med statsmedel.

L ä g e: Förestående hemman äro belägna invid Håby kyrka och Håbygårds station å Lysekils järnväg. Å vidstående översiktskarta är det av vatten besvärade området utmärkt med gul färgbeteckning.

B e s k a f f e n h e t: Detta område brukas såsom åker men kan jordens alstringsförmåga icke tillfullo utnyttjas ^{med mindre grundvattnet sänkes.} Jordmånen är godartad och består av omkring 0,2-0,6 m. mylla på lera.

A r e a l: Området ifråga innefattar 4,110 hektar åker.

U n d e r s ö k n i n g, f ö r s l a g m.m.: Vid syneförrättning enligt vattenlagen har undersökning av vattenavloppet ägt rum, förslag till dess förstoring uppgjorts samt kostnad och båtnad beräknats. Mot det vid förrättningen meddelade utlåtandet hava besvär ej anförts enligt vad närslutet diariibevis anger. I utlåtandet är angivet nederbördsområdets storlek, uppskattad avrinningsmängd, lutningsförhållanden samt föreslagna dimensioner, vilka ock åskådliggöras genom upprättade profil- och sektionsritningar över avloppet.

K o s t n a d: Kostnaden för företaget har beräknats till 1870:- kronor.

B å t n a d: Värdet av båtnaden för den berörda marken har skattats till 2159:25 kronor.

A r b e t s t i d: I utlåtandet är utsagt att arbetena böra vara bragta

till slut senast vid 1935 års utgång.

Statsunderstöd: Samtliga delägare i företaget, undantagandes Håby Mejeribyggnadsförening, hava ifrågasatt att komma i åtnjutande av bidrag från statens avdikningsanslag och lån från dess avdikningslånefond till bestridande av kostnaderna och utgifterna för företaget.

Dessa kostnader utgöra tillhops 2107:29 kronor. Enär förhållandet mellan kostnad och låntad d.v.s. $\frac{2107:29}{2159:25}$ utgör 0,98, så skulle enligt tillämpad norm vid tilldelning av bidrag från nämnda anslag, bidraget kunna utgöra 49,30 % av kostnaden eller i jämnat tal 1030:- kronor. Lånesökandenas andel i förestående kostnad utgör 97,69 % eller 2050:- kronor och i det beräknade statsbidraget 1000:- kronor. Drages andelen i bidraget från andelen i kostnaden skulle till bestridande av återstående del av kostnaden lån från avdikningslånefonden kunna påräknas och sålunda med 1050:- kronor.

Handlingar m.m.: Betänkandet åtföljes av: ^{nedessammandrag,} Översiktskarta, kostdiariibevis, förteckning över lånesökandena, avskrift av syneförrättningshandlingar i ett häfte, ritningar i ett blad samt arvodesräkningar.

Göteborg den 23 augusti 1933.

C.B. Carlson.

Kostnadssammandrag.

Vattenavledningen, enligt vid syneförrättningen

V		
verkställd beräkning	kronor	1723:- ²⁾ ~~1870:-~~
<u>Syneförrättningen</u> , enligt räkning	"	190:28
<u>Utreäning om statsunderstödet</u> , enligt räkning ..	"	47:01
	Summa kronor	<u>1960:29</u> 2107:29

Göteborg den 23 augusti 1933.

C.B. Carlson.

2) Minuteringen vid -

Förteckning

Över fastigheter och deras ägare, till vilkas andel i kostnaderna för
torrlägningsföretaget i Håby Övergården och Skåttene i Håby socken, Göt-
teborgs och Bohus län, lån från statens avdikningslånefond sökes:

Håby Övergården	3 ⁷	13/160	mtl. ägare: Alvar Karlsson.
" "	3 ⁸	29/480	" " : A. Karlsson.
" "	3 ⁹	29/480	" " : " "
" "	3 ¹⁰	29/480	" " : " "
" "	3 ¹⁴	11/64	" " : Hulda Svensson.
" "	3 ¹⁵	11/64	" " : Carl August, August och Sig- rid Andreasson.
Skåttene	1 ³	1/3	" " : Johan Hedlund.
"	1 ⁴	1/3	" " : " "
"	1 ⁵	1/3	" " : Hans Karlsson.

Göteborg den 23 augusti 1933.

C.B. Carlson.

tegen av Kungl. Lantbruksstyrelsen med hänsyn till nu gällande
arbets- och materialpriser.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaderna för
företaget beräknats till 1960 kronor 29 öre, varav å lä-
nesökandenas andel 1915 kronor 1 öre.

Stockholm den 4 maj 1934
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Protokoll

fört vid sammanträde med delägare i torrlägningsföretaget Håby-Skottene
å Håby den 17 maj 1934.

§ 1.

Närvarande: Johan Hedlund, Hans Karlsson, Karl Andreasson, Volrat Svensson, (enligt fullmakt för sin moder fru Hilda Svensson) samt undertecknad A.Karlson.

§ 2.

Att leda dagens förhandlingar valdes A.Karlson.

§ 3.

Till styrelse för företaget valdes enhälligt A.Karlson, Johan Hedlund och Hans Karlsson, med den förstnämnde som ordförande och kassör.

§ 4.

Till styrelsesuppleanter: Alvar Karlsson och Karl Andreasson.

§ 5.

Styrelsen fick i uppdrag att snarast möjligt upptaga ett tillfälligt lån å kronor 500:- samt snarast möjligt annonsera ut arbetet och sätta företaget i gång.

Styrelsen fick likaledes i uppdrag att å samtliga delägares vägnar underteckna samtliga till företaget hörande handlingar.

Som ovan

Vid protokollet

A.Karlson.

Johan Hedlund, Hans Karlsson, Carl Andreasson, Hulda Svensson gm.
Volrath Svensson.

Fullmakt

för min son Volrat Svensson, i Håby att vid sammanträde med entresserade uti torrlägningsföretaget Håby-Skottene bevaka mina intressen, samt å mina vägnar undertecknade samtliga handlingar rörande företaget ifråga, jämväl å lån, hållande jag för giltigt vad ombudet å mina vägnar i denna sak gör och låter. Håby Håbygård den 17 maj 1934.

Hulda Svensson

Bevittnas: Otto Hansson, Dagmar Hansson.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

A. Karlson

Aveskrift:

Protokoll vid syneförrättning i fråga om vatten-
avlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen
Håby Övergården och Skåttene i Håby socken, Göteborgs
och Bohus län.

§ 1.

Den 7 juni 1933 i Skåttene.

Närvarande; lantbruksingeniören C.B. Carlson, förrättningsman;

Axel Nilsson i Öxna och

Johan A. Johansson i Gläborg, godemän;

A. Karlsson, ägare till 29/360 mtl. Håby Övergården;

Hans Karlsson, " " 1/3 " Skåttene;

Volrat Svensson såsom ombud, enligt fullmakt, för
Hulda Svensson, ägare till 11/64 " Håby Övergården;

Johan Hedlund, " " 2/3 " Skåttene;

sökande till företaget samt

Johan Mattsson, ägare till 1/4 mtl. Håby Övergården

Carl August Andreasson, delägare i 11/64 mtl. " "

John Skotting, delägare i 1/16 mtl. Lycke Övra;

Alvar Karlsson, ägare till 13/160 mtl. Håby Övergården

§ 2.

Efter verkställd förundersökning upprättade profil- och sektionsrit-
ningar över det avlopp, om vars förstoring var fråga, företeddes jämte
nivåkarta över den mark, som i torrläggningshänseende funnits beroende
av avloppet. Sökandena åskade nu avloppet vidgat och fördjupat på sätt

att möjlighet till ändamålsenlig torrläggning av marken till deras fastigheter kunde ernås samt att kostnaden för detta arbete fördelades i förhållande till båtnaden för denna mark.

Volrat Svensson förklarade att han för sin huvudmans vidkommande icke ifrågasatte större avlopp genom ägorna nedanför den samfälliga vägen över Håby Övergården än vad som erfordrades för torrläggning av marken ovanför eller öster om denna väg.

I fråga om ersättning för markupplåtelse och intrång voro samtliga intressenter ense därom att någon ersättning för markupplåtelse icke behövde komma ifråga. För intrång genom schaktningsmassornas uppläggande hade Volrat Svensson anspråk på ersättning beträffande intrånget i detta hänseende å marken utmed avloppet väster om ovannämnda väg. Övriga markägare menade att eftersom intrånget stode i nära förhållande till båtnaden för de särskilda fastigheterna ersättning icke var påkallad, men därest Svensson vidhöll sina anspråk, finge enligt Johan Hedlunds mening ersättning för intrång gäldas till samtliga ägare till mark utmed avloppet.

A. Karlsson i Håby Övergården förtäljde att avloppet för närvarande låg helt och hållet på ägorna till hans fastigheter liksom ock att så var förhållandet å Alvar Karlssons fastighet. Vid förstoringen borde förty avloppet å nämnda sträcka flyttas till gränsen mellan Håby Övergård och Skåttene. Häremot förklarade sig Johan Hedlund i Skåttene icke ha något att erinra, därest stenen från den i gränsen liggande muren kunde läggas i det befintliga diket.

Avlopp och mark blevo föremål för besiktning och marken jämväl för

undersökning, varefter förslag till avloppets vidgning och fördjupning vart upprättat samt kostnad och båtnad beräknade.

Efter prövning av förekomna frågor meddelades utlåtande i ärendet och upplästes värderingslängden i sammandrag.

Att förvara företaget rörande handlingar och ritningar utsågs A. Karlsson i Håby Övergården pr Håbygård, åt vilken jämval uppdrogs att i föreskriven ordning kalla delägarne till sammanträde för val av styrelse för företaget, varefter förrättningen förklarades avslutad.

Dag som ovan

C. B. Carlson.

Johan A. Johansson,

Axel Nilsson.

R e s o l u t i o n .

Översändes till lantbruksingenjören i Göteborgs och Bohus län samt Älvsborgs läns norra del, som förordnas att i laga ordning verkställa i bilagda handling omförmäld förrättning; skolande bevis om detta förordnande s emottagande skyndsamt hit insändas.

Göteborg, i landskansliet, den 17 november 1931.

På länsstyrelsens vägnar:

G. Hård af Segerstad.

Birger Gillner.

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Göteborgs och Bohuslän.

Undertecknade får härmed värdsamt anhålla om förordnande för statens lantbruksingenjör att hålla syn enligt dikningslagen för torrläggning

av vattenskadade marker till hemmanen Skottene och Håby Övergård i Håby socken.

Förrättningen avser upprensning av avloppsdike för torrläggning av åkerjord och har diket en längd av c:a 800 meter och den vattenskadade åkerarealen är c:a 8 hektar.

Förrättningsstället är beläget omedelbart intill Håby station.

Då jorden är i stort behov av att bliva torrlagd önska vi att få förrättningen med det snaraste. Håbygård den 10 nov. 1931.

För Håby Mejeribyggnadsförening u.p.a.

And. G. Blad.

A. Karlson, Hans Karlsson, Johan Hedlund, Hulda Svensson gm.

V. Svensson.

Kungörelse.

I avseende å företag med syfte att vidga och fördjupa vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Håby Övergård, Skottene och Lycke Övre i Håby socken handlägges syneförrättning jämlikt 10 kap. vattenlagen vid sammanträde hos lantbrukaren Johan Hedlund i Skottene onsdagen den 7 juni 1933 kl. 11,30 f.m., då vederbörande sakägare hava att komma tillstädes för utförande av sin talan. Av företaget kan jämväl väg för samfällt bruk inom ägor till Håby Övergård komma att beröras.

Göteborg den 16 maj 1933.

C. B. Carlson.
Lantbruksingeniör.

Kungörelsen utsänd till Pastorsämbetet i Håby församling den 16 maj
samt införd i Tidningen Bohusläningen den 22 maj, varjämte underrättelse
om tid och plats för sammanträdet avlämnats å posten den 23 maj 1933 till:

Lantbrukaren Johan Hedlund,	Skottene,	<u>Håbygård.</u>
" Hans Karlsson,	"	"
Apotekaren Gustaf Bergquist,		<u>Karlshamn.</u>
Handlanden A. Karlsson,	Håby Övergård,	<u>Håbygård.</u>
Fru Hulda Svensson,	" "	"
Lantbrukaren Johan Mattsson,	" "	"
" August Andreasson,	" "	"
" Carl August Andreasson,	" "	"
Fröken Sigrid Andreasson,	" "	"
Fr. Charlotta Andersson,	Lycke Övre,	"
Lantbrukaren Johan Skotting,	" "	"
Fr. Gerda Skotting,	" "	"
Lantbrukaren Karl Grenander,	" "	"
Håby Mejeribyggnadsförening,		"
till samt Lantbrukaren K. J. Karlsson,	Håby Övergård,	"

den 26 maj 1933, betygar: C. B. Carlson.

Fullmakt

för min son Volrat Svensson, att vid sammanträde inför lantbruksingeniö-
ren den 7 dennes rörande vattenreglering emellan Skottene och Håby Övre
föra min talan. Håby den 7/6 1933. Hulda Svensson.
Bevittnas: A. Karlsson, Erik Johansson.

Utlåtande

ifråga om vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen

Håby Övergården och Skåttene i Håby socken, Göteborgs och Bohus län.

Det avlopp, om vars vidgning och fördjupning är fråga, framgår i nordvästlig riktning genom ågor till förenämnda hemman, böjer i närheten av den plats, där Lysekils järnväg korsar vattendraget å mot väster och sydväst och fortsätter i denna riktning till Gullmarsfjorden. Avloppets nederbördsområde hör alltså till området mellan Örekilsälven och Strömsån med nr 110/111.

Vid utflödet ur avdikningsområdet har avloppet att avleda vattnet från omkring 0,9 kvadratkilometer stort område, bestående såväl av odlade fält som av berg och hagmark. Med avseende till den topografiska gestaltningen hos området och till nederbördsmängden i trakten kan vattenföringskattas till 0,18 kubm. i sekunden vid ordinära flöden och medelvattenföringen till 0,014 kubm. i sekunden. Dessa vattenföringar äro härledda från en tillrinning om resp. 200 och 15 liter i sekunden pr kvadratkilometer.

Med beaktande av dessa vattenmängder, förefintliga lutningsförhållanden och jordarter samt sökandenas åstundan om beredande av möjlighet till ändamålsenlig torrläggning av marken till deras fastigheter har förslag till avloppets vidgning och fördjupning blivit uppgjort. Detta förslag innebär att avloppet i sin sträckning från en punkt 75 meter öster om Lysekils järnväg, invid vilken punkt arbetena avses började, och upp till vägen, där ågor till Lycke vidtaga och varest arbetena avses slutade, erhålla en bottenbredd av 0,30 meter, sidolutning 1:1,5 och botten-

lutning växlande efter terrängens sluttning men icke understigande 2:1000.

I ett med dessa lutningar och dimensioner upptaget avlopp har flodvattenmängden beräknats kunna avrinna vid vattendjup icke överstigande 0,5 meter och medelvattenmängden icke 0,15 meters vattendjup. Bottenläget är så valt att vid flodtillfällen någon översvämning icke är att befara och vid inträdande medelvattenstånd möjlighet till i medeltal 1,2 meters torrläggning av marken utmed avloppet står att ernå.

Trumman för den över avloppet å ägor till Håby Övergård ledande samfälliga vägen måste i följd av avloppets fördjupning ombyggas och vattenloppet därvid givas dimensionen 0,6 x 0,6 meter.

Å den över avdikningsområdet upprättade nivåkartan är den till vidgning och fördjupning ifrågakommande avloppssträckan till läget utmärkt med tvänne jämnlöpande röda linjer samt betecknad: begynnelsepunkten med A och slutpunkten med B.

Å profil- och sektionsritningar över avloppet äro lutningar och dimensioner angivna.

Den båtnad, som uppkommer för den vattensjuka marken genom avloppets upptagande har med tillämpning av i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder uppskattats i den ordning, varem sägs i 10 kap. 60 § samma lag. och resultatet införts i en detta utlåtande bifogad längd.

Avdikningsområdet är att betrakta såsom en torrläggningssamfällighet. Skäl till hänförande av mark inom denna samfällighet till särskilda avdelningar finnes ej. Varje ägare med mark inom samfälligheten deltagar

för den skull i kostnaden för företaget samt i förekommande ersättningar i förhållande till värdet av båtnaden för denna mark, sådant detta värde blivit uträknat i förenämnda längd, i vilken längd anparten efter denna grund uttryckts genom procenttal.

Underhållet av avloppet bestrides efter samma grund, som ovan bestämts för deltagandet i avloppets upptagande. Trumman över avloppet för byvägen å ägor till Håby Övergården underhålls av den eller dem, som haft att vidmakthålla den befintliga byggnaden.

Till kostnad för företaget räknas schaktningskostnad, hälften av kostnaden för ombyggandet av trumman för byvägen över ägor till Håby Övergården samt ersättning för intrång. Enär ombyggandet av trumman för nämnda väg medför minskning i kostnaden för underhållet av denna byggnad äro vägens ägare jämlikt 7:18 vattenlagen pliktige deltaga i kostnaden för ombyggnaden med belopp, svarande mot minskningen i underhållskostnaden, vilket belopp med avseende till byggnadens beskaffenhet skattas till hälften av ombyggnadskostnaden.

För upplåtelse av mark till avloppets vidgning gäldas ej ersättning, enär vederbörande markägare och ombud förklarat att ersättning för markupplåtelse ej var påkallad. För intrång genom schaktningsmassornas uppläggande gives däremot ersättning med ett såsom skäligt ansett belopp av 0.30 kronor för varje till uppschaktning kommande kubikmeter massa. De till utgivning enligt dessa grunder kommande ersättningarna äro uträknade i en särskild längd, fogad till detta utlåtande, och tillgodoräknas deltagarna vid kostnadernas slutliga fördelning.

Avgift, jämlikt 11 kap. 95 § vattenlagen skulle understiga femton kronor och skall förty icke erläggas.

Kostnaden för syneförrättningen gäldas av delägarne i förhållande till deras anpart i kostnaderna för företaget. Om så erfordras förskjutes ~~ns~~ kostnaden för förrättningen av sökandena.

Beträffande företaget bestämmes jämlikt 10:62 vattenlagen:

att företaget skall med avseende till avloppets läge, lutningar och dimensioner utföras enligt det förslag, varom avhandlas i detta utlåtande;

att för avloppet uppgrävd jord och sten lägges minst en meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa icke skarpare än 1:1;

att stenen från gårdesgården å sträckan 4+10 - 6+80 m. lägges i det befintliga diket ~~och~~ i den utsträckning så låter sig göras och i övrigt utanför det område, å vilket jorden lägges utmed denna sträcka;

att å nyss nämnda sträcka, där stenmur uppgivits utgöra gränsskillnad, avloppet upptages på sätt att dess mittellinje sammanfaller med ägo gränsen, vilket även gäller för sträckor, där avloppet framgår i gränsen mellan tvänne fastigheter;

att jorden upplägges åt den sida om den blivande mittellinjen, från vilken den tagits;

att öppningar med slänt 1:1 anordnas i upplagda jordsträngar vid förekommande svackor i markytan och i övrigt på var 40:de meter, varjämte tillses att tillstötande diken ej igenfyllas med jord eller sten, allt för att vattnet från angränsande terräng må kunna fritt nedrinna i avloppet;

att trumman för vägen vid 1+70 m. bygges av kilda sten i gott förband en-

ligt ritning;

att företagets utförande bör överlätas åt därför skickad person, med vilken kontrakt om utförandet enligt bestämmelserna i detta utlåtande bör upprättas;

att samma förfaringssätt bör komma till användning vid framtida rensningar av avloppet;

att tilläventyrs inträffande ras oförtövat avhjälpas och förstärkning vidtages, där så påfordras;

att arbetena må begynna omedelbart efter det detta utlåtande vunnit laga kraft samt böra vara bragta till slut senast vid 1935 års utgång och efter färdigställandet avsynas av lantbruksingeniör;

att vid arbetet upplagda sten- och schaktningsmassor böra vara bortförda eller utspridda inom fem år efter det vattenavledningsarbetena slutförts samt att åverkan å avloppet genom betande kreatur avhjälpes genom vederbörande fastighetsägares försorg och på hans bekostnad.

Därest talan i avseende å förrättningen eller detta utlåtande finnes påkallad, må denna talan föras vid Västerbygdens Vattendomstol, till vilken besvären, för att komma under prövning, skola vara ingivna senast sextio dagar från nedanskrivna dag. Skåttene den 7 juni 1933.

C.B. Carlson,

Johan A. Johansson,

Axel Nilsson.

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
Värderingslängd.																

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigrens nummer	Ägare och ägobeskrivning
Håby Övergården	¹⁴ 3	11/64		<u>Hulda Svensson.</u>
			1	åker, 0,2-0,3 m. mylla på gul lera
			2	" " " " "
			3	avlopp
			4	väg
				S u m m a
" "	¹⁵ 3	11/64		Carl August Andreasson, <u>August Andreasson och Sigrid Andreasson</u>
			5	åker, 0,40 m. mylla på gul lera
			6	" 0,5-0,6 m. " " "
			7	avlopp
				S u m m a
" "	¹⁴ 3	11/64		<u>Hulda Svensson.</u>
			8	åker, 0,4-0,5 m. mylla på lera
" "	¹⁰ 3	$\frac{29}{480}$		<u>A. Karlsson.</u>
			9 a	åker, 0,5-0,6 m. mylla på lera
" "	⁹ 3	$\frac{29}{480}$	9 b	<u>A. Karlsson.</u>
			9 b	åker, 0,5-0,6 m. mylla på lera
" "	⁸ 3	$\frac{29}{480}$		<u>A. Karlsson.</u>
			9 c	åker, 0,4-0,6 m. mylla på lera
			10	avlopp
				S u m m a
" "	⁷ 3	$\frac{13}{160}$		<u>Alvar Karlsson.</u>
			11	åker, 0,4-0,6 m. mylla på lera
			12	avlopp
				S u m m a
Skåttene	⁶ 1	avst.		<u>Håby Mejeribyggnadsförening u. p.ä.</u>
			13	tomt, trädgård

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	11,0							1150	126	50	1500	165	-	38	50	
	11,5							"	132	25	"	172	50	40	25	
						03,5										
						02,5										
	22,5					06,0			258	75		337	50	78	75	
	26,0							850	221	-	1600	416	-	195	-	
	48,0							1200	576	-	1800	864	-	288	-	
						03,5										
	74,0					03,5			797	-		1280	-	483	-	
	48,0							1250	600	-	1800	864	-	264	-	
	11,0							1300	143	-	1800	198	-	55	-	
	22,5							1300	292	50	1800	405	-	112	50	
	23,5							1300	305	50	1800	423	-	117	50	
						05,0										
	23,5					05,0			305	50		423	-	117	50	
	46,5							1300	604	50	1800	837	-	232	50	
						03,0										
	46,5					03,0			604	50		837	-	232	50	
	10,0							1300	130	-	1800	180	-	50	-	

Socken, hemman	Registreringsnummer	Mantal	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
Skåttene	³ 1	1/3	14	<u>Johan Hedlund.</u> åker, 0,4-0,6 m. mylla på lera
"	⁴ 1	1/3	15	<u>Johan Hedlund.</u> åker, 0,40 m. mylla på gul lera
"	⁵ 1	1/3	17	<u>Hans Karlsson.</u> åker, 0,40 m. mylla på gul lera
			18	" " " " "
			19	" " " " "
			20	avlopp
				<u>S u m m a</u>
				<u>S a m m a n d r a g.</u>
Håby Övergården	¹⁴ 3	$\frac{11}{64}$	1-4,8	Hulda Svensson
" "	¹⁵ 3	$\frac{11}{64}$	5-7	Carl August Andreasson August Andreasson Sigrid Andreasson
" "	¹⁰ 3	$\frac{29}{480}$	9a	A. Karlsson
" "	⁹ 3	$\frac{29}{480}$	9b	" "
" "	⁸ 3	$\frac{29}{480}$	9c,10	" "
" "	⁷ 3	$\frac{13}{160}$	11,12	Alvar Karlsson
Skåttene	⁶ 1	avst.	13	Håby Mejeribyggnadsförening u.p.a..
"	³ 1	1/3	14	Johan Hedlund
"	⁴ 1	1/3	15	" "
"	⁵ 1	1/3	17-20	<u>Hans Karlsson</u>
				<u>S u m m a</u>

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur	öre	för har	för ägofigur	öre			
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
51,0								1200	612	-	1700	867	--	255	-	
26,5								1300	344	50	1700	450	50	106	-	
21,5								1100	236	50	1600	344	-	107	50	
26,5								"	291	50	"	424	-	132	50	
27,5								1000	275	-	"	440	-	165	-	
							03,0									
75,5							03,0		803	-		1208	-	405	-	
70,5							06,0		858	75		1201	50	342	75	15,87
74,0							03,5		797	-		1280	-	483	-	22,37
11,0									143	-		198	-	55	-	2,55
22,5									292	50		405	-	112	50	5,21
23,5							05,0		305	50		423	-	117	50	5,44
46,5							03,0		604	50		837	-	232	50	10,77
10,0									130	-		180	-	50	-	2,31
51,0									612	-		867	-	255	-	11,81
26,5									344	50		450	50	106	-	4,91
75,5							03,0		803	-		1208	-	405	-	18,76
4 11,0							20,5		4890	75		7050	-	2159	25	100,00
Skåttene den 7 juni 1933.																
G.B. Carlson,				Johan A. Johansson,				Axel Nilsson,								

Ersättningslängd

vid företag avseende vattenavlopp för terrälläggning av mark hörande till hemmanen Håby Övergården och Skåttene i Håby socken, Gåteborgs och Bohus län.

Hemman.	Reg. nr.	Man- tal.	Ägare.	Ersättning för intrång.			
				3 m .	å kr.	kr.	ö.
Håby Överg.	14 3	11 64	Hulda Svensson.....	185	0,30	55	50
" "	15 3	11 64	Carl August Andreasson August Andreasson Sigrid Andreasson	180	"	54	-
" "	8 9 10 3 , 3 , 3 ,	29 160	A. Karlsson	220	"	66	-
" "	7 3	13 160	Alvar Karlsson	120	"	36	-
Skåttene	5 1	1/3	Hans Karlsson	175	"	52	50
"	3 4 1 , 1 .	2/3	Johan Hedlund	395	"	118	50
"	6 1	avst.	Håby Mejeribyggnadsför- ening u. p. s.	35	"	10	50
S u m m a				1310		393	-

Skåttene den 7 juni 1933.

C. B. Carlson.

Kostnadsförslag

till vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Håby Övergården och Skåttene i Håby socken, Göteborgs och Bohus län.

I å g e.	Längd i me- ter.	Arbete, jordmån m.m.	An- tal	å kro- nor	Kostnad.		Summa kostnad.	
					kr.	ö.	kr.	ö.
		<u>Avloppssträckan A-B.</u>						
0+75-2	125	Schaktning av sandbl. lera med en och annan sten kubm.	165	0,75	123	75		
2 - 4	200	" " " " "	360	"	270	-		
4 - 6	200	" " " " "	575	"	431	25		
6 - 7+17	117	" " " " "	210	"	157	50	982	50
1+67		Ombyggnad av stentrumma för byväg, enl. ritning. Genomlopp 0,6 x 0,6 m. Vägbanans bredd 3,5 m.. Kostnad 175:-kr. varav hälften på företaget st	1		87	50	87	50
4+10-6+80		Borttagning av stenmur m. För arbetets tillsyn, ofö- rutsedda fall m.m. tillägges c:a 10% av arbetskostnaden Ersättning för intrång enl. särskild längd.	270	1,00	270:-		270	-
							137	-
							393	-
					Summa kronor		1870	-

Skåttene den 7 juni 1933.

C. B. Carlson.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

C. B. Carlson

FÖREDRAGET

DEN 17 JULI 1934

LANTBRUKSSTYRELSEN

DIARIE Nr

12658

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

2 JUL. 1934

ANMÄLAN

om utförda dagsverken m. m. vid torrlägningsföretaget

Häby öbyg. i Skottene

i Häby

socken av

Hälsb. ö. i Bohus län,

utfört med statsbidrag från reservationsanslaget till torrlägningsföretag, ägnade att motverka arbetslösheten.

(Utgifter för kapitalökning 1933/1934: IV.38).

Statsbidrag 960 kronor, beviljat den 20 april 1934.

Arbetet påbörjades den 11 juni 1934

Beräknad kostnad 1.960:29 kronor

1.960,29

Anmälan avser juni månad 1934

Antal under månaden utförda dagsverken:

av särskilt för arbetets utförande lejd arbetskraft 51

av annan arbetskraft

Summa dagsverken 51

Av dessa dagsverken äro ett antal av 51 utförda av personer, som förut varit arbetslösa.

Antal vid torrlägningsföretaget under månaden sysselsatta arbetare 3

Arbetet avslutades den 19

Ovanstående är riktigt uppgivet försäkras:

Häbyggård den 30 juni 1934

Sjundeberg

ordf. i kom. nämnden.

Postadress

Häbyggård.

Denna anmälan skall för varje månad till Kungl. Lantbruksstyrelsen insändas i 3 exemplar senast den 5 i månaden näst efter den som i anmälan avses, eller, därest arbetet avslutats före utgången av sistnämnda månad, inom 5 dagar från arbetets slut.

FÖREDRAGET

DEN 16 AUG. 1934

DIARIE Nr 15272

LANTBRUKSETYRELSEN K LANTBRUKSSTYRELSEN

6 AUG. 1934

1.960:29

ANMÄLAN

om utförda dagsverken m. m. vid torrlägningsföretaget

Skåne

i

Hälsö

socken av

Bohus

län,

utfört med statsbidrag från reservationsanslaget till torrlägningsföretag, ägnade att motverka arbetslösheten.

(Utgifter för kapitalökning 1933/1934: IV.38).

Statsbidrag 960 kronor, beviljat den 20/4 1934

Arbetet påbörjades den 11 juni 1934

Beräknad kostnad 1.960:29 kronor

Anmälan avser juli månad 1934

Antal under månaden utförda dagsverken:

av särskilt för arbetets utförande lejd arbetskraft 86

av annan arbetskraft

Summa dagsverken 86

Av dessa dagsverken äro ett antal av 86 utförda av personer, som förut varit arbetslösa.

Antal vid torrlägningsföretaget under månaden sysselsatta arbetare 3-4.

Arbetet avslutades den 19

Ovanstående är riktigt uppgivet försäkras:

Hälsö den 3 aug 1934

Styrelseordförande

Ordf. i Komm. nämnden

Postadress

Hälsö

Denna anmälan skall för varje månad till Kungl. Lantbruksstyrelsen insändas i 3 exemplar senast den 5 i månaden näst efter den som i anmälan avses, eller, därest arbetet avslutats före utgången av sistnämnda månad, inom 5 dagar från arbetets slut.

FÖREDRAGET
DEN 15 SEP. 1934

DIARIE Nr 17132
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
4 SEP. 1934

LANTBRUKSSTYRELSEN

1.960:29

ANMÄLAN

om utförda dagsverken m. m. vid torrlägningsföretaget *Häby - Skattene*

i *Häby* socken av *Bohus* län,

utfört med statsbidrag från reservationsanslaget till torrlägningsföretag, ägnade att motverka arbetslösheten.

(Utgifter för kapitalökning 1933/1934: IV.38).

Statsbidrag *960* kronor, beviljat den *20/4* 19*34*

Arbetet påbörjades den *11/6* 19*34*

Beräknad kostnad 1.960:29 kr.

Anmälan avser *Augusti* månad 19*34*

Antal under månaden utförda dagsverken:

av särskilt för arbetets utförande lejd arbetskraft *57*

av annan arbetskraft

Summa dagsverken *57*

Av dessa dagsverken äro ett antal av *57* utförda av personer, som förut varit arbetslösa.

Antal vid torrlägningsföretaget under månaden sysselsatta arbetare *3*.

Arbetet avslutades den 19.....

Ovanstående är riktigt uppgivet försäkras:

Häbygård den *2/9* 19*34*

Skogsbrukare
Ordf. i Kom. nämnden
Postadress *Häbygård*

Denna anmälan skall för varje månad till Kungl. Lantbruksstyrelsen insändas i 3 exemplar senast den 5 i månaden näst efter den som i anmälan avses, eller, därest arbetet avslutats före utgången av sistnämnda månad, inom 5 dagar från arbetets slut.

20303

FÖREDRAGET

DEN 16 OKT. 1934

LANTBRUKSSTYRELSEN

DIARIE Nr

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

12 OKT. 1934

1.960:29

ANMÄLAN

om utförda dagsverken m. m. vid torrlägningsföretaget

Skattene

i

Häby

socken av

Bohus

län,

utfört med statsbidrag från reservationsanslaget till torrlägningsföretag, ägnade att motverka arbetslösheten.

(Utgifter för kapitalökning 1933/1934: IV.38).

Statsbidrag 960 kronor, beviljat den 20/4 1934

Arbetet påbörjades den 11/6 1934

Beräknad kostnad 1960:29 kr

Anmälan avser September månad 1934

Antal under månaden utförda dagsverken:

av särskilt för arbetets utförande lejd arbetskraft 52 1/2

av annan arbetskraft

Summa dagsverken 52 1/2

Av dessa dagsverken äro ett antal av alla utförda av personer, som förut varit arbetslösa.

Antal vid torrlägningsföretaget under månaden sysselsatta arbetare 3

Arbetet avslutades den 19

Ovanstående är riktigt uppgivet försäkras:

Häbyggård den 4/10 1934

Sverre Mogart

Kam. nämndens ordf.

Postadress

Häbyggård.

V

Denna anmälan skall för varje månad till Kungl. Lantbruksstyrelsen insändas i 3 exemplar senast den 5 i månaden näst efter den som i anmälan avses, eller, därest arbetet avslutats före utgången av sistnämnda månad, inom 5 dagar från arbetets slut.

FÖREDRAGET

D. 19 NOV. 1934

LANTBRUKSTYRELSEN

DIARIE N: 21722

K. LANTBRUKSTYRELSEN

3 NOV. 1934

1.960:29

ANMÄLAN

om utförda dagsverken m. m. vid torrlägningsföretaget

Häby - Skottene

i

Häby

socken av

Bohus

län,

utfört med statsbidrag från reservationsanslaget till torrlägningsföretag, ägnade att motverka arbetslösheten.

(Utgifter för kapitalökning 1933/1934: IV. 38).

Statsbidrag 960 kronor, beviljat den 20/4 1934

Arbetet påbörjades den 11/6 1934

Beräknad kostnad 1960:29 kr

Anmälan avser oktober månad 1934

Antal under månaden utförda dagsverken:

av särskilt för arbetets utförande lejd arbetskraft 69

av annan arbetskraft

Summa dagsverken 69

Av dessa dagsverken äro ett antal av 69 utförda av personer, som förut varit arbetslösa.

Antal vid torrlägningsföretaget under månaden sysselsatta arbetare 3

Arbetet avslutades den 19

Ovanstående är riktigt uppgivet försäkras:

Häbygård den 2/10 1934

Sjunde Skogst.

Kon. nämndens ordf.

Postadress

Häbygård.

V

Denna anmälan skall för varje månad till Kungl. Lantbruksstyrelsen insändas i 3 exemplar senast den 5 i månaden näst efter den som i anmälan avses, eller, därest arbetet avslutats före utgången av sistnämnda månad, inom 5 dagar från arbetets slut.

20/4 34

DIARIE Nr 24141

K. LANTBRUKSSTYRELSEN


24 AUG. 1933

Förteckning

Över fastigheter och deras ägare, till vilkas anpart i kostnaderna för
torrlägningsföretaget i Håby Övergården och Skåttene i Håby socken, Gö-
teborgs och Bohus län, lån från statens avdikningslånefond sökes:

Håby Övergården	3 ⁷	13/160	mtl. ägare:	Alvar Karlsson.
"	" 3 ⁸	29/480	"	" 3: A. Karlsson.
"	" 3 ⁹	29/480	"	" 3: " "
"	" 3 ¹⁰	29/480	"	" 3: " "
"	" 3 ¹⁴	11/64	"	" 1: Hulda Svensson.
"	" 3 ¹⁵	11/64	"	" 2: Carl August, August och Sig- rid Andreasson.
Skåttene	1 ³	1/3	"	" 5: Johan Hedlund.
"	1 ⁴	1/3	"	" 5: " "
"	1 ⁵	1/3	"	" 6: Hans Karlsson.

Göteborg den 23 augusti 1933.



1934 den 10 aug.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förvänsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Torrläggning av mark tillhörande hemmanen Håby Övergården och Skåttene i Håby socken av Göteborgs och Bohus län.

Lån 970 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts beslut den 20 april 1934.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Register- nummer	Ägare
<u>Håby socken.</u>			
Håby Övergården	13/160	7	Alvar Karlsson
"	"	3 8	
"	29/480	3 9	A. Karlsson
"	29/480	3 10	Densamme
"	29/480	3 14	Densamme
"	11/64	3 15	Hulda Svensson
"	11/64	3	Carl August, August och Sigrid Andreasson
Skåttene	1/3	3	Johan Hedlund
"	1/3	1 4	
"	1/3	1 5	Densamme
"	1/3	1	Hans Karlsson

Stockholm den 10 augusti 1934.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

665/34
A. KARLSON

Telefon 53 c. Munkedal

Postgiro n:o 25829

HÄBYGÅRD den

29-7

1934

DIARIE Nr 14690

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

30 JUL. 1934

Kungl. Lantbruksstyrelsen
Stockholm

För några veckor sedan ($\frac{1}{7}$) insände jag till Kungl. Lantbruksstyrelsen anskallan att utifrån den 20/4 1934 beviljade anslaget till Fostläggnings föreläggelse Häby - Skattene i Häby socken. Anmälan om fullgjorda dagsverken redovisades. Bestyrkta av Krm. nämndens ordförande bifogades.

Sedan dess har intet ankänt, och då vi äro beroende av medlen för arbetets fortsatta bedrivande vore jag mycket tacknös om anslaget kunde bli utbetaladt snarast.

Arbetet pågår nu med 4 man och avlöning vänta dessa nästa fredag.

Lmn ora

A. Karlson

66 7/34

DIARIE Nr 24624
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
4 DEC. 1934

Vid den 16 december 1934 av förste assistenten Th. Herdenberg verkställd kontrollering av arbetena för vattenavloppet genom ägorna till Håby Övergården och Skåttene i Håby socken befanns den ifrågakommande avloppssträckan upptagen till hela sin längd och trumman för utfartsvägen över sträckan ombyggd.

Vid arbetenas utförande hade emellertid loppet blivit väl snävt å vissa ställen, varjämte schaktningsmassorna icke undanförts till föreskrivet avstånd samt glacin invid trumman icke anbragts.

Kostnaden för resterande arbetens utförande beräknas icke behöva överskrida 400:- kronor.

Göteborg den 1 december 1934.

Mareson

P. M.

D. Nr 24624/34

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: Torrläggning av mark tillhörande hemmanen Håby Övergården
och Skåttene i Håby socken av

Göteborgs och Bohus län

Arb. plan: 20 april 1934

Kontrakt: 19 juni 1934

Fullbordas: 1 september 1935

Lån: 970 kronor

Statsbidrag: 960 kronor

Beräkn. kostnad: 1.960:29 kronor

av lån: 300 kr.

Tillstyrkt utbet. d. 10/8 34

av statsbidrag: 300 kr.

Utfört arbete enligt st.lbr.ing. C.B. Carlson den 16/11 19 34

kr. = c:a %.

1960.29

400

1560.29/1960.29 = 80%

 $0,70 \cdot 970 = 650$
300
350

Ordf. i arb. styrelsen

~~Ende-intressent~~

Lantbrukaren A. Karlson, Håby Övergård,

Håbygård.

Rekv. bifogad

av lån 350 kr.

Tillstyrkes till utbetalning

av statsbidrag 350 kr.

Stockholm den 12/12 19 34

S A M M A N D R A G

Över utgifterna för torrlägningsföretaget Håby övre - Skottene
vartill den 20 april 1934 av Statens avdikningslånefond beviljats,
dels ett lån av niohundrasjuttio (970) kronor, och dels ett statsbidrag
av niohundrasextio (960) kronor, och varav uppburits resp. 650.00 -
650.00 kronor, eller tillsammans 1.300 kronor.

Enligt verifikationer, som härmed bifogas i original, och
i nummerföljd från no. 1 till no. 41 har till denna dag
utbetalts kronor

1.543.74

Härtill kommer följande, som ännu
ej betalats, i avvaktande på resterande
anslag och lån:

Lantbruksingeniören Herr C.B. Carlsons
räkning av den 14 sept. 1935

79.01

Enligt av Herr Lantbruksingeniören
upprättad ersättningslängd för intrång

393.--

Dito för arbetets tillsyn m.m. upptaget

till kr. 137.00, men torde få nedskrivs till 100. - 2.115.75

Summa kronor

2.115.75

Håby och Skottene adress Håbygård den 25 sept. 1935

Beviljat kostn. 1.960:29
J. Hedman, Hans Karlsson

J. Karlsson

Lantbruksingenjören Godkänd den 9 okt 1935
i Göteborgs och Bohus län
samt Älvsborgs läns norra del
GÖTEBORG.

18413
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
30 AUG. 1935

verifikation
Åtunga

Bevis

över verkställd avsyning av arbetena för företag, avseende torrläggning
av mark hörande till hemmanen Håby Övergården och Skåttene i Håby soc-
ken, Göteborgs och Bohus län.

Planen fastställd den 20 april 1934.

Statsunderstöd: lån från avdikningslånefonden 970:- kronor.

bidrag från anslaget för 1933/1934 till torrlägnings-
företag, ägnade att motverka arbetslösheten 960:- kronor.

Kontrakt antaget den 19 juni 1934.

Arbetstid till den 1 september 1935.

Vid den 10 augusti 1935 verkställd avsyning av arbetena för företa-
get ifråga befunnos dessa arbeten utförda i nära överensstämmelse med den
fastställda planen, varför företaget förordas till godkännande.

Göteborg den 29 augusti 1935.

M. Carlsson



depon. 315 1/2