



Akt nr:
O-E1a-0181

AU\$O-E1a-0181

637
34

DIARIE Nr 7541
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
16 APR. 1934

0 2*0181

KONTRAKT.

(Arbetslöshetsföretag).

Sedan Kungl. Maj:t den

2 mars 1934

för

torrläggning av mark tillhörande hemmanen Håltane, Skogby, Skibbe-
vall m.fl. i Kville och Svenneby samt Bottna socknar av

GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄN

under föreskrift, att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från
Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödet användning, som Kungl. Maj:t kan
komma att föreskriva, beviljat dels ett lån av fyratusenettthundra (4.100)

kronor att utgå från *statens avdikningslånefond*

och dels ett *statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet av tretusentvåhundrafyrtio
(3.240)

kronor att utgå från *anslaget för 1933/1934 till torr-*

läggningsföretag, ägnade att motverka arbetslösheten, ävensom fastställt en av

statens lantbruksingenjör C.B. Carlson vid syneförrättning år 1933

upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha ~~en~~ undertecknad ~~en~~, som av

vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~förtroendemän~~ för företaget,

med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl.

Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ^{vi} jag för egen del samt å
vederbörande intressenters i företaget vägnar åtaga och förbinda ^{oss} mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fast-
ställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må
efter framställning besluta,

att, vid äventyr att bidragsrätten må kunna av Kungl. Maj:t förklaras förverkad, utan
uppskov igångsätta företaget,

att fullborda arbetet till den 1 september 1936,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget,

att eljest på anfordran lämna de uppgifter rörande företagets utförande, som i särskild ordning må föreskrivas,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} ~~sig~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammes återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Skogby den 28 - 3 1934.
Frits Nilsson ägar till $\frac{2}{16}$ mtl. Lycke av 2'
" " $\frac{1}{8}$ " Skogby Mellang 13
Anders Jönsson ägar till $\frac{1}{4}$ mtl. Skibblavall 13
" " $\frac{1}{4}$ " " 13
Gust. Andersson (ägnare av) $\frac{1}{4}$ mtl. Skogby sig. 3

Att Frits Nilsson i Lycke, Anders Jönsson i Skibblavall
och Gust. Andersson i Skogby

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Gust. Bergkvist. Gustav Barkstedt
Adress Skogby Lutesborg Adress Lycke Gärlerborg

Med stöd av Kungl. brevet den 2 mars
1934 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 24 april 1934.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

0

2*0181

DIARIE Nr 7541

K. LANTERAKSSTYRELSEN

16 APR 1934

Vattenavlopp

genom ägor hörande till hemmanen
Håltane och Lycke i Kville socken,
Skogby och Gullön i Svenneby socken
samt Skibbevall i Bottna socken,
Göteborgs och Bohus län.

1933.


Avskrift:

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 2 mars 1934
fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 13 mars 1934.


På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'M. H. Smith', written over a faint rectangular stamp area.

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

B e t ä n k a n d e .

ifråga om vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Håltane och Lycke i Kville socken, Skogby och Gullön i Svenneby socken samt Skibbevall i Bottna socken, Göteborgs och Bohus län.

L ä g e: Förenämnda hemmans ägor äro belägna mellan Bottna och Kville kyrkor, 2-3 km. från den förra och 4-5 km. från den sistnämnda samt omkring 12 km. västerut från Dingle station å Bohusbanan. Å vidstående översiktskarta är det område, om vars bättre torrläggning är fråga, till ungefärligt läge utmärkt med gul färg.

B e s k a f f e n h e t: Området ifråga brukas såsom åker om än med svårighet på grund av tidtals inträffande översvämningar samt högt grundvatten, omständigheter, vilka leda sitt ursprung från alltför små vattenavlopp. Jordmänen å åkerfälten är av särdeles godartad beskaffenhet och utgöres av 0,2-0,5 m. mylla på lera eller sand och lera.

A r e a l: Området innefattar 41:783 hektar.

U n d e r s ö k n i n g , f ö r s l a g m.m.: Vid syneförrättning enligt vattenlagen har undersökning av de till förstoring ifrågakommande avloppen samt av marken utmed dessa ägt rum, förslag till förstoringen uppgjorts, kostnad och båtnad beräknats samt deltagningsskyldigheten reglerats. Mot förrättningen och därvid meddelat utlåtande hava besvär ej anförts, enligt vad som framgår av närslutet diariibevis.

B å t n a d: Den genom företagets utförande uppkommande båtnaden för den i torrlägningshänseende påverkade marken har skattats till ett värde

av 10202 kronor 65 öre.

K o s t n a d: Den för utförandet beräknade kostnaden jämte ersättningar för markupplåtelse och intrång belöper sig till 7820:- kronor.

A r b e t s t i d: I det vid syneförrättningen meddelade utlåtandet har tidpunkten för arbetenas slutförande bestämts till utgången av år 1935.

S t a t s u n d e r s t ö d: Samtliga delägare i företaget söka såväl anslag som lån av statsmedel till bestridande av kostnader och utgifter i avseende å företaget. Beräknad kostnad för företaget, utgifter för syneförrättningen samt för utredningen av frågan om statsunderstöd belöper sig jämte stadgad domstolsavgift till 8471:07 kronor. Förhållandet mellan kostnad och bätnad = 0,83: 1. Enligt villkoren för och gängse norm vid beräkning av bidrag från statens avdikningsanslag skulle företaget kunna understödjas med bidrag från nämnda anslag svarande mot 44,05 % av förestående kostnadssumma d.v.s. med 3731:50 kr. eller i jämnat tal 3730 kronor. Till återstående delen av kostnaden = 4740:- kronor torde lån från avdikningslånefonden kunna påräknas.

H a n d l i n g a r o c h r i t n i n g a r: Detta betänkande åtföljes av: Översiktskarta, kostnadssammandrag, protokoll angående val av styrelse för företaget, handling angående statsunderstöd, förteckning över lånesökandena, ^{diariibevis,} förmynderskapsprotokoll, avskrift av syneförrättningshandlingar, kopia av ritningar i två blad samt arvodesräkningar.

Göteborg den 31 maj 1933.

C.B. Carlson.

Kostnadssammandrag.

1/ Vattenavledningen, enligt vid syneförrättningen verkställd beräkning

kr onor ^{6720:- *)}
~~7820:-~~

2/ Syneförrättningen, enligt räkning " 541:66

3/ Utredningen om bidrag och lån, enligt räkninge... " 94:11

4/ Domstolsavgift, enligt utlåandet " 15:30

Summa " 7371:07
~~8471:07~~

Göteborg den 31 maj 1933.

C.B. Carlson.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 7371 kronor 7 öre, varav å lånesökandenas andel 7332 kronor, sedan därav från delaktighet i lånet utesluts fastigheterna Håltane 1⁴, Skogby Mellangården 1⁵ och Skogby Sörgården 3¹⁶.

Stockholm den 13 mars 1934.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

**) Minskningen vidtagen av Kungl. Lantbruksstyrelsen med hänsyn till nu gällande arbets- och materialpriser.*

Avskrift:

Undertecknade, delägare i det företag, som avser vattenavlopp för torrläggning av mark, hörande till hemmanen Hultane och Lycke i Kville socken, Skogby och Gullön i Svenneby socken samt Skibbevall i Bottna socken, Göteborgs och Bohus län, önska komma i åtnjutande av anslag och lån av statsmedel, anvisade för dylikt ändamål, och giva för den skull styrelsen för företaget i uppdrag:

att göra framställning om största möjliga såväl bidrag från statens avdikningsanslag som lån från dess avdikningslånefond till bestridande av kostnaderna för företagets genomförande;

att, därest dylikt bidrag och lån beviljas, med vederbörande myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande samt

att emottaga beviljade bidrags- och lånebelopp.

Skogby den 17 maj 1933.

Karl Gustavsson,	ägande	153/1024 mant.	Hultane,
A. Birger Andersson,	"	1/2 "	Skogby Mellangård,
Hugo Andersson,	"	" "	" "
Ernst Kristensson,	"	3/32 "	Gullön,
Martin Karlsson,	"	lägenheten Skogbyhed	under Skogby Sörgård.
Karl Bergkvist,	"	"	" "
Georg Josefsson,	"	151/512 mtl.	Håltane

genom Johan Kristensson, förmyndare.

Johan Hansson,	ägande	3/32 "	Gullön och 1/8 mtl.	Skogby Sörg.
----------------	--------	--------	---------------------	--------------

Teodor Eliasson,	ägare	3/16 mtl.	Gullön.
Jöns Ottosson,	"	1/4 "	Skibbevall.
Aron Andersson,	"	till 1/4 "	Skogby Sörgård.

Egenhändiga namnteckningarna bevittnas:

Anders E. Johansson, Foglekärr, Karl Andersson, Foglekärr.

Anders Jönsson, ägare till 1/4 mt. Skibbevall.

Georg Josefsson, " " 151/512 mtl. Håltane genom Nancy Josefsson,
förmyndare,

Frits Nilsson, ägare till 3/16 mantal Lycke Wremsgård samt 1/2 mant.
Skogby Mellangård.

Ovanstående personers egenhändiga namnteckningar bevittnas:

Hans Hansson, Torpane ; Henry Karlsson, Yllene.

Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde
med delägarna i det företag, som avser torr-
läggning av mark hörande till hemmanen Hul-
tane och Vremslycke i Kville socken, Skogby
och Gullön i Svenneby socken samt Skibbevall
i Bottna socken, Göteborgs och Bohus län.

§ 1.

Till styrelse för företaget valdes enhälligt Frits Nilsson, Vremslycke,
Anders Jönsson, Skibbevall och Gust. Anderson, Skogby.

§ 2.

Att justera protokollet valdes Johan Hansson, Gullön och Martin Carlsson, Skogbyhed.

Vid protokollet

Gust. Andersson.

Justerat: Johan Hansson, Gullön. Martin Carlson, Skogbyhed.

Rätt avskrivet betygas: Gust. Andersson.

Förteckning

Över fastigheter och deras ägare, till vilkas anpart i kostnaderna för torrlägningsföretaget i Håltane och Lycke i Kville socken, Skogby och Gullön i Svenneby socken samt Skibbevall i Bottna socken, Göteborgs och Bohus län, lån från statens avdikningslånefond sökes:

Håltane	3	153		
	1	1024 mtl.	Ägare: Karl Gustavsson,	
"	4	151		
	~~1~~	~~512~~	~~" : Lars Georg Josefsson,~~	
Lycke	1			
	av 2	3/16 "	" : Fritz Nilsson,	
Skogby Mellangården	2			
	1	1/2 "	" : Birger och Hugo Andersson,	
"	3			
"	1	1/2 "	" : Fritz Nilsson,	
"	5	avs. f. d.		
	~~1~~	~~Soldattorp~~	~~" : " "~~	
"	2			
" Sörgården	3	1/4 "	" : Aron Andersson,	
"	3			
"	3	1/8 "	" : Johan Hansson,	
"	5			
"	3	1/16 "	" : " "	
"	7	låg.		
"	3	Skogbyhed	" : Martin Karlsson,	
"	13			
"	3	låg.	" : " "	
"	14	avs. f. d.		
"	3	Soldattorp	" : Karl Bergkvist,	
"	15			
"	3	"	" : " "	
"	16			
	~~2~~	~~"~~	~~" : " "~~	
Gullön	2			
	1	3/16 mtl.	" : Theodor Eliasson,	
"	4			
"	1	3/32 "	" : Johan Hansson,	
"	5			
"	1	3/32 "	" : Ernst Kristensson,	
"	2			
Skibbevall	1	1/4 "		
	3	1/4 "	" : Anders Jönsson och Jöns	
	14	1/4 "	Ottosson	
		Soldattorp		

Skibbevall	³ 1	1/4	mtl.	ägare: Anders Jönsson,
"	⁴ 1	1/4	"	" : Jöns Ottosson,

Göteborg den 31 maj 1933.

C.B. Carlson.

*Styckningarna med de tecken utförda av Ljung.
Lantbrukstygarna. R.R.*

*Bestyrkes i tjänstens vägar.
W. Karlsson*

Avskrift:

Protokoll vid syneförrättning i fråga om vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Hultane, och Wremslycke i Kville socken, Skogby och Gullön i Svenneby socken samt Skibbevall i Bottena socken, Göteborgs och Bohus län.

§ 1.

Den 29 september 1931 i Vremslycke.

Närvarande: lantbruksingenjören C.B. Carlson, förrättningsman;

Bernt Andersson i Övertun och

Oskar Olsson i Rörane, godemän;

Fritz Nilsson, ägare till 3/16 mtl. Vremslycke och

" 1/2 " Skogby;

Gustav Andersson i Skogby Sörgård såsom ombud, enligt fullmakt, för

Aron Andersson, ägare till 1/4 mtl. Skogby Sörgård och

" 1/16 " " Nedergård;

Johan Kristensson i Nyborg, förmyndare för:

Lars Georg Josefsson, ägare till 151/512 mtl. Hultane.

Johan Josefsson i Hultane såsom god man i boet efter Hans Josefsson, fader till Lars Georg Josefsson;

Karl Gustavsson, ägare till 153/1024 mtl. Hultane;

Birger Andersson och Hugo Andersson, ägare till 1/2 mtl. Skogby Mellang.;

Johan Hansson, ägare till 3/32 mtl. Gullön och

" 1/8 " Skogby Sörgård;

Martin Karlsson,	ägare till lög. Skogbyhed under Skogby Sörgård;
Karl Bergkvist,	" " " f.d.soldattorp under " "
Ernst Kristensson,	" " 3/32 mtl. Gullön och
	" 1/8 " Skogby Sörgård;
Theodor Eliasson,	" " 3/16 " Gullön;
Anders Jönsson,	" " 1/2 " Skibbevall;

Oskar Karlsson i Jored, ordförande i Kville härads vägstyrelse.

§ 2.

Det upplystes att Bernt Andersson i Övertun var ledamot i Kville härads vägstyrelse och kunde anses jävig att deltaga i ärendets behandling eftersom allmänna vägar berördes av företaget. Att tjänstgöra såsom godesman i Anderssons ställe vart Henrik Karlsson i Svenneby tillkallad och tillstädeskommen.

§ 3.

Efter skedd förundersökning upprättade profil- och sektionsritningar över de avlopp, om vilkas förstoring fråga väckts, företeddes tillika med nivåkarta över den av vatten besvärade marken. Sökanden åskade nu dessa avlopp vidgade och fördjupade till sådan omfattning att möjlighet till ändamålsenlig torrläggning av marken till hans fastigheter ernåddes samt förpliktelse för var och en ägare till mark, som röntes åtnad genom dessa arbeten, att deltaga i kostnaderna för samma.

Gustav Andersson i Skogby upplyste därom att den fastighet, för vilken han i ansökningen antecknats såsom ägare, rätteligen tillhörde hans fader Aron Andersson. Såsom ombud för fadern önskade nu Gustav Andersson förena

sig med sökanden om företaget, varom skriftlig handling vart upprättad och bilagd protokollet. Handlingen ifråga vart jämväl undertecknad av Anders Jönsson i Skibbevall.

Det upplystes att sedan tiden för undersökningen Hans Josefsson i Hultane avlidit och att hans arvinge var sonen Lars Georg Josefsson, för vilken modern Nancy Josefsson och Johan Kristensson voro förmyndare samt Johan Josefsson i Hultane god man i boet.

§ 4.

Beträffande de allmänna vägar, som korsade vattendragen, uppgavs den mellan Gullön och Svenneby ny kyrka vara byggd på 1890-talet och den mellan Bärfendal och Skogbyhed på 1920-talet, under det att vägen mellan Sjøröd och Bottna hed anlagts före 1880. För sist nämnda väg hade dock trumman över avloppet varit föremål för ombyggnad omkring år 1907 på grund av förefintlig byggnads bristfällighet. Därest nämnda trumma ånyo behövde ombyggas i anledning av avloppets fördjupning förmenade Anders Jönsson i Skibbevall att denna ombyggnad finge bekostas av de väghållningsskyldige. Ordföranden i vägstyrelsen bestred riktigheten av denna uppfattning och ansåg att den erforderliga ombyggnaden finge ske på torrlägningsintressenternas bekostnad. Till betryggande av vägtrafiken finge räck anläggas eller bankett anordnas utmed den sträcka av vägen, där avlopp framgick och behövde förstoras.

Trummor för utfarts- och ägovägar över avloppen finge enligt ägarnes mening ombyggas på gemensam bekostnad.

§ 5.

För upplåtelse av mark till avloppens vidgning så ock för intrång genom schaktningsmassornas uppläggande ansågs ersättning böra beräknas och gäldas.

Avloppet utmed gränsen mellan Skibbevall och Skogby finge enligt Anders Jönssons mening utvidgas åt gränsen mot Skogby, eftersom avloppet ifråga helt och hållet nu låg på ägor till Skibbevall.

§ 6.

Axel Andersson i Vrångstad, som kommit tillstådes, anförde att därest det nu ifrågasatta företaget komme till utförande före det, som vore planerat i Vrångstad och Skogby, det kunde befaras att vattentillloppet bleve hastigare till avloppet genom sist nämnda ägor och ökad översvämning å dessa en följd härav. Andersson önskade för den skull att med utförandet måtte dröja till dess förslag till avloppets förstoring genom Vrångstad föreläge och arbetena härför kommit igång. Sökanden och de som förenat sig med honom, menade dock att de icke längre kunde uppskjuta arbetena med det företag, varom nu var fråga, enär behovet av torrläggning var synnerligen stort.

§ 7.

Avlopp och mark blevo föremål för besiktning och marken jämväl för undersökning i och för båtnadens beräkning. Härefter tillkännagavs att sedan förslag upprättats, kostnad och båtnad uträknats samt förekommande ersättnings- och andra frågor prövats, resultatet skulle föreläggas intressenterna vid sammanträde, kungjort i stadgad ordning.

Dag som ovan

C.B. Carlson,

Oscar Olsson, Henric Carlsson.

§ 8.

Den 4 maj 1932 i Vremslycke.

Närvarande: förestående synemän och följande sakägare:

Johan Kristensson i Nyborg jämväl såsom ombud, enligt fullmakt för

Nancy Josefsson i Hultane;

Karl Gustavsson i Hultane;

Fritz Nilsson i Vremslycke;

Birger Andersson i Skogby Mellangården;

Anders Jönsson i Skibbevall;

Ernst Kristensson i Gullön;

Gustav Andersson i Skogby såsom ombud, enligt fullmakt, för

Aron Andersson i Skogby samt

Axel Andersson i Vrångstad och

Martin Karlsson i Skogby.

§ 9.

Birger Andersson i Skogby avlämnade en skrivelse från vissa personer med protest mot utförandet av det nu ifrågasatta företaget förrän det företag, som avsåg bättre torrläggning av botten i det s.k. Skogbyvatten, varom fråga väckts, hade blivit genomfört samt med krav på ersättning för den skada som kunde uppstå, därest företaget inom Hultane, Vremslycke m.fl. hemman omedelbart komme till utförande. Skrivelsen ifråga bilades protokollet.

Fritz Nilsson i Vremslycke förklarade att det ifrågasatta uppskovet

skulle få särdeles menliga följder för hans vidkommande, enär han tackdikat en avsevärd del av marken till sina fastigheter. Då systemen saknade nöjaktigt avlopp, var fara värt att den utförda dikningen icke skulle bestå eller lämna åsyftat resultat. En förstoring av avloppen var därför ofrånkomlig inom den närmaste tiden. Av samma uppfattning var Anders Jönsson i Skibbevall och Gustav Andersson i Skogby, vilken sistnämnde även framhöll vanskligheten med Skogbyvattensföretaget i avseende till dess bärighet. Det kunde befaras att detta företag krävde kostnader som överstege värdet av båtnaden genom företaget och att det på grund härav icke komme till utförande.

Såväl Axel Andersson i Vrångstad som Birger Andersson i Skogby vidhöll emellertid sin uppfattning om den menliga inverkan utförandet av det företag, varom nu var fråga, skulle få på de lågt belägna fälten å deras ägor, särskilt i avseende till det lerslam, vars avsättning på växterna i Skogbyvatten bleve en given följd av grävningsarbetena. Anspråk på ersättning för dylik olägenhet kunde enligt deras mening icke utebliva.

Efter åtskillig överläggning och sedan förrättningsmannen tillkännagivit att undersökning för torrläggning av marken inom Skogbyvatten komme att ske inom den närmaste tiden och utredningen i detta ärende i görligaste mån påskyndas förlkarade sökandena att de funno sig i det begärda uppskovet med avslutningen av den pågående förrättningen till dess förenämnda utredning blivit verkställd under förutsättning dock att resultatet av utredningen i fråga föreläge före detta års utgång.

Sammanträdet förklarades därpå avslutat med beskedet att ärendet komme att åter upptagas till behandling å tid och plats, varom kungörelse skulle utfärdas.

Dag som ovan

C.B. Carlson,

Henric Karlsson,

Oscar Olsson.

§ 10.

Den 16 mars 1933 i Skogby.

Närvarande: förestående synemän och följande sakägare och ombud:

Fritz Nilsson i Wremsl ycke;

Birger Andersson i Skogby Mellang.;

Hugo Andersson i " ";

Johan Hansson på Gullön;

Gustav Andersson i Skogby Sörgården;

Ernst Kristensson på Gullön;

Theodor Eliasson på " "

Aron Andersson i Skogby Sörgården;

Karl Gustavsson i Hultane;

Johan Kristensson i Nyborg;

Anders Jönsson i Skibbevall.

Förslag till vattenavloppens förstoring företeddes jämte kostnadsberäkning. Mot förslag eller beräkning yppades ingen erinran.

Det tillkännagavs att förrättningen angående Skogbyvattens avsänkning avslutats föregående dag med resultat att tillstånd till nämnda företag erhållits.

Efter prövning av de frågor, som röra nu avhandlade företag, meddelades

utlåtande i ärendet och upplästes företedd kostnadsfördelningslängd.

Att förvara företaget rörande handlingar och ritningar utsågs Gustav Andersson i Skogby Sörgården per Gerlesborg. Åt samme Gustav Andersson och Anders Jönsson i Skibbevall uppdrogs att i föreskriven ordning kalla delägarne till sammanträde för val av styrelse för företaget, varefter förrättningen förklarades avslutad. Skogby den 16 mars 1933.

C.B. Carlson.

Henric Carlsson, Oskar Olsson.

Resolution.

Översändes till lantbruksingenjören i Göteborgs och Bohus län samt Älvsborgs läns norra del, som förordnas att i laga ordning verkställa i bilagda handling omförmäld förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Göteborg, i landskansliet, den 17 januari 1930.

Oscar von Sydow.

Ernst Thorin.

Till Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Göteborgs och Bohus län.

Undertecknade anhåller härmed vördsamt om förordnande för behörig förrättningsman att jämlikt bestämmelserna i 10 kap. vattenlagen förrätta syn för upptagande av avloppsdike genom och fråg vattenbesvärade ägor hörande till hemmanen Hultane och Wremslycke i Kville socken, Skogby och Gullön i Svenneby socken samt Skibbevall i Bottna socken.

Wremslycke och Skogby per Gerlesborg den 20 december 1929.

Frits Nilsson, Ägare till 3/16 mtl. Wremslycke och 1/2 mtl. Skogby.

Gustaf Andersson, " " 5/16 " Skogby Södergård.

Förutom förenämnda fastigheter förmenas företaget beröra mark hörande till 1/4 mtl. Hultane i Kville Ägare Hans Josefsson,

1/4 " " " " " Gustav Johansson,

1/4 " Gullön i Svenneby " Johan Hansson,

1/2 " Skibbevall i Bottna " Anders Jönsson,

1/2 " " " " " Jöns Ottosson,

1/4 " Gullön i Svenneby " Ernst Kristensson,

1/2 " Skogby i Svenneby " Birger och Hugo Andersson.

Kungörelse.

I avseende å företag med ändamål att genom upptagande av avloppsdike bereda bättre torrläggning av mark hörande till hemmanen Hultane och Wremslycke i Kville socken, Skogby och Gullön i Svenneby socken samt Skibbevall i Bottna socken, Göteborgs och Bohus län, handlägges syneförrättning jämlikt 10 kap. vattenlagen vid sammanträde hos lantbrukaren Fritz Nilsson i Wremslycke tisdagen den 29 september 1931 kl. 11.30 f.m., då vederbörande saksägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Företaget kan jämväl komma att beröra allmän väg samt utfarts- och ägovägar å ägor till förenämnda hemman. Göteborg den 7 september 1931.

C.B. Carlson.
Lantbruksingeniör.

Kungörelsen utsänd till Pastorsämbetena i Kville, Svenneby och
 Bottna församlingar den 7 september 1931 samt införd i Tidningen Bohus-
 läningen den 9 september, varjämte underrättelse om tid och plats för
 sammanträdet avlämnats å posten den 14 september 1931 till:

Lantbrukaren Birger Andersson,	Skogby Mellangård,	<u>Gerlesborg.</u>
" Hugo Andersson,	" "	"
" Gustav Andersson,	" Sörgård,	"
" Fritz Nilsson,	Wremslycke,	"
" Hans Josefsson,	Hultane,	"
" Karl Gustavsson,	"	"
" Johan Hansson,	Skogby,	"
" Ernst Kristensson,	Gullön,	"
" Theodor Eliasson,	"	"
" Johan Hansson,	"	"
" Martin Karlsson,	låg. Skogbyhed,	"
" Fritz Nilsson,	Skogby Mellangården,	"
" Jöns Ottosson,	Skibbevall,	"
" Anders Jönsson,	"	"
" Karl Bergkvist,	Skogby Soldattorp,	"

samt den 16 september till:

Lantbrukaren Aron Andersson,	Skogby Sörgården,	"
------------------------------	-------------------	---

Kville härads vägstyrelse, dess ordförande Oskar Karlsson, Jored, Kville.

betygar: C.B. Carlson.

Kungörelse.

Syneförrättningen i avseende å företag med ändamål att medelst vidgning och fördjupning av vattenavlopp torrlägga mark hörande till hemmanen Hultane och Wremslycke i Kville socken, Skogby och Gullön i Svenneby socken samt Skibbevall i Bottna socken, Göteborgs och Bohus län, handlägges ånyo vid sammanträde hos lantbrukaren Fritz Nilsson i Wremslycke onsdagen den 4 maj 1932 kl. 12.30 e.m., då vederbörande sakägare hava att tillstådeskomma för utförande av sin talan.

Företaget kan jämväl komma att beröra allmän väg samt utfarts- och ägovägar å ägor till förenämnda hemman. Göteborg den 12 april 1932.

C.B. Carlson.
Lantbruksingeniör.

Kungörelsen utsänd till Pastorsämbetena i Kville, Svenneby och Bottna församlingar den 12 april och införd i Tidningen Bohusläningen den 18 april samt underrättelse om tid och plats för sammanträdet avlämnad å posten den 26 april 1932 till:

Fru Nancy Josefsson, Hultane, Gerlesborg.

betygar: C.B. Carlson.

Kungörelse.

Syneförrättningen i avseende å vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Hultane och Wremslycke i Kville socken, Skogby och Gullön i Svenneby socken samt Skibbevall i Bottna socken, Göteborgs och Bohus län, handlägges ånyo vid sammanträde hos Aron Andersson i Skogby Sörgården torsdagen den 16 mars 1933 kl. 11.30 f.m. Göteborg den 21 februa-

ri 1933. C.B. Carlson.
Lantbruksingeniör.

Kungörelsen utsänd till Pastorsämbetena i Kville, Svenneby och Bottna församlingar den 21 februari 1933 och införd i Tidningen Bohuslänningen den 27 februari 1933.

betygar: C.B. Carlson.

Fullmakt för min son Gustaf Andersson, Skogby, Svenneby kommun, att vid syneförrättningejämlikt 10 kap. vattenlagen å Vremslycke den 29 september kl. 11,30 f.m. föra min talan och godkänner jag ombudets laga åtgärder, betygar: Skogby, Gerlesborg den 22 september 1931.

Aron Andersson.

Bevittnas: Oscar Fredrik Nilsson., Alfild Nilsson.

Jämlikt 10 kap. 52 § vattenlagen förena sig undertecknade med sökanden till det företag som avser förstoring av vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Vremslycke i Kville socken och Skogby i Svenneby socken och åsyfta med denna anslutning att på avlopp upptagna för beredande av ändamålsenlig torrläggning av mark till våra fastigheter.

Vremslycke den 29 september 1931.

Gust. Anderson för Aron Anderson, ägare till 5/16 mtl. Skogby,

Anders Jönsson, " " 1/2 " Skibbevall.

Gustav Anderssons och Anders Jönssons egenhändiga namnteckningar bevittna:

C.B. Carlson, Oscar Olsson, Henric Carlsson.

Fullmakt för lantbrukaren Johan Kristensson i Nyborg att vid torrlägningsärendet å Wremslycke den 4 dennes föra min talan.

Håltane den 4 Maj 1932.

Nancy Josefsson.

Bevittnas: Bertha Nilsson. Aina Axelsson.

Fullmakt för min son Gustaf Andersson, Skogby, Svenneby socken, att vid syneförrättning, jämlikt 10 kap. vattenlagen, å Wremslycke den 4 maj föra min talan och godkänner jag ombudets laga åtgärder.

Skogby, Gerlesborg den 4/5 -32.

Aron Andersson.

Bevittnas: Eric Gustafsson, Severin Kristsson.

Undertecknade, delägare i s.k. Skogbyvatten vill härmed framställa protest emot dett. Dikningsföretag som nu är anordnat att värkställas för Hemmanen Hultane, Wremslycke, Skogby, Skibbevall, Gullön. Fordrar vi att detta företag måtte ingå i dett samma företag som sedan förlidet år är hos LandtbruksIngeniören är bejörd att fortsätta jenom det s.k. Skogbyvatten och Wrångstads höga grusbänk (Kanalen) Lika med samma företag av år 1881-83 Hvilken profilkarta och handlingar som här kan framläggas.

Skulle nu omskrivna företag värkställas innan dett senare bejörda är färdig grävd i Grusbanken skulle då hela den jord areal vatten dränkas och fordrar vi full ersättning för den skada som derav kan komma på säd och hö vid översvämning av Lervatten

och fördrar vi att detta protest skall upptagas i prottollet.

Skogby den 2 Maj 1932.

A. Birger Andersson, Nils Andersson, Thure Norán, Fritz Karlsson,

O. Hugo Andersson, Axel Andersson, Carl Jonasson, Carl Blad.

Utlåtande

i fråga om vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Hultane och (Wremslycke) i Kville socken, Skogby och Gullön i Svenneby socken samt Skibbevall i Bottna socken, Göteborgs och Bohus län.

Av de avlopp, om vilkas förstoring är fråga, leder ett i sydlig riktning från ägor till Hultane och Wremslycke och vidare genom ägor till Skogby och Gullön och ett annat i östlig riktning från ägor till Skogby och Skibbevall samt vidare genom ägor till Gullön. Dessa båda avlopp, av vilka det sist nämnda mottager ett tillopp från Skibbevall, förena sig till ett gemensamt flöde å ägor till Skogby och Gullön, vilket flöde fortsätter söderut till Bottnafjorden. Läget för avloppen är alltså mellan Örekilsälven och Strömsån med nr 110/111.

Vid utflödet ur det område, om vars bättre torrläggning är fråga, och omkring 300 meter söder om allmänna vägen, som leder mellan Gullön och Svenneby nya kyrka, är ett fallbrott i avloppet, vid vilket brott arbetena med vidgningen och fördjupningen måste begynna. Vid denna plats tillrinner vatten från ett omkring 2,4 kvadratkilometer stort område, bestående såväl av odlade fält som av mestadels kala berg. Med hänsyn här-

till och till den topografiska gestaltningen hos området samt till nederbörds mängden i trakten kan tillrinningen vid flödestillfällen skattas till 0,7 kubikmeter och vid medelvattenföring till 0,035 kubikmeter i sekunden, vilka tal härleda sig från en tillrinning om 300 och 15 liter i sekunden respektive från varje kvadratkilometer av området i medeltal.

Med beaktande av dessa vattenmängder, av förekommande lutningsförhållanden och jordarter samt av sökandenas anspråk på torrläggning av marken till deras fastigheter har förslag till avloppens förstoring uppgjorts. Detta förslag innebär att huvudavloppet uppgräves med en bottenlutning av minst 1:1000, en bottenbredd av 0,50 meter samt släntlutning av 1:1,5. Grenarne, vilka föra mindre vatten än huvudavloppet, erhålla bottenlutning minst 1,33:1000, bottenbredd 0,30 meter samt släntlutning 1:1,5. I avlopp, upptagna till nämnda dimensioner och lutningar kan flodvattenmängden avledas vid vattendjup icke överstigande 0,75 meter och medelvattenmängden icke 0,20 meter, under förutsättning likväl att avloppen väl underhållas. Bottenläget är så valt att vid inträdande medelvattenstånd täckdikning av marken utmed avloppen kan äga rum till i medeltal 1,2 meters djup.

Befintliga trummor för vägar över avloppen äro för grunda och några äro även för trånga för att kunna bestå efter det avloppen uppgrävts enligt ovannämnda förslag och måste förty ombyggas. Trumman för allmänna vägen över huvudavloppet behöver erhålla en bredd i vattenloppet av 1,5 meter och en höjd i samma lopp av 1,2 meter. Vägtrumorna i grenarne erhålla 1,0 x 1,0 meters vattenlopp.

Å den öfver det vattenbesvärade området upprättade nivåkartan äro de till upptagande ifrågakommande avloppen till läget utmärkta med tvänne jämnlöpande röda linjer samt utmärkta: huvudavloppet med A-B, grenen från norr med B-C, den från öster med B-D-E samt dennas tillopp med D-F. Profil- och sektionsritningar öfver avloppen utvisa dimensioner och lutningar och ritningar till vägtrummor dessa byggnaders konstruktion.

Den mark, som i torrlägningshänseende röner inflytande av avloppens förstoring, har uppskattats i den ordning, varom stadgas i 10 kap. 60 § vattenlagen, och resultatet av denna uppskattning införts i en till detta utlåtande fogad längd, i vilken jämte arealuppgift och beskrivning varje ägoområdes värde före och efter företaget samt båtnadsvärde finnes angivet.

Enär med hänsyn till förekomsten av avloppsförgreningar det icke syntes uteslutet att kostnaden i förhållande till båtnadsvärdet för torrläggning av något område skulle bliva mindre, därest annat område icke ingått i samfälligheten, har undersökning verkstälts och givit till resultat att för vidtagande av sådan jämkning i skyldigheten att taga del i företaget, varom stadgas i 7 kap. 24 § vattenlagen, marken inom torrläggningssamfälligheten bör hänföras till tre stycken avdelningar på sätt upprättad kostnadsfördelningslängd utvisar.

I kostnaden för arbetena inom den avdelning, till vilken marken hänförts, deltagar ägaren till marken i förhållande till värdet av båtnaden för samma mark, sådant detta värde är uträknat i värderingslängden. De

å varje fastighet efter denna grund belöpande anparterna i kostnaden inom de särskilda avdelningarna sammanföras till en fastigheten åvilande anpart i den beräknade kostnaden för hela företaget. I förhållande till denna kostnadsanpart fördelas de verkliga kostnaderna för företaget. Till ledning härför äro procenttal uträknade i kostnadsfördelningslängden.

Till kostnad för företaget räknas schaktningskostnad och kostnad för ombyggnad av vägtrummor till den del denna kostnad icke faller på byggnadernas ägare samt ersättning för markupplåtelse och intrång.

Vid det förhållandet att ombyggandet av trummorna, varom ovan nämnts, medför minskning i kostnaden för underhållet av byggnaderna ifråga, är jämlikt 7:18 vattenlagen byggnadernas ägare pliktige att deltaga i ombyggnadskostnaden med belopp svarande mot nämnda kostnadsminskning, vilken minskning allt efter beskaffenheten hos byggnaderna skattas till en fjärdedel eller hälften av ombyggnadskostnaden. I kostnadsförslaget är för varje byggnad angivet hur mycket av kostnaden som belöper å delägare i företaget. Återstående del utgöres av byggnadens ägare.

Med avseende till tiden för påbörjandet av allmänna vägen mellan Gullön och Svenneby nya kyrka och till markens ägoslag vid nämnda tid åvilar jämlikt 7:8 vattenlagen kostnaden för ombyggandet av trumman i avloppet de våghållningsskyldige. Trumman för allmänna vägen Berfendal- Skogbyhed tarvar ingen ändring med anledning av avloppsförstoringen. Kostnaden för ombyggandet av trumman för allmänna vägen Sjörröd-Bottna utgives av delägarna i torrlägningsföretaget med det bidrag från våghållningsskyldige, som är angivet i kostnadsförslaget.

För upplåtelse av mark till avloppens vidgning gives ersättning med belopp, svarande mot den upplåtna markens värde före företaget. För intrång genom schaktningsmassornas uppläggande gäldas ersättning med ett såsom skäligt ansett belopp av 0,40 kronor för varje till upptagning kommande kubikmeter jord. Intrånget genom stenuppläggningen utmed sträckan D-E ersättes med 0,40 kr. pr. längdmeter. De till utgivning kommande ersättningsbeloppen äro uträknade i en särskild längd, fogad till detta utlåtande, och tillgodoräknas ersättningstagarna vid kostnadernas slutliga fördelning.

Avgift jämlikt 11 kap. 95 § vattenlagen skall erläggas med en krona och femtio öre för varje ettusen kronors båtnad d.v.s. med femton kronor och trettio öre samt inbetalas till Konungens Befallningshavande i Göteborgs och Bohus län, innan arbetena påbörjas.

Kostnaden för syneförrättningen gäldas av delägarne efter samma grund som ovan bestämts för deltagandet i kostnaden för företaget men förskjutes, om så erfordras, av sökandena.

Underhållet av avloppen bestrides jämväl efter samma grund som bestämts i avseende å deltagandet i kostnaden för företaget. Vägtrummor underhållas av den eller dem som haft att vidmakthålla befintliga byggnader.

I fråga om företaget bestämmes jämlikt 10:62 vattenlagen:
att företaget skall utföras i överensstämmelse med det förslag, varom avhandlas i detta utlåtande;
att för avloppen uppgrävd jord och sten lägges minst en /1/ meter från avloppens kanter och med en lutning mot dessa icke skarpare än 1:1;

att, där avlopp framgår utmed väg, en bankett om minst en meter bredd anordnas invid vägen i nivå med markytan samt att jord icke upplägges å vägen;

att avloppssträckan D-E utvidgas åt Skogby till med iakttagande därav att jorden som uppgräves lägges åt den sida om det upptagna dikets mittellinje från vilken den tagits;

att, då avlopp i övrigt framgår i ägogräns, vidgningen sker på sätt att det förstörade avloppets mittellinje sammanfaller med gränslinjen och jorden upplägges åt den sida från vilken den uppgrävts;

att tillstötande diken, jämväl tegdiken, ej få igenfyllas med jord eller sten;

att tilläventyrs inträffande ras oförtövat avhjälpas och förstärkningar vidtagas, där så krävs;

att vägtrummor byggas av kilda sten i gott förband enligt ritningar;

att arbetena för företaget överlåtas till utförande åt därför skickad person, med vilken kontrakt om utförandet enligt bestämmelserna i detta utlåtande bör upprättas;

att samma förfaringssätt bör komma till användning vid framtida rensningar av avloppen;

att arbetena må begynna omedelbart efter detta utlåtandes ikraftträdande samt böra vara bragta till slut senast vid 1935 års utgång och efter färdigställandet avsynas av lantbruksingeniör;

att upplagda schaktningsmassor böra vara bortförda senast sju år efter vattenavledningsarbetenas avslutande samt

att skada genom betande kreatur repareras genom vederbörande markägares försorg och på hans bekostnad.

Vid det förhållandet att avloppet från och genom det s.k. Skogbyvatten icke i befintligt skick utgör hinder för genomförandet av det företag, varom nu är fråga, eller inskränker det resultat, som åsyftas med detta företag, kan kravet på deltagande från intressenterna i företaget i planerade arbeten för bättre torrläggning av områdena i Skogbyvatten icke hava fog för sig och förty ej hava någon påföljd.

Enär avloppen utan undergående av den förstoring, varom är fråga, förmår att hålla det tillströmmande vattnet inom bräddarne, därest loopen väl underhölles och de trånga öppningarne i vägtrummmorna vidgades, kan den omständigheten att genom avloppens vidgning och fördjupning vattnet bringas att avrinna på en lägre nivå näppeligen leda till en strömning längre ned i vattendraget av mera skadegörande art än den som skulle inträda under nyss nämnda förutsättning. Ej heller kan antagas att skadan i det avseendet att ierbemängt vatten strömmar över låglänta områden i Skogbyvatten skulle bli på nämnvärt större genom arbetena för ovan avhandlade företag än genom arbeten, som innebure en genomgående rensning av avloppen ifråga. På grund härav kunna anspråken på ersättning för förment dylik skada ej tillerkännas bärande innebörd och förty ej bifallas.

Skulle skada i bemälda hänseende visa sig uppstå i högre grad än den, som inträder vid en rensning av avloppen, få anspråken i följd av denna skada anmälas till prövning i den ordning och inom den tid, varom stadgas i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Därest talan i avseende å förrättningen eller detta utlåtande finnes påkallad, må denna talan föras vid Västerbygdens Vattendomstol, till vilken besvären för att komma under prövning skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanskrivna dag.

Skogby den 16 mars 1933.

C.B. Carlson.

Henric Carlsson,

Oscar Olsson.

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
Värderingslängd.																

Socken, hemman	Registreringsnummer	Mantal	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
<u>S a m m a n d r a g.</u>				
<u>Kville socken.</u>				
Håltane	4 1	151 512	1	Lars Georg Josefsson
"	3 1	153 1024	2-4	Karl Gustavsson
(Vrems)Lycke	1 av 2	3/16	5-10	Fritz Nilsson
<u>Svenneby socken.</u>				
Skogby Mellang.	2 1	1/2	11-15	Birger och Hugo Andersson.....
" Sörgården	2 3	1/4	16-31	Aron Andersson
" Mellang.	3 1	1/2	32-54	Fritz Nilsson
" "	5 avs.f.d. 1	Soldattorp 54a	" "	
" Sörgården	3 3	55-58 1/8 65-66	Johan Hansson	
" "	5 3	1/6 59-64	" "	
" "	14 avs.f.d. 3	Soldattorp 67	Karl Bergkvist	
" "	15 3	" 68	" "	
överföres				

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	19,5								253	50		292	50	39	-	
1	20,0								1570	-		1800	-	230	-	
2	09,3					10,5			2620	35		3076	50	456	15	
1	36,0					16,9			1764	-		1926	-	162	-	
6	15,3					17,9			8001	65		9723	50	1721	85	
9	17,2					19,9			11203	60		13753	80	2550	20	
	11,0								148	50		154	-	5	50	
2	75,0					17,6			3443	75		4033	50	589	75	
2	66,0					04,0			3506	75		4098	50	591	75	
	34,5								396	75		517	50	120	75	
	29,5								368	75		442	50	73	75	
27	33,3					86,8			33277	60		39818	30	6540	70	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
				Överfört
Skogby Sörgården	16 avs.f.d. 3		Söldattorp 69	Karl Bergkvist
" "	7 läg.Skog- 3		byhed. 70,71	Martin Karlsson
" "	13 3	1 läg.	72-74	" "
Gullön	5 1	3/32	75-79	Ernst Kristensson
"	4 1	3/32	80-89	Johan Hansson
"	2 1	3/16	90,91	Theodor Eliasson
<u>Bottna socken.</u>				
Skibbevall	3 1	1/4	92-94	Anders Jönsson
"	2 1	1/4		Sol-
"	3 1	1/4	95-100	Söldatt- Anders Jönsson och Jöns Ottosson ..
"	4 1	1/4		torp.
"	4 1	1/4	101	Jöns Ottosson
				Summa

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
27	33,3						86,8		33277	60		39818	30	6540	70	
	05,0								70	-		75	-		5	-
	14,6								187	50		233	60		46	10
	11,2								140	-		179	20		39	20
2	39,0						05,0		3325	-		3734	-		409	-
6	00,7						29,7		6918	90		8631	80		1712	90
1	36,0								1948	25		2040	-		91	75
2	37,0						09,5		3004	-		3555	-		551	-
1	44,0						27,3		1619	-		2111	-		492	-
1	57,5								1890	-		2205	-		315	-
41	78,3					1	58,3		52380	25		62582	90		10202	65
Vremslycke den 16nmars 1933.																
C.B. Carlson.				Henrie Carlsson,				Oscar Olsson.								

Jordersättningslängd

vid företag avseende vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Hultane och Vremslycke i Kville socken, Skogby och Gullön i Svenneby socken samt Skibbevall i Bottna socken, Göteborgs och Bohus län.

Hemman.	Reg. nr.	Man- tal.	Ägare.	E r s ä t t n i n g								Summa er- sätt- ning.	
				för mark- upplåtelse.				för intrång.					
				m ²	å	kr.	ö.	m ³	å	kr.	ö.	kr.	ö.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.			
<u>Dikessträckan A-B.</u>													
Skogby Mellang.	2 1	1/2	Birger ö Hugo Anders-son	280	12	33	60	320	0.40	128	-	161	60
Skogby Sörgården	2 3	1/4	Aron v Andersson	300	9	27	-	280	"	112	-	139	-
Gullön	5 1	3/32	Ernst Kristensson	400	11	44	-	520	"	208	-	252	-
"	4 1	3/32	Johan Hansson	100	9	9	-	70	"	28	-	37	-
S u m m a				1080		113	60	1190		476	-	589	60
<u>Dikessträckan B-C.</u>													
Skogby Sörgården	2 3	1/4	Aron v Andersson	200	10	20	-	250	0.40	100	-	120	-
Skogby Mellang.	3 1	1/2	Fritz Nilsson	350	13	45	50	500	"	200	-	245	50
(Vrems)Lycke	2 2	3/16	" "	160	10	16	-	220	"	88	-	104	-
Håltane	3 1	153 1024	Karl Gustavsson	120	12	14	40	100	"	40	-	54	40
"	4 1	151 512	Lars Georg Josefs-son	20	"	2	40	30	"	12	-	14	40
Gullön	4 1	3/32	Johan Hansson	220	10	22	-	280	"	112	-	134	-
S u m m a				1070		120	30	1380		552	-	672	30
<u>Dikessträckan B-D.</u>													
Gullön	4 1	3/32	Johan Hansson	520	10	52	-	670	0.40	268	-	320	-
Skogby Mellang.	3 1	1/2	Fritz Nilsson	200	10	20	-	240	"	96	-	116	-
överföres				720		72	-	910		364	-	436	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
			Överfört	720		72 -	910		364 -	436 -
Skogby Sörgården	7 3	läg. Skogbyhed.	Martin Karlsson	40	11	4 40	60	0,40	24 -	28 40
"	13 3	läg.	" "	40	11	4 40	60	"	24 -	28 40
"	3 3	1/8	Johan Hansson	50	10	5 -	60	"	24 -	29 -
"	5 3	1/16	" "	250	10	25 -	160	"	64 -	89 -
S u m m a				1100		110 80	1250		500 -	610 80
<u>Dikessträckan D-E.</u>										
Skogby Sörgården	5 3	1/16	Johan Hansson	270	10	27 -	204 ^{1m x} 270	0,40 "	81 60 108 -	216 60
Skibbevall	1 13 14	1/4 1/4 1/4	Sol- Anders Jönsson dat- och Jöns torp. Ottosson				25	"	10--	10 -
"	3 1	1/4	Anders Jönsson				45	"	18 -	18 -
S u m m a				270		27 -	340		217 60	244 60
<u>Dikessträckan D-F.</u>										
Skibbevall	2 1 13 14	1/4 1/4 1/4	Sol- Anders Jönsson dat- och Jöns torp. Ottosson	380	10	38 -	420	0,40	168 -	206 -
<u>S a m m a n d r a g.</u>										
Skogby Mellang.	2 1	1/2	Birger och Hugo An- dersson	280		33 60	320		128 -	161 60
Skogby Sörgården	2 3	1/4	Aron v Andersson	500		47 -	530		212 -	259 -
Gullön	5 1	3/32	Ernst Kristensson	400		44 -	520		208 -	252 -
"	4 1	3/32	Johan Hansson	840		83 -	1020		408 -	491 -
Skogby Mellang.	3 1	1/2	Rritz Nilsson	550		65 50	740		296 -	361 50
(Vremelycke)	av 1 2	3/16	" "	160		16 -	220		88 -	104 -
Överföres				2730		289 10	3350		1340 -	1629 10

x/ 1m. gårdesgård

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
			Överfört	2730		289 10	3350		1340 -	1629 10
Håltano	3 1	153 ~~1024~~	Karl Gustavsson	120		14 40	100		40 -	54 40
"	4 1	151 ~~512~~	Lars Georg Josefs- son	20		2 40	30		12 -	14 40
Skogby Sörgården	14g. Skog- 37 byhed		Martin Karlsson	40		4 40	60 -		24 -	28 40
"	13 3	14g.	" "	40		4 40	60		24 -	28 40
"	3 3	1/8	Johan Hansson	50		5 -	60		24 -	29 -
"	5 3	1/16	" "	520		52 -	430		253 60	305 60
Skibbevall	2 1 13 14 3	1/4 1/4 1/4	Sol- Anders Jönsson dat- och Jöns Ottos- torp.son	380		38 -	445		178 -	216 -
"	1	1/4	Anders Jönsson				45		18 -	18 -
S u m m a				3900		409 70	4580		1913 60	2323 30

Vremelycke den 16 mars 1933.

C.B. Carlson.

Kostnadsförslag

till vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Hultane
och Vremslycke i Kville socken, Skogby och Gullön i Svenneby socken samt
Skibbevall i Bottna socken, Göteborgs och Bohus län.

Läge	längd i me- ter	Arbete, material m.m.	An- tal	Å kro- nor	Kost- nad.		Summa kostnad.	
1.	2.	3.	4.	5.	kr.	ö.	kr.	ö.
0 - 6+37	637	<u>Dikessträckan A-B.</u>						
0 - 2	200	Lera kubm.	230	0,80	184	00		
2 - 4	200	" "	380	"	304	-		
		" med sten	40	1,20	48	-		
4 - 6+37	237	" "	540	0,80	432	-	968	-
		Ersättning för markupplåtelse och intrång enl. särskild längd För arbetets tillsyn och ledning. oförutsedda fall m.m. tillägges c:a 10% av den beräknade arbets- kostnaden					569	60
							92	40
		S u m m a	1190				1650	-
6+37-12+10	573	<u>Dikessträckan B-C.</u>						
6+37 - 8	163	Lera kubm.	380	0,80	304	-		
8 - 10	200	" "	560	"	448	-		
10 - 12+10	210	" "	440	"	352	-		
10		Utfartsvägtrumma, enl. ritning med vattenlopp 1,0 x 1,0 x 4,0 m. Beräknad kostnad 300:-kr., varav 3/4 på företaget st.	1		225	-	1329	-
		Ersättning för markupplåtelse och intrång enl. särskild längd För arbetets tillsyn och ledning. oförutsedda fall m.m. tillägges c:a 10% av den beräknade arbets- kostnaden					672	30
							128	70
		S u m m a	80				2130	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
13 - 18+46	546	<u>Dikessträckan B-D.</u>				
13 - 16	300	Lera kubm.	700	0,80	560 -	
16-17+40	140	" "	330	"	264 -	
17+40-18+46	106	" "	320	0,90	288 -	
14+15		Ägovägstrumma, enl. ritning med vattenlopp 1,0 x 1,0 x 3,0 m. Beräknad kostnad 250:- kr., varav 1/2 på företaget st.	1		125 -	
16+79		Utfartsvägstrumma, enl. ritning med vattenlopp 1,0 x 1,0 x 3,5 m. Beräknad kostnad 250:- kr., varav 3/4 på företaget st.	1		188 -	
17+39		Landsvägstrumma, enl. ritning med vattenlopp 1,0 x 1,0 x 5,0 m Befintlig sten användes vid om- byggnaden. Beräknad kostnad 400:- kr., varav 3/4 på företaget st.	1		300 -	
17+66		Ägovägstrumma, enl. ritning med vattenlopp 1,0 x 1,0 x 3,0 m.; beräknad kostnad 250:-kr., varav 1/2 bekostas av företaget st.	1		125 -	1850 -
		Ersättning för markupplåtelse och intrång enl. särskild längd				610 80
		För arbetets tillsyn och ledning, oförutsedda fall m.m. tillägges c:a 10% av den beräknade arbets- kostnaden				189 20
		S u m m a				2650 -
18+46-20+50	204	<u>Dikessträckan D-E.</u>				
		Borttagande av stengärdesgård lm.	204	0,80	163 20	
		Lera kubm.	340	0,90	306 -	469 20
		Ersättning för markupplåtelse och intrång, enl. särskild längd				244 60
		För arbetets tillsyn, oförutsedda				
		Överföres				713 80

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Överfört				713 80
		fall m.m. tillägges c:a 10% av den beräknade arbetskostnaden				56 20
		S u m m a				770 -
23 - 24+60	160	<u>Dikessträckan D-F.</u>				
		Lera kubm. 420	0.90	<u>378 -</u>		378 -
		Ersättning för markupplåtelse och intrång.enl.särskild längd				206 -
		För arbetets tillsyn och ledning, oförutsedda fall m.m. tillägges c:a 10% av den beräknade arbets- kostnaden				36 -
		S u m m a				620 -
		<u>S a m m a n d r a g.</u>				
	637	Dikessträckan A-B				1650 -
	573	" B-C				2130 -
	546	" B-D				2650 -
	204	" D-E				770 -
	160	" E-F				620 -
		S u m m a kronor				7820 -

Vremslycke den 16 mars 1933.

C.B. Carlson.

Kostnadsfördelningslängd.

Hemman	Reg. nr.	Man- tal.	Ägare.
1.	2.	3.	4.
<u>Kville socken</u>			
Håltane	4 1	$\frac{151}{512}$	Lars Georg Josefsson
"	3 1	$\frac{153}{1024}$	Karl Gustavsson
(VremsLycke	1 av 2	3/16	Fritz Nilsson
<u>Svenneby socken</u>			
Skogby Mellangård.	2 1	1/2	Birger och Hugo Andersson
" Sörgården	2 3	1/4	Aron Andersson
" "	"	"	" "
" Mellangården	3 1	1/2	Fritz Nilsson
" "	"	"	" "
" "	5 1	avs.f.d. Soldattorp	" "
" Sörgården	3 3	1/8	Johan Hansson
" "	5 3	1/16	" "
" "	14 3	avs.f.d. Soldattorp	Karl Bergkvist
" "	15 3	"	" "
" "	16 3	"	" "
" "	7 3	låg. Skog- byhed.	Martin Karlsson
" "	13 3	låg.	" "
Gullön	5 1	3/32	Ernst Kristensson
"	4 1	3/32	Johan Hansson
"	"	"	" "
"	.		

överföres

Ägofigu- rer.	Båtnads- värde.		Andel i beräknad kostnad för av- loppssträckorna								Andel i verk- liga kostna- den för företa- get. %	Andel i förrätt- ningskost- naden.	
			A - B. B - D. D - E.		B - C.		D - F.		A - B. B - D. D - E. B - C D - F.				
	kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.		kr.	ö.
5.	6.		7.		8.		9.		10.		11.	12.	
1	39	00			33	85			33	85	0,43	2	33
2 - 4	230	-			199	61			199	61	2,55	13	81
5 - 10	456	15			395	88			395	88	5,06	27	41
11 - 15	162	-	116	20					116	20	1,49	8	07
$\frac{16-17,18 \times 2}{27 \times 2, \frac{3}{3}} 28-29$	593	20	425	51									
$\frac{18,27,19-}{3 \quad 3 \quad 26}$	1128	65			979	54			1405	05	17,97	97	34
32 - 34	223	-			193	54							
35 - 50	2327	20	1669	32					1862	86	23,83	129	08
54 a	5	50	3	94					3	94	0,05		27
55 - 58 65 - 66	589	75	423	03					423	03	5,41	29	30
59 - 64	591	75	424	47					424	47	5,43	29	41
67	120	75	86	61					86	61	1,11	6	01
68	73	75	52	90					52	90	0,68	3	68
69	5	-	3	59					3	59	0,05		27
70, 71	46	10	33	07					33	07	0,42	2	28
72-74	39	20	28	12					28	12	0,36	1	95
75-79	409	-	293	38					293	38	3,75	20	31
$\frac{1}{2} \frac{80-83}{(84-86)}$	1335	45	957	93									
$\frac{1}{2} (84-86)$	377	45			327	58			1285	51	16,43	89	-
	8752	90	4518	07	2130	-			6648	07	85 02	460	52

1.	2.	3.	4.
			överfört
Gullön	² 1	3/16	Theodor Eliasson
<u>Bottna socken</u>			
Skibbevall	³ 1	1/4	Anders Jönsson
"	² 1 ²	1/4	Sol-
"	³ 1 ⁴ 1 ³	1/4	dat- Anders Jönsson och Jöns Ottosson...
"	1 ⁴	1/4	torp
"	"	"	" " " " " ..
"	⁴ 1	1/4	Jöns Ottosson Summa

5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	8752 90	4518 07	2130 00		6648 07	85,02	460 52
90, 91	91 75	65 81			65 81	0,84	4 55
92 - 94	551 -	395 24			395 24	5,05	27 35
$\frac{95}{3}$	126 70	90 88					
$\frac{95 \times 2}{3} - 100$	365 30			332 92	423 80	5,42	29 36
	315 -			287 08	287 08	3,67	19 88
	10202 65	5070 -	2130 -	620 -	7820 -	100,00	541 66

Vremslycke den 16 mars 1933.

C.B. Carlson.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

C.B. Carlson

2/334

DIARIE Nr 18831
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
2 - JUN. 1933

Förteckning

Över fastigheter och deras ägare, till vilkas anpart i kostnaderna för
torrlägningsföretaget i Håltane och Lycke i Kville socken, Skogby och
Gullön i Svenneby socken samt Skibbevall i Bottna socken, Göteborgs och
Bohus län, lån från statens avdikningslånefond sökes:

<i>Kville socken</i>		3	153		
Håltane	✓ 1		1024 mtl.	ägare: Karl Gustavsson,	
"		4	151		
"	✓ 1		512	" : Lars Georg Josefsson,	
Lycke	✓ av 2	1	3/16 "	" : Fritz Nilsson,	
<i>Svenneby socken</i>		2			
Skogby Mellangården	✓ 1		1/2 "	" : Birger och Hugo Andersson,	
"	✓ 1	3	1/2 "	" : Fritz Nilsson,	
"	✓ 1	5	avs. f. d. Soldatterp	" : " "	
" Sörgården	✓ 3	2	1/4 "	" : Aron Andersson,	
"	✓ 3	3	1/8 "	" : Johan Hansson,	
"	✓ 3	5	1/16 "	" : " "	
"	✓ 3	7	låg. Skogbyhed	" : Martin Karlsson,	
"	✓ 3	13	låg.	" : " "	
"	✓ 3	14	avs. f. d. Soldatterp	" : Karl Bergkvist,	
"	✓ 3	15	"	" : " "	
"	✓ 3	16	"	" : " "	
Gullön	✓ 1	2	3/16 mtl.	" : Theodor Eliasson,	
"	✓ 1	4	3/32 "	" : Johan Hansson,	
"	✓ 1	5	3/32 "	" : Ernst Kristensson,	
<i>Bottna m.</i>		2			
Skibbevall	✓ 1	3	1/4 "	" : Anders Jönsson och Jöns Ottosson	
	✓ 1	14	1/4 "		
	✓ 1	14	1/4 "		
			Soldatterp		

And. Jönsson

Skibbevall

1 2
3
1 1/4
4
1

1/4

mtl. ägare: Anders Jönsson.

"

4
1

1/4

"

"

: Jöns Ottosson.

laga
Göteborg den 31 maj 1933.

P. Marsson

*Styrningen med blä beteckning
utförda av Kungl. Landbruksstyrelsen
H.R.*

1934 den 24 april

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans för-
månsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Torrläggning av mark tillhörande hemmanen Håltane,
Skogby, Skibbevall m.fl. i Kville och Svenneby samt Bottna socknar av
Göteborgs och Bohus län.

Lån 4.100 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl.Maj:ts
beslut den 2 mars 1934.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma
upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Register- nummer	Ägare
<u>Kville socken.</u>			
Håltane	153/1024	3 1	Karl Gustavsson
Lycke	3/16	1 av 2	Fritz Nilsson
<u>Svenneby socken.</u>			
Skogby Mellangården	1/2	2 1	Birger och Hugo Andersson
" "	1/2	3 1	Fritz Nilsson
" Sörgården	1/4	2 3	Aron Andersson
" "	1/8	3 3	Johan Hansson
" "	1/16	5 3	Densamme
" " 18g.Skogbyhed		7 3	Martin Karlsson
" " 18g.		13 3	Densamme
" " avs.f.d.soldatterp		14 3	Karl Bergkvist
" " "		15 3	Densamme
Gullön	3/16	2 1	Theodor Eliasson
" "	3/32	4 1	Johan Hansson
" "	3/32	5 1	Ernst Kristensson
<u>Bottna socken.</u>			
Skibbevall	1/4	2 1	Anders Jönsson
" "	1/4	3 1	Densamme
" "	1/4	4 1	Jöns Ottosson

Stockholm den 24 april 1934.

På Kungl.Lantbrukstyrelsens vägnar

Albert Smith

637
34

DIARIE Nr 7542
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
16 APR. 1934

Bevis.

Vid den 14 och 16 september 1933 verkställd kontrollering av arbetena för vidgning och fördjupning av vattenavlopp i ändamål att torrlägga mark hörande till hemmanen Håltane och Lycke i Kville socken, Skogby och Gullön i Svenneby socken samt Skibbevall i Bottna socken, Göteborgs och Bohus län, befunnos till förstoring ifrågakommande avloppssträckor till huvudsaklig del upptagna och till ombyggnad föreskrivna vägtrummor med undantag av trumman för allmänna vägen över sträckan B-D uppförda i nära överensstämmelse med den 2 mars 1934 fastställd plan för företaget.

Det återstående arbetet beräknas kräva en kostnad av högst 600:- kronor.

Göteborg den 14 april 1934.

W. Karlsson.



6771 / 2371 9 1/2

0.87. 4'100 3'300

0.87. 3'240- 2'600

Godkänd den 157/0 1934
Lantbruksingenjören
i Göteborgs och Bohus län
samt Älvsborgs läns norra del
GÖTEBORG.

637
34

DIARIE Nr 19519
K LANTBRUKSSTYRELSEN
4 OKT. 1934

Bevis

Över verkställd avsyning av arbetena för vattenavledningsföretaget i
Håltane, Skogby, Skibbevall m.fl. i Kville, Svenneby samt Bottna socknar,
Göteborgs och Bohus län.

Planen fastställd den 2 mars 1934.

Statsunderstöd: lån från avdikningslånefonden 4100:- kronor,
bidrag från anslaget för 1933-1934 till torrlägningsföre-
tag, ägnade att motverka arbetslösheten: 3240:- kronor

Kontrakt antaget den 24 april 1934.

Arbetstid till den 1 september 1935.

Vid den 15 september 1934 verkställd avsyning av arbetena för före-
taget ifråga befunnos dessa arbeten utförda i nära överensstämmelse med
den fastställda planen och förty av beskaffenhet att förordas till god-
kännande.

Göteborg den 3 oktober 1934.

W. Carlsson.

