



Akt nr:
O-E1a-0182

AU\$O-E1a-0182

488

842
34

0 1-0182

KONTRAKT

(Arbetslöshetsföretag).

2919
DIARIE Nr
LANTBRUKSSTYRELSEN
7 FEB. 1935

Sedan Kungl. Maj:t den 7 december 1934 för
"torrläggning av mark till Islandsberg" i Skaftö socken av
GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄN

under föreskrift, att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödet användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, beviljat dels ett lån av ettusenetthundratrettio (1.130) kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* och dels ett *statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet av ettusenetthundrafemtio (1.150) kronor att utgå från *reservationsanslaget till torrlägningsföretag, ägnade att motverka arbetslösheten*, ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör C.B. Carlson vid syneförrättning år 1933 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha ~~ut~~ undertecknat, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~förtroendeman~~ för företaget,

med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ~~jag~~ ^{vi} för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtaga ^{oss} och förbinda ~~mig~~.

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att, vid äventyr att bidragsrätten må kunna av Kungl. Maj:t förklaras förverkad, utan uppskov igångsätta företaget,

att fullborda arbetet till den 1 september 1936,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, företaget behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget,

att eljest på anfordran lämna de uppgifter rörande företagets utförande, som i särskild ordning må föreskrivas,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{OSS} ~~sig~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Löndal den 16 jan. 1935.
Halfrid Ekhammar ägare till 1/64 mtl. Islandberg
Harl Olsson ägare till 1/16 mtl. Islandberg.
Anton Johansson ägare till 17/1440 mtl. Islandberg

Att Halfrid Ekhammar i Löndal, Harl Olsson
i Näreby och Anton Johansson i Islandberg

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Anders Berntsson

Arhur Berntsson

Adress Backa Fiskebäckskil

Adress Backa Fiskebäckskil

Med stöd av Kungl. brevet den 7 december
1934 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 5 februari 1935.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar




Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

0

1•0182

DIARIE Nr
K. LANTERUKSSTYRELSEN
1 FEB. 1935




Avskrift:

Genom Kungl. Maj:ts beslut den 7 december 1934
fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande
med tillägg , att i arbetsplanen icke skall ingå upp-
tagandet av diket E-F. Stockholm den 21 december 1934.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar: Albert Smith.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

Carlsson

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

Avskrift:

Betänkande

ifråga om vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanet Islandsberg i Skaftö socken, Göteborgs och Bohus län, avgivet till frågan om företagets understödjande med statsmedel.

L ä g e: Förenämnda hemman är beläget i sydligaste delen av Skaftölandet omkring 5 kilometer från Fiskebäckskil. Å vidstående översiktskarta äro de av vatten besvärade områdena till läge och ungefärlig utsträckning utmärkta med gul färg.

B e s k a f f e n h e t: Den i torrlägningshänseende berörda marken utgöres till övervägande del av åker, bestående till dels av 0,25-0,30m. djup mylla på sand och grus, till dels av 0,4-0,9 m. torvmylla och gyttja ävenledes på sand och grus och merändels snäckgrus. På grund av otillräckliga avlopp är jorden besvärad av högt grundvatten och lägre partier äro tidtals översvämmade.

A r e a l: Marken inom det sydligt belägna området inrymmer 2,406 har

åker	och	0,272 "	äng
samt marken inom det nordligt belägna området		<u>0,270 "</u>	
åker	tillhopa	2,948 "	

U n d e r s ö k n i n g, f ö r s l a g m.m.: Vid syneförrättning enligt vattenlagen hava undersökningar av avlopp och mark ägt rum, förslag till fördjupning och vidgning uppgjorts, beräkning av kostnaderna verkstälts, båtnaden uppskattats samt deltagningsskyldigheten i de särskilda företagen reglerats. Mot det vid förrättningen meddelade utlåtandet

hava besvär ej anförts såsom framgår av närslutet diariibevís.

V a t t e n a v l e d n i n g e n: I nämnda utlåtande finnas nederbörds-
områdena för utloppen till sin storlek avngivna ävensom till avrinning
kommande vattenmängder samt föreslagna dimensioner och lutningar å av-
loppen. Profil- och sektionseritningar åskådliggöra närmare avloppens
storlek och lutning.

B å t n a d: För marken inom det södra området har båtnaden genom fö-
retagets utförande skattats till ett värde av 2317:85 kronor och för mar-
ken inom det norra området till 238:- kronor.

K o s t n a d: Kostnaden för avloppen genom det södra området har jämte
ersättningar för vägtrumms ombyggnad beräknats till 2080:- kronor och
kostnaden för avloppet från det norra området till 340:- kronor

A r b e t s t i d: I det vid syneförrättningen meddelade utlåtandet är
föreskrivet att arbetena böra vara bragta till slut senast vid 1935 års
utgång.

S t a t s u n d e r s t ö d: Samtliga delägare i företagen hava förkla-
rat att de önska komma i åtnjutande av bidrag och lån av statsmedel till
bestridande av kostnaderna för företagens genomförande..

Vad företaget inom det norra området vidkommer överstiger kostna-
den för dess genomförande så avsevärt det uppskattade värdet av båtnaden
för marken inom området ifråga att detta företag näppeligen kan anses
värt att utföra.

För företaget inom det södra området belöpa sig kostnaderna för

arbete och material samt andel i förrättningskostnaden ävensom kostnad för utredning m.m. av statsunderstöd till 2314:31 kr., vilket belopp obetydligt understiger värdet av båtnaden för marken inom detta område. Enligt villkoren för tillgodonjutande av bidrag från statens avdiktningssanslag och tillämpad norm vid tilldelningen, skulle företaget kunna understödjas med belopp, svarande mot hälften av förenämnda kostnad och i jämnat tal med 1150:- kronor såsom bidrag från nämnda anslag. Till andra hälften av kostnaden eller i jämnat tal 1160:- kronor, skulle så lån från avdiktningsslånefonden kunna påräknas.

Skulle, trots det ogynnsamma förhållandet mellan kostnad och båtnad för företaget inom det norra området, detta företag anses vara av beskaffenhet att kunna understödjas, torde såväl bidraget som lånet kunna utgöra högst hälften av båtnadsvärdet eller resp. 110:- och 120:- kronor i jämnat tal.

H a n d l i n g a r m.m.: Betänkandet åtföljes av: Översiktskarta, kostnadssammandrag, förteckning över lånesökandenas fastigheter, diariibevis ifråga om besvär mot syneförrättningen, avskrift av syneförrättningshandlingar i ett häfte, kopia av ritningar i ett blad samt arvodesräkningar.

Göteborg den 17 april 1934.

C.B. Carlsson.

Kostnadssammandrag.

1/ Företaget inom det södra området:

Vattenavledningen, enligt vid syneförrättningen

verkställd beräkning

kronor 2080:-

överföres 2080:-

	överfört	2080:-
Syneförrättnings- och utredningskostnader	kronor	<u>234:31</u>
	Summa kronor	2314:31

2/ Företaget inom det norra området:

Vattenavledningen, enligt vid syneförrättningen

verkställd beräkning	kronor	340:-
----------------------	--------	-------

Syneförrättningskostnader	"	<u>29:93</u>
---------------------------	---	--------------

Summa kronor	369:93
--------------	--------

Företaget inom det södra området	kronor	2314:31
----------------------------------	--------	---------

Företaget inom det norra området	"	<u>369:93</u>
----------------------------------	---	---------------

Summa kronor	<u>2684:24</u>
--------------	----------------

Göteborg den 17 april 1934.

C.B. Carlson.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 2314 kronor 31 öre, varav å lånesökandenas andel 2257 kronor 38 öre, sedan därav från delaktighet i lånet utesluts fastigheten Islandsberg 1 . Stockholm den 21 december 1934.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Förteckning

Över fastigheter och deras ägare, till vilkas anpart i kostnaderna för
terrläggning av mark hörande till hemmanet Islandsberg i Skafthö socken,
Göteborgs och Bohus län, lån från avdikningslånefonden sökes:

Islandsberg	⁸ 1	1/64	mtl.	ägare: Valfrid Abrahamsson,
"	⁹ ~~1~~	~~1/96~~	~~"~~	~~" : Anton Johansson och John Meuller~~
"	¹⁰ 1	5/384	"	" : Jakob Johansson,
"	¹² 1	1/96	"	" : Mauritz Nicklasson,
"	¹⁶ 1	1/32	"	" : Karl Olsson,
"	¹⁷ 1	1/32	"	" : " "
"	¹⁸ 1	3/320	"	" : Amanda Johansson och Anton Johansson
"	¹¹ avs. från 1	5/384	mtl.	" : Valfrid Abrahamsson.

Göteborg den 17 april 1934.

G.B. Carlson.

Styckningarna med blätt utförda av Kungl. Lantbruks-
styrelsen.
S.

Protokoll & Fjäntens vägar.
Carlson

Avskrift:

Protokoll fört vid sammanträde med delägare i
torrlägningsföretaget benämnt "torrläggning av
mark till Islandsberg" i Skäftö socken, Göteborgs
och Bohus län, för val av styrelse, den 8 januari
1935.

§ 1.

Delägare voro denna dag kallade till sammanträde hos Undertecknad, och
hade samtliga infunnit sig, Johan Anton Johansson även som ombud för John
Meuller enligt fullmakt.

§ 2.

Att leda dagens förhandlingar valdes Walfrið Abrahamsson, Lönndal.

§ 3.

Till justeringsmän valdes Jakob Johansson och Johan Anton Johansson,
Islandsberg.

§ 4.


Beslöts att styrelsen skall bestå av 3 ledamöter och 1 suppleant samt att
styrelsen är beslutför då 2 äro närvarande och valdes till ledamöter Wal-
frid Abrahamsson Lönndal (sammankallande), Karl Olsson i Näreby och Jo-
han Anton Johansson, Islandsberg samt till suppleant Jakob Johansson, Is-
landsberg.

Dag som ovan

Walfrið Abrahamsson.

Justerat: Jakob Johansson, Anton Johansson.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:



Avskrift:

Protokoll vid syneförrättning å fråga om vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanet Islandsberg i Skafth socken, Göteborgs och Bohus län.

§ 1.

Den 28 september 1933 i Näreby.

Närvarande: lantbruksingeniören C.B. Carlson, förrättningsman;

Johan Svensson i Näreby och

Anders Berntsson i Lilla Backa, godemän;

Karl Olsson, ägare till 1/16 mtl. Islandsberg,

Walfrid Abrahamsson, " " 1/64 " "

Anton Johansson, " " 17/1440 " "

Amanda Johansson, " " 1/160 " "

Jakob Johansson, " " 45/3072 " " och

Mauritz Nicklasson, " " 1/96 " "

samtliga sökande till företaget,

Anton Johansson jämväl såsom ombud för:

John Meuller, ägare till 2/1152 mtl. Islandsberg,

samt Simon Isaksson, " " 35/3072 " "

Efter verkställda förundersökningar upprättade profil- och sektionsritningar över de avlopp, om vilkas förstoring väckts fråga, företeddes jämte nivåkarta över de områden, vilkas bättre torrläggning åsyftades. Dessa områden utgjordes till dels av f.d. torvmyrar, från vilka torven

uttagits och voro i befintligt skick för sura för att med fördel kunna användas som kulturjord.

Sökandena förklarade nu att de önskade att avloppen från områdena upptoges till ett sådant djup att områdena ifråga kunde ernå ändamålsenligt torrläggning. Enär betydande svårighet ansågs föreligga att få avloppen att bestå efter det fördjupning ägt rum, ifrågasattes anläggandet av ledning av cementrör genom de höjdsträckningar, som tidigare genombrutits med öppet dike. Därest vidgning av diket från det större västligt belägna området företoges, ställde Mauritz Nicklasson såsom ägare till marken, genom vilken diket hade sitt lopp, anspråk på ersättning för markupplåtelse och jämväl för intrång genom dikesjordens uppläggande. Passet mellan bergen, där avloppet framgick, var nämligen så trångt att om vidgning komme till stånd utrymme att färdas fram med fordon mellan avloppet och bergen icke längre var för handen.

Avlopp och mark blevo för den skull föremål för besiktning, varvid konstaterades att de uttalade farhågorna i avseende på avloppens bestånd och för framkomstmöjligheterna hade fog för sig. Med tillhjälp av ägarkartor över trakten blevo gränserna för de områden, som avvattnades till de särskilda avloppen, markerade och nederbördsområdenas storlek uträknade samt den vattenmängd uppskattad, som skulle avbördas.

Förslag till vattenavledningen vart härefter upprättat under förutsättning att rörledning komme till anläggande i de ovan beskrivna höjdsträckningarne och kostnaden för dessa anläggningar och för nödiga avloppsdikey inom det västra området beräknad.

Under tiden för besiktningen vart även den vattensjuka marken föremål för undersökning och uppskattning, varefter båtnaden genom de föreslagna arbetena uträknades.

Mark till avloppens vidgning utfäste sig vederbörande fastighetsägare att upplåta ävensom att tåla intrånget genom schaktningsmassornas uppläggande utan anspråk på ersättning. Den uppgrävda jorden var nämligen av beskaffenhet att kunna användas som förbättringsmedel.

Trummor för överfart förbundo sig ägarne till de fastigheter, å vilka dylika byggnader funnos, att ombygga mot en ersättning av fyrtio kronor för varje byggnad.

Efter sålunda verkställd utredning meddelades utlåtande i ärendet.

Att förvara företagen rörande handlingar och ritningar utsågs Valfrid Abrahamsson i Löndal pr Grundsund.

Åt samme Abrahamsson uppdrogs att kalla delägarne till sammanträde för val av styrelse för företaget beträffande det större områdets avvattning, varefter förrättningen förklarades avslutad.

Dag som ovan

C.B. Carlson,

Anders Berntsson,

Johan Svensson.

R e s o l u t i o n .

Översändes till lantbruksingenjören i Göteborgs och Bohus län samt Älvsborgs läns norra del, som förordnas att i laga ordning verkställa i bilagda handling omförmäld förrättning; skolande bevis om detta förord-

nandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Göteborg, i landskansliet, den 9 februari 1932.

På Länsstyrelsens vägnar:

Ernst Thorin,

Birger Gillner.

Till Konungens Befallningshavande i Göteborgs och Bohus län.

Jämlikt 10 kap. vattenlagen få undertecknade vördsamt anhålla om förordnande för behörig förrättningsman att verkställa syn för torrläggning av mark hörande till våra fastigheter.

Islandsberg pr Grundsund den 5/1 1932.

Karl Olsson,	ägare till	1/16	mtl.	Islandsberg.
Walfrið Abrahamsson,	" "	1/64	"	"
Anton Johansson,	" "	17/1440	"	"
Amanda Johansson,	" "	1/160	"	"
Jakob Johansson,	" "	5/384	"	"
Mauritz Nicklasson,	" "	1/96	"	"

Kungörelse.

I avseende å företag med ändamål att medelst vidgning och fördjupning av vattenavlopp torrlägga mark hörande till hemmanet Islandsberg i Skafthö socken handlägges syneförrättning jämlikt 10 kap. vattenlagen vid sammanträde hos Karl Olsson i Näreby torsdagen den 28 september 1933 kl. 9 f.m., då sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan. Göteborg den 6 september 1933. E.B. Carlson.
Lantbruksingeniör.

Kungörelsen utsänd till Pastorsämbetet i Skaftö församling den 6 september samt införd i tidningen Bohusläningen den 12 september, varjämte underrättelse om tid och plats för sammanträdet avlämnats å posten den 11 september 1933 till:

Lantbrukaren Karl Olsson,	Näreby,	Fiskebäckskil.
" Jakob Johansson,	Islandsberg,	Grundsund.
" Anton Johansson,	"	"
" Maurutz Nicklasson,	"	"
" Amanda Johansson,	"	"
" Valfrid Abrahamsson,	"	"

betygar: C.B. Carlson.

Fullmakt

för innehavaren att skriva mitt namn å handlingar angående utdikning och dränering av "Myren" på Islandsberg i Skaftö socken, Bohuslän, där undertecknad är villig att deltaga i det föreslagna beloppet av (54) kr. evad mig tillhörande jordlott vidkommer.

Pater-Noster fyrpl. den 28 sept. 1933.

John Meuller

(Fyrvaktare)

Bevittnas: Hilmer Wängdahl, Gust. Arvidsson.

Utlåtande

ifråga om vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanet Islandsberg i Skaftö socken, Göteborgs och Bohus län.

Av de tvänne områden, om vilkas torrläggning är fråga, avvattnas det större och längst i väster belägna medelst ett avlopp genom en höjdsträckning i östlig riktning till Skallhavet och det mindre, beläget i nordost från det först nämnda medelst avlopp i sydöstlig riktning ävenledes till Skallhavet. Båda avloppen höra till trakten mellan Bäveåns och Örekils-Alvens nederbördsområden med beteckningen 109/110.

Å den över avdikningsområdena upprättade nivåkartan äro till vidgning och fördjupning ifrågakommande avloppssträckor till läget utmärkta med tvänne jämnlöpande svarta linjer med blå färgläggning mellan dem samt betecknade: huvudavloppet från det västligt belägna området med A-B och dettas grenar inom området med B-C och B-D samt avloppet från det östra området med E-F.

Till utloppet från det västra området rinner vatten från omkring tolv hektar, av vilka de tre innefatta själva avdikningsområdet och de övriga nio hektaren detta omgivande bergterräng. Det östra dikets tillrinningsområde utgör ungefär 1,5 hektar, bestående förutom av åkerfält, om vars bättre torrläggning är fråga, av angränsande berg.

I bergterrängen finnas här och var sänkor, som uppsamla det från bergen tillströmmande vattnet. Med hänsyn härtill och till den omständigheten att bergen till dels äro bevuxna med ljung och andra risväxter, som i någon mån fördröja nederbördens avrinning, kan den ordinära maximi-

avrinningen från bergtrakterna skattas till mellan 4 och 5 liter i sek. från varje hektar i medeltal. Från torrlägningsområdena beräknas komma 1,5 liter pr sek. och hektar. Dessa uppskattade tillrinningsmängder leda till omkring 45 liter i sekunden att avföra genom utloppet från det västra området och c:a 8,5 liter genom utloppet från det östra området.

Förslaget till avloppens förstoring har uppgjorts med hänsyn till förekommande lutningsförhållanden och jordarter samt till sökandenas anspråk på torrläggning av marken till deras fastigheter, och avser att åt avloppssträckorna inom det västra området giva ett efter torrlägningsbehovet avpassat djup av i medeltal 1,3 m. under den lägsta marknivån, en bottenbredd av 0,30 m. och en släntlutning av 1:1,25 samt en bottenlutning icke understigande 0,5:1000. Där berg förekommer uppspränges detta med lodräta sidor och en bredd ej understigande 0,6 meter.

Trummor, som på grund af avloppens förstoring erfordra ombyggnad erhålla ett vattenlopp icke understigande 0,6x0,6 meter.

Beträffande utloppen från områdena gestaltas dessa lämpligen såsom ledningar av cementrör med en invändig diameter av 12" (30 cm.) för sträckan A-B från det västra området och av 6" (15 cm.) för sträckan E-F från det östra området och med en lutning icke understigande 0,25:100. Vid inloppet till ledningarna anläggas slamfickor och vid utloppet befästs mynningen med sten.~~icementbruk.~~

För utrönande av den båtnad, som uppstår för den av vatten besvärade marken genom förenämnda anläggningar, har uppskattning i detta hänseende

jämlikt stadgandena i 10 kap. 60 § vattenlagen ägt rum och resultatet av denna uppskattning införts i en detta utlåtande bifogad längd, upptagande jämte beskrivning och arealuppgift markens värde före och efter företagen samt dess båtnadsvärde.

Skäl till hänförande av marken inom avdikningsområdena till särskilda avdelningar för jämkning i kostnadshänseende finnas ej. Varje område utgör en torrläggningssamfällighet och arbetena inom varje område ett företag för sig. Inom vardera företaget är ägare till fastighet, till vilken hör mark, som för sin torrläggning funnits vara beroende av anläggningen ifråga, skyldig att deltaga i kostnaderna för arbete och material samt i förekommande ersättningar i förhållande till värdet av den båtnad, som därigenom beredes marken, sådant detta värde finnes angivet i värderingslängden. I denna längds sammandrag finnes efter nämnda grund delaktigheten i kostnaden för de särskilda företagen uttryckt genom procenttal, vilka tal skola gälla vid fördelning av kostnaderna såväl för anläggningarna som för dessas framtida underhåll.

I avseende å företagen bestämmes jämlikt 10 kap. 62 § vattenlagen:
att arbetena för företagen skola, därest båda eller ettdera kommer till utförande, verkställas i överensstämmelse med det förslag, varom avhandlas i detta utlåtande;

att för de öppna avloppen uppgrävd jord och sten samt uppsprängt berg skall läggas på den sida om avloppet, från vilken upptagandet skett och minst en meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa icke

skarpare än 1:1;

att, där avlopp framgår utmed ägo gräns upptagandet sker på sätt att avloppets mittellinje sammanfaller med gränslinjen och stenen från i ägo gräns befintlig gärdesgård fördelas på sätt att hälften upplägges på vardera av två motliggande fastigheters mark och utan sammanblandning med den uppschaktade jorden;

att för dagvattnets fria avrinnande från angränsande fält öppningar med slänt 1:1 anordnas i upplagda jordsträngar, vid svackor i markytan och i övrigt på minst var 40:de meter, varjämte tillstötande diken ej få igenfyllas med jord eller sten;

att tilläventyrs inträffande ras oförtövat avhjälpas och medelst förstärkning av botten och sidor, om så erfordras;

att trummor för vägar och överfarter byggas av kilad sten i gott förband, enligt ritning och med gavel- eller frontmurarne i riktning med vägen och loppet i riktning med vattendragets vid byggsplatsen;

att vid slutpunkten för avlopp nödig avsläntning och stensättning äger rum till förekommande av utskärning;

att ledningarne i utloppen skola utgöras av cementrör eller glacerade lerrör av oklanderlig form och av prima material;

att vid mynnings^{-ne} stensättning till skydd mot åverkan och utskärning anbringas, enligt ritning;

att vid inloppen ~~slam~~ slamfickor av betong, med botten minst 0.5 meter under ledningens underkant, anläggas samt förses med galler, allt enligt ritning;

att efter ledningarnes nedläggning och avsyning den uppgrävda jorden påfylles till minst en meters höjd;

att arbetena för företagen -vart och ett för sig- böra överlåtas till utförande åt därför skickad person, med vilken kontrakt om utförandet enligt bestämmelserna i detta utlåtande bör upprättas;

att samma förfaringssätt bör komma till användning vid framtida rensningar av avloppen;

att arbetena må begynna så fort detta utlåtande vunnit laga kraft samt böra vara bragta till slut senast vid 1935 års utgång och efter färdigställandet avsynas av lantbruksingeniör;

att schaktningsmassor, som upplagts på åker eller äng, böra vara undanförda eller utspridda senast tre år efter vattenavledningsarbetenas slutförande samt

att åverkan genom betande kreatur avhjälpes genom vederbörande fastighetsägarers försorg och på hans bekostnad.

Enär vederbörande fastighetsägare utfäst sig att upplåta mark till avloppens anläggning och att tåla intrånget genom schaktningsmassornas uppläggande utan anspråk på ersättning, kommer utgivande av ersättning för dessa fall icke ifråga. För bortförandet av sten från gårdesgård i ägogräns, där avlopp upptages, tillerkännes ägaren till den fastighet, å vars mark uppläggning av sten skett, en såsom skälig ansedd ersättning av 0,40 kr. pr längdmeter gårdesgård räknat.

För ombyggnad av trummor för överfart tillerkännes vederbörande bygg-

nadsägare en begärd och såsom skälig befunnen ersättning av fyrtio (40) kronor för varje trumma, som kommer till ombyggnad.

Avgift, varom stadgas i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle understiga femton kronor och skall förty ej erläggas.

Kostnaden för syneförrättningen gäldas av delägarne i förhållande till deras anpart i kostnaderna för företaget, men förskjutes om så erfordras, av sökandena..

Därest talan mot förrättningen eller detta utlåtande finnes påkallad, må denna talan föras vid Västerbygdens Vattendomstol, till vilken besvären för att komma under prövning skola vara ingivna senast sextio dagar från nedanskrivna dag och därvid iakttagas vad i 11 kap. 85 § vattenlagen finnes stadgat i avseende å besvärs ingivande och handlingars avlämnande.

Islandsberg den 28 september 1933.

C.B. Carlson.

Johan Svensson,

Anders Berntsson.

[illegible]

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
Islandsberg	1 ¹⁷	1/32		<u>Karl Olsson.</u>
			1	åker, 0,5-0,7 m. torvm. ö gyttja på sand ö
			2	" " " " " " " "
			3	äng, 0,2-0,3 m. mylla på sand och grus
			4	" " " " " "
			5	" " " " " "
			6	" " " " " "
			7	åker, 0,4-0,5 m. torvm. ö gyttja på sand ö
			8	äng, " " " " " "
			9	åker, 0,6-0,7 m. " " " "
			10	" " " " " "
			11	" 0,2-0,3 m. mylla på sand och grus
			12	avlopp
				Summa
"	1 ¹⁶	1/32		<u>Karl Olsson.</u>
			13	åker, 0,5-0,6 m. torvm. ö gyttja på sand ö
			14	äng, " " " " " "
			15	åker, 0,6-0,8m. " " på snäckgrus
			16	torvmosse, höglänt
				Summa
"	8 ¹ 1 ⁹ 1 ¹⁰ 1 ¹¹ 1 ¹²	1/64 1/96 5/384 5/384 1/96		Innehavare: <u>Jakob Johansson.</u>
				för 1 ¹⁰ 5/384 mtl. och för 1/8 av 1 ¹¹ 5/384 "
			17	åker, 0,8-0,9m. torvm. ö gyttja på snäckgrus
"	8 ¹² 1 ⁻¹			Innehavare: <u>Anton Johansson och John Meuller</u>
				för 1 ⁹ 1/96 mtl.
			18	åker, 0,8-0,9m. torvm. ö gyttja på snäckgrus
"	8 ¹² 1 ⁻¹			Innehavare: <u>Mauritz Nicklasson.</u>
				för 1 ¹² 1/96 mtl.
			19	åker, 0,8-0,9m. torvm. ö gyttja på snäckgrus
"	1 ¹⁸	3/320		<u>Amanda Johansson och Anton Johansson.</u>
			20	åker, 0,8-0,9m. torvm. ö gyttja på snäckgrus

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	18,3							300	54	90	1400	256	20	201	30	
	08,5							"	25	50	"	119	-	93	50	
			06,0					200	12	-	1000	60	-	48	-	
			02,5					"	5	-	"	25	-	20	-	
			02,0					"	4	-	600	12	-	8	-	
			02,0					300	6	-	"	12	-	6	-	
	06,0							500	30	-	1400	84	-	54	-	
			02,0					"	10	-	"	28	-	18	-	
	22,5							600	135	-	1500	337	50	202	50	
	04,7							500	23	50	"	70	50	47	-	
	10,5							"	52	50	1300	136	50	84	-	
							07,5									
	70,5		14,5				07,5		358	40		1140	70	782	30	
	29,5							600	177	-	1500	442	50	265	50	
			12,7					"	76	20	"	190	50	114	30	
	58,5							700	409	50	"	877	50	468	-	
							02,0									
	88,0		12,7				02,0		662	70		1510	50	847	80	
	10,0							600	60	-	1500	150	-	90	-	
	06,0							550	33	-	1500	90	-	57	-	
	05,5							550	30	25	1500	82	50	52	25	
	20,3							500	101	50	1500	304	50	203	-	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigu- rens nummer	Ägare och ägobeskrivning
Islandsberg av 1	8 12 1 -1			Innehavare: <u>Valfrid Abrahamsson.</u> för 1 ⁸ 1/64 mtl. 21 åker, 0.4-0.5m. torvmo gyttja på snäckgrus
"	8 1	1/64		<u>Valfrid Abrahamsson.</u> 22 åker, 0.3-0.4m. torvmylla på sand
"	12 1	1/96		<u>Mauritz Nicklasson.</u> 23 väg 24 åker, 0.3-0.8m. mylla o gyttja på sand o 25 " 0.2-0.3m. " " " " " " grus Summa
"	17 1	1/32		<u>Karl Olsson.</u> 26 åker, 0.2-0.3m. mylla på snäckgrus 27 " " " " " " " " Summa
Islandsberg	17 1	1/32	1-12	<u>Sammandrag I</u> Karl Olsson
"	16 1	1/32	13-16	" "
"	8 19 110 111 112	1/64 1/96 5/384 5/384 1/96	17	Inneh.: Jakob Johansson för 1 ¹⁰ 5/384 mtl. o " 1/8 av 1 ¹¹ 5/384 mtl.
"	8 12 1 -1		18	för 1 ⁹ 1/96 mtl. " :Anton Johansson och John Meuller
"	8 12 1 -1		19	för 1 ¹² 1/96 mtl. " :Mauritz Nicklasson
"	18 1	3/320	20	Amanda Johansson och Anton Johansson
"	8 12 1 -1		21	Inneh.: Valfrid Abrahamsson för 1 ⁸ 1/64 mtl.
"	8 1	1/64	22	Valfrid Abrahamsson
"	12 1	1/96	23-25	Mauritz Nicklasson Summa
"	17 1	1/32	26-27	<u>Sammandrag II.</u> Karl Olsson

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur	öre	för har	för ägofigur	öre			
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
17,0								550	93	50	1500	255	-	161	50	
19,8								900	178	20	1400	277	20	99	-	
						01,5										
01,5								500	7	50	1500	22	50	15	-	
02,0								900	-	18	-	1400	28	-	10	-
03,5						01,5			25	50		50	50	25	-	
02,5								700	17	50	1400	35	-	17	50	
24,5								500	122	50	"	343	-	220	50	
27,0									140	-		378	-	238	-	
70,5	3	14,5				07,5			358	40		1140	70	782	30	33,75
88,0	4	12,7				02,0			662	70		1510	50	847	80	36,58
10,0									60	-		150	-	90	-	3,88
06,0									33	-		90	-	57	-	2,46
05,5									30	25		82	50	52	25	2,25
20,3									101	50		304	50	203	-	8,76
17,0									93	50		255	-	161	50	6,97
19,8									178	20		277	20	99	-	4,27
03,5						01,5			25	50		50	50	25	-	1,08
2	40,6		27,2			11,0			1543	05		3860	90	2317	85	100,00
	27,0								140	-		378	-	238	-	100,00
Näreby den 28 september 1933.																
C. B. Carlson, Anders Berntsson, Johan Svensson.																

Kostnadsförslag

till vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanet Islandsberg i Skafth socken, Göteborgs och Bohus län.

L a g e.	Längd i me- ter.	Arbete:	An- tal	å kro- nor.	Kost- nad.		Summa kostnad.	
					kr.	ö.	kr.	ö.
1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.	
		<u>1/ Avloppssträckan A-B.</u>						
1+60-2+15	95	Grävning för rörledning, nedlägg- ning av denna samt jordpåfyllning 1m.	95	2.-	190	-		
		Sprängning av berg "	20	10.-	200	-		
		Stensättning i utloppet för led- ningen vid A, enl. ritning st.	1		30	-		
		Slambassäng i inloppet till led- ningen vid B, av betong med ris- grind och stensättning, enligt ritning st.	1		125	-		
		Iordningställande av överfart vid 0+80 m. med minst 3,0 m. bred körbana			20	-		
		Ledning av 12" (30cm.) rör av cement eller saltglacerat gods cif. Islandsbergs brygga 1m.	95	4,30	408	50		
		Transport av rören till arbets- platsen 7500 kg.			50	-		
		För oförutsett och tillsyn o:a 10 % tillägg av arbetskostnaden			56	50	1080	-
		<u>2/ Avloppssträckan B-C.</u>						
2+15-10+80	155	Grävning i torvfjord och gyttja kubm.	200	0,50	100	-		
		" " snäckgrus "	200	0,60	120	-		
		Stensättning vid 10+80 (C) till 0,5 m. höjd och 1,5 m. längd nedan och ovan om C kv.	6	2.-	12	-		
		Överföres			232	-	1080	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Överfört			232 00	1080 -
0-0+80		Borttagning och flyttning av sten i gårdesgård 1m. 80 0,40 32 -				
		Ersättning för ombyggnad av trum- vid mor för överfart 0+60 och vid 0+10 m., enl. utlåtande st. 2 40,- 80 -				
		Ersättning för bortförande av sten i gårdesgård 0-0+80m. 1m. 80 0,40 32 -				
		För oförutsett och tillsyn m.m. 24 - 400 -				
		<u>3/ Avloppssträcken B-D.</u>				
2+15-4+60	245	Grävning av torvjord och gyttja kubm. 300 0,50 150 -				
		" " snäckgrus " 300 0,60 180 -				
		Sprängning av berg " 7 15,- 105 -				
		Stensättning vid 4+60m. till 0,5m. höjd och 1,5 m. längd ne- dan och ovanom D kvm. 6 3,- 18 -				
2+15-2+45		Borttagning och flyttning av stengårdesgård 1m. 30 0,40 12 -				
		Ersättning för ombyggnad av trum- mor för överfart vid 3+80m. och 4+5 m. st. 2 40,- 80 -				
		Ersättning för bortförande av sten från gårdesgård å sträcken 2+15-2+45 1m. 30 0,40 12 -				
		För tillsyn och oförutsett 43 - 600 -				
		S u m m a				2080 -
		<u>4/ Avloppssträcken E-F.</u>				
0+70-0+55	15	Grävning i sten och grus kubm. 7 3,- 21 -				
0+55-0	55	Grävning för rörledning, lägg- ning och jordpåfyllning 1m. 55 1,50 82 50				
		Sprängning i berg kubm. 5 10,- 50 -				
		Stensättning i utloppet vid 0+55m. enligt ritning 20 -				
		Slambrunn vid E av 45 cm. ce- mentrör och botten 50 cm. under				
		Överföres			173 50	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Sverfört			173 50	
		ledningens underkant och nående				
		upp till tilloppsrikets botten,				
		där perforerat lock anbringas st. 1			30 -	
		Ledning av 6" (12cm.) cementrör				
		eller saltglacerade lerör 1m. 55	1.85	101 75		
		Transport av rören till arbets-				
		platsen, 1600 kg.			10 -	
		För tillsyn och oförutsett			24 75	340 -

Ieandsberg den 28 september 1933.

C.B. Carlson.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

Carlson

FÖREDRAGET
DEN 15 JUNI 1935
1
LANTBRUKSTYRELSEN

ARIE N: 11673
K. LANTBRUKSTYRELSEN
6 JUN. 1935

ANMÄLAN

om utförda dagsverken m. m. vid torrlägningsföretaget

Islandsberg

i Skaffö socken av Frieberg och Bohus län,

utfört med statsbidrag från reservationsanslaget till torrlägningsföretag, ägnade att motverka arbetslösheten.

Statsbidrag 1150,00 kronor, beviljat den 7 dec. 1934

Beräknad kostnad 2314,81

Arbetet påbörjades den 1 maj 1935

Anmälan avser maj månad 1935

Antal under månaden utförda dagsverken:

av särskilt för arbetets utförande lejd arbetskraft 24

av annan arbetskraft 5

Summa dagsverken 29

Av dessa dagsverken äro ett antal av 24 utförda av personer, som förut varit arbetslösa.

Antal vid torrlägningsföretaget under månaden sysselsatta arbetare 3

Arbetet avslutades den 19

Ovanstående är riktigt uppgivet försäkras:

Löndal den 3/6 1935

Halfrida Abrahamsson

Postadress

Grundsund

Denna anmälan skall för varje månad till Kungl. Lantbruksstyrelsen insändas i 3 exemplar senast den 5 i månaden näst efter den som i anmälan avses, eller, därest arbetet avslutats före utgången av sistnämnda månad, inom 5 dagar från arbetets slut.

14300
DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
8 JUL. 1935

✓
FÖREDRAGET
DEN 17 JULI 1935

LANTBRUKSSTYRELSEN

ANMÄLAN

om utförda dagsverken m. m. vid torrlägningsföretaget

av mark till *Tslandsberg* benämnt "Torrläggning"
i *Skapli* socken av *Göteborg & Bohus* län.

utfört med statsbidrag från reservationsanslaget till torrlägningsföretag, ägnade att motverka arbetslösheten.

Statsbidrag *1150* kronor, beviljat den *7 des.* 19 *34*Beräknad kostnad *2.314:31*Arbetet påbörjades den *1 maj* 19 *35*Anmälan avser *juni* månad 19 *35*

Antal under månaden utförda dagsverken:

av särskilt för arbetets utförande lejd arbetskraft *65*av annan arbetskraft *5*Summa dagsverken *70*Av dessa dagsverken äro ett antal av *65* utförda av personer, som förut varit arbetslösa.Antal vid torrlägningsföretaget under månaden sysselsatta arbetare *3*

Arbetet avslutades den 19

Ovanstående är riktigt uppgivet försäkras:

Löndal den *4 juli* 19 *35*
Karlus Abrahamsson

Postadress

Grundund

Denna anmälan skall för varje månad till Kungl. Lantbruksstyrelsen insändas i 3 exemplar senast den 5 i månaden näst efter den som i anmälan avses, eller, därest arbetet avslutats före utgången av sistnämnda månad, inom 5 dagar från arbetets slut.

FÖREDRAGET
DEN 15 AUG. 1935

LANTBRUKSSTYRELSEN

DIARIE Nr 16292
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
5 AUG. 1935

ANMÄLAN

om utförda dagsverken m. m. vid torrlägningsföretaget

av mark till Torrlägnings
i Skarflö

socken av Göttebungs-Bohän.

utfört med statsbidrag från reservationsanslaget till torrlägningsföretag, ägnade att motverka arbetslösheten.

Statsbidrag 1150 kronor, beviljat den 7 dec 1934

Beräknad kostnad 2.314 kr.

Arbetet påbörjades den 1 maj 1935

Anmälan avser juli månad 1935

Antal under månaden utförda dagsverken:

av särskilt för arbetets utförande lejd arbetskraft 64

av annan arbetskraft 7

Summa dagsverken 71

Av dessa dagsverken äro ett antal av 64 utförda av personer, som förut varit arbetslösa.

Antal vid torrlägningsföretaget under månaden sysselsatta arbetare 3

Arbetet avslutades den 19

Ovanstående är riktigt uppgivet försäkras:

Lundal den 3 aug 1935
Walfus Brachmann

Postadress

Grundsvund

Denna anmälan skall för varje månad till Kungl. Lantbruksstyrelsen insändas i 3 exemplar senast den 5 i månaden näst efter den som i anmälan avses, eller, därest arbetet avslutats före utgången av sistnämnda månad, inom 5 dagar från arbetets slut.

FÖREDRAGET

DEN 16 SEP. 1935

LANTBRUKSTYRELSEN

DIARIE Nr 19214

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

6 SEP. 1935

ANMÄLAN

om utförda dagsverken m. m. vid torrlägningsföretaget

av mark till Torrläggning

i

Skaplo

socken av

Gotska län

utfört med statsbidrag från reservationsanslaget till torrlägningsföretag, ägnade att motverka arbetslösheten.

Statsbidrag 1150 kronor, beviljat den 7 dec. 1934

Beräknad kostnad 2.314:31

Arbetet påbörjades den 1 maj 1935

Anmälan avser aug månad 1935

Antal under månaden utförda dagsverken:

av särskilt för arbetets utförande lejd arbetskraft 67

av annan arbetskraft

Summa dagsverken

Av dessa dagsverken äro ett antal av 67 utförda av personer, som förut varit arbetslösa.

Antal vid torrlägningsföretaget under månaden sysselsatta arbetare 3

Arbetet avslutades den 19

Ovanstående är riktigt uppgivet försäkras:

Lönndal den 4 sept. 1935
Wacfrid Abrahamsson

Postadress:

Grundsund

Denna anmälan skall för varje månad till Kungl. Lantbruksstyrelsen insändas i 3 exemplar senast den 5 i månaden näst efter den som i anmälan avses, eller, därest arbetet avslutats före utgången av sistnämnda månad, inom 5 dagar från arbetets slut.

ANMÄLAN

om utförda dagsverken m. m. vid torrlägningsföretaget

av mark till "Slavdeby"

i

Skjöl

socken av

Göteborg & Bohuslän.

utfört med statsbidrag från reservationsanslaget till torrlägningsföretag, ägnade att motverka arbetslösheten.

Statsbidrag 1150 kronor, beviljat den 7 dec. 1935

Beräknad kostnad 2314 kr

Arbetet påbörjades den 1 maj 1935

Anmälan avser sept. månad 1935

Antal under månaden utförda dagsverken:

av särskilt för arbetets utförande lejd arbetskraft 69

av annan arbetskraft 1

Summa dagsverken 70

Av dessa dagsverken äro ett antal av 69 utförda av personer, som förut varit arbetslösa.

Antal vid torrlägningsföretaget under månaden sysselsatta arbetare 3

Arbetet avslutades den 19

Ovanstående är riktigt uppgivet försäkras:

Lövndal den 5 okt 1935

Wulfrid Abrahamsson

Postadress

Grundeund

Denna anmälan skall för varje månad till Kungl. Lantbruksstyrelsen insändas i 3 exemplar senast den 5 i månaden näst efter den som i anmälan avses, eller, därest arbetet avslutats före utgången av sistnämnda månad, inom 5 dagar från arbetets slut.

ANMÄLAN

om utförda dagsverken m. m. vid torrlägningsföretaget

benämnt "Torrläggning
av mark till Tolandsberg"

i Skaptrö socken av Glemsjö och Bohus län,

utfört med statsbidrag från reservationsanslaget till torrlägningsföretag, ägnade att motverka arbetslösheten.

Statsbidrag 1150 kronor, beviljat den 7 dec. 1934

Beräknad kostnad 2314 kr

Arbetet påbörjades den 1 maj 1935

Anmälan avser okt månad 1935

Antal under månaden utförda dagsverken:

av särskilt för arbetets utförande lejd arbetskraft 63

av annan arbetskraft

Summa dagsverken 63

Av dessa dagsverken äro ett antal av 63 utförda av personer, som förut varit arbetslösa.

Antal vid torrlägningsföretaget under månaden sysselsatta arbetare 3

Arbetet avslutades den 31 okt. 1935

Ovanstående är riktigt uppgivet försäkras:

Linnel den 4 nov. 1935

Wafus Abrahamsson

Postadress:

Grundsund

Denna anmälan skall för varje månad till Kungl. Lantbruksstyrelsen insändas i 3 exemplar senast den 5 i månaden näst efter den som i anmälan avses, eller, därest arbetet avslutats före utgången av sistnämnda månad, inom 5 dagar från arbetets slut.

DE N
K. L. FÖRUKSSTYRELSEN
17 MAJ 1935

På begäran, av styrelsen för det
förelag som avser överlämning av mark
till Tjlandsberg i Skaplo socken, Göteborgs
och Bohus län, få Underskrift härmed
intyga att ifrågakvarande arbete påbörjats
den 1 maj 1935

Näreby den 7 maj 1935

Anders Bernthson
Skiftesgodman

Johan Svensson,
Skiftesgodman,

7
1/2 3x

Förteckning

Över fastigheter och deras ägare, till vilkas anpart i kostnaderna för
torrläggning av mark hörande till hemmanet Islandsberg i Skaftö socken,
Göteborgs och Bohus län, lån från avdikningslånefonden sökes:

Islandsberg	1	1	1/64	mtl. ägare: Valfrid Abrahamsson,	✓
"	1	1	1/96	~~" : Anton Johansson och John Meuller~~	✓
"	1	1	5/384	" : Jakob Johansson,	✓
"	1	1	1/96	" : Mauritz Nicklasson,	✓
"	1	1	1/32	" : Karl Olsson,	✓
"	1	1	1/32	" : " "	✓
"	1	1	3/320	" : Amanda Johansson och Anton Johansson	✓
"	avs. från	1	5/384 mtl.	" : Valfrid Abrahamsson.	✓

Göteborg den 17 april 1934.

W. Karlsson

*Styrelsernas med blott ut-
fråda av Ennyf. Lantbrukss-
styrelsen.*

S.

1935 den 24 maj

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Torrläggning av mark till Islandsberg" i Skäftö socken av Göteborgs och Bohus län.

Lån 1.130 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts beslut den 7 december 1934.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Register- nummer	Ägare
<u>Skäftö socken.</u>			
Islandsberg	1/64	8 1	Valfrid Abrahamsson
"	5/384	10 1	Jakob Johansson
"	1/96	12 1	Mauritz Nicklasson
"	1/32	16 1	Karl Olsson
"	1/32	17 1	Densamme
"	3/320	18 1	Amanda Johansson och Anton Johansson
"	5/384 avs.fv	11 1	Valfrid Abrahamsson

Stockholm den 24 maj 1935.

På Kungl.Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

842/34

Meddelande

om verkställd besiktning av arbetena för vattenavlopp med syfte att torrlägga mark till Islandsberg i Skåftö socken, Göteborgs och Bohus län.

Planen fastställd den 7 december 1934.

Statsunderstöd: lån från avdikningslånefonden 1130:- kronor.

bidrag från reservationsanslaget till torrlägningsföretag, ägnade att motverka arbetslösheten 1150:- kronor.

tag, ägnade att motverka arbetslösheten 1150:- kronor.

Kontrakt antaget den 5 februari 1935.

Arbetstid till den 1 september 1936.

Vid den 29 augusti 1935 av förste assistenten Th. Herdenberg verkställd besiktning av arbetena för företaget ifråga befunnos arbeten utförda, som i kostnadsväg svarade mot ett vid planens fastställande beräknat belopp av

kronor 1300:-

Syneförrättnings- och utredningskostnader

" 234:31

Tillhopa kronor 1534:31,

utgörande omkring 65 % av den beräknade totalkostnaden för företaget.

Göteborg den 5 september 1935.

P. Karlson.

P. M.

D. N:r

för utbetalande av statsunderstöd.

19278/35.

Företag: Torrläggning av mark till hemmanet Islandsberg i
Skåftö socken av

Göteborgs och Bohus län

Arb. plan: 7 december 1934

Kontrakt: 5 februari 1935

Fullbordas: 1 september 1936

Lån: 1.130 kronor

Statsbidrag: 1.150 kronor

Beräkn. kostnad: 2.314 kronor

Tillstyrkt utbet. d. 24/5 1935 av lån: 370 kr.

av statsbidrag: 380 kr.

Utfört arbete enligt st.lantbr.ing. C.B.Carlson den 29 / 8 19 35

1.534:31 kr. = c:a 65 %.

0.65 · 1130 = 730
370
360

0.65 · 1150 = 750
380
370

Ordf. i arb. styrelsen

~~Ende intressent~~

Rekv. bifogad

Lantbrukaren Walfrid Abrahamsson,

Lönndal, Grundsund.

av lån 360 kr.

Tillstyrkes till utbetalning

av statsbidrag 370 kr.

Stockholm den 14/9 19 35.

DIARIE Nr 4203
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
2 MRS. 1936

Intyg.

Undertecknade för härmed
på begäran av delägarna till
dikningsföretaget Islandsberg intyga
att dikejorden i vägen sträckan B-C
är bortförd.

Fosna och Näreby den 28/2 1936
Anders Bernström Johan Svensson,
Fodman godman

872/34
Godk. 6/8 1936

DIARIE Nr 4203
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
2 MRS. 1936

Bevis

över avsyning av arbetena för torrläggning av mark till Islandsberg i
Skafth socken, Göteborgs och Bohus län.

Planen fastställd den 7 december 1934.

Statsunderstöd: lån från avdikningslånefonden 1130:- kronor

bidrag från reservationsanslaget till torrlägningsfö-

retag, ägnade att motverka arbetslösheten 1150:- kronor.

Kontrakt antaget den 5 februari 1935.

Arbetstid till den 1 september 1936.

Vid den 15 november 1935 av undertecknad verkställd avsyning av
arbetena för företaget ifråga befunnos dessa arbeten utförda i god ö-
verensstämmelse med planen. Anmärkningsvärt var allenast att schakt-
ningsmassor från sträckan B-C upplagts på den utmed sträckan ifråga
ledande vägen till förfång för framkomsten på denna väg. Sedan intyg
från de vid syneförrättningen tjänstgörande godemän-^{-nen} lämnats att massor-
na blivit avlägsnade från vägen förordas företaget till godkännande.

Göteborg den 29 februari 1936.

P. Marsson

