



Akt nr:
O-E1a-0184

AU\$O-E1a-0184

490

840
34

0 2-0184

4847

LANTBRUKSSTYRELSEN

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

28 FEB. 1935

KONTRAKT.

(Arbetslöshetsföretag).

Sedan Kungl. Maj:t den 7 december 1934 för
torrläggning av mark till Klev, Rörby, Fintorp m.fl. i Tossene socken
av

GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄN

under föreskrift, att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från
Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödet användning, som Kungl. Maj:t kan
komma att föreskriva, beviljat *dels ett lån* av fyratusenåttahundratio (4.810)
kronor att utgå från *statens avdikningslånefond*
och *dels ett statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet av fyratusentvåhundra
(4.200) kronor att utgå från *reservationsanslaget till torr-
läggningsföretag, ägnade att motverka arbetslösheten*, ävensom fastställt en av *statens*
lantbruksingenjör C.B. Carlson vid syneförrättning år 1934
upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ~~hva~~ undertecknad *e*, som av
vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~förtroendeman~~ för företaget, _____
_____ med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl.
Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ^{vi} ~~jag~~ för egen del samt å
vederbörande intressenters i företaget vägnar åtaga och förbinda ^{oss} ~~mig~~:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fast-
ställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må
efter framställning besluta,

att, vid äventyr att bidragsrätten må kunna av Kungl. Maj:t förklaras förverkad, utan
uppskov igångsätta företaget,

att fullborda arbetet till den 1 september 1937,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, företaget behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget,

att eljest på anfordran lämna de uppgifter rörande företagets utförande, som i särskild ordning må föreskrivas,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{OSS} ~~sig~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammans återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Finstorp den 19 Januari 1935.
Erik Sahlberg ägare till $\frac{1}{2}$ mant. Finstorp 1'
Ernst Christensen " " $\frac{1}{2}$ " Klef. 12
Johan Fransson ägare till $\frac{1}{4}$ mant. Röstby Söq. 25


Att Erik Sahlberg i Finstorp, Ernst Christensen
i Klef och Johan Fransson i Röstby

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Klara Hallin Ligne Lachrisson
Adress Finstorp Bonallstrand Adress Finstorp Bonallstrand

Med stöd av Kungl. brevet den 7 december
1934 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 8 mars 1935.




föredragande

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

vänd:

Måst har den 27 september 1935 till detta företag beviljat
ett ytterligare lån av 280 kronor från statens avdikningslånefond, i anledning
varav särskilt tilläggskontrakt blivit upprättat och av Kungl. Lantbrukssty-
relsen denna dag antaget.

Stockholm den 21 januari 1936.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar



0 2*0184

DIARIE Nr

4847

K. LANTERBOKSSTYRELSEN

28 FEB 1935

Vattenavlopp

genom ägor hörande till hemmanen

KLEV, RÖRBY, FINTORP och

RÅGHULT samt HEE

i Tossene socken,

Göteborgs och Bohus län.

1934.

Avskrift:

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 21 december 1934 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande. Stockholm den 21 december 1934.


På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

A. Carlsson

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

Avskrift:

Betänkande

ifråga om vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Klev, Rörby, Fintorp och Råghult samt Hee i Tossene socken, Göteborgs och Bohus län, avgivet till frågan om företagets understödjande med bidrag och lån av statsmedel.

L ä g e: Nämnda hemman äro belägna 2 till 3 kilometer nordväst ut från Tossene kyrka samt omkring 15 kilometer i sydvästlig riktning från Dingle station å Bohusbanan. Å vidstående översiktskarta är ungefärliga läget av den mark, om vars bättre torrläggning är fråga, utmärkt med gul färg.

U n d e r s ö k n i n g m.m.: Vid syneförrättning enligt vattenlagen har undersökning av avlopp och mark ägt rum, förslag till avloppens förstoring uppgjorts, båtnad och kostnad beräknats samt deltagningsskyldigheten reglerats. Mot förrättningen och därvid meddelat utlåtande har besvär ej anförts såsom framgår av närslutet diariibevis.

B e s k a f f e n h e t: Till övervägande del hävdas marken såsom åker vars brukning dock försvåras av tidtals inträffande översvämningar och i övrigt högt vattenstånd, som icke medger alstringsförmågans fulla utnyttjande. Orsaken till de höga vattenstånden är i första hand det trånga bergfasset vid huvudavloppets utträde ur området och i övrigt något trångt och till dels igenslammat avlopp. Jordmånen består i regel av slam, torvjord och gyttja eller gyttjig lera till betydande djup, 1.5 m. och däröver.

A r e a l: Området innefattar 32,019 hektar åker och 0,181 hektar äng

och betesmark tillsammans 32,200 hektar.

V a t t e n a v l e d n i n g: I det vid syneförrättningen meddelade utlåtandet finnas uppgifter om vattenföringar, lutningar och nödiga dimensioner för avloppen, varjämte profil- och sektionsritningar över dessa utvisa lutningar och storlek.

K o s t n a d: Arbetena för de i företaget ingående avloppens vidgning och fördjupning samt förstärkning av loppet genom vägbroar i dessa har jämte ersättning för markupplåtelse och intrång utmed avloppen ifråga beräknats draga en kostnad av sammanlagt 10410:90 kronor.

B å t n a d: Under förutsättning att samtliga avlopp inom avvattningsområdet komma till upptagande har vid syneförrättningen båtnaden genom dessa arbeten uppskattats till 12986:05 kronor.

A r b e t s t i d: Tidpunkten för arbetenas färdigställande har i utlåtandet vid förrättningen bestämts till utgången av år 1936.

S t a t s u n d e r s t ö d: För samtliga fastigheter inom företaget med undantag för den under lönebostället Prästgårde nr 1 lydande Kronoängen Hee nr 1 har ifrågasatts åtnjutande av såväl bidrag utan återbetalningskyldighet som lån av statsmedel till bestridande av kostnader, förbundna med företaget och dess genomförande. Enligt närslutet kostnadssammandrag belöpa sig kostnaderna för företaget samt utgifter för förrättning och utredning jämte domstolsavgift till 11110:25 kronor. Förhållandet mellan denna summa och båtnadsvärdet blir 0,86. Enligt den vid beräkning av bidrag från statens avdikningsanslag för närvarande tillämpade normen

skulle bidraget till ifrågavarande företag kunna motsvara högst 45,10 % av kostnaden eller i jämnat tal 5010:- kronor. Lånesökandenas andel i kostnaderna för företaget utgör 94,42 % eller 10490:30 kronor och deras andel i det ovan beräknade statsbidraget 4730:44 kronor. Den återstående kostnadsdelen utgör 5759:86, vartill lån från avdikningslånefonden skulle kunna påräknas med i jämnat tal 5750:- kronor.

H a n d l i n g a r o c h r i t n i n g a r: Betänkandet åtföljes av: Översiktskarta, kostnadssammandrag, protokoll från sammanträde i fråga om val av styrelse för företaget, handling angående bidrag och lån av statsmedel, förteckning över lånesökandena, diariibevis angående besvär över syneförrättningen, avskrift av syneförrättningshandlingar, arvodesräkningar samt kopia i två blad av ritningar rörande företaget.

Göteborg den 30 juni 1934.

C.B. Carlson.

Kostnadssammandrag.

1/ Vattenavledningen, enligt vid syneförrättningen verkställd beräkning	kronor	8615:90 ^{*)} ~~10410:90~~
2/ Syneförrättningen, enligt räkning	"	583:35
3/ Utredningen om statsunderstöd, enligt räkning .	"	96:52
4/ Avgift till Vattendomstolarnes organisation....	"	<u>19:48</u>
	Summa kronor	<u>9315:25</u> 11110:25

Göteborg den 30 juni 1934.

C.B. Carlson.

**) Minuseringen vidtagas i Kungl. Lantbrukstygret med stöd av från förslagsställaren inkommen ny kostnadsberäkning.*

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget
beräknats till 9315 kronor 25 öre, varav å lånesökandenas andel
8764 kronor 72 öre, sedan därav från delaktighet i lånet utesluts
fastigheterna Torp 1² och 1¹³⁶. Stockholm den 21 december 1934.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Avskrift.

Sedan Kungl. Maj:t den 27 september 1935
till företaget beviljat ytterligare lån till utgå
till fastigheten Monodärge 100 m/ under
ecklesiastiska bostället $\frac{1}{2}$ mantal Prästgårde
1' har denna fastighets kostnads andel
beräknats till 519 kronor 29 öre.

Stockholm den 21 januari 1936.

af

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Albert Smith

Rätt avskrivet i uttygar
B. Ljunggren

Protokoll fört vid sammanträde å Fintorp den 23 maj med delägare i det företag som avser vattenavlopp av mark hörande till hemmanen Klev, Rörby, Fintorp, Råghult samt Hee och Torp i Tossene socken.

§ 1.

Att sammankalla delägarna hade vid sammanträde i Bovallstrand den 28 mars utsetts Herr Erik Sahlberg och hade han genom annons i tidningen "Bohusläningen" samt genom kungörelse i Tossene kyrka till denna dag sammankallat delägarna.

§ 2.

Till styrelse för företaget valdes Herrar Erik Sahlberg i Fintorp, Ernst Christensson i Klev och Johan Fransson i Rörby, med Herr Erik Sahlberg som ordförande.

Styrelsen fick i uppdrag att söka bidrag från statens avdiktningsslag samt lån från dess avdiktningsslagnefond, och för övrigt ordna med arbetets utförande.

§ 3.

Att justera protokollet valdes Herrar Johan Josefsson och O.A. Johansson i Rörby.

Dag som ovan

Erik Sahlberg.

Justerat: Johan Josefsson, O.A. Johansson.

Cou

Undertecknade, delägare i det företag, som avser vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Klev, Rörby, Fintorp och Råghult samt Hee i Tossene socken, Göteborgs och Bohus län, önska komma i åtnjutande av anslag och lån av statsmedel, anvisade för dylikt ändamål, och giva för den skull styrelsen för företaget i uppdrag: att göra framställning om största möjliga såväl bidrag från statens avdikningsanslag som lån från dess avdikningslånefond till bestridande av kostnaderna för företagets genomförande. att, därest dylikt bidrag och lån beviljas, med vederbörande myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande samt att emottaga beviljade bidrags- och lånebelopp.

Bovallstrand den 23 maj 1934.

Ernst Christensson,	ägare till	1/2 mtl.	Klef,
Johan Josefsson,	" "	1/4 "	Rörby,
Severin Johansson,	" "	1/8 "	Rörby sörg.+ 1/16 + 229/1000.
Johan Fransson,	" "	1/4 "	Rörby Sörg.
O.A. Johansson,	" "	1/4 + 1/16 + 1/8 mtl.	Rörby.
Erik Nicklasson,	" "	1/2 mtl.	Rörby Nordgård.
Jakob Mattson,			Torp
Erik Sahlberg,	" "	1/2 mtl.	Fintorp,
Anders Ottosson,		avs. läg.	å Fintorp
Oskar Theodorsson,	" "	1/2 mtl.	Råghult

Egenhändiga namnteckningarna bevittna:

Signe Zackrison,

Elsa Morin.

Förteckning

Över fastigheter och deras ägare, till vilkas andel i kostnaderna för vattenavledningsföretaget i Klev, Rörby, Fintorp och Råghult samt Hee i Tossene socken, Göteborgs och Bohus län, lån från statens avdiktning-lånefond sökes:

Klev	2 1	1/2 mtl. ägare: Ernst Christensson.
Rörby Nordgård	2 1	1/2 " " : Erik Nicklasson.
" "	3 1	1/4 " " : Johan Josefsson.
" "	6 1	1/8 " " : O.A. Johansson.
" Sörgård	5 2	1/4 " " : Johan Fransson.
" "	6 2	1/4 " " : O.A. Johansson.
" "	7 2	1/8 " " : Severin Johansson.
" "	8 2	1/16 " " : O.A. Johansson.
" "	9 2	1/16 " " : Severin Johansson.
" "	10 2	229/1000 " " : " "
~~Torp~~	~~2 1~~	~~1/2 mtl. " : Jakob Mattsson.~~
Fintorp	1 1	1/2 " " : Erik Sahlberg.
~~"~~	~~136 1~~	~~läg. " : Anders Ottosson.~~
Råghult	1 1	1/2 " " : Oskar Theodorsson.

Göteborg den 30 juni 1934.

C.B. Carlson.

*Tryckningen med blankförsta ark och Lantbrukstypen
Bestyckes å följande vägar
M. Carlson*

Avskrift:

Protokoll vid syneförrättning i fråga om
vattenavlopp för torrläggning av mark hörande
till hemmanen Klev, Rörby, Fintorp och Råghult i
Tossene socken, Göteborgs och Bohus län.

§ 1.

Den 15 september 1933 i Fintorp.

Närvarande: lantbruksingenjören C.B. Carlson, förrättningsman;

And. F. Hansson i Lekene och

Arvid Kjerrström i Kärr, godemän samt

Ernst Christensson, ägare till 1/2 mtl. Klev,

Johan Fransson, " " 3/8 " Rörby,

Erik Nicklasson, " " 1/2 " "

Otto Amandus Johansson, " " 5/12 " "

Johan Josefsson, " " 1/4 " "

Ragnar Salberg, " " 1/2 " Fintorp,

Jakob Mattsson, " " 1/2 " Torp,

Kyrkoherden S. Lundgrén i egenskap av konsistorieombud, enligt förord-
nande;

Mattias Mattsson i Uleberg, ordförande i Sotenäs härads vägstyrelse,

Lars Larsson i Ödby och

Anders Gerling i Fisketången, ledamöter i samma vägstyrelse.

Johan Alexandersson, arrendator av Hedängen,

Oskar Theodorsson, ägare till 1/2 mtl. Råghult,

Efter verkställd förundersökning upprättade profil- och sektionsritningar över de avloppssträckor inom ägorna till sökandenas fastigheter, om vilkas förstoring fråga väckts, företeddes tillika med nivåkarta över den av vatten besvärade mark, som i torrlägningshänseende funnits röna inflytande av avloppens vidgning och fördjupning.

Sökandena förklarade nu att de önskade avloppen förstora på sätt att trygghet mot översvämning kunde ernås samt möjlighet till ändamålsenlig torrläggning beredas för de nu särdeles vattensjuka markerna till deras fastigheter ävensom deltagningsskyldigheten i de med företaget förbundna kostnaderna reglerad intressenterna emellan.

För ernående av det med företaget åsyftade ändamålet förmenades i första hand att en uppsprängning av det trånga passet i berget å ägorna till Klev och Rörby, i vilket pass vattnet särskilt vid flödestillfällen stoppades upp till betydande höjd och fördränkte ovan belägen mark, vore erforderlig. Nedanför bergsklyftan ifråga stupade vattendraget fort utför och hade här tidigare funnits kvarnar, vilka dock för länge sedan utrivits. Enligt samtliga närvarandes mening kunde fallet numera icke hava något värde eller betydelse för alstrande av drivkraft, enär vattentillgången var ytterst ojämn.

Ovanom nämnda bergpass finge vattendraget vidgas och djupas i nädig omfattning samt trenne tillopp jämväl förstoras.

För den mark, som måste upplåtas till vidgningen av avloppen, ställdes anspråk på ersättning liksom ock för det intrång schaktningsmassor-

nas uppläggande förde med sig.

Därest broar och trummor för utfarts- och ågovägar skulle behöva ombyggas i anledning av vattendragens uppgrävning, finge denna ombyggnad enligt intressenternas mening ske på gemensam bekostnad.

Vidkommande de allmänna vägar, som framdragits invid och över vattendragen ifråga upplyste vägstyrelsens ordförande att vägen över huvudvattendraget å ågor till Rörby blivit byggd åren 1905 och 1906, den över tilloppen från Klev och Råghult år 1918 under det att vägen över ågorna till Hee var av gammalt datum och från tiden före 1880. Därest trummorna för vägarne i fråga, åtminstone de som anlagts före 1880, vore för grunda eller för trånga att nöjaktigt framläppa vattnet menade sökandena att de våghållningsskyldige vore pliktige att ombesörja och bekosta en ombyggnad. Därjämte höll Ragnar Salberg i Fintorp före att den ifrågasatta avsänkningen av vattnet jämväl innebure en fördel för de våghållningsskyldige så till vida att de sträckor, som nu vid högfloed stodo under vatten, tryggades mot översvämning för framtiden. Det vore därför ej mer än skäligt att de våghållningsskyldige för denna förmån bidroge till kostnaden för vattenavledningen.

Ordföranden i vägstyrelsen genmälte hertill att vägarne blivit höjda å de för vatten utsatta sträckorna och att fara eller olägenhet av betydighet icke längre fanns samt bestred skyldighet för vågdistriktet att deltaga i kostnaderna för företaget. Den ombyggnad av trumman för vägen över huvudvattendraget, som kunde bliva påkallad i anledning av

byggnadens för trånga eller för grunda lopp, måste hava till följd att vattnet sänktes ovanför vägen med påföljd att denna säkerställdes mot vattenskada. Salberg invände att risken för åverkan på vägen längre ner utmed vattendraget ökades genom nämnda åtgärd, därest avloppet ej förstörades. Vägstyrelsen vidhöll emellertid sin uppfattning angående skyldigheten att taga del i företaget och ville å sin sida hålla delägarne i vattenavledningen ansvariga för den skada genom sättning i vägen, som vattnets avsänkning tilläventyrs kunde medföra.

Beträffande allmänna vägen över ägorna till Hee eller Hedängen höll arrendatorn Alexandersson för troligt att loppet i vägen var för trångt, eftersom marken söder om vägen tidtals vart översvämmad och vattnet till och med nådde över vägbanan, samt att denna olägenhet först kunde avhjälpas genom förstoring såväl av loppet i trumman som av vattendraget nedströms vägen. Erik Nicklasson i Rörby, som uppgav att till hans fastighet hörande mark, belägen norr om vägen i fråga, understundom svämmades över av vatten, hade enahanda uppfattning som Alexandersson i avseende till orsaken till vattenskadan och yrkade på avloppets förstoring i första hand.

Efter slutförda förhandlingar blevo vattendragen och byggnaderna i dessa föremål för besiktning samt marken undersökt och uppskattad. Under tiden härför tillstädeskommo Severin Johansson i Rörby och Anders Ottosson i Fintorp. Ragnar Salberg upplyste att utfarten från Ottossons lägenhet ledde utmed norra sidan av avloppet till allmänna vägen. Den omständigheten att Ottosson byggt bro över avloppet och tillåtits taga väg sö-

der om avloppet förpliktade enligt Salbergs mening icke delägarne i företaget att bekosta brons ombyggnad, därest den var till hinder för vattenavledningen. Ottosson invände icke något mot denna uppfattning.

Ernst Christensson i Klev, genom vars ägor tvänne av tilloppen hade sin väg, förmenade att det från Råghult kommande lämpligen borde förläggas till gränsen mellan Klev och Fintorp, mot vilken förläggning Ragnar Salberg i egenskap av ägare till sist nämnda hemman icke hade något att erinra om förflyttningen kunde ske utan nämnvärt ökad kostnad. Därest loppet upptoges i gränsen utfäste sig Christensson att på egen bekostnad bortskaffa den i ägo gränsen upplagda stemmuren.

Sedan undersökningen avslutats tillkännagavs att förslag till vattenavledningen komme att uppgöras, kostnad och båtnad att beräknas samt resultatet av dessa åtgärder föreläggas intressenterna vid sammanträde, kungjort i stadgad ordning.

C. B. Carlson.

Arvid Kjerrström.

And. F. Hansson.

§ 2.

Den 28 mars 1934 i Bovallstrand.

Närvarande: förrättningsmannen och godemännen Arvid Kjerrström i Kärr och Sven Lundin i Lerbäck samt Ernst Christensson i Klev;

Johan Josefsson, i Rörby.

Severin Johansson i "

Johan Fransson i "

O.A.Johansson i Rörby,

Erik Nicklasson i "

Erik Salberg i Fintorp,

Oskar Theodorsson i Råghult och

Kyrkoherden S.Lundgrén i Tossene samt

Jakob Mattsson i Torp.

Upprättat förslag till vattenavledningen företeddes och väckte ingen erinran.

Jakob Mattsson i Torp förmenade emellertid att någon båtnad icke kunde uppstå för marken till hans fastighet och önskade ej deltaga i företaget.

Sedan godemannen Sven Lundin efter besiktning av utdikningslägheten förklarar sig införstådd med och gilla den verkställda markuppskattningen, vart utlåtande i ärendet meddelat och uppskattningslängdens sammandrag uppläst.

Att förvara företaget rörande handlingar och ritningar utsågs

Erik Salberg i Fintorp per Bovallstrand, numera ägare till 1/2 mtl.

Fintorp.

Åt samme Erik Salberg uppdrogs att i föreskriven ordning kalla delägarna till sammanträde för val av styrelse för företaget, varefter förrättningen förklarades avslutad.

Dag som ovan

C.H. Carlson.

Arvid Kjerrström,

Sven Lundin.

R e s o l u t i o n .

Översändes till lantbruksingenjören i Göteborgs och Bohus län samt Älvsborgs läns norra del, som förordnas att i laga ordning verkställa i bilagda handling omförmäld förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Göteborg, i landskansliet, den 8 februari 1932.

Oscar von Sydow.

Ernst Thorin.

Till Konungens Befallningshavande i Göteborgs och Bohus län.

Undertecknade anhålla härmed vördsamt om förordnande för behörig person att jämlikt 10 kap. vattenlagen verkställa syneförrättning i avseende å vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Klev, Rörby, Fintorp, Råghult och Hedängen i Tossene socken.

Företaget förmenas beröra:

Ernst Kristensson,	ägare till 1/2 mtl.	Klev,
Johan Josefsson,	" " 1/4 "	Rörby,
Severin Johansson,	" " 5/12 "	"
Johan Fransson,	" " 3/8 "	"
Erik Nicklasson,	" " 1/2 "	"
O.A.Johansson,	" " 5/12 "	"
Ragnar Salberg,	" " 5/4 "	Fintorp,
Oskar Torsson,	" " 1/2 "	Råghult,

Johan Alexandersson, arrendator av 1/4 mtl. Hedängen (Prästänkesäte)

Fintorp pr Bovallstrand den 17 november 1931.

Ragnar Salberg, Ernst Christensson, Johan Josefsson, Erik Niklasson,

Johan Fransson, Oskar Theodorsson, Johan Alexandersson, arrendator.

Severin Johansson, O.A. Johansson.

Kungörelse.

I avseende å företag med ändamål att medelst vidgning och fördjupning av vattenavlopp bereda torrläggning av mark hörande till hemmanen Rörby, Klev, Fintorp, Råghult och Hedängen i Tossene socken handlägges syneförrättning jämlikt 10 kap. vattenlagen vid sammanträde hos Ragnar Salberg i Fintorp fredagen den 15 september 1933 kl. 9 f.m., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan. Företaget kan jämväl komma att beröra mark till hemmanet Torp i förenämnda socken samt allmänna vägar ävensom vägar för samfällt och enskilt bruk inom ägor till ovan angivna hemman. Göteborg den 24 augusti 1933.

C.B. Carlson.
Lantbruksingeniör.

Kungörelsen utsänd till Pastorsämbetet i Tossene församling den 24 augusti samt införd i tidningen Bohuslänningen den 28 augusti, varjämte underrättelse om tid och plats för sammanträdet avlämnats å posten den 25 augusti 1933 till:

Lantbrukaren Johan Josefsson,

Rörby,

Tossene.

"

Severin Johansson,

"

"

Lantbrukaren Johan Fransson,	Rörby,	<u>Tossene.</u>
" O.A. Johansson,	"	"
" Erik Nicklasson,	"	"
" Jakob Mattsson,	Torp,	"
" Ernst Kristensson,	Klev,	<u>Bovallstrand.</u>
" Ragnar Salberg,	Fintorp,	"
Lägenhetsägaren Anders Ottosson,	"	<u>Tossene.</u>
Lantbrukaren Oskar Thorsson,	Råghult,	"
Konungens Befallningshavande i Göteborgs och Bohus län, <u>Göteborg.</u>		
Sotenäs härads vägstyrelse, dess ordförande, herr Mattias Mattsson,		
	Uleberg,	<u>Hunnebostrand.</u>
Arrendatorn Johan Alexandersson,	Hedängen	<u>Tossene.</u>

betygar: C.B. Carlson.

Kungörelse.

Syneförrättningen beträffande det företag, som avser vidgning och fördjupning av vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Klev, Rörby Nordgård och Rörby Sörgård, Torp, Fintorp, Råghult samt Prästgårde med Hee i Tossene socken handlägges ånyo vid sammanträde å Turisthotellet i Bovallstrand onsdagen den 28 mars 1934 kl. 9,30 f.m. Göteborg den 6 mars 1934.

C.B. Carlson.
Lantbruksingeniör.

Kungörelsen utsänd till Pastorsämbetet i Tossene församling den 6 mars 1934 samt införd i tidningen Bohusläningen den 12 mars 1934.

betygar: C.B. Carlson.

Till Kyrkoherden S.Lundgrén.

Sedan Lantbruksingenjören C.B.Carlson meddelat, att sammanträde för handläggning av syneförrättning i avseende å vattenavlopp genom ägor, hörande till bland andra hemman "prästkänkesätet 1/4 mtl. Hedängen i Tossene socken" utsatts att hållas hos Ragnar Salberg i Fintorp, Tossene, fredagen den 15 innevarande september kl. 9 f.m., förordnar stiftsnämnden i Göteborg Eder härigenom att såväl vid berörda sammanträde som ock framgent under ärendets fortsatta handläggning i egenskap av konsistorieombud löneboställets Prästgårde nr 1 med därunder lydande kronoängens Hee nr 1, även kallad Hedängen, rätt och bästa bevaka; åliggande det ombudet att genast efter varje sammanträdes slut till stiftsnämnden inberätta vad därvid förekommit.

I händelse av förfall må detta förordnande å annan lämplig person överlåtas, dock bör i så fall underrättelse därom ofördröjligen sändas till stiftsnämnden jämte uppgift å den person, på vilken förordnandet överlåtits. Göteborg den 8 september 1933.

Å stiftsnämndens vägnar:

C.E.D.Block.

Fridolf Wilde.

Utlåtande

ifråga om vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Klev, Rörby, Fintorp och Råghult samt Hee i Tossene socken, Göteborgs och

Bohus län.

Av de vattenavlopp, om vilkas vidgning och fördjupning är fråga, leder huvudavloppet i nordlig och nordvästlig riktning genom ägor till Klev, Rörby och Fintorp samt utfaller en kilometer söder om Bovallstrand i en vik av saltsjön, benämnd Vikekilen. Avloppets nederbördsområde ligger alltså mellan Örekilsälven och Strömsåns vattensystem och hänföres till nr 110/111. Till förenämnda avlopp stöta trenne tillopp från nordost genom ägor till sökandenas fastigheter, vilka tillopp ävenledes avses förstörade för bättre torrläggning av marken, som avvattnas till dem.

På nivåkartan öfver det av vatten besvärade området äro vattendragen ifråga till läget utmärkta med tvänne jämnlöpande röda linjer samt betecknade huvudvattendraget med A-B-C-D-E-F, grenen från Klev med B-G; den från Råghult med C-H och den från Hee med D-I.

Efter att vid utträdet ur avdikningsområdet hava passerat genom en trång bergsklyfta, bildar huvudavloppet ett stup, vid vilket arbetena med förstoringen måste begynna. Vid detta stup, punkten A, tillrinner avloppet vatten från ett omkring 13,9 kvadratkilometer stort område, bestående till omkring en tredjedel av odlad mark och något myrmark och till två tredjedelar av i regel kala berg. Med hänsyn till nederbörds-
mängden i trakten samt denna trakts topografiska gestaltning skattas avrinningen vid ordinära flöden till 150 liter i sek. från de odlade fälten och till 500 liter i sekunden från bergen räknat per kvadratkilometer

i medeltal. Ur dessa avrinningsiffror sammansätter sig flödesmängden för sträckan A-D med ett nederbördsområde om c:a 5,2 kvadratkilometer åker och 8,7 kvkm. berg till 5,1 kubm. i sek.; för sträckan D-E med omkring 4,2 kvkm. åker och 6,2 kvkm. berg till 3,7 kubm. samt för sträckan E-F med c:a 3,5 kvkm. åker och 4,8 kvkm. berg till 2,9 kubm. För tillloppet D-I med omkring 1 kvkm. åker och 2,5 kvkm. berg blir flodvattenmängden 1,4 kubm. i sek. B-G och C-H hava blott obetydliga områden, icke överstigande en kvarts kvadratkilometer att avleda vattenet ffrån.

Medelvattenmängden skattas till 15 liter i sekunden pr kvadratkilometer i genomsnitt och blir för sträckan A-D = 0,21; för D-E = 0,16; för E-F = 0,12 och för D-I = 0,05 kubm. i sek.

Med avseende till dessa vattenmängder, till förekommande lutningsförhållanden och jordarter samt till torrlägningsbehovet hos marken till sökandenas fastigheter, har förslag till avloppens vidgning och fördjupning uppgjorts. Detta förslag innebär en uppsprängning av klyftan i bergpartiet vid A till 3,0 m. bredd och minst 2,0 meters höjd där bergets struktur icke påkallar nedsprängning från toppen av berget samt en uppgrävning av vattenloppen i övrigt med följande lutningar och bredder:

sträckan A-C bottenlutning 3,4:1000; sidolutning 1:1,5; bottenbredd 1,00 m.

"	C-D	"	2,85:1000;	"	" ;	"	"
"	D-E	"	2,35:1000;	"	" ;	"	0,75 m.
"	E-F	"	1,55:1000;	"	" ;	"	0,60 m.
"	D-I	"	3,5 :1000;	"	" ;	"	0,50 m.

Sträckorna B-C och C.H. bottenlutn. 1,0:1000; sidolutn.; 1 Fl. 25; bottenbredd
0,30 m.

I avlopp med lutningar och dimensioner enligt detta förslag har flodvattenmängden beräknats kunna avrinna vid vattendjup icke överstigande 1,2 m. och medelvattnet icke 0,30 meters vattendjup.

Bottenläget är så valt att vid inträdande medelvattenstånd täckdikning till minst 1,1 meters djup av sökandenas åkerfält kan ernås.

Å profil- och sektionsritningarna över avloppen äro bottenlägen, lutningar och dimensioner angivna.

Beträffande broar och trummor över avloppen är bron vid 1+20 m. å sträckan A-B tillräckligt djupt grundlagd och åstadkommer med sin bredd i loppet mellan landfästena av 2,85 meter ingen dämning av betydelse att föranleda dess ombyggnad. Trumman för allmänna vägen vid 10+70 m. å sträckan D-E har visserligen tillräckligt brett vattenlopp men ligger med sin botten för högt för att möjliggöra en nöjaktig torrläggning av marken ovanför vägen och får för den skull nedsänkas. Bron för överfarten vid 11+10 m., även å sträckan D-E, erfordrar allenast någon fördjupning av botten med åtföljande förstärkning medelst stensättning för att kunna bestå och nöjaktigt framläppa vattnet. Samma gäller om bron för överfarten vid 12+50 m. å sträckan E-F. Vad åter angår trumman för utfartsvägen vid 15+37 m. å nämnda sträcka är vattenöppningen för trång för att tillställa vattenframläppningen vid flodtillfällen med mindre en avsevärd uppdämning inträder. Som emellertid marken uppströms vägen är tämligen höglänt och därför allenast i ringa omfattning påverkas av

det höjda vattenståndet, är en ombyggnad, som komme att kräva kostnader, betydligt överstigande värdet av båtnaden för marken ifråga, icke påkallad med hänsyn till torrläggningen av denna mark. Genom avloppets uppgrävning nedströms vägen inträder dock i någon mån en avsänkning av vattnet till något gagn för marken uppströms vägen. Till förekommande av utskärning i loppet genom trumman stensättes dock i botten genom byggnaden ifråga.

Trummor och broar för vägar över tilloppen B-G, C-H och D-I äro i befintligt skick icke tillinders för en ändamålsenlig torrläggning av marken utmed dessa sträckor. Loppet i bron för vägen vid 22+20 m. å sträckan D-I bör dock efter skedd uppgrävning stensättas till betryggande av brons bestånd.

Den båtnad, som uppkommer för den i torrläggningshänseende berörda marken genom avloppens förstoring enligt upprättat förslag, har uppskattats i den ordning, varom stadgas i 10 kap. 60 § vattenlagen och med tillämpning av de grunder, som angivas i 7 kap. 22 § samma lag. Vid denna uppskattning har hänsyn tagits såväl till graden av översvämning som till nuvarande och blivande torrläggningssmöjligheter med särskilt beaktande av den omständigheten att den del av marken till Hee, som är belägen sydost om allmänna vägen mot Brygge, för utnyttjande av de genom företaget skapade torrläggningssmöjligheterna tarvar ombyggnad av vägtrumman vid I och viss uppgrävning av loppet nedom och ovanom vägen ifråga. Resultatet av uppskattningen har införts i en detta utlåtande bifogad längd.

Trots förekomsten av avloppsförgrening inom torrläggningssamfälligheten kan på grund av den relativt höga kostnaden för arbetet i bergpartiet vid utloppet utan vidare undersökning fastställas att något område icke kan torrläggas för en mindre kostnad, därest annat område icke ingått i samfälligheten. Vid detta förhållande är icke skäl hänföra marken till särskilda avdelningar för jämkning i deltagningsskyldigheten. Varje ägare till fastighet med mark, som röner båtnad genom arbetena, har att deltaga i kostnaderna i förhållande till värdet av båtnaden för marken ifråga, sådant detta värde finnes uträknat i förenämnda längd, i vilken deltagningsskyldigheten enligt denna grund jämväl uttryckts medelst procenttal.

Till kostnad för företaget räknas schaktnings- och sprängningskostnad, kostnad för förstärkning medelst stensättning av botten i vägbroar och trummor enligt ovan samt ersättning för markupplåtelse och intrång.

Enär allmänna vägen över avloppet å ägor till Rörby Nordgård ² 1 påbörjats efter den 1 januari 1880 och den i avvattningshänseende av loppet genom vägen beroende marken vid tiden för vägens byggande utgjordes av åker, äro de väghållningsskyldige jämlikt 7:8 vattenlagen pliktige bekosta den sänkning av trumman för vägen ifråga - vid 10+70 å sträckan D-E - som erfordras för möjliggörande av den torrläggning, förslaget till avloppens förstoring innebär.

För upplåtelse av mark till avloppens vidgning gäldas ersättning med belopp svarande mot den upplåtne markens värde före företaget enligt värderingslängden. För intrång genom schaktningsmassornas uppläg-

gande gives likaledes ersättning och med ett såsom skäligt ansett belopp av 0,30 kr. för varje till upptagning kommande kubikmeter jord, sten och berg, som upplägges på åker, äng och betesmark. Det förutsättes att de i utloppet vid A utsprängda bergmassorna transporteras och avstjälpes i stupet nedanför nämnda punkt på sätt att hinder i avströmningen icke uppstår efter arbetenas färdigställande enligt förslaget.

Enligt ovan nämnda grunder uträknade ersättningsbelopp äro införda i en särskild detta utlåtande närsluten längd. och tillgodoräknas beloppen de ersättningsberättigade vid kostnadernas slutliga fördelning.

Avgift, varom stadgas i 11 kap. 95 § vattenlagen skall erläggas med en krona och femtio öre för varje ettusen kronors båtnad, och då värdet av båtnaden uppgår till 12986:05 kronor, alltså med nitton /19/ kronor 48 öre samt inbetalas till Konungens Befallningshavande i Göteborgs och Bohus län, innan arbetena påbörjas.

Kostnaden för syneförrättningen gäldas av delägarne i företaget i förhållande till deras anpart i kostnaderna för detta. Om så erfordras förskjutes kostnaden för förrättningen av sökandena.

I fråga om företaget bestämmes jämlikt 10:62 vattenlagen:

att företaget, innefattande vidgning och fördjupning av avloppssträckorna A-B-C-D-E-F, B-G, C-H och D-I samt förstärkning medelst stensättning av loppet i broar och trummor för vägar av icke allmän natur å dessa sträckor skall utföras i överensstämmelse med det förslag, varom avhand-

las i detta utlåtande;

att för avloppen uppgrävd jord och sten samt uppsprängt berg fränsett det vid utloppet A uttagna, vilket enligt ovan stjälpes ut för stupet, skall läggas minst en /1/ meter från avloppens kanter och med en lutning mot dessa icke skarpare än 1:1;

att för dagvattnets fria avrinnande från angränsande fält öppningar med slänt 1:1 anordnas i upplagda jordsträngar, vid svackor i markytan och i övrigt på minst var 40: de meter;

att tillstötande diken, jämväl tegdiken, ej få igenfyllas med jord eller sten;

att tilläventyrs inträffande ras oförtövat avhjälpas och förstärkningar vidtagas, där så erfordras;

att förstärkningar av loppet genom broarne och trummorna, till den del sådan förstärkning enligt ovan äger rum, skall ske med minst 0,30 m. tjock sten på sätt ritning häröver utvisar;

att arbetena för företaget överlåtas till utförande åt därför skickad person, med vilken kontrakt om utförandet enligt bestämmelserna i detta utlåtande bör upprättas;

att samma förfaringssätt bör komma till användning vid framtida rensningar av avloppen;

att arbetena må begynna omedelbart efter det detta utlåtande trätt i kraft samt böra vara bragta till slut senast vid 1936 års utgång och efter färdigställandet avsynas av lantbruksingeniör;

att på åker och äng upplagda schaktningsmassor böra vara bortförda senast fem år efter det vattenavledningsarbetena avslutats och ske genom vederbörande fastighetsägares försorg och på hans bekostnad samt att avhjälpandet av den åverkan, som tilläventyrs uppstår genom betande kreatur, ävenledes verkställas och bekostas av fastighetsägaren.

Vidkommande frågan om väghållningsskyldiges plikt att deltaga i kostnaderna för företaget i anledning av förment gagn för de allmänna vägarne inom torrlägningsområdet genom vattnets avsänkning finna syne-
männen, mot vägstyrelsens bestridande att fördel av betydenhet uppstår efter det vägarne höjts och trumman för vägen över sträckan D-E ombyggt, någon deltagningsskyldighet utöver vad ombyggnaden av nämnda vägtrumma innebär icke kunna åläggas de väghållningsskyldige. Vad åter angår vägstyrelsens krav på ansvar för tilläventyrs inträffad skada å vägarne genom befarad sättning i dessa såsom följd av vattenavsänkningen får, enär det icke kan förutses huruvida och i vad omfattning skada kan uppstå, anspråken i detta hänseende anmälas till prövning i den ordning, varom stadgas i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Därest talan mot förrättningen eller detta utlåtande finnes påkallad, må denna talan föras vid Västerbygdens Vattendomstol, till vilken besvären för att komma under prövning skola med iakttagande av vad i 11 kap. 85 § vattenlagen är stadgat om besvårs ingivande vara ingivna inom sextio dagar från nedanskrivna dag.

Bovallstrand den 28 mars 1934.

C.B. Carlson,

Arvid Kjerrström,

Sven Lundin.

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
<u>V ä r d e r i n g s l ä n g d .</u>																

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigu- rens nummer	Ägare och ägobeskrivning
Klev	² 1	1/2		<u>Ernst Christensson.</u> 1 åker, 0,3-0,4 m. mylla på lera 2 " " " " 3 " torvjord och gyttja 4 äng, 5 åker, slamjord och gyttja 6 " " " " 7 " " " " 8 " " " " 9 högl. 10 avlopp 11 " 12 väg Summa
Rörby Nordgård	³ 1	1/4		<u>Johan Josefsson.</u> 13 åker, 1,5 m. torvjord och gyttja 14 " " " " 15 " " " " 16 " " " " 17 väg Summa
Rörby Sörgård	⁷ 2	1/8		<u>Severin Johansson.</u> 18 äng, 19 åker, 1,5 m. torvjord och gyttja 20 " " " " 21 " " " " 22 " " " " 23 väg Summa

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	06,0							1350	81	-	1500	90	-	9	-	
	05,5							1200	66	-	"	82	50	16	50	
	07,0							700	49	-	1300	91	-	42	-	
			07,0					600	42	-	1000	70	-	28	-	
	22,0							1150	253	-	1600	352	-	99	-	
	19,5							1100	214	50	"	312	-	97	50	
	22,3							1150	256	45	"	356	80	100	35	
	55,7							1050	584	85	1550 (1600)	863	35	278	50	
							45,0									
							03,0									
							23,0									
							47,0									
1	38,0		07,0			1	18,0		1546	80		2217	65	670	85	
	50,0							950	475	-	1400	700	-	225	-	
	53,0							900	477	-	"	742	-	265	-	
	40,0							"	360	-	"	560	-	200	-	
	21,0							950	199	50	"	294	-	94	50	
							07,0									
1	64,0						07,0		1511	50		2296	-	784	50	
			01,5					600	9	-	900	13	50	4	50	
	25,0							750	187	50	1400	350	-	162	50	
	22,7							700	158	90	"	317	80	158	90	
	15,5							1100	170	50	"	217	-	46	50	
	22,0							"	242	-	"	308	-	66	-	
							08,0									
	85,2		01,5				08,0		767	90		1206	30	438	40	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägöfurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
Rörby Sörgård	10 2	229 1000		<u>Severin Johansson.</u>
			24	åker, 1.5 m. torvjord och gyttja
			25	" " " "
				<u>Summa</u>
" "	5 2	1/4		<u>Johan Fransson.</u>
			26	åker, 1.5 m. torvjord och gyttja
			27	" " " "
				<u>Summa</u>
" "	6 2	1/4		<u>O.A. Johansson.</u>
			28	åker, 1.5 m. torvjord och gyttja
			29	" " " "
			30	" " " "
			31	" torvjord på lera
			32	" mylla på berggrund
				<u>Summa</u>
Rörby Norågård	2 1	1/2		<u>Erik Nicklasson.</u>
			33	åker, slamjord, gyttja och lera
			34	" " " "
			35	" 0.3 m. mylla på lera
			36	" " " "
			37	" " " "
			38	" " " "
			39	" slamjord och gyttja
			40	" " " "
			41	" " " "
			42	" " " "
			43	" " " "
			44	" " " "
			45	" " " "
			46	" mylla, slamjord och lera
			47	" " " "
				<u>Överföres</u>

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	43,0							600	258	- 1350 (1400)	580	50		322	50	
	44,0							1100	484	- 1400	616	-		132	-	
	87,0								742	-		1196	50	454	50	
	54,0							750	405	- 1400	756	-		351	-	
	75,5							1000	755	- "	1057	-		302	-	
1	29,5								1160	-		1813	-	653	-	
	63,0							1100	693	- 1400	882	-		189	-	
	03,5							1200	42	- "	49	-		7	-	
	15,3							800	122	40 "	214	20		91	80	
	16,0							1050	168	- "	224	-		56	-	
	05,0							700	35	- 900	45	-		10	-	
1	02,8								1060	40		1414	20	353	80	
	05,0							1350	67	50 1600	80	-		12	50	
	08,5							"	114	75 "	136	-		21	25	
	09,6							1400	134	40 "	153	60		19	20	
	07,0							1200	84	- "	112	-		28	-	
	19,0							1300	247	- "	304	-		57	-	
	10,5							1350	141	75 "	168	-		26	25	
	12,0							"	162	- "	192	-		30	-	
	02,3							"	31	05 "	36	80		5	75	
	73,5							1200	882	- "	1176	-		294	-	
	09,6							1250	120	- "	153	60		33	60	
	14,0							"	175	- "	224	-		49	-	
	51,0							1200	612	- "	816	-		204	-	
	05,5							1250	68	75 "	88	-		19	25	
	47,0							"	587	50 1800	846	-		258	50	
1	00,0							1300	1300	- "	1800	-		500	-	
3	74,5								4727	70		6286	-	1558	30	

Socken, hemman	Registreringsnummer	Mantal	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
				överfört
			48	åker, mylla och slamjord på lera
			49	" " " "
			50	äng.
			51	avlopp
			52	"
			53	väg
			54	"
			55	"
				Summa
Rörby Sörgård	10 2	229 1000		<u>Severin Johansson.</u>
			56	åker, slamjord och gyttjig lera
			57	" mylla, slamjord och lera
			58	" " " " "
			59	" " " " "
			60	" " " " "
			61	avlopp
				Summa
" "	7 2	1/8		<u>Severin Johansson.</u>
			62	åker, slamjord och gyttjig lera
			63	" " " " "
			64	" " " " "
			65	avlopp och väg
				Summa
" "	9 2	1/16		<u>Severin Johansson.</u>
			66	åker, slamjord och gyttjig lera
			67	" " " lera
			68	avlopp
				Summa

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
3	74,5								4727	70		6286	-	1558	30	
	45,5							1450	659	75	1800	819	-	159	25	
	02,5							1700	42	50	"	45	-	2	50	
			09,6					1150	110	40	1200	115	20	4	80	
							30,0									
							03,0									
							13,3									
							13,0									
							04,0									
4	22,5		09,6				72,3		5540	35		7265	20	1724	85	
	23,7							1350	319	95	1700	402	90	82	95	
	28,8							1400	403	20	1800	518	40	115	20	
	17,5							1700	297	50	"	315	-	17	50	
	21,5							1650	354	75	"	387	-	32	25	
	42,0							1500	630	-	"	756	-	126	-	
							09,0									
1	33,5						09,0		2005	40		2379	30	373	90	
	05,5							1250	68	75	1700	93	50	25	75	
	06,4							1500	96	-	"	108	80	12	80	
1	29,0							1450	1870	50	1800	2322	-	451	50	
							05,6									
1	40,9						05,6		2035	25		2524	30	489	05	
	05,0							1500	75	-	1700	85	-	10	-	
	54,0							1450	783	-	1800	972	-	189	-	
							02,0									
	59,0						02,0		858	-		1057	-	199	-	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
Rörby Sörgård	⁸ 2	1/16		<u>O.A.Johansson.</u> 69 åker, slamjord och gyttjig lera 70 " " " " 71 avlopp Summa
" "	⁶ 2	1/4		<u>O.A.Johansson.</u> 72 åker, slamjord och gyttjig lera 73 " " " " 74 " " " " 75 " " " " 76 " " " " 77 avlopp Summa
Rörby Nordgård	⁶ 1	1/8		<u>O.A.Johansson.</u> 78 åker, slamjord och gyttjig lera 79 " " " " 80 " " " " 81 " " " " 82 " " " " 83 " " " " 84 " " " " 85 " " " " 86 avlopp 87 " 88 väg Summa
Torp	² 1	1/2		<u>Jakob Mattsson.</u> 89 åker, slamjord på lera 90 " " på gyttjig ~~på~~ lera 91 " " " " 92 avlopp Summa

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	07,8							1500	117	-	1700	132	60	15	60	
	57,7							1450	863	65	1800	1038	60	201	95	
							02,0									
	65,5						02,0		953	65		1171	20	217	55	
	13,5							1350	182	25	1700	229	50	47	25	
	39,5							1300	513	50	"	671	50	158	-	
	53,5							1450	775	75	1800	963	-	187	25	
	44,5							1400	623	-	"	801	--	178	-	
	36,5							1450	529	25	"	657	-	127	75	
							03,5									
1	87,5						03,5		2623	75		3322	-	698	25	
	18,8							1300	244	40	1700	319	60	75	20	
	14,0							1350	189	-	"	238	-	49	-	
	11,5							1300	149	50	"	195	50	46	-	
	35,0							1500	525	-	1800	630	-	105	-	
	39,5							1550	612	25	"	711	-	98	75	
	26,7							1600	427	20	"	480	60	53	40	
	21,5							1550	333	25	1750 (1800)	376	25	43	-	
	03,5							"	54	25	1600	56	-	1	75	
							05,5									
							04,0									
							04,0									
1	70,5						13,5		2534	85		3006	95	472	10	
	16,0							1600	256	-	1750 (1800)	280	-	24	-	
	03,0							1650	49	50	1700	51	-	1	50	
	05,5							1600	88	-	"	93	50	5	50	
							06,0									
	24,5						06,0		393	50		424	50	31	-	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
Fintorp	¹ 1	1/2		<u>Ragnar Salberg.</u>
			93	åker, mylla och slamjord på lera
			94	" " " " "
			95	" " " " "
			96	" " " " på gyttjig lera
			97	" " " " " "
			98	" " " " " "
			99	" slamjord och gyttja
			100	" " "
			101	" " "
			102	" " "
			103	" " "
			104	" " "
			105	avlopp
			106	väg
			107	avlopp
			108	"
			109	väg
				S u m m a
Fintorp		läg.		<u>Anders Ottosson.</u>
			110	tomt
Råghult	¹ 1	1/2		<u>Oskar Thorsson.</u>
			111	åker, slamjord och gyttja
			112	" " " "
			113	" " " "
			114	" " " "
			115	" " " "
			116	" " " "
			117	" " " "
			118	" " " "
				S u m m a

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	11,0							1150	126	50	1700	187	-	60	50	
	16,5							"	189	75	"	280	50	90	75	
	98,3							1300	1277	90	1800	1769	40	491	50	
1	24,5							1250	1556	25	1700	2116	50	560	25	
	78,7							"	983	75	"	1337	90	354	15	
	75,0							"	937	50	"	1275	-	337	50	
1	11,0							1150	1276	50	1600	1776	-	499	50	
	23,7							"	272	55	"	379	20	106	65	
1	34,8							1100	1482	80	"	2156	80	674	-	
	96,5							"	1061	50	"	1544	-	482	50	
	38,5							"	423	50	"	616	-	192	50	
	74,5							"	819	50	"	1192	-	372	50	
						05,0										
						37,5										
						09,0										
						03,2										
						03,0										
8.	83,0					57,7		10408	-		14630	30		4222	30	
	03,0							1600	48	-	2000	60	-	12	-	
	12,0							1450	174	-	1600	192	-	18	-	
	16,0							1200	192	-	"	256	-	64	-	
	16,5							"	198	-	"	264	-	66	-	
	16,0							"	192	-	"	256	-	64	-	
	09,0							"	108	-	"	144	-	36	-	
	16,0							"	192	-	"	256	-	64	-	
	24,5							"	294	-	"	392	-	98	-	
	19,0							1300	247	-	"	304	-	57	-	
1	29,0							1597	-		2064	-		467	-	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
Hee	1			Prästgårde nr 1 till Lönebostället, arr: Johan Alexandersson.
			119	åker, mylla och slamjord på lera
			120	" " " " "
			121	" " " " "
			122	" " " " "
			123	" " " " "
			124	" " " " "
			125	" " " " "
			126	" " " " "
			127	" " " " "
			128	" " " " "
			129	väg
			130	"
			131	"
			132	avlopp
				Summa
				<u>Sammandrag.</u>
Klef	2			
	1	1/2	1-12	Ernst Christensson
Rörby Nordgård	3			
	1	1/4	13-17	Johan Josefsson
" Sörgård	7		18-23	
	2	1/8	62-65	Severin Johansson
" "	10		24-25	
	2	1000	56-61	" "
" "	5			
	2	1/4	26-27	Johan Fransson
" "	6		28-32	
	2	1/4	72-77	O.A. Johansson
" Nordgård	2			
	1	1/2	33-35	Erik Nicklasson
" Sörgård	9			
	2	1/16	66-68	Severin Johansson
" "	8			
	2	1/16	69-71	O.A. Johansson
				Överföres

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	16,5							1300	214	50	1800	297	-	82	50	
	60,0							"	780	-	"	1080	-	300	-	
	21,5							1500	322	50	1600	344	-	21	50	
	65,7							1250	821	25	1400	919	80	98	55	
	41,8							"	522	50	1400	585	20	62	70	
	18,5							1200	222	-	1400	259	-	37	-	
	19,0							"	228	-	1400	266	-	38	-	
	18,0							1150	207	-	1400	352	-	45	-	
	07,5							"	86	25	1400	305	-	18	75	
	08,0							"	92	-	1400	112	-	20	-	
							01,8									
							16,0									
							06,5									
							03,0									
2	76,5						27,3		3496	-		4220	-	724	-	
1	38,0	07,0				1	18,0		1546	80		2217	65	670	85	5,16
1	64,0						07,0		1511	50		2296	-	784	50	6,04
2	26,1	01,5					13,6		2803	15		3730	60	927	45	7,14
2	20,5						09,0		2747	40		3575	80	828	40	6,38
1	29,5								1160	-		1813	-	653	-	5,03
2	90,3						03,5		3684	15		4736	20	1052	05	8,10
4	22,5	09,6					72,3		5540	35		7265	20	1724	85	13,28
	59,0						02,0		858	-		1057	-	199	-	1,53
	65,5						02,0		953	65		1171	20	217	55	1,68
17	15,4	18,1				2	27,4		20805	-		27862	65	7057	65	54,34

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
				Överfört
Rörby Nordgård	1 ⁶	1/8	78-88	O.A.Johansson
Torp	1 ²	1/2	89-92	Jakob Mattsson
Fintorp	1 ¹	1/2	93-109	Ragnar Salberg
"		läg.	110	Anders Ottosson.....
Råghult	1 ¹	1/2	111-118	Oskar Theodorsson
Hee	1	läg.	119-132	till lönnabost. son Prästgårde nr 1, arr: Johan Alexanders-
				S u m m a

Areal								Värde						Båtnadsvärde			
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget						
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur					
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%	
17	15,4		18,1			2	27,4		20805	-			27862	65	7057	65	54,34
1	70,5						13,5		2534	85			3006	95	472	10	3,64
	24,5						06,0		393	50			424	50	31	-	0,24
8	83,0						57,7		10408	-			14630	30	4222	30	32,51
	03,0								48	-			60	-	12	-	0,09
1	29,0								1597	-			2064	-	467	-	3,60
2	76,5						27,3		3496	-			4220	-	724	-	5,58

Bovallstrand den 28 mars 1934.

C. B. Carlson.

Arvid Kjerrström.

Sven Lundin.

Ersättningslängd

vid företag avseende vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till Klev, Rörby, Fintorp och Råghult samt Hee i Tossene socken, Göteborgs- och Bohus län.

Hemman och ägare	E r s ä t t n i n g f ö r								Summa ersätt- ning.	
	markupplåtelse				intrång.					
	m ²	å 8.	kr.	ö.	m ³	å 8.	kr.	ö.	kr.	ö.
² Klev 1 1/2 mtl. Ernst Christens- son	20	12	2	40						
	40	7	2	80						
	80	6	4	80						
	190	11.5	21	85						
	80	11	8	80	890	30	267	-	307	65
⁷ Rörby Sörg. 2 1/8 mtl. Severin Johansson	20	6	1	20						
	30	7.5	2	25	220	30	66	-	69	45
¹⁰ Rörby Sörg. 2 229/1000 mtl. Severin Johansson	30	6	1	80	165	30	49	50	51	30
⁵ Rörby Sörg. 2 1/4 mtl. Johan Fransson	20	7.5	1	50	90	30	27	-	28	50
⁶ Rörby Sörg. 2 1/4 mtl. O.A. Johansson					225	30	67	50	67	50
² Rörby Nordg. 1 1/2 mtl. Erik Nicklasson	60	12.5	7	50	970	30	291	-	298	50
⁹ Rörby Sörg. 2 1/16 mtl. Severin Johansson					25	30	7	50	7	50
⁸ Rörby Sörg. 2 1/16 mtl. O.A. Johansson					35	30	10	50	10	50
⁶ Rörby Nordg. 1 1/8 mtl. O.A. Johansson					125	30	37	50	37	50
¹ Fintorp 1 1/2 mtl. Erik Salberg	240	11.5	27	60						
	520	11	57	20						
	40	13	5	20						
	30	12.5	3	75						
	30	11.5	3	45	1600	30	480	-	577	20
Fintorp 1äg. Anders Ottosson					25	30	7	50	7	50
Hee 1 till lönebost. Prästgårde	60	13	7	80	200	30	60	-	67	80
S u m m a										
	1490		159	90	4570		1371	-	1530	90
Bovallstrand den 28 mars 1934.										

Bovallstrand den 28 mars 1934.

C.B. Carlson.

Kostnadsförelag

till företag avseende vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till Klev, Rörby, Fintorp och Råghult samt Hee i Tossene socken, Göteborgs och Bohus län.

Läge.	Längd i me- ter.	Arbete: schaktning, spräng- ning, uppläggning; jordart m.m.	An- tal	å kro- nor	Kost- nad	Summa kostnad.
1.	2.	3.	4.	5.	kr. 6. ö. 7.	kr. 8. ö. 9.
		<u>Sträckan A-B-C-D-E-F.</u>				
0+10-1	90	Berg. skrovligt kubm.	170	13	2210 -	
		" fast (tunnel) "	50	20	1000 -	
		Lera och sten "	110	3	330 -	
		Torvjord och gyttja med ngt. sten "	70	0,75	52 50	3592 50
1 - 2	100	" " " " " " "	310	"		232 50
2 - 4	200	" " " " " " "	480	"		360 -
4 - 6	200	Berg. skrovligt "	40	15	600 -	
		Gyttja och lös lera med ngt. sten "	240	0,75	180 -	
		Gyttja och lös lera med sten "	220	1,50	330 -	1110 -
6 - 8	200	" " " " " " "	80	"	120 -	
		" " " " ngt. " "	300	0,75	225 -	345 -
8 - 10	200	" " " " " " "				
		och mycket vass "	310	1		310 -
10 - 12	200	Gyttja ö lös lera med ngt.sten kubm.	150	0,90	135 -	
		" " " " sten "	30	1,50	45 -	180 -
12 - 14	200	Lös lera med ngt.sten "	190	0,90		171 -
14 - 15+90	190	" " " " " "	140	0,90	126 -	
	1580	" " " " " "	30	1,50	45 -	171 -
Stensättning i loppet genom bron för vägen vid 11+10 m.			kvm.	14	5	70 -
Stensättning i loppet genom bron för vägen vid 12+45			kvm.	8	5	40 -
Överföres					110 -	6472 -

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Överfört			110 -	6472 -
		Stensättning i loppet genom bron för vägen vid 15+40 m.	kvm.	4 5	20 -	130 -
		För oförutsedda fall, tillsyn, kontroll och avsyning m.m. c:a 12 % tillägg				798 -
		Summa				7400 -
		<u>Sträckan B-G.</u>				
B - G	45	Slamjord och gyttja kubm.	140	0,50	70 -	
		För oförutsedda fall, tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %			10 -	80 -
		<u>Sträckan C-H.</u>				
C - H	290	Slamjord och gyttja kubm.	840	0,50	420 -	
		För oförutsedda fall, tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %			40 -	460 -
		<u>Sträckan D-I</u>				
20-21+50	150	Slamjord, gyttja och lera kubm.	350	0,60	210 -	
21+50-23	150	" " " " med rötter och ngt, sten kubm.	400	1	400 -	
23-23+70	70	Slamjord, gyttja och lera med rötter och mkt. sten kubm.	140	1,50	210 -	
	705					
		Stensättning i botten och i sidor invid trumman för allmänna vägen vid I till 3 meters längd och 1 meters höjd	kvm.	12 3	36 -	
		För oförutsedda fall, tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %			84 -	940 -
		För markupplåtelse och intrång enligt ersättningslängden				1530 90
		Summa kronor				10410 90

Bovallstrand den 28 mars 1934.

C.B. Carlson.

Bestyrkes & tjänstens vägnar:

C.B. Carlson

7 3y
12

DIARIE Nr 13511
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
10 JUL 1934

Förteckning

över fastigheter och deras ägare, till vilkas anpart i kostnaderna för
vattenavledningsföretaget i Klev, Rörby, Fintorp och Råghult samt Hee
i Tossene socken, Göteborgs och Bohus län, lån från statens avdiknings-
lånefond sökes:

✓ Klev	2 1	1 1/2	mtl. ägare: Ernst Christensson,	✓
✓ Rörby Nordgård	2 1	1 1/2	" " : Erik Nicklasson,	✓
✓ " "	3 1	1 1/4	" " : Johan Josefsson,	✓
✓ " "	6 1	1 1/8	" " : O.A. Johansson,	✓
✓ " Sörgård	5 2	1 1/4	" " : Johan Fransson,	✓
✓ " "	6 2	1 1/4	" " : O.A. Johansson,	✓
✓ " "	7 2	1 1/8	" " : Severin Johansson,	✓
✓ " "	8 2	1 1/16	" " : O.A. Johansson,	✓
✓ " "	9 2	1 1/16	" " : Severin Johansson,	✓
✓ " "	10 2	229/1000	" " : " "	✓
✓ Torp	2 1	1 1/2	mtl. " : Jakob Mattsson,	✓
Fintorp	1 1	1 1/2	" " : Erik ~~xxxxx~~ Sahlberg,	✓
"	136 1	läg.	" " : Anders Ottosson,	✓
Råghult	1 1	1 1/2	" " : Oskar Theodorsson,	✓

Göteborg den 30 juni 1934.

*holl
om.* *W. Carlsson*

*Styrningarna med blatt
utförda av Kungl. Lantbruks-
styrelsen.*
S

Avskrift:

Tillhör den av Kungl. Maj:t den 7 december 1934 fastställda arbetsplanen. Stockholm den 19 november 1935.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

28457

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

DIARIE Nr

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

19 DEC. 1935

Mig tillställd ansökning från arrendatorn av Kronoängen Hee nr 1 under ecklesiastika lönebostället 1/2 mtl. Prästgårde 1¹ i Tossene socken, Göteborgs och Bohus län att till bestridande av den på Hee belöpande anparten i kostnaden för företag med syfte att medelst förstoring av vattenavlopp torrlägga mark till Rörby, Klev, Fintorp, Råghult och Hee i Tossene socken få komma i åtnjutande av lån från statens avdikningslånefond överlämnas tillika med stiftsnämndens resolution i ärendet.

Planen för företaget ifråga vart den 7 december 1934 fastställd i samband med anvisandet av dels lån från statens avdikningslånefond med 4810:- kronor dels bidrag från reservationsanslaget till torrlägningsföretag, ägnade att motverka arbetslösheten med 4200:- kronor.

Vid arbetsplanens fastställande vart kostnaden för företaget beräknad till 9315:25 kronor.

Lån till företaget söktes ursprungligen för samtliga fastigheter med mark, berörd av företaget, undantagandes för kronoängen Hee.

Från andel i lånet avkopplades fastigheterna Torp 1² och Fintorp 1¹³⁶, vilkas anpart i kostnaden för företaget utgjorde tillsammans 0,33 %.

Övriga fastigheter, Hee inberäknad, hava alltså tillhoppa andelstalet 99,67 %, mot vilket svarar en anpart i den beräknade kostnaden av 9282:52 kronor och i det beviljade statsbidraget av

4186:14 kronor. Skillnaden mellan dessa tal =

5096:38 kronor skulle utgöra det belopp, med vilket företaget skulle kunna understödjas med lån från avdikningslånefonden. Drages det redan beviljade lånebeloppet 4810:- kronor från sistnämnda tal återstår 286:38 kronor, med vilket belopp, avjämnat till 280:- kronor, företaget

skulle i anledning av föreliggande ansökning ytterligare kunna understödjas med lån från avdikningslånefonden.

Göteborg den 27 maj 1935.

C.B. Carlson.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

P. Hareson
✓

FÖREDRAGET
D. 15 MRS 1935

LANTBRUKSSTYRELSEN

DIARIE Nr

4815

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

28 FEB. 1935

ANMÄLAN

om utförda dagsverken m. m. vid torrlägningsföretaget

Klev, Råby, Fintorp m. fl.

i

Gassene

socken av

Gäddedebo ö Bohus län,

utfört med statsbidrag från reservationsanslaget till torrlägningsföretag, ägnade att motverka arbetslösheten.

Statsbidrag 4.200 kronor, beviljat den 7 dec. 1934

Beräknad kostnad 9.010 9.315.25

Arbetet påbörjades den 25 juni 1934

Anmälan avser 25.6. — 5.10 månad 1934

Antal under månaden utförda dagsverken:

av särskilt för arbetets utförande lejd arbetskraft 531 531

av annan arbetskraft

Summa dagsverken 531

Av dessa dagsverken äro ett antal av 216 utförda av personer, som förut varit arbetslösa.

Antal vid torrlägningsföretaget under månaden sysselsatta arbetare 9

På grund av naturhinder avbröts arbetet

Arbetet avslutades den 5 okt. 1934

Ovanstående är riktigt uppgivet försäkras:

Fintorp den 14. 2 1934

Erik Salvens

Postadress

Borallstrand

Denna anmälan skall för varje månad till Kungl. Lantbruksstyrelsen insändas i 3 exemplar senast den 5 i månaden näst efter den som i anmälan avses, eller, därest arbetet avslutats före utgången av sistnämnda månad, inom 5 dagar från arbetets slut.

DIARIE Nr 13754
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
3 JULI 1935✓ FÖREDRAGET
DEN 17 JULI 1935

LANTBRUKSSTYRELSEN

ANMÄLAN

om utförda dagsverken m. m. vid torrlägningsföretaget

Klev, Böiby, Gintorp m. fl.
i Torsene socken av Götte & Bohus län.

utfört med statsbidrag från reservationsanslaget till torrlägningsföretag, ägnade att motverka arbetslösheten.

Statsbidrag 4.200 kronor, beviljat den 7 dec. 1934

Beräknad kostnad 9.316,25 kr.

Arbetet påbörjades den 25 juni 1934

Anmälan avser juni månad 1935

Antal under månaden utförda dagsverken:

av särskilt för arbetets utförande lejd arbetskraft 71

av annan arbetskraft

Summa dagsverken 71

Av dessa dagsverken äro ett antal av 37 utförda av personer, som förut varit arbetslösa.

Antal vid torrlägningsföretaget under månaden sysselsatta arbetare 5

Arbetet avslutades den 19

Ovanstående är riktigt uppgivet försäkras:

Gintorp den 1. 7. 1935

Erik Salberg

Postadress

Bovallstrand

Denna anmälan skall för varje månad till Kungl. Lantbruksstyrelsen insändas i 3 exemplar senast den 5 i månaden näst efter den som i anmälan avses, eller, därest arbetet avslutats före utgången av sistnämnda månad, inom 5 dagar från arbetets slut.

DIARIE Nr 16628
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
7 AUG. 1935

FÖREDRAGET
DEN 15 AUG. 1935

LANTBRUKSSTYRELSEN

ANMÄLAN

om utförda dagsverken m. m. vid torrlägningsföretaget

Klev, Rörby,

Fintorp, m. fl.

i

Gossene

socken av

Göth. & Bohus län,

utfört med statsbidrag från reservationsanslaget till torrlägningsföretag, ägnade att motverka arbetslösheten.

Statsbidrag 4200 kronor, beviljat den 7. dec. 1934

Beräknad kostnad 9010:- 9.315.25

Arbetet påbörjades den 25 juni 1934

Anmälan avser juli månad 1935

Antal under månaden utförda dagsverken:

av särskilt för arbetets utförande lejd arbetskraft 130

av annan arbetskraft

Summa dagsverken 130

Av dessa dagsverken äro ett antal av 52 utförda av personer, som förut varit arbetslösa.

Antal vid torrlägningsföretaget under månaden sysselsatta arbetare 5

Arbetet avslutades den 19

Ovanstående är riktigt uppgivet försäkras:

Fintorp den 4. 8. 1935

Erik Salenius

Fintorp

Postadress

Bovallstrand

Denna anmälan skall för varje månad till Kungl. Lantbruksstyrelsen insändas i 3 exemplar senast den 5 i månaden näst efter den som i anmälan avses, eller, därest arbetet avslutats före utgången av sistnämnda månad, inom 5 dagar från arbetets slut.

FÖRDRAGET

16 SEP. 1935

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

DIARIE Nr 18552

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

2 SEP. 1935

ANMÄLAN

om utförda dagsverken m. m. vid torrlägningsföretaget

Klev, Rörby, Fintorp.

m. fl.

i Fosene

socken av Södra Bohus län,

utfört med statsbidrag från reservationsanslaget till torrlägningsföretag, ägnade att motverka arbetslösheten.

Statsbidrag 4200 kronor, beviljat den 7 dec. 1934

Beräknad kostnad ~~9010~~ 9.315:25

Arbetet påbörjades den 25 juni 1934

Anmälan avser 1.8-27.8 månad 1935

Antal under månaden utförda dagsverken:

av särskilt för arbetets utförande lejd arbetskraft 60

av annan arbetskraft

Summa dagsverken 60

Av dessa dagsverken äro ett antal av 30 utförda av personer, som förut varit arbetslösa.

Antal vid torrlägningsföretaget under månaden sysselsatta arbetare 4

x Arbetet avslutades den 27.8 1935

Ovanstående är riktigt uppgivet försäkras:

Fintorp den 30.8. 1935

Erik Salberg

Postadress

Bovalerstad

x På grund av vägnas skada efter domstols prövning
företaget får utföra mera arbete.

Denna anmälan skall för varje månad till Kungl. Lantbruksstyrelsen insändas i 3 exemplar senast den 5 i månaden näst efter den som i anmälan avses, eller, därest arbetet avslutats före utgången av sistnämnda månad, inom 5 dagar från arbetets slut.

1 februari 1936
u. l. 11/11 34

34 1 293 / 35

1857

859 1-4

DIARIE Nr

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

29 JAN. 1936

Bevis

Över avsyning av arbetena för företag, avseende vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Klev, Rörby, Fintorp och Råghult samt Hee i Tossene socken, Göteborgs och Bohus län.

Planen fastställd den 7 december 1934.

Statsunderstöd: lån från avdikningslånefonden 4810:- + 280:- = 5090:- Kr.

bidrag från reservationsanslaget till torrläggningsföretag, ägnade att motverka arbetslösheten 4200:- kronor.

Kontrakt antaget den 8 mars 1935.

Arbetstid till den 1 september 1936.

Efter anmälan att arbetena voro till avsyning färdiga vart undersökning verkställd den 27 augusti 1935 med resultat att samtliga till vidgning och fördjupning ifrågakommande avloppssträckor blivit upptagna samt föreskrivna arbeten vid broar och trummor för vägar över avloppen utförda.

Vissa sträckor hade dock erhållit något mindre dimensioner än vad planen angav och var stensättningen i vattenloppet genom broarna av mindervärdig beskaffenhet.

Efter anmälan att anmärkta brister blivit avhjälpta vart undersökning ånyo verkställd den 7 december 1935, varvid befanns att vad som vid föregående tillfälle varit bristfälligt blivit påbättrat så att de arbeten för företaget, vilka ingått i planen till utförande, kunde sägas vara utförda i nära överensstämmelse med planen.

Emellertid hade arbetena invid och under bron för överfarten vid 22+20 m. å sträckan D-I haft till följd att säkerheten för brons bestånd blivit äventyrad, varför vissa förstärkningsåtgärder medelst stensättning i botten och sidor av vattenloppet i och invid bron funnits påkallade, vilka åtgärder enligt från styrelsens ordförande den 26 innevarande januari ingånget meddelande blivit utförda på ett enligt styrelsens mening betryggande sätt.

Tillika hade ett ras inträffat å ett visst ställe å sträckan C-D under tiden mellan de båda avsyningstillfällena i augusti och decem-

ber 1935, vilken deformation på grund av det ymniga vattentillflödet under hösten nämnda år ännu icke kunnat bliva föremål för avhjälpande.

Då emellertid raset ifråga näppeligen kan ha sin grund i själva arbetet med avloppets förstoring å den ifrågakommande sträckan utan fastmer förskriva sig från något vattentillflöde, som det gäller att avskära, synes mig arbetet med istandsättandet av denna del av avloppssträckan ifråga böra hänföras till underhållsarbete.

Arbetena för företaget förordas för den skull till godkännande.

Göteborg den 28 januari 1936.

Marsson



Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, lag om kronans för-
månsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Torrläggning av mark till Klev, Rörby, Fintorp
m.fl. i Tossene socken av Göteborgs och bohus län.

Lån 4.810 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl.
Maj:ts beslut den 7 december 1934.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående det-
samma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Reg.n:er	Ägares namn
<u>Tossene socken.</u>			
Klev	1/2	2 1	Ernst Christensson
Rörby Nordgård	1/2	2 1	Erik Nicklasson
" "	1/4	3 1	Johan Josefsson
" "	1/8 ^{1/16}	6 1	O.A. Johansson
" Sörgård	1/4	5 2	Johan Fransson
" "	1/4	6 2	O.A. Johansson
" "	1/8	7 2	Severin Johansson
" "	1/16	8 2	O.A. Johansson
" "	1/16	9 2	Severin Johansson
" "	220/1000	10 2	Dime
Fintorp	1/2	1 1	Erik Sahlberg
Råghult	1/2	1 1	Oskar Theodorsson

Stockholm den 8 mars 1935.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

A. Smith

840
24

DIARIE Nr 4848
K. LANTERUKSSTYRELSEN
28 FEB. 1935

Härmed intygas att arbetet
på Förtägningsföretaget Klev, Rörby.
Fintorp m. fl. påbörjades den 25 juni 1934
och har fortskridit så att ungefär
hälva arbetet är utfört.

Bovallstrand den 6/2 1935

Redning

Antennium
ref.

Lantbr. vill. Lallberg, Fintorp, Bovallstrand

Handl. o ritte

lämnade av

Ising Carlsson

3/1 4/1

Återförd d. 8. 3. 41

34

Kew, Remy, Sitab-o-Restura

132
8/10/46