



Akt nr:

O-E1a-0189

AU$O-E1a-0189

Dik 26/5 34

495

0 2•0189

KONTRAKT.

(Arbetslöshetsföretag).

6558

Sedan Kungl. Maj:t den 2 mars 1934 för torrläggning av mark tillhörande Stenungs by i Norums socken av GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄN

under föreskrift, att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödets användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, beviljat *dels* ett ***lån*** av tvåtusensjuhundranittio (2.790) kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond och dels*** ett ***statsbidrag*** utan återbetalningsskyldighet av femtusenetthundraåttio (5.180) kronor att utgå från ***anslaget för 1933/1934 till torrläggningsföretag, ägnade att motverka arbetslösheten,*** ävensom fastställt en av statens e. lantbruksingenjör E. Öjefors vid syneförrättning år 1932 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha~~r~~ undertecknad~~e~~, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~förtroendeman~~ för företaget, med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom vi ~~jag~~ för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag~~a~~ och förbind~~a~~ oss ~~mig~~:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att, vid äventyr att bidragsrätten må kunna av Kungl. Maj:t förklaras förverkad, utan uppskov igångsätta företaget,

att fullborda arbetet till den 1 september 1936,

7. 1933. 800.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
95433

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget,

att eljest på anfordran lämna de uppgifter rörande företagets utförande, som i särskild ordning må föreskrivas,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta oss ~~mig~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Stenungsund den 22 mars 1934
C. W. Borg, ägare till avsöndring Stening Östergård 4,39
" " " " " Uppgård 1,87
Hjalm. Bengtsson 1/8 samtl. " Mellangård 5,5
Arthur Olsson 1/10 " " Ost:erg. 4,29

Att C. W. Borg, Hjalmar Bengtsson och Arthur Olsson i Stenung

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Gunnar Wasselius Bokhandlare
Adress Stenungsund Adress Stenungsund

Med stöd av Kungl. brevet den 2 mars 1934 ***antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt.***

Stockholm den 12 april ***19*** 34

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

_0___2•0189

6555

Förslag till vattenavlopp för torrläggning av mark tillhörande STENUNGS by i Norums socken, Göteborgs och Bohus län.

1930 - 1932.

Avskrift:

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 2 mars 1934 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 13 mars 1934.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Bestyrkes å Tjänstens vägnar:
O Karlson

F ö r s l a g

till vattenavlopp för torrläggning av mark tillhörande

S T E N U N G S by

i Norums socken, Göteborgs och Bohus län,

upprättat åren 1930 - 1932

av

Ewald Öjefors
Statens lantbruksstipendiat

Avskrift

B e t ä n k a n d e

angående förslag till vattenavlopp för torrläggning av mark tillhörande Stenungs by i Norums socken, Göteborgs och Bohus län, avgivet till frågan om företagets understödjande med statsmedel.

Företagets läge. Stenungs by är belägen intill Stenungsunds municipalsamhälle och järnvägsstation. Avdikningsområdets läge framgår av vidfogad översiktskarta, å vilken det utmärkts med gul färg.

Företagets rättsliga ställning. Företaget har förberetts genom syneförrättning enlikt 10 kap. vattenlagen, vilken förrättning avslutades den 30 mars 1932. Enligt vad bifogade diariibevis utvisar har förrättningen sedermera vunnit laga kraft.

Areal, jordmån m.m. Avdikningsområdet utgöres nästan uteslutande av åker och därmed jämförlig mark. Såsom framgår av till synehandlingarna hörande ägobeskrivnings- och värderingslängd utgöres området av

åker	36.7469 hektar
annan mark	0.1050 "
Summa	36.8519 hektar

Jordmånen är mylla på botten av lera eller sand och lera.

Teknisk och rättslig utredning. Beträffande den utredning, som ligger till grund för förslaget hänvisas till bifogad avskrift av syneförrättningshandlingarna samt till kopia av tillhörande ritningar. Av dessa handlingar och ritningar framgår jämväl omfattningen av de arbeten, vilka innefattas i förslaget, ävensom de närmare föreskrifter, vilka skola lända till efterrättelse vid arbetets utförande.

Sökande till statsunderstöd. Enligt § 18 i syneförrättningsprotokollet önska flertalet intressenter bidrag från statens avdikningsanslag till kostnaderna för företagets utförande. Av bifogad förening framgår att tvenne sakägare även söka lån från statens avdikningslånefond.

Båtnad och kostnad. Den såsom jordförbättring uppkomna båtnaden genom de ifrågasatta arbetenas utförande har vid syneförrättningen beräknats till 14255 kronor och 64 öre. Den häremot svarande andelen i den beräknade kostnaden för företagets utförande utgör 11211 kronor och 84 öre. Härtill komma kostnaderna för syneförrättningen 933 kronor och 73 öre samt för handlingar, avskrifter och kopior erforderliga för statsunderstödets sökande 177 kronor, ävensom vattendomstålsavgift 14 kronor och 25 öre, vadan samtliga kostnader, till vilka statsunderstöd kan ifrågakomma, utgöra 12336 kronor och 82 öre.

Arbetstid. Vid syneförrättningen har bestämts, att arbetena med företaget skola vara avslutade samt avsynade och godkända senast den 31 december 1936.

Statsunderstöd. I efterföljande tabell återfinnes en beräkning av de anslags- och lånebelopp, vilka i följ av nu gällande bestämmelser för statens understödsverksamhet i förevarande avseende, torde kunna påräknas. Enligt nämnda utredning skulle till företagets utförande kunna beviljas ett bidrag från statens avdikningsanslag av 5580 kronor och ett lån från statens avdikningslånefond av 3060 kronor.

Detta betänkande åtföljes av: 1/ Förening för sökande av lån. 2/ Diariibevis. 3/ Tabell. 4/ Kostnadssammandrag. 5/ Arvodesräkning. 6/ Avskrift av synehandlingarna och kopior av därtill hörande ritningar.

Göteborg den 30 juni 1932.

Ewald Öjefors

F ö r e n i n g.

Undertecknade delägare i det företag, som avser torrläggning av mark tillhörande Stenungs by i Norums socken, Göteborgs och Bohus län, förklara oss härmed vilja komma i åtnjutande av lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel och giva för den skull företagets arbetsstyrelse i uppdrag:

att göra framställning om största möjliga lån från statens avdikningslånefond till företagets genomförande,

att därest dylikt lån beviljas, för vår räkning med vederbörande myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom underteckna övriga i samband härmed erforderliga förbindelser och handlingar,

att emottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp samt

att anlita sakkunnig person för uppgörande av för lånets sökande och utbekommande erforderliga handlingar och ritningar.

Stenungsund den 21 juni 1932.

G. Sundberg Ossian Ahrenberg

Egenhändiga namnteckningarna bevittna:

Anna Wijkander Ketty Tudeer

Stämpel.

D i a r i i b e v i s.

Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts över en, enligt uppgift, av lantbruksstipendiaten Ewald Öjefors hand-

lagd, den 39 mars 1932 avslutad syneförrättning rörande torrläggning av mark, tillhörande Stenungs by i Norums socken, Göteborgs och Bohus län; betygar Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 21 juni 1932.

Claes Johanson

Vattenrättssekreterare.

Stämpel En krona 25 öre.

Tabell

Socken och hemman	Mantal	Reg. nr.	Ägare	Ägo-förteckn.	Areal Åker		Areal Annan mark		Areal Summa		Båtnad	
				nr	Har	ar	Har	ar	Har	ar	kr	ö.
1	2	3	4	5	6		7		8		9	
Norum												
Stenung. Österg.	1/10	4 29	Arthur Olsson	1-7, 8-9	3	43.5			3	43.5	839	50
				7a		76.5				76.5	76	50
" "	avs.	4 40	Hilda Olsson	11		09.5				09.5	57	00
				12		16.5				16.5	49	50
" "	1/16	4 7	Karl Larssons dödsbo	13-16	1	04.5			1	04.5	380	00
" "	avs.	4 41	Berta Nyström	17		07.95				07.95	15	90
" "	3/32	4 20	Gustaf Lundberg	18-24	1	65.9			1	65.9	940	50
" "	avs.	4 35	Andrea Parker	25-26		47.5				47.5	166	25
" "	"	4 31	Magda Österberg	27		24.0				24.0	132	00
" "	"	4 11	Dsme	28		24.5				24.5	245	00
" "	5/48	4 24	Gustaf Lundberg	29-33		22.3				22.3	157	00
" "	avs.	4 39	"	112-113	1	24.5			1	24.5	414	75
" "	avs.	4 39	C. W. Borg	34		05.03				05.03	45	27
" "	"	4 9	Anders Högström	114-115		33.0				33.0	184	50
" Uppeg.	"	1 27	C. W. Borg	35		09.97				09.97	79	76
" "	"	1 29	A. F. Holmer	36		05.0				05.0	40	00
" "	13/48	1 34	Gustaf Lundberg	37-40		93.5				93.5	659	00
				123-137	5	08.0			5	08.0	1.966	75
" "	1/16	1 6	Dsme	41-42		62.0				62.0	322	25
" "	avs.	1 33	Alice Tennell	46		10.1				10.1	101	00
" "	"	1 32	David Larsson	47-48		30.94				30.94	340	34
" "	"	1 12	Anders Högström	116-119		20.9				20.9	94	05
" "	13/60	1 37	Leander Larsson	120-122	1	51.0			1	51.0	515	00
" Mellang.	1/8	5 5	Hjalmar Bengtsson	49-52		73.0				73.0	192	75
				53-57	1	75.0		01.5	1	76.5	347	50
" "	11/512	5 30	Alma Norén	61-65		39.0				39.0	152	00
				58-60		23.5		07.5		31.0	105	25
" "	avs.	5 14	John Johansson	66-67		10.5				10.5	49	50
			Överföres						22	26.59	8.618	82

Andel i kostnaden för														Summa kostnad		Relativ kostnad	Bidragets storlek i procent av kostnaden.	Bidrag		Lön	
avd. I		avd. II		avd. III		avd IV		kostnaden för syneförrättningen		beförrättandet m.m.		avgift till vattendomstol									
kr	ö.	kr	ö	kr	ö.	kr	ö	kr	ö	kr	ö	kr	ö	kr.	ö.		%	kr	ö.	kr	ö.
10		11		12		13		14		15		16		17		18	19	20		21	
740	11							60	29	10	41		84	811	65	0.97	48.95	397	30		
				49	79			5	49		95		08	56	31	0.72	40.20	22	64		
50	25							4	44		71		06	55	46	0.97	48.95	27	15		
		49	30					3	85		61		05	53	81	1.08	x)	24	75		
335	01							27	90	4	72		38	368	01	0.97	48.95	180	14		
14	02							1	17		20		02	15	41	"	"	7	54		
829	15							69	06	11	68		94	910	83	"	"	445	85	464	98
146	57							12	21	2	06		17	161	01	"	"	78	81		
116	37							9	69	1	64		13	127	83	"	"	62	57		
215	99							17	98	3	04		24	237	25	"	"	116	13		
138	41							9	34	1	95		16	149	86	"	"	73	36	76	50
				269	91			24	67	5	15		41	300	14	0.72	40.20	120	66	179	48
39	91							3	32		56		04	43	83	0.97	48.95	21	45		
				87	53			7	29	1	67		13	96	62	0.72	40.20	38	84		
70	32							5	85		99		08	77	24	0.97	48.95	37	81		
35	26							2	94		50		04	38	74	"	"	18	96		
580	98							38	90	8	18		66	628	72	"	"	307	76	320	96
				1.279	92			116	08	24	41	1	97	1.422	38	0.72	40.20	571	80	850	58
284	10							23	66	4	00		32	312	08	0.97	48.95	152	76	159	32
89	04							7	42	1	25		10	97	81	"	"	47	88		
300	05							24	99	4	23		34	329	61	"	"	161	34		
				61	21			5	10	1	17		09	67	57	0.72	40.20	27	16		
				335	16			27	91	6	39		52	369	98	"	"	148	73		
		192	00					14	39	2	38		19	208	96	1.08	x)	96	37		
						292	27	25	95	4	35		35	322	92	0.92	47.20	152	42		
		151	40					11	81	1	89		15	165	25	1.08	x)	76	00		
						88	52	8	17	1	31		11	98	11	0.92	47.20	46	31		
						41	63	3	46		61		05	45	75	"	"	21	59		
3985	54	392	70	2.083	52	422	42	573	33	107	01	8	62	7.573	14			3.484	08	2.051	82

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Överför		22 17.59	09	22 26.59	8-618 82
Stenneg Mellang	1/128	5"	John Johansson	68	07.5		07.5	18 00
" "	1/128	5[10]	Edvard Karlssons Förbl.	69	08.0		08.0	16 00
" "	1/128	5[12]	Magda Österberg	70	06.0		06.0	18 00
" "	10/128	5[8]	Kunt o. Oskar Karlsson	71-73	27.0		27.0	162 00
" "	1/88	5[20]	Josef Wahlström	74-77	40.0		40.0	282 50
" "	1/264	5[21]	Lars Magnusson	78-79	13.0		13.0	97 50
" "	1/132	5[29]	Gustaf Lundberg	80	23.0		23.0	138 00
" "				81	19.8		19.8	59 40
" "	1/330	5[25]	Gustava Karlsson	85-86	08.0		08.0	16 00
" "	ans.	5[15]	Dsmc	87-88	04.0		04.0	8 00
" "	1/264	5[22]	Axel Eriksson	89-90	05.0		05.0	10 00
" "	3/110	5[38]	Kjalmar Dalgren	91-92	54.5		54.5	136 25
" "	ans.	5[14]	Bernhard Beratsson	93	11.42		11.42	17 13
" "	7/320	5[33]	Towald Gerum	94	28.44		28.44	28 44
" "	1/440	5[34]	Dsmc	95	11.56		11.56	17 34
" "	1/330	5[35]	Dsmc	96	15.0		15.0	22 50
" "	1/660	5[27]	Dsmc	97	08.81		08.81	17 62
" "	1/660	5[26]	Albin Lind	98	08.81		08.81	17 62
" "	1/660	5[24]	Mauritz Stenner	99	08.81		08.81	17 62
" "	1/132	5[23]	L. L. Olander	100,101	49.35		49.35	66 70
" "	ans.	5[36]	Andrea Parker	102,103	34.40		34.40	34 40
" Västerg	3/20	3[25]	Albert Josefsson	104-106	1 11.0		1 11.0	166 50
" "	3/20	3[24]	Ferdinand Josefsson	107-108	45.0		45.0	67 50
" "	ans.	3[66]	Hulda Johansson	109-110	30.0		30.0	60 00
" "	1/2	3[3]	Maria Johansson	111	60.0		60.0	240 00
" Nederg.	1/20	2[40]	Ernst Parker, Ruen Parker o. Selma Olsson	138-140	87.0		87.0	348 00
" "	1/4	2[15]	Ossian Ahrenberg	141-143	1 73.0		1 73.0	794 00
				144-152	1 73.7		1 73.7	597 75
" "	ans.	2[42]	Oskar Istergs förbl.	153	12.0		12.0	60 00
" "	7/64	2[48]	Axel Börjesson	154-162	77.0		77.0	299 00
			Överföres		33 75.69	09.0	33 84.69	12452 59

10		11		12		13		14		16		15		17		18	19	20		21	
3·985	54	392	70	2·083	52	422	42	573	33	8	62	107	01	7·573	14			3·484	08	2·051	82
						15	14	1	26		02		22	16	64	0.92	47.20	7	85		
						13	46	1	12		02		20	14	80	"	"	6	99		
						15	14	1	26		02		22	16	64	"	"	7	85		
		161	36					13	44		16	2	01	176	97	1.08	X	81	00		
		281	38					23	43		28	3	51	308	60	"	"	141	25		
		97	11					8	08		10	1	21	106	50	"	"	48	75		
		137	45					10	26		14	1	71	149	56	"	"	69	00	69	00
				38	66			4	41		06		74	43	87	0.72	40.20	17	64	26	23
				10	41				87		02		20	11	50	"	"	4	62		
				5	21				43		01		10	5	75	"	"	2	31		
				6	51				55		01		13	7	20	"	"	2	89		
				88	67			7	39		13	1	70	97	89	"	"	39	35		
				11	15				93		02		21	12	31	"	"	4	95		
				18	51			1	54		03		35	20	43	"	"	8	21		
				11	28				94		02		21	12	45	"	"	5	00		
				14	64			1	22		02		28	16	16	"	"	6	50		
				11	47				95		02		22	12	66	"	"	5	09		
				11	47				95		02		22	12	66	"	"	5	09		
				11	47				95		02		22	12	66	"	"	5	09		
				43	41			3	61		06		83	47	91	"	"	19	26		
				22	39			1	86		03		43	24	71	"	"	9	93		
146	79							12	22		16	2	07	161	24	0.97	48.95	78	93		
59	51							4	96		06		84	65	37	"	"	32	00		
				39	05			3	26		06		74	43	11	0.72	40.20	17	33		
				156	19			13	01		24	2	98	172	42	"	"	69	31		
				226	47			18	86		35	4	32	250	00	"	"	100	00		
				516	72			48	44		79	9	86	575	81	"	"	231	47	344	34
						502	76	36	46		60	7	42	547	24	0.92	47.20	258	30	288	94
						50	46	4	21		06		74	55	47	"	"	26	18		
						251	48	20	94		30	3	71	276	43	"	"	130	47		
4·191	84	1·070	00	3·327	20	1·270	86	821	14	12	45	154	61	10·848	10			4·927	19	2·780	33

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Öfverf̃t		33 75.69	09.0	33 84.69	12:452 59
Stenung Nedeg.	1/20	2[21]	Ossian Ahrenberg	166-169	31.3		31.3	261 90
				163-165	64.5		64.5	347 25
" "	1/20	2[23]	Axel Svensson	170-178	1 15.2		1 15.2	602 90
" "	1/20	2[22]	Samme	179-188	88.0	01.5	89.5	591 00
" Uppeg.	arr.	1[26]	Ida Ljungén o Amanda Olsson					25 00
" "	"	[25]	Samme					75 00
			Summa		36 74.69	10.5	36 85.19	1435 64

10		11		12		13		14		15		16		17		18	19	20		21	
4·191	84	1·070	00	3·327	20	1·270	86	821	14	12	45	154	61	10·848	10			4·927	19	2·780	33
				170	44			16	56		26	3	25	190	51	0.72	40.20	76	58	113	93
						292	06	21	96		35	4	31	318	68	0.92	47.20	150	42	168	26
				392	36			32	67		60	7	49	433	12	0.72	40.20	174	11		
						497	08	41	40		59	7	34	546	41	0.92	47.20	257	91		
22	04							1	84		03	–	–								
66	12							5	51		07	–	–								
4·280	00	1·070	00	3·890	00	2·060	00	941	08	14	35	177	00	12·336	82			5·586	21	3·062	52

Göteborg den 30 juni 1932
Ewald Öjefors
Statens lantbruksstipendiat.

x/ Bidraget begränsas till ½ av Statsanslaget
Länet – " – – " – – " – – " –

Kostnadssammandrag.

1.	Kostnad för vattenavledningen	10276:95 *) ~~11.211.81~~ kr.
2.	" " syneförrättningen	933.73 "
3.	" " berättelse och utredning angående statsunderstöd till företaget.	177.00 "
4.	Avgift till vattendomstolarna	14.25 "
	Summa	~~12.336.82~~ 11401:93 kr

Göteborg den 30 juni 1932
Ewald Öijefors
Statens lantbruksstipendiat

*) Minskningen vidtagen med hänsyn till nu gällande arbetslöne- och materialpriser.

Vid arbetsplanens fastställande har, under iakttagande att statsunderstöd icke beräknats till den kostnad, som belöper på fastigheterna Stenung Uppegården 1:25 och 1:26, som torläggningen av nämnda fastigheter icke avser sådant ändamål, varför enligt gällande bestämmelser i frågavarande statsunderstöd må utgå, kostnaden för hela företaget beräknats till 11.481 kronor 27 öre och för den del, varför statsunderstöd utgår, till 11.401 kronor 93 öre, varav å länsväkandenas andel 5.126 kronor 17 öre. Stockholm den 13 mars 1934. På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till företag för torrläggning av mark tillhörande Hemmags Ty inom Norums socken av Göteborgs och Bohus län, avgiven i enlighet med gällande lantbruksingeniörstaxa.

		Kr.	öre
Översiktskarta i 1 exemplar	à	4	00
Betänkande, sid. 2	„ 3.00	6	00
Upprättande av tabeller och kostnadsförslag i sammandrag, dagar	à	30	50
Upprättande av ansökningshandlingar m. m. dagar	„		95
Kopia av plankartan å väv		39	95
„ „ profiler och sektioner „ „ bro- och trumritningar		45	95
Avskrift av synehandlingar och betänkande m. m. sidor 86	„ 0.55	47	30
Inhäftning av handlingar			50
Diariebevis, utlägg		1	85
Kommissionärsarvode			
Summa Kronor:		177	00

Den, som med denna räkning sig icke åtnöjer, äger att densamma klandra genom stämning till Tulands Norra häradsrätt inom tre månader härefter.

Göteborg den 30 juni 1932

Ewald Öijens

Statens lantbruksingeniör stipendiat.

Kronor 177:– kvitteras:
Göteborg den 30 juni 1932
Ewald Öijens

Avskriften bestyrkes i tjänsten:
Ewald Öijens

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.
30251

Avskrift

F ö r s l a g

till vattenavlopp för torrläggning av mark tillhörande

S T E N U N G S by

i Norums socken, Göteborgs och Bohus län,

upprättat vid syneförrättning enligt Vattenlagen åren 1930-1932 av

Ewald Öjefors

Statens lantbruksstipendiat.

Översiktskarta.



Skala 1:100000

Protokoll hållet under sammanträden vid syneförrättning enligt Vattenlagen avseende uppgrävning av vattenavlopp för torrläggning av mark tillhörande Stenungs by i Norums socken, Göteborgs och Bohus län.

§ 1.

Den 25 november 1930.

Till sammanträdet denna dag klockan 10 f.m. å Stenungsunds hotell hade intressenterna kallats genom i sockenkyrkan den 9 november 1930 uppläst och i tidningen Bohusläningen den 5 november 1930 införd kungörelse / bil. C_1 /, varjämte särskild underrättelse om sammanträdet blivit till kända sakägare utsänd enligt bifogad förteckning / bil. D_1 /.

Närvarande: Ewald Öjefors, lantbruksstipendiat och förrättningsman samt Albin Andersson i Askerön och Bernt Johansson i Korsgård, gode män.

Sökandena till förrättningen:

Ossian Ahrenberg	Äg.till:	Stenung	Nederg.	2^{15}
gen.Hugo Johansson enl.fullmakt /bil.F_1/	"	"		2^{21}
Simson Svensson	Äg.till:	"	"	2^{22}
gen.Axel Svensson enl.fullmakt /bil.F_2/	"	"		2^{23}

Gustaf Sundberg	Äg.till:	Stenung Uppeg.	1^{6}
gen.A.E.Sundberg enl.fullmakt /bil.F3/	"	"	1^{34}
	"	Österg.	4^{24}
	"	"	4^{20}
	"	Mellang.	5^{29}

Övriga sakägare:

Axel Börjesson	Ägare till:	Stenung	Nederg.	2^{48}
Gustava Karlsson	"	"	Mellang.	5^{15} och 5^{25}
gen.Bernhard Karlsson				
John Johansson	"	"	"	5^{11}
		"	"	5^{16}
Hjalmar Bengtsson	Ägare till	"	"	5^{5}
Knut Karlsson	delÄgare i	"	"	5^{8}
Oskar Karlsson	"	"	"	"
Hjalmar Dahlgren	Ägare till	"	"	5^{38}
Lars Magnusson	"	"	"	5^{21}
Josef Wahlström	"	"	"	5^{20}
Bernhard Berntsson	"	"	Österg.	4^{9}
Ferdinand Josefsson	"	"	Västerg.	3^{24}
Maria Johansson	"	"	"	3^{3}
Arthur Olsson	"	"	Österg.	4^{29}
C. W. Borg	"	"	"	4^{39}
		"	Uppeg.	1^{27}

Förste byråingeniören Lars Rylander i egenskap av ombud för Statens Järnvägar samt K. J. Johansson i Kåröd i egenskap av ordf.

i Inlands Nordre härads vägstyrelse.

§ 2 .

Ansökningarna till förrättningen och Länsstyrelsens i anledning därav utfärdade förordnanden för förrättningsmannen upplästes och bilades protokollet under bil. A_1, A_2 resp. B.

§ 3

Med anledning av det utfärdade förordnandet hade genom förrättningsmannens försorg de till uppgrävning ifrågasatta avloppen avvägts, sektionerats och jordundersökts, varjämte en nivåkarta upprättats över den av vatten besvärade marken. Plan- och profilritningarna företeddes i koncept vid sammanträdet.

§ 4 .

Några av de närvarande sakägarna uttryckte en önskan om att få förena sig med sökandena om företaget. Särskild handling härom upprättades, varjämte föreningen vitsordades medelst synemännens påskrift och bilades protokollet under bil. E.

§ 5 .

Sökandena till förrättningen och de som förenat sig med sökandena om företaget påyrkade de undersökta avloppens upptagande till sådana dimensioner, att möjlighet bereddes för en ekonomisk och ändamålsenlig torrläggning av deras i företaget ingående mark.

Följande avloppssträckor påyrkades till uppgrävning:

Bäcken genom Stenung Österg. från sjön till allm. vägen vid punkt VIII^{+74} samt sidodiket str. 26 - 28^{+57}. Avloppssträckorna 0 - 9^{+90}, 11 - 13^{+90} , 24 - 25^{+68}, 16 - 23^{+15} samt 29 - 29^{+32}.

§ 6.

Statens Järnvägars ombud, förste byråingeniören Lars Rylander, hade intet att erinra emot avloppets uppgrävning å sträckan 11^{+65} - 12 i det läge inom järnvägens område det f.n. hade, under förutsättning att avloppets vidgning endast skedde åt öster.

Vidkommande avloppssträckan 24 - 25^{+68} förefanns, enligt ombudets förmenande, intet hinder, för att järnvägsdiket upprensades och uppgrävdes till sådana dimensioner, att ytvattnet från angränsande marker obehindrat kunde avrinna.

Järnvägen ville dock ej vidkännas några som helst kostnader för omnämnda avlopps uppgrävning och underhåll utöver vad som erfordrades för järnvägens egen del.

Innan något arbete verkställdes inom järnvägens område borde anmälan göras till vederbörande banbefäl.

§ 7.

Den av företaget berörda trumman under allmänna vägen vid punkt 11^{+2} möjliggör ej torrläggning till erforderligt djup av ovanför liggande mark och måste förty ombyggas. Vägstyrelsens ordförande upplyste om, att vägen vore anlagd före 1880, men att förslag nu föreläge att bredda densamma, och torde trumman i samband härmed komma att helt omläggas och då i så fall göras av sten. Under förutsättning att trumman lades av detta material, vore vägdistriktet villigt att deltaga med halva kostnaden för omläggning till samma längd, som den nuvarande trumman hade samt med hela kostnaden för den ökning i längd, som betingades av vä-

gens större bredd.

Vid uppgrävning av avloppssträckan 6^{+20} - 7 längs vägen borde 1.0 meters bankett anordnas, i vilket fall skyddsräck ej bleve erforderligt.

§ 8 .

Kostnaden för ombyggnad av trummor och broar av enskild natur borde enligt samtligas åsikt åvila företaget. Dock ansågs skäligt, att resp. vägs ägare bidroge med en del av ombyggnadskostnaden, och borde storleken av denna kostnadsanpart bestämmas med hänsyn till det skick, vari den nuvarande byggnaden befunne sig.

Följande trummor och broar påyrkades till ombyggnad; nämligen vid punkterna VI, 26^{+58}, 0^{+20}, 0^{+50}, 1^{+24}, 1^{+85}, 2^{+29}, 2^{+55}, 3^{+5}, 6^{+8}, 13^{+80}, 17^{+36}, 19^{+80}, 21^{+34} och 21^{+90}.

§ 9 .

För mark som åtgår till avloppens vidgning krävdes ersättning ävensom för det intrång, som orsakas genom schaktningsmassornas uppläggning vid sidan om avloppet.

§ 10 .

Meddelades att synemännen nu skulle företaga besiktning och värdering av den i företaget ingående marken.

§ 11 .

Då intet mera fanns att avhandla vid dagens sammanträde, förklarades detsamma avslutat med tillkännagivande, att nytt sammanträde i ärendet komme att hållas å tid och plats, varom kungörelse komme att utfärdas på sätt Vattenlagen därom stadgar.

Stenungsund den 25 november 1930.

Ewald Öjefors

Albin Andersson Bernt Johansson

§ 12 .

Den 30 mars 1932.

Till sammanträdet denna dag klockan 11 f.m. å Stenungsunds hotell hade intressenterna kallats genom en i sockenkyrkan den 13 mars 1932 uppläst och i tidningen Bohusläningen den 12 mars 1932 införd kungörelse / bil C_2 /, varjämte särskild underrättelse om sammanträdet blivit till kända sakägare utsänd enligt bifogad förteckning / bil. D_2 /.

Närvarande: Förestående synemän samt följande intressenter:

Arthur Olsson	Stenung Östergården
Einar Larsson	" "
Gustaf Sundberg	" "
C. W. Borg	" "
Anders Hogström	" "
Leander Larsson	" Uppegården
Hjalmar Bengtsson	" Mellangården
John Johansson	" "
Josef Wahlström	" "
Bernhard Berntsson	" "
Ferdinand Josefsson	" Västergården
Maria Johansson	" "

genom Sven Hagelin enl. fullmakt / bil. F_5 /

Ossian Ahrenberg	Stenung Nedergård genom

Arrendator Hugo Johansson enligt fullmakt / bil. F_4/

Axel Börjesson	Stenung Nedergården
Axel Svensson	" "

Ordf. i Inlands Nordre härads vägstyrelse

K. J. Johansson Kårröd

Förste baningenjören Lars Rylander i egenskap av ombud för statens järnvägar.

§ 13 .

Det sedan föregående sammanträdet upprättade förslaget framlades och demonstrerades, varvid värderingslängd, kostnadsförslag, ersättningslängd och kostnadsfördelningslängd upplästes i huvudsakliga delar. Mot det framlagda förslaget gjordes ingen erinran.

§ 14 .

Från statens järnvägar inkommen skrivelse med godkännande av planen beträffande den del därav, som berör järnvägen, bilades protokollet / bil. G /.

§ 15 .

Meddelades synemännens utlåtande / bil. H /.

§ 16 .

Att förvara till företaget hörande handlingar och ritningar utsågo synemännen fjärdingsmannen C. W. Borg, Stenungsund.

§ 17 .

På intressenternas begäran företogs val av styrelse för företaget. Till styrelse utsågos C. W. Borg, Hjalmar Bengtsson, Gustaf Sundberg och Arthur Olsson med den förstnämnde såsom ordförande och kassör. Samtliga styrelsemedlemmars postadress är: Stenungsund.

§ 18 .

Samtliga närvarande intressenter förklarade sig vilja komma i

åtnjutande av bidrag från statens avdikningsanslag till företagets utförande och uppdrogs åt den valda arbetsstyrelsen, att till vederbörande myndighet ingiva ansökan härom.

§ 19.

Sedan besvärshänvisning meddelats, och ingen på tillfrågan hade något ytterligare att till protokollet anföra, förklarades förrättningen avslutad.

Stenungsund den 30 mars 1932.

Ewald Öjefors

Bernt Johansson Albin Andersson

Bil. A_1.

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Göteborgs & Bohus län.

Undertecknade anhålla härmed vördsamt om förordnande för behörig förrättningsman att jämlikt bestämmelserna i 10 kap. vattenlagen verkställa syn för upptagande av avloppsdike genom och från vattenbesvärade ägor hörande till hemmanet Stenung i Norums socken.

Stenung pr Stenungssund den 26 september 1928

Ossian Ahrenberg Ägare till 1/4 mtl Stenung Nedergård

Simson Svensson, " " 3/20 " Stenung Nedergård

Förutom förenämnda fastigheter förmenas företaget beröra mark hörande till:

3/16 mtl Stenung Mellangård med Ägare Hjalmar Bengtsson,

1/8 mtl Stenung Nedergård med ägare Axel Börjesson,

Stenung Mellangård " " Alma Norén,

samt lägenhetsägarna: Hans Hansson, Isbergs Sterbhus, John Johansson, Stäck.

Bil. A2.

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Göteborgs & Bohus län.

Undertecknade anhålla härmed vördsamt/om förordnande för behörig förrättningsman att jämlikt bestämmelserna i 10 kap. vattenlagen verkställa syn för upptagande av avloppsdike genom och från vattenbesvärade ägor hörande till hemmanet Stenung i Norums socken.

Stenung pr Stenungssund den 26 september 1928.

Ossian Ahrenberg	Ägare till	1/4	mtl	Stenung Nedergård
Leander Larsson	" "	"	"	Stenung Uppegård
Gustaf Sundberg	" "	1	"	Stenung
Simson Svensson	" "	3/20	"	Stenung Nedergård

Förutom förenämnda fastigheter förmenas företaget beröra mark hörande till lägenhetsägarna: Bernhard Berntsson, Hjalmar Dahlgren, Axel Eriksson, G. Hansson, Anna Högström, Bernhard Karlsson, Arvid Lind, Lars Magnusson, Mauritz Sterner, Josef Wahlström, Hilda Olsson Hemmansägarna:

Maria Hermansson	1/2	mtl	Stenung
Oskar & Knut Karlsson	3/32	"	Stenung

Bi. B.

Resolution.

Översändes till lantbruksstipendiaten, ingeniör Ewald Öjefors, som förordnas att i lantbruksingeniören C.B.Carlsons ställe verkställa följande förrättningar, avseende syner enligt 10 kap. vattenlagen för upptagande av avloppsdiken eller vattenavlopp i ändamål att torrlägga mark hörande till:

1/ hemmanet Stenung i Norums socken N:o 14 V.D. 1928.

2/ " " " " " " 15 " "

3/ 1/4 mantal Wulseröd i Jörlanda socken N:o 8 V.D. 1929.

4/ 15/32 " Stubbhult " " " " 14 " "

5/ hemmanet Järnklätt i Norums socken " 15 " " samt

6/ hemmanen Ålekistebacken och Madgärdet i Spekeröds socken N:o 16 V.D. 1929:

skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Göteborg, i landskansliet den 1 september 1930.

Oscar von Sydow

G. Hård af Segerstad

Bil. C_1.

Kungörelse.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande hemmanet Stenung i Norums socken, Göteborgs och Bohus län, genom uppgrävning av avloppsdiken, kommer syneförrättning jämlikt 10 kap. Vattenlagen att handläggas vid sammanträde å Stenungsunds Hotell

tisdagen den 25 november 1930 klockan 10 f.m., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Företaget torde komma att beröra fastigheter tillhörande Nedergården, Mellangården, Östergården, Västergården och Uppegården belägna inom ett område, som sträcker sig c:a 500 meter västerut och 200 meter österut från allmänna vägen mellan gränsen mot Ödsmåls socken och bäcken c:a 1 km söder om denna, samt därifrån väster om vägen fram till Stenungsunds Hotell, ävensom Statens Järnvägar och allmänna vägen genom Stenungsund.

Göteborg den 1 november 1930.

Ewald Öjefors

Statens lantbruksstipendiat.

Att förestående kungörelse denna dag översänts till pastorsämbetet i Norums församling för uppläsning i församlingens kyrka, betygar:

Göteborg den 1 november 1930.

Ewald Öjefors

Att förestående kungörelse varit införd i tidningen Bohusläningen för den 5 november 1930, betygar:

Ewald Öjefors

Bil. C_2.

K u n g ö r e l s e .

För torrläggning av vattenskadad mark tillhörande Stenungs by i Norums socken, Göteborgs och Bohus län, genom vidgning, fördjupning och rätning av Stenungsbäcken mellan allmänna vägen genom Stenungsund och havet samt genom uppgrävning av tilleppsdiken till den-

samma, kommer syneförrättning jämlikt 10 kap. Vattenlagen att handläggas vid sammanträde å Stenungsunds Hotell onsdagen den 30 mars 1932 klockan 11 f.m., varom vederörande sakägare härigenom underrättas.

Företaget berör fastigheter tillhörande Uppegården, Mellangården, Östergården, Västergården och Nedergården. Berörda ägor äro belägna inom ett område, som från gränsen mot Ödsmåls socken i norr till Stenungsbäcken i söder sträcker sig c:a 500 meter västerut och 200 meter österut från allmänna vägen, samt å området mellan bäcken och Stenungsunds Hotell väster om denna väg. Därjämte berör företaget Statens Järnvägar, allmänna vägen genom Stenungsund och utfartsvägen för Stenung Östergården och Stenung Mellangården.

Göteborg den 8 mars 1932.

Ewald Öjefors

Statens lantbrukskstipendiat.

Att förestående kungörelse denna dag översänts till pastorsämbetet i Ödsmåls pastorat för uppläsning så snart ske kan i Norums kyrka, betygar: Göteborg den 8 mars 1932.

Ewald Öjefors

Att förestående kungörelse varit införd i tidningen Bohusläningen för lördagen den 12 mars, betygar:

Ewald Öjefors

Bil D1.

Förteckning

över underrättelser om syneförrättningssammanträde å Stenungsunds Hotell tisdagen den 25 november 1930 klockan 10 f.m. angående uppgrävning av avloppsdiken för torrläggning av mark tillhörande Stenung Nedergård m.fl. hemman i Norums socken, Göteborgs och Bohus län, vilka underrättelser - jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 40 § Vattenlagen - denna dag blivit inlämnade å posten under nedanstående adresser:

Distriktsförvaltningen vid Statens Järnvägar, II distr., Göteborg
Ordf. i Inlands Nordre härads vägstyrelse

	K.J.Johansson	Kåröd	Jäger
Lantbrukaren	Albin Andersson	Askerön	Stenungsund
"	August Berntsson	Aggestorp	"
Skeppsredaren	Ossian Ahrenberg	Kungsportsavenyn 23,	Göteborg
Godsägaren	Gustaf Sundberg	Stenung	Stenungsund
Lantbrukaren	Leander Larsson	"	"
Arrendatorn	Hugo Johansson	"	"
Lantbrukaren	Simson Svensson	" Nederg.	"
"	Axel Börjesson	" "	"
"	John Johansson	" Mellang.	"
"	Hjalmar Bengtsson	" "	"
"	Knut Karlsson	" "	"
"	Oskar Karlsson	" "	"
"	Hjalmar Dahlgren	" "	"
"	Axel Eriksson	" "	"
"	Lars Magnusson	" "	"
Trädgårdsmästaren	Josef Wahlström	" "	"
Lägenhetsägaren	Bernhard Berntsson	" "	"
Fru	Emma Hansson	" "	"
"	Alma Norén	" "	"
Lantbrukaren	Albert Josefsson	" Västerg.	"
"	Ferdinand Josefsson	" "	"
Fru	Maria Johansson	" "	"

Lärarinnan	Hulda Johansson	Stenung Västerg.	Stenungsund
	c/o	Maria Johansson	
Lantbrukaren	Arthur Olsson	Stenung Österg.	"
"	Karl Larsson	" "	"
Fru	Anna Hogström	" "	"
Landsfiskal	Anders Martell		"
Fjärdingsman	C. W. Borg		"
Fröken	Ida Edgren	Hotellet	"
"	Amanda Olsson	"	"
Herr	Knut Isberg	Oskarsro	"
Fru	A. Parker	Stenung	"
"	Selma Olsson	Vikhem	"
Fröken	A. Parker		"
Fru	Greta Andersson	Framnäsgatan 4	Göteborg
"	Gertrud Livijn	Färgargatan 12	"
"	Emma Isberg	Trädgårdsgatan 4	"
Fröken	Greta Isberg	"	"
"	Ingrid Isberg	"	"
"	Anna-Lisa Isberg	"	"
Advokaten	Mauritz Sterner	Kapellgatan 6	"
Kamrer	L. E. Elander	Södra Allegatan 2a	"
Fastighetsäg.	David Larsson	Änggårdsgatan 3	"
Herr	A. F. Holmer	Ånäsvägen 56	"
Fru	Berta Nyström	Lilla Nygatan 2	"
Avdelningschefen	Torvald Gerum	Topperud, Fredriksdal	"
Ingenjören	Albin Lind	Stenung Mellangård	Stenungsund
Fru	Magda Österberg	Stenungsön	Stenungsund
"	Gunhild Larsson	Matildeberg /Hökgården/	Mölndal
Folkskollärarinnan	Alice Ternell	Röra	Tavlebord
Fru	Gustava Karlsson	Stenung Mellang.	Stenungsund
"	Hilda Olsson	" Österg.	"

Göteborg den 3 november 1930.

På tjänstens vägnar:

Ewald Öjefors

Statens lantbruksstipendiat.

Bil. D2.

F ö r t e c k n i n g

över underrättelser om syneförrättningssammanträde å Stenungsunds Hotell onsdagen den 30 mars 1932 klockan 11 f.m. angående uppgrävning av avloppsdiken för torrläggning av mark tillhörande Stenungs by i Norums socken, Göteborgs och Bohus län, vilka underrättelser - jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 40 § Vattenlagen - denna dag blivit inlämnade å posten under nedanstående adresser:

Distriktsförvaltningen vid Statens Järnvägar, II distr., Göteborg

Ordf. i Inlands Nordre härads vägstyrelse

	K.J.Johansson	Kåröd	Jäger
Lantbrukaren	Albin Andersson	Askerön	Stenungsund
"	Bernt Johansson	Korsgård	Ödsmål
Skeppsredaren	Ossian Ahrenberg	Götabergsgatan 32,	Göteborg
Godsägaren	Gustaf Sundberg	Stenung	Stenungsund
Lantbrukaren	Leander Larsson	"	"
Arrendatorn	Hugo Johansson	"	"
Lantbrukaren	Axel Svensson	" Nederg.	"
"	Axel Börjesson	" "	"
"	John Johansson	" Mellang.	"
"	Hjalmar Bengtsson	" "	"
"	Knut Karlsson	" "	"
"	Oskar Karlsson	" "	"
"	Hjalmar Dahlgren	" "	"
"	Axel Eriksson	" "	"
"	Lars Magnusson	" "	"
Trädgårdsmästaren	Josef Wahlström	" "	"
Lägenhetsägaren	Bernhard Berntsson	" "	"
Fru	Alma Norén	" "	"
Lantbrukaren	Albert Josefsson	" Västerg.	"
"	Ferdinand Josefsson	" "	"
Fru	Maria Johansson	" "	"
Lärarinnan	Hulda Johansson c/o Maria Johansson	" "	"

Lantbrukaren	Arthur Olsson	Stenung Österg.	Stenungsund
"	Einar Larsson	" "	"
Fru	Amanda Larsson	" "	"
Banvakten	Anders Hogström		Fjärås
Fru	Anna Hogström	Stenung Österg.	Stenungsund
Landsfiskal	Anders Martell		"
Fjärdingsman	C. W. Borg		"
Fröken	Ida Edgren	Hotellet	"
"	Amanda Olsson	"	"
Herr	Knut Isberg	Oskarsro	"
Fru	Andrea Parker	Stenung	"
Kamreraren	Ernst Parker	Vikhem	"
Fröken	Ellen Parker	"	"
Fru	Selma Olsson	"	"
"	Greta Andersson	Framnäsgatan 4	Göteborg
"	Gertrud Livijn	Färgargatan 12	"
"	Emma Isberg	Trädgårdsgatan 4	"
Fröken	Greta Isberg	"	"
"	Ingrid Isberg	"	"
"	Anna-Lisa Isberg	"	"
Advokaten	Mauritz Sterner	Kapellgatan 6	"
Banktjänstemannen	L. E. Elander	Engelbrektsgatan 12	"
Husägaren	David Larsson	Holtermansgatan 3	"
Herr	A. F. Holmer	Folkungagatan 8	"
Fru	Berta Nyström	Lilla Nygatan 2	"
Köpmannen	Torvald Gerum	Topperud Fredriksdal	"
Ingenjören	Albin Lind	Stenung Mellang.	Stenungsund
Fru	Magda Österberg	Stenungsön	"
"	Gunhild Larsson	Matildeberg /Hökgården/	Mölndal
Poststationsförest.	Alice Ternell		Sävedalen
Fru	Gustava Karlsson	Stenung Mellang.	Stenungsund
Änkefru	Hilda Olsson	" Österg.	"
Fru	Emma Hansson	" Mellang.	"

Göteborg den 12 mars 1932.

På tjänstens vägnar:

Ewald Öjefors

Statens lantbruksstipendiat

Fru	Hedvig Enoksson		Falun
"	Tyra Lundberg	Stenbocksgatan 4	Malmö
"	Anna Hillberg		Marstrand
Herr	Hans Hansson	Stenung Mellang.	Stenungsund

Göteborg den 18 mars 1932.

Ewald Öjefors

Statens lantbruksstipendiat.

Bil. E.

Jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 58 § Vattenlagen förena sig undertecknade med sökandena till den förrättning som avser torrläggning av mark tillhörande hemmanet Stenung i Norums socken, Göteborgs och Bohus län, under yrkande att de till uppgrävning ifrågasatta avloppen givas den utsträckning och upptagas till sådana dimensioner att möjlighet till ändamålsenlig och ekonomisk torrläggning beredes våra av företaget berörda marker.

Stenungsund den 25 november 1930.

Hjalmar Bengtsson — Arthur Olsson

Axel Börjesson — Maria Johansson

Förestående förening vitsordas:

Ewald Öjefors

Albin Andersson — Bernt Johansson

Bil. F 1.

Fullmakt

för Herr Hugo Johansson, Pilgården, Stenungsund, att vid synerörrättningen jämlikt 10 kap. Vattenlagen å Stenungsunds Hotell tisdagen den 25 November 1930 kl. 10 f.m. föra min talan, godkännande

jag ombudets laga åtgärder.

Göteborg den 21 November 1930.

Ossian Ahrenberg

Ägare till Pilgården, Stenungsund

Bevittnas:

/namn/oläsligt/ F. Axelsson

Bil. F_2.

Fullmakt

för Axel Svensson att vid sammanträde på Stenungsunds hotell den 25 november 1930 vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Stenungs by i Norums socken min talan föra och min rätt bevaka, hållande jag för giltigt vad ombudet lagligen gör och låter.

Stenung den 24 november 1930.

Simson Svensson

Egenhändiga namnteckningen bevittna:

Hugo Johansson Elin Johansson

Bil F_3.

Fullmakt in blanko för Herr A. E. Sundberg. Ombudets laga åtgärder godkännes.

G. Sundberg

Bevittnas:

S. Larsson G. Ström

Bil. F_4.

Göteborg den 23 mars 1932.

Fullmakt för Arrendator Hugo Johansson, Pilgården, Stenung-

sund, att vid syneförrättning i Stenungsund Önsdagen den 30 Mars 1932 kl. 11 fm. föra min talan, godkännande jag ombudets laga åtgärder.

Göteborg som ovan

Ossian Ahrenberg

Bevittnas:

H. Ekebohm K. G. Söderman

Bil. F_5.

Fullmakt för Sven Hagelin att å sammanträdet på Stenungsunds Hotell den 30 mars 1932 föra min talan.

Maria Johansson

Bil. G.

Statens Järnvägar
II Distriktet
Distriktschefen
D.-nr 9 Biö 100/32.

Till
Lantbruksstipendiaten Herr Ewald Öjefors
Kungsgatan 8
G ö t e b o r g.

Till svar å Eder skrivelse den 7 dennes, angående plan för uppränsning av vattenavlopp längs statens järnvägar c:a 1 km. norr om Stenungsund meddelas, att mot förslaget, sådant det finnes angivet i med skrivelsen fogat utdrag ur "Förslag till avloppsdiken för torrläggning av mark tillhörande hemmanet Stenung i Norums socken, Göteborgs och Bohus län" är från Statens järnvägars sida intet att erinra.

Innan arbetet igångsättes inom järnvägens område skall anmälan

härom göras till baningenjören vid 9 bansektionen av statens järnvägar i Göteborg.

Göteborg den 14 mars 1932.

För Distriktschefen

J. M. Ternstedt

Bil. H.

U t l å t a n d e

avgivet vid syneförrättning enligt Vattenlagen i avseende å företag för upptagande av vattenavlopp för torrläggning av mark tillhörande Stenungs by i Norums socken, Göteborgs och Bohus län.

Företagets läge.

Den för avdikning ifrågasatta marken är belägen intill Stenungsunds municipalsamhälle och järnvägsstation. Vattnet från området avrinner direkt till havet. Avdikningsområdet ligger således inom nederbördsområde nr 108/109 Mellan Vänern Göta älv och Bäveån.

Företagets omfattning.

Föreliggande förslag avser vidgning, fördjupning och rätning av Stenungsbäcken mellan allmänna vägen genom Stenungsund och havet samt uppgrävning av vissa tillopp till nämnda bäck ävensom anläggning av några täckta avloppsdiken. De öppna vattenavlopp, vilka föreskrivas till upptagande, äro å den över avdikningsområdet upprättade nivåkartan till läget utmärkta med tvenne jämnlöpande röda linjer samt betecknade: A - B - C - D,

C - E, B - F - G - H - 7, H - K - L, K - M, F - N - O - P och O - S. De täckta avloppen avloppen markeras med streckade röda linjer samt äro betecknade 7 - J, M - K och P - R. Sammanlagda längden av samtliga avlopp utgör 3294 meter.

Den mark, som för sin torrläggning ansetts beredas båtnad genom de förenämnda avloppens upptagande eller anläggning, finnes avfattad å nämnda nivåkarta, varjämte beskrivning över marken återfinnes i en detta utlåtande bifogad ägobeskrivnings- och värderingslängd / bil. 1 /. Enligt denna längd utgöres den i företaget ingående arealen av 36.7469 hektar åker, 0.09 hektar odlingsmark samt 0.015 annan mark.

Laga hinder.

Emot förrättningens handläggande eller det planerade företagets utförande till den omfattning ovan angivits, har något laga hinder ej blivit anmält eller kunnat av synemännen utrönas.

Vattenmängd, fallförhållanden, avloppens dimensioner m.m.

Storleken av nederbördsområdena för de öppna avloppen har bestämts med ledning av generalstabens karta i skalan 1:100000. Gränserna för de olika områdena äro på vidfogad översiktskarta markerade med blå linje. Nederbördsområdena för de täckta ledningarna hava bestämts genom å marken företagen undersökning.

För Stenungsbäcken, sträckan A - B, utgör nederbördsområdet 12 km^2, och för sträckan C - D 11 km^2. För övriga öppna avlopp äro nederbördsområdena av mindre omfattning och överstiga icke 1 km^2.

Storleken av nederbördsområdena för de täckta ledningarna i

olika punkter finnes angiven å hithörande nivåkarta.

Med hänsyn till förefintliga förhållanden skattas, beträffande stenungsbäcken, den största avrinningen från varje km^2 av området till 250 sekundliter, och medelavrinningen under vegetationsperioden från samma område till 15 sekundliter. För sträckan A - B utgör flodvattenmängden således 3.0 kubikmeter i sekunden och medelvattenmängden 0.18 kubikmeter i sekunden. Motsvarande tal för sträckan C - D utgöra 2.75 och 0.165 kubikmeter i sekunden.

Vidkommande de såsom täckta ledningar föreslagna avloppen har räknats med en maximal avrinning av 3 sekundliter från varje hektar av område, som huvudsakligen består av berg samt 2 sekundliter från varje hektar, som utgöres av åker. Vid dimensionering av de ledningar, som endast äro avsedda att taga dräneringsvatten, har räknats med en avrinning av 0.60 sekundliter.

Med ledning av de enligt ovan bestämda vattenmängderna, samt med tanke på ett i möjligaste mån fullständigt utnyttjande av de för vissa områden begränsade torrläggningsmöjligheter, som förefinnas på grund av markens höjdläge i förhållande till havets nivå, ävensom med hänsyn till sökandenas och med dem likställdas yrkanden, markens torrläggningsbehov, jordmånens beskaffenhet m.fl. omständigheter hava avloppens dimensioner och bottenlutningar blivit bestämda. Stenungsbäcken skall å sträckan A - V hava en bottenbredd av 2.0 meter, å V - C 1.5 meter samt å sträckan C - D 1.0 meter. Å sträckan A - V är bottenlinjen utlagd

horisontell medan den å sträckorna V - C och C - D har en lutning av 1.4: 1000 resp. 3.5:1000. Släntlutningen skall för hela avloppet vara 1: 1.5. Samtliga övriga öppna avlopp skola hava en bottenbredd av 0,30 meter. Minsta bottenlutning är 0.5:1000 och släntlutningen är å sträckorna B - F - G, F - N - O - P och O - S bestämd till 1.1.25, å övriga sträckor och avlopp skall släntlutningen vara 1: 1.5.

För de såsom täckta ledningar föreslagna avloppen skall dimensionen på rören å sträckan 7 - 9^{+14} vara 6", å sträckorna 9^{+14} - J, K - 24^{+65} och P - R vara 5" samt å sträckan 24^{+65} till M vara 4". De täckta avloppens minsta lutning är 1:5:1000. Ledningarna skola utföras av tegelrör.

Slambrunnar av cementrör skola anordnas vid 8^{+55}, 9^{+14}, 9^{+90}, 24^{+65}, 25^{+68}, 21^{+96}, 22^{+42} och 23^{+15}.

Avloppens dimensioner och bottenlutningar framgå i detalj av hithörande profil- och sektionsritningar. Å nämnda profilritningar äro jämväl avloppens bottenlägen angivna. De siffror, som angiva bottenläget i vissa punkter, hänföra sig till det vid avvägningen valda jämförelseplanet, för vilket fixpunkter i form av trianglar äro inhuggna i berg å ställen och med höjdlägen, som framgå av plan- och profilritningarna. Avloppens tvärsektion har åskådliggjorts genom upprättade sektionsritningar. Till ledning vid grävningsarbetet är dessutom avloppens djup vid varje avvägningspåle angivet å förenämnda profilritningar.

De beräknade blivande vattenstånden äro inlagda å profilritningen för vissa avlopp och betecknas med streckade blå linjer.

Broar och trummor.

Flertalet broar och trummor för vägar över avloppen äro av sådan beskaffenhet, att de måste ombyggas i samband med företagets genomförande. Endast trumman genom järnvägen vid 11^{+55} samt rörtrumman för vägövergången vid 24^{+60} utgöra i befintligt skick intet hinder för ovanför liggande marks torrläggning, och skola därför nämnda trummor icke bliva föremål för ombyggnad. Beträffande trumman genom järnvägen, skola botten och slänter närmast trumman stenbeklädas såväl uppströms som nedströms.

Till ombyggnad föreskrivas broar och trummor belägna vid följande punkter: VI, 26^{+58}, 0^{+20}, 0^{+50}, 1^{+24}, 1^{+85}, 2^{+29}, 2^{+55}, 3^{+5}, 6^{+8}, 11^{+2}, 13^{+80}, 17^{+36}, 19^{+80}, 21^{+34} och 21^{+90}. Ombyggnaden skall verkställas i enlighet med upprättade ritningar och typritning, dock må trumman för allmänna vägen vid 11^{+2} utökas till den för nya vägen erforderliga bredden.

Vidkommande broar och trummor, som av andra än dikningssamfälligheten kunna bliva uppförda över avloppen bestämmes, att de icke få utföras på sådant sätt, att de inkräkta på den vattenförande sektionsarean.

Båtnadsuppskattning.

Uppskattning av den båtnad, som genom företagets utförande tillskyndas den av vatten besvärade marken, har skett i enlighet med bestämmelserna i 7 kap. 22 § samt 10 kap. 60 § Vattenlagen. Såsom vattenskadad har ansetts all mark, som ligger lägre än 1.4 meter över nuvarande medelvattenstånd i närmaste del av avloppet, då fråga varit om åker eller äng eller med åker jämför-

lig mark, samt lägre än 0.8 meter vid annan mark. Synemännen hava åsatt varje i företaget ingående ägofigur ett visst värde per hektar vid möjlighet till full torrläggning, varefter markens värde före företagets utförande har uträknats såsom viss del av värdet i fullt torrlagt skick med ledning av de erfarenheter, som vunnits beträffande avkastningen å jord med olika torrläggningsgrad. Vid bestämmandet av värdet före företagets utförande har hänsyn jämväl tagits till omfattningen av förekommande översvämningar. Skillnaden mellan markens värde efter och före företagets utförande utgör det båtnadsvärde, som skall ligga till grund för kostnadernas fördelning. Vissa ägofigurer erhålla icke möjlighet till full torrläggning genom de föreslagna arbetenas utförande, varför nämnda ägofigurers värde efter företaget reducerats i förhållande till blivande torrläggningsgrad.

Resultatet av båtnadsuppskattningen återfinnes i en detta utlåtande bifogad värderingslängd/ bil. 1 /, där värdet av marken såväl före som efter företaget ävensom båtnadsvärdet finnes angivet för varje i företaget ingående ägofigur och fastighet.

Kostnaderna för företaget.

Kostnaderna för företaget äro beräknade till 11300:- kronor. I denna kostnad ingår förutom schaktningskostnad och kostnaden för material till de täckta ledningarna även kostnaden för föreskriven ombyggnad av trummor och broar till den del denna kostnad skall bestridas av företaget samt ersättning för mark till avloppens vidgning och för det intrång, som orsakas genom schaktningsmassornas uppläggning.

Kostnadernas fördelning.

På grund av förefintliga avloppsförgreningar och fallförhållanden har undersökning verkställts, huruvida sådan jämkning i deltagningsskyldigheten behöver vidtagas, som omförmäles i 7 kap. 24§ Vattenlagen. Vid denna undersökning har samfälligheten uppdelats i 11 avdelningar. Omfattningen av dessa avdelningar framgår av nedanstående tablå:

Avloppsträcka	Ägofigurer	Kostnad	Båtnad	Relativ särskild dikningskostnad	Fallkostnad	Relativ egen dikningskostnad
A - B	1,17	110	25.40	4.3307		
B-C-D och C-E	2-7,8-11,13-16, 18-48,104-108	4170	4829.37	0.8635		
B - F	49,50	260	138.75	1.8739		
F - G	12,64,71-80	1030	817.-	1.2607		
G - H	7a,81-103,138-140	1100	893.52	1.2311	300	
H - J	141-143,167-178	650	1658.80	0.3918		
H - K	109,110, 114-122,136,137	500	978.55	0.5110		
K - L	123-135	920	1791.75	0.5135		
K - M	111-113	420	654.75	0.6415		
F - N	51,52,65	250	118.50	2.1097		
N-O-P-R och O-S	53-63,66-70, 144-166,179-186	1890	2449.25	0.7717	170	
	Summa	11300	14355.64	0.7871		

Företagen undersökning, för att utröna med vilken eller vilka avdelningar varje avdelning skall sammanföras, för att å densamma skall falla den lägsta relativa kostnaden, därest de sammanförda avdelningarna torrläggas såsom en samfällighet för sig, och kostnaden fördelas å avdelningarna efter båtnadsvärdet, har givit nedanstående resultat.

Avlopps-sträcka	Av-del-ning	Ägofigurer	Kost-nad	Båtnad	Relativ kostnad
A-B-C och C-E	I	1-7,8-11,13-48,104-108	4280	4854.77	0.8816
B-F-G och F-N	II	12,49-52,64,65,71-80	1070	1074.25	0.9960
G-H-J,H-K-L och K-M	III	7a,81-103,109-143,167-178	3890	5977.37	0.6508
N-O-P-RochO-S	IV	53-63,66-70,144-166,179-186	2060	2449.25	0.8411
		Summa	11300	14355.64	0.7871

Av förestående tabell framgår, att avdelning I bekostar egen torrläggning genom uppgrävning av till avdelningen hörande avloppssträckor. Avdelningarna III och IV hava att svara för uppgrävning av till resp. avdelning hörande avloppssträckor samt kostnaden för det arbete, som nedanför punkterna G resp. N tarvas för avdelningarnas torrläggning. Avdelning II skall bekosta till avdelningen hörande avloppssträckor efter avdrag av fallkostnaderna för avdelningarna III och IV.

Den å varje fastighet belöpande andelen i den beräknade kostnaden för varje avdelning ävensom i hela företaget finnes uträknad i kostnadsfördelningslängden / bil. 4 /. I denna längd är deltagningsskyldigheten i hela företaget för varje fastighet även uttryckt medelst procenttal.

På grund av minskad underhållskostnad för vissa broar och trummor efter deras ombyggnad har respektive vägs ägare att bidraga till kostnaden för ombyggnaden med ett belopp, som svarar mot denna minskning. Storleken av kostnadsandelen framgår i varje särskilt fall av kostnadsförslaget / bil. 2 /.

Till kostnaden för ombyggnad av trumman genom allmänna vägen vid 11^{+2} i enlighet med upprättat förslag skall företaget bidraga

med hälften av den verkliga kostnaden, dock högst 300:- kronor. Ombyggnaden av trumman skall verkställas genom vägdistriktets försorg.

Enligt 7 kap. 27 § Vattenlagen är delägare, som icke är sökande till företaget, icke skyldig vidkännas större kostnad härför, än som svararmot det å hans egendom uppskattade båtnadsvärdet. Förrättningskostnaden skall emellertid jämlikt 10 kap. 80 § Vattenlagen fördelas utan hänsyn till sådan begränsning i delaktigheten, som här sagts.

Ersättningar.

I enlighet med yrkande i § 9 av förrättningsprotokollet har ersättning beräknats för den mark, som åtgår till avloppens vidgning ävensom för det intrång, som orsakas genom schaktningsmassornas uppläggning vid sidan om avloppet.

Ersättningen för mark till avloppens vidgning har beräknats efter nuvarande värdet av den i anspråk tagna marken, sådant detta värde finnes angivet i värderingslängden. Vidkommande Stenungsbäcken har ersättning endast beräknats för den mark, som åtgår till bäckens vidgning och rätning utöver vad som återvinnes vid gamla bäckfårans igenfyllning.

Ersättningen för intrånggenom jordupplag har beräknats efter ett pris av 30 öre per kubikmeter uppschaktad massa, där uppläggningen sker å åker, äng eller därmed jämförlig mark samt efter ett pris av 15 öre per kubikmeter då uppläggningen sker å annan mark. Enär schaktningsmassorna vid Stenungsbäcken kunna komma till användning vid igenfyllning av gamla bäckfåran, har ersättningen

för intrång längs detta avlopp beräknats efter 20 öre per kubikmeter uppschaktad massa.

Beträffande storleken av till varje fastighet utgående ersättningsbelopp hänvisas till upprättad ersättningslängd /bil.3/. Ersättningarna skola utgå en gång för alla och tillgodoräknas vederbörande jordägare vid den slutliga fördelningen av kostnaderna för företaget.

Framtida underhållet.

Kostnaderna för avloppens framtida underhåll skola gäldas efter enahanda grunder, som bestämts för desammas upptagande eller således efter de procenttal, som finnas angivna i den upprättade kostnadsfördelningslängden /bil.4/.

Underhållet av i företaget ingående broar och trummor skall emellertid även i framtiden åvila den eller dem, som hava att underhålla befintliga byggnader av liknande art.

Rensning av avloppen skall verkställas så snart dylik prövas vara av behovet påkallad. Det intrång, som orsakas genom rensningsmassornas uppläggning vid sidan om avloppet, är varje jordägare pliktig tåla utan ersättning.

Avgift till Vattendomstol.

Jämlikt stadgande i 11 kap. 95 § Vattenlagen skola intressenterna i företaget såsom bidrag till kostnaderna för Vattendomstolarnas organisation och verksamhet erlägga en avgift av ån för tusen av den uppskattade båtnaden eller sammanlagt kronor 14:35. Beloppet skall inbetalas till länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus

län, innan arbetena å företaget må påbörjas.

Företagets utförande m.m.

Jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 62 § Vattenlagen bestämma synemännen:

att företaget, därest sökandena eller de som förenat sig med sökandena om företaget, vilja fullfölja detsamma, skall utföras i full överensstämmelse med det vid denna förrättning upprättade förslaget,

att avloppen skolas givas den å plankartan angivna sträckningen och läget,

att avloppet å sträckorna 27^{+70} - E, G - 6^{+10}, 17^{+35} - 18^{+30} och O - 21^{+10} endast skall utvidgas åt väster samt å sträckan O - O^{+18} endast åt öster,

att å sträckan 6^{+10} - 7 mellan vägen och avloppet lämnas minst 1.0 meters bankett,

att försiktighet iakttages vid rensning av järnvägsdiket K - M, så att befintliga telefonstolpar ej skadas eller kringgrävas i den utsträckning att fara för ledningens bestånd uppstår,

att befintliga planterade häckar i möjligaste mån skonas,

att de uppschaktade massorna ej få läggas närmare det nya avloppets kanter än 1.0 meter, samt att jordvallarna ej få givas brantare inre sidolutning än 1:1,

att schaktningsmassor ej få uppläggas å fastigheterna Stenung Östergård 4^{11}, 4^{22} och 4^{41}, Stenung Uppegård 1^{32} och 1^{33}, Stenung Mellangård 5^{11}, 5^{16}, 5^{23}, 5^{33}, 5^{34}, 5^{35} och 5^{14} samt

Stenung Nedergård 2^{42},

att öppningar med sidolutning av minst 1:1 skola anordnas genom jordvallarna vid tillstötande diken, vid svackor i markytan samt för övrigt på minst var 40:e meter, för att ytvattnet må fritt kunna avrinna,

att, där avloppet följer väg, vägen ej får tagas i anspråk såsom upplagsplats för jord och sten,

att, därest vid lantmäteriförrättning utlagd väg tages i anspråk vid avlopps utvidgning, den jordägare, som har mark utmed vägen, skall avstå erforderlig jord till ny väg mot uppbärande av den för mark till avloppets vidgning utgående ersättningen,

att eventuella slänter omedelbart uppgrävas samt förstärkningar av botten och slänter vidtagas, där så erfordras,

att föreslagna trummor eller broar av sten utföras av kilad sådan och att stenen läggas med goda förband,

att föreslagna broar av trä utföras av friskt virke utan nämnvärda vankanter,

att vid utförandet av föreskrivna rörtrummor endast fullgoda betongrör få komma till användning, och skola rören före nedläggningen kontrolleras av lantbruksingenjör,

att arbetena med företagets utförande såväl som framtida rensningar böra utlämnas på entreprenad åt därför lämplig person,

att anmälan skall göras till baningenjören vid 9:e bansektionen av statens järnvägar i Göteborg innan arbetet inom järnvägens område igångsättes,

att arbetena, vilka må påbörjas så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, skola vara avslutade och företaget avsynat och godkänt senast den 31 december 1936,

att arbetena skola avsynas av lantbruksingenjör,

att jordvallarna böra vara bortskaffade och utplanerade inom sju år efter det företaget avsynats och godkänts.

Besvärshänvisning.

Den, som icke åtnöjes med synemännens vid denna förrättning och i detta utlåtande meddelade beslut, ingive inom sextio dagar från nedanskrivna dag i tre exemplar sina till Västerbygdens Vattendomstol, Vänersborg ställda besvär. Vid besvärens ingivande skola bestämmelserna i 11 kap. 85 § Vattenlagen lända till efterrättelse.

Stenungsund den 30 mars 1932.

Ewald Öjefors

Bernt Johansson

Albin Andersson

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%

Bil. 1.

ÄGOBESKRIVNINGS-

OCH

VÄRDERINGSLÄNGD.

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
Norums s:n				
Stenung Österg.	4[29]	1/10		Arthur Olsson
			1	åker,0.15-0.20m.mylla på sand o.lera
			2	" , " " " " " "
			3	" , " " " " " "
			4	" , " " " " " "
			5	bäck
			6	väg
			7	åker,0.20-0.25m.mylla på sand o.lera
			7a	" , " " " " " "
			8	" , " " " " " "
			9	" ,tomt,0.20-0.25m."" " " "
			10	bäck
				Summa
" "	4[40]	avs.		Hilda Olsson
			11	åker,tomt,0.20-0.25m.mylla på sand o.lera
			12	" ," , " " " " " "
				Summa
" "	4[7]	1/16		Karl Larssons sterbhus
			13	åker, 0.20-0.25m.mylla på sand o.lera
			14	" ,0.15-0.20m. " " " " "
			15	" , " " " " " "
			16	väg
				Summa
" "	4[41]	avs.		Berta Nyström
			17	åker,tomt,0.20-0.25m.mylla på sand o.lera
" "	4[20]	3/32		Gustaf Sundberg
			18	åker,0.25-0.35m.mylla på sand o.lera
			19	" , " " " lera
			20	" ,0.35-0.40m. " " "
				Överföres

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
19.0								1650	313	50	1700	323	-	9	50	
19.0								"	313	50	"	323	-	9	50	
75.0								1600	1200	-	"	1275	-	75	-	
83.0								"	1328	-	"	1411	-	83	-	
						20.0										
						08.5										
65.0								1500	975	-	1800	1170	-	195	-	
76.5								1700	1300	50	"	1377	-	76	50	
38.5								1500	577	50	"	693	-	115	50	
44.0								1700	748	-	2500	1100	-	352	-	
						18.0										
4 20.0						46.5			6756	-		7672	-	916	-	
09.5								1900	180	50	2500	237	50	57	-	
16.5								2000	330	-	/2500/ 2300	379	50	49	50	
26.0									510	50		617	-	106	50	
43.5								1400	609	-	1800	783	-	174	-	
38.0								"	532	-	1700	646	-	114	-	
23.0								1200	276	-	/1700/ 1600	368	-	92	-	
						23.5										
1 04.5						23.5			1417	-		1797	-	380	-	
07.95								1800	143	10	2000	159	-	15	90	
91.0								1500	1365	-	1850	1683	50	318	50	
06.2								1400	86	80	1900	117	80	31	-	
04.2								800	33	60	/2000/ 1800	75	60	42	-	
1 01.4									1485	40		1876	90	391	50	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
				Överfört
			21	åker, 0.35-0.40m.mylla på lera
			22	" ,tomt,0.20-0.25m. " " "
			23	väg
			24	avlopp
				mark till avlopp
				Summa
Stenung Österg.	4^{35}	avs.		Andrea Parker
			25	åker,0.25-0.30m.mylla på lera
			26	" ,0.20-0.25m. " " sand o.lera
				mark till avlopp
				Summa
" "	4^{31}	avs.		Magda Österberg
			27	åker,0.25-0.30m.mylla på sand o.lera
				mark till avlopp
				Summa
" "	4^{11}			Magda Österberg
			28	åker,tomt,0.20-0.25m.mylla på sand o.lera
				mark till avlopp
				Summa
" "	4^{24}	5/48		Gustaf Sundberg
			29	väg
			30	åker,0.30-0.35m.mylla på lera
			31	avlopp
			32	åker,0.20-0.25m.mylla på lera
			33	" ,0.25-0.30m. " " sand o.lera
			112	" ,0.30-0.35m. " " " " "
			113	" " " " " " "
				mark till avlopp
				Summa
" "	4^{39}	avs.		C. W. Borg
			34	åker,tomt,0.25- 0.30m.mylla på lera

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
1	01.4								1485	40		1876	90	391	50	
	48.0							1100	528	-	/2000/ 1900	912	-	384	-	
	16.5							1400	231	-	/2500/ 2400	396	-	165	-	
							11.0									
							02.1									
							04.4									
1	65.9						17.5		2244	40		3184	90	940	50	
	20.0							1550	310	-	1900	380	-	70	-	
	27.5							1450	398	75	1800	495	-	96	25	
							02.36									
	47.5						02.36		708	75		875	-	166	25	
	24.0							1250	300	-	1800	432	-	132	-	
							00.41									
	24.0						00.41		300	-		432	-	132	-	
	24.5							1500	367	50	2500	612	50	245	-	
							00.45									
	24.5						00.45		367	50		612	50	245	-	
							03.0									
	08.5							800	68	-	/2000/ 1800	153	-	85	-	
							00.3									
	02.8							800	22	40	/1950/ 1800	50	40	28	-	
	11.0							1400	154	-	1800	198	-	44	-	
	90.0							1650	1485	-	1900	1710	-	225	-	
	34.5							1350	465	75	"	655	50	189	75	
							00.5									
1	46.8						03.8		2195	15		2766	90	571	75	
	05.03							1600	80	48	2500	125	75	45	27	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
Stenung Österg.	4^{9}	avs.		Anders Hogström
			114	åker,0.25-0.30m.mylla på sand o.lera
			115	" ,tomt,0.25-0.30m." " " " ".
				Summa
" Uppeg.	1^{27}	avs.		C. W. Borg
			35	åker,tomt,0.25-0.30m.mylla på lera
" "	1^{29}	avs.		A. F. Holmer
			36	åker,tomt,0.25-0.40m.mylla på lera
" "	1^{34}	13/48		Gustaf Sundberg
			37	åker,0.30-0.40m.mylla på lera
			38	avlopp
			39	åker,0.20-0.25m.mylla på lera
			40	" , " " " sand o.lera
			123	" , " " " lera
			124	" , " " " "
			125	" , 0.15-0.20m. " " "
			126	" , " " " "
			127	" , " " " "
			128	avlopp
			129	väg
			130	trädgård,0.20-0.25m.mylla på lera
			131	" , " " " "
			132	avlopp
			133	åker,0.20-0.25m.mylla på lera
			134	" , " " " /förbättras ej/
			135	väg
			136	åker,0.15-0.20m.mylla på lera
			137	järnväg
				Summa

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	19.0							1350	256	50	1800	342	-	85	50	
	14.0							2150	301	-	2500	350	-	49	-	
	33.0								557	50		692	-	134	50	
	09.97							1700	169	49	2500	249	25	79	76	
	05.0							1700	85	-	2500	125	-	40	-	
	14.0							800	112	-	/2000/ 1800	252	-	140	-	
							03.5									
	33.5							800	268	-	/1900/ 1800	603	-	335	-	
	46.0							1300	598	-	1700	782	-	184	-	
	26.5							1700	450	50	1900	503	50	53	-	
	32.0							1400	448	-	"	608	-	160	-	
	69.0							1650	1138	50	1800	1242	-	103	50	
	52.5							1350	708	75	"	945	-	236	25	
	70.0							1200	840	-	"	1260	-	420	-	
							08.2									
							12.0									
	60.0							2400	1440	-	2500	1500	-	60	-	
	43.0							2200	946	-	"	1075	-	129	-	
							05.0									
1	05.0							1200	1260	-	1800	1890	-	630	-	
							50.0									
							03.0									
	50.0							1250	625	-	/1800/ 1600	800	-	175	-	
						1	04.0									
6	01.5					1	85.7		8834	75		11460	50	2625	75	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
Stenung Uppeg.	1^{6}	1/16		Gustaf Sundberg
			41	åker,0.20-0.25m.mylla på sand
			42	" , " " " " lera
			43	avlopp
				Summa
" "	1^{33}	avs.		Alice Ternell
			46	åker,tomt,0.25-0.30m.mylla på lera
" "	1^{32}	avs.		David Larsson
			47	åker,tomt,0.25-0.30m.mylla på lera
			48	väg
				Summa
" "	1^{12}	avs.		Anders Hogström
			116	åker,0.20-0.25m.mylla på lera
			117	" , " " " "
			118	avlopp
			119	väg
				Summa
" "	1^{37}	13/60		Leander Larsson
			120	åker,0.25-0.30m.mylla på sand o.lera
			121	" , " " " " " "
			122	avlopp
				Summa
" Mellang.	5^{5}	1/8		Hjalmar Bengtsson
			49	åker,0.20-0.25m.mylla på lera
			50	" , " " " sand o.lera
			51	" , " " " " " "
			52	avlopp
			53	åker,0.20-0.25m.mylla på lera
			54	" , " " " "
			55	" , " " " "
				Överföres

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	45.5						.	1200	546	-	1600	728	-	182	-	
	16.5							1000	165	-	/1900/ 1850	305	25	140	25	
							01.5									
	62.0						01.5		711	-		1033	25	322	25	
	10.1							1500	151	50	2500	252	50	101	-	
	30.94							1400	433	16	2500	773	50	340	34	
							03.0									
	30.94						03.0		433	16		773	50	340	34	
	06.4							1350	86	40	1800	115	20	28	80	
	14.5							"	195	75	"	261	-	65	25	
							01.8									
							01.0									
	20.9						02.8		282	15		376	20	94	05	
	80.0							1700	1360	-	1900	1520	-	160	-	
	71.0							1400	994	-	"	1349	-	355	-	
							02.3									
1	51.0						02.3		2354	-		2869	-	515	-	
	09.5							1300	123	50	/2000/ 1800	171	-	47	50	
	36.5							1550	565	75	1800	657	-	91	25	
	27.0							1600	432	-	"	486	-	54	-	
							02.2									
	28.5							1250	356	25	1800	513	-	156	75	
	64.0							1700	1088	-	"	1152	-	64	-	
	50.5							1650	833	25	"	909	-	75	75	
2	16.0						02.2		3398	75		3888	-	489	25	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
				Överfört
			56	åker,0.20-0.25m.mylla på lera
			57	äng
				Summa
Stenung Mellang.	5^{30}	11/512		Alma Norén
			58	åker,0.15-0.20m.mylla på lera
			59	äng
			60	avlopp
			61	väg
			62	avlopp
			63	"
			64	åker,0.20-0.25m.mylla på lera
			65	" , " " " sand o.lera
				Summa
" "	5^{16}	avs.		John Johansson
			66	åker, tomt,0.20-0.25m.mylla på lera
			67	" , - , " " " "
				Summa
" "	5^{11}	1/128		John Johansson
			68	åker,0.20-0.25m.mylla på lera
" "	5^{10}	1/128		Edvard Hanssons sterbhus
			69	åker,0.20-0.25m.mylla på lera
" "	5^{12}	1/128		Magda Österberg
			70	åker,0.20-0.25m.mylla på lera
" "	5^{8}	10/128		Knut och Oskar Karlsson
			71	åker, 0.20-0.25m.mylla på lera
			72	väg
			73	avlopp
				Summa

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
2	16.0						02.2		3398	75		3888	-	489	25	
	32.0							1650	528	-	1800	576	-	48	-	
			01.5					800	12	-	1000	15	-	3	-	
2	48.0		01.5				02.2		3938	75		4479	-	540	25	
	23.5							1500	352	50	1900	446	50	94	-	
			07.5					650	48	75	800	60	-	11	25	
							13.0									
							03.0									
							01.2									
							05.0									
	17.5							1300	227	50	/2000/ 1800	315	-	87	50	
	21.5							1600	344	-	1900	408	50	64	50	
	62.5		07.5				22.2		972	75		1230	-	257	25	
	07.5							2000	150	-	2500	187	50	37	50	
	03.0							1900	57	-	2300	69	-	12	-	
	10.5								207	-		256	50	49	50	
	04.5							1900	85	50	2300	103	50	18	-	
	08.0							1800	144	-	2000	160	-	16	-	
	06.0							1700	102	-	2000	120	-	18	-	
	27.0							1550	418	50	/2300/ 2150	580	50	162	-	
							02.0									
							01.5									
	27.0						03.5		418	50		580	50	162	-	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
Stenung Hellang.	5^{20}	1/88		Josef Wahlström
			74	Åker, 0.30-0.35m. mylla på lera
			75	" , " " " "
			76	väg
			77	avlopp
				Summa
" "	5^{21}	1/264		Lars Magnusson
			78	Åker, 0.25-0.30m. mylla på sand o. lera
			79	avlopp
				Summa
" "	5^{29}	1/132		Gustaf Sundberg
			80	Åker, 0.25-0.30m. mylla på sand o. lera
			81	" , " " " " " "
			82	väg
			83	"
			84	avlopp
				Summa
" "	5^{25}	1/330		Gustava Karlsson
			85	Åker, 0.25-0.30m. mylla på sand o. lera
			86	väg
				Summa
" "	5^{15}	avs.		Gustava Karlsson
			87	Åker, 0.25-0.30m. mylla på sand o. lera
			88	väg
				Summa
" "	5^{22}	1/264		Axel Eriksson
			89	Åker, 0.20-0.25m. mylla
			90	avlopp
				Summa
" "	5^{38}	3/110		Hjalmar Dalgren
			91	Åker, 0.20-0.30m. mylla på lera
			92	avlopp
				Summa

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	25.0							1750	437	50	/2500/ 2400	600	-	162	50	
	15.0							1500	225	-	/2500/ 2300	345	-	120	-	
							01.2									
							03.0									
	40.0						04.2		662	50		945	-	282	50	
	13.0							1600	208	-	/2500/ 2350	305	50	97	50	
							01.0									
	13.0						01.0		208	-		305	50	97	50	
	23.0							1400	322	-	2000	460	-	138	-	
	19.8							1700	336	60	"	396	-	59	40	
							02.0									
							03.4									
							05.0									
	42.8						10.4		658	60		856	-	197	40	
	08.0							2300	184	-	2500	200	-	16	-	
							01.0									
	08.0						01.0		184	-		200	-	16	-	
	04.0							2300	92	-	2500	100	-	8	-	
							01.0									
	04.0						01.0		92	-		100	-	8	-	
	05.0							2300	115	-	2500	125	-	10	-	
							03.5									
	05.0						03.5		115	-		125	-	10	-	
	54.5							1750	953	75	2000	1090	-	136	25	
							05.0									
	54.5						05.0		953	75		1090	-	136	25	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
Stenung Mellang.	5^{14}	avs.		Bernhard Berntsson
			93	åker, tomt, 0.25-0.30m. mylla på sand o. lera
" "	5^{33}	7/1320		Torvald Gerum
			94	åker, 0.25-0.30m. mylla på sand o. lera
" "	5^{34}	1/440		Torvald Gerum
			95	åker, 0.25-0.30m. mylla på lera
" "	5^{35}	1/330		Torvald Gerum
			96	åker, 0.25-0.30m. mylla på lera
" "	5^{27}	1/660		Torvald Gerum
			97	åker, tomt, 0.25-0.30m. mylla på lera
" "	5^{26}	1/660		Albin Lind
			98	åker, tomt, 0.25-0.30m. mylla på lera
" "	5^{24}	1/660		Mauritz Sterner
			99	åker, tomt, 0.25-0.30m. mylla på lera
" "	5^{23}	1/132		L. E. Elander
			100	åker, tomt, 0.25-0.30m. mylla på lera
			101	" , " , " " " sänd o. lera
				Summa
" "	5^{36}	avs.		Andrea Parker
			102	åker, 0.20-0.25m. mylla på lera
			103	väg
				Summa
" Västerg.	3^{25}	3/20		Albert Josefsson
			104	åker, 0.40-0.45m. mylla på lera
				Överföres

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
11	42							2350	268	37	2500	285	50	17	13	
28	44							1900	540	36	2000	568	80	28	44	
11	56							1850	213	86	2000	231	20	17	34	
15	0							1850	277	50	2000	300	-	22	50	
08	81							2300	202	63	2500	220	25	17	62	
08	81							2300	202	63	2500	220	25	17	62	
08	81							2300	202	63	2500	220	25	17	62	
17	35							2300	399	05	2500	433	75	34	70	
32	00							2200	704	-	2300	736	-	32	-	
49	35								1103	05		1169	75	66	70	
34	40							1900	653	60	2000	688	-	34	40	
						01	5									
34	40					01	5		653	60		688	-	34	40	
21	0							1850	388	50	2000	420	-	31	50	
21	0								388	50		420	-	31	50	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
				Överfört
			105	bäck
			106	åker,0.20-0.25m.mylla på sand o.lera
				Summa
Stenung Västerg.	3^{24}	3/20		Ferdinand Josefsson
			107	åker,0.25-0.30m.mylla på lera
			108	väg
				Summa
" "	3^{66}	avs.		Hulda Johansson
			109	åker,0.25-0.30m.mylla på sand o.lera
			110	väg
				Summa
" "	3^{3}	1/2		Maria Johansson
			111	åker,0.20-0.25m.mylla på sand o.lera
" Nederg.	2^{40}	1/20		Ernst Parker,Ellen Parker och Selma Olsson
			138	åker,0.20-0.25m.mylla på lera
			139	avlopp
			140	väg
				Summa
" "	2^{15}	1/4		Ossian Ahrenberg
			141	åker,0.20-0.25m.mylla på lera
			142	" , " " " "
			143	trädgård," " " "
			144	åker,0.25-0.30m. " " "
			145	" , " " " "
			146	" , " " " "
			147	väg
			148	avlopp
			149	åker,0.25-0.30m.mylla på lera
			150	" , " " " "
				Överföres

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	21.0								388	50		420	-	31	50	
							02.0									
	90.0							1650	1485	-	1800	1620	-	135	-	
1	11.0						02.0		1873	50		2040	-	166	50	
	45.0							1750	787	50	1900	855	-	67	50	
							72.0									
	45.0						72.0		787	50		855	-	67	50	
	30.0							1600	480	-	/2000/ 1800	540	-	60	-	
							03.5									
	30.0						03.5		480	-		540	-	60	-	
	60.0							1400	840	-	1800	1080	-	240	-	
	87.0							1500	1305	-	1900	1653	-	348	-	
							03.5									
							05.0									
	87.0						08.5		1305	-		1653	-	348	-	
1	12.0							1300	1456	-	1900	2128	-	672	-	
	49.0							1700	833	-	"	931	-	98	-	
	12.0							2300	276	-	2500	300	-	24	-	
	37.0							1500	555	-	1900	703	-	148	-	
	20.0							1600	320	-	"	380	-	60	-	
	22.5							1650	371	25	"	427	50	56	25	
							03.8									
							04.5									
	20.0							1250	250	-	1900	380	-	130	-	
	04.5							"	56	25	"	85	50	29	25	
2	77.0						08.3		4117	50		5335	-	1217	50	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
				Överfört
			151	åker,0.20-0.25m.mylla på sandlera
			152	" , " " " "
				Summa
Stenungs Nederg.	2^{42}	avs.		Oskar Isbergs sterbhus
			153	åker,tomt,0.25-0.30m.mylla på lera.
" "	2^{48}	7/64		Axel Börjesson
			154	åker,tomt,0.15-0.20m.mylla på lera
			155	" ,0.15-0.20m.mylla på lera
			156	" , " " " "
			157	" ,0.20-0.25m. " " "
			158	" ,0.15-0.20m. " " "
			159	" , " " " "
			160	" ,0.20-0.25m. " " "
			161	väg
			162	avlopp
				Summa
" "	2^{21}	1/20		Ossian Ahrenberg
			163	åker,0.15-0.20m.mylla på lera
			164	avlopp
			165	åker,0.15-0.20m.mylla på lera
			166	väg
			167	åker,0.20-0.25m.mylla på lera
			168	" , " " " "
			169	väg
				Summa
" "	2^{23}	1/20		Axel Svensson
			170	åker,0.15-0.20m.mylla på lera
			171	" , " " " "
			172	trädgård
				Överföres

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
2	77.0						08.3		4117	50		5335	-	1217	50	
	03.7							1450	53	65	1700	62	90	9	25	
	66.0					-		"	957	-	"	1122	-	165	-	
3	46.7						08.3		5128	15		6519	90	1391	75	
	12.0							2000	240	-	2500	300	-	60	-	
	03.5							1900	66	50	2300	80	50	14	-	
	03.5							1600	56	-	1800	63	-	7	-	
	04.0							1900	76	-	2300	92	-	16	-	
	23.0							1300	299	-	1900	437	-	138	-	
	15.0							1600	240	-	1700	255	-	15	-	
	10.0							"	160	-	"	170	-	10	-	
	18.0							1350	243	-	1900	342	-	99	-	
							03.5									
							04.0									
	77.0						07.5		1140	50		1439	50	299	-	
	19.0							950	180	50	1700	323	-	142	50	
							01.8									
	45.5							1350	614	25	1800	819	-	204	75	
							09.0									
	23.0							1050	241	50	1900	437	-	195	50	
	08.3							1100	91	30	"	157	70	66	40	
							04.5									
	95.8						15.3		1127	55		1736	70	609	15	
	37.5							1050	393	75	1850	693	75	300	-	
	10.0							"	105	-	"	185	-	80	-	
	09.5							1200	114	-	1800	171	-	57	-	
	57.0								612	75		1049	75	437	-	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
				Överfört.
			173	väg
			174	åker, 0.15-0.20m. mylla på lera
			175	" , " " " "
			176	" , " " " "
			177	" , 0.10-0.15m. " " "
			178	väg
				Summa
Stenung Nederg.	2^{22}	1/20		Axel Svensson
			179	åker, 0.10-0.15m. mylla på lera
			180	" , " " " "
			181	" , " " " "
			182	" , " " " "
			183	" , " " " "
			184	betesmark
			185	åker, 0.10-0.15m. mylla på lera
			186	" , " " "
			187	avlopp
			188	väg
				Summa

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	57.0								612	75		1049	75	437	-	
							03.5									
	05.0							1500	75	-	1800	90	-	15	-	
	37.0							1450	536	50	"	666	-	129	50	
	05.2							1600	83	20	"	93	60	10	40	
	11.0							1500	165	-	1600	176	-	11	-	
							02.0									
1	15.2						05.5		1472	45		2075	35	602	90	
	54.0							1200	648	-	1700	918	-	270	-	
	03.2							"	384	-	1600	512	-	128	-	
	06.0							1150	69	-	"	96	-	27	-	
	09.0							1000	90	-	"	144	-	54	-	
	05.3							"	53	-	1500	79	50	26	50	
				01.5				400	6	-	500	7	50	1	50	
	04.0							900	36	-	1700	68	-	32	-	
	06.5							"	58	50	"	110	50	52	-	
							02.7									
							03.3									
	88.0			01.5			06.0		1344	50		1935	50	591	-	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
Norums s: n				SAMMANDRAG:
Stenung Österg.	4^{29}	1/10		Arthur Olsson
" "	4^{40}	avs.		Hilda Olsson
" "	4^{7}	1/16		Karl Larssons sterbhus
" "	4^{41}	avs.		Berta Nyström
" "	4^{20}	3/32		Gustaf Sundberg
" "	4^{35}	avs.		Andrea Parker
" "	4^{31}	"		Magda Österberg
" "	4^{11}	"		D:sme
" "	4^{24}	5/48		Gustaf Sundberg
" "	4^{39}	avs.		C. W. Borg
" "	4^{9}	"		Anders Hogström
" Uppeg.	1^{27}	"		C. W. Borg
" "	1^{29}	"		A. F. Holmer
" "	1^{34}	13/48		Gustaf Sundberg
" "	1^{6}	1/16		D:sme
" "	1^{33}	avs.		Alice Ternell
" "	1^{32}	"		David Larsson
" "	1^{12}	"		Anders Hogström
" "	1^{37}	13/60		Leander Larsson
" Mellang.	5^{5}	1/8		Hjalmar Bengtsson
" "	5^{30}	11/512		Alma Norén
" "	5^{16}	avs.		John Johansson
" "	5^{11}	1/128		D:sme
" "	5^{10}	1/128		Edvard Hanssons sterbhus
" "	5^{12}	1/128		Magda Österberg
" "	5^{8}	10/128		Knut och Oskar Karlsson
" "	5^{20}	1/88		Josef Wahlström
" "	5^{21}	1/264		Lars Magnusson
" "	5^{29}	1/132		Gustaf Sundberg

Överföres

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
4	20.0						46.5		6756	-		7672	-	916	-	
	26.0								510	50		617	-	106	50	
1	04.5						23.5		1417	-		1797	-	380	-	
	07.95								143	10		159	-	15	90	
1	65.9						17.5		2244	40		3184	90	940	50	
	47.5						02.36		708	75		875	-	166	25	
	24.0						00.41		300	-		432	-	132	-	
	24.5						00.45		367	50		612	50	245	-	
1	46.8						03.8		2195	15		2766	90	571	75	
	05.03								80	48		125	75	45	27	
	33.0								557	50		692	-	134	50	
	09.97								169	49		249	25	79	76	
	05.0								85	-		125	-	40	-	
6	01.5					1	85.7		8834	75		11460	50	2625	75	
	62.0						01.5		711	-		1033	25	322	25	
	10.1								151	50		252	50	101	-	
	30.94						03.0		433	16		773	50	340	34	
	20.9						02.8		282	15		376	20	94	05	
1	51.0						02.3		2354	-		2869	-	515	-	
2	48.0		01.5				02.2		3938	75		4479	-	540	25	
	62.5		07.5				22.2		972	75		1230	-	257	25	
	10.5								207	-		256	50	49	50	
	04.5								85	50		103	50	18	-	
	08.0								144	-		160	-	16	-	
	06.0								102	-		120	-	18	-	
	27.0						03.5		418	50		580	50	162	-	
	40.0						04.2		662	50		945	-	282	50	
	13.0						01.0		208	-		305	50	97	50	
	42.8						10.4		658	60		856	-	197	40	
23	58.89		09.0			3	33.32		35699	03		45109	25	9410	22	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
				Överfört
Stenung Mellang.	5^{25}	1/330		Gustava Karlsson
" " "	5^{15}	avs.		D:sme
" "	5^{22}	1/264		Axel Eriksson
" "	5^{38}	3/110		Hjalmar Dalgren
" "	5^{14}	avs.		Bernhard Berntsson
" "	5^{33}	7/1320		Torvald Gerum
" "	5^{34}	1/440		D:sme
" "	5^{35}	1/330		D:sme
" "	5^{27}	1/660		D:sme
" "	5^{26}	1/660		Albin Lind
" "	5^{24}	1/660		Mauritz Sterner
" "	5^{23}	1/132		L. E. Elander
" "	5^{36}	avs.		Andrea Parker
" Västerg.	3^{25}	3/20		Albert Josefsson
" "	3^{24}	3/20		Ferdinand Josefsson
" "	3^{66}	avs.		Hulda Johansson
" "	3^{3}	1/2		Maria Johansson
" Nederg.	2^{40}	1/20		ErnstParker, Ellen Parker och Selma Olsson
" "	2^{15}	1/4		Ossian Ahrenberg
" "	2^{42}	avs.		Oskar Isbergs sterbhus
" "	2^{48}	7/64		Axel Börjesson
" "	2^{21}	1/20		Ossian Ahrenberg
" "	2^{23}	1/20		Axel Svensson
" "	2^{22}	1/20		D:sme
				Summa
				Båtnad av annat slag än
Stenung Uppeg.	1^{26}	avs.		Ida Edgren och Amanda Olsson
" "	1^{25}	"		Dsme
				Summa

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
23	58.89		09.0			3	33.32		35699	03		45109	25	9410	22	
	08.0						01.0		184	-		200	-	16	-	
	04.0						01.0		92	-		100	-	8	-	
	05.0						03.5		115	-		125	-	10	-	
	54.5						05.0		953	75		1090	-	136	25	
	11.42								268	37		285	50	17	13	
	28.44								540	36		568	80	28	44	
	11.56								213	86		231	20	17	34	
	15.0								277	50		300	-	22	50	
	08.81								202	63		220	25	17	62	
	08.81								202	63		220	25	17	62	
	08.81								202	63		220	25	17	62	
	49.35								1103	05		1169	75	66	70	
	34.40						01.5		653	60		688	-	34	40	
1	11.0						02.0		1873	50		2040	-	166	50	
	45.0						72.0		787	50		855	-	67	50	
	30.0						03.5		480	-		540	-	60	-	
	60.0								840	-		1080	-	240	-	
	87.0						08.5		1305	-		1653	-	348	-	
3	46.7						08.3		5128	15		6519	90	1391	75	
	12.0								240	-		300	-	60	-	
	77.0						07.5		1140	50		1439	50	299	-	
	95.8						15.3		1127	55		1736	70	609	15	
1	15.2						05.5		1472	45		2075	35	602	90	
	88.0				01.5		06.0		1344	50		1935	50	591	-	
36	74.69		09.0		01.5	4	73.92		56447	56		70703	20	14255	64	
	Jordförbättring:															
														25	-	
														75	-	
														100	-	

Stenungsund den 30 mars 1932.

Ewald Öjefors

Bernt Johansson

Albin Andersson

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal m³	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
								Bil. 2.		
		Kostnadsförslag.								
					Timpenning 0.70 kr.					
		Stenungsbäcken, A - B - C - D:								
/A/ I 450 - /B/ III+6	156	Lera och slamjord, ngt rötter	60	1.50	90	-				
		Ersättning enligt bil.3			12	-				
		För arbetets tillsyn, oförutsedda utgifter m.m. tillägges c:a 10 %			8	-			110	-
/B/ III+6 - IV	94	Lera o. slamjord, ngt rötter	130	1.10			143	-		
IV - VI	185	" " " , " "	300	1.10	330	-				
		" " " , rötter	360	1.50	540	-				
		Ombyggnad enligt ritning av bro för ägovägen vid VI. Beräknad kostnad 400:- kr, varav 350:- kr. lägges på företaget			350	-	1220	-		
/C/ VI - VI+75	55	Lera o. slamjord, ngt rötter	250	1.10	275	-				
		" " " , rötter	80	1.25	100	-	375	-		
/C/ VI+75 - /D/ VIII+4	184	" " " , mkt rötter	270	1.50	405	-				
		" " " , ngt rötter	250	1.10	275	-	680	-		
							2418	-		
		Ersättningar enligt bil.3					423	60		
		Tillägges enligt ovan c:a 10 % av arbetskostnaden					248	40	3090	-
	674	**Summa**							3200	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal m³	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Avloppsdiket C - E :								
/C/ 26 - 26+55	55	Lera	230	0.80			184	-		
26+55 -27+74	119	"	340	0.75	255	-				
		Rörtrumma enligt ritning för ägovägen vid 26+58. Beräknad kostnad 200:- kr, varav 150:- kr.lägges på företaget			150	-	405	-		
27+74 /E/ -28+57	83	Lera	160	0.75			120	-		
							709	-		
		Ersättningar enligt bil. 3					302	78		
		Tillägges enligt ovan c:a 10 %					68	22		
	257	**S u m m a**					1080	-		
		Avloppsdiket B - F - G - H - J :								
/B/ 0 - /F/ 0+44	44	Lera	30	0.75	22	50				
		Trumma av sten enligt ritning för utfartsvägen vid 0+20. Beräknad kostnad 270:- kr, varav 200:- kr.								
		lägges på företaget			200	-	222	50		
		Ersättningar enligt bil.3					13	40		
		Tillägges enligt ovan c:a 10 %					24	10	260	-
/F/ 0+44 -2+28	184	Lera	230	0.75	172	50				
		Ägobro av trä enligt typritning vid 0+50. Beräknad kostnad 90:- kr, varav 60:-								
		kr.lägges på företaget			60	-				
	228	Överföres			232	50			260	-

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. • SKARA •

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal m3	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
	228	Överfört			232	50			260	-
		Rörtrumma enligt typritning vid 1+24/4.5 m.lång, cementrör 24" i diam./. Beräknad kostnad 150:- kr, varav 120:- kr. lägges på företaget			120	-				
		Rörtrumma enligt typritning vid 1+85/3.5 m.lång, cementrör 24" i diam./. Beräknad kostnad 200:- kr, varav 150:- kr. lägges på företaget			150	-				
		Flyttning av hus vid 1+90			20	-	522	50		
2+28–3+5 /G/	77	Lera	90	0.75	67	50				
		Rörtrumma enligt typritning vid 2+29/2.5 m.lång, cementrör 24" i diam./. Beräknad kostnad 180:- kr, varav 150:- kr. lägges på företaget			150	-				
		Träbro enligt typritning vid 2+55. Beräknad kostnad 90:- kr, varav 60:- kr. lägges på företaget			60	-	277	50		
							800	-		
		Ersättningar enligt bil. 3					153	35		
		Tillägges enligt ovan c:a 10 %					76	65	1030	-
3+5–6+10 /G/	305	Lera	380	0.75	285	-				
		Träbro enligt typritning vid 3+5. Beräknad kostnad 90:- kr, varav 60:- kr. lägges på företaget			60	-				
	610	Överföres			345	-			1290	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal m³	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
	610	Överfört			345	-			1290	-
		Rörtrumma vid 6+8 enligt ritning. Beräknad kostnad 200:- kronor			200	-	545	-		
6+10 /H/ - 6+90	80	Lera	280	0.75			210	-		
							755	-		
		Ersättningar enligt bil. 3					278	55		
		Tillägges enligt ovan c:a 10 %					66	45	1100	-
/H/ 6+90 - 7	10	Lera	40	0.70			28	-		
7 - 8+55	155	Inköp av 6" tegelrör st.	500	0.35	175	-				
		Frakt för rören			5	-				
		Grävning, läggning och igenfyllning m.	155	0.50	77	50				
		Slambrunn enligt typritning /18" cementrör/ vid 8+55 st.	1		35	-				
		Täckdikesöga /3.0 m.lång, tjärad plank/ samt stensättning			10	-	302	50		
8+55 - 9+14	59	Inköp av 6" tegelrör st.	190	0.35	66	50				
		Frakt för rören			2	-				
		Grävning, läggning och igenfyllning m.	59	0.50	29	50				
		Slambrunn enligt typritning /18" cementrör/ vid 9+14 st.	1		35	-	133	-		
	914	Överföres					463	50	2390	-

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal m^3	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
	914	Överfört					463	50	2390	-
/J/ 9+14 - 9+90	76	Inköp av 5" tegelrör st.	240	0.25	60	-				
		Frakt för rören			5	-				
		Grävning, läggning och igenfyllning m.	76	0.40	30	40				
		Slambrunn enligt typritning /18" cementrör/ vid 9+90			35	-	130	40		
							593	90		
		Ersättningar enligt bil.3					18	-		
		Tillägges enligt ovan c:a 10% av arbetskostnaden					38	10	650	-
	990	Summa							3040	-
		Avloppsdiket H - K - L :								
/H/ 11 - 11+65	65	Lera	130	0.75	97	50				
		Trumma av sten enligt ritning för allmänna vägen vid 11^{+2}. Beräknad kostnad 600:- kr, varav hälften läggs på företaget			300	-				
		Stensättning uppströms och nedströms järnvägstrumman	8 m^2	3.-	24	-	421	50		
		Ersättningar enligt bil.3					43	72		
		Tillägges enligt ovan c:a 10 %					34	78	500	-
/L/ 11+65 - 13+90	225	Lera	580	0.75	435	-				
		Rörtrumma enligt typritning vid 13^{+80} /6.0 m.lång, 18" cementrör/. Beräknad kostnad 240:- kr, varav 200:- kr. lägges på företaget			200	-	635	-		
		Ersättningar enligt bil.3					230	23		
		Tillägges enligt ovan c:a 10%					54	77	920	-
	290	Summa							1420	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal m³	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Järnvägsdiket K - M :								
/K/ 24 - /M/ 25+68	168	Lera	120	0.80	96	-				
		Ersättningar enligt bil.3			36	-				
		Tillägges enligt ovan								
		c:a 10 %			8	-				
	168	S u m m a			140	-				
		Täckt ledning K - M :								
/K/ 24 - 24+65	65	Inköp av 5" tegelrör st.	210	0.25	52	50				
		Frakt för rören			5	-				
		Grävning, läggning och								
		igenfyllning m.	65	0.40	26	-				
		Slambrunn enligt typrit-								
		ning /18" cementrör/								
		vid 24+65 st.	1		35	-				
		Täckdikesöga /3.0 m.lång,								
		tjärad plank/ samt sten-								
		sättning			10	-	128	50		
24+65 - /M/ 25+68	103	Inköp av 4" tegelrör st.	330	0.18	59	40				
		Frakt för rören			5	-				
		Grävning, läggning och								
		igenfyllning m.	103	0.35	36	05				
		Slambrunn enligt typrit-								
		ning /18" cementrör/								
		vid 25+68 st.	1		35	-	135	45	263	95
		Tillägges enligt ovan c:a								
		10 % av arbetskostnaden							16	05
	168	S u m m a							280	-
		Avloppsdiket F - N - O - P - R :								
/F/ 16 - 17+35	135	Lera, ngt rötter	140	0.80	112	-				
		Berg	4	15.-	60	-	172	-		
		Ersättningar enligt bil.3					54	75		
	135	Överföres					226	75		

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. I. SKARA

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal m³	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
	135	Överfört					226	75		
		Tillägges enligt ovan								
		c:a 10 %					23	25	250	-
17+35–19+78	223	Lera, mkt rötter	340	1.10	374	-				
		" , ngt rötter	120	0.90	108	-				
		Berg	4	15.-	60	-				
		Träbro vid 17+36 enligt typritning. Beräknad kostnad 100:- kr, varav 80:- kr. lägges på företaget			80	-	622	-		
19+78–20+75	97	Lera	80	0.75	60	-				
		Träbro vid 19+80 enligt typritning. Beräknad kostnad 100:- kr, varav 80:- kr. lägges på företaget			80	-	140	-		
/P/ 20+75–21+92	117	Lera	230	0.75	172	50				
		Rörtrumma vid 21+34 enligt typritning /4.0 m. lång, 18" cementrör/. Beräknad kostnad 200:- kr, varav 100:- kr. lägges på företaget			100	-	272	50		
/P/ 21+92–22+42	50	Inköp av 5" tegelrör st.	160	0.25	40	-				
		Frakt för rören			3	-				
		Grävning, läggning och igenfyllning m.	50	0.40	20	-				
		Rörtrumma och slambrunn vid 21+90 enligt ritning			150	-	213	-		
/R/ 22+42–23+15	73	Slambrunn enligt typritning /18" cementrör/ vid 22+42 st.	1		35	-				
		Inköp av 5" tegelrör st.	230	0.25	57	40				
		Frakt för rören			5	-				
	715	Överföres			97	40	1247	50	250	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal m³	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
	715	Överfört			97	40	1247	50	250	-
		Grävning, läggning och								
		igenfyllning m.	73	0.40	29	20				
		Slambrunn enligt typritning /18" cementrör/								
		vid 23+15			35	-	161	60		
							1409	10		
		Ersättningar enligt bil.3					275	57		
		Tillägges enligt ovan c:a								
		10 % av arbetskostnaden					115	33	1800	-
	715	Summa							2050	-
		Avloppsdiket O - S :								
/O/ /S/ 29 -29+32	32	Lera	70	0.75	52	50				
		Ersättningar enligt bil.3			30	-				
		Tillägges enligt ovan c:a 10 %			7	50				
	32	Summa			90	-				
		Sammandrag:								
	674	Stenungsbäcken, A - B - C - D					3200	-		
	257	Avloppsdiket C - E					1080	-		
	990	" B - F - G - H - J					3040	-		
	290	" H - K - L					1420	-		
	168	" K - M					140	-		
	168	Täckt ledning K - M					280	-		
	715	Avloppsdiket F - N - O - P - R					2050	-		
	32	" O - S					90	-		
	3294	Summa					11300	-		

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. GÖTEBORG

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal m³	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Kostnadsberäkning till broar och trummor.								
		Ägobro vid VI enligt ritning. Landfästen av sten /sneda vinklar/ samt överbyggnad av trä och kasserad räls.								
		Schaktning utöver avloppets sektion	20	1.50	30	-				
		Undergrund	2.8	10.-	28	-				
		Front- och sidomurar	12.0	15.-	180	-				
		Kasserad räls kg.	530	0.10	53	-				
		Frakt för rälsen			15	-				
		Underslag och följare	0.20	40.-	8	-				
		Bärplank	0.90	50.-	45	-				
		Tillägges c:a 10 %			41	-				
		Summa			400	-				
		Rörtrumma vid 26+58 enligt ritning.								
		Inköp av cementrör /diam. 24"/ st.	8	8.-	64	-				
		Frakt för rören			5	-				
		Skyddsmurar av betong /1 del cement + 3 delar sand + 5 delar singel/	1.5	50.-	75	-				
		Stensättning av botten och slänter m²	10	3.-	30	-				
		Grusspettning, planering m.m.			26	-				
		Summa			200	-				
		Trumma av sten genom byvägen vid 0+20 enligt ritning.								
		/Dimensioner 0.8 x 1.0 x 3.0 m./								
		Schaktning utöver avloppets sektion	15	1.50	22	50				
		Undergrund	2.8	10.-	28	-				
		Front- och sidomurar samt grusskift	5.3	20.-	106	-				
		Täckhallar	1.7	25.-	42	50				
		Stensättning av botten och slänter m²	9	3.-	27	-				
		Planering av körbana m.m.			44	-				
		Summa			270	-				

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal m³	à pris	Kostnad Kr.	öre	Kostnad Kr.	öre	Summa Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Rörtrummor vid 1+24, 1+85, 2+29, 13+80 och 21+34 enligt typritning.								
		Upptagning av de gamla rören			15	-				
		Inköp av cementrör /diam. 24"/ st.	1		8	-				
		Skyddsmurar av betong /1:3:5/	1.5	50.-	75	-				
		Stensättning av botten och slänter m²	9	3.-	27	-				
		Grusspettning, planering m.m.			25	-				
		Summa			150	-				
		Rörtrumma vid 6+8 enligt ritning.								
		Upptagning av de gamla rören			20	-				
		Inköp av cementrör /diam. 24"/ st.	4	8.-	32	-				
		Frakt för rören			2	-				
		Skyddsmurar av betong /1:3:5/	1.5	50.-	75	-				
		Stensättning av botten och slänter m²	9	3.-	27	-				
		Grusspettning, planering m.m.			44	-				
		Summa			200	-				
		Trumma av sten genom allmänna vägen vid 11+2 enligt ritning.								
		/Dimensioner 1.0 x 0.8 x 4.8 m./								
		Schaktning	50	1.50	75	-				
		Undergrund	4.3	15.-	64	50				
		Front- och sidomurar samt grusskift	12.6	20.-	252	-				
		Täckhallar	2.7	25.-	67	50				
		Stensättning av botten och slänter m²	9	3.-	27	-				
		Skyddsräck /6 st. stolpar av sten,								
		13 m. 2" järnrör samt planka 9" x 3"/			60	-				
		Planering m.m.			54	-				
		Summa			600	-				
		Träbro vid 0+50, 2+55, 3+5, 17+36 och 19+80 enligt typritning.								
		Bärbjälkar /7" x 8"/	0.55	60.-	33	-				
		Underslag och följare	0.20	40.-	8	-				
		Bärplank	0.80	50.-	40	-				
		Spik, smide m.m.			19	-				
		Summa			100	-				

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. A. SKARA

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal m^3	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Rörtrumma och slammbrunn vid 21+90 enligt ritning.								
		Inköp av cementrör med fläns, diam.18" st.	6	4.-	24	-				
		Frakt för rören			10	-				
		Skyddsmurar av betong /1:3:5/	0.60	50.-	30	-				
		Slambrunn /cementrör, diam. 24"/			35	-				
		Stensättning m^2	4.5	3.-	13	50				
		Planering m.m.			37	50				
		S u m m a			150	-				

Stenungsund den 30 mars 1932.

Ewald Öjefors

Bil. 3.

E r s ä t t n i n g s l ä n g d .

Hemman	Reg.-nr	Ägare	Ersättning för markintrång genom dikets utvidgning				Ersättning för intrång genom jordupplag				Summa ersättning	
			m²	à kr.	kr.	ö.	m³	à kr.	kr.	ö.	kr.	ö.
1	2	3	4	5	6		7	8	9		10	
		Stenungsbäcken, A - B - C - D :										
Stenung Österg.	429	Arthur Olsson					60	0.20	12	-	12	-
			150	0.16	24	-	410	0.20	82	-		
			140	0.15	21	-	165	0.20	33	-		
			70	0.17	11	90	300	0.20	60	-	231	90
"	"	47 Karl Larssons sterbhus	40	0.14	5	60						
			20	0.12	2	40	380	0.20	76	-	84	-
"	"	435 Andrea Parker	50	0.155	7	75						
			50	0.145	7	25	140	0.20	28	-	43	-
"	"	431 Magda Österberg	40	0.125	5	-	80	0.20	16	-	21	-
"	"	411 D:sme	20	0.16	3	20					3	20
"	"	420 Gustaf Sundberg	50	0.15	7	50	165	0.20	33	-	40	50
		S u m m a									435	60
		Avloppsdiket C - E :										
Stenung Österg.	420	Gustaf Sundberg	140	0.14	19	60						
			120	0.08	9	60	115	0.30	34	50		
			130	0.11	14	30	200	0.30	60	-	138	-
"	"	424 D:sme	50	0.08	4	-	60	0.30	18	-	22	-
"	Uppeg.	134 D:sme	15	0.08	1	20						
			100	0.08	8	-	180	0.30	54	-	63	20
"	"	16 D:sme	60	0.10	6	-	60	0.30	18	-	24	-
"	Österg.	435 Andrea Parker	136	0.155	21	08	115	0.30	34	50	55	58
		S u m m a									302	78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Avloppsdiket B - F - G - H - J :							
Stenung Österg.	47	Karl Larssons sterbhus	15	0.12	1 80	10	0.30	3 -	4 80
" Mellang.	55	Hjalmar Bengtsson	20	0.13	2 60	20	0.30	6 -	8 60
" "	530	Alma Norén	40	0.13	5 20	40	0.30	12 -	17 20
" "	58	Knut och Oskar Karlsson	40	0.155	6 20	50	0.30	15 -	21 20
" "	520	Josef Wahlström	90	0.175	15 75				
			50	0.15	7 50	140	0.30	52 -	75 25
" "	521	Axel Eriksson	40	0.16	6 40	40	0.30	12 -	18 40
" "	529	Gustaf Sundberg	45	0.14	6 30	50	0.30	15 -	21 30
			40	0.17	6 80	60	0.30	18 -	24 80
" "	525	Gustava Karlsson	20	0.23	4 60	30	0.30	9 -	13 60
" "	515	D:sme	25	0.23	5 75	35	0.30	10 50	16 25
" "	522	Lars Magnusson	30	0.23	6 90	65	0.30	19 50	26 40
" "	538	Hjalmar Dahlgren	100	0.175	17 50	190	0.30	57 -	74 50
" Nederg.	240	Andrea Parker	260	0.15	39 -	280	0.30	84 -	123 -
			40	0.15	6 -	40	0.30	12 -	18 -
		S u m m a							463 30
		Avloppsdiket H - K - L :							
Stenung Uppeg.	112	Anders Hogström	25	0.135	3 37				
			10	0.135	1 35	100	0.30	30 -	34 72
" "	137	Leander Larsson				30	0.30		9 -
			200	0.140	28 -	140	0.30	42 -	70 -
" "	134	Gustaf Sundberg	20	0.17	3 40				
			95	0.135	12 83				
			100	0.12	12 -	440	0.30	132 -	160 23
		S u m m a							273 95
		Järnvägsdiket K - M :							
Stenung Uppeg.	137	Leander Larsson				60	0.30		18 -
" Österg.	424	Gustaf Sundberg				60	0.30		18 -
		S u m m a							36 -
		Avloppsdiket F - N - O - P - R :							
Stenung Mellang.	55	Hjalmar Bengtsson	5	0.13	- 65				
			10	0.155	1 55	55	0.30	16 50	
			20	0.16	3 20	19	0.15	2 85	24 75
		Överföres							24 75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Överfört							24 75
Stenung Mellang.	5^{30}	Alma Norén	20	0.13	2 60				
			40	0.16	6 40	70	0.30	21 -	30 -
			170	0.065	11 05	234	0.15	35 10	
			55	0.15	8 25	80	0.30	24 -	78 40
" "	5^{10}	Edvard Hanssons sterbhus	55	0.18	9 90	80	0.30	24 -	33 90
" "	5^{12}	Magda Österberg	60	0.17	10 20	70	0.30	21 -	31 20
" Nederg.	2^{48}	Axel Börjesson	30	0.135	4 05				
			60	0.13	7 80	80	0.30	24 -	35 85
" "	2^{15}	Ossian Ahrenberg	25	0.125	3 12				
			150	0.125	18 75				
			10	0.16	1 60				
			25	0.15	3 75	230	0.30	69 -	96 22
		Summa							330 32
		Avloppsdiket O - S :							
Stenung Mellang.	5^{30}	Alma Norén	60	0.15	9 -	70	0.30	21 -	30 -
		Summa							30 -

Sammandrag:

Stenungsbäcken, A - B - C - D :

Avloppssträckan A - B	12 -	
" B - C - D	423 60	435 60
Avloppsdiket C - E :		302 78
Avloppsdiket B - F - G - H - J :		
Avloppssträckan B - F	13 40	
" F - G	153 35	
" G - H	278 55	
" H - J	18 -	463 30
Avloppsdiket H - K - L :		
Avloppssträckan H - K	43 72	
" K - L	230 23	273 95
Överföres		1475 63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Överfört						1475 63	
		Järnvägsdiket K - M						36 -	
		Avloppsdiket F - N - O - P - R :							
Avloppssträckan		F - N			54 75				
"		N - O - P - R			275 57			330 32	
		Avloppsdiket O - S						30 -	
		S u m m a						1871 95	

Stenungsund den 30 mars 1932.

Ewald Öjefors

Bernt Johansson Albin Andersson

Kostnadsfördelningslängd.

Hemman	Mantal	Reg.nr	Ägare	Sökande och med dem likställda	Markens uppskattade värde före företaget		Markens uppskattade värde efter företaget		Båtnadsvärde	
					kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.
Stenung Österg.	1/10	429	Arthur Olsson	sök.	6756	-	7672	-	916	-
" "	avs.	440	Hilda Olsson		510	50	617	-	106	50
" "	1/16	47	Karl Larssons sterbhus		1417	-	1797	-	380	-
" "	avs.	441	Berta Nyström		143	10	159	-	15	90
" "	3/32	420	Gustaf Sundberg	sök.	2244	40	3184	90	940	50
" "	avs.	435	Andrea Parker		708	75	875	-	166	25
" "	"	431	Magda Österberg		300	-	432	-	132	-
" "	"	411	D:sme		367	50	612	50	245	-
" "	5/48	424	Gustaf Sundberg	sök.	2195	15	2766	90	571	75
" "	avs.	439	C. W. Borg		80	48	125	75	45	27
" "	"	49	Anders Hogström		557	50	692	-	134	50
" Uppeg.	"	127	C. W. Borg		169	49	249	25	79	76
" "	"	129	A. F. Holmer		85	-	125	-	40	-
" "	13/48	134	Gustaf Sundberg	sök.	8834	75	11460	50	2625	75
" "	1/16	16	D:sme	"	711	-	1033	25	322	25
" "	avs.	133	Alice Ternell		151	50	252	50	101	-
" "	"	132	David Larsson		433	16	773	50	340	34
" "	"	112	Anders Hogström		282	15	376	20	94	05
" "	13/60	137	Leander Larsson	sök.	2354	-	2869	-	515	-
" Mellang.	1/8	55	Hjalmar Bengtsson	"	3938	75	4479	-	540	25
" "	11/512	530	Alma Norén		972	75	1230	-	257	25
" "	avs.	516	John Johansson		207	-	256	50	49	50
" "	1/128	511	D:sme		85	50	103	50	18	-
" "	1/128	510	Edvard Hanssons sterbh.		144	-	160	-	16	-
" "	1/128	512	Magda Österberg		102	-	120	-	18	-
" "	10/128	58	Knut o.Oskar Karlsson		418	50	580	50	162	-
" "	1/88	520	Josef Wahlström		662	50	945	-	282	50
" "	1/264	521	Lars Magnusson		208	-	305	50	97	50
" "	1/132	529	Gustaf Sundberg	sök.	658	60	856	-	197	40
			Överföres		35699	03	45109	25	9410	22

A - n - d - e - l / i

avdelning I					avdelning II					avdelning III					avdelning IV					helaföretaget			Kostnad för syne-förrättningen	
Ägofigur	Båtnad		Kostnad		Ägofigur	Båtnad		Kostnad		Ägofigur	Båtnad		Kostnad		Ägofigur	Båtnad		Kostnad		Kostnad		% avverk-lig kost-nad		
nr	kr.	ö.	kr.	ö.	nr	kr.	ö.	kr.	ö.	nr	kr.	ö.	kr.	ö.	nr	kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.		kr.	ö.
1-7,8-9	839	50	740	11						7a	76	50	49	79						789	90	6.990	65	78
11	57	-	50	25	12	49	50	49	30											99	55	0.881	8	29
13-16	380	-	335	01																335	01	2.965	27	90
17	15	90	14	02																14	02	0.124	1	17
18-24	940	50	829	15																829	15	7.338	69	06
25-26	166	25	146	57																146	57	1.297	12	21
27	132	-	116	37																116	37	1.030	9	69
28	245	-	215	99																215	99	1.911	17	98
29-33	157	-	138	41						112-113	414	75	269	91						408	32	3.614	34	01
34	45	27	39	91																39	91	0.353	3	32
										114-115	134	50	87	53						87	53	0.775	7	29
35	79	76	70	32																70	32	0.622	5	85
36	40	-	35	26																35	26	0.312	2	94
37-40	659	-	580	98						123-137	1966	75	1279	92						1860	90	16.468	154	98
41-42	322	25	284	10																284	10	2.514	23	66
46	101	-	89	04																89	04	0.788	7	42
47-48	340	34	300	05																300	05	2.655	24	99
										116-119	94	05	61	21						61	21	0.542	5	10
										120-122	515	-	335	16						335	16	2.966	27	91
					49-52	192	75	192	-						53-57	347	50	292	27	484	27	4.286	40	34
					61-65	152	-	151	40						58-60	105	25	88	52	239	92	2.123	19	98
															66-67	49	50	41	63	41	63	0.368	3	46
															68	18	-	15	14	15	14	0.134	1	26
															69	16	-	13	46	13	46	0.119	1	12
															70	18	-	15	14	15	14	0.134	1	26
					71-73	162	-	161	36											161	36	1.428	13	44
					74-77	282	50	281	38											281	38	2.490	23	43
					78-79	97	50	97	11											97	11	0.859	8	08
					80	138	-	137	45	81	59	40	38	66						176	11	1.559	14	67
	4520	77	3985	54		1074	25	1070	-		3260	95	2122	18		554	25	466	16	7643	88	67.645	636	59

O-E1a-0189

Hemman	Man-tal	Reg:nr	Ägare	Sökande och med dem likställda	Markens uppskattade värde före företaget kr.	ö.	Markens uppskattade värde efter företaget kr.	ö.	Bötnadsvärde kr.	ö.
			Överfört		35699	03	45109	25	9410	22
Stenung Mellang.	1/330	5 25	Gustava Karlsson		184	-	200	-	16	-
" "	avs.	5 15	D:sme		92	-	100	-	8	-
" "	1/264	5 22	Axel Eriksson		115	-	125	-	10	-
" "	3/110	5 38	Hjalmar Dalgren		953	75	1090	-	136	25
" "	avs.	5 14	Bernhard Berntsson		268	37	285	50	17	13
" "	7/1320	5 33	Torvald Gerum		540	36	568	80	28	44
" "	1/440	5 34	D:sme		213	86	231	20	17	34
" "	1/330	5 35	D:sme		277	50	300	-	22	50
" "	1/660	5 27	D:sme		202	63	220	25	17	62
" "	1/660	5 26	Albin Lind		202	63	220	25	17	62
" "	1/660	5 24	Mauritz Sterner		202	63	220	25	17	62
" "	1/132	5 23	L. E . Elander		1103	05	1169	75	66	70
" "	avs.	5 36	Andrea Parker		653	60	688	-	34	40
" Västerg.	3/20	3 25	Albert Josefsson		1873	50	2040	-	166	50
" "	3/20	3 24	Ferdinand Josefsson		787	50	855	-	67	50
" "	avs.	3 66	Hulda Johansson		480	-	540	-	60	-
" "	1/2	3 3	Maria Johansson	sök.	840	-	1080	-	240	-
" Nederg.	1/20	2 40	Ernst Parker, Ellen Parker o. Selma Olsson		1305	-	1653	-	348	-
" "	1/4	2 15	Ossian Ahrenberg	sök.	5128	15	6519	90	1391	75
" "	avs.	2 42	Oskar Isbergs sterbh.		240	-	300	-	60	-
" "	7/64	2 48	Axel Börjesson	sök.	1140	50	1439	50	299	-
" "	1/20	2 21	Ossian Ahrenberg	"	1127	55	1736	70	609	15
" "	1/20	2 23	Axel Svensson	"	1472	45	2075	35	602	90
" "	1/20	2 22	D:sme	"	1344	50	1935	50	591	-
" Uppeg.	avs.	1 26	Ida Edgren och Amanda Olsson						25	-
" "	"	1 25	D:sma						75	-
			S u m m a		56447	56	70703	20	14355	64

A - n - d - e - l i

avdelning I					avdelning II					avdelning III					avdelning IV					hela företaget			kostnad försyne-förrätt-ningen	
Ägofigur	Båtnad		Kostnad		Ägofigur	Båtnad		Kostnad		Ägofigur	Båtnad		Kostnad		Ägofigur	Båtnad		Kostnad		Kostnad		% av verk-lig kost-nad		
nr	kr.	ö.	kr.	ö.	nr	kr.	ö.	kr.	ö.	nr	kr.	ö.	kr.	ö.	nr	kr.	ö	kr.	ö.	kr.	ö.		kr.	ö.
	4520	77	3985	54		1074	25	1070	-		3260	95	2122	18		554	25	466	16	7643	88	67.645	636	59
										85-86	16	-	10	41						10	41	0.092	-	87
										87-88	8	-	5	21						5	21	0.046	-	43
										89-90	10	-	6	51						6	51	0.058	-	55
										91-92	136	25	88	67						88	67	0.785	7	39
										93	17	13	11	15						11	15	0.099	-	93
										94	28	44	18	51						18	51	0.164	1	54
										95	17	34	11	28						11	28	0.100	-	94
										96	22	50	14	64						14	64	0.130	1	22
										97	17	62	11	47						11	47	0.101	-	95
										98	17	62	11	47						11	47	0.101	-	95
										99	17	62	11	47						11	47	0.101	-	95
										100-101	66	70	43	41						43	41	0.384	3	61
										102-103	34	40	22	39						22	39	0.198	1	86
104-106	166	50	146	79																146	79	1.299	12	22
107-108	67	50	59	51																59	51	0.527	4	96
										109-110	60	-	39	05						39	05	0.346	3	26
										111	240	-	156	19						156	19	1.382	13	01
										138-140	348	-	226	47						226	47	2.004	18	86
										141-143	794	-	516	72	144-152	597	75	502	76	1019	48	9.022	84	90
															153	60	-	50	46	50	46	0.447	4	21
															154-162	299	-	251	48	251	48	2.225	20	94
										166-169	261	90	170	44	163-165	347	25	292	06	462	50	4.093	38	52
										170-178	602	90	392	36						392	36	3.472	32	67
															179-188	591	-	497	08	497	08	4.399	41	40
	25	-	22	04																22	04	0.195	1	84
	75	-	66	12																66	12	0.585	5	51
	4854	77	4280	-		1074	25	1070	-		5977	37	3890	-		2449	25	2060	-	11300	-	100.000	941	08

Stenungsund den 30 mars 1932.

Ewald Öjefors

Bernt Johansson Albin Andersson

Avskriften bestyrkes i Tjänsten:
Ewald Öjefors

O-Eka-0189

639
34

14481

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
13 JUL. 1942

Till Kungl. Lantbrukssty relsen ,

Stockholm.

Härmed får jag anmäla, att hemmansägaren Axel Svensson i Stenung Nedergård, Stenungsund, vid sammanträde med intressenterna i torrläggningsföretaget Stenungs by i Norums socken av Göteborgs och Bohus län, blivit utsedd till styrelsens för företaget ordförande samt att förvara till företaget hörande handlingar och ritningar.

Antagit

Stenungsund den 11 juli 1942

C.W. Borg

fjärdingsman

6557

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
3 APR. 1934

Till Kungl. Lantbrukssstyrelsen.

Härmed får jag vördsamt anmäla, att ledamoten i styrelsen för det torrläggningsföretag, som avser torrläggning av mark tillhörande Stenungs by i Norums socken av Göteborgs och Bohus län, Gustav Sundberg, försålt sin egendom och avflyttat från orten. Ny ledamot i styrelsen ha intressenterna icke utsett.

Stenungsund den 22 mars 1934

A. W. Berg

Arbetslöshetsföretag.

FÖREDRAGET
DEN 15 JUNI 1934
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

DIARIE N:r 10647
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
2 JUN. 1934

3.12.34
8 ne. öms.
11.481:27

ANMÄLAN

om utförda dagsverken m. m. vid torrläggningsföretaget Stenungs by

i Norums socken av Göteborgs och Bohus län,

utfört med statsbidrag från reservationsanslaget till torrläggningsföretag, ägnade att motverka arbetslösheten.

(Utgifter för kapitalökning 1933/1934:IV.38).

Statsbidrag 5.180 kronor, beviljat den 2 mars 19 34

Arbetet påbörjades den 7 maj 19 34

Beräknad kostnad 11.481:27 kronor.

Anmälan avser maj månad 19 34

Antal under månaden utförda dagsverken:

av särskilt för arbetets utförande lejd arbetskraft	40
av annan arbetskraft	26
Summa dagsverken	66

Av dessa dagsverken äro ett antal av 60 utförda av personer, som förut varit arbetslösa.

Antal vid torrläggningsföretaget under månaden sysselsatta arbetare 3.

Arbetet avslutades den 19

Ovanstående är riktigt uppgivet försäkras:

Stenungsund den 1 juni 19 34

C. W. Berg

Fjärdingsman

Postadress Stenungsund

Denna anmälan skall för varje månad till Kungl. Lantbruksstyrelsen insändas i 3 exemplar senast den 5 i månaden näst efter den som i anmälan avses, eller, därest arbetet avslutats före utgången av sistnämnda månad, inom 5 dagar från arbetets slut.

10. 1933. 15 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
152833

Arbetslöshetsföretag.

199²

12903

FÖREDRAGET
DEN 17 JULI 1934
LANTBRUKSSTYRELSEN

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
4 JUL. 1934

ANMÄLAN

om utförda dagsverken m. m. vid torrläggningsföretaget i Stenungs by

i Norums socken av Göteborgs och Bohus län,

utfört med statsbidrag från reservationsanslaget till torrläggningsföretag, ägnade att motverka arbetslösheten.

(Utgifter för kapitalökning 1933/1934:IV.38).

Statsbidrag 5,180 kronor, beviljat den 2 mars 19 34

Arbetet påbörjades den 7 maj 19 34

Beräknad kostnad 11.481:27 kronor 11.481,27

Anmälan avser juni månad 19 34

Antal under månaden utförda dagsverken:

av särskilt för arbetets utförande lejd arbetskraft 157

av annan arbetskraft 28 185

Summa dagsverken 185

Av dessa dagsverken äro ett antal av 157 utförda av personer, som förut varit arbetslösa.

Antal vid torrläggningsföretaget under månaden sysselsatta arbetare 7 - 9 .

Arbetet avslutades den 2xjuli 19

Ovanstående är riktigt uppgivet försäkras:

Stenungsund den 2 juli 19 34

A. W. Borg

Fjärdingsman

Postadress Stenungsund

Denna anmälan skall för varje månad till Kungl. Lantbruksstyrelsen insändas i 3 exemplar senast den 5 i månaden näst efter den som i anmälan avses, eller, därest arbetet avslutats före utgången av sistnämnda månad, inom 5 dagar från arbetets slut.

10. 1933. 15 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
152933

nr 199[3]

Arbetslöshetsföretag.

FÖREDRAGET
DEN 16 AUG. 1934
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

DIARIE Nr 15082
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
4 AUG. 1934

11.481:27

ANMÄLAN

om utförda dagsverken m. m. vid torrläggningsföretaget i Stenungs by

i Norums socken av Göteborgs och Bohus län,

utfört med statsbidrag från reservationsanslaget till torrläggningsföretag, ägnade att motverka arbetslösheten.

(Utgifter för kapitalökning 1933/1934:IV.38).

Statsbidrag 5,180 kronor, beviljat den 2 mars 1934

Arbetet påbörjades den 7 maj 1934

Beräknad kostnad 11.481:27 kronor

Anmälan avser juli månad 1934

Antal under månaden utförda dagsverken:

av särskilt för arbetets utförande lejd arbetskraft 192

av annan arbetskraft 25 217

Summa dagsverken 217

Av dessa dagsverken äro ett antal av 192 utförda av personer, som förut varit arbetslösa.

Antal vid torrläggningsföretaget under månaden sysselsatta arbetare 9.

Arbetet avslutades den 19

Ovanstående är riktigt uppgivet försäkras:

Stenungsund den 31 juli 1934

A. W. Borg

Fjärdingsman

Postadress Stenungsund

Denna anmälan skall för varje månad till Kungl. Lantbruksstyrelsen insändas i 3 exemplar senast den 5 i månaden näst efter den som i anmälan avses, eller, därest arbetet avslutats före utgången av sistnämnda månad, inom 5 dagar från arbetets slut.

V

10. 1933. 15 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
152833

Arbetslöshetsföretag.

nr 1994

FÖREDRAGET
DEN 16 OKT. 1934
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

DIARIE Nr 16940
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
1 SEP. 1934

11.481:27

ANMÄLAN

om utförda dagsverken m. m. vid torrläggningsföretaget i Stenungs by,

i Norums socken av Göteborgs och Bohus län,

utfört med statsbidrag från reservationsanslaget till torrläggningsföretag, ägnade att motverka arbetslösheten. (Utgifter för kapitalökning 1933/1934:IV.38).

Statsbidrag 5,180 kronor, beviljat den 2 mars 19 34

Arbetet påbörjades den 7 maj 19 34

Beräknad kostnad 11.481:27.

Anmälan avser augusti månad 19 34

Antal under månaden utförda dagsverken:

av särskilt för arbetets utförande lejd arbetskraft	237
av annan arbetskraft	28
Summa dagsverken	265

Av dessa dagsverken äro ett antal av 237 utförda av personer, som förut varit arbetslösa.

Antal vid torrläggningsföretaget under månaden sysselsatta arbetare 11.

Arbetet avslutades den 19

Ovanstående är riktigt uppgivet försäkras:

Stenungsund den 31 augusti 19 34

K. W. Berg

Fjärdingsman

Postadress Stenungsund

Denna anmälan skall för varje månad till Kungl. Lantbruksstyrelsen insändas i 3 exemplar senast den 5 i månaden näst efter den som i anmälan avses, eller, därest arbetet avslutats före utgången av sistnämnda månad, inom 5 dagar från arbetets slut.

10. 1933. 15 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
152933

Arbetslöshetsföretag.

m 1995

FÖREDRAGET
DEN 16 OKT. 1934
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

DIARIE N:r 19269
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
2 OKT. 1934

11.481:27

ANMÄLAN

om utförda dagsverken m. m. vid torrläggningsföretaget Stenungs by

i Norums socken av Göteborgs och Bohus län,

utfört med statsbidrag från reservationsanslaget till torrläggningsföretag, ägnade att motverka arbetslösheten. (Utgifter för kapitalökning 1933/1934:IV.38).

Statsbidrag 5,180 kronor, beviljat den 2 mars 19 34

Arbetet påbörjades den 7 maj 19 34

Beräknad kostnad 11.481:27 kr.

Anmälan avser september månad 19 34

Antal under månaden utförda dagsverken:

av särskilt för arbetets utförande lejd arbetskraft	154
av annan arbetskraft	24
Summa dagsverken	178

Av dessa dagsverken äro ett antal av 154 utförda av personer, som förut varit arbetslösa.

Antal vid torrläggningsföretaget under månaden sysselsatta arbetare 7.

Arbetet avslutades den 19

Ovanstående är riktigt uppgivet försäkras:

Stenungsund den 1 oktober 19 34

C. W. Borg

Fjärdingsman

Postadress Stenungsund

V

Denna anmälan skall för varje månad till Kungl. Lantbruksstyrelsen insändas i 3 exemplar senast den 5 i månaden näst efter den som i anmälan avses, eller, därest arbetet avslutats före utgången av sistnämnda månad, inom 5 dagar från arbetets slut.

10. 1933. 15 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
152933

Arbetslöshetsföretag.

FÖREDRAGET
DEN 15 DEC. 1934
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

DIARIE N:r 24259
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
1 DEC. 1934

11.481:27

ANMÄLAN

om utförda dagsverken m. m. vid torrläggningsföretaget Stenungs by i Norums

i Norums socken av Göteborgs och Bohus län,

utfört med statsbidrag från reservationsanslaget till torrläggningsföretag, ägnade att motverka arbetslösheten.

(Utgifter för kapitalökning 1933/1934:IV.38).

Statsbidrag 5.180 kronor, beviljat den 2 mars 19 34

Arbetet påbörjades den 7 maj 19 34

Beräknad kostnad 11.481:27 kr.

Anmälan avser november månad 1934

Antal under månaden utförda dagsverken:

av särskilt för arbetets utförande lejd arbetskraft	63
av annan arbetskraft	-
Summa dagsverken	63

Av dessa dagsverken äro ett antal av 63 utförda av personer, som förut varit arbetslösa.

Antal vid torrläggningsföretaget under månaden sysselsatta arbetare 3.

Arbetet avslutades den 19

Ovanstående är riktigt uppgivet försäkras:

Stenungsund den 30 november 19 34

Fjärdingsman

Postadress Stenungsund

Denna anmälan skall för varje månad till Kungl. Lantbruksstyrelsen insändas i 3 exemplar senast den 5 i månaden näst efter den som i anmälan avses, eller, därest arbetet avslutats före utgången av sistnämnda månad, inom 5 dagar från arbetets slut.

10. 1933. 15 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
152833

Arbetslöshetsföretag.

nr 1997

FÖREDRAGET
DEN 15 JAN. 1935
LANTBRUKSSTYRELSEN

405
DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
5 JAN. 1935

ANMÄLAN

om utförda dagsverken m. m. vid torrläggningsföretaget Stenungs by

i Norums socken av Göteborgs och Bohus län,

utfört med statsbidrag från reservationsanslaget till torrläggningsföretag, ägnade att motverka arbetslösheten.

Statsbidrag 5.180 kronor, beviljat den 2 mars 1934

Beräknad kostnad 11.481,27

Arbetet påbörjades den 7 maj 1934

Anmälan avser december månad 1934

Antal under månaden utförda dagsverken:

av särskilt för arbetets utförande lejd arbetskraft	52
av annan arbetskraft	18
Summa dagsverken	70

Av dessa dagsverken äro ett antal av 25 utförda av personer, som förut varit arbetslösa.

Antal vid torrläggningsföretaget under månaden sysselsatta arbetare 6.

Arbetet avslutades den 19

Ovanstående är riktigt uppgivet försäkras:

Stenungsund den 4 jan 1935

C. W. Dahl

Fjärdingsman

Postadress Stenungsund

Denna anmälan skall för varje månad till Kungl. Lantbruksstyrelsen insändas i 3 exemplar senast den 5 i månaden näst efter den som i anmälan avses, eller, därest arbetet avslutats före utgången av sistnämnda månad, inom 5 dagar från arbetets slut.

9. 1934. 15 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
145534

nr 1998

Arbetslöshetsföretag.

6829

FÖREDRAGET
DEN 15 APR. 1935
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

INKOM TILL
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
2 APR. 1935

ANMÄLAN

om utförda dagsverken m. m. vid torrläggningsföretaget i Stenungs by

i Norums socken av Göteborgs och Bohus län,

utfört med statsbidrag från reservationsanslaget till torrläggningsföretag, ägnade att motverka arbetslösheten.

Statsbidrag 5.180 kronor, beviljat den 2 mars 19 34

Beräknad kostnad 11.481,27

Arbetet påbörjades den 7 maj 19 1934

Anmälan avser mars månad 19 35

Antal under månaden utförda dagsverken:

av särskilt för arbetets utförande lejd arbetskraft 45

av annan arbetskraft .....

Summa dagsverken 45

Av dessa dagsverken äro ett antal av 45 utförda av personer, som förut varit arbetslösa.

Antal vid torrläggningsföretaget under månaden sysselsatta arbetare 2.

Arbetet avslutades den 26 mars 19 35

Ovanstående är riktigt uppgivet försäkras:

Stenungsund den 1 april 19 35

3.4.35

Fjärdingsman

Postadress Stenungsund

Denna anmälan skall för varje månad till Kungl. Lantbruksstyrelsen insändas i 3 exemplar senast den 5 i månaden näst efter den som i anmälan avses, eller, därest arbetet avslutats före utgången av sistnämnda månad, inom 5 dagar från arbetets slut.

9. 1934. 15 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
145534

639/34

DIARIE N:r 9164
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
11 MAJ 1934

Härmed får jag till bevis meddela att arbetet å torrläggnings-företaget i Stenungs by i Norums socken numera påbörjats, betygar.

Stenungsund den 9 maj. 1934.

Landsfiskal.

2/3 34

F ö r t e c k n i n g

över fastigheter ingående i företag för torrläggning av mark tillhörande Stenungs by i Norums socken, Göteborgs och Bohus län, vilkas ägare ansöka om lån från statens avdikningslånefond.

Stenung	Östergård	4 20	3/32	mtl	ägare:	Gustaf Sundberg
"	"	4 24	5/48	"	" :	D:me
"	Uppegård	1 34	13/48	"	" :	D:me
"	"	1 6	1/16	"	" :	D:me
"	Mellangård	5 29	1/132	"	" :	D:me
"	Nedergård	2 15	1/4	"	" :	Ossian Ahrenberg
"	"	2 21	1/20	"	" :	D:me

Göteborg den 30 juni 1932.

Ewald Öjefors

Statens lantbruksstipendiat.

1934 den 17 maj

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Torrläggning av mark tillhörande Stenunga by i Norums socken av Göteborgs och Bohus län.

Lån 2.790 kroner från statens avdikningslånefond enligt Kungl.Maj:ts beslut den 2 mars 1934.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och herman	Mantal	Registernummer	Ägare
Norums socken.			
Stenung Uppegård	1/16	1 6	Gustaf Sundberg
" "	13/48	1 34	Densamme
" Nedergård	1/4	2 15	Ossian Ahrenberg
" "	1/20	2 21	Densamme
" Östergård	3/32	4 20	Gustaf Sundberg
" "	5/48	4 24	Densamme
" Mellangård	1/132	5 29	Densamme

Stockholm den 17 maj 1934.

På Kungl.Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

Arbetsbesparingsbolag

P. M.

D. N:r 12401/34

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: Torrläggning av mark tillhörande Stenungs by i Norums socken av

Göteborgs och Bohus **län**

Arb. plan: 2 mars 1934

Kontrakt: 12 april 1934

Fullbordas: 1 september 1936

Statsbidrag: 5.180 kronor

Lån: 2.790 kronor

Beräkn. kostnad: 11.481:27 kronor

Tillstyrkt utbet. d. 17/5 34 **av statsbidrag:** ~~900~~ 1.700 **kr.**

av lån: ~~1.700~~ 900 **kr.**

Utfört arbete enligt st.lbr.ing. E. Öjefors **den** 23/6 1934

5.432:43 **kr.** = c:a 48 %

Ordf. i arb. styrelsen Fjärdingsmannen C.W. Borg, Stenungsund.

~~**Ende intressent**~~

Rekv. ..... **bifogad**

Tillstyrkes till utbetalning **av statsbidrag** 1.200 **kr.**

av lån 600 **kr.**

Stockholm den 5/7 1934

f.

11. 1931. 1500.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
144431

e. Lantbruksingenjören
EWALD ÖJEFORS
GÖTEBORG

639/34

Godk. 29/4 1935

7800

DIARIE NR
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
15 APR. 1935

R A P P O R T

över verkställd avsyning av det företag, som avser torrläggning av mark, tillhörande S T E N U N G S by i Norums socken, Göteborgs och Bohus län.

Planen fastställd den 2 mars 1934.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 12 april 1934.

Statsunderstöd: Bidrag från reservationsanslaget till torrläggningsföretag, ägnade att motverka arbetslösheten 5180 kronor

Lån från statens avdikningslånefond 2790 "

Arbetstid till den 1 september 1936.

Styrelsens ordförande: Fjärdingsmannen C. W. Borg, Stenungsund.

Avsyningen verkställdes av undertecknad den 26 mars 1935. Vid avsyningen antecknades:

1/ Avloppsdiket C - E har å sträckan mellan Stenungsbäcken och skiftesvägen längs norra gränsen av Stenung Österg. 4 20 flyttats c:a 15 meter västerut och upptagits i samma planläge, som förutvarande avloppet. Från förenämnda skiftesväg har avloppet upptagits i rak sträckning till den punkt, där det nya avloppet enligt planen skär rågången mellan Stenung Österg. 4 20 och 4 24 . Ändringen är verkställd på begäran av ägaren till Stenung Österg. 4 35 och 4 20 , vilka fastigheter numera hava gemensam ägare.

2/ Föreslagen ägobro av trä vid 19 +80 har ersatts med trumma av cementrör med en inre diameter på rören av 60 cm.

Företagna ändringar synas under förhandenvarande förhållanden icke innebära någon försämring av den fastställda arbetsplanen. Kostnaden för företaget har genom verkställda ändringen varken ökats eller minskats.

Företaget befanns i övrigt vara utfört i nära överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes till godkännande.

Göteborg den 9 april 1935.

Ewald Öjefors

4870
1200
6070

1089 sk

6070/1089 = 5.60 kr pr dag

egentl. anb. kostn 4870
tillägg 2405
reserv 486
10% 709
8407

e. Lantbruksingenjören
EWALD ÖJEFORS
GÖTEBORG

639
/34

DIARIE N:R 12401
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
27 JUN. 1934

R a p p o r t

över verkställd besiktning av det företag, som avser torrläggning av mark tillhörande STENUNGS by i Norums socken, Göteborgs och Bohus län, enligt förordnande av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 18 juni 1934.

Planen fastställd den 2 mars 1934.

Kontrakt antaget den 12 april 1934.

Statsunderstöd: Bidrag från statens avdikningsanslag 5180 kronor.

Lån från statens avdikningslånefond 2790 "

Arbetstid till den 1 september 1936.

Arbetsstyrelsens ordförande: Fjärdingsmannen C. W. Borg, Stenungsund.

Besiktningen verkställdes av undertecknad den 22 juni 1934.

Kostnaden för vid besiktningen verkställt arbete beräknas enligt i fastställda arbetsplanen angivna å - priser till omkr.	3450.00	kr.
Härtill kommer: ersättningar	850.00	"
förrättningskostnader	1132.43	"
Summa	5432.43	kr.

motsvarande omkring 48 % av hela den beräknade kostnaden 11401.93 kr.

Göteborg den 23 juni 1934.

Ewald Öjefors

e. Lantbruksingenjören
EWALD ÖJEFORS
GÖTEBORG

DIARIE N:r 15688
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
10 AUG. 1934

639/34

Rapport

över verkställd besiktning av det företag, som avser torrläggning av mark tillhörande S T E N U N G S by i Norums socken, Göteborgs och Bohus län.

Planen fastställd den 2 mars 1934.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 1 maj 1934.

Arbetstid till den 1 september 1936.

Statsunderstöd: Bidrag 5180 kronor.

Lån 2790 "

Arbetsstyrelsens ordförande: Fjärdingsmannen C. W. Borg, Stenungsund.

Besiktningen verkställdes av undertecknad den 3 augusti 1934.

Kostnaden för vid besiktningen utfört arbete beräknas enligt i fastställda arbetsplanen angivna å-priser till omkring 5600.00 kr.

Härtill kommer:	ersättningar	1720.00 "
	förrättningskostnader	1110.73 "
	avgift till vattendomstol	14.25 "
	Summa	8444.98 kr.

motsvarande omkring 73 % av hela den beräknade kostnaden 11481.27 kr.

Göteborg den 7 augusti 1934.

Ewald Öjefors

Arbetslöshetsföretag

P. M.

D. N:r 15688/34

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: Torrläggning av mark tillhörande Stenungs by i Norums socken av

Göteborgs och Bohus län

Arb. plan: 2 mars 1934

Kontrakt: 12 april 1934

Fullbordas: 1 september 1936

Statsbidrag: 5.180 kronor

Lån: 2.790 kronor

Beräkn. kostnad: 11.481:27 kronor

Tillstyrkt utbet. d. 17/5 34

av statsbidrag: 2.900 kr.

av lån: 1.500 kr.

Utfört arbete enligt st.e.lbr.ing. E. Öjefors den 7/8 1934

8.444:98 kr. = c:a 73 %

0,72 · 5'180 = 3'700 — 2'900 = 800

0,72 · 2'790 = 2'000 — 1'500 = 500

Ordf. i arb. styrelsen | Fjärdingsmannen C.W. Borg, Stenungsund.

~~Ende-intressent~~

Rekv. bifogad

Tillstyrkes till utbetalning

av statsbidrag 800 kr.

av lån 500 kr.

Stockholm den 18 8 1934

11. 1931. 1500.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
144431