



Akt nr:
O-E1a-0191

AU\$O-E1a-0191

497

66 5/34

0 2-0191

DIARIE Nr 13951

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

17 JUL. 1934

1 h. 2 mk

KONTRAKT.

(Arbetslöshetsföretag).

Sedan Kungl. Maj:t den 20 april 1934 för
torrläggning av mark tillhörande hemmanen Torp, Åsen m.fl. i Grinne-
röds socken av

GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄN

under föreskrift, att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från
Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödet användning, som Kungl. Maj:t kan
komma att föreskriva, beviljat dels ett *lån* av fyratusensexio (4.060)
kronor att utgå från *statens avdikningslånefond*
och dels ett *statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet av tretusenåttahundrafyrtio
(3840)

kronor att utgå från *anslaget för 1933/1934 till torr-
läggningsföretag, ägnade att motverka arbetslösheten*, ävensom fastställt en av statens
lantbruksingenjör C.B. Carlson

vid syneförrättning år 1933

upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha ~~2a~~ undertecknad ~~e~~, som av
vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~förtroendeman~~ för företaget,

med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl.
Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ^{vi} jag för egen del samt å
vederbörande intressenters i företaget vägnar åtaga och förbinda ^{OSS} mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fast-
ställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må
efter framställning besluta,

att, vid äventyr att bidragsrätten må kunna av Kungl. Maj:t förklaras förverkad, utan
uppskov igångsätta företaget,

att fullborda arbetet till den 1 september 1936,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget,

att eljest på anfordran lämna de uppgifter rörande företagets utförande, som i särskild ordning må föreskrivas,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{OSS} ~~sig~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Ären Ljungskile den 30 maj 1934.
Nils Ahren ägare till $\frac{1}{2}$ mtl Ären och $\frac{3}{4}$ mtl Myrin
Harald. Hermansson ägare till $\frac{1}{4}$ mantl Torp
Erling Berthelsen, ägare till $\frac{1}{4}$ mtl. Torp & $\frac{1}{4}$ mtl Ä. Myrin

Att Nils Ahren i Ären
Hermansson Torp Erling Berthelsen

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Sören Andersson
Ären Ljungskile
Adress
Gustaf Andersson
Ären Ljungskile
Adress

Med stöd av Kungl. brevet den 20 april
1934 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 3 augusti 1934.

Gunnar Holmström


W. Lundh

föredragande

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

0 2*0191

DIARIE Nr 13951
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
17 JUL. 1934



Vattenavlopp

genom ägor hörande till hemmanen

TORP, ÅSEN, KVATRONERÖD, HÖGEN, MYRE

NEDRE och BACKA

i Grinneröds socken,

Göteborgs och Bohus-län.

1933.

Skuskrift.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 20 april 1934 fastställdes till
efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 4 maj 1934


På Kungl. Landbrukstygelsens vägnar:

Albert Smith

Bestyrelsen i Ljansjöns vägnar:

W. H. H. H.

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

Avskrift:

Betänkande

ifråga om vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Torp, Åsen, Kvatroneröd, Högen, Myre nedre och Backa i Grinneröds socknen, Göteborgs och Bohus län.

L ä g e: Förenämnda hemmans ågor äro belägna i omedelbar närhet till Grinneröds kyrka och 4-6 km. söder ut från Ljungskile station å Bohusbanan. Å vidstående översiktskarta är det område, om vars bättre torrläggning är fråga, till ungefärligt läge utmärkt med gul färg.

B e s k a f f e n h e t: Området ifråga brukas till övervägande del såsom åker om än med svårighet på grund av tidtals inträffande översvämningar samt högt grundvatten, omständigheter, vilka leda sitt ursprung från alltför litet vattenlopp. Jordmånen är av särdeles godartad beskaffenhet och utgöres å vissa fält av 0,2-0,5 m. mylla och slamjord på sand och sandig lera, å andra och huvudsakligen de utbredda fälten å ågor till Åsen av 0,3-0,5 m. torvmylla på lerhaltig sand.

A r e a l: Området innefattar 28,103 hektar åker och 1,134 hektar äng och betesmark, tillhops 29,237 hektar.

U n d e r s ö k n i n g, f ö r s l a g: Vid syneförrättning enligt vattenlagen har undersökning av det till förstoring ifrågakommande avloppet samt av marken utmed detta ägt rum, förslag till förstoringen uppgjorts, kostnad och båtnad beräknats samt deltagningsskyldigheten reglerats. Vid förrättningen ifråga hava arbetena för avloppets upptagande hänförs till

tvänne särskilda företag. Mot förrättningen och därvid meddelat utlåtande hava besvär ej anförts, enligt vad som framgår av närslutet diariibevis.

B å t n a d: Den genom företagens utförande uppkommande båtnaden för den i torrlägningshänseende påverkade marken har skattats till ett värde av 9066 kronor 95 öre beträffande marken inom det södra företaget och till 889 kronor 95 öre beträffande marken inom det norra företaget.

K o s t n a d: Den för utförandet beräknade kostnaden belöper sig till 8000:- kronor för det södra företaget och till 700:- kronor för det norra företaget.

A r b e t s t i d: I det vid syneförrättningen meddelade utlåtandet har tiden för arbetenas slutförande begränsats till utgången av år 1936.

S t a t s u n d e r s t ö d: Flertalet delägare i det södra och samtliga i det norra företaget söka såväl anslag som lån av statsmedel till bestridande av kostnader och utgifter i avseende å företagen. Beräknad kostnad för företagen, utgifter för syneförrättningen samt för utredningen av frågan om statsunderstöd belöpa sig till 8573:41 kronor för det södra företaget och till 750:17 kronor för det norra företaget. Förhållandet mellan kostnad och båtnad blir sålunda 0,95:1 vid det södra och 0,84:1 vid det norra företaget. Enligt villkoren för och gängse norm vid beräkning av bidrag från statens avdikningsanslag skulle det

södra företaget kunna understödjas med bidrag från nämnda anslag svarande mot 48,25 % av kostnaderna för detta företag d.v.s. med 4136:67 kr. eller i jämnat tal 4130:- kronor och det norra företaget med 44,40% av kostnaderna för samma, utgörande i jämnat tal 330:- kronor. Lånesökandenas andel i kostnaderna för det södra företaget utgör 97,48 % eller 8357:36 kronor och i det för detta företag beräknade bidraget om 4130:- kronor från avdiktningssanslaget: 4025:92 kronor. För skillnaden mellan kostnadsbeloppet 8357:36 kr. och bidragsbeloppet 4025:92 kr. utgörande 4331:44 kr. eller i jämnat tal 4330:- kronor skulle lån från avdiktningsslånefonden kunna påräknas. När samtliga delägare i det norra företaget äro lånesökande skulle lånet från avdiktningsslånefonden till detta företag kunna utgöra skillnaden mellan kostnadssumman 750:17 och bidragssumman 330:- kronor d.v.s. 420:17 kronor eller i jämnat tal 420:- kronor.

H a n d l i n g a r o c h r i t n i n g a r: Detta betänkande åtföljes av: Översiktskarta, kostnadssammandrag, handlingar angående statsunderstöd, förteckning över lånesökandena, diariibevis, avskrift av syneförrätningshandlingar i ett häfte, kopia av ritningar i två blad samt arvodesräkningar.

Göteborg den 16 november 1933.

C.B. Carlson.

Kostnadssammandrag.

Södra företaget:

1/ Vattenavledningen enligt vid syneförrättningen

verkställd beräkning kronor ~~8000:-~~ ^{6800:- x/}

2/ Syneförrättningen, enligt räkning " 482:29

3/ Utredningen om statsunderstödet, enligt räkning " - 91:12

Summa " 7.373:41
8573:41

Norra företaget:

1/ Vattenavledningen enligt vid syneförrättningen

verkställd beräkning kronor ~~700:-~~ ^{600:- x/}

2/ Syneförrättningen, enligt räkning " 42:20

3/ Utredningen om statsunderstödet, enligt räkning " 7:97

Summa " 650:17
750:17

Göteborg den 16 november 1933.

C.B. Carlson.

Bestyrkes å tjänstens vägnar.
C.B. Carlson

Å Minskningen vidtagen av Kungl. Lantbrukstygelsen med hänsyn
till nu gällande arbetslöshet.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget be-
räknats till 8.023 kronor 58 öre, varav länsbådanens andel 7.800 kronor
90 öre, sedan därav får delaktighet i länet utslutits fastigheten
Glögen 1'.

Stockholm den 4 maj 1934

På Kungl. Lantbrukstygelsens vägnar

Albert Smith.

Å Följg m. till beteckning i arkiv bestyrkes å tjänstens
vägnar: C.B. Carlson

Avskrift:

Undertecknade, delägare i de företag, som avse vidgning och fördjupning av vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Torp, Åsen, Kvatroneröd, Högen, Myre Nedre och Backa i Grinneröds socken, Göteborgs och Bohus län, vilja härmed uppdraga åt styrelsen för företagen:

att göra framställning om största möjliga såväl bidrag från statens avdikningsanslag som lån från dess avdikningslånefond till bestridande av kostnader och utgifter för företagen;

att, därest dylikt bidrag och lån beviljas, med vederbörande myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande samt

att emottaga utanordnade bidrags- och lånemedel..

Åsen pr Ljungskile den 25 oktober 1933.

Nils Olsson,	ägare till 1/2 mtl.	Åsen, 3/8 mtl. Myre Nedre.
Gösta Cedergren,	" " 1/4 "	Högen.
Harald Hermansson,	" " 1/4 "	Torp.
Ombud för 1/2 mtl. Backa, Harald Hermansson.		
Johannes Johansson,	ägare till 1/4 mtl.	Backa.
Johan Nilsson,	" " 1/6 "	Kvattoneröd.
Ombud för 1/8 mtl. myred nedra J. Nilsson.		

Egenhändiga namnteckningar bevittnas af:

Sören Anderson, Åsen, Ljungskile. Gertrud Anderson, Åsen, Ljungskile.

Herr Lantbruksingenjören C.B. Carlson, Göteborg.

Med anledning av Edert brev av den 31. 10 får jag härmed meddela att sterbhuset som är ägare till 1/8 mtl. Myre Nedre ej önskar något lån.

Högaktningsfullt

J. Nilsson.

Utdrag ur protokoll vid ordinarie kyrkostämman med Grinneröds församling den 7 november 1933.

§ 5.

Beslöts att församlingen för sin del, i vad den berörde dess gårdar 1/4 mtl. Backa 1³ och 1/4 mtl. Backa 1⁴, skulle söka såväl bidrag som lån av statsmedel för vattenavledningsföretaget Torp, Åsen m.fl. i Grinneröds socken;

och befullmäktigades lantbrukaren Harald Hermansson i Torp att å församlingens vägnar söka och underteckna handling som rör sådant bidrag och lån.

Rätt utdraget ur det justerade protokollet, bestyrker:

J. S. Sundbeck.
-stämmans ordf.

Harald Hermansson.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

H. Hermansson

Förteckning

Över fastigheter och deras ägare, till vilkas anpart i kostnaderna för torrlägningsföretaget i Torp, Åsen, Kvatroneröd, Högen, Myre Nedre och Backa i Grinneröds socken, Göteborgs och Bohus län, lån från statens avdikningslånefond sökes:

Torp	⁴ 1	1/8	mtl. ägare: Harald Hermansson.
"	⁵ 1	1/8	" " : " "
Åsen	¹ 1	1/2	" " : Nils Olsson.
~~Högen~~	~~¹ 1~~	~~1/4~~	~~" " : Gösta Cedergren.~~
Myre Nedre	¹³ 1	1/4	" " : Nils Olsson.
Backa	² 1	1/4	" " : Johannes Johansson.
"	³ 1	1/4	" " : Grinneröds församling.
"	⁴ 1	1/4	" " : " "
Kvatroneröd	¹¹ 1	1/16	" " : Johan Nilsson.

Göteborg den 16 november 1933.

C. B. Carlsson

*Styrkning med blä beteckning utförd i Kungl.
Landmätarkontoret /Rs.*

Avskrift:

Protokoll vid syneförrättning i fråga om vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Backa, Åsen, Högen, Myre, Torp och Kvatroneröd i Grinneröds socken, Göteborgs och Bohus län.

§ 1.

Den 16 september 1932 i Åsen.

Närvarande: lantbruksingenjören C.B. Carlson, förrättningsman;

L.O. Johnsson i Kärr och A. Edvardsson i Ljung såsom godemän;

H. Hermansson, ägare till 1/4 mtl. Torp jämval såsom ombud för Grinneröds församling såsom ägare till 1/2 mtl. Backa, enl. protokollsutdrag;

Nils Olsson, ägare till 1/2 mtl. Åsen och till 1/4 mtl. Myre Nedre;

Johannes Johansson, ägare till 1/4 mtl. Backa

sökande till företaget samt

Emil Olsson, ägare till 1/4 mtl. Torp;

Johan Nilsson, " " 1/16 " Kvatroneröd samt delägare i 1/8 mtl.

Myre Nedre.

§ 2.

Efter verkställda förundersökningar upprättade profil- och sektionsritningar över det vattendrag, om vars vidgning och fördjupning fråga var, företeddes tillika med nivåkarta över den mark, som i torrlägningshänseende funnits beroende av nämnda vattendrag.

Sökandena förklarade nu att de önskade vattendraget ifråga, vilket närmast var att beteckna såsom en bäck, förstorat i sådan utsträckning att trygghet mot översvämning för och möjlighet till ändamålsenlig torrläggning av marken till deras fastigheter bleve ernådda.

Emil Olsson i Torp förmenade att, eftersom den till hans fastigheter hörande marken utmed bäcken hade blott ringa omfattning, bäckens förstoring var av föga betydelse för hans vidkommande och hade Olsson för den skull inga anspråk på några arbeten för bäckens upptagande.

Johan Nilsson i Kvatroneröd hade däremot den uppfattningen att bäcken i gränsen mellan ägorna till hans fastighet och ägor till Backa borde komma till förstoring på sätt att även marken under Kvatroneröd erhöile möjlighet till nöjaktig torrläggning. Nilsson önskade därför förena sig med sökandena, varom särskild handling upprättades och bilades förrättningsakten.

§ 3.

I fråga om upplåtelse av mark till bäckens vidgning menade närvarande fastighetsägare och ombud att någon ersättning för denna upplåtelse icke var påkallad. För intrånget genom schaktningsmassornas uppläggande ansågo de närvarande ej heller någon ersättning böra komma ifråga, alldenstund den uppgrävda jorden kunde förväntas få visst värde såsom förbättringsmedel.

Beträffande broar och trummor för vägar och överfarter över bäcken förmenades att de för allmänna vägarne befintliga icke behövde bliva föremål för ombyggnad eller ändring i anledning av bäckens förstoring. Det

upplystes i detta sammanhang att den berörda sträckan av vägen mellan Göteborg och Uddevalla varit föremål för utbyggnad omkring år 1900 men att vägen mot Svenshögen var av gammalt datum. De befintliga broarna för överfart å ägorna till Åsen och Myre utfäste sig ägaren till fastigheterna i fråga att ombygga på egen bekostnad.

§ 4.

Vattendraget och marken utmed samma blevo föremål för besiktning och marken jämväl för undersökning och uppskattning. Efter slutförd undersökning tillkännagav förrättningsmannen att, sedan förslag till vattenavledningen uppgjorts, kostnad och båtnad beräknats, resultatet av dessa arbeten komme att föreläggas intressenterna vid sammanträde kungjort i stadgad ordning.

Dag som ovan

C.B. Carlson,

A. Edvardson,

L.O. Johnson.

§ 5.

Den 24 mars 1933 i Åsen.

Närvarande: förestående synemän och följande sakägare:

Harald Hermansson i Torp,

Nils Olsson i Åsen,

Johannes Johansson i Backa,

Johan Nilsson i Kvatröneröd jämväl såsom ombud enligt fullmakter för

Olivia Nilsson, Frida Nilsson, Hilda Nilsson, Nils Nilsson, Anna Olsson och Lovisa Andersson samt

Harald Hermansson även såsom ombud, enligt fullmakt för Ida Olsson i Hol-

mestad.

Upprättat förslag till avloppets förstoring företeddes jämte kostnadsberäkning och väckte ingen erinran.

Efter prövning av förekomna frågor meddelades utlåtande i ärendet och upplästes värderingslängdens sammandrag.

Att förvara företaget rörande handlingar utsågs Nils Olsson i Åsen per Ljungskile åt vilken även uppdrogs att i föreskriven ordning kalla delägarna i företagen till sammanträde för val av styrelser för företagen, varefter förrättningen förklarades avslutad.

Dag som ovan

C.B. Carlson,

A. Edvardson,

L.O. Johnson.

R e s o l u t i o n.

Översändes till lantbruksingeniören i Göteborgs och Bohus län samt Älvsborgs läns norra del, som förordnas att i laga ordning verkställa i bilagda handling omförmäld förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Göteborg, i landskansliet den 17 september 1930.

Oscar von Sydow,

Nils Björkman.

Till Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Göteborgs och Bohus län.

G ö t e b o r g.

Undertecknade anhålla härmed vördsamt om förordnande för behörig för-

rättningsman att jämlikt bestämmelserna i 10 kap. vattenlagen verkställa syn för upptagande av avloppsdike genom och från vattenbesvärade ägor hörande till hemmanen Ängen, Backa, Åsen, Högen och Torp i Grinneröds socken av Göteborgs och Bohus län.

Åsen per Ljungskile den 12/6 1930.

Johannes Johansson,	ägare till	1/4	mtl.	Ängen,
H. Hermansson,	"	"	1/4	" Backa,
H. Hermansson,	"	"	1/4	" "
Nils Olsson,	"	"	1. 1/4	" Åsen,
H. Hermansson,	"	"	1/4	" Torp.

Förutom förenämnda fastigheter förmenas företaget beröra mark hörande till:

1/4 mtl. Högen med ägare O. Gustavsson,

1/4 " Torp " " Emil Olsson.

Kungörelse.

I avseende å företag med ändamål att medelst upptagande av avloppsdike torrlägga mark hörande till hemmanen Backa, Åsen, Högen och Torp i Grinneröds socken, vilket företag jämväl kan komma att beröra ägor till hemmanen Myre och Qvattroneröd i samma socken, handlägges syneförrättning jämlikt 10 kap. vattenlagen vid sammanträde hos lantbrukaren Nils Olsson i Åsen fredagen den 16 september 1932 kl. 10 f.m., då vederbörande saksägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan. Göteborg den 25 augusti 1932. C.B. Carlson.
Lantbruksingeniör.

Kungörelsen utsänd till Pastorsämbetet i Grinneröds församling den 25 augusti samt införd i tidningen Bohusläningen den 31 augusti 1932, varjämte underrättelse om tid och plats för sammanträdet avlämnats å posten den 29 augusti till:

Lantbrukaren Emil Olsson,	Torp,	<u>Ljungskile.</u>
" Harald Hermansson,	"	"
" Pontus Nilsson,	Åsen,	"
" C.O. Gustavsson,	Högen,	"
" Nils Olsson,	Åsen,	"
" Nils Olsson,	Myre,	"
Grinneröds kommun, ordföranden i komunalnämnden,		"
Lantbrukaren Johannes Johansson,	Backa,	"
" Johan Nilsson,	Kvatroneröd,	"
" H. Hermansson,	Backa,	"

Indals Fräkne härads vägstyrelse, dess ordförande Albert Johansson,

Torkelsröd, Grohed.

betygar: C.B. Carlson.

Kungörelse.

Syneförrättningen i avseende å vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Torp, Åsen, Kvatroneröd, Högen, Myre Nedre och Backa i Grinneröds socken handlägges ånyo vid sammanträde hos Nils Olsson i Åsen fredagen den 24 mars 1933 kl. 10 f.m., Göteborg den 2 mars 1933.

C.B. Carlson.
Lantbruksingeniör.

Kungörelsen utsänd till Pastorsämbetet i Grinneröds församling den 2 mars samt införd i tidningen Bohuslänningen den 7 mars 1933, varjämte underrättelse om tid och plats för sammanträdet avlämnats å posten den 4 mars 1933 till:

Fr.	Olivia Nilsson,	Myre Nedre,	<u>Ljungskile.</u>
Fru	Ida Olsson,	Holmestad,	<u>Svenshögen.</u>
"	Anna Olsson,	"	"
"	Lovisa Andersson,	Åsperöd,	<u>Uddevalla.</u>
Herr	Nils Nilsson,	Myre Nedre,	<u>Ljungskile.</u>
Fröken	Hilda Nilsson,	" "	"
"	Frida Nilsson,	" "	"

betygar: C.B. Carlson.

Utdrag ur protokoll vid kyrkestämman med Grinneröds församling den 27 juni 1930.

§ 1.

Beslöts, att församlingen för sina gårdar, vardera 1/4 mtl. Backa, skulle deltaga i dikningsföretag, åsyftande uppreprensning av diket i gränsen mellan förenämnda gårdar och Åsens gård, under förutsättning att statsbidrag till företaget erhöles;

och valdes till ombud, som skulle äga att å församlingens vägnar under-teckna vederbörliga handlingar, föra församlingens talan och bevaka församlingens rätt och bästa, lantbrukaren herr Harald Hermansson i Torp.

Rätt utdraget ur protokollet, bestyrker

ex officio
J. S. Sundbeck.

Med sökandena till det företag, som åsyftar vidgning och fördjupning av vattendrag för torrläggning av mark till Backa, Åsen, Myre och Torp i Grinneröds socken, förenarsig undertecknad jämlikt 10 kap. 58 § vattenlagen i syfte att få bäcken uppgrävd till sådan omfattning att jämväl marken till min fastighet kan erhålla möjlighet till ändamålsenlig torrläggning.

Åsen den 16 september 1932.

Johan Nilsson, ägare till 1/16 mtl. Kvatroneröd.

Att Johan Nilsson träffat förestående förening och egenhändigt undertecknat denna handling, betyga:

C.B. Carlson,

A. Edvardson,

L.O. Johnson.

god man.

god man.

Fullmakt

för Johan Nilsson att vid syneförrättning vid sammanträde å Åsen den 24/3 1933 angående torrläggning af mark å hemmanen Torp, Åsen m.fl. föra min talan, godkänner jag detta mitt ombuds lagliga åtgärder.

Myre Nedre den 24/3 1933.

Olivia Nilsson

Bevittnas af: Sören Anderson, Åsen, Signe Nicklasson, Åsen.

Fullmakt

för Johan Nilsson att vid syneförrättning vid sammanträde å Åsen den 24/3 1933 angående torrläggning af mark å hemmanen Torp, Åsen m.fl. föra min talan, godkänner jag detta mitt ombuds lagliga åtgärder. Myre Nedre den

24/3 1933. Frida Nilsson.

Bevittnas af: Sören Anderson, Åsen. Signe Nicklasson, Åsen.

Fullmakt

för Johan Nilsson att vid syneförrättning vid sammanträde å Åsen den 24/3 1933 angående torrläggning af mark å hemmanen Torp, Åsen m.fl. föra min talan, godkänner jag detta mitt ombuds lagliga åtgärder.

Myre Nedre den 24/3 1933.

Hilda Nilsson.

Bevittnas af: Sören Anderson, Åsen. Signe Nicklasson, Åsen.

Fullmakt

för Johan Nilsson att vid syneförrättning vid sammanträde å Åsen den 24/3 1933 angående torrläggning af mark å hemmanen Torp, Åsen m.fl. föra min talan, godkänner jag detta mitt ombuds lagliga åtgärder.

Myre Nedre den 24/3 1933.

Nils Nilsson.

Bevittnas af: Sören Anderson, Åsen, Signe Nicklasson, Åsen.

Fullmakt

för min broder Johan Albert Nilsson att vid lantmateriförrättningen på Åsen den 24/3 1933 göra och låta, samt min talan föra.

Holmestad den 24/3 1933. Anna Olsson.

Sören Anderson, Åsen, Gertrud Andersson, Åsen.

Fullmakt

för Johan Nilsson att vid syneförrättning vid sammanträde å Åsen den 24/3 1933 angående torrläggning af mark å hemmanen Torp, Åsen m.fl. föra min talan, godkänner jag detta mitt ombuds lagliga åtgärder.

Myre Nedre den 24/3 1933.

Lovisa Andersson.

Bevittnas af: Sören Anderson, Åsen, Signe Nicklasson, Åsen.

Fullmakt

Fullmakt för Hemmansägaren Herr Harald Hermansson, Torp att vid sammanträde hos Nils Olsson i Åsen fredagen den 24 mars 1933 kl. 10 f.m. föra min talan och utöva min tillkommande rösträtt.

Holmestad den 18 mars 1933.

Ida Olson.

Att Fru Ida Olson ovanskrivna dag egenhändigt underskrivit denna fullmakt och att Hemmansägaren Harald Hermanssons namn då fanns å fullmakten ut-satt, intyga: Ottilia Ahlbom. Osc. Ahlbom.

Utlåtande

i fråga om vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Torp, Åsen, Kvatroneröd, Högen, Myre nedre och Backa i Grinneröds socken, Göteborgs och Bohus län.

Det avlopp, om vars förstoring är fråga, är ett mindre vattendrag, som leder i nordlig och nordvästlig riktning genom ågor till förenämnda hemman

och utmynnar i den s.k. Ljungån, vilken faller ut i Ljungskilen vid Ljungs kyrka. Avloppet ifråga hör alltså till trakten mellan Göta älv och Bäveån med nummer 108/109.

Å den över torrlägningsområdet upprättade nivåkartan är avloppet till sin sträckning utmärkt med tvänne jämnlöpande röda linjer samt be-tecknat med A-B-C-D-E-F-G.

Å sträckan mellan den punkt-A-, där allmänna vägen korsar avloppet å ägor till Torp och Högen och upptill tillflödet i gränsen mellan Torp och Åsen avbördas vattnet från 6,4 kvadratkilometer; å sträckan från sistnämnda punkt -B- upp till tillloppet i gränsen mellan Myre nedre och Backa från 4,6 kvkm., å sträckan från denna punkt -C- till den från ägor till Backa tillstötande bäcken vid punkten D från 3,2 kvkm. och från den-na plats upp till slutpunkten G från c:a 0,9 kvkm. stort område.

Med avseende till områdenas topografiska gestaltning, förekomsten av odlade fält, berg och annan mark samt till nederbörds mängden i trakten skattas avrinningen vid ordinära flöden till 300 liter och under vegeta-tionstiden till 15 liter i sekunden från varje kvadratkilometer av områ- dena i medeltal. Dessa avrinningstal leda till en flodvattenmängd för sträckan A-B om 1,9 kubikmeter och en medelvattenmängd av 0,1 kubm. i se- kunden, för sträckan B-C 1,4 respektive 0,07 kubm., för sträckan C-D 0,95 resp. 0,05 kubm. och för sträckan D-E-F 0,3 resp. 0,013 kubm. i sekunden.

Med beaktande av dessa till avrinning kommande vattenmängder, av före- kommande lutningsförhållanden och jordarter samt av möjligheten till nöj- aktig torrläggning av marken till sökandenas fastigheter har förslag till

avloppets förstoring uppgjorts. Detta förslag innebär avloppets upptagande med en bottenlutning icke understigande 1:1000, en bottenbredd av 0,50 meter och sidolutning 1:1,5 å sträckan A-B-C-D och bottenbredd 0,30 meter och släntlutning 1:1,25 å sträckorna D-E och F-G. I ett enligt detta förslag uppgrävt avlopp har flodvattenmängden beräknats kunna avrinna vid vattendjup icke överstigande 1,00 meter och medelvattenmängden vid vattendjup mellan 0,15 och 0,28 m. Bottenläget är så valt att vid inträdande medelvattenstånd möjlighet till minst en meters torrläggning av den nu mer eller mindre vattenbesvärade marken kan ernås.

I sitt befintliga skick erbjuda trummorna i avloppet för allmänna vägen Göteborg-Strömstad intet hinder för vattenavledningens genomförande enligt ovannämnda förslag. I loppet genom bron för allmänna vägen Grinneröd-Svenshögen får upprensning äga rum samt befästning av botten med delst spånt och stensättning på sätt å ritning över bron angivits. Broar för överfart av enskild natur å sträckan B-C ombyggas efter utfästelse av ägaren på dennes bekostnad och på sätt att, därest särskilda landfästen uppföras, avståndet mellan dessa icke understiger 2,5 meter.

Till förekommande av utskärning anlägges i fallbrottet vid punkten 16-85 m. å sträckan C-D en kaskad på sätt av ritning över dylik byggnad framgår.

Å de över avloppets sträckning upprättade profil- och sektionsritningarna finnas föreslagna lutningar och dimensioner angivna varjämte inträdande hög- och medelvattenstånd utmärkts å profilritningen.

För utrönande av den båtnad, som uppstår för den av vatten besvärade marken genom avloppets förstoring, har uppskattning av denna mark ägt rum jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 60 § vattenlagen och resultatet av denna uppskattning införts i en detta utlåtande bifogad längd, upptagande jämte beskrivning och arealuppgift markens värde före och efter företagen samt dess båtnadsvärde.

Vid det förhållandet att avloppet omedelbart nedanför punkten 27, där ägor till Kvatroneröd vidtaga, har en särdeles stark lutning, som möjliggör att torrläggningen av marken utmed sträckan ovanför nämnda plats kan ske utan att någon förstoring av avloppet behöver vidtagas nedanför punkten 26+50 m. = F; kunna arbetena för förstoring av sträckan ovanför sist nämnda punkt jämte rensning med till punkten 25 = E lämpligen hänföras till ett särskilt företag.

I avseende å sträckan A-B-C-D-E föreligga inga så påtagliga omständigheter som kunna föranleda vare sig uppdelning i särskilda företag eller hänförande av marken utmed sträckan ifråga till särskilda avdelningar för jämkning i kostnadshänseende. Arbetena för avloppets vidgning och fördjupning hänföras för den skull till tvänne företag, det ena benämnt det norra företaget och innefattande sträckan A-B-C-D-E och med förbättrad torrläggning av ägofigurerna n:ris 1-37 och 46-76 till ändamål och det andra, benämnt det södra företaget och inneslutande sträckan E-F-G med ägoområdena n:ris 38-44 och 77-80 såsom torrlägningsobjekt.

Inom varje företag är ägare till fastighet, vars mark för sin torr-

läggning funnits vara beroende av avloppets förstoring, skyldig att deltaga i kostnaden för arbetet i förhållande till värdet av den båtnad, som därigenom beredes marken ifråga och sådant detta värde finnes angivet i värderingslängden. I upprättat sammandrag har delaktigheten i de båda företagen enligt denna grund uttryckts medelst procenttal, vilka tal skola gälla vid fördelning av de verkliga kostnaderna för företagen.

Till kostnad för företagen räknas schaktningskostnad, kostnad för erforderlig förstärkning av loppet i bron för allmänna vägen över sträckan B-C samt anläggning av kaskaden å sträckan C-D.

Enär fastighetsägare och ombud förklarat att ersättning för upplåtelse av mark till avloppets vidgning icke var påkallad och att då intrånget genom schaktningsmassornas uppläggande kunde anses kompenseras med dessa massors värde såsom förbättringsmedel vid en skeende utspridning, ersättning för intrånget icke behövde komma ifråga, så skall ersättning för markupplåtelse och intrång i nämnda hänseende ej utgivas.

Avgift, varom förmåles i 11 kap. 95 § vattenlagen skulle understiga femton kronor och skall förty icke utgivas.

Kostnaden för syneförrättningen gäldas av delägarne i förhållande till deras anpart i kostnaderna för företagen. Om så erfordras förskjutes kostnaden för förrättningen av sökandena. Underhållet av de upptagna avloppssträckorna bestrides av delägarna efter samma grund, som ovan bestämts för deltagandet i kostnaderna för deras upptagande.

I avseende å företagen bestämmes jämlikt 10 kap. 62 § vattenlagen:

att företagen skola utföras i överensstämmelse med det förslag, varom avhandlas i detta utlåtande;

att för avloppen uppgrävd jord och sten samt stubbar och trån skola läggas på den sida om avloppet från vilken de tagits och minst en meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa icke skarpare än 1:1;

att avloppet upptages på sätt att loppets mittellinje sammanfaller med gränslinjen mellan de fastigheter, utmed vilka avloppet framgår med rättning eller utjämning av förekommande krökar i görligaste mån;

att för dagvattnets fria avrinnande från angränsande fält öppningar med slänt 1:1 anordnas i upplagda jordsträngar, vid svackor i markytan och i övrigt på minst var 40:de meter, varjämte tillstötande diken ej få igenfyllas med jord;

att tilläventyrs inträffande ras oförtövat avhjälpas och medelst förstärkning av botten och sidor, om så erfordras;

att till förstärkning av bron för allmänna vägen å sträckan B-C en vägg av spånt anbringas invid och på ömse sidor om byggnaden samt loppet stensättes med minst 0,30 m. tjock sten;

att kaskaden å sträckan C-D bygges av kilad sten i avseende å själva tröskeln samt med sten om minst 0,30 meters tjocklek till beklädnad av botten och sidor i avloppet;

att arbetena för företagen -vart och ett för sig- böra överlätas till utförande åt därför skickad person, med vilken kontrakt om utförandet enligt bestämmelserna i detta utlåtande bör upprättas;

att samma förfaringsätt bör komma till användning vid framtida rensningar

av avloppet;

att arbetena må begynna så fort detta utlåtande vunnit laga kraft samt
böra vara bragta till slut senast vid 1936 års utgång och efter färdig-
ställandet ägsynas av lantbruksingeniör;

att upplagda massor böra vara bortförda eller utspridda senast sju år
efter vattenavledningsarbetenas slutförande samt att åverkan å avloppen
genom betande kreatur avhjälpas genom vederbörande markägares försorg
och på hans bekostnad.

Därest talan i avseende å förrättningen eller detta utlåtande finnes
påkallad, må denna talan föras vid Västerbygdens Vattendomstol, till vil-
ken besvärren, för att komma under prövning, skola vara ingivna inom sex-
tio dagar från nedanskrivna dag.

Åsen den 24 mars 1933.

C.B. Carlson,

A. Edvardson,

L.O. Johnson.

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
V ä r d e r i n g s l ä n g d .																

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
<u>Grinneröds socken.</u>				
Torp	1 ⁶	1/8		<u>Emil Olsson.</u>
			1	äng, någorl. jämn, slamjord på sand
			2	väg
				S u m m a
Torp	1 ⁷	1/8		<u>Emil Olsson.</u>
			3	äng, någorl. jämn, slamjord på sand
			4	väg
				S u m m a
Torp	1 ⁴	1/8		<u>Harald Hermansson.</u>
			5	åker, 0,3-0,4 m. mylla o slamj. på sand
			6	väg
				S u m m a
Torp	1 ⁵	1/8		<u>Harald Hermansson.</u>
			7	åker, 0,3-0,4 m. mylla o slamj. på sand
			8	" " " "
			9	väg
				S u m m a
Åsen	1 ¹	1/2		<u>Nils Olsson.</u>
			10	åker, 0,2-0,3 m. mylla på sand
			11	" 0,2-0,25m. " på lerbl. sand
			12	" slamsand på sand
			13	väg
			14	åker, mylla och slamsand på sand
			15	" " " "
			16	tomt, trädgård
			17	äng, betesm., någorl. jämn, mylla på sand
			18	" " stubbig. " "
			19	" " slät, 0,15-0,2 m. mylla på lerh. sand
			20	åker, 0,3-0,5 m. torvmylla på sand
			21	" " " "
			22	" " " "
				Överföres

Areal								Värde							Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget						
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur					
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%	
			11,0				06,5	800	88	-	900	99	-	11	-		
			11,0				06,5		88	-		99	-	11	-		
			26,0				08,5	850	221	-	1000	260	-	39	-		
			26,0				08,5		221	-		260	-	39	-		
08,7							04,7	1400	121	80	1600	139	20	17	40		
08,7							04,7		121	80		139	20	17	40		
03,0							01,0	850	25	50	1450	43	50	18	-		
15,0							01,0	1050	157	50	1550	232	50	75	-		
18,0							01,0		183	-		276	-	93	-		
31,0							05,0	1100	341	-	1450	449	50	108	50		
77,5							05,0	950	736	25	1400	1085	-	348	75		
35,0							05,0	900	315	-	1300	455	-	140	-		
19,0							05,0	1100	209	-	1400	266	-	57	-		
11,0							05,0	1200	132	-	"	154	-	22	-		
01,5							05,0	1400	21	-	1500	22	50	1	50		
			16,2				05,0	850	137	70	1000	162	-	24	30		
			13,2				05,0	"	112	20	900	118	80	6	60		
			31,0				05,0	900	279	-	1200	372	-	93	-		
26,5							05,0	1000	265	-	1300	344	50	79	50		
25,0							05,0	"	250	-	"	325	-	75	-		
31,5							05,0	950	299	25	"	409	50	110	25		
2	58,0		60,4				05,0		3097	40		4163	80	1066	40		

Socken, hemman	Registreringsnummer	Mantel	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
				överfört
			23	åker, 0,40 m. torvmylla på lerh. sand
			24	" " " " "
			25	" " " " "
			26	" 0,3-0,5m. " " "
			27	" " " " "
			28	" " " " "
			29	" 0,40 0,2-0,25 m. mylla " "
			30	" 0,2-0,3 m. " " "
			31	" " " " "
			32	" " " " "
			33	" 0,1-0,15 m. " " "
			34	" 0,3-0,35 m. " " "
			35	" " " " "
			36	" " " " "
			37	" " " " "
			38	" 0,5-0,6 m. " " "
			39	" 0,2-0,3 m. " "
				Summa
Kvatroneröd	11 1	1/16		<u>Johan Nilsson.</u>
			40	åker, 0,15-0,25 m. mylla på sand
			41	" 0,3-0,35 m. " "
			42	" 0,3-0,4 m. " "
			43	" " " " "
			44	" " " " "
			45	avlopp
				Summa
Högen	1 1	1/4		<u>C.O. Gustafsson.</u>
			46	äng, hålig, 0,2-0,25m. mylla på sand
			47	åker, 0,2-0,25 m. " "
			48	avlopp
				Summa

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
2	58,0		60,4				05,0		3097	40		4163	80	1066	40	
	42,0							800	336	-	1300	546	-	210	-	
	51,5							"	412	-	"	669	50	257	50	
	55,5							750	416	25	"	721	50	305	25	
3	00,0							800	2400	-	"	3900	-	1500	-	
3	34,0							850	2839	-	"	4342	-	1503	-	
2	52,0							900	2268	-	"	3276	-	1008	-	
2	14,0							950	2033	-	1400	2996	-	963	-	
	18,0							1200	216	-	"	252	-	36	-	
	15,0							"	180	-	"	210	-	30	-	
	06,3							1250	78	75	"	88	20	9	45	
	26,8							1000	268	-	1100	294	80	26	80	
	17,5							1400	245	-	1500	262	50	17	50	
	04,6							"	64	40	"	69	-	4	60	
	06,3							"	88	20	"	94	50	6	30	
	07,7							"	107	80	"	115	50	7	70	
	09,0							1300	117	-	1400	126	-	9	-	
	06,3							"	81	90	"	88	20	6	30	
16	24,5		60,4				05,0		15248	70		22215	50	6966	80	
1	00,5							1200	1206	-	1400	1407	-	201	-	
	63,7							1300	828	10	1500	955	50	127	40	
1	02,5							1250	1281	25	"	1537	50	256	25	
	62,5							1350	843	75	"	937	50	93	75	
	71,3							1450	1033	85	"	1069	50	35	65	
							14,5									
4	00,5						14,5		5192	95		5907	-	714	05	
			05,0					500	25	-	600	30	-	5	-	
	20,0							1200	240	-	1400	280	-	40	-	
							18,0									
	20,0		05,0				18,0		265	-		310	-	45	-	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
Myre nedre	¹⁰ 1	1/24		<u>Pontus Nilssons sterbhus.</u> 49 äng, slamsand på sand 50 åker, 0,2-0,3 m. mylla på sand 51 " " " " 52 " " " " 53 avlopp 54 väg Summa
Myre nedre	¹¹ 1	1/12		<u>Pontus Nilssons sterbhus.</u> 55 åker, mylla och slamjord på sand 56 " " " " 57a äng, " " " 57 avlopp 58 väg Summa
Myre nedre	¹³ 1	1/4		<u>Nils Olsson.</u> 59 åker, 0,2-0,25m. mylla på sand 60 " 0,25-0,35 m. " " 61 " 0,3-0,5 m. " " 62 avlopp Summa
Backa	⁴ 1	1/4		<u>Grinneröds kommun.</u> 63 åker, 0,35-0,4m. mylla på sand och lera 64 " " " " " 65 " 0,2 m. " " " 66 " 0,2-0,25 m. " " " 67 " 0,4-0,5 m. torvmylla på lera 68 avlopp Summa
Backa	³ 1	1/4		<u>Grinneröds kommun.</u> 69 åker, 0,4-0,5 m. torvmylla på lera 70 " 0,3 m. mylla på sand Överföres

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
			08,0					850	68	-	1000	80	-	12	-	
	06,5							1000	65	-	1200	78	-	13	-	
	12,5							"	125	-	1300	162	50	37	50	
	04,0							900	36	-	"	52	-	16	-	
							07,0									
							07,5									
	23,0		08,0				14,5		294	-		372	50	78	50	
	07,2							800	57	60	1200	86	40	28	80	
	17,3							700	121	10	1100	190	30	69	20	
			03,0					850	25	50	900	27	-	1	50	
							10,7									
							15,0									
	24,5		03,0				25,7		204	20		303	70	99	50	
	81,0							950	769	50	1300	1053	-	283	50	
	22,0							1300	286	-	1500	830	-	44	-	
	04,5							1450	65	25	"	67	50	2	25	
							18,0									
1	07,5						18,0		1120	75		1450	50	329	75	
	07,5							1450	108	75	1500	112	50	3	75	
1	00,8							1150	1159	20	"	1512	-	352	80	
	95,5							1050	1002	75	1400	1337	-	334	25	
1	37,0							1100	1507	-	"	1918	-	411	-	
	46,5							1250	581	25	"	651	-	69	75	
							20,0									
3	87,3						20,0		4358	95		5530	50	1171	55	
	02,5							1250	31	25	1400	35	-	3	75	
	07,0							1300	91	-	1500	105	-	14	-	
	09,5								122	25		140	-	17	75	

Socken, hemman	Registreringsnummer	Mantal	Ägarens nummer	Ägare och ägobeskrivning
				Överfört
			71	åker, 0,3 m. mylla på sand
			72	" " " "
			73	" " " "
			74	avlopp
				Summa
Backa	2 1	1/4		<u>Johannes Johansson.</u>
			75	åker, 0,3 m. mylla på sand och lera (~~ajust~~)
			76	" 0,3-0,4 m. " " " (~~ajupare~~)
			77	" 0,3 m. " på lerh. sand
			78	" " " " "
			79	" " " " "
			80	" 0,3-0,35 m. " på sand och lera
			81	avlopp
				Summa
				<u>Sammandrag.</u>
				<u>Norra företaget.</u>
Torp	6 1	1/8	1-2	Emil Olsson
"	7 1	1/8	3-4	" "
"	4 1	1/8	5-6	Harald Hermansson
"	5 1	1/8	7-9	" "
Åsen	1 1	1/2	10-37	Nils Olsson
Högen	1 10	1/4	46-48	C. O. Gustavsson
Myre nedre	1 11	1/24	49-54	Pontus Nilssons sterbhus
" "	1 13	1/12	55-58	" " "
" "	1 4	1/4	59-62	Nils Olsson
Backa	1 3	1/4	63-68	Grinneröds kommun.
"	1 2	1/4	69-74	" "
"	1	1/4	75-76	Johannes Johansson
				Summa

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	09,5								122	25		140	-		17	75
	05,6							1300	72	80	1500	84	-		11	20
	01,2							1350	16	20	"	18	-		1	80
	03,0							"	40	50	"	45	-		4	50
							10,0									
	19,3						10,0		251	75		287	-		35	25
	37,0							1100	407	-	1500	555	-		148	-
	47,5							1400	665	-	"	712	50		47	50
	10,5							"	147	-	"	157	50		10	50
	41,2							1250	515	-	"	618	-		103	-
	12,6							1350	170	10	"	189	-		18	90
	28,2							1400	394	80	"	423	-		28	20
							29,0									
1	77,0						29,0		2298	90		2655	-		356	10
			11,0				06,5		88	-		99	-		11	0,12
			26,0				08,5		221	-		260	-		39	0,43
	08,7						04,7		121	80		139	20		17	40
	18,0						01,0		183	-		276	-		93	-
16	09,2		60,4				05,0		15049	80		22001	30		6951	50
	20,0		05,0				18,0		265	-		310	-		45	-
	23,0		08,0				14,5		294	-		372	50		78	50
	24,5		03,0				25,7		204	20		303	70		99	50
1	07,5						18,0		1120	75		1450	50		329	75
3	87,3						20,0		4358	95		5530	50		1171	55
	19,3						10,0		251	75		287	-		35	25
	84,5						29,0		1072	-		1267	50		195	50
23	02,0	1	13,4			1	60,9		23230	25		32297	20		9066	95
																100,00

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
				<u>Södra företaget.</u>
Åsen	1 1	1/2	38-39	Nils Olsson
Kvatroneröd	11 1	1/16	40-45	Johan Nilsson
Backa	2 1	1/4	77-80	Johannes Johansson
				Summa
				Norra företaget
				Södra företaget
				Summa

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	15,3								198	90		214	20	15	30	1,72
4	00,5					14,5		5192	95		5907	-		714	05	80,23
	92,5							1226	90		1387	50		160	60	18,05
5	08,3					14,5		6618	75		7508	70		889	95	100,00
23	02,0	1	13,4			1	60,9	23230	25		32297	20		9066	95	
5	08,3					14,5		6618	75		7508	70		889	95	
28	10,3	1	13,4			1	75,4	29849	60		39805	90		9956	90	

Åsen den 24 mars 1933.

C.B. Carlson,

A. Edvardson,

L.O. Johnson.

Kostnadsförslag

till företag avseende vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Torp, Åsen, Kvatroneröd, Hågen, Myre nedre och Backa i Grinneröds socken, Göteborgs och Bohus län.

Läge	Längd i me- ter.	Arbete, jordart m.m.	An- tal	å kro- nor	Kost- nad		Summa kost- nad.	
					kr.	ö.	kr.	ö.
1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.	
		<u>Norra företaget</u>						
		<u>Avloppssträckan A-B-C-D-E.</u>						
0 - 5	500	Schaktning av lera med mycket träd, och rötter, ngt. sten kubm.	600	1,50	900	-		
5 - 7+50	250	Schaktning av lera med stubbar och ngt. sten "	240	1,20	288	-	1188	-
7+40		Späntning och stensättning i bro för allmänna vägen, enl. ritning					120	-
16+84		Stenkastad, enl. ritning					90	-
7+50-10	250	Schaktning av lera med mkt. stubbar, ngt. sten kubm.	410	1,50	615	-		
10 - 12	200	Schaktning av lera med stubbar och buskar kubm.	690	1,50	1035	-		
12-14+50	250	Schaktning av lera med buskar och stubbar kubm.	1280	1,20	1536	-		
14+50-16+84	234	Schaktning av lera med ngt. stubbar och buskar kubm.	940	1,-	940	-		
16+84-19+75	291	Schaktning av lera med mkt. träd och stubbar kubm.	860	1,50	1290	-		
19+75-25	525	Schaktning av lera med ngt. stubbar och rötter kubm.	580	0,80	464	-	5880	-
		För arbetets tillsyn, oförutsedda utgifter m.m. tillägges c:a 10 % av arbetskostnaden					722	-
		<u>S u m m a</u>					8000	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		<u>Södra företaget.</u>				
		<u>Avloppssträckan E-F-G.</u>				
25 - 26+50	150	Rensning m. 150	0,35	52	50	
26+50-30	350	Schaktning av lera, ngt. stubbar kubm. 430	0,80	344	-	
30-31+60	160	Schaktning av lera med träd och stubbar kubm. 200	1,20	240	-	636 50
		För arbetets tillsyn, oförutsedda fall m.m. tillägges c:a 10 % av arbetskostnaden				63 50
		<u>S u m m a</u>				700 -
		<u>S a m m a n d r a g.</u>				
		Norra företaget				8000 -
		Södra företaget				700 -
		<u>S u m m a</u>				8700 -

Åsen den 24 mars 1933.

C. B. Carlson.

Bestyrkes å tjänstens vägnar

C. B. Carlson

20/4 34

Förteckning

Över fastigheter och deras ägare, till vilkas anpart i kostnaderna för torrlägningsföretagen i Torp, Åsen, Kvatroneröd, Högen, Myre Nedre och Backa i Grinneröds socken, Göteborgs och Bohus län, lån från statens avdikningslånefond sökes:

Torp	⁴ 1	1/8	mtl. ägare: Harald Hermansson.
"	⁵ 1	1/8	" " : " "
Åsen	¹ 1	1/2	" " : Nils Olsson.
~~Högen~~	~~¹ 1~~	~~1/4~~	~~" " : Gösta Cedergren.~~
Myre Nedre	¹³ 1	1/4	" " : Nils Olsson.
Backa	² 1	1/4	" " : Johannes Johansson.
"	³ 1	1/4	" " : Grinneröds församling.
"	⁴ 1	1/4	" " : " "
Kvatroneröd	¹¹ 1	1/16	" " : Johan Nilsson.

Göteborg den 16 november 1933.

Marsson

*Styrning med blä beteckning
utförd av Kungl. Lantbruksstyrelsen
R*

1934 den 3 aug.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans för-
månerätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Torrläggning av mark tillhörande hemmanen Torp,
Åsen m.fl. i Grinneröds socken av Göteborgs och Bohus län.

Lån 4.060 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl.
Maj:ts beslut den 20 april 1934.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående det-
samma upptagna fastigheter.

Socken, by och hem- man	Mantal	Register- nummer	Ägare
<u>Grinneröds socken</u>			
Torp	1/8	4 1	Harald Hermansson
"	1/8	5 1	D:me
Åsen	1/2	1 13	Hjls Olsson
Myre Hedre	1/4	1 2	D:me
Backa	1/4	1 3	Johannes Johansson
"	1/4	1 4	Grinneröds församling
"	1/4	1 11	" "
Kvatroneröd	1/16	1	Johan Nilsson

Stockholm den 3 augusti 1934.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

Godk. 19/7 1935 665
ink. 34

naturshapsseminariet

2685

ink. 34

21251

DIARIE Nr
K LANTBRUKSSTYRELSEN
26 OKT. 1934

Bevis

Över verkställd avsyning av arbetena för företag avseende vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Torp, Åsen m.fl. i Grinneröds socken, Göteborgs och Bohus län.

Planen fastställd den 20 april 1934.

Statsunderstöd: bidrag från anslaget 1933-1934 till torrlägningsföretag, ägnade att motverka arbetslösheten: 3840:- kronor.

Lån från avdikningslånefonden 4060:- kronor.

Kontrakt antaget den 3 augusti 1934.

Arbetstid till den 1 september 1935.

Vid den 22 innevarande oktober verkställd avsyning av arbetena för företaget ifråga befunnos dessa arbeten utförda i god överensstämmelse med den fastställda planen och förty av beskaffenhet att förordas ~~xx~~ till godkännande.

Göteborg den 25 oktober 1934.

P. Karlson



665/34

Till Kungliga Lantbrukstygelsen 24340
Stockholm.

DIARIE Nr

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

1 DEC. 1934

Överläraren härmed verkliga berättelsen på
urtdikningsföretaget Ing Åren Strålsområd
n fl. i Grönneröds socken Göteborgs och
Bohus län.

Åren Gunnarskile den 30.11.34
Inb Ölsön

Ljungskile den 193.....

Protokollutdrag från
sammankådet angående fristig-
ning av mark tillhörande hemmanen
Torp Åsen m. fl. den 15 april 1933

2: 1

Till styrelseledamöter utsågs herrar Nils Olsson
Åsen, Gösta Ledsjöen Bastebröcker och Harald
Hermansson Torp.

2: 4

Till att jäkera dagens protokoll utsågs Johannes
Johansson Bocker och John Nilsson Skatkonerod
Jäkrat Tom Åsen
Johannes Johansson Nils Olsson
John Nilsson

Rätt utdraget ur protokollet intygar
Åsen Ljungskile den 30.5.34
Nils Olsson

665/34

DIARIE Nr 13952
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
17 JUL. 1934

Att arbetena för vattenavledningsföretaget i Torp, Åsen, Kvatröneröd, Högen, Myren Nedre samt Backa i Grinneröds socken, Göteborgs och Bohus län havapåbörjats i enlighet med den för företaget fastställda planen varder härmed intygat.

Göteborg den 16 juli 1934

O. Carlsson
Lantbruksingeniör.

Räkning

den

19

Kostnad för utbildningsföretaget
 Inp. från m. fl. i Gunnarströmen Debet
 till

Gunnarströmen och grändvägen 8/12. 34	Syreförsämringskostnad	524	49	v
	Kostnad för utbildning om skibils	10	9	09 v
	Utbildning, kontrollansynning	80	-	v
	Centrepensumman	454	8	- v
	Post telefon	20	-	v
	Annor	12	-	v
	Ränta	75	-	v
	7 bankbesök (bil 5.5 km) 6.5 kr	35	-	v
	Skyltbesökskostnaden 3.5 kr 30 kr	90	-	v
	Försämring till skolskolan för ansynning	30	-	v
	Försämring för bokföring utlämning och tillägg av arbetet	150	-	v
	Summa till	5673	58	v