



Akt nr:
O-E1a-0192

AU\$O-E1a-0192

90
198

665
34

0 2-0192

DIARIE Nr 9872
K LANTBRUKSSTYRELSEN
22 MAJ 1934

KONTRAKT.

(Arbetslöshetsföretag).

Sedan Kungl. Maj:t den

20 april 1934

för

torrläggning av mark tillhörande hemmanen Torseröd, Tanum Östergården
m.fl. i Tanums socken av

GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄN

1 h. huvud - 2 h. b. b.

under föreskrift, att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från
Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödet användning, som Kungl. Maj:t kan
komma att föreskriva, beviljat dels ett *lån* av tvåtusenfyrahundraåttio (2.480)

kronor att utgå från *statens avdikningslånefond*

och dels ett *statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet av tvåtusenettihundratjugo
(2.120)

kronor att utgå från *anslaget för 1933/1934 till torr-*

läggningsföretag, ägnade att motverka arbetslösheten, ävensom fastställt en av *statens*
lantbruksingenjör C.B. Carlson

vid syneförrättning år 1933

upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, *h* ~~ha~~ undertecknade, som av
vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~förtroendeman~~ för företaget,

med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl.

Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ~~jag~~ ^{vi} för egen del samt å
vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag ~~a~~ och förbind ~~a~~ ^{oss} ~~mig~~.

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fast-
ställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må
efter framställning besluta,

att, vid äventyr att bidragsrätten må kunna av Kungl. Maj:t förklaras förverkad, utan
uppskov igångsätta företaget,

att fullborda arbetet till den 1 september 1935,

2010-8 0
att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget,

att eljest på anfordran lämna de uppgifter rörande företagets utförande, som i särskild ordning må föreskrivas,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{OSS} mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skeff från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Tammam den 14 Maj 1934.
Ludvig Larsson ägar 1/2 mant Larsen Östing
Erik Johansson " 7/16 " Kläns
Henrik Andersson " 1/4 " Torsväd 13

Att Ludvig Larsson i Tammam Erik Johansson i
Kläns och Henrik Andersson i Torsväd.

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Karl Ottarson

Kalle Carlsson

Adress Långskärr

Adress Buar

Med stöd av Kungl. brevet den 20 april
1934 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 25 maj 1934.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar



Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

0 2*0192

9872

STYRELSEN
22 MAJ 1934

Vattenavlopp
genom ägor hörande till hemmanen
TORSERÖD samt
TANUM ÖSTERGÅRDEN och TANUM ÖDEGÅRDEN
i Tanums socken,
Göteborgs och Bohus län.
1933.

Anskrift:

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 20 april 1934
fastställd till eftermäteln vid arbetets utförande.


Stockholm den 4 maj 1934.

På Kungl. Landtmåtsstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Bestyrelses ä Tjänstens vägnar:

W. Karlsson

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

Avskrift:.

Betänkande

ifråga om vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Torseröd samt Tanum Östergården och Tanum Ödegården i Tanums socken, Göteborgs och Bohus län, avgivet till frågan om företagets understödjande med bidrag och lån av statsmedel.

Samtliga delägare i företaget äro bidrags- och lånesökande.

L ä g e: Förenämnda hemmans ägor äro belägna mellan 8 och 9 kilometer nordväst om Tanums kyrka samt 1-2 kilometer söder om Kragenäs station å Bohusbanan. Å vidstående översiktskarta äro det område, om vars bättre torrläggning är fråga, till läge och ungefärlig utsträckning utmärkt med gul färbeteckning.

B e s k a f f e n h e t: Till övervägande del hävdas området ifråga såsom åker om än med svårighet på grund av tidtals inträffande översvämningar och högt grundvatten i jorden, vilka olägenheter i första hand hava sin grund i otillräckliga dimensioner hos det avlopp, som har att avleäa vattnet. Jordmånen består mestadels av 0,3-0,4 m. torvmylla på gyttja, å viss del av 0,2-0,3 m. mylla på sandblandad lera. Inom ägor till Ödegården är en trakt av torvjordsnatur, som ännu icke undergått odling.

A r e a l: Den av arbetena för avloppets förstoring i torrläggningshänseende berörda marken innefattar en areal av 14,305 hektar, av vilka 10,730 har utgöres av åker och 3,575 har av äng och odlingsmark.

F ö r u n d e r s ö k n i n g o c h f ö r s l a g: Vid syneförrättning enligt vattenlagen har undersökning av avlopp och mark ägt rum, förslag till

avloppets förstoring uppgjorts, båtnad och kostnad beräknats samt deltagningsskyldigheten i kostnaderna för företaget reglerats. Mot förrättningen och därvid meddelat utlåtande hava besvär ej anförts, såsom framgår av närslutet diariibevís.

V a t t e n a v l e d n i n g: Avloppets nederbürdsområde och till avrinning kommande vattenmängder och övriga faktorer, å vilka förslaget till avloppets förstoring vilar, äro angivna i förenämnda utlåtande. Dimensioner och lutningar hava utmärkts å profil- och sektionsritningarna öfver avloppet.

B å t n a d: Genom det ifrågavarande avloppets förstoring har båtnaden för den mark, som erhåller möjlighet till bättre torrläggning, uppskattats till ett värde av 6021:29 kronor, varvid båtnaden för marken till Tanum Ödegården härletts ur förutsättningen $\frac{3400;75}{x} = \frac{2784;41}{1334;41}$ d.v.s. att båtnaden genom upptagandet av hela avloppssträckan A-B-C-D förhåller sig till båtnaden genom förstoringen av allenast sträckan A-B-C (företagets omfattning) liksom kostnaden för A-B-C-D till kostnaden för A-B-C.

K o s t n a d: Kostnaden för förstoringen av sistnämnda sträcka, jämte den del av kostnaden för ombyggnad av trummoroch bro för öfverfart, som icke åvilar ågarne till dessa byggnader ävensom ersättningar för markupplåtelse och intrång har beräknats till 4930:- kronor.

Kostnaden för syneförrättningen och utredningen om statsunderstödet uppgår till sammanlagt 415:96 kronor.

S t a t s u n d e r s t ö d: Förhållandet mellan kostnad och båtnad inom

företaget d.v.s. $\frac{5345:96}{6021:29}$ leder till relativtalet 0,89. Med den vid beräkning av bidrag från statens avdikningsanslag tillämpade normen skulle företaget kunna understödjas med bidrag från nämnda anslag till belopp svarande mot 46,15 procent av kostnaden för företagetförrättning och utredning. Bidraget skulle alltså kunna utgöra $(4930:- + 415:96) \frac{46,15}{100}$ eller i jämnat tal 2460:- kronor. Därjämte skulle företaget kunna understödjas med lån från avdikningslånefonden med belopp svarande mot förenämnda kostnader med avdrag för bidraget från avdikningsanslaget eller i avjämnat tal 2880:- kronor.

A r b e t s t i d: Enligt utlåtandet från syneförrättningen böra arbetena för företagen vara bragta till slut senast vid 1935 års utgång.

H a n d l i n g a r m.m.: Betänkandet åtföljes av: Översiktskarta, kostnadssammandrag, förteckning över lånesökandenas fastigheter, protokoll från sammanträde angående val av styrelse, diariibevis, avskrift av syneförrättningshandlingar, kopia av ritningar i två blad samt arvodesräkningar.

Göteborg den 25 augusti 1933.

O.B. Carlson.

Kostnadssammandrag.

Vattenavledningen, enligt vid syneförrättningen

verkställd beräkning	kronor	$\frac{4190:-}{4930:-}$
----------------------------	--------	-------------------------

<u>Syneförrättningen</u> , enligt räkning	"	338:13
---	---	--------

Utredning om statsunderstödet, enligt räkning ..	"	<u>77:83</u>
--	---	--------------

Summa kronor	$\frac{4605:96}{5345:96}$
--------------	---------------------------

Göteborg den 25 augusti 1933.

C.B. Carlson.

Minuteringen vidtagen av Huvud. Lantbruksstyrelsen

Förteckning

Över fastigheter och deras ägare, till vilkas anpart i kostnaderna för torrlägningsföretaget i Torseröd samt Tanum Östergården och Tanum Ödegården i Tanums socken, Göteborgs och Bohus län, lån från statens avdikningslånefond sökes:

Torseröd	² 1	1/4 mtl. ägare: Matilda Sörensson,
"	³ 1	1/4 " " : Henrik Andréén,
Tanum Ödegården	¹ 6	1/4 " " : David Claussons arvingar,
" Östergården	⁵ 7	1/12 " " : Ludvig Larsson.

Göteborg den 25 augusti 1933.

P. Karlsson

sen med hänsyn till nu gällande arbets- och materialpriser.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 4605 kronor 96 öre.

Stockholm den 4 maj 1934.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Protokoll fört vid sammanträde med delägarne
uti dikningsföretaget å Torseröd, Tannams öster och
ödegård hållet å Tannam tisdagen den 18 Juli 1933.

§ 1.

Närvarande voro samtliga uti företaget berörda ägare.

§ 2.

Företogs val av styrelse och utsågs till denna Herrar Ludvig Larsson,
Tannam; Ernst Johansson, Klätta och Hendrick Andersson, Torseröd.

Till sammankallande och ordförande uti denna styrelse utsågs Ludvig
Larsson i Tannams Östergård, Kragenäs, Box 6.

§ 3.

Till att justera dagens protokoll valdes Viktor Nicklasson, Tannam och
Matilda Sörensson, Torseröd.

Tannam Anno som vid mötet.

Ludvig Larsson.

ordf.

Justeras. Viktor Niklasson, Matilda Sörensson.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

Carlsson

Avskrift:

Protokoll vid syneförrättning i fråga om vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Torseröd, Tanum Östergården och Tanum Ödegården i Tanums socken, Göteborgs och Bohus län.

§ 1.

Den 9 juni 1933 i Tanum Östergården.

Närvarande: lantbruksingenjören C.B. Carlson, förrättningsman;

Evert Wounsch i Gisleröd och

Karl Olsson i Falkeröd, godemän;

Carl Larsson i Tanum Västergården och

Matilda Sörensson, ägare till 1/4 mtl. Torseröd, sökande till företaget samt

Henrik Andréson, ägare till 1/4 " "

Ludvig Larsson, " " 1/12 " Tanum Östergården,

Oskar Davidsson, delägare i 1/4 " " Ödegården

Ernst Johansson i Klätta såsom förmyndare för Alfred Julius Davidsson,

delägare i 1/4 mtl. Tanum Ödegården, enligt företedda förmynderskapsprotokoll av den 29 augusti 1932 och den 6 mars 1933.

Viktor Nicklasson i Ödegården såsom ombud, enligt fullmakt för

Maria Davidsson, delägare i 1/4 mtl. Tanum Ödegården,

Einar Karlsson, ägare till 1/3 " Buar

§ 2.

Efter verkställd förundersökning upprättade profil- och sektionsrit-

ningar över det vattenavlopp, om vars förstoring var fråga, företeddes tillika med nivåkarta över den mark, som i torrlägningshänseende funnits beroende av detta avlopp.

Sedan sökanden Carl Larsson upplyst därom att han försålt sin fastighet 1/12 mtl. Tanum Östergården till Ludvig Larsson och denne sistnämnde sålunda inträtt i Carl Larssons ställe såsom sökande till företaget, förklarade Ludvig Larsson och Matilda Sörensson att de önskade avloppet vidgat och fördjupat i sådan omfattning att möjlighet till ändamålsenlig torrläggning av och trygghet mot översvämning för de låglänta fälten utmed avloppet å deras fastigheter kunde ernås samt förpliktelse för ägare till mark, som rönte båtnad genom dessa arbeten, att deltaga i kostnaderna för företaget.

På fråga huruvida ägarne till Tanum Ödegården 1/4 mtl., vars ägarer gränsade intill Ludvig Larssons fastighet i Tanum Östergården och vore för sin avvattning beroende såväl av avloppet genom Östergården som det genom Ödegården voro benägna att i samband med förstoringen av avloppet från och genom sökandenas fastigheter få även avloppet genom Ödegården upptaget på sätt att jämväl marken till denna fastighet kunde erhålla möjlighet till nöjaktig torrläggning, förklarade den närvarande ägaren samt förmyndaren och ombudet för frånvarande ägare till fastigheten ifråga att de icke önskade att arbetena för avloppssträckan genom Ödegården sammanfördes med dem, som tarvades för torrläggning av marken till sökandenas fastigheter.

För upplåtelse av mark till avloppets vidgning och för intrång genom

schaktningsmassornas uppläggande framställde Henrik Andréén i Torseröd anspråk på ersättning, vid vilket förhållande Ludvig Larsson och Matilda Sörensson menade att ersättning för markupplåtelse och intrång utefter hela den till förstoring ifrågakommande sträckan finge beräknas och gäldas. I detta sammanhang upplyste Carl Larsson därom att vid laga skifte å ägor till Tanum mark avsattes till 3 alnars bredd för avloppet ifråga och ville hålla före att vid skiftet av ägor till Torseröd mark av likartad omfattning kommit till avsättning. Därest avloppet å någon sträcka var smalare än 3 alnar, borde enligt Larssons mening ersättning för markupplåtelse ej utgå för mera än vad som måste upplåtas utöver sagda bredd.

Av förekommande broar och trummor för vägar och överfarter å avloppet finge en å vardera av fastigheterna i Torseröd och en å ägor till Tanum Östergården, ombyggnad enligt fastighetsägarnes mening ske på gemensam bekostnad.

Efter sålunda förda förhandlingar vart det ifrågakommande avloppet föremål för besiktning och marken utmed samma för undersökning och uppskattning. Under tiden härför tillstädeskom Hedda Emilia Nicklasson i Tanum Ödegården, i vilken fastighet hon ägde del, och tillkännagav att hon var ense med övriga delägare i fastigheten därom att avloppssträckan genom Ödegården icke borde komma till upptagande i samband med sträckan genom Östergården och Torseröd.

Förslag till nämnda avloppssträckors vidgning och fördjupning vart efter slutförd undersökning uppgjort samt kostnaden för och båtnaden genom arbetenas utförande beräknade.

Utlåtande i ärendet vart så meddelat och tillhörande längder uppläste i sammandrag.

Att förvara företaget rörande handlingar och ritningar utsågs Ludvig Larsson i Tanum Östergården pr Kragenäs, åt vilken jämväl uppdrogs att i föreskriven ordning kalla delägarne till sammanträde för val av styrelse för företaget, varefter förrättningen förklarades avslutad.

Dag som ovan

C. B. Carlson.

Evert Wounsch.

Karl Olsson.

Resolution.

Översändes till lantbruksingenjören i Göteborgs och Bohus län samt Älvsborgs läns norra del, som förordnas att i laga ordning verkställa i bilagda handling omförmäld förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Göteborg, i landskansliet, den 8 januari 1931.

Oscar von Sydow.

Ewald Lindow.

Till Konungens Befallningshavande i Göteborgs och Bohus län.

Undertecknade anhålla härmed om förordnande för behörig person att jämlikt bestämmelserna i 10 kap. vattenlagen verkställa syneförrättning i avseende å företag med ändamål att medelst vidgning och fördjupning av vattenavlopp torrlägga mark hörande till hemmanen Tanum Öster- och Östergård, Torseröd och Buar i Tanums socken och härad.

Företaget förmenas beröra mark hörande till följande fastigheter:

1/12 mtl.	Tanum Östergård,	ägare: undertecknad Larsson,
1/4	" " Ödegård	" : David Olausson,
1/4	" Torseröd	" : undertecknad Matilda Sörensson
1/4	" "	" : Henrik Andresen
1/3	" Buar	" : Ejnar Karlsson,

Samtliga ägares postadress är Kragenäs.

Tanum och Torseröd pr Kragenäs den 20 december 1930.

Carl Larsson,

Mathilda Sörensson.

Kungörelse.

I avseende å företag med syfte att medelst vidgning och fördjupning av vattenavlopp torrlägga mark hörande till hemmanen Buar, Torseröd samt Tanum Östergård och Tanum Ödegård i Tanums socken handlägges syneförrättning jämlikt 10 kap. vattenlagen vid sammanträde hos Häradsdomaren Carl Larsson i Tanum Östergård fredagen den 9 juni 1933 kl. 9,30 f.m., då vederbörande sakägare hava att komma tillstädes för utförande av sin talan. Å företaget kunna jämväl vägar för samfällt och enskilt bruk å ägorna till förenämnda hemman komma att beröras. Bäteborg den 16 maj 1933.

G. B. Carlson.
Lantbruksingeniör.

Kungörelsen utsänd till Pastorsämbetet den 16 maj samt införd i Tidningen Norra Bohuslän den 23 maj 1933, varjämte kallelser utsänts den 23 maj 1933 till:

Häradsdomaren Carl Larsson,

Tanum Östergård,

Kragenäs.

Lantbrukaren David Olausson,	Tanum Ödegård,	<u>Kragenäs.</u>
Fr. Matilda Sörensson,	Torseröd,	"
Lantbrukaren Henrik Andréén,	"	"
" Ejnar Karlsson,	Buar,	"

betygar: C.B. Carlson.

samt den 2 juni 1933 till:

Lantbrukaren Ludvig Larsson,	Tanum Östergård,	"
" Viktor Nicklasson,	" Ödegård,	"
" Oskar Davidsson,	Unneröd,	<u>Överby.</u>
" Ernst Johansson,	Klätta,	<u>Sannäs.</u>
Fröken Maria Davidsson,	Borgmästaregården,	<u>Lidingö l.</u>

betygar: C.B. Carlson.

Fullmakt

Härmed befullmäktigas innehavaren att vid syneförrättning jämlikt 10 kap. vattenlagen i avseende å företag med syfte att medelst vidgning och fördjupning av vattenavlopp torrlägga mark hörande till hemmanen Buar, Torseröd samt Tanum Östergård och Tanum Ödegård i Tanums socken i alla avseenden företräda mig och föra min talan; godkännande jag ombudets åtgärder.

Lidingö den 2 juni 1933.

Maria Davidsson.

Bevittnas: Elin Ullman, Riri Norman.

Utlåtande

ifråga om vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Torseröd samt Tanum Östergården och Tanum Ödegården i Tanums socken, Göteborgs och Bohus län.

Å den över avdikningsområdet upprättade nivåkartan är det till vidgning och fördjupning ifrågakommande loppet till läget utmärkt med tvänne jämnlöpande röda linjer samt betecknat med A-B-C.

Från avdikningsområdet fortledes vattnet i nordlig riktning i en bäck, som vid Kragenäs mynnar ut i saltsjön.. Ifrågavarande avlopp är sålunda beläget mellan Örekilsälven och Strömsån med nr 110/111.

Vid den plats omkring 90 meter söder om gränsen mellan Buar och Torseröd, där ett tilllopp stöter till västerifrån, och mellan vilken plats och nämnda gräns arbetena med avloppets förstoring funnits böra begynna för ernående av det med företaget åsyftade ändamålet tillrinner vatten från ett omkring 2,2 kvadratkilometer stort nederbördsområde, bestående såväl av odlade fält som av berg och glest trädbevuxen mark. Med hänsyn till den topografiska gestaltningen, bevuxenheten samt nederbörds mängden i trakten kan avrinningen vid flödestillfällen skattas till 440 liter och medelavrinningen till 33 liter i sekunden, vilka tal härleda sig från en tillrinning av 200 och 15 liter resp. i sekunden från varje kvadratkilometer av området i medeltal. För sträckan B-C utgör nederbördsområdet allenast c:a 0,2 kvadratkilometer och avrinningen enligt förestående medelsiffror 40 å 3 liter i sekunden.

Med beaktande av dessa avrinningsmängder, av lutningsförhållanden

och jordarter samt av sökandenas krav på torrläggning av den vattensjuka marken till deras fastigheter utmed avloppet har förslag till avloppets förstoring uppgjorts och innebär en bottenbredd av 0,50 m. å sträckan A-B, 0,30 m. å sträckan B-C, en släntlutning av 1:1,5 å sträckan A-8+50, 1:1,25 från 8+50 till B samt 1:1 från B till C samt bottenlutning minst 0,5:1000.

I ett dylikt avlopp har flodvattenmängden beräknats avrinna vid vattendjup icke överstigande 0,75 meter och medelvattenmängden vid omkring 0,20 meters vattenstånd.

Avloppets bottenläge har valts med hänsyn till markens torrlägningsbehov. Efter genomfört företag ernås möjlighet till minst 1,0 meters torrläggning av lägst liggande fält samt trygghet mot översvämning.

Av företaget berörda broar och trummor för vägar över avloppet äro för trånga eller för grunda och kräva förty ombyggnad i samband med avloppets förstoring. Under förutsättning av lodräta landfästen, nedförda under avloppets bottenplan vid platsen för byggnaden bör avståndet mellan fästena vara minst 1,20 meter för byggnader å sträckan A-B och minst 0,8 meter å sträckan B-C. Profil- och sektionsritningar över avloppet angiva lutningar och dimensioner och ritningar till trummor dessa byggnaders konstruktion.

För utrönande av den båtnad, som uppstår för den av vatten besvärade marken genom avloppets upptagande har uppskattning i detta hänseende jämlikt stadgandena i 10 kap. 60 § vattenlagen ägt rum och resultatet av den-

na uppskattning införts i en ~~xxx~~ detta utlåtande bifogad längd, upptagande jämte beskrivning och arealuppgift markens värde före och efter företaget samt dess båtnadsvärde. I avseende å marken inom ägor till Tanum Ödegården har uppskattning ägt rum under förutsättning att avloppssträckan C-D genom denna fastighet även bleve föremål för upptagande i sådan omfattning att jämväl marken ifråga kunde ernå möjlighet till ändamålsenlig torrläggning.

Enär förefintliga lutnings- och övriga förhållanden äro av den art att något område inom torrläggningssamfälligheten icke kan torrläggas för en mindre kostnad i förhållande till båtnaden därest annat område icke ingått i samfälligheten äro arbetena för möjliggörandet av torrläggning av marken utmed sträckorna A-B, B-C och C-D att betrakta såsom ett företag, för vilket skäl till avdelningsbildning för jämkning i deltagningsskyldigheten enligt 7:24 icke föreligger.

I kostnaden för sträckorna A-B-C och C-D hava ägarne till marken utmed dessa sträckor att deltaga i förhållande till värdet av båtnaden för samma mark, enligt värderingslängden. Enär ägarne till Tanum Ödegården icke äro sökande till företaget och icke önskat förena sig med sökandena samt på grund härav sträckan C-D icke kan ingå såsom ett led i det planerade företaget får för utrönande av den anpart, med vilken denna fastighets ägare hava att deltaga i kostnaderna för sträckan A-B-C från den sålunda beräknade anparten i kostnaden för sträckan A-B-C-D dragas kostnaden för sträckan C-D, varefter återstående belopp utgör den andel, varmed nämnda fastighet deltagar i den beräknade kostnaden för den till utföran-

de ifrågakommande sträckan A-B-C.

I förhållande till den på detta sätt uträknade anparten i den beräknade kostnaden för det till sist nämnda sträcka begränsade företaget fördelas den verkliga kostnaden för denna sträcka. I upprättad kostnadsfördelningslängd är förestående uträkning utförd och delaktigheten efter angiven grund jämväl uttryckt medelst procenttal, vilka skola gälla vid kostnadernas fördelning.

Till kostnad för företaget räknas schaktningskostnad, kostnad för ombyggnad av broar och trummor till den del denna kostnad icke enligt nedan faller på vägens eller byggnadens ägare samt ersättning för markupplåtelse och intrång.

Vid det förhållandet att ombyggandet av de broar och trummor över avloppet, i vilka sten ingår såsom huvudbeståndsdel, medför minskning i kostnaden för underhållet av byggnaderna hava vederbörande väghållningsskyldige eller vägägare jämlikt bestämmelserna i 7 kap. 18 § vattenlagen att bidra till de av ombyggnaden föranledda kostnaderna med belopp, svarande mot minskningen i underhållskostnaden, vilket belopp med avseende till byggnadernas beskaffenhet skattas till hälften av ombyggnadskostnaden för nämnda byggnader. Då ombyggandet av förefintliga träbroar icke medför något minskat underhåll men väl en förbättring av byggnaderna, vilken kan anses motsvara den ökade underhållskostnaden, faller kostnaden för ombyggandet av denna broar helt och hållet på företaget.

För upplåtelse av mark till avloppets vidgning gäldas ersättning med belopp, svarande mot den i anspråk tagna markens värde före företaget.

För intrång genom schaktningsmassornas uppbäggande på åker eller äng ut-

med sträckan 3+50 - 4+40 m. gäldas ersättning med ett såom skäligt an-
sett belopp av 0,40 kronor och å övriga sträckor, där åker mötar ^{och äng} med
0,25 kronor för varje till uppschaktning kommande kubikmeter. För mas-
sor, som upplägges på mossmark och vilka icke orsaka något intrång, ut-
gives ingen ersättning. Enligt förestående grunder uträknade ersätt-
ningsbelopp äro införda i en till detta utlåtande fogad längd och till-
godoräknas beloppen vid kostnadernas slutliga fördelning.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle understi-
ga femton kronor och skall förty icke utgivas.

Kostnaden för syneförrättningen gäldas av delägarne i förhållande
till deras anpart i kostnaderna för företaget. Om så erfordras förskju-
tes kostnaden för förrättningen av sökandena.

Underhållet av den till upptagande ifrågakommande avloppssträckan
bestrides av delägarne efter samma grunder, som ovan bestämts för del-
tagandet i kostnaderna för deras upptagande.

Broar och trummor underhållas av den eller dem, som haft att vid-
makthålla befintliga byggnader.

I avseende å företaget bestämmes jämlikt 10 kap. 62 § vattenlagen:
att företaget skall utföras i överensstämmelse med det förslag, varom
avhandlas i detta utlåtande;

att för avloppet uppgrävd jord och sten skall läggas minst en meter
från avloppets kanter och med en lutning mot dessa icke skarpare än 1:1;

att schaktningsmassorna i regel uppläggas åt den sida, från vilken de ta-
gits;

att för dagvattnets fria avrinnande från angränsande fält öppningar med slänt 1:1 anordnas i upplagda jordsträngar, vid svackor i markytan och i övrigt på minst var 40:de meter, varjämte tillstötande diken ej få igenfyllas med jord;

att tilläventyrs inträffande ras oförtövat avhjälpas och medelst förstärkning av botten och sidor om så erfordras;

att landfästen och däck till trummor byggas av kilad sten i gott förband och glacinen utmed vägtrumman vid 3+86 m. av minst 0,25-0,30 meters tjock sten samt bron vid 7+43 m. av friskt virke, samtliga byggnader enligt ritningar;

att trumman vid 10+00 m. uppföres å rustbädd av trä samt avloppets sidor invid trumman ifråga beklädas med torv, som pinnas fast;

att arbetena för företagets utförande bära, överlåtas till därför skickad person, med vilken kontrakt om utförandet enligt bestämmelserna i detta utlåtande bör upprättas;

att samma förfaringssätt bör komma till användning vid framtida rensningar av avloppet;

att arbetena må begynna så fort detta utlåtande vunnit laga kraft samt böra vara bragta till slut senast vid 1935 års utgång och efter färdigställandet avses av lantbruksingeniör;

att å åker och äng upplagda massor bära vara bortförda eller utspridda senast fem år efter vattenlavledningsarbetenas slutförande samt

att åverkan å avloppet genom betande kreatur avhjälpes genom vederbörande markägares försorg och på hans bekostnad.

Därest talan mot förrättningen eller detta utlåtande finnes påkallad.

må denna talan föras vid Västerbygdens Vattendomstol, till vilken besvär-
ren, för att komma under prövning, skola vara ingivna inom sextio dagar
från nedanskrivna dag och därvid vara iakttaget vad i 11 kap. 85 § vat-
tenlagen är stadgat i avseende å besvärers ingivande och handlingars avläm-
nande.

Tanum Östergården den 9 juni 1933.

C.B. Carlson.

Evert Wounsch,

Karl Olsson.

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	0/10
<u>Värderingslängd.</u>																

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigrens nummer	Ägare och ägobeskrivning
Torseröd	1 ³	1/4		<u>Henrik Andréson.</u>
			7	betesmark
			8	"
			9	åker, 0,3-0,4 m. torvmylla på gyttja ö sand
			10	" " " "
			11	" 0,2-0,3 m. " "
			12	" 0,3-0,4 m. " "
			13	" " " "
			14	" 0,4-0,5 m. " "
			15	" " " "
			16	" 0,3-0,4 m. " "
			17	" 0,2-0,3 m. mylla på sand och lera
			18	" " " " "
			19	" 0,3-0,4 m. torvmylla på gyttja
			20	betesmark " " "
			21	avlopp
				S u m m a
Torseröd	1 ²	1/4		<u>Matilda Sörensson.</u>
			22	åker, 0,3-0,4 m. torvmylla på gyttja
			23	" " " "
			24	" " " "
			25	" 0,2-0,3 m. " "
			26	" 0,3-0,4 m. " "
			27	väg
			28	avlopp
				S u m m a
Tanum Östergården	7 ⁵	1/12		<u>Ludvig Larsson.</u>
			29	åker, 0,3-0,4 m. torvmylla på gyttja
			30	" " " "
			31	" " " "
			32	" " " "
			33	" " " "
				överföres

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
			05,5					950	52	25	1000	55	-	2	75	
			04,5					"	42	75	"	45	-	2	25	
11,0								1300	143	-	1400	154	-	11	-	
23,0								"	299	-	"	322	-	23	-	
15,0								"	195	-	1600	240	-	45	-	
51,0								850	433	50	1500	765	-	331	50	
49,0								"	416	50	"	735	-	318	50	
21,0								750	157	50	"	315	-	157	50	
21,5								700	150	50	"	322	50	172	-	
43,0								900	387	-	"	645	-	258	-	
06,5								1300	84	50	1600	104	-	19	50	
19,0								"	247	-	"	304	-	57	-	
12,5								800	100	-	1500	187	50	87	50	
			10,0					900	90	-	1000	100	-	10	-	
							11,5									
2	72,5		20,0				11,5		2898	50		4394	-	1495	50	
	44,5							800	356	-	1500	667	50	311	50	
	46,0							650	299	-	"	690	-	391	-	
	04,0							850	-	34	-	"	60	-	26	-
	09,5							1000	95	-	"	142	50	47	50	
	16,0							800	128	-	"	240	-	112	-	
							02,0									
							04,0									
1	20,0						06,0		912	-		1800	-	888	-	
	63,0							600	378	-	1500	945	-	567	-	
	85,0							550	-	467	50	"	1275	-	807	50
	13,0							750	97	50	"	195	-	97	50	
	38,5							600	231	-	"	577	50	346	50	
	18,5							800	148	-	"	277	50	129	50	
2	18,0								1324	-		3270	-	1948	-	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
				Överfört
			34	äng, 0,3-0,4 m. torvmylla på gyttja
			35	" " " "
			36	tomt, trädgård,
			37	väg
			38	avlopp
				S u m m a
Tanum Ödegården	¹ 6	1/4		<u>David Olaussons arvingar.</u>
			39	åker, 0,3-0,4 m. torvmylla på gyttja
			40	" " " "
			41	" " " "
			42	" " " "
			43	" " " "
			44	" " " "
			45	" " " "
			46	" " " "
			47	" " " "
			48	" " " "
			49	" " " "
			50	odl.mark torvfjord och gyttja, tuvig 8 busk- bev.
			51	" " " " " "
			52	" " " " " träd- bev.
			53	" " " " " busk- bev.
			54	" " " " " "
			55	" " " " " "
			56	" " " " " "
			57	äng, " " "
			58	" " " "
			59	mosse, högt, ngt. buskar
			60	avlopp
				S u m m a

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och ödlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
2	18,0								1324	-		3270	-	1948	-	
			05,0					950	47	50	1500	75	-	27	50	
			03,5					1000	35	-	"	52	50	17	50	
	05,0							1500	75	-	1800	90	-	15	-	
							08,0									
							08,0									
2	23,0		08,5				16,0		1479	50		3487	50	2008	-	
	55,5							600	333	-	1500	832	50	499	50	
	27,0							750	202	50	"	405	-	202	50	
	51,0							650	331	50	"	765	-	433	50	
	56,0							1050	588	-	"	840	-	252	-	
	69,0							850	586	50	"	1035	-	448	50	
	18,0							800	144	-	"	270	-	126	-	
	13,5							1250	168	75	"	202	50	33	75	
	74,0							900	666	-	"	1110	-	444	-	
	20,5							750	153	75	"	307	50	153	75	
	31,0							950	294	50	"	465	-	170	50	
	42,0							800	336	-	"	630	-	294	-	
			72,0					500	360	-	600	432	-	72	-	
			71,0					450	-	319	50	500	355	-	35	50
			22,0					250	55	-	300	66	-	11	-	
			20,0					350	70	-	400	80	-	10	-	
			51,0					650	331	50	800	408	-	76	50	
			30,0					350	105	-	400	-	120	-	15	-
			43,5					450	195	75	500	217	50	21	75	
			15,5					600	93	-	1200	186	-	93	-	
			04,0					1000	40	-	"	48	-	8	-	
							1	58,0								
							24,5									
4	57,5	3	29,0				1	82,5	5374	25		8775	-	3400	75	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
				<u>S a m m a n d r a g.</u>
Torseröd	1 ³	1/4	7-21	Henrik Adrésen vvvv.....
"	1 ²	1/4	22-28	Matilda Sörensson v.....
Tanum Östergården	7 ⁵	1/12	29-38	Ludvig Larsson
" Ödegården	6 ¹	1/4	39-60	David Olaussons arvingar S u m m a

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	% /10
2	72,5		20,0				11,5		2898	50		4394	-	1495	50	
1	20,0						06,0		912	-		1800	-	888	-	
2	23,0		08,5				16,0		1479	50		3487	50	2008	-	
4	57,5	3	29,0			1	82,5		5374	25		8775	-	3400	75	
10	73,0	3	57,5			2	16,0		10664	25		18456	50	7792	25	
Tanum Östergården den 9 juni 1933.																
C.B. Carlson,				Evert Wounsch,				Karl Olsson,								

Ersättningslängd

vid företag avseende vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till
hemmanen Torseröd & Tanum Östergården och Ödegården i Tanums socken,
Göteborgs och Bohus län.

Hemman	Reg. nr.	Man- tal.	Ägare.	E r s ä t t n i n g f ö r								Summa ersätt- ning.			
				markupplåtelse				intrång.							
				m ²	å	kr.	kr.	ö.	m ³	å	ö	kr.	ö.		
				<u>Avloppssträckan A-B-C.</u>											
Torseröd	3 1		1/4 Henrik Andréson	440	0,145	63	80	1550	25	387	50				
				1360	0,095	129	20	420	40	168	-	748	50		
"	2 1		1/4 Matilda Sörensson	420	0,09	37	80	520	25	130	-	167	80		
Tanum Ös- tergården	5 7		1/12 Ludvig Larsson	530	0,07	37	10	610	25	152	50	189	60		
			S u m m a	2750		267	90	3100		838	-	1105	90		
				<u>Avloppssträckan C-D (utföres ej).</u>											
Tanum Öde- gården	1 6		David Olaussons arvingar	1280	0,075	96	-	1250	25	312	50	408	50		
Tanum Östergården den 9 juni 1922.															

Tanum Östergården den 9 juni 1933-

C.B. Carlson.

Kostnadsförslag

till vattenavlopp för terrällgning av mark hörande till hemmanen Törseröd,
Tanum Östergården och Tanum Ödegården i Tanums socken, Götterbergs och Bo-
hus län.

Läge.	Längd i me- ter.	Arbete, jordmån m.m.	An- tal	Å kro- nor.	Kost- nad.		Summa kost- nad.	
					kr.	ö	kr.	ö
1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.	
		<u>Avloppssträckan A-B-C.</u>						
1+65-3+30	165	Schaktning av sand och gyttja med stubbar och rötter kubm.	120	1,25	150	00		
3+30-4+40	110	Schaktning av sand och grus blandad lera med stubbar, röt- ter och något sten	420	1,75	735	-		
4+40-5+30	90	Schaktning av gyttja "	410	0,60	246	-		
5+30-7	170	" av sand ö lera, ngt. sten "	860	0,90	774	-		
7-8+60	160	" " " " " " "	750	"	675	-		
8+60-10+6	146	Schaktning av gyttja "	540	0,60	324	-		
3+86		Stentrumma för byväg enl. ritn. Längd 3,5 m. Genomlopp 1,2 x 1,2 m Beräknad kostnad 550:-kr., varav hälften åvilar företaget				275	-	
7+43		Ågövägsbro av trä				120	-	
10		Stentrumma för byväg enl. ritn. Längd 3,5 m. Genomlopp 0,8 x 0,8 m. Beräknad kostnad 350:-kr., varav hälften åvilar företaget För oförutsedda fall, tillsyn m.m. tillägges o:a 10% Ersättning för markupplåtelse och intrång enl. särskild längd				175	-	
						350	10	
						1105	90	4930 -
		överföres						4930 -

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Överfört				4930 -
		<u>Avloppssträckan C-D. (utföres ej)</u>				
10+6-12	194	Schaktning av torvj. och gyttja kubm.	390	0,60	234 -	
12-13+68	168	" " " " " "	310	"	186 -	
13+68-15+10	142	" " " " "				
		ngt. rötter	260	0,75	210 -	
15+10-16+46	136	Schaktning av torvj. och gyttja "	270	0,60	162 -	
15+5		Stentrumba för ågoväg. Längd 3,5 m. genomlopp 0,6 x 0,6 m.			150 -	
		För oförutsedda fall, arbetets till- syn m.m. tillägges c:a 10 %			99 50	
		Ersättning för markupplåtelse och intrång enl. särskild längd			408 50	1450 -
		<u>Summa</u>				6380 -

640

Tanum Östergården den 9 juni 1933.

C.B. Carlson.

Kostnadsfördelningslängd.

Hemman	Reg- nr.	Man- tal.	Ägare
Torseröd	³ 1	1/4	Henrik Andrésen
"	² 1	1/4	Matilda Sörensson
Tanum Östergården	⁵ 7	1/12	Ludvig Larsson
" Ödegården	¹ 6	1/4	David Olaussons arvingar
			S u m m a

Ägo- figu- rer.	Båtnads- värde.		Andel i beräknad kostnad för avloppssträckorna						Andel i verkliga kost- naden för fö- retaget. A-B-C.	Andel i för- rätnings- kostnaden.	
			A-B-C och C-D.		C-D		A-B-C.				
	kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.	%	kr.	ö.
7 - 21	1495	50	1224	46			1224	46	24,83		
22 - 28	888	-	727	06			727	06	14,75		
29 - 38	2008	-	1644	07			1644	07	33,35		
39 - 60	3400	75	2784	41	1450	-	1334	41	27,07		
	7792	25	6380	-	1450	-	4930	-	100,00		

Tanum Östergården den 9 juni 1933.

C.B. Carlson,

Evert Wounsch,

Karl Olsson.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

C. Carlson

665/34

Beris.

DIARIE N^o 10168

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

25 MAJ 1934

Till Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Luckholm.

Skämd kan vi på begäran av
Styrelsen för Lantbruksnäringsförening
av mark tillhörande hemmanen Torseröd,
Tannans Östergården m. fl. i Tannans
socken Götterbogs och Bohuslän.
Intyga att ifrågakomande Lantbruksnärings
förening har på begäran den 13^{de} Junij 1934.

Tannan och Buar den 25 Maj 1934.

Carl. Larsson
orr. Tannan Nagraås

Einar Karlsson
orr. Buar. Nagraås.

20/4 34

24741

Förteckning

DIARIE Nr

K. LANFÖRLIKSSTYRELSEN

5 SEP 1933

Över fastigheter och deras ägare, till vilkas anpart i kostnaderna för torrlägningsföretaget i Torseröd samt Tanum Östergården och Tanum Ödegården i Tanums socken, Göteborgs och Bohus län, lån från statens avdikningslånefond sökes:

Torseröd	² ✓ 1	1/4 mtl. ägare: Matilda Sörensson,
"	³ ✓ 1	1/4 " " : Henrik Andréén,
Tanum Ödegården	¹ ✓ 6	1/4 " " : David Olaussons arvingar,
" Östergården	⁵ ✓ 7	1/12 " " : Ludvig Larsson.

helly m. Göteborg den 25 augusti 1933.

W. Carlsson

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förvärfvätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Torrläggning av mark tillhörande hemmanen Torseröd, Tanum Östergården m.fl. i Tanums socken av Göteborgs och Bohus län.

Lån 3.480 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts beslut den 20 april 1934.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående dessamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Reg.n:r	Ägares namn
<u>Tanums socken.</u>			
Torseröd	1/4	2 1	Matilda Sörensson
"	1/4	3 1	Henrik Andréson
Tanum Östergården	1/4	1 6	David Claussens arvingar
" Östergården	1/12	5 7	Ludvig Larsson

Stockholm den 1 juni 1934.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

A. Smith

P. M.

D. Nr 19442/34

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: Torrläggning av mark tillhörande hemmanen Torseröd, Tanum
Östergården m.fl. i Tanums socken av

Göteborgs och Bohus län

Arb. plan: 20 april 1934

Kontrakt: 25 maj 1934

Fullbordas: 1 september 1935

Statsbidrag: 2.120 kronor

Lån: 2.480 kronor

Beräkn. kostnad: 4.605:96 kronor

Tillstyrkt utbet. d. 1/6 34 av statsbidrag: 700 kr.
av lån: 800 kr.

Utfört arbete enligt st.lbr.ing. G.B. Carlson den 24/9 1934

~~4.721:86~~ kr. = c:a 89 %

0.80.2'120: 1700
700
1'000

0.80.2'480: 2'000
800
1'200

Ordf. i arb. styrelsen

Ende-intressent

Rekv. bifogad

Hemmansägaren Ludvig Larsson, Tanum Östergård,

Box 6, Kragasnäs,

av statsbidrag 1'000 kr.

Tillstyrkes till utbetalning

av lån 1'200 kr.

Stockholm den 10/10 1934

665
34

DIARIE Nr 7753
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
13 APR. 1935

Till Kungl. Lantbruksstyrelsen
Göteborg. Lockholm

Ärnad begärda räknoskaper
för Fouläggningssällskapet i Hemman-
nen Torsvåg Tannans Östergårdar
m:pl. i Tannans socken Göteborgs
och Bohus län.

Till entreprenörerna för grävning Tannans m.m. enligt kontrakt den 14/5-1934.	3000:-
Beräkna för upptagade grävlosser till delägarna uti sällskapet	1105: 90
Arvodesräkning vid grävningen	338: 13
Kostnad för bidragsansökan	82: 83
" " " " för rättningar	33: -
Posten Telefon i Stampelarsgiften	21: -
<u>Summa Kronor:</u>	<u>4579: 86</u>
	4580, 86

Tannan den 11 april 1934.
Ludvig Larsson Henrik Andersson
Erik Johansson 10. kort. 4605.96
Styrelsen

Ärnad erkännes att vi understeknade en-
treprenörerna bekommit oranstående entreprenads-
summan kr. 3000:- dock med undantag av inestående
20% som skulle inestå till sällskapet godkänds.

Tannan den 11 april 1935.
Hjalmar Carlsson Karl Ottarson
John Johansson
Svanskad och godkänd 15/4. 35
Forsman.

Ingen inbetalning

665/34
Godk. 29/4 1935

6898

K. LANTBRUKSSTYRELSEN
2 APR. 1935

220

Bevis

Över verkställd avsyning av arbetena för vattenavlopp genom ägor till hemmanen Torseröd, Tanum Östergården m.fl. i Tanums socken, Göteborgs och Bohus län.

Planen fastställd den 20 april 1934.

Statsunderstöd: lån från avdikningslånefonden 2480:- kronor.

bidrag från avdikningsanslaget 2120:- kronor.

Arbetstid till den 1 september 1936.

Kontrakt antaget den 25 maj 1934.

Vid den 23 mars 1935 av undertecknad verkställd avsyning av arbetena för företaget ifråga befunnos dessa arbeten utförda i nära överensstämmelse med den fastställda planen och företaget förty av beskaffenhet att förordas till godkännande.

Göteborg den 1 april 1935.

W. Carlsson

