



Akt nr:

O-E1a-0193

AU\$O-E1a-0193

9/10 70 ab.
499

302
24

0 1-0193

DIARIE Nr 22836
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
13 NOV. 1934

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 5 oktober 1934 för
torrläggning av mark till hemmanen Tveteborg och Tvet Östergård i
Tegneby socken av

GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄN

1 h. h. 1 h. h.

under föreskrift, att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från
Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödet användning, som Kungl. Maj:t kan
komma att föreskriva, beviljat dels ett lån av ettusenfemtio (1.050)

kronor att utgå från **statens avdikningslånefond**
och dels ett **statsbidrag** utan återbetalningsskyldighet av niohundranittio (990)

kronor att utgå från **statens avdikningsanslag**,
ävensom fastställt en av **statens lantbruksingenjör C.B. Carlson**
vid syneförrättning år 1932 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag,
hava undertecknad ~~e~~, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~förtroende~~
~~man~~ för företaget, företagets samtliga intressenter med

Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt,
varigenom vi jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtaga
och förbind oss mig.

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fast-
ställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må
efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1936,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruks-
styrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget;

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} ~~mig~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Tretberg fr Taulbod den 2/11 1934.
Niklas Johansson äger till $\frac{1}{4}$ mtl Tretberg 1,3
Ivar N. Johansson äger till $\frac{1}{8}$ mtl Tretberg 1,8 och $\frac{1}{10}$ mtl Tret Östergård 3,2
Josef Isaksson äger till $\frac{1}{4}$ " Tretberg 1,5
August Johansson " " $\frac{3}{16}$ " Tret Östergård 3,4
 $\frac{1}{4}$ " " " " 3,5

Att Niklas Johansson Ivar Johansson Josef Isaksson
och August Johansson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Gust. N. Johansson

Adress

Rön. Taulbod

Ellen Johansson

Adress

Rön. Taulbod.

Med stöd av Kungl. brevet den 5 oktober

1934 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 23 november 1934.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Carl Gustaf

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.


0 1•0193

22836

DIARIE Nr

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

13 NOV 1934



Auskunft:

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 5 oktober 1934 fast-
ställt till efterättaren vid arbetets utfrående.

Stockholm den 19 oktober 1934.


P:^o Kungl. Landtmätsstyrelsens ägare.

Albert Smith.

Protokoll & tjänstens ägare:

W. H. H. H.

Översiktskarta



Skala 1:100000.

Avskrift:

Betänkande

i fråga om vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Tveteberg och Tvet Östergård i Tegneby socken, Göteborgs och Bohus län, avgivet till frågan om företagets understödjande med statsmedel.

L ä g e: Förenämnda hemmans ägor äro belägna omkring 3 kilometer sydväst om Tegneby kyrka och är det område, om vars torrläggning är fråga, till ungefärligt läge utmärkt å vidstående översiktskarta med gul färg.

B e s k a f f e n h e t: De lågt belägna delarna utmed bäcken, som genomflyter området, äro tidtals översvämmade och kunna för den skull användas allenast såsom ängs- och betesmark. De högre belägna delarna brukas såsom åker om än med svårighet på grund av högt grundvatten i fälten. Jordmånen såväl å ängarna som å åkern är av ypperlig beskaffenhet och består av 0,2-0,7 m. mylla och slamjord på lera.

A r e a l: Området innefattar 1,342 hektar åker och 2,197 hektar äng, tillhoppa 3,539 hektar.

U n d e r s ö k n i n g m.m.: Vid syneförrättningen enligt vattenlagen har undersökning av avlopp och mark ägt rum, förslag till vattenavledningen uppgjorts, kostnad och båtnad beräknats samt deltagningsskyldigheten reglerats. Mot förrättningen och därvid meddelat utlåtande hava enligt ~~xx~~ vad närslutet bevis anger besvär ej anförts. I utlåtandet är omnämnt avloppets nederbördsområde, till avrinning beräknad vattenmängd, samt lutningar och dimensioner å avloppet, vilka senare jämväl återgivits å profil- och sektionsritningarna över avloppet.

B å t n a d: Genom avloppets upptagande i föreslagen omfattning har båtnad för den i torrlägningshänseende berörda marken uppskattats till ett värde av 2477 kronor 60 öre.

K o s t n a d: För avloppets upptagande har kostnaden jämte ersättning för markupplåtelse och intrång beräknats till 2130:- kronor.

A r b e t s t i d: I utlåtagandet har bestämts att arbetena bära vara bragta till slut vid 1933 års utgång.

S t a t s u n d e r s t ö d: Samtliga delägare i företaget hava förklarat att de önska erhålla såväl bidrag som lån av statsmedel till bestridande av kostnaderna för företaget. Dessa kostnader med inberäkning av utgifter för ^{(-ning och} ~~förrätt~~ utredning ~~om~~ stadsunderstödet belöpa sig till 2377 kronor 60 öre. Enär förhållandet mellan båtnadsvärde och kostnad utgör 0,96, skulle, enligt tillämpad norm för bidrag från avdikningsanslaget, detta bidrag kunna utgöra 48,6 % av kostnaden, d.v.s. i jämnat tal 1150:- kronor. Till återstående delen av kostnaden, utgörande 1220:- kronor i jämnat tal, skulle lån från avdikningslånefonden kunna beviljas.

H a n d l i n g a r m.m.: Betänkandet åtföljes av: Översiktskarta, förteckning över låntagare, diariibevis angående besvär mot syneförrättningen, avskrift av syneförrättningshandlingar, kopia i ett blad av ritningar samt arvodesräkningar. Göteborg den 4 november 1932.

C.B. Carlson.

Förteckning

Över fastigheter och deras ägare . till vilkas anpart i kostnaderna
för torrlägningsföretaget i Tveteberg och Tvet Östergård i Tegneby
socken, Göteborgs och Bohus län, lån från statens avdikningslånefond
söktes:

Tveteberg	³ 1	1/4 mtl. ägare Nicklas Johansson,
"	⁵ 1	1/4 " " Josef Isaksson,
"	⁸ 1	1/8 " " Ivar Johansson,
Tvet Östergård	² 3	1/2 " " " "
" "	⁴ 3	3/16 " " August Johansson,
" "	⁵ 3	1/4 " " " "

Göteborg den 4 november 1932.

C. Karlsson

Kostnadssammandrag.

1/ Vattenavledningen, enligt vid syneförrättningen verkställd beräkning	kronor	1793:50 ^{*)} ~~2166:—~~
2/ Syneförrättningen, enligt räkning	"	199:86
3/ Utredningen om statsbidrag och lån, enligt räkning "		<u>47:74</u>
Summa kronor		<u>2041:10</u> ~~2377:60~~

Göteborg den 4 november 1932.

C. B. Carlson.

**) Minskningen vidtagen av Kungl. Lantbruksstyrelsen med stöd av frätidda räknor och angående frätaget.*

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för frätaget beräknats till 2041 kronor 10 öre.

Stockholm den 19 oktober 1934.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Acetynas & fäntens vägnar:

Avskrift:

Protokoll vid syneförrättning i fråga om
vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till
hemmanen Tveteberg och Tvet Östergård i Tegneby
socken, Göteborgs och Bohus län.

§ 1.

Den 11 december 1931 i Tveteberg.

Närvarande: lantbruksingenjören C.B. Carlson, förrättningsman;

Samuel Jakobsson i Kallefors och

Julius Andersson i Bräcke, godemän;

Nicklas Johansson,	ägare till	1/4	mtl.	Tveteberg	1	3
--------------------	------------	-----	------	-----------	---	---

Josef Isaksson,	"	"	1/4	"	"	1	5
-----------------	---	---	-----	---	---	---	---

sökande till företaget samt

Ivar Johansson,	ägare till	1/8	"	"	1	8
-----------------	------------	-----	---	---	---	---

och	"	"	1/2	"	Tvet Österg.	3	2
-----	---	---	-----	---	--------------	---	---

och såsom ombud, enligt fullmakt för

August Johansson,	ägare till	3/16	"	"	"	3	4
-------------------	------------	------	---	---	---	---	---

och	"	"	1/4	"	"	"	3	5
-----	---	---	-----	---	---	---	---	---

§ 2.

Efter verkställd förundersökning upprättade profil- och sektionsritningar över det vattendrag, om vars rätning, vidgning och fördjupning var fråga, företeddes jämte nivåkarta över den av vatten besvärade marken utmed bäcken å sökandenas fastigheter och angränsande fastigheter i Tveteberg och Tvet Östergård. Därjämte företeddes handlingar angående ägoutbyte emellan

Tveteberg och Tvet Östergård upprättade år 1931 tillika med protokoll inför ägodelningsdomaren i Orusts och Tjörns domsaga den 30 oktober samma år med uppgift att ägoutbytet ifråga och den i samband därmed verkställda gränsbestämningen blivit till framtida efterrättelse fastställda.

Sökandena ävensom Ivar Johansson i Tvet förklarade att det ifrågasatta upptagandet av vattenavloppet lämpligen borde ske i den sålunda fastställda gränsen mellan Tveteberg å ena sidan och Tvet Östergård å andra alltifrån fallbrottet i bergpartiet mellan Tvet 1³ och Tvet Östergård 3⁴, där arbetena med upptagandet finge börja, och upp till trumman för allmänna vägen, där denna korsade vattendraget å ägorna till Tveteberg 1⁵ och Tvet Östergård 3².

Beträffande denna vägtrumma upplystes av Ivar Johansson att den varit föremål för ombyggnad i samband med vägens breddning och höjning på 1890-talet. Någon ändring av vägens eller trummans läge vid dessa arbeten förekom dock ej.

Ledamöten i Orusts vägstyrelse, Johan Pettersson i Bräcke, som tillstädeskommit, förklarade att han icke hade något emot att loppet i vägtrumman fördjupades till sådan omfattning att byggnadens bestånd dock ej äventyrades och att kostnaden för fördjupningen och förstärkning medelst stensättning i botten, om sådan befanns nödig, utgjordes av de väghållningsskyldige. Mot vägtrummans fullständiga ombyggande på de väghållningsskyldiges bekostnad, vilket ifrågasattes från torrlägningsintressenternas sida, ställde sig Hr. Pettersson avvisande med den förklaringen att trumman i befintligt skick var tillfyllest för vägtrafiken och att vid sådant

förhållande ombyggnadsplikt icke kunde föreligga för de väghållningsskyldige.

Under dessa omständigheter förklarade Josef Isaksson i Tveteberg och Ivar Johansson i Tvet att de för närvarande icke ställde anspråk på vägtrummans sänkning utan nöjde sig med den torrläggning av marken uppströms vägen, som kunde ernås medelst avloppets upptagande nedan om vägen och den fördjupning av loppet genom vägen, som kunde ske utan fara för vägtrummans bestånd. Något arbete i avdikningsväg ovanför allmänna vägen påkallades ej.

Trumma för utfartsvägen från Tveteberg finge enligt de närvarandes mening ombyggas på gemensam bekostnad enligt Ivar Johanssons uppfattning dock i vad det avsåge huvudmannen August Johanssons intresse allenast på bekostnad av dem, som beforo vägen ifråga.

För upplåtelse av mark till avlopp samt för intrång genom schaktningsmassornas uppläggande ansågo de närvarande att ersättning borde beräknas och tillerkännas vederbörande fastighetsägare.

§ 3.

Avlopp och mark blevo föremål för besiktning, varvid den nya gränsen mellan Tveteberg och Tvet inmättes och inlades på nivåkartan över avdikningsområdet, och marken jämväl för undersökning för båtnadens beräkning, varpå tillkännagavs att, sedan denna beräkning utförts, förslag till vattenavledningen uppgjorts och kostnaden beräknats, resultatet av dessa arbeten skulle föreläggas intressenterna vid sammanträde, kungjort i stad-

gad ordning. Dag som ovan

C.B. Carlson.

Samuel Jakobsson, Julius Anderson.

§ 4.

Den 28 juli 1932 i Tveteberg.

Närvarande: förestående synemän och nedanskrivne sakägare:

Nicklas Johansson i Tveteberg.

Josef Isaksson i "

August Johansson i Tvet Östergård samt

Ivar Johansson i " "

§ 5.

Förslag till vattenavloppets upptagande och till vad därmed ägde sammanhang företeddes och väckte ingen erinran.

I fråga om trumman för utfartsvägen från Tveteberg voro de närvarande ense därom att kostnaden för ombyggnaden borde drabba allenast vägens ägare och icke torrlägningsintressenterna. Ägare till vägen ifråga uppgavs vara de närvarande fastighetsägarna i Tveteberg.

Utlåtande i ärendet vart så meddelat och värderingslängdens sammandrag uppläst.

Att förvara företaget rörande handlingar och ritningar utsågs Nicklas Johansson i Tveteberg pr Tavlebord.

Samtliga intressenter, närvarande, förklarade att de tillsammans skulle utgöra styrelse för företaget.

Förrättningen förklarades härefter avslutad. Dag som ovan

C.B. Carlson,

Julius Anderson,

Samuel Jakobsson.

Resolution.

Översändes till lantbruksingeniören i Göteborgs och Bohus län samt Älvsborgs läns norra del, som förordnas att i laga ordning verkställa i bilagda handling omförmälda förrättning för torrläggning av mark hörande till hemmanen Tveteberg och Tvet Östergård i Tegneby socken; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Göteborg i landskansliet den 11 november 1929.

På Länsstyrelsens vägnar:

E. Centervall,

G. Hård af Segerstad.

Till Kungl. Maj:t Befallningshavande i Göteborgs och Bohus län.

Då vår ansökan till Kungl. Maj:t Befallningshavande angående torrläggning av vattensjuk mark icke var så fullständig som fordras, så får vi härmed försöka förtydliga densamma.

Företagets beskaflenhet är fördjupning och rätning av i ansökningsen omnämnda bäck så att vattnet vid regnperioder icke översvämmer markerna, och att åkerjorden därintill må kunna täckdikas, och anhålla vi att Kungl. Maj:ts Befallningshavande måtte förordna om lämplig person att företaga syn för detta ändamål i enlighet med vattenlagens bestämmelse.

Något vattenområde, än som nu nämnts förekommer icke och de fastigheter som beröras av företaget äro förutom undertecknade med vardera 1/4 mantal Tveteberg följande: Ivar N. Johansson i Tvet med 1/2 mtl. Tvet Östergård och 1/8 mtl. Tveteberg, August Johansson i Tvet med 1/2 mtl. Tvet Österg. och möjligen Hugo Vilhelm Olsson i Tvet med 1/8 mtl. Tveteberg väl beroen-

de på en blivande förrättningsmans uppfattning därom.

Alla här uppräknade har liksom undertecknade Taflebord till postadress.

Tveteberg den 15 oktober 1929.

Nicklas Johansson,

Josef Isaksson.

Till Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Göteborgs och Bohus län.

Härmed får vi vördsamt anhålla om syn enligt vattenlagen för torrläggning av vattensjuk mark.

Då för åstadkommande härav en bäck, som bildar råskillnad emellan hemmanen Tveteberg och Tvet Östergård, belägna i Tegneby socken, behöver fördjupas, utvidgas och rätas, och då denna bäck, ehuru i förändrad riktning, enligt vår mening alltfortfarande bör utgöra gräns emellan ovannämnda hemman, så fordra vi, att ägoutbyte samtidigt med en blivande torrläggning må äga rum. Tveteberg den 29 juni 1929.

Niklas Johansson, ägare till 1/4 mtl. Tveteberg.

Josef Isaksson,

" " 1/4 " "

50 Sk.D./29

Rätt avskrivet betygar: Nils Björkman.

Kungörelse.

Beträffande företag, som avser rätning, vidgning och fördjupning av en bäck för torrläggning av mark hörande till hemmanen Tveteberg och Tvet Östergården i Tegneby socken, handlägges syneförrättning jämlikt 10 kap. vattenlagen vid sammanträde hos lantbrukaren Nicklas Johansson i

Tveteberg fredagen den 11 december 1931 kl. 11,15 f.m., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av företaget kan jämväl allmänna vägen mellan Tegneby och Nösund samt utfartsväg från Tveteberg komma att beröras. Göteborg den 16 november 1931. C.B. Carlson.

Kungörelsen utsänd till pastorsämbetet i Tegneby församling den 19 november samt införd i Handelstidningens Veckoblad den 21 november 1931, varjämte underrättelse om tid och plats för sammanträdet avlämnats å posten den 20 november 1931 till:

Lantbrukaren Niklas Johansson,	Tveteberg,	Tavlebord.
" Josef Isaksson,	"	"
" Stefanus Olsson,	"	"
" August Johansson,	Tvet,	"
" Ivar Johansson,	"	"
" Hugo Vilhelm Olsson,	"	"

Orusts härads vägstyrelse, dess ordförande, Ludvig Berntsson, Varekil.

betygar: C.B. Carlson.

Kungörelse.

I avseende å företag med ändamål att medelst rätning, vidgning och fördjupning av en bäck torrlägga mark hörande till hemmanen Tveteberg och Tvet Östergården i Tegneby socken, handlägges syneförrättning jämlikt 10 kap. vattenlagen vid sammanträde hos lantbrukaren Nicklas Johansson i

Tveteberg torsdagen den 28 juli 1932 kl. 11.15 f.m., då vederbörande sak-
ägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av företaget kunna jämväl allmänna vägen mellan Tegneby och Nösund
samt utfartsvägen från Tveteberg komma att beröras. Göteborg den 6 juli
1932. C.B. Carlson.

Kungörelsen utsänd till panstorsämbetet i Tegneby församling den
6 juli samt införd i Handelstidningens Veckoblad den 12 juli 1932

betygar: C.B. Carlson.

Härmed befullmäktigas min broder Ivar Johansson i Tvet, att vid
sammanträde i dag beträffande handläggning av ärende som avses i 10 kap.
vattenlagen föra min talan och i alla hänseenden bevaka min rätt. Som här-
med försäkras. Tvet den 11 dec. 1931. August Johansson.

Bevittnas av: Gunnar H. Olsson, Agnes Andersson.

Utlåtande

ifråga om vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen
Tveteberg och Tvet Östergård i Tegneby socken, Göteborgs och Bohus län.

Det avlopp, om vars förstoring och rätning är fråga, är en mindre
bäck, som framrinner i sydlig huvudriktning genom ägor till förenämnda
hemman och fortsätter öster ut till Kalföfjärden. Bäckens ifråga hör allt-
så till nederbördsområdet mellan Göta älv och Bäveån med nr 108/109.

Vid utflödet ur området, vilket sker omkring 450 meter söder om den

plats mellan Tegneby och Nösund där allmänna vägen korsar bäcken, avledes genom denna vattnet från ett omkring 3,0 kvadratkilometer stort område, till övervägande del bestående utav åkerfält samt mestadels kala berg. Med avseende härtill, till områdets topografiska karaktär och till nederbörds mängden i trakten kan flodvattenmängden härledas från en avrinning av omkring 300 liter i sekunden och sommarmedelvattenmängden från en avrinning om c:a 15 liter i sekunden från varje kvadratkilometer av området ifråga.

Dessa avrinningstal leda till en flodvattenföring av 0,9 kubm. och en sommarmedelvattenföring av 0,045 kubm. i sekunden.

Med beaktande av dessa vattenföringar, av förekommande lutningsförhållanden och jordarter samt markens torrlägningsbehov för åkerkultur, har förslag till bäckens upptagande blivit uppgjort. Detta förslag innebär att bäcken i sitt reglerade lopp erhåller en bottenlutning av minst 5:1000 en bottenbredd av 0,3 meter och slänt 1:1,5. Bottenläget är så valt att vid inträdande medelvattenstånd i avloppet, möjlighet till ändamålsenlig torrläggning av marken kan ernås.

I ett enligt detta förslag uppgrävt avlopp har ovan angivna flodvattenmängd beräknats kunna avrinna vid vattendjup icke överstigande 0,75 meter och medelvattenmängden vid vattenstånd mellan 0,15 och 0,20 meter.

Arbetena med avloppets upptagande avslutas vid trumman för allmänna vägen medelst stensättning i ett därstädes uppkommet stalp till säkerställande av vägtrummans bestånd. Den stensättning i botten av vattenloppet genom vägen, som erfordras till ytterligare säkerhet för byggnaden,

utföres genom vägstyrelsens försorg och på de väghållningsskyldiges be-
kostnad samt på sätt förslaget åtföljande ritning utvisar.

Trumman för utfartsvägen från Tveteberg bör vid ombyggandet erhålla
vattenlopp om 1,0 x 1,0 x 3,5 m., enligt ritning.

Å den över området upprättade nivåkartan är avloppets läge i rätad
sträckning utmärkt med tvänne jämnlöpande röda linjer samt betecknad:
punkten för arbetenas början med A och punkten för arbetenas slut med B.
Avloppets mittellinje sammanfaller med gränslinjen mellan Tveteberg och
Tvet Östergård.

Den båtnad, som genom avloppets upptagande kan förväntas uppstå för
marker, om vilkas torrläggning är fråga, har med tillämpning av de i 7
kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder uppskattats och resultatet av denna
uppskattning införts i en detta utlåtande bifogad längd. Området är en
torrläggningssamfällighet, för vilken något hänförande till särskilda av-
delningar för jämkning i kostnadshänseende icke är påkallat. Ägarna till
de särskilda fastigheterna hava förty att deltaga i kostnaderna för före-
taget i förhållande till värdet av båtnaden för den till fastigheten hö-
rande marken, sådant detta värde blivit uträknat i förenämnda längd, i
vilken anparten efter denna grund jämväl uttryckts medelst procenttal.

Till kostnad för företaget räknas förutom schaktnings- och sprängnings-
kostnad jämväl kostnad för befestningen av stalpet invid allmänna vägen
vid B.

Enligt åtagande av ägarne till fastigheterna i Tveteberg bekostas om-

byggnaden av trumman för utfartsvägen från Tveteberg av dessa fastigheters ägare.

Underhållet av avloppet bestrides efter samma grund, som ovan bestämts för deltagandet i dess upptagande. Trumman för utfartsvägen från Tveteberg underhålls av dem, som haft att vidmakthålla den befintliga byggnaden.

För upplåtelse av mark till avloppet gäldas ersättning efter ett pris av 10 öre för varje i anspråk tagen kvadratmeter. För intrång genom schaktningsmassornas uppläggande gives likaledes ersättning och med ett såsom skäligt ansett belopp av 30 öre för varje till uppschaktning kommande kubikmeter massa. Enligt dessa grunder beräknade ersättningar finnas upptagna i en längd, bifogad detta utlåtande, och tillgodoräknas beloppen de ersättningsberättigade vid kostnadernas slutliga fördelning.

Avgift, varom förmåles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle understiga tio kronor och skall ej erläggas.

Kostnaden för syneförrättningen gäldas av delägarne i företaget i förhållande till deras anpart i kostnaden för företaget.

I fråga om företaget bestämmes enligt 10 kap. 62 § vattenlagen:

- 1/ att företaget, innefattande upptagande av avloppssträckan A-B samt befästning av stalpet vid B, skall utföras i överensstämmelse med i detta utlåtande omnämnt förslag.
- 2/ att uppgrävd jord och sten samt uppsprängt berg skall läggas minst 1,0 meter från avloppets kanter och med en lutning mot avloppet icke skarpare än 1:1;

- 3/ att för dagvattnets avrinning öppningar med slänt 1:1 anordnas i upplagda jordsträngar vid svackor i markytan och i övrigt på minst var 40de meter;
- 4/ att tillstötande diken ej få igenfyllas med jord eller sten;
- 5/ att tilläventyrs inträffande ras oförtövat avhjälpas och nödiga förstärkningsåtgärder vidtagas.
- 6/ att stalpet vid B befästes med sten, enligt ritning.
- 7/ att arbetena för företagets utförande böra överlåtas till därför skickad person, med vilken kontrakt om utförandet i överensstämmelse med detta utlåtande bör upprättas och vilken ställer till vederhäftigheten styrkt borgen för sitt åtagandes fullgörande.
- 8/ att samma förfaringssätt bör komma till användning vid framtida rensningar av avloppet.
- 9/ att arbetena må begynna omedelbart efter det detta utlåtande vunnit laga kraft samt böra vara bragta till slut vid 1933 års utgång.
- 10/ att arbetena böra avsynas av lantbruksingeniör.
- 11/ att jord och sten, upplagd på mark, lämpad för odling, bör vara undanskaffad senast fem år efter vattenavledningsarbetenas avslutande.

Därest talan mot förrättningen och detta utlåtande finnes påkallad, må denna talan föras vid Västerbygdens Vattendomstol, till vilken besvärén, för att komma under prövning skola, med iakttagande av vad i 11 kap. 85 § vattenlagen härom stadgas vara ingivna inom sextio dagar från nedanskrivna dag. Tveteberg den 28 juli 1932. C.B. Carlson, Julius Anderson, Samuel Jakobsson.

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	o/ o
V ä r d e r i n g s l ä n g d .																

Socken, hemman	Registreringsnummer	Mantel	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
				<u>S a m m a n d r a g.</u>
Tveteberg	1 ³	1/4	1.2	Nicklas Johansson
"	1 ⁸	1/8	3-7, 12	Ivar Johansson
"	1 ⁵	1/4	8-11	Josef Isaksson
Tvet Östergård	3 ⁴	3/16	13-15	August Johansson
" "	3 ⁵	1/4	16-20	" "
" "	3 ²	1/2	21-24	Ivar Johansson
				S u m m a

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur	öre	för har	för ägofigur	öre			
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	22,0		52,0						828	-		1480	-	652	-	26,32
	39,0		45,2				02,5		943	-		1409	-	466	-	18,81
	31,5		46,0				05,2		865	40		1389	80	524	40	21,16
	19,5		30,0				07,5		534	-		951	-	417	-	16,83
	22,2		20,0				08,6		466	40		799	60	333	20	13,45
			26,5				04,0		288	50		373	50	85	-	3,43
1	34,2	2	19,7				27,2		3925	30		6402	90	2477	60	100,00
Tveteberg den 28 juli 1932.																
C.B. Carlson, Julius Anderson, Samuel Jakobsson.																

E r s ä t t n i n g s l ä n g d
=====

vid företag avseende vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till
Tveteberg och Tvet Östergård i Tegneby socken, Göteborgs och Bohus län.

Hemman	Man- tal	Reg. n:r	Ägare	Ersättning						Summa ersättning kr.
				för markupplåtelse			för intrång			
				kvm.	a kr.	kr.	kvm.	a kr.	kr.	
Tveteberg	1/4	1 ³	Nicklas Johansson	330	0:10	33:--	220	0:30	66:--	99:--
-"-	1/8	1 ⁸	Ivar Johansson	300	"	30:--	210	"	63:--	93:--
-"-	1/4	1 ⁵	Josef Isaksson	260	"	26:--	170	"	51:--	77:--
Tvet Österg.	3/16	3 ⁴	August Johansson	380	"	38:--	250	"	75:--	113:--
-"-	1/4	3 ⁵	-"- -"	440	"	44:--	310	"	93:--	137:--
-"-	1/2	3 ²	Ivar Johansson	70	"	7:--	50	"	15:--	22:--
Summa				1780		178:--	1210		363:--	541:--

Tveteberg den 28 juli 1932

C.B. Carlson.

K o s t n a d s f ö r s l a g

till vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till Tveteberg
och Tvet Östergård i Tegneby socken, Göteborgs och Bohus län.

Läge	Längd i met.	Arbete, jordart m.m.	Antal	å kr.	Kostnad kr.	Summa kostn. kr.
0-2+50	250	Berg kbm.	20	12:-	240:-	
		Lera med något sten o grus kbm.	50	1:20	60:-	
		"- "- "- "- "	540	0:90	<u>486:-</u>	786:--
2+50-4+60	210	"- "- "- "- "	600	0:90	540:-	
		Stenmur att bortskaffa lm.	45	0:60	<u>27:-</u>	567:--
4+54-4+60		Befästning av stälp å en sträcka av 6 met. från trumman för allmänna vägen räknat enligt rit- ning				90:--
		Ersättning för markupplå- telse och för intrång en- ligt ersättningslängden				541:--
		För oförutsett och tillsyn m.m., c:a 10% tillägg				<u>146:--</u>
					Summa Kronor	2.130:--

Tveteberg den 28 juli 1932

C.B. Carlson.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

Carlson

5/10 34

Förteckning

öfver fastigheter och deras ägare , till vilkas anpart i kostnaderna för torrlägningsföretaget i Tveteberg och Tvet Östergård i Tegneby socken, Göteborgs och Bohus län, lån från statens avdikningslånefond sökes:

Tveteberg	°	³ ✓1	1/4	mtl. ägare	Nicklas Johansson,	1
"	°	⁵ ✓1	1/4	"	Josef Isaksson,	1
"	°	⁸ ✓1	1/8	"	Ivar Johansson,	1
Tvet Östergård	°	² ✓3	1/2	"	"	1
"	"	°	⁴ ✓3	3/16	August Johansson,	1
"	"	°	⁵ ✓3	1/4	"	1

*helt
m.* Göteborg den 4 november 1932.

W. Karlsson

✓

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans för-
månerätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Terrälläggning av mark till hemmanen Tveteberg och Tvet
Östergård i Tegneby socken av Göteborgs och Bohus län.

Lån 1.050 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts
beslut den 5 oktober 1934.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma
upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Register- nummer	Ägare
<u>Tegneby socken.</u>			
Tveteberg	1/4	1 3	Nicklas Johansson
"	1/4	1 5	Josef Isaksson
"	1/8	1 8	Ivar Johansson
Tvet Östergård	1/2	3 2	Densamme
" "	3/16	3 4	August Johansson
" "	1/4	3 5	Densamme

Stockholm den 23 november 1934.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm

Godk. 23/11 1934

Lantbruksingenjören
i Göteborgs och Bohus län
samt Älvsborgs läns norra del
GÖTEBORG.

DIARIE Nr 22837
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
13 NOV. 1934

Bevis

Över verkställd avsyning av arbetena för vattenavlopp genom ägor till hemmanen Tveteberg och Tvet Östergård i Tegneby socken, Göteborgs och Bohus län.

Planen fastställd den 5 oktober 1934.

Statsunderstöd: lån från avdikningslånefonden 1050:- kronor

bidrag från avdikningsanslaget 990:- "

Kontrakt antaget den

Arbetstid till den 1 september 1936.

Vid den 18 november 1933 verkställd avsyning av arbetena för företaget ifråga befunnos dessa arbeten utförda i nära överensstämmelse med den numera fastställda planen och företaget förty av beskaffenhet att förordas till godkännande.

Göteborg den 10 november 1934.

M. Larsson

