



Akt nr:

O-E1a-0194

AU$O-E1a-0194

866
J 4

gr 5 spec 500

0 2-0194

7451

KL... KOSTYRELSEN
9 APR. 1935

KONTRAKT.

(Arbetslöshetsföretag).

Sedan Kungl. Maj:t den 31 december 1934, för torrläggning av mark tillhörande hemmanet Tveten i Mo socken av GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄN

1 h. 2 hästar

under föreskrift, att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödets användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, beviljat *dels* ett ***lån*** av tvåtusentvåhundrasextio 2.260 kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** *och dels* ett ***statsbidrag*** utan återbetalningsskyldighet av tvåtusentvåhundratrettio 2.230 kronor att utgå från ***reservationsanslaget till torrläggningsföretag, ägnade att motverka arbetslösheten,*** ävensom fastställt en av lantbruksingeniör C.B.Carlson vid syneförrättning år 1934 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha *av* undertecknad*e*, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse (~~förtroendeman~~) för företaget, _____ med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ~~jag~~ vi för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag*a* och förbind*a* ~~mig~~ oss:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att, vid äventyr att bidragsrätten må kunna av Kungl. Maj:t förklaras förverkad, utan uppskov igångsätta företaget,

att fullborda arbetet till den 1 september 1936,

7. 1934. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
101334

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget,

att eljest på anfordran lämna de uppgifter rörande företagets utförande, som i särskild ordning må föreskrivas,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta oss ~~mig~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Tvetten den 2 april 1935.

Mary Christiansson ägare till 1/3 med. Tvetten

Oskar Björk " " 1/6 " "

Herman Johansson. " " 1/3 " "

Einar Andersson " " 1/6 " "

Att Mary Christiansson, Oskar Björk, Einar Andersson och Herman Johansson gn. till sin Karl Johansson i Tvetten

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Ragnar Johansson. Gustaf Ilten

Adress Tvetten Adress Tvetten

Med stöd av Kungl. brevet den 31 december 1934 ***antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt.***

Stockholm den 17 april ***19*** 35.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

0 2*0194

7451

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
9 APR 1935

Vattenavlopp
genom ägor till hemmanet
T V E T E N.
i Mo socken,
Göteborgs och Bohus län.
1934.


Avskrift:

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 31 december 1934 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande. Stockholm den 22 januari 1935.


På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:



Översiktskarta.



Skala 1:100000.

Avskrift:

Betänkande

i fråga om vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanet Tveten i Mo socken, Göteborgs och Bohus län, avgivet till frågan om företagets understödjande med statsmedel.

L ä g e: Förenämnda hemman äro belägna omkring 3 kilometer syd-sydväst om Mo kyrka samt omkring 11 kilometer norr ut från Hällevadsholms station å Bohusbanan. Å vidstående översiktskarta äro de av vatten besvärade områdena till läge och ungefärlig utsträckning utmärkta med röd färg.

B e s k a f f e n h e t: Till övervägande del utgöres marken av åker, bestående av 0,2-0,8 m. djup mylla på sand och lera. På grund av avloppens litenhet är dock jorden besvärad av högt grundvatten och dess alstringsförmåga kan ej till fullo utnyttjas.

A r e a l: Marken inom det sydligt belägna området inrymmer 7,817 hektar åker och 0,318 hektar annan mark, tillsammans 8,135 hektar

Marken inom det nordligt belägna området inrymmer 2,470 " åker

Båda områdena tillhopa 10,605 hektar.

U n d e r s ö k n i n g, f ö r s l a g m.m.: Vid syneförrättning enligt vattenlagen hava undersökningar av avlopp och mark ägt rum, förslag till avloppens vidgning och fördjupning uppgjorts, beräkning av kostnaderna verkställts, båtnaden uppskattats, förekommande ersättningsfrågor prövats samt deltagningsskyldigheten i de särskilda företagen reglerats. Mot det vid förrättningen meddelade utlåtandet hava besvär ej anförts såsom framgår av närslutet diariibevis.

V a t t e n a v l e d n i n g: I nämnda utlåtande finnes nederbördsområdet för huvudavloppet jämte till avrinning kommande vattenmängder angivna. Profil- och sektionsritningar åskådliggöra närmare avloppens storlek och lutning.

B å t n a d: För marken inom det södra området har båtnaden genom företagets utförande skattats till ett belopp av 3541:65 kronor och för marken inom det norra området till 988:05 kronor.

K o s t n a d: Kostnaden för avloppet genom det södra området har jämte ersättning för visst intrång å ägor till Smeviken beräknats till 3200:- kronor och kostnaden för avloppet från det norra området till 820:- kronor.

A r b e t s t i d: I det vid syneförrättningen meddelade utlåtandet är föreskrivet att arbetena böra vara bragta till slut senast vid 1937 års utgång.

S t a t s u n d e r s t ö d: Samtlige delägare i företagen hava förklarat att de önska komma i åtnjutande av bidrag och lån av statsmedel till bestridande av kostnaderna för företagens genomförande. Dessa kostnader, inbegripet utgifter för syneförrättning samt för utredning om statsbidrag, belöpa sig: för företaget inom det södra området till 3622:54 kronor och för företaget inom det norra området till 928:27 kronor. Förhållandet mellan kostnad och båtnad blir för det södra företaget $\frac{3622:54}{3541:65} = 1,02$ och för det norra företaget $\frac{928:27}{988:05} = 0,94$. Med dessa relativtal och tillämpad norm vid tilldelning av bidrag från statens avdikningsanslag skulle bidraget till södra företaget kunna motsvara hälften av båtnadsvärdet eller i jämnat tal 1770:- kronor och till det norra företaget 47,90 % av

kostnaden eller i jämnat tal 440:- kronor; tillhopa 2210:- kronor. Till återstående del av kostnaderna för de båda företagen skulle lån från avdikningslånefonden kunna påräknas och till belopp, som för det södra företaget ävenledes skulle kunna motsvara hälften av båtnadsvärdet eller i jämnat tal 1770:- kronor och för det norra företaget hela kostnaden med frådrag av bidraget d.v.s 490:- kronor; tillhopa 2260:- kronor.

Företagen beröra fastigheter med synnerligen små arealer odlad jord och inga nämnvärda möjligheter till utökning av denna jord, varför det är av särdeles stor betydelse för ägarne till fastigheterna ifråga att få jorden i sådant skick att dess alstringsförmåga kan fullt utnyttjas. Den omständigheten att den beräknade kostnaden för företaget inom det södra området med tillägg av förrättnings- och utredningskostnader med en obetydlighet överskrider värdet av båtnaden genom samma företag synes mig icke vara av beskaffenhet att utgöra hinder för företagets understödjande på ovan angivet sätt.

H a n d l i n g a r m.m.: Betänkandet åtföljes av: Översiktskarta, kostnadssammandrag, förteckning över lånesökandenas fastigheter, protokoll från sammanträde för val av styrelse, diariibevis ifråga om besvär mot syneförrättningen, avskrift av syneförrättningshandlingar i ett häfte, kopia av ritningar i två blad samt arvodesräkningar.

Göteborg den 27 juni 1934.

C.B.Carlson.

Kostnadssammandrag.

1/ Företaget inom det södra området:

Vattenavledningen, enligt vid syneförrättningen verkställd beräkning	kronor	3110:- ~~3200:-~~ *	
Syneförrättnings- och utredningskostnader	"	422:54	3532:54 ~~3622:54~~

2/ Företaget inom det norra området:

Vattenavledningen, enligt vid syneförrättningen verkställd beräkning	kronor	850:- * ~~820:-~~	
Syneförrättnings- och utredningskostnader	"	108:27	958:27 ~~928:27~~
	Summa kronor		4490:81 ~~4550:81~~

Göteborg den 27 juni 1934.

C.B.Carlson.

*Minskningen vidtagen av Kungl. Lantbruksstyrelsen med stöd av från förslagsställaren inkommen ny kostnadsberäkning.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 4.490 kronor 81 öre. Stockholm den 22 januari 1935.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Förteckning

över fastigheter och deras ägare, till vilkas anpart i kostnaderna för vattenavledningsföretaget i Tveten i Mo[illegible] socken, Göteborgs och Bohus län, lån från statens avdikningslånefond sökes.

Tveten 1:2	1/3 mtl.	Ägare: Herman Johansson, Karl Oskar Johansson och Hilda Olsson.
" 1:3	1/6 "	" : Einar Andersson.
" 1:5	1/3 "	" : Oskar Christiansson.
" 1:6	1/6 "	" : Oskar Björk och hans barn.

Göteborg den 27 juni 1934.

C.B.Carlson.

Protokoll fört vid sammanträde å Tveten med sakägarna i torrläggningsföretaget därstädes, hållet den 2 april 1935.

§ 1.

Närvarande voro: Oskar Björk, Einar Andersson, Mary Christiansson och Karl Johansson.

§ 2.

Till styrelsens ordförande valdes änkan Mary Christiansson med Oskar Björk som vice ordförande.

Som suppleant i styrelsen valdes Karl Johansson.

§ 3.

Att justera protokollet utsågos: Einar Andersson och Karl Johansson.

Dag som ovan

Mary Christiansson.

Justerat: Einar Andersson, Karl Johansson.

Avskrift:

Protokoll fört vid sammanträde med sakägarna i torrläggningsföretaget i Tveten, Moo, hållet hos hemmansägaren Oskar Christiansson i Tveten den 31/5 1934.

§ 1.

Närvarande voro Herrar Oscar Christiansson, Oskar Björk, Åke Björk, Karl Johansson, Einar Andersson och Herman Johansson.

§ 2.

Samtliga sakägare hadde kallats genom särskild skrivelse till en och var.

Emot kallelsen till sammanträdet hadde ingen något att anmärka.

§ 3.

Som ordförande i styrelsen valdes Oskar Christiansson och till vice ordf. valdes Oskar Björk.

Till ledamöter i styrelsen valdes Herman Johansson och Einar Andersson samt Erik Björk som suppleant för dessa.

Till kassör valdes ordföranden Oskar Christiansson.

§ 4.

Sakägarna uppdrog åt ordf. att hänvända sig till Lantbruksingeniören med erforderliga handlingar för att utfå statslånet för arbetets utförande m.m.

§ 5.

Att justera dagens protokoll utsågs Herrar Herman Johansson och

Einar Andersson. Som ovan

Oscar Cristiansson.

Justerat: Herman Johansson, Einar Andersson.

Kville, Tanums och Bullarens häradsrätt den 31 augusti 1921 förordnar Oskar Björk i Tveten att såsom god man för utrikes vistande Hilda Josefina Olofsdotter bevaka hännes rätt och förvalta hännes lott i boet efter hännes avlidne fader Olof Andersson från Tveten av Moo socken.

På Häradsrättens vägnar:

Erik Axelson.

Rätt avskrivet betygas av: Oskar Björk.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

H Karlsson

Avskrift:

Protokoll vid syneförrättning i fråga om vatten-avlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanet TVETEN i Mo socken, Göteborgs och Bohus län.

§ 1.

Den 1 september 1933 i Tveten.

Närvarande: lantbruksingeniören C.B.Carlson, förrättningsman;

C.R.Eliasson i Björnåsen och

Oskar Segerblad i Smeviken, godemän.

Oskar Björk, delägare i 1/6 mtl. Tveten, sökande till företaget samt

Erik Björk, " " " " "

Oscar Christiansson, ägare till 1/3 mtl. Tveten,

Herman Johansson, del " i 1/3 " "

och Oskar Björk i Tveten jämväl såsom ombud för: Einar Andersson ägare till 1/6 mtl. Tveten, enligt företedd och bilagd fullmakt och även såsom god man för på obekant ort vistandes Hilda Olsson, delägare i 1/3 mtl. Tveten.

Otto Persson, ägare till 2/9 mtl. Smeviken.

§ 2.

Efter verkställd förundersökning upprättade profil- och sektionsritningar över avloppssträckorna genom sökandens fastighet och denna angränsande företeddes tillika med nivåkarta över den mark, som i torrläggningshänseende funnits beroende av avloppen ifråga. Vid tiden för undersökningen hade nämligen de i ansökningen antecknade fastighetsägar-

ne förklarat att de avsett att jämte Björk vara sökande till företaget fastän de kommit att allenast anteckna sig såsom berörda. För fullständighetens skull vart föreningshandling upprättad och undertecknad samt bilagd förrättningsakten.

Sökanden och de, som undertecknat föreningshandlingen förklarade att de önskade avloppen genom deras fastigheter förstorade till sådan omfattning att möjlighet till ändamålsenlig torrläggning av marken till deras fastigheter kunde ernås.

Den ombyggnad av befintliga broar och trummor för vägar över avloppen, vilken vore nödvändig i anledning av dessas förstoring, finge enligt fastighetsägarnes mening ske på delägarnes bekostnad.

Mark till avloppens vidgning så ock till upplagsplats för schaktningsmassorna utfäste sig ägarne till fastigheterna i Tveten att upplåta utan anspråk på ersättning.

För markupplåtelse till nämnda ändamål liksom ock för skada å växande skog hade emellertid Otto Persson i Smeviken anspråk på vederlag, som han vid besiktning av området, genom vilket avloppet ledde, sade sig skola uppgiva.

För uppskattning av den mark, som kunde väntas röna båtnad genom de påyrkade arbetena, vart undersökning verkställd. Vid denna undersökning blev ock det skogsområde inom ägor till Smeviken, varom ovan nämnts, föremål för besiktning. För det intrång och den skada, som kunde bliva en följd av avloppets rätning och förstoring över området ifråga ställde

ägaren Otto Persson krav på ersättning med tvåhundra kronor i ett för allt, vilket belopp fastighetsägarne i Tveten dock menade vara för högt och överlämnade åt synemännen att bestämma den ersättning för intrånget och skadan ifråga de kunde finna skälig.

Under tiden för undersökningen infann sig Karl Oskar Johansson i egenskap av delägare i 1/3 mtl. Tveten.

Efter slutförd undersökning tillkännagavs att förslag till vattenavledningen komme att uppgöras, kostnaden och båtnaden att beräknas varefter och sedan ersättningsfrågan prövats resultatet skulle föreläggas vid sammanträde, kungjort i stadgad ordning.

Dag som ovan

C.B.Carlson

C.R.Eliasson, O.Segerblad.

§ 3.

Den 11 april 1934 i Tveten.

Närvarande:förestående synemän och följande sakägare:

Oskar Björk i Tveten,

Oskar Christiansson i Tveten,

Herman Johansson "

Karl Oskar Johansson, "

Einar Andersson, "

Upprättat förslag till avloppens förstoring företeddes tillika med kostnadsberäkning och väckte ej någon erinran.

Utlåtande i ärendet vart så meddelat och uppskattningslängden upplåst i sammandrag.

Att förvara företaget rörande handlingar och ritningar utsågs Oskar Christiansson i Tveten pr Hällevadsholm.

Att i föreskriven ordning kalla delägarne till sammanträde för val av styrelse för företaget uppdrogs åt förenämnde Christiansson, varefter förrättningen förklarades avslutad.

Dag som ovan

C.B.Carlson, C.R.Eliasson, O.Segerblad.

Resolution.

Översändes till lantbruksingeniören i Göteborgs och Bohus län samt Älvsborgs läns norra del, som förordnas att i laga ordning verkställa i bilagda handling omförmäld förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Göteborg, i landskansliet, den 10 juli 1931.

Oskar von Sydow.

G.Hård af Segerstad.

Till Konungens Befallningshavande i Göteborgs och Bohus län.

Undertecknade få härmed anhålla om förordnande för behörig person att jämlikt 10 kap. vattenlagen verkställa syneförrättning för vidgning och fördjupning av ett avloppsdike med ändamål att torrlägga mark hörande

till hemmanet Tveten i Mo socken. Företaget kan komma att beröra följande fastigheter:

1/6	mantal	Tveten	Oskar Björk.
1/6	"	"	Einar Andersson.
1/3	"	"	Herman Johansson.
1/3	"	"	Oscar Christiansson.

Tveten den 7 juli 1931.

Oskar Björk.
Hällevadsholm.

Kungörelse.

I avseende å företag med ändamål att medelst vidgning och fördjupning av vattenavlopp bereda torrläggning av mark hörande till hemmanet Tveten i Mo socken, vilket företag jämväl kan komma att beröra ägor till hemmanet Smeviken i samma socken handlägges syneförrättning jämlikt 10 kap. vattenlagen vid sammanträde hos lantbrukaren Oscar Christiansson i Tveten fredagen den 1 september 1933 kl. 11,30 f.m., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan. Företaget kan jämväl komma att beröra såväl ägovägar som vägar för samfällt bruk inom ägor till förenämnda hemman. Göteborg den 10 augusti 1933.

C.B.Carlson.
Lantbruksingeniör.

Kungörelsen utsänd till Pastorsämbetet i Mo församling den 10 augusti samt införd i Handelstidningens Veckoblad den 15 augusti , varjämte

underrättelse om tid och plats för sammanträdet avlämnats den 17 augusti 1933 till:

Lantbrukaren	Oskar Björk,	Tveten,	Hällevadsholm.
"	Einar Andersson,	"	"
"	Herman Johansson,	"	"
"	Oscar Christiansson,	"	"
"	Otto Persson,	Smeviken,	"

betygar: C.B.Carlson.

Kungörelse.

Syneförrättningen beträffande företag med ändamål att medelst vidgning och fördjupning av vattenavlopp bereda torrläggning av mark hörande till hemmanet Tveten i Mo socken, vilket företag jämväl kan komma att beröra ägor till hemmanet Smeviken i samma socken handlägges ånyo vid sammanträde hos lantbrukaren Oscar Christiansson i Tveten onsdagen den 11 april 1934 kl. 1,30 em. Göteborg den 20 mars 1934.

C.B.Carlson.
Lantbruksingeniör.

Kungörelsen utsänd till Pastorsämbetet i Mo församling den 20 mars samt införd i Handelstidningens Veckoblad den 22 mars, varjämte underrättelse om tid och plats för sammanträdet avlämnats å posten den 20 mars 1934 till: Lantbrukaren Karl Oskar Johansson, Tveten, Hällevadsholm.

betygar: C.B.Carlson.

Fullmakt

för Oskar Björk, Tveten att vid sammanträdet angående dikets grävning genom hemmanet Tveten föra min talan och utöva min rösträtt.

Tveten den 1/9 1933.

Einar Anderson.

Att Ejnar Andersson, ovanstående dag, egenhändigt underskrivit denna fullmakt och att namnet å den person, till vilken fullmakten är ställd, då fanns å densamma utsatt, intygas av nedanstående vittnen.

Dag som ovan

Herbert Olsson, Olga Andersson.

Jämlikt 10 kap. 58 § vattenlagen förena sig undertecknade med sökanden till det företag som avser vidgning och fördjupning av avloppsdiken med ändamål att torrlägga mark till hemmanet Tveten i Mo socken, och åsyfta med denna anslutning att få avloppen över ägorna till våra fastigheter även förstorade för nämnda ändamål. Tveten den 1 september 1933.

Oskar Björk för Ejnar Andersson, ägare till 1/6 mantal Tveten samt god man för Hilda Olsson, delägare av 1/3 mantal Tveten.

Erik Björk, " " 1/6 " "

Herman Johansson, " " 1/3 " "

Oscar Christiansson, ägare av 1/3 " "

Att Oskar Björk, Erik Björk, Herman Johansson och Oscar Christiansson träffat förestående förening och egenhändigt undertecknat denna

handling, betyga : C.B.Carlson, G.R.Eliasson, O.Segerblad.

Utlåtande

ifråga om vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanet Tveten i Mo socken, Göteborgs och Bohus län.

Vattenavloppen ifråga framgå i sydlig och sydostlig riktning genom ägor till förenämnda hemman, förena sig å den sydligast belägna fastigheten i Tveten och fortsätter sedan huvudavloppet genom ägor till Smeviken och utfaller i Södra Bullaren omkring 3 km. söder om Mo kyrka. Trakten, genom vilken avloppen har sin väg, ligger alltså inom Enningdalsälvens nederbördsområde med beteckningen 112. Å den över avdikningsområdet upprättade nivåkartan äro avloppens läge utmärkt med tvänne jämnlöpande röda linjer samt de särskilda sträckorna betecknade: det gemensamma avloppet med A-B, den västra grenen med B-C-D-E och den östra med B-F.

Med avseende till den omständigheten att å sträckan C-D i västra grenen någon grävning icke behöver äga rum för torrläggning av marken, belägen ovanom punkten D, äro arbetena för avloppssträckornas upptagande att hänföra till tvänne särskilda företag; det ena genom de sydligt belägna områdena, innefattande sträckorna A-B, B-C och B-F och det andra sträckan D-E, i norra delen av utdikningstrakten.

Sträckan A-B har att avleda vattnet från ett nederbördsområde om 2,9 kvadratkilometers storlek. Med hänsyn till nederbördsmängden samt till traktens topografiska gestaltning och bevuxenhet kan avrinningen vid or-

dinära flöden uppskattas till omkring 250 liter och vid medelvatten till 15 liter per sekund och kvadratkilometer i medeltal, vilket motsvarar en vattenföring av resp. 0,75 och 0,04 kubm. i sekunden. Grenarna hava var för sig mindre vattenmängder att avleda och erfordra på grund av den relativt starka lutningen inga beräkningar för dimensioneringen.

Med hänsyn till ovannämnda i sträckan A-B till avledning kommande vattenmängden och i övrigt till förekommande lutningsförhållanden och jordarter samt till sökandenas krav på ändamålsenlig torrläggning av marken till deras fastigheter har förslag till avloppens vidgning och fördjupning uppgjorts. Detta förslag innebär för sträckan A-B en minsta bottenlutning av 1:1000 och en bottenbredd av 0,50 m. samt för övrige sträckor lutningar icke understigande 3,5:1000 och bottenbredd 0,30 m. Släntlutningen skulle å samtlige sträckor utgöra 1:1,5, å viss del av sträckan D-E, där flytjord finnes, 1:2.

I enligt detta förslag upptagna avlopp har flodvattnet beräknats kunna avrinna vid ett vattendjup icke överstigande 0,80 m. å sträckan A-B och icke 0,50 m. å övrige sträckor samt medelvattenmängden vid ett djup av 0,20 meter och därunder.

Samtlige broar och trummor för vägar över avloppen äga för grunda för att kunna bestå sedan avloppen fördjupats enligt förenämnda förslag och tarva förty ombyggnad. För trummor över sträckan B-C bör vattenloppet vara 0,8 x 0,8 m.; för trummor över sträckorna C-D och B-F 0,6x0,6 m, samt, därest trumma skulle byggas över sträckan A-B, vattenloppet icke

understiga 1,20 x 1,00 m. för denna byggnad.

För utrönande av den båtnad, som uppstår för den av vatten besvärade marken genom avloppssträckornas förstoring har uppskattning i detta hänseende ägt rum jämlikt stadgandena i 10 kap. 60 § vattenlagen och resultatet av denna uppskattning införts i en detta utlåtande bifogad längd, upptagande jämte beskrivning och arealuppgift markens värde före och efter företagen samt dess båtnadsvärde.

Den omständigheten att avloppet förgrenar sig har givit anledning till undersökning huruvida marken utmed det gemensamma avloppet och en av grenarne kunnat torrläggas för en mindre kostnad än marken utmed huvudavloppet och den andra grenen. Undersökningen har givit till resultat att något sådant förhållande icke föreligger som påkallar hänförande av marken till särskilda avdelningar för jämkning å kostnadshänseende.

Inom de särskilda företagen är ägare till fastighet, vars mark för sin torrläggning funnits vara beroende av avloppens förstoring, skyldig att deltaga i kostnaden för arbetet i förhållande till värdet av den båtnad, som därigenom beredes marken ifråga och sådant detta värde finnes angivet i värderingslängden. I längdens sammandrag har inom varje företag för sig delaktigheten enligt denna grund uttryckts medelst procenttal, vilka skola ligga till grund för fördelning av de verkliga kostnaderna för företagen.

Till kostnad för företagen räknas schaktningskostnad, kostnad för ombyggnad av broar och trummor för vägar över avloppen till den del denna

kostnad icke enligt nedan faller på vägens eller byggnadens ägare samt ersättning för markupplåtelse och intrång å ägor till Smeviken.

Enär ombyggnaden av broar och trummor för vägar och överfarter medför en avsevärd förbättring av dessa byggnader och en minskning i underhållet, äro byggnadernas ägare jämlikt 7 kap. 18 § vattenlagen pliktige deltaga i kostnaden för ombyggnaden med belopp, svarande mot minskningen i underhållskostnaden, vilket belopp med hänsyn till befintliga byggnaders bristfälliga beskaffenhet skattas till hälften av ombyggnadskostnaden.

Vid det förhållandet att ägarne och ombud för ägare till fastigheterna i Tveten utfäst sig att upplåta mark till avloppens vidgning och till upplagsplatser för schaktningsmassorna utan anspråk på vederlag, kommer ersättning för markupplåtelse och intrång icke i fråga beträffande nämnda fastigheter. Enär ägaren till Smeviken däremot ställt krav på ersättning för intrång och skada, som avloppets framdragande genom skogsmark till denna fastighet för med sig, har under förutsättning att den uppgrävda jorden och stenen läggas i de bäckfåror, som finnas vid och på ömse sidor om det nya avloppets sträckning, varom föreskrift finnes intagen här nedan under bestämmelserna för arbetets utförande, värdet av den mark, som tages i anspråk för avloppet samt förlusten i värdet för några träd genom den omständigheten att de måste avverkas innan mognadstiden inträtt, skattats till ett belopp av fyrtio kronor, vilket belopp utbetalas till ägaren av fastigheten ifråga, innan arbetet på-

börjas.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen skulle understiga femton kronor och skall förty icke utgivas.

Kostnaden för syneförrättningen gäldas av delägarne i förhållande till deras anpart i kostnaderna för företagen.

Underhållet av de upptagna avloppssträckorna bestrides av delägarna efter samma grund, som ovan bestämts för deltagandet i kostnaderna för deras upptagande.

Broar och trummor underhållas av den eller dem, som haft att vidmakthålla befintliga byggnader för vägar och överfart.

I avseende till företagens utförande m.m. bestämmes jämlikt 10 kap. 62 § vattenlagen:

att företagen skola utföras i överensstämmelse med det förslag, varom avhandlas i detta utlåtande;

att för avloppen uppgrävd jord och stens amt stubbar och träd skola läggas på dem sida om avloppen, från vilken de tagits och minst en meter från avloppens kanter och med en lutning mot dessa icke skarpare än 1:1;

att uppgrävd jord och sten å skogsmarken, ånom ägor till Smeviken lägges i de bäckfåror, som finnas vid och på ömse sidor om det nya avloppet;

att för dagvattnets fria avrinnande från angränsande fält öppningar med slänt 1:1 anordnas i upplagda jordsträngar, vid svackor i markytan och i övrigt på minst var 40:de meter, varjämte tillstötande diken ej få igenfyllas med jord eller sten;,

att tilläventyrs inträffande ras oförtövat avhjälpas och medelst förstärkning av botten och sidor, om så erfordras;

att till ombyggnad föreskrivna trummor byggas av kilad sten i gott förband och loppet invid vägtrummorna förstärkas i botten och sidor med sten om minst 0,30 meters tjocklek, allt enligt ritningar;

att bro av trä bygges av virke utan nämnvärda vankanter;

att arbetena för företagen - vart och ett för sig - böra överlåtas till utförande åt därför skickad person, med vilken kontrakt om utförandet enligt bestämmelserna i detta utlåtande bör upprättas;

att samma förfaringssätt bör komma till användning vid framtida rensningar av avloppen;

att arbetena må begynna så fort detta utlåtande vunnit laga kraft samt böra vara bragta till slut senast vid 1937 års utgång och efter färdigställandet avsynas av lantbruksingeniör;

att upplagda massor böra vara bortförda eller utspridda senast sju år efter vattenavledningsarbetenas slutförande samt att åverkan å avloppen genom betande kreatur avhjälpes genom vederbörande markägares försorg och på hans bekostnad.

Därest talan i avseende till förrättningen eller utlåtandet finnes påkallad, må denna talan föras vid Västerbygdens Vattendomstol, till vilken besvären för att komma under prövning skola vara ingivna senast sextio dagar från nedanskrivna dag.

Tveten den 11 april 1934.

C.B.Carlson, C.R.Eliasson, O.Segerblad.

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%

Värderingslängd.

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
				Södra avdikningsområdet.
Tveten	1 6	1/6		Oskar Björk och hans barn.
			4	betesmark, gammal åker, 0,3m. mylla på lera
			5	" " " 0,7-0,8m." på sandlera
			6	åker, 0,5-0,6 m. mylla på sandlera
			7	" 0,5-0,8m. " "
			8	" " " "
			9	" 0,5-0,6m. " "
			10	" 0,3-0,4m. " sand och lera
			11	" " " " " "
			12	" " " " " "
			13	" " " " " "
			14	" >0,8 m. " sandlera
			15	" 0,5-0,8 m. " "
			16	" 0,3-0,5 m. " sand och lera
			17	" 0,4-0,5 m. " " " "
			18	" " " " " "
			19	" " " " " "
			20	avlopp
			21	"
				Summa
"	1 5	1/3		Oskar Christiansson.
			22	åker, 0,4-0,6 m. mylla på sandlera
			23	" 0,3-0,4 m. " "
			24	" 0,4-0,5 m. " "
			25	" 0,3-0,4 m. " "
			26	" 0,6-0,8 m. " "
			27	" 0,7-0,8m. " "
			28	väg
			29	"
			30	avlopp
				överföres

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
			10,0					500	50	-	900	90	-	40	-	
			12,3					550	67	65	1000	123	-	55	35	
	41,3							850	351	05	1400	578	20	227	15	
	06,3							800	50	40	1500	94	50	44	10	
	08,0							"	64	-	"	120	-	56	-	
	16,6							950	157	70	1400	232	40	74	70	
	08,0							"	76	-	"	112	-	36	-	
	18,0							"	171	-	"	252	-	81	-	
	09,6							900	86	40	"	134	40	48	-	
	08,0							"	72	-	"	112	-	40	-	
	14,7							"	132	30	1500	220	50	88	20	
	56,4							850	479	40	"	846	-	366	60	
	06,0							1100	66	-	1400	84	-	18	-	
	08,4							1000	84	-	"	117	60	33	60	
	22,0							1200	264	-	"	308	-	44	-	
	01,4							800	11	20	"	19	60	8	40	
							11,8									
							06,5									
2	24,7		22,3				18,3		2183	10		3444	20	1261	10	
	20,0							850	170	-	1400	280	-	110	-	
	09,0							1100	99	-	"	126	-	27	-	
	09,5							950	90	25	"	133	-	42	75	
	20,0							1000	200	-	"	280	-	80	-	
	13,7							950	130	15	1500	205	50	75	35	
	32,0							1200	384	-	"	480	-	96	-	
							00,5									
							02,0									
							09,0									
1	04,2						11,5		1073	40		1504	50	431	10	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
				Överfört
			31	åker, 0,4-0,8 m. mylla på sandlera
			32	" 0,4-0,6 m. " "
			33	" " " "
			34	tomt, trädg." " "
			35	åker, " " "
			36	" 0,3-0,4 m. " "
			37	" 0,4-0,5 m. " "
			38	väg
			39	"
			40	avlopp
				Summa
				Hilda Olsson.
Tveten	2 1	1/3		Herman Johansson, Karl Oskar Johansson och
			41	åker, 0,2-0,3 m. mylla på sandlera
			42	" " " "
			43	" 0,30 m. " "
			44	" " " "
			45	" " " "
			46	" " " "
			47	" " " "
			48	" 0,3-0,4 m. " "
			49	" " " "
			50	väg
			51	"
			52	avlopp
			53	"
			54	åker, 0,4-0,5 m. mylla på sandlera
			55	" 0,3-0,4 m. " "
			56	" " " sand
			57	" 0,4-0,5 m. " sandlera
			58	väg
			59	avlopp
				Summa

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
1	04,2						11,5		1073	40		1504	50	431	10	
	50,0							950	475	-	1400	700	-	225	-	
	05,5							1200	66	-	"	77	-	11	-	
	28,2							800	225	60	"	394	80	169	20	
	01,4							1300	18	20	"	19	60	1	40	
	24,6							1050	258	30	"	344	40	86	10	
	08,4							1200	100	80	"	117	60	16	80	
	11,5							1100	126	50	"	161	-	34	50	
							02,3									
							02,4									
							09,5									
2	33,8						25,7		2343	80		3318	90	975	10	
	18,5							850	157	25	1300	240	50	83	25	
	19,5							1050	204	75	"	253	50	48	75	
	47,5							850	403	75	"	617	50	213	75	
	17,0							800	136	-	"	221	-	85	-	
	17,5							"	140	-	"	227	50	87	50	
	12,5							900	112	50	"	162	50	50	-	
	10,0							1000	100	-	"	130	-	30	-	
	11,0							1100	121	-	1400	154	-	33	-	
	43,5							1150	500	25	"	609	-	108	75	
							04,0									
							04,5									
							09,0									
							00,5									
	46,0							900	414	-	1400	644	-	230	-	
	06,5							1100	71	50	"	91	-	19	50	
	10,0							"	110	-	"	140	-	30	-	
	36,8							"	404	80	"	515	20	110	40	
							02,0									
							06,0									
2	96,3						26,0		2875	80		4005	70	1129	90	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
Tveten	1 3	1/6		Einar Andersson.
			60	åker, 0,3-0,4 m. mylla på sand och lera
			61	äng, buskar, 0,3m. " " " "
			62	åker, 0,2-0,3 m. " sandlera
			63	avlopp
				S u m m a
				Norra avdikningsområdet.
"	1 3	1/6		Einar Andersson.
			64	åker, 0,5-0,6m. mylla på sand och lera
			65	" 0,2-0,3 m. " sandlera
			66	" " " "
			67	" 0,3-0,4 m. " sand och lera
			68	" " " " " "
			69	" 0,2-0,3 m. " " " "
			70	" " " " " "
			71	" 0,3-0,4 m. " sandlera
			72	" 0,4-0,5 m. " "
			73	" " " "
			74	" " " "
			75	" 0,3-0,4 m. " "
			76	" " " "
			77	" 0,4-0,5 m. " "
			78	" 0,3-0,4 m. " "
			79	avlopp
			80	"
			81	väg
			82	"
				S u m m a

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	08,4							600	50	40	1300	109	20	58	80	
			09,5					350	33	25	800	76	-	42	75	
	18,5							800	148	-	1200	222	-	74	-	
							06,2									
	26,9		09,5				06,2		231	65		407	20	175	55	
	09,0							700	63	-	1000 (1300)	90	-	27	-	
	33,8							800	270	40	1300	439	40	169	-	
	09,5							850	80	75	"	123	50	42	75	
	41,0							800	328	-	1400	574	-	246	-	
	05,5							1100	60	50	"	77	-	16	50	
	14,0							850	119	-	1300	182	-	63	-	
	07,0							"	59	50	"	91	-	31	50	
	01,5							900	13	50	1400	21	-	7	50	
	19,0							1150	218	50	"	266	-	47	50	
	29,0							"	333	50	"	406	-	72	50	
	29,0							1050	304	50	"	406	-	101	50	
	27,2							1000	272	-	"	380	80	108	80	
	15,0							1150	172	50	"	210	-	37	50	
	04,5							1200	54	-	"	63	-	9	-	
	02,0							800	16	-	1200	24	-	8	-	
							05,0									
							08,0									
							03,7									
							06,5									
2	47,0						23,2		2365	65		3353	70	988	05	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
				Sammandrag.
				Södra avdikningsområdet.
Tveten	1 6	1/6	4-21	Oskar Björk och hans barn .....
"	1 5	1/3	22-40	Oskar Christiansson .....
"	1 2	1/3	41-59	-son samt Hilda Olsson. Herman Johansson och Karl Oskar Johans-
"	1 3	1/6	60-63	Einar Andersson .....
				Summa
				Norra avdikningsområdet.
Tveten	1 3	1/6	64-82	Einar Andersson .....

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
2	24,7		22,3				18,3		2183	10		3444	20	1261	10	35,61
2	33,8						25,7		2343	80		3318	90	975	10	27,53
2	96,3						26,0		2875	80		4005	70	1129	90	31,90
	26,9		09,5				06,2		231	65		407	20	175	55	4,96
7	81,7		31,8				76,2		7634	35		11176	-	3541	65	100,00
2	47,0						23,2		2365	65		3353	70	988	05	100,00

Tveten den 11 april 1934.

C.B.Carlson, C.R.Eliasson, O.Segerblad.

Kostnadsförslag

till vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanet Tveten i Mo socken, Göteborgs och Bohus län.

Läge.	Längd i meter.	Arbete: schaktning, sprängning, uppläggning m.m. jordart m.m.	Antal	å kronor.	Kostnad. kr.	ö.	Summa kostnad. kr.	ö.
1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.	
		Södra avdikningsområdet.						
		Avloppssträckan A-B.						
0+15-0+35	20	Sten och rötter att borttaga samt sidor att avsänta lm.	20	1,-	20	-		
0+35-0+75	40	Lera med sten och rötter kubm.	80	1,50	120	-		
0+75-2+00	125	" "	180	0,70	126	-		
2-3+78	178	" "	360	"	242	-		
3+72		Träbro för ägoväg, enl.ritning Kostnad kr.100:-, varav hälften åvilar företaget st.	1		50	-		
		Forsling av schaktningsmassorna å ägor till Smeviken kubm.	80	0,50	40	-		
		Ersättning för markupplåtelse och intrång å ägor till Smeviken, enligt utlåtandet			40	-		
		För oförutsett, tillsyn m.m. c:a 10 % av arbetskostnaden			62	-	700	-
		Avloppssträckan B-C.						
3+78-5	122	Lera kubm.	260	0,70	182	-		
5-6+50	150	" "	180	"	126	-		
6+50-8+10	160	" "	240	"	168	-		
8+10-9+53	143	" med ngt.sten "	160	0,80	128	-		
9+53-10+95	142	" "	230	0,70	161	-		
		Överföres			765	-	700	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Överfört			765 -	700 -
10+95-13+17	222	Lera med ngt. stem	360	0,80	288 -	
6+50		Stentrumma för ägoväg enligt ritning. Genomloppets dimensioner 3,o x 0,80 x 0,80 m. Beräknad kostnad kr.180:-, varav hälften åvilar företaget.			90 -	
8+03		Stentrumma för utfartsväg enl. ritning. Genomlopp 3,o x 0,80 x 0,80 m.. Beräknad kostnad kr. 180:-, varav hälften åvilar företaget			90 -	
9+53 å 10+90		Stentrummor för ägovägar enl. ritning 3,o x 0,6 x 0,6 m. Beräknad kostnad kr.150:-, varav hälften åvilar företaget	st. 2	75	150 -	
		För arbetets tillsyn, oförutsedda utgifter m.m. tillägges c:a 10 % av arbetskostnaden			137 -	1520 -
		Avloppsströkan B-F.				
30-31+85	185	Lera	kubm. 300	0,70	210 -	
31+85-34+12	227	"	" 300	"	210 -	
34+12-35	88	"	" 130	"	91 -	
35-36+50	150	"	" 170	"	119 -	
30+78-30+81		Stentrumma för ägoväg enl. ritning. Genomlopp 3,o x 0,6 x 0,6 m.. Beräknad kostnad kr.150:- varav hälften på företaget			75 -	
34+12		Stentrumma för utfartsväg, enl. ritning. Genomlopp 3,5x0,6x0,6 m. Beräknad kostnad kr. 225:-, varav hälften åvilar företaget			112 50	
		överföres			817 50	2220 -

872

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Överfört			817 50	2220 -
36+13		Stentrumma för utfartsväg, enl. ritning. Genomlopp 3,ox0,6x0,6m. Beräknad kostnad kr.150:-, varav hälften åvilar företaget			75 -	
		För arbetets tillsyn, oförutsedda fall m.m. tillägges c:a 10 % av arbetskostnaden			87 50	980 -
		S u m m a				3200 -
		Norra avdikningsområdet.				
		Avloppssträckan D-E.				
14+23-16+25	202	Lera med träd och rötter kubm.	200	1,-	200 -	
16+25-18	175	" " ngt." " " "	240	0,75	180 -	
18-18+50	50	" "	60	0,70	42 -	
18+50-19+30	80	" flytig "	110	1,20	132 -	
19+30-19+70	40	" "	60	0,70	42 -	
16+25		Stentrumma för ägoväg i överensstämmelse med ritning å stentrumma vid 6+50. Genomlopp 3,ox0,60x0,60m.. Kostnad kr. 150:-, varav hälften åvilar företaget.			75 -	
18+84		Stentrumma för ägoväg i överensstämmelse med ritning å stentrumma vid 6+50. Genomlopp 3,ox0,60x0,60m. Kostnad kr. 150:-, varav hälften påvilar företaget			75 -	
		För arbetets tillsyn, oförutsedda utgifter m.m. tillägges c:a 10% av arbetskostnaden			74 -	820 -
		S a m m a n d r a g.				
		Södra avdikningsområdet				3200 -
		Norra avdikningsområdet				820 -
		S u m m a				4020 -

Tveten den

11 april 1934.

C.B.Carlson.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

C.B.Carlson

Lägsta anbud å alternativ 4, avgivet av Erik Johansson, lydande å 3.800 kr.

§: 5.

Kännedom förelåg stadgad pröfning av avgifna anbud, och visade det sig då att alternativ 4. (arbetets utförande i sin helhet,) med pröfning och alla broar i företaget, understeg de fyra utropen med 1.325 kr.

§: 6.

Stadgad beslutade i enlighet med ovanstående §: 5 att. antaga det av herr Erik Johansson å alternativ 4. avgivna anbudet lydande å kronor 3.800.

Att granska borgensförbindelserna samt undertecknad kontraktet, uppdrogs till dag samt tidpunkt skulle bestämmas. till den 25/8

§: 7.

Blivande entreprenör skall förbinda sig att antaga Oskar Björk i sitt arbete motsvarande det som belöpa sig över Björk ägor, och skall entreprenören svara för även detta arbetets riktiga utförande

Entreprenör och Oskar Björk avtala dessa avtal sins emellan själva, dock skall Oskar Björk först godtagen borgen för detta arbetets utförande

§: 8.

Till justerings man för detta protokoll utsågs Herrar Hermansson Johansson och Oskar Björk

justeras

Hermansson Johansson
Oskar Björk

Som ovan
Oscar Christiansson
stadgades ordförande

Protokoll fört vid sammanträde med sakägarna i Grävningsföretaget å Tveten för bortledning av grävningen och dräneras i äldre öppet avloppsdike genom kommunalet, hållet i Tveten den 18 augusti 1934.

§:1.

Närvarande voro hela styrelsen, samt god man för den frånvarande.

§:2.

Beslutades att arbetet skulle utföras i fyra avsnitt, nämligen:

1.) 700 meter grävning med 2 trummor
2.) 2.000 meter grävning "
3.) 7 st. trummor
4.) Arbetets utförande i dess helhet i ett avsnitt.

§:3.

Styrelsen förbehåller sig en hel timmer prövningstid, för att antaga eller förkasta givna anbud.

Antagen entreprenör skall ställa av styrelsen godtagen borgen för arbetets ordentliga utförande.

§:4

Vid löneftes företrädan auktion, avgavs lägsta anbudet å alternativ 1. av Oskar Björk lydande å 1.100 kr.

Lägsta anbud å alternativ 2. avgavs av Hans Johansson lydande å 1.925 kr.

Lägsta anbud å alternativ 3, avgavs av Oskar Johansson lydande å 2.100 kr.

Arbetslöshetsföretag.

nr 9545

FÖREDRAGET
DEN 16 SEP. 1935
LANTBRUKSSTYRELSEN

DIARIE Nr 18825
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
4 SEP. 1935

ANMÄLAN

om utförda dagsverken m. m. vid torrläggningsföretaget Tvetten

i Mo socken av Y. Bohus län,

utfört med statsbidrag från reservationsanslaget till torrläggningsföretag, ägnade att motverka arbetslösheten.

Statsbidrag 2030: kronor, beviljat den 31 December 19 34

Beräknad kostnad 4490:81

Arbetet påbörjades den Oktober 19 34

Anmälan avser 9 Septemba månad 19 35

Antal under månaden utförda dagsverken: 30 d

av särskilt för arbetets utförande lejd arbetskraft 30

av annan arbetskraft .....

Summa dagsverken 30 d

Av dessa dagsverken äro ett antal av 30 utförda av personer, som förut varit arbetslösa.

Antal vid torrläggningsföretaget under månaden sysselsatta arbetare 2.

Arbetet avslutades den 1 September 19 36

Ovanstående är riktigt uppgivet försäkras:

Tvetten den 3 Septem 19 35

Mary Christiansson

Ordförande

Postadress: Hällevadsholm

Denna anmälan skall för varje månad till Kungl. Lantbruksstyrelsen insändas i 3 exemplar senast den 5 i månaden näst efter den som i anmälan avses, eller, därest arbetet avslutats före utgången av sistnämnda månad, inom 5 dagar från arbetets slut.

7. 1935. 15000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
103735

Arbetslöshetsföretag.

nr 954 6

FÖREDRAGET
DEN 10 OKT. 1935
LANTBRUKSSTYRELSEN

21562

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
5 OKT. 1935

ANMÄLAN

om utförda dagsverken m. m. vid torrläggningsföretaget Tveten

i Mvv socken av Göteborgs- Bohus län,

utfört med statsbidrag från reservationsanslaget till torrläggningsföretag, ägnade att motverka arbetslösheten.

Statsbidrag 2,230 kronor, beviljat den 31/12 19 34

Beräknad kostnad 4,490. 81

Arbetet påbörjades den 19 34

Anmälan avser oktober månad 19 35

Antal under månaden utförda dagsverken:

av särskilt för arbetets utförande lejd arbetskraft .....

av annan arbetskraft 30

Summa dagsverken 30

Av dessa dagsverken äro ett antal av ~ utförda av personer, som förut varit arbetslösa.

Antal vid torrläggningsföretaget under månaden sysselsatta arbetare 2.

Arbetet avslutades den September 19 36

Ovanstående är riktigt uppgivet försäkras:

Tveten den 3/10 19 35

Mary Christiansson

Tveten

Postadress: Hällevadsholm.

Denna anmälan skall för varje månad till Kungl. Lantbruksstyrelsen insändas i 3 exemplar senast den 5 i månaden näst efter den som i anmälan avses, eller, därest arbetet avslutats före utgången av sistnämnda månad, inom 5 dagar från arbetets slut.

7. 1935. 15000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
103735

Arbetslöshetsföretag.

nr 9547

FÖREDRAGET
DEN 16 NOV. 1935
LANTBRUKSSTYRELSEN

DIARIE Nr 23834
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
2 NOV. 1935

ANMÄLAN

om utförda dagsverken m. m. vid torrläggningsföretaget Tvetten

i Mo socken av Göteborgs Bohus län,

utfört med statsbidrag från reservationsanslaget till torrläggningsföretag, ägnade att motverka arbetslösheten.

Statsbidrag 2,230 kronor, beviljat den 31/12 1934

Beräknad kostnad 4,490,81

Arbetet påbörjades den oktober 1934

Anmälan avser oktober månad 1935

Antal under månaden utförda dagsverken:

av särskilt för arbetets utförande lejd arbetskraft .....

av annan arbetskraft 30

Summa dagsverken 30

Av dessa dagsverken äro ett antal av ..... utförda av personer, som förut varit arbetslösa.

Antal vid torrläggningsföretaget under månaden sysselsatta arbetare 2.

Arbetet avslutades den September 1936

Ovanstående är riktigt uppgivet försäkras:

Tvetten den 29-10 1935

Mary Christiansson,
Tvetten

Postadress: Hällevadsholm

Denna anmälan skall för varje månad till Kungl. Lantbruksstyrelsen insändas i 3 exemplar senast den 5 i månaden näst efter den som i anmälan avses, eller, därest arbetet avslutats före utgången av sistnämnda månad, inom 5 dagar från arbetets slut.

7. 1935. 15000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
103735

Arbetslöshetsföretag.

FÖREDRAGET
DEN 16 DEC. 1935
LANTBRUKSSTYRELSEN

26958

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
4 DEC. 1935

ANMÄLAN

om utförda dagsverken m. m. vid torrläggningsföretaget Tvetten

i Mod socken av Göteborgs Baluus län,

utfört med statsbidrag från reservationsanslaget till torrläggningsföretag, ägnade att motverka arbetslösheten.

Statsbidrag 2,230 kronor, beviljat den 31/12 19 34

Beräknad kostnad 4,490,81

Arbetet påbörjades den Oktober 19 34

Anmälan avser November månad 19 35

Antal under månaden utförda dagsverken:

av särskilt för arbetets utförande lejd arbetskraft 50

av annan arbetskraft 10

Summa dagsverken 60

Av dessa dagsverken äro ett antal av 50 utförda av personer, som förut varit arbetslösa.

Antal vid torrläggningsföretaget under månaden sysselsatta arbetare 5.

Arbetet avslutades den September 19 36

Ovanstående är riktigt uppgivet försäkras:

Tvetten den 2/12 19 35

Mary Christiansson,
Tvetten

Postadress: Hällsnäsholm.

Denna anmälan skall för varje månad till Kungl. Lantbruksstyrelsen insändas i 3 exemplar senast den 5 i månaden näst efter den som i anmälan avses, eller, därest arbetet avslutats före utgången av sistnämnda månad, inom 5 dagar från arbetets slut.

7. 1935. 15000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
103735

m 9549

Arbetslöshetsföretag.

FÖREDRAGET
DEN 15 JAN. 1936
LANTBRUKSSTYRELSEN

DIARIE NR 321
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
7 JAN. 1936

ANMÄLAN

om utförda dagsverken m. m. vid torrläggningsföretaget i Fruten

i Mon socken av Götlunda å Balsus län,

utfört med statsbidrag från reservationsanslaget till torrläggningsföretag, ägnade att motverka arbetslösheten.

Statsbidrag 2,230 kronor, beviljat den 31 – 12 1934

Beräknad kostnad 4490:81

Arbetet påbörjades den September 1935

Anmälan avser December månad 1935

Antal under månaden utförda dagsverken:

av särskilt för arbetets utförande lejd arbetskraft 35

av annan arbetskraft .... ____

Summa dagsverken 35

Av dessa dagsverken äro ett antal av 35 utförda av personer, som förut varit arbetslösa.

Antal vid torrläggningsföretaget under månaden sysselsatta arbetare 3.

Arbetet avslutades den ..... 19....

Ovanstående är riktigt uppgivet försäkras:

Fruten den 4 – 1 1936

Mary Christiansson
Fruten,

Postadress Hällevadsholm.
ordföranden

Denna anmälan skall för varje månad till Kungl. Lantbruksstyrelsen insändas i 3 exemplar senast den 5 i månaden näst efter den som i anmälan avses, eller, därest arbetet avslutats före utgången av sistnämnda månad, inom 5 dagar från arbetets slut.

9. 1934. 15 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
145534

Arbetslöshetsföretag.

nr 954 10

FÖREDRAGET
DEN 17 FEB. 1936
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

DIARIE Nr 2577
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
4 FEB. 1936

V

ANMÄLAN

om utförda dagsverken m. m. vid torrläggningsföretaget i Tuten

i Mod socken av Göteborgs o Bohus län,

utfört med statsbidrag från reservationsanslaget till torrläggningsföretag, ägnade att motverka arbetslösheten.

Statsbidrag 2,230 kronor, beviljat den 31 december 1934

Beräknad kostnad 4,490,81

Arbetet påbörjades den September 1934

Anmälan avser ~~December~~ Januari månad 1936

Antal under månaden utförda dagsverken:

av särskilt för arbetets utförande lejd arbetskraft 25

av annan arbetskraft .....

Summa dagsverken 25

Av dessa dagsverken äro ett antal av 25 utförda av personer, som förut varit arbetslösa.

Antal vid torrläggningsföretaget under månaden sysselsatta arbetare 2.

Arbetet avslutades den ..... 19.....

Ovanstående är riktigt uppgivet försäkras:

Tuten den 1 januari 1936

Mary Christiansson,
Tuten,

Postadress: Hällevadsholm.

V

Denna anmälan skall för varje månad till Kungl. Lantbruksstyrelsen insändas i 3 exemplar senast den 5 i månaden näst efter den som i anmälan avses, eller, därest arbetet avslutats före utgången av sistnämnda månad, inom 5 dagar från arbetets slut.

7. 1935. 15000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
103735

Arbetslöshetsföretag.

m954"

FÖREDRAGET
DEN 16 MRS. 1936
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

DIARIE Nr 4375
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
4 MRS. 1936

ANMÄLAN

om utförda dagsverken m. m. vid torrläggningsföretaget i Tveten

i Nol socken av Göteborgs o. Bohus län,

utfört med statsbidrag från reservationsanslaget till torrläggningsföretag, ägnade att motverka arbetslösheten.

Statsbidrag 2,230 kronor, beviljat den 31 december 1934

Beräknad kostnad 4,490,81

Arbetet påbörjades den September 1934

Anmälan avser Februari månad 1936

Antal under månaden utförda dagsverken:

av särskilt för arbetets utförande lejd arbetskraft 16

av annan arbetskraft

Summa dagsverken 16

Av dessa dagsverken äro ett antal av X utförda av personer, som förut varit arbetslösa.

Antal vid torrläggningsföretaget under månaden sysselsatta arbetare 2.

Arbetet avslutades den 19

Ovanstående är riktigt uppgivet försäkras:

Tveten den 2-3 1936

Mary Christiansen
Tveten
Postadress: Hällevadsholm

Denna anmälan skall för varje månad till Kungl. Lantbruksstyrelsen insändas i 3 exemplar senast den 5 i månaden näst efter den som i anmälan avses, eller, därest arbetet avslutats före utgången av sistnämnda månad, inom 5 dagar från arbetets slut.

7. 1935. 15000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
103735

27.4.36.
a.a

9577

Arbetslöshetsföretag.

DIARIE Nr 6029
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
3 APR. 1936

ANMÄLAN

om utförda dagsverken m. m. vid torrläggningsföretaget i Tuten

i Mo socken av Östergötlands län,

utfört med statsbidrag från reservationsanslaget till torrläggningsföretag, ägnade att motverka arbetslösheten.

Statsbidrag 2,230 kronor, beviljat den 31 december 19 34

Beräknad kostnad 4,490,81

Arbetet påbörjades den September 19 34

Anmälan avser Mars månad 19 36

Antal under månaden utförda dagsverken:

av särskilt för arbetets utförande lejd arbetskraft .....

av annan arbetskraft ..... Tugen .....

Summa dagsverken .....

Av dessa dagsverken äro ett antal av Tugen utförda av personer, som förut varit arbetslösa.

Antal vid torrläggningsföretaget under månaden sysselsatta arbetare Tugen.

Arbetet avslutades den ..... 19 .....

Ovanstående är riktigt uppgivet försäkras:

Tuten den 31-3 19 36

Mary Christiansson,
Tuten

Postadress: St Ullevadsholm
Östf.

Denna anmälan skall för varje månad till Kungl. Lantbruksstyrelsen insändas i 3 exemplar senast den 5 i månaden näst efter den som i anmälan avses, eller, därest arbetet avslutats före utgången av sistnämnda månad, inom 5 dagar från arbetets slut.

7. 1935. 15000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
103735

954/12

Arbetslöshetsföretag.

FÖREDRAGET
DEN 15 MAJ 1936
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

DIARIE Nr 7637
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
5 MAJ 1936

ANMÄLAN

om utförda dagsverken m. m. vid torrläggningsföretaget i Boten

i Mo socken av Göteborgs län,

utfört med statsbidrag från reservationsanslaget till torrläggningsföretag, ägnade att motverka arbetslösheten.

Statsbidrag 2230 kronor, beviljat den 31.12 19 34

Beräknad kostnad 4490:-

Arbetet påbörjades den September 19 34

Anmälan avser April månad 19 36

Antal under månaden utförda dagsverken:

av särskilt för arbetets utförande lejd arbetskraft 5

av annan arbetskraft ..... —

Summa dagsverken 5

Av dessa dagsverken äro ett antal av — utförda av personer, som förut varit arbetslösa.

Antal vid torrläggningsföretaget under månaden sysselsatta arbetare 1.

Arbetet avslutades den ..... 19.....

Ovanstående är riktigt uppgivet försäkras:

Boten den 4/5 1936

Mary Christiansson

Postadress: Hällevadsholm

Denna anmälan skall för varje månad till Kungl. Lantbruksstyrelsen insändas i 3 exemplar senast den 5 i månaden näst efter den som i anmälan avses, eller, därest arbetet avslutats före utgången av sistnämnda månad, inom 5 dagar från arbetets slut.

7. 1935. 15000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
103735

Arbetslöshetsföretag.

FÖREDRAGET
DEN 15 JUN. 1936
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

nr 954/13

9739

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
5 JUN. 1936

ANMÄLAN

om utförda dagsverken m. m. vid torrläggningsföretaget å Sveten

i Moo socken av Göteborgs Bohuslän,

utfört med statsbidrag från reservationsanslaget till torrläggningsföretag, ägnade att motverka arbetslösheten.

Statsbidrag 2230 kronor, beviljat den 31 December 19 34

Beräknad kostnad 4490 21

Arbetet påbörjades den September 19 34

Anmälan avser maj månad 19 36

Antal under månaden utförda dagsverken:

av särskilt för arbetets utförande lejd arbetskraft 40

av annan arbetskraft .....

Summa dagsverken 40

Av dessa dagsverken äro ett antal av — utförda av personer, som förut varit arbetslösa.

Antal vid torrläggningsföretaget under månaden sysselsatta arbetare 2.

Arbetet avslutades den September 19 36

Ovanstående är riktigt uppgivet försäkras:

Sveten den 3/6 19 36

Mary Christiansson

Postadress: Hällevadsholm

Denna anmälan skall för varje månad till Kungl. Lantbruksstyrelsen insändas i 3 exemplar senast den 5 i månaden näst efter den som i anmälan avses, eller, därest arbetet avslutats före utgången av sistnämnda månad, inom 5 dagar från arbetets slut.

7. 1935. 15000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
103735

Arbetslöshetsföretag.

FÖRETRAGET
IN 15 JUL. 1936
LANTBRUKSSTYRELSEN

nr 9554/14

11884

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
6 JUL. 1936

ANMÄLAN

om utförda dagsverken m. m. vid torrläggningsföretaget - å Foten

i Mor socken av Göteborgs Bohus län,

utfört med statsbidrag från reservationsanslaget till torrläggningsföretag, ägnade att motverka arbetslösheten.

Statsbidrag 2,230 kronor, beviljat den 31 December 19 34

Beräknad kostnad 4,430 81

Arbetet påbörjades den September 19 34

Anmälan avser Januari månad 19 36

Antal under månaden utförda dagsverken:

av särskilt för arbetets utförande lejd arbetskraft 40

av annan arbetskraft .....

Summa dagsverken 40

Av dessa dagsverken äro ett antal av 20 utförda av personer, som förut varit arbetslösa.

Antal vid torrläggningsföretaget under månaden sysselsatta arbetare 2.

Arbetet avslutades den September 19 36

Ovanstående är riktigt uppgivet försäkras:

Foten den 2/7 19 36

Mary Christiansson

Postadress: Hällevadsholm

Denna anmälan skall för varje månad till Kungl. Lantbruksstyrelsen insändas i 3 exemplar senast den 5 i månaden näst efter den som i anmälan avses, eller, därest arbetet avslutats före utgången av sistnämnda månad, inom 5 dagar från arbetets slut.

7. 1935. 15000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
103735

Arbetslöshetsföretag.

Kr. 954 15

FÖREDRAGET
DEN 15 AUG. 1936
LANTBRUKSSTYRELSEN

DIARIE Nr 14034
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
5 AUG. 1936

ANMÄLAN

om utförda dagsverken m. m. vid torrläggningsföretaget i Hveten

i Mro socken av Göteborgs och Bohus län,

utfört med statsbidrag från reservationsanslaget till torrläggningsföretag, ägnade att motverka arbetslösheten.

Statsbidrag 2,230 kronor, beviljat den 31 December 1934

Beräknad kostnad 4,490,81

Arbetet påbörjades den September 1934

Anmälan avser Juli månad 1936

Antal under månaden utförda dagsverken:

av särskilt för arbetets utförande lejd arbetskraft 60

av annan arbetskraft .....

Summa dagsverken 60

Av dessa dagsverken äro ett antal av — utförda av personer, som förut varit arbetslösa.

Antal vid torrläggningsföretaget under månaden sysselsatta arbetare 4.

Arbetet avslutades den September 1936

Ovanstående är riktigt uppgivet försäkras:

Hveten den 3/8 1936

Klara Christiansson

Postadress: Hällevadsholm

E. N.

Denna anmälan skall för varje månad till Kungl. Lantbruksstyrelsen insändas i 3 exemplar senast den 5 i månaden näst efter den som i anmälan avses, eller, därest arbetet avslutats före utgången av sistnämnda månad, inom 5 dagar från arbetets slut.

7. 1935. 15000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
103735

Arbetslöshetsföretag.

Nr. 954 16

FÖREDRAGET
DEN 15 SEP. 1936
LANTBRUKSSTYRELSEN

DIARIE NR 16402
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
7 SEP. 1936

ANMÄLAN

om utförda dagsverken m. m. vid torrläggningsföretaget i Foeten

i Mo socken av Göteborgs Bohus län,

utfört med statsbidrag från reservationsanslaget till torrläggningsföretag, ägnade att motverka arbetslösheten.

Statsbidrag 2230 kronor, beviljat den 31 December 19 34

Beräknad kostnad 4,490:-

Arbetet påbörjades den September 19 34

Anmälan avser Augusti månad 19 36

Antal under månaden utförda dagsverken:

av särskilt för arbetets utförande lejd arbetskraft .....

av annan arbetskraft 65

Summa dagsverken 65

Av dessa dagsverken äro ett antal av ..... utförda av personer, som förut varit arbetslösa.

Antal vid torrläggningsföretaget under månaden sysselsatta arbetare 3 mann

Arbetet avslutades den ..... 19.....

Ovanstående är riktigt uppgivet försäkras:

Foeten den 3 September 19 36

Mary Christiansson

Postadress: Hällevadsholm

Denna anmälan skall för varje månad till Kungl. Lantbruksstyrelsen insändas i 3 exemplar senast den 5 i månaden näst efter den som i anmälan avses, eller, därest arbetet avslutats före utgången av sistnämnda månad, inom 5 dagar från arbetets slut.

7. 1935. 15000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
103735

Arbetslöshetsföretag.

Nr. 954 17

FÖREDRAGET
DEN 15 OKT. 1936
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

18488

INKOM TILL
KLANTBRUKSSTYRELSEN
6 OKT. 1936

ANMÄLAN

om utförda dagsverken m. m. vid torrläggningsföretaget i Tuteu

i Mo socken av Göteborgs Bohus län,

utfört med statsbidrag från reservationsanslaget till torrläggningsföretag, ägnade att motverka arbetslösheten.

Statsbidrag 2,230 kronor, beviljat den 31 december 1934

Beräknad kostnad 4,490,81

Arbetet påbörjades den September 1934

Anmälan avser ..... månad 19.....

Antal under månaden utförda dagsverken:

av särskilt för arbetets utförande lejd arbetskraft 52

av annan arbetskraft .....

Summa dagsverken 52

Av dessa dagsverken äro ett antal av 52 utförda av personer, som förut varit arbetslösa.

Antal vid torrläggningsföretaget under månaden sysselsatta arbetare 2.

Arbetet avslutades den ..... 19.....

Ovanstående är riktigt uppgivet försäkras:

Tuteu den 3/4-10 1936

Mary Kristiansson,
Tuteu

Postadress: Hällevadsholm

Denna anmälan skall för varje månad till Kungl. Lantbruksstyrelsen insändas i 3 exemplar senast den 5 i månaden näst efter den som i anmälan avses, eller, därest arbetet avslutats före utgången av sistnämnda månad, inom 5 dagar från arbetets slut.

7. 1935. 15000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
103735

nr 95-4 18

Arbetslöshetsföretag.

FÖREDRAGET
DEN 16 NOV. 1936
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

DIARIE N:r 21380
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
9 NOV. 1936

ANMÄLAN

om utförda dagsverken m. m. vid torrläggningsföretaget i Tveten.

i Mo socken av Göteborgs & Bohus län,

utfört med statsbidrag från reservationsanslaget till torrläggningsföretag, ägnade att motverka arbetslösheten.

Statsbidrag 2,230 kronor, beviljat den 31 december 1934

Beräknad kostnad 4,490.81

Arbetet påbörjades den September 1934

Anmälan avser Oktober månad 1936.

Antal under månaden utförda dagsverken:

av särskilt för arbetets utförande lejd arbetskraft .....

av annan arbetskraft 25

Summa dagsverken 25

Av dessa dagsverken äro ett antal av ~~2 man~~ 25 utförda av personer, som förut varit arbetslösa.

Antal vid torrläggningsföretaget under månaden sysselsatta arbetare 2.

Arbetet avslutades den ..... 19.....

Ovanstående är riktigt uppgivet försäkras:

Tveten den 4/11 1936

Mary Kristiansson

Postadress: Kärrvadsholm

Denna anmälan skall för varje månad till Kungl. Lantbruksstyrelsen insändas i 3 exemplar senast den 5 i månaden näst efter den som i anmälan avses, eller, därest arbetet avslutats före utgången av sistnämnda månad, inom 5 dagar från arbetets slut.

7. 1935. 15000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
103735

Arbetslöshetsföretag.

nr 95-48

FÖREDRAGET
DEN 15 DEC. 1936
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

DIARIE N:r 23350
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
3 DEC. 1936

ANMÄLAN

om utförda dagsverken m. m. vid torrläggningsföretaget i Ineken

i Ödsmål socken av Göteborgs Bohus län,

utfört med statsbidrag från reservationsanslaget till torrläggningsföretag, ägnade att motverka arbetslösheten.

Statsbidrag 2,230 kronor, beviljat den 21 december 1934

Beräknad kostnad 4,490,81

Arbetet påbörjades den September 1934

Anmälan avser November månad 1936

Antal under månaden utförda dagsverken:

av särskilt för arbetets utförande lejd arbetskraft 30

av annan arbetskraft .....

Summa dagsverken 30

Av dessa dagsverken äro ett antal av ~~2~~ 15 utförda av personer, som förut varit arbetslösa.

Antal vid torrläggningsföretaget under månaden sysselsatta arbetare 2.

Arbetet avslutades den ..... 19.....

Ovanstående är riktigt uppgivet försäkras:

Ineken den 2-12 1936

Mary Christiansson,
Ineken

Postadress: Hällevadsholm.
Ardj.

Denna anmälan skall för varje månad till Kungl. Lantbruksstyrelsen insändas i 3 exemplar senast den 5 i månaden näst efter den som i anmälan avses, eller, därest arbetet avslutats före utgången av sistnämnda månad, inom 5 dagar från arbetets slut.

9. 1936. 10 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
143936

nr 954/19

Arbetslöshetsföretag.

FÖREDRAGET
DEN 14 JAN. 1937
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

DIARIE N:r 233
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
5 JAN. 1937

ANMÄLAN

om utförda dagsverken m. m. vid torrläggningsföretaget i Tuvhem

i Ucklum socken av Göteborgs Bohus län,

utfört med statsbidrag från reservationsanslaget till torrläggningsföretag, ägnade att motverka arbetslösheten.

Statsbidrag 2,230 kronor, beviljat den 31 december 1934

Beräknad kostnad 4.490.81

Arbetet påbörjades den September 1934

Anmälan avser December månad 1936

Antal under månaden utförda dagsverken:

av särskilt för arbetets utförande lejd arbetskraft 25

av annan arbetskraft ..... —

Summa dagsverken 25

Av dessa dagsverken äro ett antal av 25 utförda av personer, som förut varit arbetslösa.

Antal vid torrläggningsföretaget under månaden sysselsatta arbetare 2.

Arbetet avslutades den ..... 19.....

Ovanstående är riktigt uppgivet försäkras:

Tuvhem den 4-1 1937

Mary Kristiansson

Tuvhem

Postadress: Hällevadsholm.

Denna anmälan skall för varje månad till Kungl. Lantbruksstyrelsen insändas i 3 exemplar senast den 5 i månaden näst efter den som i anmälan avses, eller, därest arbetet avslutats före utgången av sistnämnda månad, inom 5 dagar från arbetets slut.

7. 1935. 15000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
103735

m 954 20

Arbetslöshetsföretag.

2631

FÖREDRAGET
DEN 13 FEB. 1937
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

DIARIE N:r
K LANTBRUKSSTYRELSEN
5 FEB. 1937

ANMÄLAN

om utförda dagsverken m. m. vid torrläggningsföretaget i Tveke

i Moo socken av Göteborgs Bohus län,

utfört med statsbidrag från reservationsanslaget till torrläggningsföretag, ägnade att motverka arbetslösheten.

Statsbidrag 2,230 kronor, beviljat den 31 december 1934

Beräknad kostnad 4,490,81

Arbetet påbörjades den 3 September 1934

Anmälan avser januari månad 1937

Antal under månaden utförda dagsverken:

av särskilt för arbetets utförande lejd arbetskraft 5

av annan arbetskraft .....

Summa dagsverken 5

Av dessa dagsverken äro ett antal av 5 ~~två~~ utförda av personer, som förut varit arbetslösa.

Antal vid torrläggningsföretaget under månaden sysselsatta arbetare 1.

Arbetet avslutades den ..... 19....

Ovanstående är riktigt uppgivet försäkras:

Tveke den 2/2 1937

Mary Kristiansson,

Postadress: Hällsnäckshalm

Denna anmälan skall för varje månad till Kungl. Lantbruksstyrelsen insändas i 3 exemplar senast den 5 i månaden näst efter den som i anmälan avses, eller, därest arbetet avslutats före utgången av sistnämnda månad, inom 5 dagar från arbetets slut.

9. 1936. 10 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
143936

16.3.37
a.a.

Arbetslöshetsföretag.

954

DIARIE N:r 4249
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
5 MRS. 1937

ANMÄLAN

om utförda dagsverken m. m. vid torrläggningsföretaget i Tuebo.

i Mo socken av Göteborgs Bohus län,

utfört med statsbidrag från reservationsanslaget till torrläggningsföretag, ägnade att motverka arbetslösheten.

Statsbidrag 2230 kronor, beviljat den 31 december 1934

Beräknad kostnad 4490,81

Arbetet påbörjades den September 1934

Anmälan avser ..... månad 19.....

Antal under månaden utförda dagsverken:

av särskilt för arbetets utförande lejd arbetskraft .....

av annan arbetskraft .....

Summa dagsverken —

Av dessa dagsverken äro ett antal av ..... utförda av personer, som förut varit arbetslösa.

Antal vid torrläggningsföretaget under månaden sysselsatta arbetare .....

Arbetet avslutades den ..... 19.....

Ovanstående är riktigt uppgivet försäkras:

Tuebo den 2/3 1937.

Mary Christiansson.

Postadress: Kämnaebacken.

Denna anmälan skall för varje månad till Kungl. Lantbruksstyrelsen insändas i 3 exemplar senast den 5 i månaden näst efter den som i anmälan avses, eller, därest arbetet avslutats före utgången av sistnämnda månad, inom 5 dagar från arbetets slut.

7. 1935. 15000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
103735

6.4.37
a-a

954

Arbetslöshetsföretag.

DIARIE N:r 5754
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
5 APR. 1937

ANMÄLAN

om utförda dagsverken m. m. vid torrläggningsföretaget i Tveten

i Mo socken av Göteborgs Bohus län,

utfört med statsbidrag från reservationsanslaget till torrläggningsföretag, ägnade att motverka arbetslösheten.

Statsbidrag 2230 kronor, beviljat den 31 december 1937

Beräknad kostnad 4490,81

Arbetet påbörjades den September 1934

Anmälan avser ..... månad 19.....

Antal under månaden utförda dagsverken:

av särskilt för arbetets utförande lejd arbetskraft .....

av annan arbetskraft .....

Summa dagsverken —

Av dessa dagsverken äro ett antal av ..... utförda av personer, som förut varit arbetslösa.

Antal vid torrläggningsföretaget under månaden sysselsatta arbetare —.

Arbetet avslutades den ..... 19.....

Ovanstående är riktigt uppgivet försäkras:

Tveten den 2/4 1937

Mary Christiansson,

Postadress: Tällvacksholm.

Denna anmälan skall för varje månad till Kungl. Lantbruksstyrelsen insändas i 3 exemplar senast den 5 i månaden näst efter den som i anmälan avses, eller, därest arbetet avslutats före utgången av sistnämnda månad, inom 5 dagar från arbetets slut.

9. 1936. 10 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
143936

Arbetslöshetsföretag.

Frdr. d. 14/5-37.

m 954 21

DIARIE N:r 7301
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
7 MAJ 1937

ANMÄLAN

om utförda dagsverken m. m. vid torrläggningsföretaget i Tuna

i Alvn socken av Göteborgs Balus län,

utfört med statsbidrag från reservationsanslaget till torrläggningsföretag, ägnade att motverka arbetslösheten.

Statsbidrag 2,230 kronor, beviljat den 31 december 19 34

Beräknad kostnad 4,49081

Arbetet påbörjades den September 19 34

Anmälan avser April månad 19 37

Antal under månaden utförda dagsverken:

av särskilt för arbetets utförande lejd arbetskraft .....

av annan arbetskraft .....

Summa dagsverken —

Av dessa dagsverken äro ett antal av — utförda av personer, som förut varit arbetslösa.

Antal vid torrläggningsföretaget under månaden sysselsatta arbetare .....

Arbetet avslutades den ..... 19.....

Ovanstående är riktigt uppgivet försäkras:

Tuna den 4-5 19 37

Mary Kristiansson
i Tuna

Postadress: Ytterbyholm
Örby

Denna anmälan skall för varje månad till Kungl. Lantbruksstyrelsen insändas i 3 exemplar senast den 5 i månaden näst efter den som i anmälan avses, eller, därest arbetet avslutats före utgången av sistnämnda månad, inom 5 dagar från arbetets slut.

7. 1935. 15000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
103735

Arbetslöshetsföretag.

22

M 954

FÖREDRAGET
DEN 14 JUN. 1937
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

DIARIE N:r 9242
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
7 JUN. 1937

ANMÄLAN

om utförda dagsverken m. m. vid torrläggningsföretaget i Foeten

i Mro socken av Göteborgs Bohus län,

utfört med statsbidrag från reservationsanslaget till torrläggningsföretag, ägnade att motverka arbetslösheten.

Statsbidrag 2230 kronor, beviljat den 31 December 19 34

Beräknad kostnad 4,490 kr.

Arbetet påbörjades den September 19 34

Anmälan avser Maj månad 19 37

Antal under månaden utförda dagsverken:

av särskilt för arbetets utförande lejd arbetskraft 15

av annan arbetskraft .....

Summa dagsverken 15

Av dessa dagsverken äro ett antal av ..... utförda av personer, som förut varit arbetslösa.

Antal vid torrläggningsföretaget under månaden sysselsatta arbetare 1.

Arbetet avslutades den ..... 19.....

Ovanstående är riktigt uppgivet försäkras:

Foeten den 4-6 19 37

Mary Christiansson

Postadress: Fjällerads Skola

Denna anmälan skall för varje månad till Kungl. Lantbruksstyrelsen insändas i 3 exemplar senast den 5 i månaden näst efter den som i anmälan avses, eller, därest arbetet avslutats före utgången av sistnämnda månad, inom 5 dagar från arbetets slut.

9. 1936. 10 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
143936

Arbetslöshetsföretag.

nr 95423
DIARIE N:r 10889
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
5 JUL. 1937

FÖREDRAGET
DEN 15 JUL. 1937
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

ANMÄLAN

om utförda dagsverken m. m. vid torrläggningsföretaget i Torken

i Lerum socken av Göteborgs & Bohus län,

utfört med statsbidrag från reservationsanslaget till torrläggningsföretag, ägnade att motverka arbetslösheten.

Statsbidrag 2220 kronor, beviljat den 31 dec. 1934

Beräknad kostnad 4490.81

Arbetet påbörjades ~~den~~ i september 1934

Anmälan avser juni månad 1937

Antal under månaden utförda dagsverken:

av särskilt för arbetets utförande lejd arbetskraft 15

av annan arbetskraft

Summa dagsverken 15

Av dessa dagsverken äro ett antal av utförda av personer, som förut varit arbetslösa.

Antal vid torrläggningsföretaget under månaden sysselsatta arbetare 1 man

Arbetet avslutades den 19

Ovanstående är riktigt uppgivet försäkras:

Torken den 2 juli 1937

Mary Christiansson

Torken.

Postadress: Hällvadsholm.

Denna anmälan skall för varje månad till Kungl. Lantbruksstyrelsen insändas i 3 exemplar senast den 5 i månaden näst efter den som i anmälan avses, eller, därest arbetet avslutats före utgången av sistnämnda månad, inom 5 dagar från arbetets slut.

7. 1935. 15000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
103735

Arbetslöshetsföretag.

FÖREDRAGET
DEN 16 AUG. 1937
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

Nr 954 24

DIARIE N:r 13059
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
4 AUG. 1937

ANMÄLAN

om utförda dagsverken m. m. vid torrläggningsföretaget i Boeten

i Mor socken av Göteborgs Bohus län,

utfört med statsbidrag från reservationsanslaget till torrläggningsföretag, ägnade att motverka arbetslösheten.

Statsbidrag 2230 kronor, beviljat den 31 December 19 ~~34~~ 1934

Beräknad kostnad ~~4420,71~~ 4'490:81

Arbetet påbörjades den September 19 34.

Anmälan avser Juli månad 19 37

Antal under månaden utförda dagsverken:

av särskilt för arbetets utförande lejd arbetskraft 56

av annan arbetskraft .....

Summa dagsverken 56

Av dessa dagsverken äro ett antal av ..... utförda av personer, som förut varit arbetslösa.

Antal vid torrläggningsföretaget under månaden sysselsatta arbetare 3.

Arbetet avslutades den ..... 19.....

Ovanstående är riktigt uppgivet försäkras:

Boeten den 2 Agusti 19 37

Mary Christiansson

Postadress: Hällevadsholm

Denna anmälan skall för varje månad till Kungl. Lantbruksstyrelsen insändas i 3 exemplar senast den 5 i månaden näst efter den som i anmälan avses, eller, därest arbetet avslutats före utgången av sistnämnda månad, inom 5 dagar från arbetets slut.

9. 1936. 10 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
143936

m. 954 35

Arbetslöshetsföretag.

DIARIE N:r 14746
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
4 SEP. 1937

ANMÄLAN

om utförda dagsverken m. m. vid torrläggningsföretaget i Tveden

i Uddevalla socken av Göteborgs och Bohus län,

utfört med statsbidrag från reservationsanslaget till torrläggningsföretag, ägnade att motverka arbetslösheten.

Statsbidrag 2230 kronor, beviljat den 31 December 19 34

Beräknad kostnad 4410,81

Arbetet påbörjades den September 19 35

Anmälan avser Augusti månad 19 37

Antal under månaden utförda dagsverken:

av särskilt för arbetets utförande lejd arbetskraft 70

av annan arbetskraft ..... —

Summa dagsverken 70

Av dessa dagsverken äro ett antal av ..... utförda av personer, som förut varit arbetslösa.

Antal vid torrläggningsföretaget under månaden sysselsatta arbetare 3.

Arbetet avslutades den 1 Sep. 19 37

Ovanstående är riktigt uppgivet försäkras:

Tveden den 2 Sep. 19 37

Mary Christiansson

Postadress: Uddevallahalvön.

Denna anmälan skall för varje månad till Kungl. Lantbruksstyrelsen insändas i 3 exemplar senast den 5 i månaden näst efter den som i anmälan avses, eller, därest arbetet avslutats före utgången av sistnämnda månad, inom 5 dagar från arbetets slut.

7. 1935. 15000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
103735

nr 954

Arbetslöshetsföretag.

FÖREDRAGET Den 10 MAJ 1935 I LANTBRUKSSTYRELSEN

DIARIE N:r 8974 K. LANTBRUKSSTYRELSEN 3 MAJ 1935

ANMÄLAN

om utförda dagsverken m. m. vid torrläggningsföretaget å Lemmamk Fjorten Fjorten i Mo socken av Bahuslän län,

utfört med statsbidrag från reservationsanslaget till torrläggningsföretag, ägnade att motverka arbetslösheten.

Statsbidrag 2.230 kronor, beviljat den 31 dec. 19 34

Beräknad kostnad 4.490:81

Arbetet påbörjades den 1 nov. 19 34

Anmälan avser april månad 19 35

Antal under månaden utförda dagsverken:

av särskilt för arbetets utförande lejd arbetskraft 40

av annan arbetskraft —

Summa dagsverken 40

Av dessa dagsverken äro ett antal av 40 utförda av personer, som förut varit arbetslösa.

Antal vid torrläggningsföretaget under månaden sysselsatta arbetare 2.

Arbetet avslutades den 19

Ovanstående är riktigt uppgivet försäkras:

Fjorten den 1 maj 19 35

Ordföranden

Mary Christiansson

Postadress Fjorten Hällevadsholm

4.5.35

Denna anmälan skall för varje månad till Kungl. Lantbruksstyrelsen insändas i 3 exemplar senast den 5 i månaden näst efter den som i anmälan avses, eller, därest arbetet avslutats före utgången av sistnämnda månad, inom 5 dagar från arbetets slut.

9. 1934. 15 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 145534

Arbetslöshetsföretag.

m 954 2

11575

FÖREDRAGET DEN 15 JUNI 1935 I LANTBRUKSSTYRELSEN

LANTBRUKSSTYRELSEN 5 JUN. 1935

ANMÄLAN

om utförda dagsverken m. m. vid torrläggningsföretaget å Ett mantal

Sveten i Skoo socken av Göteborgs och Bohus län,

utfört med statsbidrag från reservationsanslaget till torrläggningsföretag, ägnade att motverka arbetslösheten.

Statsbidrag 2230 / 2260 kronor, beviljat den 31 Desember 1934

Beräknad kostnad 4490

Arbetet påbörjades den 2 novemba 1934

Anmälan avser Juni månad 1935

Antal under månaden utförda dagsverken:

av särskilt för arbetets utförande lejd arbetskraft 40

av annan arbetskraft ~

Summa dagsverken 40

Av dessa dagsverken äro ett antal av 40 utförda av personer, som förut varit arbetslösa.

Antal vid torrläggningsföretaget under månaden sysselsatta arbetare 2.

Arbetet avslutades den ..... 19 .....

Ovanstående är riktigt uppgivet försäkras:

Sveten den 1 Juni 1935

Mary Christiansson

Postadress Hällevadsholm

6.6.35

Denna anmälan skall för varje månad till Kungl. Lantbruksstyrelsen insändas i 3 exemplar senast den 5 i månaden näst efter den som i anmälan avses, eller, därest arbetet avslutats före utgången av sistnämnda månad, inom 5 dagar från arbetets slut.

9. 1934. 15 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
145534

Arbetslöshetsföretag.

nr 954 3

FÖREDRAGET
DEN 17 JULI 1935
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

DIARIE N:r 13988
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
5 JUL. 1935

ANMÄLAN

om utförda dagsverken m. m. vid torrläggningsföretaget

å Flemmanet Tveten

i Skee socken av Göteborgs Bohus län,

utfört med statsbidrag från reservationsanslaget till torrläggningsföretag, ägnade att motverka arbetslösheten.

Statsbidrag 2230 kronor, beviljat den 21/12 19 34

Beräknad kostnad 4490:81

Arbetet påbörjades den December 1934

Anmälan avser Juni månad 1935

Antal under månaden utförda dagsverken:

av särskilt för arbetets utförande lejd arbetskraft 43

av annan arbetskraft

Summa dagsverken 43

Av dessa dagsverken äro ett antal av 43 utförda av personer, som förut varit arbetslösa.

Antal vid torrläggningsföretaget under månaden sysselsatta arbetare 2.

Arbetet avslutades den 19

Ovanstående är riktigt uppgivet försäkras:

Tveten den 1 Juli 1935

5-7-35

Mary Christiansson

Postadress Hällevadsholm

Denna anmälan skall för varje månad till Kungl. Lantbruksstyrelsen insändas i 3 exemplar senast den 5 i månaden näst efter den som i anmälan avses, eller, därest arbetet avslutats före utgången av sistnämnda månad, inom 5 dagar från arbetets slut.

9. 1934. 15 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
145534

M 954 4

Arbetslöshetsföretag.

FÖREDRAGET
DEN 15 AUG. 1935
LANTBRUKSSTYRELSEN

DIARIE Nr 16475
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
6 AUG. 1935

ANMÄLAN

om utförda dagsverken m. m. vid torrläggningsföretaget
å Hemmanet Torten
i Ale socken av Göteborgs Bohus län,
utfört med statsbidrag från reservationsanslaget till torrläggningsföretag, ägnade att motverka arbetslösheten.

Statsbidrag 2230. kronor, beviljat den 31 December 19 34

Beräknad kostnad ~~2260.~~ 4.490:81

Arbetet påbörjades den 1 December 19 34

Anmälan avser Juli månad 19 35

Antal under månaden utförda dagsverken: 30 dagsv

av särskilt för arbetets utförande lejd arbetskraft 30

av annan arbetskraft .....

Summa dagsverken 30 da

Av dessa dagsverken äro ett antal av — utförda av personer, som förut varit arbetslösa.

Antal vid torrläggningsföretaget under månaden sysselsatta arbetare 2.

Arbetet avslutades den ..... 19 .....

Ovanstående är riktigt uppgivet försäkras:

Angered den 3 1 19 35

Mary Christiansen
Torten. Ordförande
Postadress Hällevads Krbn

Denna anmälan skall för varje månad till Kungl. Lantbruksstyrelsen insändas i 3 exemplar senast den 5 i månaden näst efter den som i anmälan avses, eller, därest arbetet avslutats före utgången av sistnämnda månad, inom 5 dagar från arbetets slut.

9. 1934. 15 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
145534

Kungörelse.

Lördagen den 18 augusti kl. 2 e.m. innevarande år, kommer att å Ivetofta hällar entreprenadauktion å grävning av avloppsdike genom kommunalet Ivetofta i Mos socken.

Arbetet omfattar omkring fyratusen hundra längdmeter, och i företaget ingår nio stycken stenbrunnar.

För spekulanter kännedom meddelas att arbetet skall vara slutfört senast den 15 juni 1937, samt att godkänd borgen för arbetets ordentliga utförande skall företes.

Arbetsbeskrivning — grävningsplitor samt ritningar över grävningsföretaget tillhandahålles hos undertecknad, närmare villkor före utropet.

Ivetofta pr Hällevadsholm 4/8 1934

Oscar Christiansson

Styrelsens ordförande

Uppsatt den 12/8 34 Betygas A Hallvid

Anhålles om upplysande av denna kungörelse i Mos och Norrstads kyrkor söndagarna den 5—12 augusti

31/12 34

Förteckning

över fastigheter och deras ägare, till vilkas anpart i kostnaderna för vattenavledningsföretaget i Tveten i Mo socken, Göteborgs och Bohus län, lån från statens avdikningslånefond sökes.

Tveten 1:2 1/3 mtl. ägare: Herman Johansson, Karl Oskar Johansson och Hilda Olsson.

" 1:3 1/6 " " : Einar Andersson.

" 1:5 1/3 " " : Oskar Christiansson.

" 1:6 1/6 " " : Oskar Björk och hans barn.

Göteborg den 27 juni 1934.

Carlsson

1935 den 17 april

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Torrläggning av mark tillhörande hemmanet Tveten i Mo socken av Göteborgs och Bohus län.

Lån 2.260 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl.Maj:ts beslut den 31 december 1934.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Registernummer	Ägare
Mo socken.			
Tveten	1/3	1 2	Herman Johansson, Karl Oskar Johansson och Hilda Olsson
"	1/6	1 3	Einar Andersson
"	1/3	1 5	Oskar Christiansson
"	1/6	1 6	Oskar Björk och hans barn

Stockholm den 17 april 1935.

På Kungl.Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

DIARIE 7832
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
15 APR. 1935

Intyg.

Undertecknade, intygar härmed, att gräsmärkningsarbetet i ett loppsposdiket å Sveten påbörjades hösten 1934.

Oskar Johansson
Hemmansägare
Grimmeland

Henrik Johansson
handelsbiträde
Grimmeland

Sveten, Hällevadsholm d. 12 april 1935

Lantbruksingeniören
i Göteborgs och Bohus län
samt Älvsborgs läns norra del
GÖTEBORG.

866/34

27617

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
10 DEC. 1935

Meddelande

angående besiktning av arbetena för torrläggningsföretaget i Tveten i Mo socken, Göteborgs och Bohus län.

Planen fastställd den 31 december 1934.

Statsunderstöd: lån från avdikningslånefonden 2260:- kronor, bidrag från reservationsanslaget till torrläggningsföretag, ägnade att motverka arbetslösheten 2230:- kronor.

Kontrakt antaget den 17 april 1935.

Arbetstid till den 1 september 1936.

Vid den 6 december 1935 av undertecknad verkställd besiktning av arbetena för företaget ifråga befunnos arbeten utförda, vilka tillsammans med utgifter för förrättning och utredning representerat en kostnad, som svarar mot ungefär 50 % av den vid planens fastställande beräknade totalkostnaden för företaget.

Göteborg den 9 december 1935.

A. Karlsson

Arbetslöshetsföretag

P. M.

D. N:r

27617/35.

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: Torrläggning av mark tillhörande Tveten i Mo socken av

Göteborgs och Bohus län

Arb. plan: 31/12 1934

Kontrakt: 17/4 1935

Fullbordas: 1/9 1936

Lån: 2.260 kronor

Statsbidrag: 2.230 kronor

Beräkn. kostnad: 4.490:81 kronor

Tillstyrkt utbet. d. 17/4 1935 av lån: 750 kr.

av statsbidrag: 750 kr.

Utfört arbete enligt st.lantbr.ing.C.B.Carlson den 6/12 19 35

kr. = c:a 50 %.

0.50 · 2.230 · 1200
750
450

Ordf. i arb. styrelsen } Fru Mary Christiansson,

~~Ende intressent~~ } Tveten, Hällevadsholm.

Rekv. bifogad

Tillstyrkes till utbetalning av lån 450 kr.

av statsbidrag 450 kr.

Stockholm den 17/12 19 35.

10. 1934. 1500.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
168734

866/34

Lantbruksingenjören
i Göteborgs och Bohus län
samt Älvsborgs läns norra del
— GÖTEBORG. —

DIARIE Nr 17982
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
30 SEP. 1936

Meddelande

angående besiktning av arbeten vid företag, avseende vattenavlopp genom ägor till hemmanet Tveten i Mo socken, Göteborgs och Bohus län.

Planen fastställd den 31 december 1934.

Statsunderstöd: lån från avdikningslånefonden 2260:- kronor.
bidrag från reservationsanslaget till torrläggningsföretag, ägnade att motverka arbetslösheten 2230:- kronor.

Kontrakt antaget den 17 april 1935.

Arbetstid till den 1 september 1937.

Vid den 23 september 1936 verkställd besiktning av arbetena för företaget ifråga befunnos arbeten utförda, vilka tillsammans med utgifter för förrättning och utredning representera en kostnad, svarande mot ungefär 78 % av den vid planens fastställande beräknade totalkostnaden för företaget.

Göteborg den 29 september 1936.

A. Hörstorp

Arbetslöshetsföretag

P. M.

D. N:r

17982/36.

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: Torrläggning av mark tillhörande hemmanet Tveten i Mo socken av

Göteborgs och Bohus **län**

Arb. plan: 31/12 1934

Kontrakt: 17/4 1935

Fullbordas: 1/9 1937

Lån: 2.260 kronor

Statsbidrag: 2.230 kronor

Beräkn. kostnad: 4.490:81 kronor

av lån: 1.200 **kr.**

Tillstyrkt utbet. d. 17/4, 17/12 1935

av statsbidrag: 1.200 **kr.**

Utfört arbete enligt st.lantbr.ing. C.B.Carlson **den** 23/9 **19** 36

kr. = c:a 78 %.

0.74 · 2'230 = 1650
1200
450

Ordf. i arb. styrelsen } Fru Mary Christiansson,
~~Lände intressent~~ } Tveten, Hällevadsholm.

Rekv. bifogad

Tillstyrkes till utbetalning

av lån 450 **kr.**

av statsbidrag 450 **kr.**

Stockholm den 9/10 19 36

10. 1934. 1500.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
168734

Lantbruksingenjören
i Göteborgs och Bohus län
samt Älvsborgs läns norra del
GÖTEBORG.

866/34

Godkänt den 1 nov 1937

DIARIE N:r 17935
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
20 OKT. 1937

954:-25

Bevis

över avsyning av arbetena för företag, avseende torrläggning av mark hörande till hemmanet Tveten i Mo socken, Göteborgs och Bohus län.

Planen fastställd den 31 december 1934.

Statsunderstöd: lån från avdikningslånefonden 2260:- kronor.

bidrag från reservationsanslaget till torrläggningsföretag, ägnade att motverka arbetslösheten 2230:- kronor.

Kontrakt antaget den 17 april 1935.

Arbetstid till den 1 september 1937.

Vid den 5 oktober 1937 av förste assistenten Th. Herdenberg verkställd avsyning av arbetena för företaget ifråga befunnos arbetena utförda i nära överensstämmelse med den fastställda planen och förordas härmed till godkännande.

Göteborg den 19 oktober 1937.

P. Karlsson

STAMPEL 1 KRONA 1937