



Akt nr:
O-E1a-0195

AU\$O-E1a-0195

501

864
34

Juli 21 35

0 1-0195

10864

K. LANTBRUKSSTYRELSEN
28 MAJ 1935

KONTRAKT.

(Arbetslöshetsföretag).

Sedan Kungl. Maj:t den 31 december 1934 för
sänkning av Vassbosjön inom hemmanen Jättesås och Vassbo i Forshälla
socken av

GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄN

under föreskrift, att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från
Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödet användning, som Kungl. Maj:t kan
komma att föreskriva, beviljat dels ett lån av tvåtusensexhundrafemtio (2.650)

kronor att utgå från *statens avdikningslånefond*

och dels ett *statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet av tvåtusensexhundrafemtio
(2.650)

kronor att utgå från *reservationsanslaget till torr-*

läggningsföretag, ägnade att motverka arbetslösheten, ävensom fastställt en av

statens lantbruksingenjör G.B. Carlson vid syneförrättning år 1934

upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha ~~en~~ undertecknad ~~2~~, som av-

~~vederbörande intressenter utsetts till styrelse --- förböranden --- för företaget,~~

företagets samtliga intressenter med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl.

Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom vi jag för egen del samt å-

~~vederbörande intressenter i företaget vägnar åtaga~~ och förbinda oss mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fast-
ställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må
efter framställning besluta,

att, vid äventyr att bidragsrätten må kunna av Kungl. Maj:t förklaras förverkad, utan
uppskov igångsätta företaget,

att fullborda arbetet till den 1 september 1937,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget,

att eljest på anfordran lämna de uppgifter rörande företagets utförande, som i särskild ordning må föreskrivas,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} ~~mig~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammes återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Jätteris den 18 maj 1935.
Sven Andersson äger till *Jätteris* 1/4
" " 1/6 " " 1/5
Bernhard Olsson " " av *Vassbo* 1/2
Sven Svensson " 1/4 med *Vassbo* 1/1
Harald Hermansson 1/4 " " av 1/1

Att Sven Andersson i *Jätteris* samt Bernhard Olsson,
Sven Svensson och Harald Hermansson i *Vassbo*

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Ewald Johansson
Adress *Vassbo*

Valfrid Johansson
Adress *Jätteris*

Med stöd av Kungl. brevet den 31 december
1934 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 12 juni 1935.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar




Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

0 1*0195

10864

DIK. NIT
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
28 MAJ 1935



Notskrift:

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 31 december 1934 fastställt
till afteusätteln vid arbetets utfrående.

Stockholm den 22 januari 1935.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Prototypen & tjänstens vägnar:

W. Larsson

Översikts-
karta.
Skala
1:1000.



Avskrift:

Betänkande

i fråga om sänkning av Vassbosjön för torrläggning av mark hörande till hemmanen Jättesås och Vassbo i Forshälla socken, Göteborgs och Bohus län, avgivet till frågan om företagets understödjande med bidrag och lån av statsmedel.

L ä g e: Vassbosjön är belägen 5 till 6 kilometer sydost ut från Forshälla kyrka samt mellan 6 och sju kilometer i nordöstlig riktning från Ljungskile station å Bohusbanan. Å vidstående översiktskarta är ungefärliga läget av den mark, om vars bättre torrläggning är fråga, utmärkt med gul färg.

U n d e r s ö k n i n g m.m.: Vid syneförrättning enligt vattenlagen har undersökning av sjön, dess av- och tilllopp samt marken utmed ägt rum, förslag till sjöns sänkning och tillloppens förstoring uppgjorts, båtнад och kostnad beräknats samt deltagningsskyldigheten reglerats. Vid förrättningen meddelat utlåtande har varit underställt Vattendomstolens prövning. Mot domen i målet, som bifogas, har enligt åtecknat bevis vad ej erlagts.

B e s k a f f e n h e t: Till övervägande del hävdas marken såsom åker, vars brukning dock försvåras av tidtals inträffande översvämningar och i övrigt högt vattenstånd, som icke medger alstringsförmågans fulla utnyttjande. Orsaken till de höga vattenstånden är i första hand det trånga och grunda loppet hos vattendraget. Jordmänen består å vissa delar av 0,3-0,8 m. mylla och slamjord på lera, å andra av 0,2-0,5 m. m. mylla på lera eller på sand och lera.

A r e a l: Området innefattar 8,275 hektar åker och 1,653 hektar äng och betesmark tillsammans 9,928 hektar.

V a t t e n a v l e d n i n g: I det vid syneförrättningen meddelade utlåntandet finnas uppgifter om vattenföringar, lutningar och nödiga dimensioner för sjöns av- och tilllopp, varjämte profil- och sektionsritningar över dessa utvisa lutningar och storlek.

K o s t n a d: Arbetena för de i företaget ingående vattendragens vidgning och fördjupning samt ombyggnad av bro för överfart i sjöns tilllopp hava jämte ersättning för markupplåtelse och intrång beräknats draga en kostnad av sammanlagt 4820:- kronor.

B å t n a d: Den genom sjöns sänkning uppkommande båtnaden har skattats till ett värde av 5331:55 kronor.

A r b e t s t i d: Tidpunkten för arbetenas färdigställande har i utlåntandet vid förrättningen bestämts till utgången av år 1936.

S t a t s u n d e r s t ö d: För samtliga fastigheter inom företaget med undantag för lägenheten Vassbovik, vars deltagningsskyldighet är obetydlig, har ifrågasatts åtnjutande av såväl bidrag utan återbetalningsskyldighet som lån av statsmedel till bestridande av kostnader, förbundna med företaget och dess genomförande. Enligt närslutet kostnadssammandrag belöpa sig kostnaderna för företaget samt utgifter för förrättning och utredning till 5316:10 kronor. Förhållandet mellan denna summa och båtnadsvärdet blir 0,997:1. Enligt den vid beräkning av bidrag från statens avdikningsanslag för närvarande tillämpade normen skulle bidraget till ifrågasvarande företag kunna motsvara högst hälften av kostnaden eller i jämnat

tal 2650:- kronor. Lånesökandenas andel i kostnaderna för företaget utgör 99,63 % eller 5296:43 kronor och deras andel i det ovan beräknade statsbidraget 2640:20 kronor. Den återstående kostnadsdelen utgör 2656:23, vartill lån från avdikningslånefonden skulle kunna påräknas med i jämnat tal 2650:- kronor.

H a n d l i n g a r o c h r i t n i n g a r: Betänkandet åtföljes av: Översiktskarta, kostnadssammandrag, förteckning över lånesökandena, Vattendomstolens dom i underställningsmålet, avskrift av syneförrättningshandlingar, arvodesräkningar samt kopia i ett blad av ritningar rörande företaget.

Göteborg den 6 augusti 1934.

C.B. Carlson.

Kostnadssammandrag.

1/ Vattenavledningen, enligt vid syneförrättningen

verkställd beräkning kronor 4820:-

2/ Syneförrättningen, enligt räkning " 408:47

3/ Utredningen om statsunderstöd, enligt räkning . " 70:28

4/ Kungörelser i målet " 17:35

Summa kronor 5316:10

Göteborg den 6 augusti 1934.

C.B. Carlson.

Vid arbetsplanens förställande har kostnaderna för företaget beräknats till 5316 kronor 10 öre, varav lånesökandenas andel 5296 kronor 43 öre.

Linnholm den 22 januari 1935.

*På Hingf. Lantbrukstygfabriks vägnar:
Albert Smith.*

Förteckning

Över fastigheter och deras ägare, till vilkas andel i kostnaderna för
sänkning av Vassbosjön för torrläggning av mark hörande till hemmanen
Jättesås och Vassbo i Forshälla socken, Göteborgs och Bohus län, lån
från statens avdikningslånefond sökes:

Jättesås	av 1 ⁴	5/24 mtl.	Ägare: Sven Andersson.
"	1 ⁵	1/6 "	" : " "
Vassbo	av 1 ¹	1/4 "	" : Sven Svensson.
"	av 1 ¹	1/4 "	" : Harald Hermansson.

Göteborg den 6 augusti 1934.

C.B. Carlson.

Avskrift:

Protokoll inför Västerbygdens vattendomstol i mål angående underställning av utlåtande, som den 27 februari 1934 meddelats vid en av lantbruksingeniören C.B. Carlson med biträde av gode män handlagd syneförrättning rörande sänkning av Vassbosjön för torrläggning av mark under hemmanen Jättesås och Vassbo i Forshälla socken, Göteborgs och Bohus län; hållet vid sammanträde å turisthotellet i Ljungskile den 2 juli 1934.

Närvarande: Undertecknad, särskild vattenrättsdomare, vattenrättsingeniören H.Larsson och lantbruksingeniören Klas Westling, vilken sistnämnde av Vattenöverdomstolen förordnats att i vattenrättsingeniören K.Elfströms ställe deltaga i handläggningen av målet, samt vattenrättsnämndemännen C.A.Pehrsson i Tunge och Gutsf Simonsson i Röd.

Då vattendomstolen å utsatt tid företog målet till handläggning lät icke någon sakägare sig avhöra.

Vattendomstolen beslöt nedan intagna dom, som skulle meddelas å vattendomstolens kansli i Vänersborg den 17 juli 1934.

1934 den 17 juli meddelades å vattendomstolens kansli i Vänersborg följande

D O M.

Som vattendomstolen vid den granskning av synnemännens utlåtande, vartill underställning^{-en} givit ahledning, ej funnit skäl till erinran mot utlåtandet, varder detsamma av vattendomstolen fastställt.

Det åligger sökandena till förrättningen att till vattendomstolens kansli genast förskjuta kostnaden för kungörelser i målet, tillhoppa 17 kronor 35 öre, skolande denna kostnad, om företaget kommer till utförande, mellan delägarne i detsamma fördelas efter den grund, som gäller för fördelning av förrättningskostnaden.

Talan mot denna dom må hos Vattenöverdomstolen fullföljas efter vad, som skall anmälas hos vattenrättsdomaren eller vattenrättssekreteraren sist den 31 juli 1934.

Som ovan,

På vattendomstolens vägnar:

Anton Thelin.

Rätt avskrivet betygar:
Ex officio:

Einar Weiss.

Mot förestående dom har vad icke anmälts; betygar Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 3 augusti 1934.

Einar Weiss.

t.f. vattenrättssekreterare.

~~Arbetsblad~~

Protokoll vid syneförrättning ifråga om
sänkning av Vassbosjön samt vidgning och fördjup-
ning av dess tillopp för torrläggning av mark höran-
de till hemmanen Jättesås och Vassbo i Forshälla
socken, Göteborgs och Bohus län.

§ 1.

Den 21 november 1929 i Jättesås.

Närvarande: lantbruksingenjören C.B. Carlson, förrättningsman;

Albert Johansson i Torkelsröd och

C.A. Johansson i Djurhult, godemän;

Sven Andersson,	ägare till	3/8	mtl.	Jättesås.
-----------------	------------	-----	------	-----------

Sven Svensson,	" "	1/4	"	Vassbo,
----------------	-----	-----	---	---------

Harald Hermansson,	" "	1/4	"	"
--------------------	-----	-----	---	---

Bernhard Olsson,	" "	läg.	Vassbovik under Vassbo.
------------------	-----	------	-------------------------

Johannes Johansson.	" "	1/8	mtl.	Backen,
---------------------	-----	-----	------	---------

J.E. Hermansson i Hede, ordförande i Inlands Fräkne härads vägstyrelse.

Efter verkställd förundersökning upprättade profil- och sektionsrit-
ningar över sjöns av- och tillopp företeddes tillika med nivåkarta över
sjöbotten och över den mark, som i torrläggningshänseende funnits röna
inverkan av vattenstånden i sjön och tilloppet från ägor till Vassbo och
Jättesås.

Sökandena förklarade att de önskade vattenstånden i sjön och före-
nämnda tillopp nedbragta till en nivå, som innebar trygghet mot över-

svämning för de låglänta åkerfälten utmed tilloppet ifråga samt medgav
möjlighet till ändamålsenlig torrläggning av samma fält ävensom deltag-
ningsskyldigheten i kostnaderna för dessa åtgärder reglerad mellan in-
tressenterna.

Någon inverkan av betydelse i något annat hänseende kunde enligt
sökandenas mening en avsänkning av sjön i ovan anförd omfattning icke
medföra. Fiske av betydelse ökadades ej i sjön. Gadda fångades något,
aborre och braxen samt ål litet. När sjöns stränder i regel voro branta,
kunde den ifrågasatta sänkningen icke medföra blottandet av sjöbotten
i nämnvärd omfattning och någon försämring av fisket vore förty icke att
befara. Och några anspråk på grund av tilläventyrs minskat fiskbestånd
framställdes ej.

Det vart upplyst att allmän flottled inrättats i vattendraget från
Jättesås ägor till Kolbengtserödssjön utlopp men att någon flottning ej
ågt rum efter färdigställandet av allmänna vägen Aröd-Wassbo, vilket sked-
de år 1901. Ett återupptagande av flottningen var enligt de närvarandes
övertygelse icke att räkna med. Någon styrelse för flottleden fanns sanno-
likt ej och kunde i vart fall icke uppgivas.

Upplyst vart ock att i vattendraget nedanför Kolbengtserödssjön
var anlagt vattenverk, som drevs med vattnet från nämnda sjö, vilken för
detta ändamål var föremål för viss reglering. Ehuru väl vattnet från Wass-
bosjön rann ner till Kolbengtserödssjön och vidare till vattenverket vid
denna sjös avlopp, förmenade sökandena att någon menlig inverkan på vat-

tentillgången vid detta verk näppeligen kunde uppstå, därest Wassbosjön bleve föremål för sänkning allenast i den omfattning som påyrkats.

En dylik sänkning måste emellertid medföra en ombyggnad av trumman i avloppet från sjön för ovan nämnda allmänna väg, vilken trumma påtagligen var såväl för grund som för snäv för att kunna framsläppa vatten på önskvärd nivå. Eftersom den mark, om vars bättre torrläggning var fråga, brukades såsom åker vid tiden för vägens anläggande, vore enligt sökandenas mening de väghållningsskyldige pliktige bekosta ombyggnaden av trumman ifråga. Mot denna uppfattning förklarade vägstyrelsens ordförande att han icke hade något att erinra. Efter vad undersökningen givit vid handen var någon ombyggnad eller ändring av trumman över tilloppet för allmänna vägen å ägor till Jättesås icke påkallad för ernående av åsyftad torrläggning för marken ovanom vägen ifråga. Däremot ansågs en ombyggnad av trumman för allmänna vägen över ett mindre tillflöde å ägor till Vassbo erforderlig. Tillflödet ifråga önskade nämligen ägaren till fastigheten, över vars ägor flödet hade sitt lopp, få förstorat i samband med arbetet för sjöns sänkning. Likaledes höll vederbörande fastighetsägare i Vassbo före att bron för den enskilda vägen över tilloppet till sjön måste ombyggas i anledning av vattendragets fördjupning och vidgning. Enär det var meningen att flytta vägen ifråga närmare sjön efter dennas sänkning, borde enligt nämnda ägare den nu befintliga bron rivas och ny bro uppföras å platsen, där den nya vägen komme att korsa vattendraget.

För upplåtelse av mark till vattendragens vidgning samt för intrång genom schaktningsmassornas uppläggande ställde ägarne till de berörda fastigheterna i Vassbo anspråk på ersättning, vid vilket förhållande jämväl ägaren till Jättesås förklarade sig hava enahanda anspråk. Ägaren till Backen, genom vars mark utloppet från sjön hade sin väg, förmenade att den ifrågasatta sjösänkningen icke kunde bliva till något gagn för honom och ville han förty icke deltaga i några kostnader. Dock sade han sig kunna upplåta mark till vidgning av avloppet och till upplagsplats för uppschaktade massor utan vederlag.

§ 2.

Sjön med dess av- och tillopp blevo härefter föremål för besiktning och den av vatten besvärade marken jämväl för undersökning och uppskattning. Under tiden härför tillstadeskom J. Hilmer Pettersson, vars fastighet 1/2 mantal Funneshult, med sina ägor gränsade intill sjön i dess sydöstliga del, och tillkännagav att han icke hade något att erinra mot sänkningen av sjön, då han icke kunde vänta vare sig skada eller nytta av detta arbete. Vid besiktningen av avloppet från sjön utröntes ock att ^{ett} Forshälla församling tillhörigt område, varå uppförts skolorhus, gränsade intill avloppet å den sträcka fördjupning behövde ske för vinnande av det med företaget avsedda ändamålet.

Efter slutförd undersökning vart tillkännagivet att sedan nödig utredning verkstälts, förslag till sänkningen upprättats samt kostnad och båtnad beräknats resultatet av dessa åtgärder komme att före-

läggas intressenterna vid sammanträde, kungjort i stadgad ordning.

C.B. Carlson.

C.A. Johansson.

Alb. Johansson.

§ 3.

Den 27 februari 1934 i Jättesås.

Närvarande: förrättningsmannen och godemännen C.A. Johansson i Djurhult och Levin Johansson i Röd samt av sakägarna:

Sven Andersson i Jättesås,

Sven Svensson i Vassbo.

Bernhard Olsson i "

Albert Johansson i Backen.

Magnus Hermansson i Garn i egenskap av ombud för Forshälla kommun enligt protokollsutdrag;

Albert Johansson i Torkelsröd, ordförande i Inlands Fräkne vägstyrelse samt Harald Hermansson i Vassbo.

Upprättat förslag till sjösänkningen jämte kostnadsberäkning föredes och väckte ingen annan erinran än den från kommunombudets sida att, därest fara för den å skolhustomten invid sjöutloppet uppförda uthusbyggnadens bestånd uppstode genom de föreslagna arbetena, kommunen finge hållas skadeslös för uppkommen åverkan.

Albert Johansson förklarade i egenskap av nuvarande ägare till Backen att han trots den föregående ägarens utfästelse att upplåta mark och tåla intrånget genom företaget utan anspråk på vederlag hade anspråk

på ersättning för markupplåtelse och intrång.

Efter prövning av förekomna frågor och sedan godemannen Levin Johansson jämväl tagit del av och förklarat sig införstådd med den företagna båtadsberäkningen vart utlåtande i ärendet meddelat och uppskattningenslängden uppläst i sammandrag.

Att förvara företaget rörande handlingar och ritningar uppdrogs åt Sven Andersson i Jättesås pr Ljungskile.

Samtliga delägare, tillstädes, förklarade att de komme att utgöra styrelse för företaget.

Förrättningen vart härefter avslutad.

Dag som ovan

C.B. Carlson

C.A. Johanson,

Levin Johansson.

Resolution.

Översändes till lantbruksingeniören i Göteborgs och Bohus län samt Älvsborgs läns norra del, som förordnas att i laga ordning verkställa i bilagda handling omförmäld förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Göteborg, i landskansliet, den 16 februari 1928.

Oscar von Sydow.

G.Hård af Segerstad.

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Göteborgs och Bohus län.

Undertecknade anhålla härmed vördsamt om förordnande för Lantbruks-
ingeniör Nils Gustafsson, Vänersborg, att jämlikt bestämmelserna i 10
kap. vattenlagen verkställa syn för upptagande av avloppsdike genom och
från vattenbesvärade ägor hörande till hemmanen Jättesås och Vassbo i
Forshälla socken. Vassbo per Ljungskile den 7 dec. 1927.

Sven Andersson, ägare till 3/8 mtl. Jättesås.

Sven Svensson, " " 1/4 " Vassbo.

Harald Hermansson,

Matilda Andersson, " " 1/4 " "

Sven Andersson

Förutom förenämnda fastigheter förmenas företaget beröra mark hö-
rande till: 1/8 mtl. Backen Johannes Johansson,

Fräkke Härads Vägstyrelse.

Kungörelse.

I avseende å företag med ändamål att medelst sänkning av Vassbosjön
samt vidgning och fördjupning av dess tillopp torrlägga mark hörande
till hemmanen Jättesås och Vassbo i Forshälla socken, Göteborgs och Bohus
län, vilket företag jämväl kan komma att beröra ägor hörande till hem-
manet Backen i samma socken, handlägges syneförrättning jämlikt 10 kap.
vattenlagen vid sammanträde hos lantbrukaren Sven Andersson i Jättesås
torsdagen den 21 november 1929 kl. 10 f.m., då vederbörande sakägare

hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan. Göteborg den 28

oktober 1929. C. B. Carlson.
Lantbruksingeniör.

Kungörelsen utsänd till pastorsämbetet i Forshälla församling den 30 oktober samt införd i tidningen Bohusläningen den 1 november 1929, varjämte underrättelse om tid och plats för sammanträdet avlämnats å posten den 4 november till följande personer:

Lantbrukaren Sven Andersson,	Jättesås,	Ljungskile.
------------------------------	-----------	-------------

"	Matilda Andersson,	Vassbo,	"
---	--------------------	---------	---

"	Harald Hermansson,	"	"
---	--------------------	---	---

"	Sven Andersson,	"	"
---	-----------------	---	---

"	Sven Svensson,	"	"
---	----------------	---	---

Lägenhetsägaren Bernhard Olsson,	Vassbovik,	"
----------------------------------	------------	---

Lantbrukaren Johannes Johansson,	Backen,	"
----------------------------------	---------	---

Inlands Fräkne härads vägstyrelse, dess ordförande J. E. Hermansson,

Hede, Grohed.

betygar: C. B. Carlson.

Kungörelse.

Syneförrättningen i avseende till sänkning av Vassbosjön samt vidgning och fördjupning av dess tilllopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Jättesås och Vassbo i Forshälla socken handlägges ånyo vid sammanträde hos lantbrukaren Sven Andersson i Jättesås tisdagen den 27 februari 1934 kl. 2,30 e.m.. Företaget kan jämväl beröra ägor till hemmanen

Backen och Funneshult i nämnda socken samt vägar av allmän och enskild natur över sjöns av- och tilllopp ävensom i vattendraget inrättad flottled. Ägare till fastigheter och anläggningar i och invid vattendraget hava att utföra sin talan vid sammanträdet ifråga. Göteborg den 5 februari 1934. G.B. Carlson.
Lantbruksingeniör.

Kungörelsen utsänd till Pastorsämbetena i Forshälla och Ljungs församlingar den 5 februari samt införd i tidningen Bohusläningen den 2 februari, varjämte underrättelse om tid och plats för sammanträdet avlämnats å posten den 9 februari 1934 till:

Hemmansägaren Sven Andersson,	Jättesås, <u>Ljungkile</u> .
" Harald Hermansson,	Vassbo, "
" Sven Svensson,	" "
Lägenhetsägaren Bernhard Olsson,	Vassbovik, "
Hemmansägaren Johannes Johansson,	Backen "
" J. Hilmer Pettersson,	Funneshult, "
" Johan Johansson,	Aröd, "
" P.G. Olsson,	" "
" Sven Andersson,	" "
Fru Hulda Sohlsten,	" "
Hemmansägaren Anton Olsson,	" "
" Anders Olsson,	" "
Fröken Amanda Olsson,	" "
" Anna Olsson,	" "

Fröken Klara Olsson, Aröd, Ljungskile.

Fru Hulda Walldén, Tritongatan 5, Göteborg.

Mjölnaren August Olsson, Aröd, Ljungskile.

Skolstyrelsen i Forshälla församling, dess ordförande Kyrkoherde

C.G.Claesson, Forshälla, Grohed.

Inlands Fräkne härads vägstyrelse, dess ordförande, J.E.Hermansson

Hede, Grohed.

Styrelsen för flottleden i vattendraget från Jättesås till Kol-

bengtserödssjöns utlopp, Ljungskile.

betygar: C.B.Carlson.

Utdrag av protokoll hållet vid sammanträ-

de med Forshälla sockens kommunalfullmäktige den

18 februari 1934.

= : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = :

§ 2.

Till kommunens ombud vid sammanträde den 27/2 1934 ang. sänkning
av Wassbosjön: till att bevaka kommunens rätt, vad det berör Backens skol-
hustomt utsågs ordf. Magn. Hermansson, Garn, med Joh:s Andersson, Kopp-
ungen som suppliant.

Rätt utdraget betygar: Magn. Hermansson.

Fullmäktiges ordf.

Till statens lantbruksingenjör C.B. Carlson, Göteborg.

Med skrivelse till kungl. kammarkollegiet den 2 innevarande november har Ni överlämnat handlingar och kungörelse angående företag med ändamål att medelst sänkning av Vassbosjön samt vidgning och fördjupning av dess tillopp torrlägga mark, hörande till hemmanen Jättesås och Vassbo i Forshälla socken, vilket företag jämväl kan komma att beröra ägor till hemmanet Backen i samma socken.

Kollegiet har icke funnit nödigt att för närvarande föra talan för bevakande av det allmännas rätt och intressen i saken.

Stockholm den 9 november 1929.

På kammarkollegiets vägnar:

Axel Klockhoff.

/ g. Prawitz.

Till Lantbruksingeniör C.B. Carlson, Göteborg.

Undertecknad, som av lantbruksstyrelsen förordnats att i ärendet angående sänkning av vattenståndet i Vassbosjön, Forshälla socken, Göteborgs och Bohus län, avgiva yttrande som i 10 kap. 43 § vattenlagen sägs, får härmed meddela, att det ej synes troligt, att fiskerinäring av betydelse skulle genom företaget komma att lida väsentligt förfång. Huruvida fisket kommer att skadas och huruvida särskilda åtgärder erfordras till skydd för fisket, kan ej bedömas, förrän plan för företaget fö-

religger.

Göteborg den 12 november 1929.

Nils Rosén.

Till

Herr Fiskeriintendenten i Mellersta Distriktet.,

Karlstad.

Till behandling föreligger fråga om sänkning av Vassbosjön för torrläggning av mark till hemmanen Jättesås och Vassbo i Forshälla socken, Göteborgs och Bohus län.

Det ordinära högvattenståndet i sjön avses sänkt från höjden omkring +14,40 m. till höjden +13,65 m. och medelvattnet från +13,45 till +12,80 m. Lågvattenståndet torde för närvarande vara +13,30 och bli +12,65 m. Utloppet utbygges nämligen i nära överensstämmelse med det befintliga.

Vid sammanträde i ärendet vart upplyst att fiske av någon betydelse ej idkades i sjön. Av gädda fångades något, av aborre och braxen samt ål litet.

Sjöns stränder äro särdeles branta med undantag av dem i nordöstra delen där huvudtilloppet mynnar ut.

Med bifogande av nivåkarta över sjön och den vattenbesvärade marken utmed tillflödet samt ett tidigare av fiskeriintendenten Rosén avlämnat yttrande i ärendet får jag härmed anhålla om yttrande i de hänseenden, om vilka förmåles i 10 kap. 43 § vattenlagen. Göteborg den 31 januari 1934.

C.B. Carlson.

Till

Herr Lantbruksingenjör C.B. Carlson,

Göteborg.

Anmodad avgiva yttrande enligt 10 kap. 43 § vattenlagen ifråga om sänkning av Vassbosjön för torrläggning av mark till hemmanen Jättesås och Vassbo i Forshälla socken, Göteborgs och Bohus län, får jag anföra följande:

Fiskerinäring av betydelse lider icke genom företaget väsentligt förfång.

Däremot torde dock en viss skada på fiskbeståndet uppkomma genom minskning av arealen på lämpliga lekplatser, särskilt för gädda. Redan nu ha lekplatserna en mycket begränsad utbredning på grund av att stränderna äro branta. Endast de nordöstra stränderna, där huvudtilloppet mynnar ut, äro mer långgrunda. Här torde också otvivelaktigt de egentliga lekplatserna för gädda vara belägna, nämligen på de av vårhögvattnet översvämmande markerna. Efter sänkningen kommer av de nuvarande stränderna i sjöns nordöstra del endast en remsa av mellan 5 och 10 meter att översvämmas vid ordinarie högvattenstånd, vilket medför en betydande minskning av gäddlekplatsernas areal.

De fiskslag, som uppgivas finnas i Vassbosjön, äro gädda, aborre, braxen och ål. Alla sägas dock förekomma sparsamt. Sjön synes mig också vara föga lämplig för dessa fiskslag. Jag anser mig därför ej böra påyrka, att några särskilda åtgärder på grund av sänkningen företages till

skydd för fisket.

Karlstad den 7 februari 1934.

Nils Törnquist.
t.f. fiskeriintendent.

Utlåtande

ifråga om sänkning av Vassbosjön för torrläggning av mark hörande till hemmanen Jättesås och Vassbo i Forshälla socken, Göteborgs och Bohus län.

Vassbosjön har sitt utlopp i sydvästlig riktning till den numera av-sänkta Funneshultssjön, som avrinner till Kolbengtserödssjön, vars vatten i sin ordning rinner ut till Ljungskilen. Med av- och tillopp hör alltså Vassbosjön till området mellan Göta älv och Bäveån, betecknat med nr 108/109.

Å den över sjön samt invid denna och dess tillopp belägna av vatten besvärade marken upprättade nivåkartan är avloppet från sjön samt tilloppet från nordost till läget utmärkta med tvänne jämnlöpande röda linjer samt betecknade: avloppet med A-B och tilloppet med C-D-E-F-G. På enahanda sätt är ett vid D.tillstötande dike inom ägor till Vassbo utmärkt och därtill betecknat med D-H. Sjöns avlopp, sträckan A-B, har att avbörda vattnet från omkring 11,9 kvadratkilometer stort område, tilloppet sträckan C-D från 9,1, sträckan D-E från 8,3, sträckan E-G från 7,3 och diket D-H från 0,8 kvadratkilometer. Frånsett den östliga delen av sjöns nederbördsområde, som i sig inrymmer Tuggevattnet såsom en något utjämnande faktor för avrinningen, saknar området med avseende till nederbördens borttrinnande återhållande moment i nämnvärd grad. Terrängen är synnerli-

gen kuperad, visserligen här och var skogbeklädd men sluttar i regel brant ner mot vattendragen. Med hänsyn härtill och till nederbörds-mängden i trakten kan avrinningen vid tillfällena för ordinära flöden skattas till 150 liter för övre hälften av nederbördsområdet till sträckan E-F-G och för andra hälften av området samt för övriga områden till 250 lit. i sekunden för varje kvadratkilometer i medeltal. Medelvattenmängden skattas till 15 liter i sekunden pr kvadratkilometer i genomsnitt. Med dessa avrinningstal skulle sjöavloppet, sträckan A-B, hava att avleda 3,0 kubikmeter i sekunden vid flöden av normal storlek samt 0,18 kubm. såsom medelvatten; sträckan C-D 2,2 och 0,14, Sträckan D-E 1,9 och 0,13 samt sträckan E-G 1,65 och 0,11 kubm. i sek. vid nämnda vattenföringar respektive.

Under förutsättning såväl att bereda trygghet mot översvämning för och möjlighet till ändamålsenlig torrläggning & övrigt av marken till sökandenas fastigheter som att i möjligaste mån lämna avrinningsförhållandena från sjön orubbade har med beaktande av förenämnda till avrinning kommande vattenmängder samt av förefintliga lutningsförhållanden och jordarter förslag till förstoring av sjöns av- och tilllopp uppgjorts. Detta förslag innebär en bottenlutning för sträckan A-B av 2:1000 för sträckan C-D-E 0,5:1000 och för sträckan E-G minst 2,6:1000, en sidolutning för A-B av 1:1 och för C-G = 1:1,5 samt en bottenbredd för A-B = 1,00 m.; för C-D $\neq$ 1,20 m.; för D-E = 1,00 m. och för E-F-G = 0,50m. Till förekommande av utskärning i sidorna å sträckan A-B, vilka sidor

för närvarande i viss utsträckning äro stenbelagda, beklädas botten och sidor å denna sträcka med sten i sidorna till 1,3 meters vertikal höjd över den i förslaget angivna bottennivån.

I enligt detta förslag upptagna avlopp har flodvattenmängden beräknats kunna avrinna vid vattendjup icke överstigande 1,1 meter och medelvattenmängden vid 0,30-0,35 meters vattendjup. Bottenläget är så valt att flodvattenmängden väl rymmes inom kanalernas bräddar samt medelvattnet avbördas vid en nivå, som tillstädjer täckdikning till 1,0 meters djup och däröver. För att ingen skadlig dämning må uppstå i sjön och dess tillopp bör under förutsättning av lodräta landfästen bredden hos vattenloppet i broar och trummor för vägar över vattendragen utgöra minst 2,3 meter för sträckan A-B, 3,3 meter för sträckan C-D-E och minst 2,0 meter för sträckan E-F samt överbyggnadens underkant ligga minst 0,30 m. över högvattennivån. Tilloppsdiket D-H för relativt ringa vatten och upptages med en bottenlutning av minst 1:1000, bottenbredd 0,30 m. och slänt 1:1,25 och trumman vid H sänkes till föreslagna nivån för dikets botten å denna plats. Profil- och sektionsritningar utvisa föreslagna dimensioner och lutningar, bottenlägen och inträdande hög- och medelvattenstånd och ritning till bro för överfart å sträckan C-D denna byggnads konstruktion.

Sedan vederbörande fiskeriintendent tagit del av förslaget till sjöns sänkning och i avgivet yttrande förklarat att han icke ansett sig böra påyrka särskilda åtgärder till skydd för fisket i sjön på grund av

sänkningen, finna synmännen icke anledning föreskriva åtgärder i nämnda syfte.

Vid det förhållandet att, därest vattendraget genom Jättesås och Vassbo, d. v. s. ovan beskrivna tilloppet till sjön, sträckan C-G, blir föremål för upptagande i enlighet med förslaget, vattnet icke kommer att taga sig väg över markerna utan hålla sig i den uppgrävda fåran, måste flottningen, om sådan skulle komma att bedrivas, påtagligen bli-
va underlättad efter utfört företag i denna del av vattendraget. Då detta mynnar direkt ut till djupt vatten i sjön, kan någon försvåring av flottningen i denna icke befaras uppstå. Vidkommande flottningen i utloppet från sjön kan denna näppeligen bli menligt påverkad, enär loppet enligt förslaget får samma form, som det för närvarande innehar. Omständigheten att loppet genom allmänna vägen vidgas måste leda till underlättad flottning jämväl i denna del av vattendraget. Några särskilda åtgärder i avseende till flottningen äro förty icke påkallade.

Enär sjön har särdeles branta stränder och någon minskning av dess yta vid nedsänkta vattenstånd av betydighet att leda till nämnvärt ändrade avrinningsförhållanden icke kan anses inträda, därest avloppet, såsom förslaget förutsätter, utbygges på enahanda sätt som det förefintliga, är någon inverkan på vattenavrinningen till förfång för nedanför beläget vattenverk icke att befara och någon åtgärd till förebyggande av sådan inverkan icke av nöden. Den omständigheten att loppet i trumman för allmänna vägen över avloppet är något trängre än avloppet

självt och förty understundom verkar återhållande på avrinningen från sjön kan enligt synemännens mening icke tagas till intäckt för bibehållande av de genom väganläggningen skapade förhållandena.

Enär vägen ifråga påbörjats efter den 1 januari 1880 och marken utmed sjön och dess tilllopp vid tiden för anläggningen brukades såsom åker, äro jämlikt 7 kap. 8 § vattenlagen de väghållningsskyldige pliktige svara för ombyggnadskostnaden. Enahanda skyldighet gäller för trumman vid H i diket D-H. Vad åter angår bron för överfart å ägor till Vassbo bekostas byggandet av denna bro av delägarne i företaget, dock jämlikt 7:18 vattenlagen med bidrag från ägaren till den fastighet, å vilken bron uppföres, med belopp svarande mot minskningen i underhållet av den befintliga bron, vilket belopp med hänsyn till denna byggnads beskaffenhet skattas till hälften av byggnadskostnaden.

Eftersom ägarne till Vassbo och Jättesås framställt anspråk på ersättning för markupplåtelse och intrång genom företaget, skall ersättning gäldas till nämnda ägare för upplåtelse av mark till avloppens vidgning med belopp, svarande mot den upplåtna markens värde före företaget och för intrång genom schaktningsmassornas uppläggande med ett såsom skäligt ansett belopp av 0,30 kronor för varje till uppschaktning kommande kubikmeter jord. Beloppen äro uträknade i en längd, bifogad detta utlåtande, och tillgodoräknas de ersättningsberättigade vid kostnadernas slutliga fördelning. Sedan nuvarande ägaren till Backen ¹ genom vars område utloppet från sjön har sin väg, förklarat att han för

upplåtelse av mark till vidgning och till upplagsplatser även ställde
anspråk på vederlag gäldas ersättning för markupplåtelse och intrång å

denna fastighet efter ett värde av 05 öre pr kvadratmeter mark, som ta-^{nad}
i vilket belopp då jämväl ersättning för åverkan på växande ungskog är inräk-
ges i anspråk för nämnda ändamål. Till förebyggande av fara för åverkan å

det å fastigheten Backen 1² invid utloppet uppförda uthuset sker vidg-
ning, där sådan erfordras, åt andra sidan till samt stensättning med
kraftig sten, varjämte massorna, som upptagas å södra sidan om utloppet
utmed fastigheten ifråga läggas, där de icke åtgå till stensättningen,
jämväl på andra d.v.s. norra sidan om utloppet.

Sedan för utrönande av den båtnad, som genom sänkningen av sjön
och dess tillopp uppstår för den av vatten besvärade marken, uppskatt-
ning av denna mark ägt rum jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 60 § vatten-
lagen, har resultatet av denna uppskattning införts i en till detta utlå-
tande fogad längd, som jämte beskrivning och arealuppgift upptager mar-
kens värde före och efter företaget samt dess båtnadsvärde.

Skäl till hänförande av marken inom torrläggningssamfälligheten
till särskilda avdelningar för jämkning av deltagningsskyldigheten i de
med företaget förbundna kostnaderna finnas ej. Ägarne till de fastigheter,
till vilka hör mark, som röner båtnad genom företaget, hava förty att
deltaga i kostnaderna för företaget i förhållande till värdet av denna
båtnad, sådant detta värde blivit uträknat i förenämnda längd, i vilken
delaktigheten enligt denna grund jämväl uttryckts medelst procenttal.

Till kostnad för företaget räknas förutom kostnaden för schaktnings- och sprängningsarbeten jämväl kostnaden för byggandet av bron för överfart å ägor till Vassbo till den del den enligt ovan icke faller på fastighetens ägare samt ersättning för markupplåtelse och intrång enligt ovan.

Underhållet av avloppen bestrides efter samma grund som ovan bestämts för deltagandet i deras upptagande. Bron för överfart å ägorna till Vassbo vidmakthålles av ägaren till fastigheten i fråga.

Avgift jämlikt 11 kap. 95 § vattenlagen skulle understiga femton kronor och skall förty ej erläggas.

Kostnaden för syneförrättningen gäldas av deltagarna i förhållande till deras anpart i kostnaderna för företaget.

"

Beträffande företaget bestämmes jämlikt 10:62 vattenlagen:

att företaget skall med avseende till avloppens läge, lutningar och dimensioner utföras enligt det förslag, varom avhandlas i detta utlåtande;
att för avloppet uppgrävd jord och sten samt uppsprängt berg skall läggas minst en meter från avloppens kanter och med en lutning mot dessa icke skarpare än 1:1 samt förses med öppningar med samma lutning vid svackor i markytan och i övrigt på minst var 40:de meter för dagvattnets avrinande, varjämte tillses att tillstötande diken ej inkräktas med jord eller sten samt att uppläggningsen ej sker på väg;

att den föreskrivna stensättningen i utloppet från sjön liksom den vid

bron för överfarten å Vassbo ägor sker med sten om minst 30 centimeters tjocklek;

att, där avlopp framgår i ägo gräns, vidgningen sker på sätt att loppets mittellinje sammanfaller med gränsen, dock med den avvikelser, som be-
tingas av ovan anmärkta arbeten utmed fastigheten Backen 1² och av önskvärdheten att förekommande krökar i vattenloppet i görligaste mån komma till utjämning;

att landfästen till bron för överfart å ägorna till Vassbo byggas av kilad sten i gott förband och med överbyggnad av virke utan nämnvärda vankanter;

att företagets utförande bör överlätas åt därför skickad person, med vilken kontrakt om utförandet enligt bestämmelserna i detta utlåtande bör upprättas;

att samma förfaringssätt bör vinna tillämpning vid framtida rensningar av avloppen;

att arbetena må begynna omedelbart efter det detta utlåtande vunnit laga kraft samt böra vara bragta till slut senast vid 1936 års utgång och efter färdigställandet avsynas av lantbruksingeniör;

att vid arbetet upplagda massor å åker och äng böra vara utepriidda eller bortförda inom fem år efter det vattenavledningsarbetena slutförts, svarande varje fastighetsägare för bortförandet på egna ägor och på egen bekostnad samt

att åverkan genom betande kreatur avhjälpes genom vederbörande fastig-

hetsägares försorg och på hans bekostnad.

Jämlikt 7:45 vattenlagen skall förestående utlåtande underställas vattendomstolens prövning.

Därest talan mot förrättningen finnes påkallad, må denna talan föras vid Västerbygdens Vattendomstol, till vilken besvaren för att komma under prövning skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanskrivna dag.

Jättesås den 27 februari 1934.

C.B. Carlson,

Levin Johansson,

C.A. Johanson.

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
Värderingslängd.																

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
Jättesås	av 1 ⁴	5/24		<u>Sven Andersson.</u> 1 åker, 0,5-0,6m. mylla ö slamj. på lera 2 " 0,4-0,6m. " " " 3 " 0,2-0,25m. " på sand och " 4 " " " " " 5 " 0,5-0,6m. " ö slamj. på " 6 äng, " " " " " 7 bäck 8-10 vägar Summa
"	1 ⁵	1/6		<u>Sven Andersson.</u> 11 åker, 0,2-0,25m. mylla på sand ö lera 12 " " " " " 13 " 0,4-0,5m. " " " 14 " " " " " 16 väg 17 bäck Summa
Vassbo	2 avs. 1 Vassbovik.			<u>Bernhard Olsson.</u> 18 äng, 0,5-0,6m. mylla ö slamj. på lera 19 åker, 0,3-0,5m. " " " " Summa
"	av 1 ¹	1/4		<u>Sven Svensson.</u> 20 åker, 0,3-0,4 m. mylla på lera 21 " 0,4-0,5 m. " " 22 " 0,3-0,4 m. " på sand ö lera 23 " 0,2-0,3 m. " " 24 " " " " " 25 " 0,3-0,4 m. " " 26 " 0,3-0,8 m. " ö slamj. på " 27 väg Summa

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
1	27,5							950	1211	25	1800	2295	-	1083	75	
1	60,0							1000	1600	-	1750	2800	-	1200	-	
	25,0							1350	337	50	1500	375	-	37	50	
	32,0							1400	448	-	"	480	-	32	-	
	12,0							1200	144	-	1600	192	-	48	-	
			04,5					700	31	50	1200	54	-	22	50	
							07,5									
							25,0									
3	56,5		04,5				32,5		3772	25		6196	-	2423	75	
	11,5							1470	169	05	1500	172	50	3	45	
	11,0							1450	159	50	"	165	-	5	50	
1	01,0							1500	1515	-	1700	1717	-	202	-	
	27,5							1400	385	-	"	467	50	82	50	
							01,5									
							05,0									
1	51,0						06,5		2228	55		2522	-	293	45	
			02,3					1000	23	-	1200	27	60	4	60	
	05,0							1500	75	-	1800	90	-	15	-	
	05,0		02,3						98	-		117	60	19	60	
	18,0							1200	216	-	1600	288	-	72	-	
	40,0							1450	580	-	1700	680	-	100	-	
	10,0							"	145	-	1600	160	-	15	-	
	22,0							1350	297	-	1550	341	-	44	-	
	17,0							1100	187	-	1500	255	-	68	-	
	57,0							650	370	50	1600	912	-	541	50	
	17,0							450	76	50	1800	306	-	229	50	
							18,0									
1	81,0						18,0		1872	-		2942	-	1070	-	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigrens nummer	Ägare och ägobeskrivning
Vassbo	av 1 ¹ 1	1/4		<u>Harald Hermansson.</u> 28 äng, 0,5-0,6 m. mylla ö slamj. på lera 29 åker, 0,3-0,5m. " " " 30 " 0,2-0,3 m. " " " 31 " 0,5-0,8m, " " " 32 " " " " " 33 " " " " " 34 " 0,2-0,3 m. " " " 35 " " " " " 36 betesmark, ngt. stenb. 37 " " " 38 " " " 39 " 40 äng, ngt. stenb. 0,2-0,3m. mylla på lera 41 " 0,3-0,4m. " " 42 " stenb. " " " 43 betes- och skogsmark 44 bäck 45-46 vägar Summa
Vassbo, Backen och Funneshult				<u>Samfällt</u> 47 Vassbosjön <u>Sammandrag.</u>
Jättesås	av 1 ⁴ 1	5/24	1-10	Sven Andersson
"	1 ⁵ 1	1/6	11-17	" "
Vassbo	2 avs. 1	Vassbovik, 18-19		Bernhard Olsson överföres

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur	öre	för har	för ägofigur	öre			
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
			03,5					700	24	50	1200	42	-	17	50	
	50,0							900	450	-	1650	825	-	375	-	
	34,0							1300	442	-	1550	527	-	85	-	
	29,0							450	130	50	1800	522	-	391	50	
	07,0							"	31	50	"	126	-	94	50	
	02,8							"	12	60	"	50	40	37	80	
	06,2							1450	89	90	1550	96	10	6	20	
	05,0							1350	67	50	1450	72	50	5	-	
			17,0					450	76	50	500	85	-	8	50	
			19,0					350	66	50	"	95	-	28	50	
			12,5					"	43	75	"	62	50	18	75	
			02,0					400	8	600	600	12	-	4	-	
			11,0					700	77	-	1000	110	-	33	-	
			39,5					450	177	75	1200	474	-	296	25	
			38,5					"	173	25	750	288	75	115	50	
			15,5					250	38	75	300	46	50	7	75	
							25,0									
							32,0									
1	34,0	1	58,5				57,0		1910	-		3434	75	1524	75	
							24	80,0								
3	56,5		04,5				32,5		3772	25		6196	-	2423	75	45,46
1	51,0						06,5		2228	55		2522	-	293	45	5,50
	05,0		02,3						98	-		117	60	19	60	0,37
5	12,5		06,8				39,0		6098	80		8835	60	2736	80	51,33

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
				Överfört
Vassebo	av 1 ¹	1/4	20-27	Sven Svensson
"	av 1 ¹	1/4	28-46	Harald Hermansson
				Summa

Areal								Värde						Båtnadsvärde			
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget						
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur					
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%	
5	12,5		06,8						6098	80			8835	60			51,33
1	81,0								1872	-			2942	-			20,07
1	34,0	1	58,5						1910	-			3434	75			28,60
8	27,5	1	65,3			1	14,0		9880	80			15212	35			100,00
Jättesås den 27 februari 1934.																	
C.B. Carlson,				C.A. Johanson,				Levin Johansson.									

Ersättningslängd

vid företag avseende sänkning av VASSBOSJÖN för torrläggning av mark hö-
rande till hemmanen Jättesås och Vassbo i Forshälla socken, Göteborgs
och Bohus län.

Hemman och ägare.	Ersättning för								Summa ersätt- ning.
	markupplåtel- se.				intrång.				
	m ² .	å ö.	kr.	ö.	m ² .	å ö.	kr.	ö.	
¹ Vassbo 1 . Harald Hermansson	50	4,5	2	25					
	25	7	1	75					
	35	14,5	5	08					
	50	4,	2	-					
	75	13	9	75					
	440	4,5	19	80					
	40	7	2	80	1125	30	337	50	380 93
¹ Vassbo 1 . Sven Svensson	150	13,5	20	25					
	125	11	13	75					
	85	6,5	5	52					
	110	4,5	4	95	825	30	247	50	291 97
⁴ Jättesås 1 . Sven Andersson	145	10	14	50					
	45	7	3	15	450	30	135	-	152 65
¹ Backen 1	110	5	5	50	m ² 570	05	25	50	31 -
Summa			111	05			745	50	856 55

Jättesås den 27 februari 1934.

C.B. Carlson.

Kostnadsförslag

till sänkning av VASSBOSJÖN för torrläggning av mark hörande till hemmanen Jättesås och Vassbo i Forshälla socken, Göteborgs och Bohus län.

Läge.	Längd i me- ter.	Arbete: schaktning, spräng- ning, uppläggning; jordart m.m.	An- tal	å kro- nor	Kost- nad.		Summa kostnad.	
					kr.	ö.	kr.	ö.
<u>Sträckan A-B.</u>								
0-1+12	112	Sten, grus och stubbar	kubm.	180	3,-	540	-	
		stänb." " "	"	100	2,-	200	-	
		berg	"	20	12,-	240	-	
		stensättning	kvm.	370	2,-	740	-	1720 -
<u>Sträckan C-D-E-F-G.</u>								
a - 4	220	Lera	kubm.	750	0,70	525	-	
4 - 6	200	"	"	900	"	630	-	
6-8+60	260	"	"	700	"	490	-	
2+50		Bro för överfart med stenland- fasten och träöverbyggnad enl. ritning. Beräknad kostnad 400:- kr., varav hälften på företaget.				200	-	1845 -
<u>Sträckan D-H.</u>								
9 - 9+20	20	Lera	kubm.	50	0,65			32 50
		För oförutsedda fall, tillsyn m.m tillägges c:a 10 % av ar- betskostnaden						365 95
		För markupplåtelse och intrång enl. särskild längd						856 55
		S u m m a						4820 -

Jättesås den 27 februari 1934.

C.B. Carlson.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

C.B. Carlson

FÖREDRAGET
DEN 15 JUNI 1935
LANTBRUKSSTYRELSEN

11578

K. LANTBRUKSSTYRELSEN
5 JUN 1935

ANMÄLAN

Vassbojör m m
Jättesås och Wassbo

om utförda dagsverken m. m. vid torrlägningsföretaget

i Farsålla socken av Göteborgs i Bohus län,

utfört med statsbidrag från reservationsanslaget till torrlägningsföretag, ägnade att motverka arbetslösheten.

Statsbidrag 2650:- kronor, beviljat den 31 dec. 1934

Beräknad kostnad 5316:10

Arbetet påbörjades den 29 april 1935

Anmälan avser maj månad 1935

Antal under månaden utförda dagsverken:

av särskilt för arbetets utförande lejd arbetskraft 84

av annan arbetskraft

Summa dagsverken 84

Av dessa dagsverken äro ett antal av 84 utförda av personer, som förut varit arbetslösa.

Antal vid torrlägningsföretaget under månaden sysselsatta arbetare 3

Arbetet avslutades den 19

Ovanstående är riktigt uppgivet försäkras:

Jättesås den 3 juni 1935
Sven Andersson
Jättesås
Postadress Jungsby

Denna anmälan skall för varje månad till Kungl. Lantbruksstyrelsen insändas i 3 exemplar senast den 5 i månaden näst efter den som i anmälan avses, eller, därest arbetet avslutats före utgången av sistnämnda månad, inom 5 dagar från arbetets slut.

FÖREDRAGET
DEN 17 JULI 1935
LANTBRUKSSTYRELSEN

DIARIE Nr 13753
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
3 JULI 1935

ANMÄLAN

om utförda dagsverken m. m. vid torrlägningsföretaget

Jätesås - Wassbo
i Farsjö socken av Göl. & Bohus län.

utfört med statsbidrag från reservationsanslaget till torrlägningsföretag, ägnade att motverka arbetslösheten.

Statsbidrag 2650 kronor, beviljat den 31 dec. 1934

Beräknad kostnad 5316:10

Arbetet påbörjades den 29 april 1935

Anmälan avser juni månad 1935

Antal under månaden utförda dagsverken:

av särskilt för arbetets utförande lejd arbetskraft 66

av annan arbetskraft

Summa dagsverken 66

Av dessa dagsverken äro ett antal av 66 utförda av personer, som förut varit arbetslösa.

Antal vid torrlägningsföretaget under månaden sysselsatta arbetare 3

Arbetet avslutades den 19

Ovanstående är riktigt uppgivet försäkras:

Jätesås den 2 juli 1935
Sven Andersson
Jätesås
Ljunghsbo
Postadress

Denna anmälan skall för varje månad till Kungl. Lantbruksstyrelsen insändas i 3 exemplar senast den 5 i månaden näst efter den som i anmälan avses, eller, därest arbetet avslutats före utgången av sistnämnda månad, inom 5 dagar från arbetets slut.

FÖREDRAGET
DEN 10 SEP. 1935
I
LANTBRUKSSTYRELSENDIARIE NR 17301
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
14 AUG. 1935

ANMÄLAN

om utförda dagsverken m. m. vid torrlägningsföretaget

Jätersås - Wassbo

i Farsåsa

socken av

Göt. a. Bohus

län,

utfört med statsbidrag från reservationsanslaget till torrlägningsföretag, ägnade att motverka arbetslösheten.

Statsbidrag 2650 kronor, beviljat den 31 dec. 1934.

Beräknad kostnad 5316:10 lkr.

Arbetet påbörjades den 29 april 1935

Anmälan avser juli månad 1935

Antal under månaden utförda dagsverken:

av särskilt för arbetets utförande lejd arbetskraft 78

av annan arbetskraft

Summa dagsverken 78

Av dessa dagsverken äro ett antal av 78 utförda av personer, som förut varit arbetslösa.

Antal vid torrlägningsföretaget under månaden sysselsatta arbetare 3

Arbetet avslutades den 19

Ovanstående är riktigt uppgivet försäkras:

Jätersås den 4 aug. 1935
Sven Andersson

Postadress

Lunghus

Denna anmälan skall för varje månad till Kungl. Lantbruksstyrelsen insändas i 3 exemplar senast den 5 i månaden näst efter den som i anmälan avses, eller, därest arbetet avslutats före utgången av sistnämnda månad, inom 5 dagar från arbetets slut.

FÖREDRAGET
DEN 16 SEP. 1935

LANTBRUKSTYRELSEN

DIARIENR 19213
LANTBRUKSTYRELSEN
6 SEP 1935

ANMÄLAN

om utförda dagsverken m. m. vid torrlägningsföretaget

Jättnäs- Nassbo
i Farskila

socken av Gölub. i Bohus län,

utfört med statsbidrag från reservationsanslaget till torrlägningsföretag, ägnade att motverka arbetslösheten.

Statsbidrag 2650 kronor, beviljat den 31. 12. 19 34

Beräknad kostnad 5316. 10

Arbetet påbörjades den 29 april 19 35

Anmälan avser augusti månad 19 35

Antal under månaden utförda dagsverken:

av särskilt för arbetets utförande lejd arbetskraft 78

av annan arbetskraft -

Summa dagsverken 78

Av dessa dagsverken äro ett antal av 78 utförda av personer, som förut varit arbetslösa.

Antal vid torrlägningsföretaget under månaden sysselsatta arbetare 3

Arbetet avslutades den 19

Ovanstående är riktigt uppgivet försäkras:

Jättnäs den 4 Sept. 19 35
Sven Andersson
Jättnäs
Postadress Ljungskile78
78
66
84

306

Denna anmälan skall för varje månad till Kungl. Lantbruksstyrelsen insändas i 3 exemplar senast den 5 i månaden näst efter den som i anmälan avses, eller, därest arbetet avslutats före utgången av sistnämnda månad, inom 5 dagar från arbetets slut.

23225

FÖREDRAGET

DEN 15 DEC. 1936

LANTBRUKSSTYRELSEN

DIARIE Nr

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

2 DEC. 1936

ANMÄLAN

om utförda dagsverken m. m. vid torrlägningsföretaget

Jätteså av Wasbo

i Farsåsa

socken av

Gröt. & Bohus

län,

utfört med statsbidrag från reservationsanslaget till torrlägningsföretag, ägnade att motverka arbetslösheten.

Statsbidrag 2650:- kronor, beviljat den 31 dec. 1934

Beräknad kostnad 5316:10

Arbetet påbörjades den 29 april 1935

tid 1/9 1935 - 9/11 1936

Anmälan avser månad 10

tid

Antal under månaden utförda dagsverken:

av särskilt för arbetets utförande lejd arbetskraft 376

av annan arbetskraft

Summa dagsverken 376

Av dessa dagsverken äro ett antal av 376 utförda av personer, som förut varit arbetslösa.

Antal vid torrlägningsföretaget under tiden månaden sysselsatta arbetare 3

Arbetet avslutades den 9 november 1936

Ovanstående är riktigt uppgivet försäkras:

Jätteså, Ljungskile den 1 december 1936
Egon Andersson

Postadress:

Denna anmälan skall för varje månad till Kungl. Lantbruksstyrelsen insändas i 3 exemplar senast den 5 i månaden näst efter den som i anmälan avses, eller, därest arbetet avslutats före utgången av sistnämnda månad, inom 5 dagar från arbetets slut.

31
72 34

Förteckning

Över fastigheter och deras ägare, till vilkas andel i kostnaderna för
sänkning av Vassbosjön för torrläggning av mark hörande till hemmanen
Jättesås och Vassbo i Forshälla socken, Göteborgs och Bohus län, lån
från statens avdikningslånefond sökes:

Jättesås	1	av ⁴ ✓ 1	5/24 mtl.°	Ägare: Sven Andersson.
"	1	✓ ⁵ 1	1/6	" ° " : " "
Vassbo	1	av ¹ ✓ 1	1/4	" ° " : Sven Svensson,
"	1	av ¹ ✓ 1	1/4	" ° " : Harald Hermansson.

*holl
m.*

Göteborg den 6 augusti 1934.

W. Karlsson

1935 den 12 juni

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans för-
månsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Sänkning av Vassebosjön inom hemmanen Jättesås och Vasse
bo i Forshälla socken av Göteborgs och Bohus län.

Lån 2.650 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts
beslut den 31 december 1934.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma
upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Register- nummer	Ägare
<u>Forshälla socken.</u>			
Jättesås	5/24	av 1 ⁴	Sven Andersson
"	1/6	1 ⁵	Densamme
Vassebo	1/4	av 1 ¹	Sven Svensson
"	1/4	av 1 ¹	Harald Hermansson

Stockholm den 12 juni 1935.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

DIARIE N:o
K. LANTBRUKSSTYRELSEN

28 MAJ 1935

Att arbetet med regleringen av vattenståndet
i Vassbosjön, och torrlaggnngen av marker till-
hörande hemmanen Jällesås och Vassbo i Farslösa
socken nu är påbörjat sedan omkring 3 veckor
tillbaka intygas härmed.

Jällesås den 18 maj 1935

Hilddar Andersson. August Rasmussen.

Sakta Ljungskile. Lindjern Ljungskile.

Meddelande angående verkställd besiktning av arbetena för Vassbosjöns sänkning för torrläggning av mark till hemmanen Jättesås och Vassbo i Fosshälla socken, Göteborgs och Bohus län. Planen fastställd den 31 december 1934.

Statsunderstöd: lån från avdikningslånefonden: 2650:- kronor,

bidrag från reservationsanslaget till torrlägningsföretag, ägnade att motverka arbetslösheten: 2650:=- kronor.

Kontrakt antaget den 12 juni 1935.

Arbetstid till den 1 september 1936.

Vid den 29 oktober 1935 av undertecknad verkställd besiktning av arbetena för företaget i fråga befunnos arbeten utförda, vilka tillsammans med ersättningar för markupplåtelse och intrång samt utgifter för förrättning och utredning representera ett belopp, som svarar mot ungefär 60 % av den vid planens fastställande beräknade totalkostnaden för företaget. Göteborg den 11 november 1935.

O. Carlsson

Godkänd den 8 december 1936

Lantbruksingenjören
i Göteborgs och Bohus län
samt Älvsborgs läns norra del
GÖTEBORG.

1033¹-5

864
34

DIARIE Nr 22053
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
17 NOV. 1936

Bevis

Över avsyning av arbetena för sänkning av Vassbosjön inom hemmanen
Jättesås och Vassbo i Forshälla socken, Göteborgs och Bohus län.

Planen fastställd den 31 december 1934.

Statsunderstöd: lån från avdikningslånefonden 2650:- kronor,

Katr. $\frac{12}{6} 35$

bidrag från reservationsanslaget till torrlägningsföretag, ägnade att motverka arbetslösheten 2650:- kronor.

Kontrakt antaget den 12 juni 1935.

Arbetstid till den 1 september 1937.

Vid den 7 november 1936 verkställd avsyning av arbetena för företaget ifråga befunnos dessa arbeten utförda i nära överensstämmelse med den fastställda planen och förordas härmed till godkännande.

Göteborg den 16 november 1936.

W. Larsson



P. M.

D. Nr
25245/35.

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: Sänkning av Vassbosjön inom hemmanen Jättesås och Vassbo
i Forshälla socken av

Göteborgs och Bohus län

Arb. plan: 31/12 1934

Kontrakt: 12/6 1935

Fullbordas: 1/9 1937

Lån: 2.650 kronor

Statsbidrag: 2.650 kronor

Beräkn. kostnad: 5.316:10 kronor

Tillstyrkt utbet. d. 12/6 35 av lån: 900 kr.

av statsbidrag: 900 kr.

Utfört arbete enligt st.lantbr.ing.C.B.Carlson den 29 10 19 35

kr. = c:a 60 %.

$$\begin{array}{r}
 0.60 \cdot 2.650 = 1.600 \\
 \quad \quad \quad 900 \\
 \hline
 \quad \quad \quad 700
 \end{array}$$

Ordf. i arb. styrelsen

Ende intressent

Rekv. bifogad

Lantbrukaren Sven Andersson,

Jättesås, Ljungskile.

av lån 700 kr.

Tillstyrkes till utbetalning

av statsbidrag 700 kr.

Stockholm den 29/11 19 35.