



Akt nr:
O-E1a-0197

AU\$O-E1a-0197

0

1*0197

DIARIE NR

19315

K LANTBRUKSSTYRELSEN

2 OKT 1934

Vattenavlopp

genom ägor hörande till hem-

manet Å S E R Ö D

i Krokstads socken,

Göteborgs och Bohus län.

1932.

Notkuft:

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 16 augusti
1934 fastställt till efterätteln vid arbetets ut-
frående. Stockholm den 31 augusti 1934.


P^o Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

O. Hansen

Översiktskarta.



Skala 1:100 000.

Arkiv

Betänkande

ifråga om vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanet Åseröd i Krokstads socken, Göteborgs och Bohus län, avgivet till frågan om företagets understödjande med statsmedel.

L ä g e: Hemmanet Åseröd är beläget omkring 1 kilometer nordväst om Krokstads kyrka och 25 kilometer norrut från Munkedals station å Bohusbanan. Å vidstående översiktskarta är den av vatten besvärade marken utmed avloppet ifråga till läge och utsträckning utmärkt med gul färg.

B e s k a f f e n h e t: Marken utmed avloppets nedre sträckning hävdas såsom åker under det att den utmed den övre användes till betesmark. Jordmänen å åkern utgöres av mylla på lerhaltig sand och den å betesmarken därjämte av torvmylla på likartad grund.

A r e a l: Området innefattar 10,98 har åker och 4,82 har betesmark.

U n d e r s ö k n i n g, f ö r s l a g m.m.: Vid syneförrättning enligt vattenlagen har undersökning av avloppet och marken ägt rum samt förslag till avloppets förstoring uppgjorts. Mot förrättningen och därvid meddelat utlåtande hava besvär ej anförts, enligt vad bifogat diariebevis utbisar.

B å t n a d: Värdet av båtnaden har uppskattats till 4321:65 kronor.

K o s t n a d: Vidgningen och fördjupningen av avloppet, ombyggnad av en trumma för utfartsväg samt ersättning för intrång genom schaktningsmassornas uppläggande har beräknats draga en kostnad av 3580:- kronor.

A r b e t s t i d: Tidpunkten för företagets färdigställande är enligt utlåtandet bestämt till 1934 års utgång.

S t a t s u n d e r s t ö d: Samllige delägare hava förklarat att de önska komma i åtnjutande av bidrag ur statens avdikningsanslag och en delägare jämväl lån ur statens avdikningslånefond till bestridande av utgifterna för företaget.

Enligt närsluten tabell utförd beräkning, vilken grundats på gällande villkor och tillämpad norm för bidrag och lån från förenämnda anslag och fond respektive, skulle företaget kunna understödjas med i jämnat tal 1860:- kronor såsom bidrag och med 540:- kronor såsom lån.

H a n d l i n g a r o c h r i t n i n g a r: Betänkandet åtföljes av: Översiktskarta, tabell, kostnadssammandrag, utdrag av protokoll angående val av styrelse och utdrag av protokoll från Krokstads fattigvårdsstyrelses sammanträde, intyg från överförmyndare, diariebevis angående besvär över förrättningen, avskrift av syneförrättningshandlingar, arvodesräkningar samt kopia av ritning i ett blad.

Göteborg den 8 juni 1932.

C.B. Carlson.

Tabell b.

Sokum, by, nummer	Register - nummer	Mantals.	Ägare	Innfigurer	Areal					
					åker		annan mark		Sum. ma	
					ha	ar	ha	ar	ha	ar
Krokstads sokum										
Aseröd	16	1/6	Krokstads kommun	1-8	10	18			10	18
"	"	"	"	9		52				52
"	av 1 "	20/1384	Gustav Andersson	15-18				75		75
"	av 1 "	5/384	Johan Andersson	20-27	16		2	08	2	24
"		91/1152	Julius Andersson							
"	112	1/18	Viktor Larsson	28-32				70		70
"	"	"	"	33-38	12		1	29	1	41
			Summa		10	98	4	82	15	80

Beträda		Andel i kostnaden för										Summa		Relativ kostnad.	Bidragets storlek i % av kostnaden	Bidrag		Län	
värde		avslappsträckan						Lynnepr. rättningen		Beträda handlet		kostnad							
kr.	öre	A-B		B-C		C-D		kr.	öre	kr.	öre								
1508	75	1000	-					92	97	19	50	1112	47	0.74	40.90	453	97		
155	10			139	86			13	01	2	73	155	60	1.00	1)	77	53		
402	-			362	49			33	72	7	07	403	28	"	"	200	93		
1160	25			1046	22			97	27	20	41	1163	90	"	"	579	96		
367	55			331	43			30	82	6	47	368	72	"	"	183	72	181	17
728	-					700	-	65	07	13	65	778	72	1.07	"	363	89	358	83
4321	65	1000	-	1880	-	700	-	332	86	69	83	3982	69			1860	-	540	-
1) Bidraget = hälften av beträda.																			

Kostnadsrammandrag

1) Kostnaden för arbetet jämte ersättning för intrång enligt i synföretättningshandlingarna intagna beräkning	kronor	3127:— *) ~~3580:—~~
2) Synföretättningen, enligt räkning	"	332:86
3) Utredningen av frågan om bidrag och lån av statsmedel, enligt räkning		<u>69:83</u>
Summa kronor		~~3982:69~~ 3529:69

Göteborg den 8 juni 1932

C. B. Carlson.

*) Minskningen vidtagen av Kungl. Lantbruksstyrelsen med stöd av förestädda räkenheter angående företaget.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 3529 kronor 69 öre, varav å länsräkandens andel 1016 kronor 90 öre.

Stockholm den 31 augusti 1934.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

vårdsstyrelses sammanträde måndagen den 4 april 1932.

[illegible]

= : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = :

Att underteckna ställd ansökan till konungen om bidrag till vidgning och fördjupning av vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till Åseröd i Krokstads socken, Göteborgs och Bohus län, valdes fattigvårdsstyrelsens ordförande Oscar Åkerman att för Krokstads fattiggård 1/6 mtl. Åseröd underteckna ovannämnda ansökan.

[illegible]

Att justera dagens protokoll, valdes fanjunkaren Gustav Rydén och lantbrukaren Oscar Johansson. Som ovan

Oscar Åkerman.

Rätt utdraget befyger: Oscar Åkerman.
Fattigvårdsstyrelsens
ordförande.
Krokstad.

Att hemmansägaren Gustav Leonard Andersson i Åseröd den 30 januari 1912 af Häradsrätten under N:o IV : 58 : 2 blivit förordadⁿ till förmyndare för sinförmyndig förklarade broder hemmansägaren Julius Andersson i

Åseröd samt att detta förordnande fortfarande äger bestånd intygas på begäran. Krokstads prästgård den 7 maj 1932.

Joh:s Hansson.
Överförmyndare i Krokstad,
Hede och Sanne.

Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med
markägare och ombud till det av lantbruksingeniören
C.B. Carlsson år 1932 upprättade förslag till vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till
hemmanet Åseröd i Krokstads socken, Göteborgs och
Bohus län.

§ 1.

Den 7 maj 1932 i Åseröd.

Närvarande: Fattigvårdsstyrelsens ordförande -Oscar Åkerman ombud för
1/6 mtl. Åseröd tillhörande Krokstads kommun.

Viktor Larsson, ägare till 1/18 mtl. Åseröd

Johan Andersson, " " 5/384 " "

Gustav Andersson, " " 20/384 " "

Sökanden till företaget: Gustav Andersson jämväl såsom förmyndare för Julius Andersson, ägare till 91/1152 mtl. Åseröd.

§ 2.

Föredrogs val till styrelse för företaget och härtill valdes fattigvårdsstyrelsens ordförande Oscar Åkerman, Röd, Hedekas, lantbrukaren Viktor Larsson, Åseröd, lantbrukaren Gustav Andersson, Åseröd samt lantbrukaren Johan Andersson, Åseröd.

§ 3.

Till ordföranden i styrelsen valdes fattigvårdsstyrelsens ordförande
Oscar Åkerman och till vice ordförande Viktor Larsson.

§ 4.

Till kassör för att mottaga och utkvittera det sökta statsbidraget
valdes styrelsens ordförande Oscar Åkerman.

= : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = :

Som ovan

Oscar Åkerman.
ordförande.

Justerat: Viktor Larsson, Johan Andersson, Gustav Andersson.

Rätt utdraget betygar: Oscar Åkerman.
Fattigvårdsstyrelsens
ordförande.
Krokstad.

Bestyrkes ä gäntes vägnar
V. Larsson

Avskrift:

Protokoll vid syneförrättning ifråga
om vattenavlopp för torrläggning av mark
hörande till hemmanet Åseröd i Krokstads
socken, Göteborgs och Bohus län.

§ 1.

Den 7 september 1931 i Åseröd.

Närvarande: lantbruksingenjören C.B. Carlson, förrättningsman;

Frans Johansson i Vattneröd och

Johan Ottosson i Ulkeröd, godemän;

Viktor Larsson, ägare till 1/18 mtl. Åseröd 1¹² ;

Johan Andersson, " " 5/384 " " av 1¹¹ ;

Gustav Andersson, " " 20/384 " " av 1¹¹ ;

sökande till företaget; Gustav Andersson jämväl såsom förmyndare för:

Julius Andersson, ägare till 91/1152 mtl. Åseröd av 1¹¹ ;

Oskar Åkerman, ordförande i Krokstads kommuns fattigvårdsstyrelse;

Gustav Rydén, ledamot " " "

Johannes Andersson, ledamot " " "

Frans Johansson, " " "

Oskar Johansson, " " "

Karl Östberg, " " "

Gustav Andreasson, " " "

Karl Fredriksson, vice ordförande i Sörbygdens härads vägstyrelse.

Ordföranden i fattigvårdsstyrelsen företedde utdrag ur protokoll
från sammanträde med styrelsen, protokollet utvisande att ordföranden
hade att föra styrelsens talan i den väckta frågan om vattenavlopp ge-

nom ägorna till Åseröd.

§ 2.

Efter verkställd förundersökning upprättade profil- och sektionsritningar över det vattenavlopp, om vars förstoring var fråga, företeddes jämte nivåkarta över den av vatten besvärade marken utmed avloppet ifråga.

Sökandena förklarade att de önskade avloppet vidgat och fördjupat på sätt att möjlighet till ändamålsenlig torrläggning av marken till deras fastigheter kunde ernås. Denna mark utnyttjades nu såsom betesmark men var synnerligen vattensjuk och i stort behov av utdikning. Det var meningen att även efter utförd dikning använda marken till bete och finge för den skull avloppet dimensioneras med avseende till denna omständighet och icke göras större än vad behovet av torrläggning för detta ändamål påkallade.

Ordföranden i Krokstads fattigvårdsstyrelse förklarade att han för kommunens fastighet i Åseröd, som förvaltades av fattigvårdsstyrelsen, önskade förena sig med sökandena om avloppets förstoring, varom skriftlig handling upprättades och vidfogades protokollet.

I avseende å loppet genom allmänna vägen över ägorna till kommundelen i Åseröd var detta lopp enligt fastighetsägarnes mening alltför snävt för att utan skada på mark, belägen invid vägen, framsläppa vattnet vid riklig tillströmning. En ombyggnad bleve därför erforderlig, vilken jämväl komme att bliva till gagn för vägen, enär denna med befintlig trumma även var utsatt för vattenskada vid tillfällen, då flod förekom i av-

loppet.

Det upplystes att plan till den allmänna vägens förbättring blivit uppgjord och att arbetena med denna förbättring, i vilken även med all sannolikhet anläggandet av ny trumma i stället för den ovan om-nämnda ingick, inom den närmaste tiden skulle sättas i gång. Det kunde därför förväntas att någon kostnad för ombyggnaden, vid vilken hänsyn finge tagas till torrlägningsbehovet för marken utmed vägen, icke behöfve drabba fastighetsägarne i Åseröd. Skulle arbetena med torrlägningsföretaget påbörjas och fullbordas förrän vägarbetena kommit till stånd åberopades från torrlägningsintressenternas sida stadgandet i 7 kap. 18 § vattenlagen.

Beträffande broar för överfarter över avloppet, vilka broar utgjordes av enkla byggnader av trä, menade ägarne till de fastigheter, å vilka sådana broar funnos samt ombudet för fattigvårdsstyrelsen att dessa broar kunde ombyggas på vederbörande fastighetsägares bekostnad. Trumman för utfartsvägen från kommunens fastighet finge enligt ombudets mening ombyggas på gemensam bekostnad.

Det förutsattes att vidgningen av avloppet utmed befintliga vägar finge ske åt den mot vägen vettande sidan och någon inskränkning på vägen ej äga rum.

Mark till erforderlig vidgning av avloppet utfäste sig vederbörande fastighetsägare och ombud att upplåta utan anspråk på ersättning. För intrång genom schaktningsmassornas uppläggande ansågs däremot ersättning böra beräknas och ingå såsom ett led i kostnaderna för företaget.

§ 3.

Avlopp och mark vart föremål för besiktning av synemän och sakägare och marken jämväl undersökt och uppskattad av synemännen i och för båtnadens beräkning.

Vid besiktningen av avloppet iaktogs att, därest sträckan utmed allmänna vägen bleve föremål för fördjupning i någon avsevärd omfattning, uppsättandet av vägträck utmed avloppet syntes påkallat. Enär räckverk föreföll behövt även under nuvarande förhållanden, förklarade fattigvårdsstyrelsens ordförande att han hade för avsikt att föreslå styrelsen att hos vägstyrelsen göra framställning om uppsättande av skyddsräck utmed avloppssträckan ifråga. I avbidan på vägstyrelsens beslut i anledning av dylik framställning borde enligt sakägarnes mening anstå tillsvidare och intill dess beslutet förelåg med syneförrettningens avslutande. På anmälan skulle så ärendet åter upptagas till behandling vid sammanträde, kungjort i stadgad ordning.

Dag som ovan

C.B. Carlson, Joh. Ottosson,

Frans Johannesson.

§ 4.

Den 31 mars 1932. i Åseröd.

Närvarande: förestående synemän och följande sakägare och ombud:

Oskar Åkerman i Röd.

Viktor Larsson i Åseröd och

Gustav Andersson i Åseröd.

Förslag till avloppets förstoring företeddes jämte kostnadsberäkning.

Protokoll från sammanträde med Sörbygdens härads vägstyrelse den 29 september 1931 och innehållande styrelsens beslut i fråga om trumman för allmänna vägen över avloppet samt om skydd utmed ^{den} sträcka av vägen, vid vilken avloppet framgick, hade insänts till förrättningsmannen och bilades handlingarne i ärendet.

Sedan någon erinran gent emot förslaget och beräkningarne icke avhörts, meddelades utlåtande i saken och upplästes till detta fogade längder i sammandrag.

Handlingarne och ritningarne rörande företaget skulle förvaras å Krokstads kommuns försörjningshem i Åseröd.

Att i föreskriven ordning kalla delägarne till sammanträde för val av styrelse för företaget utsågs Oskar Åkerman i Röd, varefter förrättningen förklarades avslutad.

Dag som ovan

C.B. Carlsson,

Frans Johannesson,

Joh. Ottosson.

Resolution.

Översändes till lantbruksingenjören i Göteborgs och Bohus län samt Älvsborgs läns norra del, som förordnas att i laga ordning verkställa i bilagda handling omförmäld förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas. Göteborg i landskansliet

den 23 april 1930. Nils Björkman, Birger Gillner.

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Göteborgs och Bohus län.

Göteborg.

Undertecknade anhålla härmed vördsamt om förordnande för behörig för-
rättningsman att jämlikt bestämmelserna i 10 kap. vattenlagen verkställa
syn för upptagande av avloppsdike genom och från vattensjuk mark vars
ägor hör till hemmanet Åseröd i Krokstads socken.

Åseröd per Hedekas den 11 April 1930.

Viktor Larsson, Ägare till 1/18 mtl.

Johan Andersson, " " 5/384 + 91/1152 mtl.

Gustaf Anderson, " af 20/384 mtl.

Förutom ovannämnda fastigheter förmenas företaget beröra mark hörande
till 1/6 mantal Krokstads Kommun. Åseröd pr Hedekas.

Kungörelse.

För prövning av väckt fråga om upptagande av avloppsdike för torr-
läggning av mark hörande till hemmanet Åseröd i Krokstads socken hand-
lägges syneförrättning jämlikt 10 kap. vattenlagen vid sammanträde i
Krokstads Kommunalrum i Åseröd måndagen den 7 september 1931 kl. 9.30
f.m., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande
av sin talan. Göteborg den 15 augusti 1931. C.B. Carlson.
Lantbruksingeniör.

Kungörelsen utsänd till Pastorsämbetet i Krokstads församling den

16 augusti samt införd i Handelstidningens Veckoblad den 22 augusti 1931, varjämte underrättelse om tid och plats för sammanträdet avlämnats å posten den 20 augusti 1931 till:

Lantbrukaren Viktor Larsson, Åseröd, Hedekas.

" Johan Andersson, " "

" Gustav Andersson, " "

Krokstads fattigvårdsstyrelse, dess ordförande Oskar Åkerman, Röd,

Hedekas.

Sörbygdens härads vägstyrelse, dess ordförande, Aron Jakobsson, Torp.

Fiskebäckskil.

betygar: C.B. Carlson.

Kungörelse.

Syneförrättningen ifråga om upptagande av wattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanet Åseröd i Krokstads socken handlägges ånyo vid sammanträde å kommunalrummet i försörjningshemmet i Åseröd torsdagen den 31 mars 1932 kl. 9,30 f.m., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan. Göteborg den 9 mars 1932. C.B. Carlson.
Lantbruksingeniör.

Utsänd till Pastorsämbetet i Krokstads församling den 9 mars samt införd i Handelstidningens Veckoblad den 12 mars 1932

betygar: C.B. Carlson.

Utdrag af protokollet fördt vid Krokstads fattigvårdsstyrelses sammanträde måndagen den 7 september 1931.

Närvarande jämte undertecknad ordförande ledamöterna Fanj. Gust. Ryden, Joh:s Hansson, Frans Johansson, Henrik Hansson, Oskar Johansson Gunnarsbo Karl Rössberg, Adolf Olsson och Gustaf Andreasson.

= : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = :

§ 4.

Från Lantbruksingenjören C.B. Carlson, Göteborg har till sammanträde kallat Krokstads fattigvårdsstyrelse å kommunalrummet i Åseröd den 7 sept. 1931 kl. 9,30 f.m. hvarför Krokstads fattigvårdsstyrelse i anledning där-af att företaget jämväl kan komma att beröra mark hörande till Krokstads fattiggård 1/6 mtl. Åseröd. Till att bevaka kommunens rätt och föra dess talan för pröfning af väckta fråga om upptagande af afloppsdike för torrläggning af mark hörande till hemmanet Åseröd i Krokstads socken valdes härtill fattigvårdsstyrelsens ordförande Oskar Åkerman. Som ovan

Oskar Åkerman.
ordf.

Justerat: Joh:s Hansson, Gust. Ryden.

Rätt utdraget betygar: Oskar Åkerman.
ordf.

Jämlikt 10 kap. 58 § vattenlagen förenar sig Krokstads kommuns fattigvårdsstyrelse genom undertecknad ordförande med sökandena till det företag, som avser upptagande av vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till deras fastigheter i Åseröd, samt åsyftar med denna anslut-

ning att få avloppet ifråga upptaget till sådan utsträckning att jämväl marken till kommunens fastighet i Åseröd ernår möjlighet till ändamålsenlig torrläggning för dess hävdande såsom åker.

Åseröd den 7 september 1931.

Oskar Åkerman.

Egenhändiga namnteckningen bestyrkes:

C.B. Carlson, Joh. Ottosson, Frans Johannesson.

Utlåtande

ifråga om vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanet

Å s e r ö d i Krokstads socken, Göteborgs och Bohus län.

Det avlopp, om vars förstoring är fråga, är ett mindre vattendrag, som leder i sydlig riktning genom ågor till förenämnda hemman och utmynnar i Örekilsälven omkring två kilometer sydväst ut från Krokstads kyrka. Det faller sålunda inom Örekilsälvens nederbördsområde nr 110 sektionen 2/ huvudälven.

Å den över torrlägningsområdet upprättade nivåkartan är avloppet till sin sträckning utmärkt med tvänne jämnlöpande röda linjer samt betecknat med A-B-C-D.

Vid utflödet i Örekilsälven avbördar avloppet vattnet från ett omkring 150 hektar stort område, bestående såväl av odlade fält som ock av hag- och skogsmark samt berg. Med avseende till områdets topografiska gestaltning och till nederbörds mängden i trakten skattas avrinningen vid flöden till 450 liter och under vegetationstiden till 23 liter i se-

kunden, vilka mängder motsvara 300 respektive 15 liter i sekunden från varje hektar i medeltal av området.

Med beaktande av dessa avrinningstal, till förekommande lutningsförhållanden och jordarter samt till den torrläggning sökandena avsett att bereda sin mark med hänsyn jämväl till markens användning har förslag till avloppets förstoring uppgjorts. Detta förslag innebär avloppets upptagande med en bottenlutning icke understigande 0,5:1000, en bottenbredd å nedre sträckan av avloppet av 0,50 meter och å övre sträckan av 0,30 meter samt sidolutning 1:1,5. I ett enligt detta förslag uppgrävt avlopp har flodvattenmängden beräknats kunna avrinna vid vattendjup icke överstigande 0,65 meter och medelvattenmängden vid vattendjup mellan 0,15 och 0,20 meter. Bottenläget är så valt att vid inträdande medelvattenstånd möjlighet till ändamålsenlig torrläggning av den nu mer eller mindre vattenbesvärade marken kan ernås.

Den för allmänna vägen över vattendraget anlagda trumman är för grund och för trång för att kunna bestå, sedan avloppet uppgrävts enligt ovan nämnt förslag. Vid ombyggnaden bör trummans botten läggas i nivå med avloppets föreslagna vid platsen för byggnaden och åt vattenloppet givas en bredd och höjd icke mindre än 1,2 meter.

Trumman för utfartsvägen från den Krokstads kommun tillhöriga fastigheten i Åseröd är ock för grund och något för trång samt får förty sänkas till avloppets nya bottennivå samt breddas till 0,8 meter. Befintliga broar för överfarter få i anledning av avloppets vidgning jämväl ombyggas.

Å de över avloppets sträckning upprättade profil- och sektionsritningarna finnas föreslagna lutningar och dimensioner angivna, varjämte ritningar över trumman för utfartsvägen och över broar för överfart utvisa dessa byggnaders konstruktion.

För utrönande av den båtnad, som uppstår för den av vatten besvärade marken genom avloppets förstoring, har uppskattning av denna mark ägt rum jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 60 § vattenlagen och resultatet av denna uppskattning införts i en detta utlåtande bifogad längd, upptagande jämte beskrivning och arealuppgift markens värde före och efter företaget samt dess båtnadsvärde.

Förefintliga lutningsförhållanden hava givit anledning till undersökning för utrönande huruvida sådan jämkning beträffande skyldigheten att taga del i kostnaderna för företaget bör ske, varom stadgas i 7 kap. 24 § vattenlagen. Undersökningen har givit till resultat att marken inom torrläggningssamfälligheten bör hänföras till trenne avdelningar på sätt att ägofigurerna 1-8 hänföras till en avdelning, fig. 9-32 till en andra och fig. 33-39 till en tredje avdelning. Till arbetena inom den första avdelningen hör upptagandet av sträckan A-B, till arbetena inom den andra avdelningen upptagandet av sträckan B-C samt ombygget av trumma för utfartsvägen i denna sträcka och till arbetena inom den tredje avdelningen upptagandet av sträckan C-D.

I den beräknade kostnaden för arbetena inom den avdelning, till vilken marken hänförts, deltagar ägaren till marken i förhållande till vär-

det av båtnaden för samma mark sådant detta värde är uträknat i värderingslängden. I upprättat och till detta utlåtande fogad kostnadsfördelningslängd är enligt denna grund den beräknade kostnaden för arbetena inom varje avdelning för sig fördelad på de särskilda fastigheterna, efter vilken andel anparten i den verkliga kostnaden för företaget i dess helhet därefter uttryckts medelst procenttal. Dessa procenttal skola tjäna till ledning vid fördelning av kostnaderna för företaget.

Till kostnad för företaget räknas schaktningskostnad, kostnad för ombyggnad av trumman för utfartsvägen för Åseröd 1⁶ samt ersättning för intrång. Vid det förhållandet att vederbörande vägstyrelse beslutat att på väghållningsskyldiges bekostnad låta såväl ombygga trumman för allmänna vägen över avloppet i samband med avloppets förstoring som även uppsätta nödigt skyddsräck invid vägen i fråga å sträcka, utmed vilken avloppet komme att vidgas och fördjupas, behöver kostnaden för dessa arbeten icke räknas till kostnad för företaget eller drabba intressenterna i detta. Enär vederbörande fastighetsägare och ombud förklarat att broar till överfart för brukning av fälten ombyggdes och bekostades av vederbörande ägare, räknas ej heller kostnaden för dessa arbeten till kostnad för företaget.

För upplåtelse av mark till avloppets vidgning gäldas ej ersättning eftersom ägare och ombud för ägare till fastigheterna, som beröras av företaget, förklarat sig ej hava anspråk på ersättning för markupplåtelse till nämnda ändamål. För intrång genom schaktningsmassornas upp-

läggande gives däremot ersättning med ett såsom skäligt ansett belopp av 0,35 kr. för varje till upptagande kommande kubikmeter jord, som upplägges på åker eller äng och med 0,20 kr. för varje kubikmeter med uppläggning på annan mark. Enligt dessa grunder uträknade ersättningsbelopp äro utförda i en särskild, detta utlåtande närsluten längd och tillgodoräknas delägarne vid kostnadernas slutliga fördelning.

Avgift jämlikt 11 kap. 95 § vattenlagen skulle understiga tio kronor och skall förty icke utgå.

Kostnaden för syneförrättningen gäldas av delägarne i förhållande till deras anpart i kostnaderna för företaget.

Underhållet av de till upptagande ifrågakommande avloppen bestrides av delägarne efter samma grund, som ovan bestämts för deltagandet i kostnaden för upptagandet.

Broar och trummor underhållas av den eller dem, som haft att vidmakthålla befintliga sådana byggnader.

I fråga om företaget bestämmes jämlikt 10:62 vattenlagen:

att företaget skall utföras i överensstämmelse med det förslag, varom avhandlas i detta utlåtande;

att för avloppen uppgrävd jord och sten skall läggas minst en /1/ meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa icke skarpare än 1:1;

att för dagvattnets fria avrinnande från angränsande fält öppningar med slänt 1:1 anordnas i upplagda jordsträngar, vid svackor i markytan och

i övrigt på minst var 40:de meter, varjämte tillstötande diken ej få igenfyllas med jord;

att, där avlopp framgår utmed väg, utvidgningen sker åt den mot vägen vettande sidan samt uppläggningsmassorna jämväl sker åt samma sida åt vilken utvidgningen försiggått och icke på vägen;

att tilläventyrs inträffande ras oförtövat avhjälpas och medelst förstärkning av botten och sidor, om så påfordras;

att landfästen och däck till vägtrumman vid 9+75 m. byggas av kilad sten i gott förband, enligt ritning;

att arbetena för företagets utförande böra överlåtas till därför skickad person, med vilken kontrakt om utförandet enligt bestämmelserna i detta utlåtande bör upprättas;

att samma förfaringssätt bör komma till användning vid framtida rensningar av avloppet;

att arbetena må begynna så fort detta utlåtande vunnit laga kraft samt böra vara bragta till slut senast vid 1934 års utgång samt efter färdigställandet avsynas av lantbruksingeniör;

att upplagda massor böra vara bortförda eller utspridda senast sju år efter vattenavledningsarbetenas slutförande samt att åverkan å avloppen genom betande kreatur bör avhjälpas genom vederbörande markägares försorg och på hans bekostnad.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande får, därest sådan talan finnes påkallad, föras vid Västerbygdens Vattendomstol, till vil-

ken besvären för att komma under prövning, skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanskrivna dag och därvid iakttagas vad i 11 kap. 85 § vattenlagen finnes stadgat om besvårs ingivande och handlingars avlämnande.

Åseröd den 31 mars 1932.

C.B. Carlson,

Frans Johannesson,

Joh. Ottosson.

Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med
Sörbygdens härads vägstyrelse i Åseröd tisdagen
den 29/9 1931.

Närvarande vor jämte undertecknad även de båda övriga vägstyrelsens ledamöter.

§ 1.

Vid förrättning av Lantbruksingeniören rörande torrläggning av den del av Åseröds egendom, bestämdes, att vägtrumman c:a 200 m. söder om ladugården tillhörande Krokstads fattiggård skulle helt och hållet omläggas. Och begärdes utlåtande härom av Sörbygdens härads vägstyrelse.

Vägstyrelsen beslutade, att om vägtrumman med snaraste får ombyggas, så skall detta verkställas på väghållningsdistriktets bekostnad, samtidigt med torrläggningen, då trumman bygges till den storlek Lantbruksingeniören föreskriver, och om gardister utmed väglänten skulle erfordras kommer vägstyrelsen att uppsätta sådana, även dessa på väghållningsdistriktets bekostnad. Som ovan

Karl Fredriksson,

Johan Sandblom,

Aron Jacobsson.
ordf.

Rätt utdraget betygar: Torp Fisketorp den 30 sept. 1931. Aron Jacobsson.
Ordf.

[illegible]

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur	öre	för har	för ägofigur	öre			
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
10	70,0					62,1		13316	15		14980	-	1663	85		
			75,0			09,0		321	-		723	-	402	-		
	15,5	2	07,7			11,5		1072	75		2233	-	1160	25		
	12,0	1	99,4			12,0		626	35		1721	90	1095	55		
10	97,5	4	82,1			94,6		15336	25		19657	90	4321	65		
Åseröd den 31 mars 1932.																
C.B. Carlson,				Joh. Ottosson,				Frans Johannesson.								

Ersättningslängd

vid företag avseende vattenavlopp för terrällägning av mark hörande till hemmanet ÅSERÖD i Krokstads socken, Götteborgs och Bohus län.

Hemman	Reg. nr.	Mantäl.	Ägare.	Ersättning för intrång.			
				3 m	4 öre	kr.	ö.
Åseröd	6 1	1/6	<u>Avloppssträckan A-B.</u> Krokstads kommun	770	35	269	50
			S u m m a	770		269	50
Åseröd	6 1	1/6	<u>Avloppssträckan B-C.</u> Krokstads kommun	360	35	126	-
	11 av 1	20/384	Gustav Andersson	340	20	68	-
	11 av 1	5/384 91/1152	son Johan Andersson ö Julius Anders-	580	20	116	-
	12 1	1/18	Viktor Larsson	210	20	42	-
			S u m m a	1460		352	-
Åseröd	12 1	1/18	<u>Avloppssträckan C-D.</u> Viktor Larsson	690	20	138	-
			S u m m a	690		138	-
Åseröd	6 1	1/6	<u>S a m m a n d r a g.</u> Krokstads kommun	1130	35	395	50
	11 av 1	20/384	Gustav Andersson	340	20	68	-
	11 av 1	5/384 91/1152	son Johan Andersson ö Julius Anders-	580	20	116	-
	12 1	1/18	Viktor Larsson	900	20	180	-
			S u m m a	2950		759	50

Åseröd den 31 mars 1932.

C. B. Carlson.

Kostnadsförslag

till vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanet Åseröd
i Krokstads socken, Göteborgs och Bohus län.

L ä g e	Längd i me- ter.	Arbete, Material m.m.	An- tal	å kro- nor.	Kostnad		Summa kostnad	
					kr.	ö.	kr.	ö.
1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.	
15+50-10+15	535	<u>Avloppssträckan A-B.</u>						
15+50-14+65	85	Lera och sand kubm.	40	0.80	32	00		
14+65-14+40	25	" löse "	70	1.50	105	-		
14+40-12+50	190	" "	290	0.80	232	-		
12+50-10+15	235	" "	370	0.80	296	-	665	00
		Ersättning för intrång enligt särskild längd						269 50
		För tillsyn oförutsedda fall m.m. tillägges o:a 10 % av arbetskost- naden					65	50
		S u m m a					1000	-
10+15-2+90	725	<u>Avloppssträckan B-C.</u>						
10+15-8	215	Lera och sand kubm.	470	0.80	376	-		
8 - 6	200	" "	280	0.80	224	-		
6 - 4	200	" "	470	0.80	376	-		
4-2+90	110	" "	270	0.80	216	-		
9+75		Utfartsvägstrumma 0.8 x 0.8 x 4.0 m.vattenlopp enl. ritning st.	1		200	-	1392	-
		Ersättning för intrång enligt särskild längd						352 -
		För tillsyn, oförutsedda fall m. m. tillägges o:a 10% av arbetskost- naden					136	-
		S u m m a					1880	-
2+90 - 0	290	<u>Avloppssträckan C-D.</u>						
2+90 - 2	90	Lera och sand kubm.	230	0.70	161	-		
2 - 0+50	150	" "	380	0.70	266	-		
0+50- 0	50	" med enstaka stubbar "	80	1.00	80	-	507	
		Överföres					507	-

1.	2.	3.	7.
		Överfört	507 -
		Ersättning för intrång enligt särskild längd	138 -
		För tillägn, oförutsedda fall m.m. tillägges	
		c:a 10% av arbetskostnaden	55 -
		<u>Summa</u>	700 -
		<u>S a m m a n d r a g.</u>	
535		Avloppsträcken A-B	1000 -
725	*	B-C	1880 -
290	"	C-D	700 -
		<u>Summa</u>	3580 -

Ås erörd den 31 mars 1932.

O. B. Carlson.

Kostnadsfördelningslängd.

H e m m a n .	Reg. nr.	Man- tal.	Ägare.
Åseröd	6 1	1/6	Årokstads kommun
"	"	"	" " "
"	11 av 1	20/384	Gustav Andersson
"	11 av 1	5/384 91/1152	Johan Andersson :. Julius Andersson
"	12 1	1/18	Viktor Larsson
"	"	"	" " "
			S u m m a

Ägofi- gurer.	Båtnads- värde.		Andel i beräknad kostnad för avlopps- sträckorna								Andel i verk- liga kostna- den för företa- get.	Andel i förrätt- nings- kostnaden	
			A - B		B - C		C - D		A - B, B - C, C - D.				
	kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.	ö	kr.	ö.
1 - 8	1508	75	1000	00					1000	00	27,93	92	97
9	155	10			139	86			139	86	3,91	13	01
15-19	402	-			362	49			362	49	10,13	33	72
20-27	1160	25			1046	22			1046	22	29,22	97	26
28-32	367	55			331	43			331	43	9,26	30	82
33-39	728	-					700	-	700	-	19,55	65	08
	4321	65	1000	-	1880	-	700	-	3580	-	100,00	332	86

Åseröd den 31 mars 1932.

C.B. Carlson, Frans Johannesson, Joh. Ottosson.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

C. B. Carlson

avst. av län

274
34

503

0 1-0197

DIARIE Nr 19315
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
2 OKT. 1934

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 16 augusti 1934 för
torrläggning av mark tillhörande hemmanet Åseröd i Krokstads socken av
GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄN

H. H. Hult

under föreskrift, att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från
Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödet användning, som Kungl. Maj:t kan
komma att föreskriva, ~~beviljat dels ett lån av femhundra-trettio (530)~~
~~kronor att utgå från statens avdikningslånefond~~
och dels ett statsbidrag utan återbetalningsskyldighet av ettusensexhundrasextio
(1.660) kronor att utgå från statens avdikningsanslag,
ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör C.B. Carlson
vid syneförrättning år 1932 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag,
huru undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~förtroende~~
~~man~~ för företaget, med
Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt,
varigenom jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtaga
och förbinda oss

- 1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,
- att fullborda arbetet till den 1 september 1935,
- att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,
- att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

3. 1934. 1000. Lånet indraget enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 10 oktober 1934.

8810-1 0
att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget;

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Åseråd den 13 Sept. 1934.
Oscar Ahlman ägar till 7/24 mlf. Råd
Gustaf Andersson ägar till 20/384 mlf. Åseråd
Johan Andersson ägar till 5/384 " "
~~Julius Andersson " " 24/1152 " "~~
Viktor Larsson " " 1/18 " "

Att Oscar Ahlman, Råd, Gustaf Andersson, Åseråd
Johan Andersson, Åseråd ~~Julius Andersson, Åseråd~~ Viktor Larsson, Åseråd

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

J. J. J. J. *Bilma Karlsson.*
Adress *Bedekas.* Adress *Bedekas.*

Med stöd av Kungl. brevet den 16 augusti
1934 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 15 oktober 1934.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Carl Eriksson

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

274
34
Godk. 15/10 1934

19316

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
2 OKT. 1934

Bevis

Över verkställd avsyning av arbetena för vattenavlopp i syfte att torr-
lägga mark hörande till hemmanet Åseröd i Krokstads socken, Göteborgs
och Bohus län.

Planen fastställd den 16 augusti 1934.

Statsunderstöd: lån från avdikningslånefonden 530:- kronor.

Bidrag från avdikningsanslaget 1660:- kronor.

Kontrakt antaget den

Arbetstid till den 1 september 1935.

Vid den 29 juni 1934 av undertecknad verkställd avsyning av arbetena
för företaget ifråga befunnos dessa arbeten utförda i nära överensstäm-
melse med den fastställda planen och av beskaffenhet att förordas till
godkännande.

Göteborg den 27 september 1934.

P. Carlsson

