



Akt nr:
O-E1a-0201

AU\$O-E1a-0201

414/34
h. h. ritu
492
= första exemplar 0 2*0201
KONTRAKT.
(Arbetslöshetsföretag).

Sedan Kungl. Maj:t den 16 mars 1934 för
torrläggning av mark hörande till hemmanen Gullixeröd, Röd, Kollbuxeröd
och St. Röra i Morlanda och Röra socknar av
_____ GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄN _____

under föreskrift, att bidragstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från
Riksdagens revisorers sida rörande statsbidragets användning, som Kungl. Maj:t kan komma
att föreskriva, beviljat ett **statsbidrag** utan återbetalningsskyldighet av femtusenfyra-
hundraåttio (5.480) kronor att utgå från **anslaget för 1933/1934 till torr-
läggningsföretag, ägnade att motverka arbetslösheten**, ävensom fastställt en av
statens lantbruksingenjör C.B. Carlson vid syneförrättning år 1933
upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha ~~han~~ undertecknad ~~den~~, som av
vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~förtroendeman~~ för företaget,
_____ med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl.
Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ^{vi} jag för egen del samt å
vederbörande intressenters i företaget vägnar åtaga och förbinda ^{oss} mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fast-
ställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må
efter framställning besluta,

att, vid äventyr att bidragsrätten må kunna av Kungl. Maj:t förklaras förverkad, utan
uppskov igångsätta företaget,

att fullborda arbetet till den 1 september 1936,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande, att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsbidrag beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget,

att eljest på anfordran lämna de uppgifter rörande företagets utförande, som i särskild ordning må föreskrivas,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} ~~sig~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke inom därför bestämd tid fullbordats och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsbidraget samt att återfordra vad därav uppburits att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Kungl. Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsbidraget i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsbidraget innestå i Statskontoret, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsbidraget lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av det erhållna statsbidraget kunna komma att föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftad del av statsbidraget jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes; samt

8:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.


St. Rön & Röd den 16 april 1934.
Gustaf Montinspan delägare i $\frac{1}{8}$ mtl. Röd 1⁴
" " $\frac{1}{32}$ " " 1²⁸
" " $\frac{1}{4}$ " Sten Rön 2²
" " $\frac{1}{4}$ " " " 2³


John Andersson ägare till $\frac{5}{16}$ mtl. Röd

Torsten Montinspan deläg i $\frac{1}{4}$ mtl. St. Rön 1²
" " $\frac{1}{4}$ " " " 2³

Att Gustaf Montinspan och Torsten Montinspan i St. Rön
samt John Andersson i Röd

i bägges var närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:


Adress Borg, Tjellebarn


Adress Rön, Tjellebarn

Med stöd av Kungl. brevet den 16 mars
1934 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 4 maj 1934.




föredragande

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

0

2*0201

8089

STADSSTYRELSEN

24 APR 1934

Vattenavlopp

genom ägor hörande till hemmanen

GULLIXERÖD i Morlanda socken samt

RÖD, KOLLBUXERÖD och STORA RÖRA i Röra

socken, Göteborgs och Bohus län.

1933.

Inskrift:

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 16 mars 1934 fast-
ställt till efterättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 6 april 1934.


På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Bestyrkes & tjänstens vägnar:

Wareson

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

Avskrift:

B e t ä n k a n d e .

i fråga om vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Gullixeröd i Morlanda socken samt Röd, Kollbuxeröd och Stora Röra i Röra socken, Göteborgs och Bohus län, avgivet till frågan om företagets understödjande med bidrag och lån av statsmedel.

L ä g e: förenämnda hemmans ägor äro belägna mellan 1 och 2 kilometer väster och nordväst ut från Röra kyrka på Orust. Å vidstående översiktskarta är läget av de områden, om vilkas bättre torrläggning är fråga, utmärkt medelst gul färgläggning.

B e s k a f f e n h e t: Av områdena ifråga hävdas det västligt belägna till huvudsaklig del såsom åker, det östligt till dels såsom åker och till övrig del användes det som betesmark. Av denna har en del tidigare brukats såsom åker, vilket genom inträdd försumpning omöjliggjorts och en annan och större del utgöres av botten av en numera så gott som i sin helhet uttagen torvmosse. Till följe högt grundvatten i jorden och tidtals inträffande översvämningar, vartill avloppens otillräckliga dimensioner äro en bidragande orsak, kan alstringsförmågan icke till fullo utnyttjas och något bättre tillgodogörande av de låglänta, översvämmade områdena icke ske. Jordmånen består inom det östra området av 0,2-0,5 m. mylla på lera och inom det västra området till dels av 0,2-0,4 m. mylla på sand, till dels av 0,2-0,5 m. mylla på lera och slutligen av 0,3-1,0 meter torvmylla på lera.

A r e a l: De båda avdikningsområdena innefatta:

det västra: 7,179 hektar åker. 0,456 hektar äng.

överföres 7,179 " " 0,456 " "

Överfört	7,179 hektar	0,456 hektar	
det östra:	8,278 "	åker och 8,835 "	äng ö odlmark
			<u>0,458</u> har annan mark
tillhopa	15,457 "	9,291 "	" 0,458 " "

eller ialles 25,206 hektar.

U n d e r s ö k n i n g, f ö r s l a g m.m.: Vid syneförrättning enligt vattenlagen hava undersökningar av avloppen verkstälts, förslag till deras förstoring uppgjorts, kostnad och båtnad beräknats samt deltagningsskyldigheten reglerats, varjämte övriga saken vidkommande frågor varit föremål för prövning. Mot denna förrättning och därvid meddelat utlåtande hava besvär ej anförts, enligt vad närslutet diariibegis utvisar.

K o s t n a d: kostnaden för de båda företagen, däri inbegripet ersättningar för markupplåtelse och intrång har beräknats till:

för det västra företaget 3100:- kronor

för det östra företaget 9500:- kronor

tillhopa 12600:- kronor

B å t n a d: Genom de ifrågakommande avloppens förstoring har båtnaden för den berörda marken inom det västra området uppskattats till 3232:05 kr.
för marken inom det östra området till 11346:05 "

tillhopa 14578:10 "

A r b e t s t i d: Enligt utlåtandet från syneförrättningen skulle arbetena vara bragta till slut vid 1936 års utgång.

S t a t s u n d e r s t ö d: Samtliga intressenter i de båda företagen hava ifrågasatt att komma i åtnjutande av bidrag från statens avdiktningss-

anslag till bestridande av kostnaderna för företagen.

Dessa kostnader, inberäknat dem för förrättning och utredning, uppgå

för det västra företaget till 3257:65 kronor

för det östra företaget till 9983:13 kronor

tillhoppa 13240:78 kronor

Förhållandet mellan kostnad och båtnad inom det västra företaget d.v.s.

$\frac{3257:65}{3232:05} = 1,01$ och inom det östra företaget $\frac{9983:13}{11346:05} = 0,88$.

Enligt gällande författning och tillämpad norm vid beräkning av bidrag från avdikningsanslaget skulle det västra företaget kunna understödjas med belopp, svarande mot hälften av båtnadsvärdet eller i jämnat tal 1610:- kronor och det östra företaget med 45,80 % av kostnaden eller 4570:- kronor såsom bidrag från nämnda anslag.

H a n d l i n g a r o c h r i t n i n g a r: Betänkandet åtföljes av:

Översiktskarta, kostnadssammandrag, diariibevis angående besvär mot syneförrättningen, avskrift av syneförrättningshandlingar, kopia av ritningar i två blad samt arvodesräkningar. Göteborg den 31 juli 1933.

C.B. Carlson.

Kostnadssammandrag.

Vattenavledningen, enligt vid syneförrättningen

verkställd beräkning

kronor $\frac{11076:45}{12600:-}$ ^{x)}

Syneförrättningen, enligt räkning

" 532:28

Utredningen om statsbidrag, enligt räkning

" 108:50

Summa kronor $\frac{11717:23}{13240:78}$

Göteborg den 31 juli 1933.

C.B. Carlson.

x) Minstningen vidtagna av Kungl. Lantbruksstyrelsen med hänsyn till nu gällande arbets- och materialpriser.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 11717 kronor 23 öre. Stockholm den 6 april 1934. P:o Kungl. Lantbruksstyrelsens räknares: Albert Smith.

Protokoll fört styrelseval med delägare i utdikningsföretaget Röd - Kollbuxeröd - Stora Röra till Gullixeröd den 3 juni 1933.

§ 1.

Närvarande voro: följande delägare och ombud:

från Röd, John Andersson ombud för Anders Johansson;

Torger Andersson,

Göran Valdenström,

Ossian Johansson, ombud för omyndig.

Anders Torgersson,

Gustaf Martinsson,

från St. Röra: Patrik Andersson,

Gustaf Martinsson,

Torsten Martinsson.

från Gullixeröd: i Morlanda socken: Lars Mattsson.

§ 2.

Till sekreterare att föra dagens protokoll valdes Gustaf Martinsson, St. Röra.

§ 3.

Till justeringsmän av dagens protokoll valdes Patrik Andersson, St. Röra och Göran Valdenström, Röd.

§ 4.

Föreslogs att styrelsen skulle bestå av tre personer ordf. vice ordf.

och kassör.

§ 5.

Till ordförande valdes Gustaf Martinsson St.Röra, till vice ordf. valdes John Andersson, Röd och till kassör valdes Torsten Martinsson, St. Röra.

Som ovan

Torsten Martinsson.

Ovanstående protokoll är av oss justerat och godkänt.

Stora Röra och Röd den 15/7 1933.

Patrik Andersson,

Göran Waldenström.

Undertecknade, delägare i de företag, vilka avse vidgning och fördjupning av vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Gullixeröd i Morlanda socken samt till Kollbuxeröd, Röd och Stora Röra i Röra socken, Göteborgs och Bohus län, vilja härmed uppdraga åt styrelserna för företagen:

att göra framställning om största möjliga bidrag från statens avdiktninganslag till bestridande av kostnader och utgifter för företagen;

att, därest dylikt bidrag beviljas, med vederbörande myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande samt

att emottaga utanordnade bidragsbelopp.

Röd den 8 juli 1933.

And. Johansson, ägare till 5/16 mtl. Röd.

Torger Andersson, " " 69/320 " "

Gustaf Martinsson, " " 29/160 " "

Anders Torgersson gm förmyndaren Sigrid Johansson 69/320

Göran Waldenström, ägare till 1/8 mtl. Röd.

Lars Mattsson, " " 1/16, 5/126 mtl. Gullixeröd.

Justina Nicklasson, " " 1/63 " "

Oscar Martinssons arv. " " 1/2 " Stora Röra.

Petter Erikssons Arv. " " 1/80 " Röd.

Maria Olsson, Kärra " " 1/4 " Stora Röra.

genom J.A.Olsson, enligt fullmakt.

Edvin Eriksson, ägare till 3/16 " Kolbuxeröd.

Sofia Andersson, " " 1/4 " Stora Röra.

Egenhändiga namnteckningarna bevittna:

Harald Rutgersson, Göksäter, Nils Ericsson, Prästbacka.

Tavlebord.

Bestyrkes å tjänstens vägnar!

P. Carlsson

Avskrift:

Protokoll vid syneförrättning i fråga om
vattenavlopp för torrläggning av mark hörande
till hemmanen Röd och Stora Röra i Röra socken,
Kollbuxeröd i samma socken samt Gullixeröd i
Morlanda socken, Göteborgs och Bohus län.

§ 1.

Den 28 september 1932 i Röd.

Närvarande: lantbruksingenjören C.B. Carlson, förrättningsman;

Oskar Abrahamsson i Basteskår och

Hjalmar Olsson i Kollbuxeröd, godemän;

Anders Johansson, ägare till 5/16 mtl. Röd;

biträdd av sonen John Andersson;

Gustav Martinsson, delägare i 29/160 mtl. Röd och 1/2 mtl. Stora Röra

ävensom såsom ombud för delägarne i samma hemman;

Stina Mohme och Jenny Martinsson, enl. fullmakter;

Göran Waldenström, ägare till 1/8 mtl. Röd;

Gustav Martinsson jämväl såsom ombud för

delägare i 1/2 mtl. St. Röra;

Eskil Martinsson, enligt fullmakt

Torsten Martinsson,

" " " " " "

och såsom ombud enligt fullmakt för:

Maria och Åke Martinsson, delägare i samma hemman;

Patrik Andersson, ägare till 1/4 mtl. St. Röra

sökande till företaget samt

Torger Andersson, ägare till 69/320 mtl. Röd;

Ossian Johansson för sin hustru Sigrid Johansson förmyndare för sonen:

Anders Torgersson, ägare till 49/320 mtl. Röd.

vilken även var närvarande;

Edvin Eriksson, ägare till 3/16 mtl. Kollbuzeröd och

del- " i 1/80 " Röd;

Lars Mattsson, " " 1/16 " 5/126 mtl. Gullixeröd;

J.A. Olsson, " " 1/4 " St. Röra.

§ 2.

Efter verkställda förundersökningar upprättade profil- och sektionsritningar över de avloppssträckor, om vilkas förstoring fråga var, företeddes ävensom nivåkarta över den mark, som i torrlägningshänseende funnits röna inflytande av avloppen ifråga.

Sökandena förklarade nu att de önskade avloppen vidgade och fördjupade på sätt att trygghet mot översvämning av de avloppen angränsande fälten samt möjlighet till ändamålsenlig torrläggning av den såsom åker hävdade marken kunde ernås. Det område inom ägor till Röd, vilket tidigare varit föremål för torvtagning, men sedan torven utvunnits tidsats legat försänkt och blott emellanåt kunnat användas till bete, finge enligt sökandenas mening åtnöjas med den torrläggning, som uppstode genom avloppets upptagande enligt nämnda förutsättning. Det förväntades att området ifråga tryggades mot översvämningar och kunde beredas sådan torrläggning att det med fördel kunde planeras och omvandlas till betes- eller ängsvall.

För att de fastigheter, vilkas ägor lågo norr och söder om det i gränsen mellan ägorna till Röd och Stora Röra framgående avloppsdiket men

utan direkt förbindelse med detta avlopp, skulle kunna utnyttja de förbättringsmöjligheter ifrågavarande avlopps förstoring förde med sig, åskade ägarne till dessa fastigheter att anslutning till avloppet bereddes för nämnda ägor medelst upptagande av nödigt antal avledningsdiken.

För markupplåtelse och intrång åskade Ossian Johansson i Röd ersättning, vid vilket förhållande övriga markägare och ombud menade att ersättning i nämnda hänseende finge beräknas och utgivas till samtliga av företagen berörda fastighetsägare. För försvårad överkörsel eller övergång å platsen, där överfart ägt rum utan särskild byggnad härför, borde ock ersättning lämnas och för ombyggnad av befintliga broar och trummor för överfart ske på gemensam bekostnad.

§ 3.

Det vart upplyst av J.A.Olsson och Patrik Andersson att deras hustrur, resp. Maria Olsson och Sofia Andersson, voro ägare till var sitt fjärdedels mantal Stora Röra och menade Olsson att de på hemmanet i dess helhet belöpan de kostnaderna för företaget borde fördelas med en fjärdedel på vardera av de av Olsson och Andersson innehavda fastigheterna utan avseende till hur stor del av kostnaderna som belöpte på de särskilda fastigheterna i St.Röra.

§ 4.

För utrönande av den båtnad, som kunde uppstå genom de påyrkade arbetenas utförande, vart den av vattenavloppen för sin torrläggning beroende marken föremål för undersökning, varvid jämval avloppen besiktigades och överläggning ägde rum beträffande läget av de till upptagande ifrågasatta avledningsdiken. Efter slutförd undersökning tillkännagavs att resultatet av denna

komme jämte förslag till vattenavledningen att föreläggas intressenterna vid sammanträde, kungjort i stadgad ordning.

C.B. Carlson,

Oskar Abrahamsson,

Hjalmar Olsson.

§ 5.

Den 13 april 1933 i Röd.

Närvarande: förestående synemän och följande sakägare:

Lars Mattsson i Gullixeröd,

Anders Johansson i Röd,

Torger Andersson i "

Ossian Johansson i Skridseröd,

Gustav Martinsson i Röd,

Göran Waldenström i "

Edvin Eriksson i Kollbuxeröd,

Torsten Martinsson i Stora Röra, även såsom ombud för: enligt fullmakter,

Maria Martinsson och Eskil Martinsson

Gustav Martinsson, jämväl såsom ombud, enligt fullmakter, för Jenny Martinsson och Stina Mohme,

J.A. Olsson i Kärre såsom ombud, enligt fullmakt för Maria Olsson i Kärre,

Patrik Andersson i Stora Röra.

§ 6.

Förslag till vattenavloppens förstoring företeddes och väckte ingen erinran. Kostnadsberäkning framlades även.

I fråga om deltagandet menade Edvin Eriksson i Kollbuxeröd att det

för avvattning av marken till hans fastighet erforderliga arbetet med avloppets förstoring och underhåll kunde utföras av honom ensamt utan sammanblandning med arbetet för företaget i övrigt.

Ägarne till marken, genom vilken utloppet från Kollbuxeröd hade sitt lopp, önskade emellertid att avloppet bleve föremål för gemensamt upptagande och underhåll upp till gränsen mot Kollbuxeröd.

Efter prövning av förekomna frågor meddelades utlåtande i ärendet och upplästes till detta hörande längder.

Att förvara företaget rörande handlingar och ritningar utsågs Anders Johansson i Röd pr Tavlebord.

Att i föreskriven ordning kalla delägarne till sammanträde för val av styrelser för företagen uppdrogs åt Torsten Martinsson i Stora Röra, varefter förrättningen förklarades avslutad.

Dag som ovan

C.B. Carlson,

Osk. Abrahamsson, Hjalmar Olsson.

R e s o l u t i o n .

Översändes till lantbruksingenjören i Göteborgs och Bohus län samt Älvsborgs läns norra del, som förordnas att i laga ordning verkställa i bilagda handling omförmäld förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Göteborg i landskansliet den 3 juni 1930.

Oscar von Sydow,

Nils Björkman.

Till Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Göteborgs & Bohus län,

G ö t e b o r g.

Undertecknade anhålla härmed vördsamt om förordnande för behörig för-
rättningsman att jämlikt bestämmelserna i 10 kap. vattenlagen verkställa
syn för upptagande av avloppsdike genom och från vattenbesvärade ägor
hörande till hemmanen Röd & St. Röra i Röra socken av Göteborgs och Bohus
län.

Röd pr Tavlebord den 21 maj 1929.

And. Johansson,	ägare till	5/16 mtl.	Röd,
Gustaf Martinsson,	" "	29/160 "	"
Sigrid Johansson, förmyndare	" "	5/32 "	"
Göran Waldenström,	" "	1/8 "	"
Oscar Martinssons arv.	" "	1/2 "	St. Röra,
Patrik Andersson,	" "	1/4 "	" "

Förutom förenämnda fastigheter förmenas företaget beröra mark hörande
till:

3/16 mtl. Röd med ägare Anton Andersson,

1/4 " St. Röra " " J.A.Olsson,

Kungörelse.

I avseende å företag med ändamål att medelst vidgning och fördjupning
av vattenavlopp torrlägga mark hörande till hemmanen Röd och Stora Röra
i Röra socken, vilket företag jämväl kan komma att beröra ägor till hemma-
net Kålbuxeröd i nämnda socken samt till Gullixeröd i Morlanda socken,
handlägges syneförrättning jämlikt 10 kap. vattenlagen vid sammanträde

hos lantbrukaren Anders Johansson i Röd onsdagen den 28 september 1932 kl.
9.30 f.m., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Utfartsvägar över avloppen å ägor till förenämnda hemman kunna jämväl komma att beröras av företaget. Göteborg den 6 september 1932.

C.B. Carlson.
Lantbruksingeniör.

Kungörelsen utsänd till Pastorsämbetena i Röra och Morlanda församlingar den 6 september samt införd i Handelstidningens Veckoblad den 8 september, varjämte underrättelse om tid och plats för sammanträdet i ärendet blivit avlämnad å posten den 12 september 1932 till:

Lantbrukaren Anders Johansson,	Röd,	<u>Tavlebord.</u>
" Anton Andersson,	"	"
" Anders Torgersson,	"	"
" Gustav Martinsson,	"	"
" Göran Waldenström,	"	"
" Edvin Eriksson,	Kålbuxeröd,	"
" Lars Mattsson,	Gullixeröd,	<u>Kårehogen.</u>
" Torsten Martinsson,	Stora Röra,	<u>Tavlebord.</u>
" Eskil Martinsson,	" "	"
" Åke Martinsson,	" "	"
Fr. Jenny Martinsson,	" "	"
" Alma Martinsson,	" "	"
" Maria Martinsson,	" "	"
Lantbrukaren Patrik Andersson,	" "	"

Lantbrukaren J.A.Olsson,	Kärra,	<u>Tavlebord.</u>
Fr. Sigrid Johansson,	Röd,	"
Lantbrukaren Vilhelm Eriksson,	Göksäter,	"
" Arvid Eriksson,	"	"

betygar: C.B.Carlson,

Kungörelse.

Syneförrättningen i avseende å vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Gullixeröd i Morlanda socken samt till Röd, Kollbuxeröd och Stora Röra i Röra socken handlägges ånyo vid sammanträde hos Anders Johansson i Röd torsdagen den 13 april 1933 kl. 3 e.m.

Göteborg den 22 mars 1933.

C.B.Carlson.
Lantbruksingeniör.

Kungörelsen utsänd till Pastorsämbetena i Morlanda och Röra församlingar den 22 mars och införd i Handelstidningens Veckoblad den 28 mars varjämte underrättelse om tid och plats för sammanträdet avlämnats å posten den 27 mars 1933 till:

Fr. Anna Brita Eriksson,	Göksäter,	<u>Tavlebord.</u>
Fr. Stina Nicklasson,	Gullixeröd,	<u>Kårehogen.</u>
Fru Maria Olsson,	Kärra,	<u>Tavlebord.</u>
Fru Sofia Andersson,	Stora Röra,	"

betygar: C.B.Carlson.

Fullmakt för Gustav Martinsson att å möte med markägare i utdiknings-

företaget från Röds inägor, jämte Röds och Stora Rörs torvmossar i Rö-
ra socken till Gullixeröd i Morlanda socken föra min talan och håller
jag för gällande vad ombudet härvid gör och beslutar.

Göteborg den 7 januari 1932.

Stina Mohme.

Bevittnas: Rolf Persson, Olof Carlsson.

Fullmakt för Gustaf Martinsson att å möte med markägare i utdiknings-
företaget från Röds och Stora Rörs torvmossar i Röra socken till Gullixe-
röd i Morlanda socken, föra min talan och håller jag för gällande vad
mitt ombud härvid gör och beslutar. Stora Röra den 28 sept. 1932.

Jenny Martinsson.

Bevittnas: Ingeborg Waldenström, Gunnar Gustafsson.

Fullmakt för Gustaf Martinsson att å möte med markägare i utdiknings-
företaget från Röds inägor jämte Röds och St. Rörs torvmossar i Röra
socken till Gullixeröd i Morlanda socken föra min talan och håller jag
för gällande vad ombudet härvid gör och beslutar.

St. Röra den 28 sept. 1932.

Hskil Martinsson.

Bevittnas: Ingeborg Waldenström, Gunnar Gustafsson.

Fullmakt för Torsten Martinsson att å möte med markägare i utdiknings-
företaget från Röds och Stora Rörs torvmosse i Röra socken till Gullixe-

röd i Morlanda socken, föra min talan och håller jag för gällande vad
mitt ombud härvid gör och beslutar. Göteborg den 7 januari 1932.

Maria Martinsson.

Bevittnas: Rolf Persson, Olof Carlsson.

Fullmakt för Torsten Martinsson att å möte med markägare i utdikningsföretaget från Röds och Stora Röras torvmossar i Röra socken till Gullixeröd i Morlanda socken, föra min talan och håller jag för gällande vad mitt ombud härvid gör och beslutar.

Stora Röra den 28 sept. 1932.

Åke Martinsson.

Bevittnas: Ingeborg Waldenström, Gunnar Gustafsson.

Fullmakt för min man Ossian Johansson att å möte med markägare i utdikningsföretaget från Röds och Stora Röras torvmossar i Röra socken till Gullixeröd i Morlanda socken föra min talan i egenskap av förmyndare för min son Anders Torgersson i Röd, och håller jag för gällande vad ombudet härvid gör och beslutar. Skredseröd den 28 sept. 1932.

Sigrid Johansson.

Bevittnas: Albert Olsson, Anna Ohlsson, Skredseröd.

Fullmakt för Torsten Martinsson, St. Röra att å möte med delägare i utdikningsföretaget Röd - Gullixeröd föra min talan och håller jag för gällande vad mitt ombud gör och beslutar. Göteborg den 10 april 1933.

Maria Martinsson.

Att Maria Martinsson egenhändigt underskrivit denna fullmakt, och att
Torsten Martinssons namn då fanns å densamma utsatt, intyga vi på en
gång närvarande vittnen:

J.O.Wallenström.

A. Carlberg.

Fullmakt för Torsten Martinsson, St. Röra, att å möte med delägare
i utdikningsföretaget Röd - Gullixeröd, föra min talan, och håller jag
för gällande vad mitt ombud gör och beslutar.

St. Röra den 13 april 1933.

Eskil Martinsson.

Att Eskil Martinsson egenhändigt underskrivit denna fullmakt och att
Torsten Martinssons namn då fanns å densamma utsatt, intyga vi på en
gång närvarande vittnen: Jonas Waldenström, Gunnar Gustafsson.

Fullmakt

för Gustaf Martinsson, St. Röra att å möte med delägare i utdikningsföre-
taget Röd - Gullixeröd föra min talan och håller jag för gällande vad
mitt ombud gör och beslutar. Stora Röra den 13 april 1933.

Jenny Martinsson.

Att Jenny Martinsson egenhändigt underskrivit denna fullmakt och
Gustaf Martinssons namn då fanns å densamma utsatt, intyga vi på en gång
närvarande vittnen: Kristina Gillberg, Gunnar Gustafsson.

Fullmakt för Gustaf Martinsson, St. Röra att å möte med delägare i utdikningsföretaget Röd - Gullixeröd föra min talan och håller jag för gällande vad mitt ombud gör och beslutar. Göteborg den 10 april 1933.

Stina Mohme.

Att Stina Mohme egenhändigt underskrivit denna fullmakt, och att Gustaf Martinssons namn då fanns å densamma utsatt, intyga vi på en gång närvarande vittnen: J.O.Wallenström, A.Carlberg.

Fullmakt för min man J.A.Olsson i Kärra att vid sammanträde den 13 dennes angående torrläggning af mark tillhörande hemmanen Röd, St. Röra och Kollbuxeröd i Röra och Gullixeröd i Morlanda socken att föra min talan hållande jag för giltigt hvad ombudet därom lagligen gör och låter. Kärra den 12 april 1933. Maria Olsson.

Bevittnas av: Artur Bergström, John L.Olsson, Kärra.

Utlåtande

ifråga om vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Gullixeröd i Morlanda socken samt till Röd, Kollbuxeröd och Stora Röra i Röra socken, Göteborgs och Bohus län.

Vattenavloppet genom ågorna till Gullixeröd, Röd och Kollbuxeröd framgår i sydlig riktning, mottager å ågor till Röd ett tillopp från Röd och Stora Röra österifrån, fortsätter sedan i sydvästlig och västlig riktning och utmynnar i Rödsvattnet, vilket har sitt utlopp till Koljöfjorden. Avloppens nederbördsområden ligga alltså mellan Göta älvs och

Bäveåns flodområden med beteckningen 108/109.

Enär marken, som avvattnas till vattendraget genom ägor till Röd och Stora Röra på grund av förefintligt stup i bergsparti å ägor till Röd för sin torrläggning icke erfordrar något arbete i det vattendrag, som leder från Kollbuxeröd över Röd och Gullixeröd hänförs arbetena för avloppens förstoring till tvänne särskilda företag, av vilka med hänsyn till läget det för avloppet genom sist nämnda hemmans ägor benämnes det västra företaget och det för avloppet genom ägor till Röd och Stora Röra för det östra företaget.

Å den över avvattningsområdet upprättade nivåkartan äro avloppen till läget utmärkta med tvänne jämnlöpande röda linjer samt betecknade: avloppet inom det västra företaget med A-B-C och avloppet inom det östra företaget med D-E-F-G-H. För beredande av anslutning till sist nämnda avlopp för vatten från ägor, som icke gränsa intill avloppet, ingår i planen för vattenavledningen jämväl upptagandet av diken från avloppet till nämnda ägor å trenne ställen, vilka ävenledes utmärkts å kartan med röda linjer samt betecknats med E-I, F-K och G-L.

Vid punkt A, där arbetena i avloppet genom det västligt belägna området funnits böra begynna, har avloppet att avleda vattnet från ett nederbördsområde om 3,75 kvadratkilometer och ovanom punkt B, där avloppet från St. Röra tillstöter från 2,1 kvkm. stort område. Till sträckan D-E rinner vattnet från c:a 1,45 kvadratkilometer. Med avseende till nederbörden och bergförekkomsten i denna trakt samt till den topografiska gestaltningen av områdena, kan avrinningen vid ordinära flöden uppskattas

till 300 liter och vid medelvatten till 15 liter i sekunden från varje kvadratkilometer i medeltal, vilka avriåningstal leda till en vattenföring av resp. 1,1 och 0,056 kubm. i sekunden för sträckan A-B, 0,63 och 0,031 kubm. för sträckan B-D samt 0,44 och 0,022 kubm. för sträckan D-E.

Med hänsyn till dessa vattenföringar, förekommande lutningsförhållanden och jordarter samt till sökandenas krav på ändamålsenlig torrläggning av marken till deras fastigheter har förslag till avloppens vidgning och fördjupning uppgjorts. Detta förslag innebär för sträckan A-B en minsta bottenlutning av 1:1000 och en bottenbredd av 0,50 m., för sträckan B-C 3:1000 och 0,30 m., för sträckan D-E-F-G 0,5:1000 och 0,50 m. samt för sträckan G-H 3,5:1000 och 0,30 resp. Slåntlutningen skulle å samtliga sträckor utgåra 1:1,5 i jord och 1:0 i berg. Genom bergpartier erhålla avloppen en bredd av minst 1,2 meter.

I ett enligt detta förslag upptaget avlopp har flodvattnet beräknats kunna avrinna vid ett vattendjup icke överstigande 0,90 m. å sträckan A-B, 0,65 m. å sträckan B-C och 0,75 m. å sträckan D-G samt medelvattenmången vid ett djup mellan 0,25 och 0,15 meter.

Avledningsdikena inom det östra avvattningsområdet föra obetydligt med vatten och föreslås upptagna i lutning 0,5:1000 och med 0,30 meter bottenbredd samt slånt 1:1 i torvjord och 1:1,25 i lera.

Betråffande broarna och trummorna för vägar över avloppen åro samtliga för grunda eller för trånga för att kunna bestå sedan avloppen förstörats och kråva förty ombyggnad. Under förutsåttning av lodråta landfåsten, nedfårda under botten för avloppet vid platsen för byggnaden, bõra broarna för överfart å stråckan A-B hava 2,0 meters brett lopp för vattnet och

trummorna å sträckan B-C 1,2 meters bred öppning, vilken bredd icke bör underskridas för byggnader å sträckan D-G. Å övriga sträckor är ett vattenlopp av 0,6 x 0,6 m. tillfyllest.

För utrönande av den båtnad, som uppstår för den av vatten besvärade marken genom avloppssträckornas förstoring har uppskattning i detta hänseende ägt rum jämlikt stadgandena i 10 kap. 60 § vattenlagen och resultatet av denna uppskattning införts i en detta utlåtande bifogad längd, upptagande jämte beskrivning och arealuppgift markens värde före och efter företagen samt dess båtnadsvärde. Båtnaden för marken inom det västra området har skattats till 3232:50 kronor och båtnaden för marken inom det östra området till 11346:05kronor.

Skäl till hänförande av marken inom företagen till särskilda avdelningar för jämkning i kostnadshänseende finnas ej.

Inom varje företag är ägare till fastighet, vars mark för sin torrläggning funnits vara beroende av avloppets förstoring, skyldig att deltaga i kostnaden för företaget i förhållande till värdet av den båtnad, som därigenom beredes marken ifråga och sådant detta värde finnes beräknat i värderingslängden. I längdens sammandrag har inom varje företag för sig delaktigheten enligt denna grund uttryckts i procenttal, vilka skola gälla vid fördelning av de verkliga kostnaderna för företagen.

Till kostnad för företagen räknas schaktnings- och sprängningskostnad, kostnad för erforderlig ombyggnad av broar och trummor för vägar över avloppen, till den del denna kostnad icke faller på byggnadens ägare samt

ersättning för markupplåtelse och intrång ävensom ock ersättning för försvårad överfart å ställen där sådan ägt rum utan särskild byggnad. Samtliga kostnader för det västra företaget hava beräknats till 3100:- kronor och samtliga kostnader för det östra företaget till 9500:- kronor.

Vid det förhållandet att en ombyggnad av förefintliga broar och trummor i avloppen för överfart medför en minskning i underhållskostnaden för dessa byggnader äro jämlikt stadgandet i 7 kap. 18 § vattenlagen byggnadernas ägare pliktige bidra till kostnaden för ombyggnaden med belopp svarande mot minskningen i kostnaden för underhållet, vilket belopp med avseende till byggnadernas beskaffenhet skattas till hälften av ombyggnadskostnaden. För försvårad överfart å ägor till fastigheterna Röd 1³⁰ och Stora Röra 2³ erlägges till vardera av ägarne till dessa fastigheter ett såsom skäligt ansett belopp av 50:- kronor och för iordningställande av spång å ägor till Gullixeröd 1¹² och 1¹³ till ägarne av dessa fastigheter gemensamt 25:- kronor.

För upplåtelse av mark till vattenavloppets vidgning gäldas ersättning med belopp svarande mot den i anspråk tagna markens värde före företagen. För intrång genom schaktningsmassornas uppläggande gäldas ersättning för varje till uppschaktning kommande kubikmeter massa med ett såsom skäligt ansett belopp av 0,30 kr. för massa som upplägges på såsom åker hävdad mark, av 0,20 kr. för massa upplagd å odlingsmark och 0,10 kr. för massa å annan mark.

Enligt dessa grunder uträknade ersättningsbelopp äro införda i en till detta utlåtande fogad längd och tillgodoräknas vederbörande fastighets-

ägare vid kostnadernas slutliga fördelning.

Avgift, varom förmåles i 11 kap. 95 § vattenlagen skall erläggas med en krona och femtio öre för varje tusen kronors båtnad för marken inom området för det östra företaget d.v.s. med sjutton /17/ kronor två öre, vilket belopp skall inbetalas till Konungens Befallningshavande i Göteborgs och Bohus län, innan arbetena påbörjas.

Kostnaden för syneförrättningen gäldas av delägarna i förhållande till deras andel i kostnaderna för företagen. Om så erfordras förskjutes kostnaden för förrättningen av sökandena.

Underhållet av de upptagna avloppssträckorna bestrides av delägarne efter samma grunder, som ovan bestämts för deltagandet i kostnaderna för deras upptagande.

Broar och trummor underhållas av den eller dem som haft att vidmakthålla befintliga byggnader för överfart.

I avseende å företagen bestämmes jämlikt 10 kap. 62 § vattenlagen:

att företagen skola utföras i överensstämmelse med det förslag, varom avhandlas i detta utlåtande;

att för avloppen uppgrävd jord och sten, uppsprängt berg samt stubbar och trån skola läggas på den sida om avloppet, från vilken de tagits och minst en meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa icke skarpare än 1:1;

att för dagvattnets fria avrinnande från angränsande fält öppningar med slänt 1:1 anordnas i upplagda jordsträngar, vid svackor i markytan och i

övrigt på minst var 40:de meter, varjämte tillstötande diken ej få igenfyllas med jord;

att tilläventyrs inträffande ras oförtövat avhjälpas och medelst förstärkning av botten och sidor, om så erfordras;

att till ombyggnad föreskrivna broar och trummor byggas i avseende å landfästen och däck av kilad sten i gott förband, och i avseende å överbyggnad av trä av friskt virke, allt enligt ritningar;

att arbetena för företagen -vart och ett för sig- böra överlåtas till utförande åt därför skickad person, med vilken kontrakt om utförandet enligt bestämmelserna i detta utlåtande bör upprättas;

att samma förfaringssätt bör komma till användning vid framtida rensningar av avloppen;

att arbetena må begynna så fort detta utlåtande vunnit laga kraft samt böra vara bragta till slut senast vid 1936 års utgång och efter färdigställandet avsynas av lantbruksingeniör;

att å åker och odlingsmark upplagda massor böra vara bortförda eller utspridda senast sju år efter vattenavledningsarbetenas slutförande samt att åverkan å avloppen genom betande kreatur avhjälpes genom vederbörande markägares försorg och på hans bekostnad.

Därest talan i avseende å förrättningen eller utlåtandet skulle finnas påkallad, må denna talan föras vid Västerbygdens Vattendomstol, till vilken besvären för att komma under prövning skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanskrivna dag och därvid iakttaget vad i 11 kap. 85 § vattenlagen stadgas om besvårs ingivande och handlingars avlämnande. Röd den

13 april 1933.

C.B. Carlson,

Osk. Abrahamsson,

Hjalmar Olsson.

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
<u>V ä r d e r i n g s l ä n g d .</u>																

Socken, hemman	Registreringsnummer	Mantal	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
Gullixeröd	12 1	avs.		<u>Västra företaget.</u> <u>Stina Nicklasson</u> 1 åker, 0,3-0,4 m. mylla på lera 1a avlopp Summa
"	13 1	avs.		<u>Lars Mattsson.</u> 2 åker, 0,3-0,4 m. mylla på lera 3 " 0,25-0,35 m. " " 4 äng, 0,3 m. " " 5 " 0,2 m. " " 6 " 0,4-0,5 m. " " 7 avlopp Summa
Röd	20 1	1/16		<u>Anders Johansson.</u> 8 åker, 0,3-0,5 m. mylla på lera 9 " " " " 10 " 0,2-0,3 m. " " 11 " " " " 12 " " " " 13 avlopp Summa
"	19 1	1/16		<u>Anders Johansson.</u> 14 åker, 0,2-0,3 m. mylla på lera 15 äng. slamjord och lera 16 åker, 0,3-0,4 m. mylla på lera 17 äng, slät, 0,3-0,4 m. " " 18 avlopp Summa
"	29 1	49/320		<u>Torger Andersson .</u> 19 åker, 0,3 m. mylla på lera 20 " " " " Överföres

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	05,7						06,0	1650	94	05	1750	99	75		5	70
	05,7						06,0		94	05		99	75		5	70
	11,0							900	99	-	2400	154	-		55	-
	33,5							700	234	50	1500	502	50		268	-
			04,3					800	34	40	1000	43	-		8	60
			07,5					650	48	75	"	75	-		26	25
			11,0					750	82	50	1200	132	-		49	50
							07,2									
	44,5		22,8				07,2		499	15		906	50		407	35
	50,5							1100	555	50	1800	909	-		353	50
	09,0							1000	90	-	"	162	-		72	-
	12,5							900	112	50	1600	200	-		87	50
	19,6							1250	245	-	"	313	60		68	60
	15,0							1200	180	-	"	240	-		60	-
							06,0									
1	06,6						06,0		1183	-		1828	60		641	60
	21,5							1000	215	-	1600	344	-		129	-
			07,3					1050	76	65	1500	109	50		32	85
	14,0							1400	196	-	1700	238	-		42	-
			02,5					1500	37	50	1600	40	-		2	50
							03,2									
	35,5		09,8				03,2		525	15		731	50		206	35
	08,0							950	76	-	1700	136	-		60	-
	11,0							1550	170	50	"	187	-		16	50
	19,0								246	50		323	-		76	50

Socken, hemman	Registreringsnummer	Mantal	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
				överfört
			21	åker, 0,3 m. mylla på lera
			22	" " " "
			23	" 0,3-0,35 m. " "
			24	" " " "
			25	äng, slät, 0,3-0,4m. mylla på lera
			26	åker, 0,3 m. " "
			27	" " " "
			28	" " " "
			29	avlopp
				S u m m a
Röd	30 1	49/320		<u>Anders Torgersson.</u>
			30	åker, 0,3 m. mylla på lera
			31	" " " "
			32	" " " "
				S u m m a
"	4 1	1/8		<u>Oskar Martinssons sterbhus.</u>
			33	åker, 0,3 m. mylla på lera
			34	" " " "
			35	" " " "
			36	" " " "
				S u m m a
"	21 1	1/16		<u>Göran Waldenström.</u>
			37	åker, 0,3-0,4 m. mylla på lera
			38	" " " "
			39	" " " "
			40	väg
			41	avlopp
				S u m m a
"	22 1	1/16		<u>Göran Waldenström.</u>
			42	åker, 0,3 m. mylla på lera
				överföres

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	19,0								246	50		323	-	76	50	
	10,5							1150	120	75	1700	178	50	57	75	
	11,0							1000	110	-	"	187	-	77	-	
	24,5							1150	281	75	"	416	50	134	75	
	15,8							1300	205	40	"	268	60	63	20	
		13,0						1200	156	-	1600	208	-	52	-	
	11,5							1300	149	50	1700	195	50	46	-	
	11,0							"	143	-	"	187	-	44	-	
	12,0							"	156	-	"	204	-	48	-	
						07,4										
1	15,3	13,0				07,4			1568	90		2168	10	599	20	
	04,0							1400	56	-	1700	68	-	12	-	
	07,8							"	109	20	"	132	60	23	40	
	10,0							1300	130	-	"	170	-	40	-	
	21,8								295	20		370	60	75	40	
	25,0							1300	325	-	1700	425	-	100	-	
	19,5							1150	224	25	"	331	50	107	25	
	34,5							1450	500	25	"	286	50	86	25	
	45,5							"	659	75	"	773	50	113	75	
1	24,5								1709	25		2116	50	407	25	
	16,0							1350	216	-	1800	288	-	72	-	
	32,0							"	432	-	"	576	-	144	-	
	19,0							1250	237	50	"	342	-	104	50	
						04,3										
						06,0										
	67,0					10,3			885	50		1206	-	320	50	
	49,5							1200	594	-	1700	841	50	247	50	
	49,5								594	-		841	50	247	50	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning	
				överfört	
			43	åker, 0,3-0,5 m.	mylla på lera
			44	" "	" "
			45	" "	" "
			46	avlopp	
				S u m m a	
Kollbuxeröd	5 1	3/16		<u>Edvin Eriksson.</u>	
			47	åker, 0,3 m.	mylla på lera
			48	" "	" "
			49	" "	" "
				S u m m a	
				<u>Östra företaget.</u>	
Röd	30 1	49/320		<u>Anders Torgersson.</u>	
			50	åker, 0,2 m.	mylla på sand
			51	" 1,0 m.	torvjord på lera
			52	" 0,3-0,3 m.	mylla på lera
			53	" 0,2-0,3 m.	" "
			54	" "	" "
			55	" "	" "
				S u m m a	
"	28 1	2/32		<u>Oskar Martinssons sterbhus.</u>	
			56	åker, 0,3 m.	mylla på lera
			57	" 0,2-0,4 m.	torvmylla på lera
			58	" 0,4-0,5 m.	" "
			59	" "	" "
			60	" 0,2 m.	mylla på sand
			61	" "	" "
			62	" 0,5-0,6 m.	torvmylla "
			63	" "	" lera
			64	väg	
				S u m m a	

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	49,5								594	-		841	50	247	50	
	66,5							1550	1030	75	1800	1197	-	166	25	
	34,0							"	527	-	"	612	-	85	-	
	06,0							1700	102	-	"	108	-	6	-	
							09,0									
1	56,0						09,0		2253	75		2758	50	504	75	
	08,7							1500	130	50	1700	147	90	17	40	
	03,8							1600	60	80	"	64	60	3	80	
	28,5							1550	441	75	"	484	50	42	75	
	41,0								633	05		697	-	63	95	
	20,0							1000	200	-	1400	280	-	80	-	
	08,7							500	43	50	1300	113	10	69	60	
	24,5							800	196	-	1700	416	50	220	50	
	29,0							1000	290	-	"	493	-	203	-	
	12,0							"	120	-	"	204	-	84	-	
	13,8							1100	151	80	"	234	60	82	80	
1	08,0								1001	30		1741	20	739	90	
	12,0							1000	120	-	1700	204	-	84	-	
	15,5							900	139	50	1600	248	-	108	50	
	17,5							800	140	-	1500	262	50	122	50	
	17,0							900	153	-	"	255	-	102	-	
	14,0							1000	140	-	1300	182	-	42	-	
	13,0							"	130	-	"	169	-	39	-	
	05,8							800	46	40	1500	87	-	40	60	
	12,0							750	90	-	"	180	-	90	-	
							01,5									
1	06,8						01,5		958	90		1587	50	628	60	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägöfigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
Röd	³⁰ 1	49/320		<u>Anders Torgersson.</u> 65 åker, 0,5-0,6 m. torvmylla på lera 66 " 0,3-0,4 m. " " 67 " " " " 68 " 0,5-0,6 m. " " 69 " 0,3-0,4 m. mylla " 70 " " " " Summa
"	¹⁵ 1	1/16		<u>Torger Andersson.</u> 71 åker, 0,3-0,4 m. mylla på lera 72 " " " sand 73 " " " lera 74 " 0,5-0,6 m. torvmylla på lera 75 " 0,8 m. torvfjord " 76 odlingsmark 0,8m. " " 77 " 0,3 m. torvmylla " 78 " 1,0 m. torvfjord " Summa
"	¹⁶ 1	1/16		<u>Anders Johansson.</u> 79 åker, 0,5 m. mylla på lera 80 " 0,3-0,4 m. " sand 81 " 0,4-0,5 m. torvmylla" lera 82 " 0,3-1,0 m. " " " 83 " 0,2-0,3 m. " " " 84 odlingsmark, 0,25-0,3 m. torvmylla på lera 85 " 0,2 m. mylla " 86 avlopp Summa
"	⁷ 1	1/8		<u>Anders Johansson.</u> 87 odlingsmark 0,2 m. mylla på lera 88 åker, 0,2-0,3 m. torvmylla " Överföres

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	14,5							1250	181	25	1500	217	50	36	25	
	19,0							1650	313	50	1800	342	-	28	50	
	09,0							1750	157	50	"	162	-	4	50	
	24,0							750	180	-	1500	360	-	180	-	
	25,0							1500	375	-	1800	450	-	75	-	
	27,0							1700	459	-	"	486	-	27	-	
1	18,5								1666	25		2017	50	351	25	
	31,5							1700	535	50	1800	567	-	31	50	
	18,5							1400	259	-	1500	277	50	18	50	
	12,5							1250	156	25	1800	225	-	68	75	
	43,5							650	282	75	1500	652	50	369	75	
	31,5							600	189	-	1400	441	-	252	-	
			07,5					500	37	50	1200	90	-	52	50	
			20,5					400	82	-	1000	205	-	123	-	
			07,3					950	69	35	1200	87	60	18	25	
1	37,5		35,3						1611	35		2545	60	934	25	
	16,5							1700	280	50	1800	297	-	16	50	
	18,0							1400	252	-	1500	270	-	18	-	
	17,0							750	127	50	1600	272	-	144	50	
	40,8							600	244	80	1500	612	-	367	20	
	36,5							500	182	50	"	547	50	365	-	
			26,0					300	78	-	1000	260	-	182	-	
			02,0					600	12	-	"	20	-	8	-	
							03,0									
1	28,8		28,0				03,0		1177	30		2278	50	1101	20	
			04,0					600	24	-	1000	40	-	16	-	
	14,0							"	84	-	1500	210	-	126	-	
	14,0		04,0						108	-		250	-	142	-	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
				överfört
			89	åker, 0,3-0,4 m. torvmylla på lera
			90	" 0,4-0,5 m. mylla på lera
			91	avlopp
				S u m m a
Röd	⁴ 1	1/8		<u>Oskar Martinssons sterbhus.</u>
			92	åker, 0,2-0,4 m. mylla på sand och lera
			93	" 0,2-0,3 m. " " "
			94	" " " " "
				S u m m a
Röd	^{14 28} 1 ,1	1/40,1/32		<u>Oskar Martinssons sterbhus.</u>
			95	odlingsmark, 0,2-0,5m. torvjord på lera
			96	avlopp
				S u m m a
"	²⁹ 1	49/320		<u>Torger Andersson.</u>
			97	odlingsmark, 0,2-0,5m. torvjord på lera
"	³⁰ 1	49/320		<u>Anders Torgersson.</u>
			98	odlingsmark, 0,2-0,5m. torvjord på lera
				<u>Petrus Erikssons arvingar.</u>
"	²⁶ 1	1/80	99	odlingsmark, 0,2-0,5m. torvjord på lera
			100	väg
				S u m m a
"	⁷ 1	1/8		<u>Anders Johansson.</u>
			101	odlingsmark, 0,2-0,5m. torvjord på lera
"	⁴ 1	1/8		<u>Oskar Martinssons sterbhus.</u>
			102	odlingsmark, 0,2-1,0 m. torvjord på lera
	^{21 22} 1 ,1	,1/16,1/16		<u>Göran Waldenström.</u>
"			103	Odlingmark, säv, 0,2-1,0m. torvjord på lera

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	14,0		04,0						108	-		250	-	142	-	
	24,0							750	180	-	1600	384	-	204	-	
	48,0							1300	624	-	1800	864	-	240	-	
							08,0									
	86,0		04,0				08,0		912	-		1498	-	586	-	
	27,0							1100	297	-	1700	459	-	162	-	
	32,0							800	256	-	"	544	-	288	-	
	20,5							900	184	50	"	348	50	164	-	
	79,5							"	737	50	"	1351	50	614	-	
			18,0					300	54	-	1000	180	-	126	-	
							08,5									
			18,0				08,5		54	-		180	-	126	-	
			60,0					300	180	-	1000	600	-	420	-	
			58,0					300	174	-	1000	580	-	406	-	
			07,5					300	22	50	1000	75	-	52	50	
							12,0									
			07,5				12,0		22	50		75	-	52	50	
			54,0					300	162	-	1000	540	-	378	-	
			54,0					300	162	-	1000	540	-	378	-	
			52,0					300	156	-	1000	520	-	364	-	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägarens nummer	Ägare och ägobeskrivning
Röd	19 20 1 1	1/16, 1/16		<u>Anders Johansson.</u> 104 odlingsmark, 0,2-1,0 m. torvjord på lera 105 dike, S u m m a
Stora Röra	2 2	1/4		<u>Oskar Martinssons sterbhus.</u> 106 odlingsmark, tuvig, 0,2-0,3 m. mylla på lera
" "	3 2	1/4		<u>Oskar Martinssons sterbhus.</u> 107 odlingsmark, tuvig, 0,2-0,3 m. mylla på lera 108 äng, slät, 0,3 m. " " 109 avlopp S u m m a
" "	4 2	1/4		<u>Maria Olsson.</u> 110 odlingsmark, tuvig, 0,3-0,4 m. mylla på lera 111 åker, 0,2-0,3 m. " " 112 " " " " 113 vattenhåla 114 f.d.åker, odlingsmark, 0,8 m. torvjord och gyttja på lera 115 avlopp S u m m a
" "	5 2	1/4		<u>Sofia Andersson.</u> 116 f.d.åker, odlmark, 1,0 m. torvjord på lera 117 " " " " " " 118 " " " 0,3 m. mylla " 119 " " "slät " " " 120 åker, 0,2-0,3 m. " " 121 " " " " 122 odlingsmark, tuvig, 0,2-0,3 m. " S u m m a

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
			52,0				08,0	300	156	-	1000	520	-	364	-	
			52,0				08,0		156	-		520	-	364	-	
			23,0					900	207	-	1200	276	-	69	-	
			78,0					700	546	-	1200	936	-	390	-	
			29,0					850	246	50	1600	464	-	217	50	
							07,5									
		1	07,0				07,5		792	50		1400	-	607	50	
			16,7					500	83	50	1200	200	40	116	90	
	32,0							800	256	-	1600	512	-	256	-	
	06,0							1100	66	-	"	96	-	30	-	
							06,5									
			87,0					400	348	-	1300	1131	-	783	-	
							02,5									
	38,0	1	03,7				09,0		753	50		1939	40	1185	90	
			10,0					400	40	-	1300	130	-	90	-	
			27,8					"	111	20	"	361	40	250	20	
			07,5					1000	75	-	1600	120	-	45	-	
			45,0					900	405	-	"	720	-	315	-	
	03,0							1200	36	-	"	48	-	12	-	
	21,7							"	260	40	"	347	20	86	80	
			29,5					750	221	25	1200	354	-	132	75	
	24,7	1	19,8						1148	85		2080	60	931	75	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
Stora Röra	³ 2	1/4		<u>Oskar Martinssons arvingar.</u> 123 f.d.åker,odlingsmark,0,2-0,3m.mylla på lera 124 " " " 1,0 m.torvj. " " 125 " " " " " " 126 " " " " " " 127 dike 128 väg Summa
" "	^{2 5} 2 -2	1/1		<u>Samfällt.</u> 129 torvmosse, 2,0 m. torvjord på lera 130 " " " " 131 torvgrav 132 " 133 dike Summa <u>Sammandrag.</u> <u>Västra företaget.</u>
Gullixeröd	¹² 1	avs.	1-1a	Stina Nicklasson
"	¹³ 1	"	2-7	Lars Mattsson
Röd	²⁰ 1	1/16	8-13	Anders Johansson
"	¹⁹ 1	1/16	14-18	" "
"	²⁹ 1	49/320	19-29	Torger Andersson
"	³⁰ 1	49/320	30-32	Anders Torgersson
"	⁴ 1	1/8	33-37	Oskar Martinssons sterbhus
"	²¹ 1	1/16	38-41	Göran Waldenström
"	²² 1	1/16	42-46	" "
Kollbuxeröd	⁵ 1	3/16	47-49	Edvin Eriksson. Summa

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
			27,5					900	247	50	1600	440	-	192	50	
			37,7					400	150	80	1300	490	10	339	30	
			25,0					"	100	-	"	325	-	225	-	
			17,0					500	85	-	"	221	-	136	-	
							03,2									
							02,0									
		1	07,2				05,2		583	30		1476	10	892	80	
				08,0				400	32	-	1300	104	-	72	-	
				13,2				352	46	20	1250	165	-	118	80	
				07,0				50	3	50	150	10	50	7	-	
				17,6				"	8	80	"	26	40	17	60	
							01,5									
				45,8			01,5		90	50		305	90	215	40	
	05,7						06,0		94	05		99	75	5	70	0,18
	44,5		22,8				07,2		499	15		906	50	407	35	12,60
1	06,6						06,0		1183	-		1824	60	641	60	19,85
	35,5		09,8				03,2		525	15		731	50	206	35	6,38
1	15,3		13,0				07,4		1568	90		2168	10	599	20	18,54
	21,8								295	20		370	60	75	40	2,33
1	24,5								1709	25		2116	50	407	25	12,60
	67,0						10,3		885	50		1206	-	320	50	9,92
1	56,0						09,0		2253	75		2758	50	504	75	15,62
	41,0								633	05		697	-	63	95	1,98
7	17,9		45,6				49,1		9647	-		12879	05	3232	05	100,00

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigrens nummer	Ägare och ägobeskrivning
				<u>Östra företaget.</u>
Röda	30 1	49/320	50-55 65-70,98	Anders Torgersson
"	28 1	1/32	56-64	Oskar Martinssons sterbhus
"	4 1	1/8	92-94,102	" " "
"	14 28 1 ,1	1/40,1/32	95-96	" " "
"	7 1	1/8	87-91,101	Anders Johansson
"	16 1	1/16	79-86	" "
"	19 20 1 ,1	1/16,1/16	104,105	" "
"	15 1	1/16	71-78	Torger Andersson
"	29 1	49/320	97	" "
"	26 1	1/80	99-100	Petrus Erikssons sterbhus
"	21 22 1 ,1	1/16,1/16	103	Göran Waldenström
Stora Röra	2 2	1/4	106	Oskar Martinssons sterbhus
" "	3 2	1/4	107-109 123,128	" " "
" "	4 2	1/4	110-115	Maria Olsson
" "	5 2	1/4	116-122	Sofia Andersson
" "	2 5 2 -2	1/1	129-133	Samfällt <u>.....</u>

S u m m a

Ersättningslängd

vid företag avseende vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Gullixeröd i Morlanda socken samt Röd, Kollbuxeröd och Stora Röra i Röra socken, Göteborgs och Bohus län.

Reg. nr.	Man- tal.	Hemman och ägare.	E r s ä t t n i n g f ö r								Summa ersätt- ning.
			mark- upplåtelse				för intrång				
			2 m	å kr.	kr.	.	3 m	å 8	kr.	8 kr.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8	9.	10.		
12 1	avs.	<u>Västra företaget.</u> <u>Gullixeröd, Stina</u> <u>Nicklasson</u>	40	0,165	6	60	25	30	7	50	14 10
13 1	"	<u>Gullixeröd, Lars Mats-</u> <u>son</u>	25	0,08			145	20			
			165	0,07	13	55	140	30	71	-	84 55
20 1	1/16	<u>R ö d. Anders Jo-</u> <u>hansson</u>	400	0,11	44	-	390	30	117	-	161 -
19 1	1/16	<u>R ö d Anders Jo-</u> <u>hansson</u>	125	0,12	15	-	180	"	54	-	69 -
29 1	49/320	<u>Röd, Torger Andersson</u>	535	0,125	66	90	90 290	20 30	105	-	171 90
30 1	49/320	" Anders Torgersson	130	0,135	17	55	125	30	37	50	55 05
4 1	1/8	sth. " Oskar Martinssons	270	"	36	45	250	"	75	-	111 45
21 1	1/16	" Göran Waldenström	215	0,13	27	95	205	"	61	50	89 45
22 1	1/16	" " "	215	0,145	31	20	190	"	57	-	88 20
		<u>S u m m a</u>	2120		259	20	2030		585	50	844 70
		<u>Östra företaget.</u>									
19 1	1/16	<u>Röd, Anders Johansson</u>	170	0,06	10	20	250	10	25	-	35 20
30 1	49/320	" Anders Torgersson	55	0,03	1	55	100	20	20	-	
			870	0,06	52	20	1260	10	126	-	
			355	0,065	23	10	430	30	129	-	351 95
19 1	1/16	<u>Röd, Anders Johansson</u>	305	0,03	9	15	230	20	46	-	55 15
20 1	1/16										
21 1	1/16	" Göran Waldenström	330	0,03	9	90	275	20	55	-	64 90
22 1	1/16										
		<u>Överföres</u>	2085		106	10	2545		401	-	507 20

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
		överfört	2085		106	102	545	401 00	507 20
⁴ 1	1/8	<u>Röd.</u> Oskar Martins- sons sterbhus	45	0,03	1	35	85 20	17 -	
			295	0,08	23	60	340 30	102 -	143 95
⁷ 1	1/8	" Anders Johansson	45	0,03	1	35	165 20	33 -	
			435	0,75	32	60	415 30	124 50	191 45
²⁹ 1	49/320	" Torger Andersson	60	0,03	1	80	110 20	22 -	23 80
¹⁴ 1	1/40								
²⁸ 1	1/32	" Oskar Martinssons sterbhus	350	0,03	10	50	315 20	63 -	73 50
	1/16	" Torger Andersson	170	0,045	7	65	125 20	25 -	32 65
	1/16	" Anders Johansson	185	0,05	9	25	200 20	40 -	
			130	0,03	3	90	135 30	40 50	93 65
² 2	1/4	<u>St. Röra.</u> Oskar Martins- sons sterbhus	70	0,09	6	30	100 20	20 -	26 30
³ 2	1/4	" " " "	25	0,04	1	-			
			465	0,05	23	25			
			185	0,075	13	90	985 20	197 -	235 15
⁴ 2	1/4	" " Maria Olsson	360	0,06	21	60	160 20	32 -	
			25	0,04	1	-	365 30	109 50	164 10
S u m m a			4930		265	256	665	1226 50	1491 75

Röd den 13 april 1933.

C.B. Carlson.

Kostnadsförslag

till vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmane Gullixeröd i Morlanda socken samt Röd, Kollbuxeröd och Stora Röra i Röra socken, Göteborgs och Bohus län.

Läge.	Längd i me- ter.	Arbete, jordart m.m.	An- tal.	Å kro- nor.	Kost- nad.		Summa kostnad.	
					kr.	ö	kr.	ö.
1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.	
		<u>Västra företaget.</u>						
		<u>Avloppssträckan A-B-C.</u>						
1 - 2+50	150	Schaktning av lera kubm.	40	0,80	32	00		
2+50-3+50	100	" " med ngt. sten	90	1,00	90	-		
3+50-4+50	100	Schaktning av lera ~~med~~ ~~med sten~~	160	0,70	112	-		
4+50-5+50	100	Schaktning av lera med ngt. rötter	200	0,90	180	-		
5+50-6+80	130	Schaktning av lera	200	0,70	140	-		
6+80-7+40	60	" " "	100	"	70	-		
7+40-7+80	40	" " med ngt. sten	85	0,90	76	50		
7+80-10	220	Schaktning av lera	345	0,70	241	50		
10 - 12	200	" " "	390	"	273	-		
12 - 14+50	250	" " "	420	"	294	-		
2+80		Ombyggnad av bro för ågoväg stenlandfästen och överbyggnad av trä enl. ritning, vatten- loppets bredd = 2,0 m. Beräk- nad kostnad 220:- kr., varav hälften på företaget.				110:-		
6+27		Ombyggnad av bro för överfart lika med föregående; hälften av kostnaden på företaget				110	-	
8+8, 9+33		Ombyggnad av trumma och bro						
		Överföres			1729	-		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Överfört			1729 -	
		för ågsvägar med 1,2 m. brett och 1,0 m. högt vattenlopp samt 3,0 meters längd, enl. ritning. Beräknad kostnad 200:- kr., varav hälften på företaget	st. 2	100	200 -	
11+66,5		Ombyggnad av trumma för ut- fartsväg lika med föreståen- de, hälften av kostnaden på företaget	st. 1	100	100 -	
1+27		Ersättning för iordningställ- landet av spång, enl. utlä- tandet			25 -	2054 -
		För arbetets tillsyn, oförut- sedda fall m.m. tillägges c:a 10 \$				201 30
		Ersättning för markupplåtelse och intrång enl. särskild längd.				844 70
		S u m m a				3100 -

Östra företaget.
na

Avloppssträckor-D-E-F-G-H, E-J, F-K och G.L.

10-11+50	150	Schaktning och sprängning av berg	kubm. 65	12,-	780 -	
		Schaktn.av sten och grus "	100	2,-	200 -	
		" av lera med ngt.sten och rötter	kubm. 560	1,-	560 -	
11+50-13+60	210	Schaktn.och sprängning av berg	kubm. 130	12,-	1560 -	
		Schaktn.av stenb.grus och lera	kubm. 480	1,50	720 -	
		Schaktn.av lera med ngt. sten	" 535	1,-	535 -	
13+60-17	340	Schaktn.av dyfjord	" 620	0,50	310 -	
		Överföres			4665 -	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Överfört			4665 -	
		Schaktning av lera kubm.	920	0,70	644 -	
17 - 19	200	" " "	850	"	595 -	
19-21+40	240	" " "	980	"	666 -	
E - J	90	" dyjord "	150	0,40	60 -	
F - K	175	" " och lera kubm.	400	0,60	240 -	
G - L	170	" " " " "	420	"	252 -	
		" " kubm.	90	0,40	36 -	7178 -
		För arbetets tillsyn till-				
		lägges c:a 10 %				730 25
		Ersättning för försvårad				
		överkörsl enl. utlåtandet				100 -
		Ersättning för markupplåtelse och intrång enl. särskild längd.				1491 75
		Summa				9500 -
		<u>Sammandrag.</u>				
		Västra företaget: Avloppssträckan A-B-C				3100 -
		Östra företaget : " sträckorna D-E-F-G-H, E-J, F-K och G-L.				9500 -
		Summa				12600 -

Röd den 13 april 1933.

C. B. Carlson.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

C. B. Carlson

Vid den 5 december 1934 verkställd kontrollering och besiktning av arbetena för företag avseende vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Gullixeröd i Morlanda socken samt Röd, Kollbuxeröd och Stora Röra i Röra socken, Göteborgs och Bohus län, befunnos arbetena för det Östra företaget, innefattande avloppssträckorna D-E-F-G-H, E-J, F-K och G-L, utförda i nära överensstämmelse med den för företaget den 16 mars 1934 fastställda planen.

Mot arbetena var allenast att erinra att schaktningsmassorna å sträckan 10+50-13+50 icke blivit lagda på fullt det avstånd från avloppets kanter ~~enligt~~ som föreskrivits.

Kostnaden för det verkställda arbetet beräknas enligt de i den fastställda arbetsplanen angivna arbetspriserna till omkring 7600:- kronor

Ersättningarna inom nämnda företag utgöra c:a	1590:-	"
---	--------	---

Förrättningskostnaderna utgöra	640:-	"
--------------------------------	-------	---

Tillhopa	9830:-	"
----------	--------	---

motsvarande omkring 74 % av den beräknade kostnaden för de båda företagen.

Göteborg den 7 december 1934.

P. Karlsson

P. M.

D. Nr 25062/34

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: Torrläggning av mark hörande till hemmanen Gullixeröd, Röd,
Kollbuxeröd och Stora Röra i Morlanda och Röra socknar av

Göteborgs och Bohus län

Arb. plan: 16 mars 1934

Kontrakt: 4 maj 1934

Fullbordas: 1 september 1936

Lån:

Statsbidrag: 5.480 kronor

Beräkn. kostnad: 11.717:23 kronor

Tillstyrkt utbet. d. 4/5 34 av lån: kr.

av statsbidrag: 1.800 kr.

Utfört arbete enligt st.lbr.ing. C.B. Carlson den 5/12 1934

9.830 kr. = c:a 74 %.

0,72.5'480-4000
1800
2.200

Ordf. i arb. styrelsen

~~Ende-intressent~~

Rekv. bifogad

Lantbrukaren Gustaf Martinsson, St. Röra,

Tavlebord.

av lån kr.

Tillstyrkes till utbetalning

av statsbidrag 2.200 kr.

Stockholm den 12/12 1934

Härmed intyga vi under tecknade att
bortsprängningen av luggparterna i vatten-
kanalen, hörande till utdikningsföretaget
Röd, Stora Röd till Gulleröd nu är
fullbordad, och att upprensning och
grävningsarbete i ovannämnda kanal
nu pågår.

Stora Röd den 18 april 1934

Bernhard Olsson Prestbäcka

Therl Jonsson Rottå

Intyg:

K. LANTBRUKSSTYRELSEN
28 MAJ 1935

På begäran har underskruvad denna dag
gjort besiktning och kan intyga, att de
schaktningssmassor, som äro m. m. som
upptagits vid tarläggning af färd St.
Bärra, östra färd, i sträckan 10 + 50 + 13 + 50
m. äro undanskaffade till behörigt aretånd
d. v. s. en meter från utloppets kantar och att
dessa schaktningssmassors brytning mot kantar
icke äro skarpare än 1:1, efter min mätning.
Kan härmed intygas.

Bastuskar, Tarelsborg den 22/5/1935.

Osk. Abrahamsson
f. d. Skiftesgodsmann

Socle. 27/6 1935 414/34

10817

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
28 MAJ 1935

Bevis

Över verkställd avsyning av arbetena för företag, avseende vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Gullixeröd, Röd, Kollbuxeröd och Stora Röra i Morlanda och Röra socknar, Göteborgs och Bohus län. Planen fastställd den 16 mars 1934.

Statsunderstöd: bidrag från anslaget för 1933/1934 till torrlägningsföretag, ägnade att motverka arbetslösheten 5480:- kronor.

Kontrakt antaget den 4 maj 1934.

Arbetstid till den 1 september 1936.

Vid den 5 december 1934 och den 13 maj 1935 av undertecknad verkställd avsyning av arbetena för företagen ifråga, befunnos dessa arbeten utförda i nära överensstämmelse med den fastställda planen utom vad beträffar schaktningsmassornas uppläggande å sträckan 10+50 - 13+50 m. inom det östra företaget.

Enligt ett från en av de vid förrättningen för företaget tjänstgörande godemännen inkommet intyg av den 22 innevarande månad hava emellertid massorna på den ifrågakommande sträckan blivit undanskaffade. Då anledning icke finnes att tro annat än att uppgiften i intyget är riktig, vill jag förorda företaget till godkännande.

Göteborg den 27 maj 1935.

P. Carlsson



*Beräknad kostnad
Treklig kostn. ut. vinst.*

11 717,23

11 861,35