



Akt nr:

O-E1a-0202

AU\$O-E1a-0202

gr. godk.

4 B

0 1•0202

DIARIE Nr 16831

K LANTBRUKSSTYRELSEN

KONTRAKT. 30 AUG. 1934

Sedan Kungl. Maj:t den 30 juni 1934 för
torrläggning av mark tillhörande hemmanen Rålanda Nordgård, Yttergård
och Östergård i Tegneby socken av

GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄN

H. must. / Rits

under föreskrift, att bidragstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från
Riksdagens revisorers sida rörande statsbidragets användning, som Kungl. Maj:t kan komma
att föreskriva, beviljat ett **statsbidrag** utan återbetalningsskyldighet av **sexhundranit-**
tio (690)

kronor att utgå från **statens avdikningsanslag**

ävensom fastställt en av **statens lantbruksingenjör C.B. Carlson**
vid syneförrättning år 1932 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag,
~~hava~~ undertecknade, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~förtroende-~~
~~man~~ för företaget, _____ med
Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt,
varigenom ^{vi} ~~jag~~ för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtaga
och förbind ^{oss} ~~a~~ ~~mig~~:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fast-
ställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må
efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1935,

2080-1 0
att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när så av Lantbruksstyrelsen påfordras, efter företagets fullbordande företaget behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna och att vidkännas sådan minskning av till företaget beviljat statsbidrag, som Lantbruksstyrelsen efter granskning av sagda räkenskaper finner sig böra föreskriva,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} ~~ing~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke inom därför bestämd tid fullbordats och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsbidraget samt att återfordra vad därav uppburits att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Kungl. Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsbidraget i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsbidraget innestå i Statskontoret, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsbidraget lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av det erhållna statsbidraget kunna komma att föränledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftad del av statsbidraget jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes; samt

8:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

- Rålanda Taulerbord den 25 Augusti 1934.
- ✓ Allert Anderson ägare till $\frac{1}{8}$ m.t. Rålanda Norgård
" " " " " " $\frac{1}{8}$ m.t. Rålanda Östergård
- ✓ Zakarias Anderson ägare till $\frac{3}{16}$ m.t. Rålanda Norgård
- ✓ Beata o. Sigurd Nilson, Vilhelmina Anderson
ägare till $\frac{1}{16}$ m.t. Rålanda Norgård samt $\frac{13}{32}$ m.t. Rålanda
Östergård
- ✓ Axel Pettersson ägare till $\frac{1}{8}$ m.t. $\frac{5}{32}$ m.t. Rålanda
Östergård
- ✓ Anders Johan Johansson ägare till $\frac{2}{4}$ m.t.
Rålanda Östergård

Att Anders Johan Johansson
Zakarias Anderson Allert Anderson
Axel Pettersson Sigurd Nilson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Sunnar Johansson Ah. Johansson
Adress Rålanda Taulerbord Adress Hålmvik Taulerbord

Med stöd av Kungl. brevet den 30 juni
1934 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 12 september 1934.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Carl Kesteven

0 1*0202

DIARIE Nr 16831
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
30 AUG. 1934

Vattenavlopp

genom ägor hörande till hemmanen
RÅLANDA NORDGÅRD, YTTERGÅRD och ÖSTER-
GÅRD i Tegneby socken,
Göteborgs och Bohus län.
1932.

Postskrift:

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 30 juni 1934
fästställd till efterseende vid arbetets utförande.

Stockholm den 10 augusti 1934.


På Kungl. Lantbrukstyreterens vägnar:

Albert Smith.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

W. Carlsson.

Översiktskarta



Skala 1:100000.

Arkiv

B e t ä n k a n d e

ifråga om vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Rålanda Nordgård, Yttergård och Östergård i Tegneby socken, Göteborgs och Bohus län, avgivet till frågan om företagets understödjande med statsmedel.

L ä g e: Ågorna till förenämnda hemman äro belägna mellan fyra och fem kilometer väster ut från Tegneby kyrka å Orust. Å vidstående översiktskarta är det område, om vars torrläggning är fråga, till läget utmärkt med gul färgteckning.

B e s k a f f e n h e t: Till övervägande del brukas området ifråga såsom åker och blott en ringa del ligger till äng. På grund av otillräckligt avlopp är området synnerligen besvärat av vatten. Jordmånen består av 0,2-0,5 m. mylla på lera.

A r e a l: Den vattensjuka marken innehåller 2,561 hektar åker och 0,207 hektar äng, tillhopa 2,768 hektar.

U n d e r s ö k n i n g , f ö r s l a g m.m.: Vid syneförrättning enligt vattenlagen har undersökning av avlopp och mark ägt rum, förslag till avloppets förstoring uppgjorts, kostnad och båtnad beräknats samt deltagningsskyldigheten reglerats. Enligt bifogat diariibevis hava besvär mot förrättningen ej anförts.

V a t t e n a v l e d n i n g: I det vid förrättningen meddelade utlåtandet finnes uppgift om nederbördsområde, till avrinning kommande vattenmängder och övriga faktorer, vilka inverkat på förslaget till avloppet ifråga och ett mindre tillopp till detta. Profil- och sektions-

ritningar utvisa dimensioner och lutningar.

B å t n a d: Den genom företaget uppkommande båtnaden för marken inom området har uppskattats till ett värde av 1451:10 kronor.

K o s t n a d: Kostnaderna för arbetets utförande, inberäknat ersättning för markupplåtelse, har beräknats till 1270:- kronor.

Kostnaden för syneförrättning och för utredning av frågan om statsbidraget utgör 225:84 kronor.

A r b e t s t i d: I utlåtandet är föreskrivet att arbetena för företaget böra vara bragta till slut senast vid 1933 års utgång.

S t a t s b i d r a g: Samtliga delägare i företaget ifrågasätta bidrag från statens avdikningsanslag till bestridande av kostnaderna för företaget. Enär kostnaderna för arbetet tillika med förrättnings- och utredningskostnader, tillsammans 1495:84 kronor, något överstiga värdet av båtnaden genom företaget, vilket värde enligt ovan utgör 1451:10 kronor, - relativtal 1,03 - skulle enligt villkoren för och tillämpad norm vid tilldelning av bidrag från nämnda anslag bidraget till ifrågavarande företag kunna motsvara hälften av båtnadsvärdet eller i jämnat tal 720:- kronor.

H a n d l i n g a r m.m.: Betänkandet åtföljes av: Översiktskarta, kostnadssammandrag, diariibevis angående besvär mot syneförrättningen, avskrift av syneförrättningshandlingar, arvodesräkningar samt kopia av ritningar i ett blad.

Göteborg den 12 december 1932.

C. B. Carlson.

Kostnadssammandrag.

Vattenavledningen enligt vid syneförrättningen verkställd beräkning

kronor ^{1156:90 *)}
~~1270:—~~

Syneförrättningen enligt räkning

" 182:41

Utredningen om statsbidrag enligt räkning

" 43:43

Summa kronor ^{1382:74}
~~1495:84~~

Göteborg den 12 december 1932.

C. B. Carlson.

*) Minskningen vidtagen av Kungl. Lantbruksstyrelsen med hänsyn till nu gällande arbets- och materialpriser.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 1382 kronor 74 öre.

Stockholm den 10 augusti 1934.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens i ägnas:
Albert Smith.

Bestyrkes å förintas i ägnas:
W. H. H. H.

Avskrift:

Protokoll vid syneförrättning i fråga om vatten-
avlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen
Rålanda Nordgård, Yttergård och Östergård i Tegneby
socken, Göteborgs och Bohus län.

§ 1.

Den 26 september 1932 i Rålanda Nordgård.

Närvarande: lantbruksingeniör C.B. Carlson, förrättningsman;

Olof Olsson i Lunden och

August Hansson i Björneröd, godemän;

Albert Andersson, ägare till $\frac{1}{8}$ mtl. Rålanda Nordgård ² 1 och till

$\frac{1}{8}$ " " Yttergård ¹⁰ 2, sökande till

företaget samt

Zackarias Andersson såsom ombud enl. fullmakt för Anders Zackrisson,

ägare till $\frac{3}{16}$ mtl. Rålanda Nordgård ³ 1 ;

Sigurd Nilsson, delägare i $\frac{1}{16}$ " " " ⁵ 1 och

i $\frac{13}{84}$ " " Östergård ¹⁴ 3 samt såsom

ombud, enligt fullmakt, för

Beata Nilsson, delägare i Rålanda Nordgård ⁵ 1 och Österg. ¹⁴ 3 ;

Vilhelmina Andersson, deläg. " " " " " "

Axel Pettersson, ägare till $\frac{1}{8}$ mtl. Rålanda Yttergård ⁸ 2 och till

$\frac{5}{32}$ " " " ⁷ 2 ;

Anders Johan Johansson, ägare till $\frac{9}{64}$ mtl. Rålanda Ytterg. ⁶ 2 ;

Konrad Jansson, delägare i $\frac{13}{168}$ " " Österg. ¹¹ 3 ; samt

såsom ombud för Sofia Jansson, delägare i $\frac{13}{168}$ mtl. Rålanda Österg. ¹¹ 3 ,

enligt fullmakt.

§ 2.

Efter verkställd undersökning upprättade profil- och sektionsritningar över det avlopp, om vars upptagande fråga väckts, företeddes tillika med nivåkarta över den av vatten besvärade marken utmed avloppet. Sökanden förklarade att han önskade avloppet upptaget till sådana dimensioner att möjlighet till ändamålsenlig torrläggning av marken till hans fastighet kunde ernås samt att var och en ägare till fastighet med mark, som rön- te båtnad genom företaget, förpliktigades att delta i kostnaderna.

Åtskilliga av dessa fastighetsägare menade att, därest de skulle komma att delta i kostnader för avloppet från sökandens fastigheter, avloppet ifråga borde få sådan utsträckning att jämväl marken till deras fastigheter kunde beredas nöjaktig torrläggning. Handling härom vart upprättad, undertecknad och bifogad förrättningsakten.

För upplåtelse av mark till avloppet förmenade närvarande sakägare och ombud att ersättning finge beräknas under det att någon ersättning för schaktningsmassornas uppläggande icke ansågs behöva komma ifråga, enär dessa massor kunde förväntas hava värde såsom förbättringsmedel.

För anslutning till det öppna avloppet ifrågasatte Zackarias Andersson anläggning av täckt ledning över Albert Anderssons fastighet i Rålanda Nordgård.

Avlopp och mark blevo föremål för besiktning och marken jämväl för undersökning och uppskattning. Under denna procedur tillstadeskom Fru Anna Jansson i egenskap av ägare till 7/64 mtl. Rålanda Yttergård och till-

kännagav att hon icke hade något att erinra mot det ifrågasatta företaget och icke hade andra anspråk på ersättning för markupplåtelse eller intrång än vad övriga sakägare yppat. Någon nytta menade fru Jansson liksom ock Konrad Jansson icke kunde uppkomma för deras fastigheter genom det planerade företags utförande och önskade för den skull ej delta i några kostnader.

Förslag till avloppets upptagande och ledningens anläggande vart så uppgjort, kostnad och båtnad beräknade samt utlåtande i ärendet meddelat.

Att förvara företaget rörande handlingar och ritningar utsågs Albert Andersson i Rålanda Nordgård per Tavlebord.

Åt Albert Andersson uppdrogs ävenledes att i föreskriven ordning kalla delägarne till sammanträde för val av styrelse för företaget, varefter förrättningen förklarades avslutad. Dag som ovan

C.B. Carlson.

Aug. Hansson,

Olof Olsson.

Resolution.

Översändes till lantbruksingenjören i Göteborgs och Bohus län samt Älvsborgs läns norra del, som förordnas att i laga ordning verkställa i bilagda handling omförmäld förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas. Göteborg, i landskansliet, den 29 mars 1930. Nils Björkman, Birger Gillner.

Till Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Göteborgs och Bohus län.

Undertecknad anhåller härmed vördsamt om förordnande för behörig för-
rättningsman att jämlikt bestämmelserna i 10 kap. vattenlagen verkställa
syn för upptagande av avloppsdike genom och från vattenbesvärade ägor hö-
rande till hemmanen Rålanda Nordgård, Rålanda Yttergård och Rålanda Öster-
gård i Tegneby socken. Rålanda Nordgård per Tavlebord den 26 mars 1930.

Albert Andersson, ägare till 1/8 mtl. Rålanda Nordgård.

Förutom förenämnda fastigheter förmenas företaget beröra mark hörande
till:

1/4	mtl.	Rålanda Yttergård	med ägare Axel Pettersson,
1/16	"	" Nordgård	"
1/4	"	" Östergård	" " Sigurd Nilsson,
1/8	"	" Yttergård	" " Anders Johan Johansson,
1/9	"	" Östergård	" " Sofia Janssons sterbhus.
3/16	"	" Nordgård	" " Anders Zackrisson,

Kungörelse.

I avseende å företag med ändamål att medelst upptagande av avlopps-
dike torrlägga av vatten besvärade ägor hörande till Rålanda Nordgård i
Tegneby socken, vilket företag jämväl kan komma att beröra ägor till Rålanda
Yttergård och Rålanda Östergård i samma socken, handlägges syneförrätt-
ning jämlikt 10 kap. vattenlagen vid sammanträde hos lantbrukaren Albert
Andersson i Rålanda Nordgård måndagen den 26 september 1932 kl. 11.15 f.m.,
då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin ta-

lan. Göteborg den 3 september 1932. C.B. Carlson.
Lantbruksingeniör.

Kungörelsen utsänd till Pastorsämbetet i Tegneby församling den 6 september samt införd i Handelstidningens Veckoblad den 8 september, varjämte underrättelse om tid och plats för sammanträdet avlämnats å posten den 11 september 1932 till:

Lantbrukaren Albert Andersson,	Rålanda Nordgård,	Tavlebord.
" Axel Pettersson,	" Yttergård,	"
" Anders Johan Johansson,	" "	"
" Anders Zackrisson,	" Nordgård,	"
Änkefru Beata Nilsson,	"	"
Lantbrukaren Sigurd Nilsson,	"	"
Änkefru Sofia Jansson,	"	"
Lantbrukaren Konrad Jansson,	"	"

och den 12 september 1932 till:

Lantbrukaren Gustav Jansson,	Snörsund,	Marstrand.
Fru Gerda Johansson, adr. Viktor Johansson, Kyrkonorum, Stenungsund.		
Fru Agda Olsson,	Villa Vallehill, Stadsgränsen, Göteborg.	
Fru Emma Johansson,	Rålanda	Tavlebord.
Herr Severin Jansson,	"	"
Herr August Jansson,	"	"
Herr Ejnar Larsson,	"	"

betygar: C.B. Carlson.

Fullmakt för min son Zackarias Andersson att föra min talan å det sam-

mantråde som är utsatt att hållas hos Albert Anderssons i Rålanda den 26 september 1932. Rålanda den 26 september 1932. Anders Zackrisson.

Under sigil

Fullmakt för Sigurd Nilsson, Rålanda, att vid den i dag utlysta syneförrättningen å avloppsdike för Rålanda Nordgård hos Herr Albert Andersson i Rålanda, föra min talan. Rålanda den 26/9 1932. Beata Nilsson.
Bevittnas av: Konrad Jansson, Ivar Andreasson, Gråna.

Fullmakt för Konrad Jansson, Rålanda, att vid den i dag utlysta syneförrättningen å avloppsdike för Rålanda Nordgård hos Herr Albert Andersson, Rålanda, föra min talan. Rålanda den 26/9 1932. Sofia Jansson.
Bevittnas av: Kristina Hansson, Rålandsberg, Olof Olsson, Lunden.

Jämlikt 10 kap. 58 § vattenlagen förena sig undertecknade med sökanden till det företag, som avser upptagande av vattenavlopp för torrläggning av mark till Rålanda Nordgård i Tegneby socken och åsyfta med denna anslutning att avloppet ifråga upptages i sådan utsträckning att marken till våra vastigheter jämväl kan erhålla ändamålsenlig torrläggning. Rålanda den 26 september 1932.

Anders Johan Johansson, ägare af 9/64 mtl. Rålanda Yttergård.

Sigurd Nilsson, delägare av 1/16 mtl. Rålanda Nordg., 13/56 R.Ö.

Axel Pettersson ägare 9/132 Rålanda Ytterg.

Anders Zackrisson, ägare af 3/16 mtl. Rålanda Nordgård, genom Zackarias

Andersson, enligt fullmakt.

Att Anders Johan Johansson, Sigurd Nilsson, Axel Pettersson och Zackarias Andersson i Rålanda träffat förestående förening och egenhändigt undertecknat denna handling betyga:

C.B. Carlson, Aug. Hansson, Olof Olsson.

Utlåtande

i fråga om vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Rålanda Nordgård, Yttergård och Östergård i Tegneby socken, Göteborgs och Bohus län.

Det avlopp, om vars upptagande är fråga, leder i sydostlig riktning genom ägor till förenämnda hemman samt utfaller omsider i Kalvöfjärden. Avloppets nederbördsområde ligger alltså mellan Göta Älvs och Bäveåns vattensystem och hänföres till n:o 108/109.

Vid utträdet ur avdikningsområdet tillrinner avloppet vatten från ett omkring 0,6 kvadratkilometer stort område, bestående såväl av odlad mark som av kala berg och hagmark. Med hänsyn härtill och till topografin samt till nederbörds mängden i trakten kan vattentillrinningen vid flödestillfällen skattas till 0,24 kubm. i sekunden samt medelvattenmängden till 0,09 kubm. i sekunden, motsvarande en tillrinning av 400 liter och 15 liter respektive per kvadratkilometer i medeltal.

Med avseende till dessa vattenmängder och till behovet av markens torrläggning samt till förekommande lutningsförhållanden och jordarter,

har förslag till avloppets vidgning och fördjupning uppgjorts.

Detta förslag innebär en bottenlutning av minst 5:1000, en bottenbredd av 0,3 m. samt en sidolutning av 1:1,5. Bottenläget är så valt att vid inträdande medelvattenstånd täckdikning till 1,0-1,2 meters djup kan er-nås. Trumman för vägen vid 1+60 m. erhåller en genomgångsöppning för vatt-net av 0,8 x 0,8 m. Å profil- och sektionsritningarna över avloppet äro lutningar och dimensioner angivna, varjämte avloppets läge är utmärkt med tvenne jämnlöpande röda linjer å nivåkartan över avdikningsområdet. Å samma karta är läget för den från Rålanda Nordgård ³ 1 planerade täckta ledningen utmärkt med heldragen röd linje och dess lutning = 1,25:100 och dimension 7,5 cm. (3") angiven å profilritningen över sträckningen.

Den båtnad, som uppkommer för den i torrläggningshänseende berörda marken genom avloppets förstoring enligt upprättat förslag, har uppskat-tats i den ordning, varom stadgas i 10 kap. 60 § vattenlagen och med tillämpning av de grunder, som angivas i 7 kap. 22 § samma lag, varefter resultatet införts i en detta utlåtande bifogad längd. Skäl till hänföran-de av marken inom torrläggningssamfälligheten till särskilda avdelningar för jämkning i kostnadshänseende finnas ej. Varje ägare till fastighet, med mark, som röner båtnad genom avloppets förstoring, har att deltaga i kostnaderna för företaget i förhållande till värdet av båtnaden för samma mark, sådant detta värde finnes uträknat i förenämnda längd, i vilken deltagningsskyldigheten efter denna grund jämväl uttryckts genom procenttal.

Underhållet av avlopp och ledning bestrides efter samma grund, som ovan bestämts för deltagandet i dess upptagande. Vägtrumman underhålles av den eller dem, som haft att vidmakthålla den befintliga byggnaden.

Till kostnad för företaget hör förutom schaktningskostnad även kostnad för vägtrummans ombyggnad samt ersättning för markupplåtelse enl. nedan. För upplåtelse av mark till avloppets vidgning gäldas ersättning med belopp svarande mot den i anspråk taga markens värde före företaget, vilka belopp finnas uträknade i bifogad ersättningslängd. Efter som vederbörande fastighetsägare och ombud förklarat att ersättning för intrång genom anläggningen icke behöver komma ifråga skall ersättning för intrång ej utgivas.

Avgift, varom förmåles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle understiga tio kronor, och skall förty ej erläggas.

Kostnaden för syneförrättningen gäldas av delägarne i förhållande till deras anpart i kostnaden för företaget men förskjutes, om så erfordras, av sökandena.

I fråga om företaget bestämmes jämlikt 10:62 vattenlagen:

att företaget, innefattande upptagande av vattenavloppet A-B-C samt ombyggnad av vägtrumman vid 1+60 m. jämte anläggning av täckta ledningen B-D skall utföras i överensstämmelse med det förslag, varom avhandlas i detta utlåtande;

att uppschaktad jord och sten skall läggas minst en meter från avloppets

kanter och med en lutning mot dessa icke skarpare än 1:1; varvid till-
ses att stenar från gårdesgården lägges för sig och jorden för sig;

att avloppet A-B upptages i gränsen mellan fastigheterna med den
jämkning, som kan påkallas för utjämnande av krökar, varvid tillses att
utbytet av mark i görligaste mån blir lika mellan varandra motliggande
fastigheter;

att vägtrumman bygges av kilad sten i gott förband, enl. ritning;

att upplagda jordsträngar förses med öppningar vid förekommande svackor
i markytan, i tillstötande öppna diken samt i övrigt på var 40:de meter,
på det dagvattnet må fritt kunna avrinna från angränsande fält;

att tilläventyrs inträffande ras oförtövat avlägsnas och nödiga för-
stärkningsåtgärder vidtagas, om så erfordras;

att täckta ledningen B-D anlägges med fullgoda tegelrör i jämn lutning
och att öga av järnrör eller tjärad plank -1,5 m. långt- anbringas vid
utmynningen i öppna avloppet, vilket förses med stensättning i botten
och sidor vid rörmynningen;

att brunn av 45 cm. cementrör bygges vid inloppet till ledningen vid
D med botten 50 cm. under ledningen samt förses med lock, allt enligt
ritningar;

att arbetena böra överlåtas till utförande åt därför skickad person,
med vilken kontrakt om utförandet enl. bestämmelserna i detta utlåtande
bör upprättas;

att vid framtida rensningar samma förfaringssätt bör vinna tillämpning.

att arbetet må begynna så fort detta utlåtande vunnit laga kraft samt
böra vara bragta till slut senast vid 1933 års utgång;

att avsyning av arbetet bör ske genom lantbruksingenjörns försorg samt

att de upplagda schaktningsmassorna och stenar^{-ne} böra vara utspridda resp.
undanförda senast fem år efter det arbetena för avloppets upptagande blivit
avslutade.

Därest talan mot förrättningen eller detta utlåtande finnes påkallad,
må denna talan föras vid Västerbygdens Vattendomstol, till vilken besvären
för att komma under prövning skola vara ingivna inom sextio dagar från
nedanskrivna dag. Rålanda den 26 september 1932.

C. B. Carlson.

Aug. Hansson,

Olof Olsson.

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur	öre	för har	för ägofigur	öre			
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
V ä r d e r i n g s l ä n g d .																

Socken, hemman	Registreringsnummer	Mantal	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
Rålanda Nordgård	³ 1	3/16	1	<u>Anders Zackrisson.</u> åker, 0,3-0,4 m. mylla på lera
			2	" " " "
			3	" " " "
				Summa
" "	⁵ 1	1/16		<u>Beata och Sigurd Nilsson, Vilhelmina Andersson.</u>
			4	åker, 0,3 m. mylla på lera
			5	" " " "
				Summa
" "	² 1	1/8		<u>Albert Andersson.</u>
			6	åker, 0,4-0,5 m. mylla på lera
			7	" " " "
				Summa
" Yttergården	¹⁰ 2	1/8		<u>Albert Andersson.</u>
			8	åker, 0,2-0,3 m. mylla på lera.
			9	" " " "
				Summa
" "	⁸ 2	1/8		<u>Axel Pettersson.</u>
			10	åker, 0,2-0,3 m. mylla på lera
			11	" " " "
			12	avlopp
				Summa
" "	⁷ 2	5/32		<u>Axel Pettersson.</u>
			13	åker, 0,2-0,3 m. mylla på lera
			14	äng, 0,4-0,5 m. " "
			15	åker, 0,3-0,4 m. " "
			16	" " " "
				Summa
" "	⁶ 2	9/64		<u>Anders Joh. Johansson.</u>
			17	åker, 0,3 m. mylla på lera
			18	" " " "
			19	äng. slamjord
				Summa

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	o/10
	21,0							1600	336	-	1800	378	-	42	-	
	32,6							1200	391	20	"	586	80	195	60	
	15,5							1300	201	50	"	279	-	77	50	
	69,1								928	70		1243	80	315	10	
	18,8							1200	225	60	1800	338	40	112	80	
	06,5							"	78	-	"	117	-	39	-	
	25,3								303	60		455	40	151	80	
	17,2							1200	206	40	1800	309	60	103	20	
	11,0							1500	165	-	"	198	-	33	-	
	28,2								371	40		507	60	136	20	
	04,0							1000	40	-	1800	72	-	32	-	
	07,0							1500	105	-	"	126	-	21	-	
	11,0								145	-		198	-	53	-	
	33,0							1200	396	-	1800	594	-	198	-	
	15,0							1600	240	-	"	270	-	30	-	
						04,0										
	48,0					04,0			636	-		864	-	228	-	
	12,0							1200	144	-	1800	216	-	72	-	
		09,2						800	73	60	"	165	60	92	-	
	07,0							1600	112	-	"	126	-	14	-	
	13,0							1500	195	-	"	234	-	39	-	
	32,0	09,2							524	60		741	60	217	-	
	05,0							1600	80	-	1800	90	-	10	-	
	13,0							1200	156	-	"	234	-	78	-	
		05,0						600	30	-	1600	80	-	50	-	
	18,0	05,0							266	-		404	-	138	-	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
Rålanda Östergård	3 ¹⁴	13/84		<u>Beata 3 Sigurd Nilsson, Vilhelmina Andersson.</u>
			20	åker, 0,3 m. mylla på lera
			21	äng. slamjord
			22	avlopp
			23	väg
				<u>Summa</u>
				<u>Sammandrag.</u>
Rålanda Nordgård	1 ³	3/16	1-3	Anders Zackrisson ✓
" "	1 ⁵	1/16	4-5	Beata 3 Sigurd Nilsson, Vilhelmina Andersson ✓ ✓ ✓
" "	1 ²	1/8	6-7	Albert Andersson ✓
" Yttergård	2 ¹⁰	1/8	8-9	" " ✓
" "	2 ⁸	1/8	10-12	Axel Pettersson ✓
" "	2 ⁷	5/32	13-16	" " ✓
" "	2 ⁶	9/64	17-19	Anders Joh. Johansson ✓
" Östergård	3 ¹⁴	13/84	20-23	Beata 3 Sigurd Nilsson, Vilhelmina Anders- son ✓ ✓ <u>Summa</u>

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
24,5								1200	294	-	1800	441	-	147	-	
		06,5						600	39	-	1600	104	-	65	-	
						04,0										
						01,0										
24,5		06,5				05,0			333	-		545	-	212	-	
69,1									928	70		1243	80	315	10	21,72
25,3									303	60		455	40	151	80	10,46
28,2									371	40		507	60	136	20	9,39
11,0									145	-		198	-	53	-	3,65
48,0						04,0			636	-		864	-	228	-	15,71
32,0		09,2							524	60		741	60	217	-	14,95
18,0		05,0							266	-		404	-	138	-	9,51
24,5		06,5				05,0			333	-		545	-	212	-	14,61
2	56,1	20,7				09,0			3508	30		4959	40	1451	10	100,00
Rålanda den 26 september 1932.																
C.B. Carlson,				Aug. Hansson,				Olof Olsson.								

Ersättningslängd

vid företag avseende vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Rålanda Nordgård, Yttergård och Östergård i Ytterby socken, Götteborgs och Bohus län.

Reg. nr.	Man- tal.	H e m m a n. Ägare.	Ersättning för markupplå- telse.			Summa ersätt- ning.	
			m ²	å öre	kr. ö	kr.	ö.
2 1 5	1/8	Rålanda Nordgård; Albert Andersson	50	12		6	00
1 8	1/16	" " Beata och Sigurd Nils- -son, Vilhelmina Andersson	170	"		20	40
2 7	1/8	" Yttergård; Axel Pettersson	195	"		23	40
2	5/32	" " " "	60	"	7 20		
6			60	08	4 80	12	-
2 21	9/64	" " Anders Joh. Johansson	170	06		10	20
2 14	7/64	" " Anna Jansson	50	"		3	-
3	13/84	" Östergård; Beata och Sigurd Nils- -son, Vilhelmina Andersson	40	12	4 80		
11			195	06	11 70	16	50
3	13/168	" Östergård; Martin Janssons sterbh.	90	"		5	40
S u m m a			1080			96	90

Rålanda den 26 september 1932.

C. B. Carlson.

Kostnadsförslag

till företag avseende vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Rålanda Nordgård, Yttergård och Östergård i Tegneby socken, Götteborgs och Bohus län.

Läge.	Längd i me- ter.	Arbete. jordart m.m.	An- tal	å Bre	kost- nad.		Summa Kostnad
					kr.	ö.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
		<u>Öppna avloppet A-B-C.</u>					
0+80-1+60	80	Lera att schakta kubm.	100	70	70:-		
1+60-3	140	" " "	460	"	322:-		
3-3+70	70	" med kvistar och rötter"	220	90	198:-		
1-2+20	120	Stenmur, att avlägsna lm.	120	60	72:-		
2+20-3+70	150	" " "	150	90	135:-		
1+60		Trumma för utfartsväg att ombygga med 0,8 x 0,8 x 3,0m. genomlopp. enl. ritning st.	1		180:-		
		För upplåtelse av mark till avloppet enl. utlåtande och längd. att ersätta			96:90		
		För oförutsett, tillsyn m.m. 10 § tillägg			96:10		1170:-
		<u>Täckta ledningen B-D.</u>					
B-D	40	Dike i lerjord att gräva, ledning av 7,5 cm. (3") tegelrör att lägga samt jord att påfylla m.	40	35	14:-		
		Tegelrör att anskaffa och transportera st.	140	20	28:-		
D		Brunn av cementrör om 45 cm. invändig diameter med lock att anlägga enl. ritning st.	1		35:-		
B.		Öga av plank eller järnrör att anlägga st.	1	10	10:-		
		För oförutsett, tillsyn m.m. o:a					
		Överföres			87:-		1170:-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		överfört			87:-	1170:-
		10 % tillägg.			13:-	100:-
		S u m m a				1270:-
		Rålanda den 26 september 1932.				
		C.B. Carlson.				
		Bestyrkes å tjänstens vägnar:				
		<i>P. Maritz</i>				

Avskrift

16831

DIARIE Nr

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

30 AUG. 1934

Protokoll fört vid sammanträde
med delägarna i dikringsamfälligheten
som beser beredande av
realtitulanlagg i ägor till hemmanen
Räländs Nördvärd Östergård och
Östergård, hållet den 18 November
1934.

Närvarande delägare Albert Andersson
And. Johan Johansson, Axel Petersson,
Zakarias Andersson, Sigurd Nilsson,
och Vilhelmsson Andersson. Öfriga
delägare Anders Zachrisson, och
Beata Nilsson vara till sammanträdet
kallade men hade ej tillstädeskommit.

1-

Till styrelse för detta företas, att
ombesörja arbetets utförande i
enlighet med en Lantbruksingenjör
G. B. Carlsson upprättat profil
och kostnadsförelägg. utsåg delägarna
1) Anders Johan Johansson, Axel Petersson
2) Sigurd Nilsson, Zakarias Andersson och
undertecknad Albert Andersson,
med den biståndsmän som sammanträd-
ande och utförande i styrelsen.
Som ordförande

Albert Andersson

Rätt avskrivit intygas
av. Abr Johansson
Gunnar Johansson
Räländs

Godk. $\frac{12}{9}$ 1934

16832

DIARIE Nr
K LANTBRUKSSTYRELSEN
30 AUG. 1934

Bevis.

Över verkställd avsyning av arbetena för företag avseende vattenavlopp för torrläggning av mark till hemmanen Rålanda Nordgård, Yttergård och Östergård i Tegneby socken, Göteborgs och Bohus län.

Planen fastställd den 30 juni 1934.

Statsunderstöd: bidrag från avdikningsanslaget 690:- kronor.

Kontrakt antaget den

Arbetstid till den 1 september 1935.

Vid den 28 juni 1934 av undertecknad verkställd avsyning av arbetena för företaget ifråga befunnos dessa arbeten utförda i nära överensstämmelse med den fastställda planen och förty av beskaffenhet att förordas till godkännande.

Göteborg den 29 augusti 1934.

W. Carlsson

