



Akt nr:

O-E1a-0207

AU$O-E1a-0207

Lår
der
Libris 10

0 2*0207

DIARIE Nr 28622
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
21 DEC. 1935

336/35 Rambo.

Vattenavlopp

genom ägor hörande till hemmanen

KOLLEKÄRR, SKÅR, LILLEDAL, STORDAL,

TYFT, HAGETORP, BÄCK och HOFLANDA

i Stenkyrka socken,

Göteborgs och Bohus län.

1935.

Avskrift:


Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 4 oktober 1935 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande. Stockholm den 27 oktober 1935.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Olof Fredholm.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

Avskrift:

Betänkande

ifråga om vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Kollekärr, Skår, Lilledal, Stordal, Tyft, Hagetorp och Bäck samt Hovlanda i Stenkyrka socken, Göteborgs och Bohus län, avgivet till frågan om företagets understödjande med statsmedel.

L ä g e: Nämnda hemmans ägor äro belägna ~~xxxxxxxxx~~ mellan Stenkyrka och Valla kyrkor på Tjörn. Å vidstående översiktskarta är det ungefärliga läget av det område, om vars torrläggning är fråga, utmärkt med gul färgläggning.

B e s k a f f e n h e t: Området ifråga brukas till övervägande del såsom åker. Tidtals ärdenna till dels översvämmad och lider i övrigt av högt grundvatten till följe avloppens alltför små dimensioner. Jordmånen utgöres av 0,20-0,40 m. mylla på lera.

A r e a l: Området innefattar 46,830 hektar åker och 1,916 hektar äng och betesmark, tillhopa 48,746 hektar.

U n d e r s ö k n i n g m.m.: Vid syneförrättning enligt vattenlagen har undersökning av avlopp och mark ägt rum, förslag till avloppens förstoring uppgjorts, kostnaden beräknats, båtnaden uppskattats samt deltagningsskyldigheten reglerats. Mot det vid förrättningen meddelade utlåtandet hava såsom bifogat diariibevis ger vid handen, besvär en anförts.

V a t t e n a v l e d n i n g: I nämnda utlåtande finnas nederbördsområden och till avrinning kommande vattenmängder angivna liksom ock med hänsyn härtill och till torrläggningsbehovet för marken till sökandenas fastigheter

föreslagna dimensioner och lutningar, vilka även åskådliggöras av profil- och sektionsritningarna över avloppen.

B å t n a d: Den genom företagets utförande enligt föreliggande förslag uppkommande båtnaden för den i torrläggningshänseende berörda marken har skattats till ett värde av 19744 kronor 40 öre.

K o s t n a d: Kostnaden för avloppens vidgning och fördjupning, för ombyggnad av broar och trummor för vägar över avloppen har jämte ersättning för markupplåtelse och intrång beräknats till 14770:- kronor.

A r b e t s t i d: I det vid syneförrättningen meddelade utlåtandet har tiden för företagets färdigställande anslagits till 1937 års utgång.

S t a t s u n d e r s t ö d: Samtlige delägare i företaget med undantag av Anton och Matilda Hansson i Hovlanda hava undertecknat framställning om bidrag och lån av statsmedel till bestridande av kostnaderna för företaget. Dessa kostnader, inberäknat utgifter för syneförrättning och för utredning om statsunderstöd, utgöra enligt närslutet kostnadssammandrag tillhopa 15766:24 kronor. Förhållandet mellan kostnad och båtnad d.v.s. $\frac{15766:24}{19744:40}$ blir lika med 0,80. I anseende till detta relativtal och därtill knuten norm vid beräkning av bidrag från statens avdikningsanslag skulle bidraget från nämnda anslag kunna utgöra 43 % av kostnaden eller i jämnat tal 6780:- kronor. Med hänsyn såväl därtill att allenast en av de trenne ägarna till Hovlanda 1:8 ifrågasatt lån till denna fastighets andel i kostnaderna som därtill att denna andel är högst obetydlig, synes lån till fastighetens kostnadsandel icke böra komma ifråga. Ägarne

till övriga fastigheter äro samtliga lånesökande och representera tillsammans andelstalet 99,927 %, svarande mot en andel i totalkostnaden av 15754:73 kronor och i det ovan beräknade statsbidraget 6775:05 kronor. Skillnaden mellan dessa tal d.v.s. 8979:68 eller i jämnat tal 8980:- kronor utgör det belopp, med vilket företaget skulle kunna understödjas med lån från avdikningslånefonden.

H a n d l i n g a r m.m.: Betänkandet åtföljes av: översiktskarta, kostnadssammandrag, handling angående lån och bidrag av statsmedel, förteckning över lånesökandena och deras fastigheter, diariibevis angående besvär mot syneförrättningen, protokoll från sammanträde angående val av styrelse, avskrift av syneförrättningshandlingar i ett häfte, kopia av ritningar i två blad samt arvodesräkningar.

Göteborg den 6 juni 1935.

C.B.Carlson.

Kostnadssammandrag.

1/ Vattenavledningen, enligt vid syneförrättningen verkställd beräkning	kronor	14770:-
2/ Syneförrättningen, enligt räkning	"	839:13
3/ Utredningen om statsbidrag och lån, enl.räkning	"	157:11
S u m m a	kronor	15766:24

Göteborg den 6 juni 1935.

C.B.Carlson.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 15766 kronor 24 öre, varav å lånesökandenas andel 15691 kronor 4 öre, sedan därav från delaktighet i lånet uteslutits fastigheterna Stordal 1^{21}, Hagetorp 1^{2} och Bäck Nordre 1^{11}. Stockholm den 21 oktober 1935. På Kungl.Lantbruksstyrelsens vägnar: Olof Fredholm.

Undertecknade, delägare i det företag, som avser rätning, vidgning och fördjupning av vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Kollekärr, Skår, Lilledal, Stordal, Tyft, Hagetorp, Bäck Nordre och Hoflanda i Stenkyrka socken, Göteborgs och Bohus län, önska komma i åtnjutande av anslag och lån av statsmedel till bestridande av kostnaderna för företaget och giva för den skull styrelsen för företaget i uppdrag:

att göra framställning om största möjliga såväl bidrag från statens avdikningsanslag som lån från dess avdikningslånefond;

att, därest dylikt bidrag och lån beviljas med vederbörande myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande samt

att mottaga och kvittera utanordnade bidrags- och lånebelopp.

Kollekärr den 5 februari 1935.

Carl L.Olausson,	ägare av	1/16	mtl.	Lilldal.
Lars Berndtsson,	" "	5/24	"	Kållekärr.
Karl Rutgersson,	" "	1/4	"	Haketorp.
Oskar Olausson,	" "	7/48	"	Stordal.
Richard Berndsson,	" "	1/8	"	Skårr.
Charles Rutgersson,	" "	1/4	"	Skår.
Petter Berntsson,	" "	5/64	"	Kållekärr, $\frac{107}{440}$ Skår.
Anders Johan Berntsson			"	1/8 "
Otto Pettersson,	" "	3/16	"	"
Johan Bernhard Olsson,	" "	1/16	"	Lilldal.

Egenhändiga namnteckningarna bevittna:

Oskar Carlsson, Peter Martinsson.

Rudolf Andersson, Stordal, 1/6 En 1/16 Lilldal.

Gustav Pettersson, Hagetorp 1/8 mt.

Valdemar Nicklasson, 1/8 mtl. Skår.

And. Joh. Berndtsson, 1/36 Mantal Kållekärr.

Johan Rutgersson, 1/4 dels Haketorp 1/16 Bäck.

Olaus Rutgersson, 1/4 dels mantal Haketorp.

Herman och Britta Berntsson 1/8 mantal Stordal.

John Olausson 1/10 mantal Stordal och delar i Lilldal.

Klara Olsson för egen del och som förmyndare för: Pontus Olssons arvingar,
Carl L. Olausson Lilldal, John Olausson, Stordal, 1/2 mantal Lilldal och
av 1 4 Skår.

Kristian Johansson, Nordre Bäck 1/4 dels mantal.

Karl B. Hansson, Hovlanda.

Johan Olausson, 7/48 mantal Stordal en 1/22 mtl. Tyft. å /16 Kållekärr.

Johan Bernhard Olsson, 1/8 mant. Haketorp, 17/48 mant. Bäck.

Egenhändiga namnteckningarna bevittna:

Oskar Olausson, Karl Rutgersson.

Protokoll hållet vid sammanträde med delägare i vattenavloppsföretaget till hemmanen Kållekärr, Skår, Lilldal. Stordal, Tyft, Haketorp, Bäck och Hovlanda, i Kållekärr den 12 april 1935.

Närvarande voro samtliga delägare i företaget.

§ 1.

Till ordförande att leda dagens förhandlingar valdes Lars Berntsson i

Kållekärr.

§ 2.

Till styrelse för ifrågavarande vattenavdikningsföretag valdes Carl L.Olausson i Lilldal, ordf.; Oskar Olausson i Stordal, v.ordf.; Lars Berntsson i Kållekärr, kassör; Charles Rutgersson i Skår och Carl Rutgersson i Haketorp.

§ 3.

Till supleanter i styrelsen att inträda i nämnda ordning, valdes Lantbrukarne John Olausson i Stordal, Anders Johan Berntsson i Kållekärr, Johan Rutgersson, Haketorp, Rickart Berntsson i Kållekärr och Johan Olausson i Stordal.

§ 4.

Till tillsyningsmän över blivande entreprenörers utförande av arbetet valdes John Olausson i Stordal, Johan Rutgersson i Haketorp, Rickard Berntsson i Kållekärr jämte styrelsens ledamöter.

§ 5.

Mötet uppdrog åt styrelsen att vid behov för företagets utförande upplåna nödiga medel.

§ 6.

Till justeringsmänn av dagens prottokoll valdes Otto Pettersson och Anders Johan Berntsson i Kållekärr.

Dag som ovan

Carl L.Olausson. Lars Berndtsson.

Justeradt: Otto Pettersson, And.Joh.Berndtsson.

Förteckning

över fastigheter och deras ägare, till vilkas anpart i kostnaderna för torrläggningsföretaget i Kollekärr, Skår, Lilledal, Stordal, Tyft, Hagetorp och Bäck samt Hoflanda i Stenkyrka socken, Göteborgs och Bohus län, lån från statens avdikningslånefond sökes:

Kollekärr	1^{2}	1/16	mtl.,	ägare:	Johan Olausson.
"	1^{3}	1/12	"	"	: Lars Berntsson.
"	1^{4}	5/24	"	"	: Petter Berntsson och Anders Johan Berntsson.
"	1^{10}	1/8	""	"	: Otto Pettersson.
"	1^{11}	1/8	"	"	: Lars Berntsson.
Skår	av 1^{4}	19/220	"	"	: Clara Olssons barn.
"	av 1^{4}	26/220	"	"	: Petter Berntsson.
"	1^{6}	1/4	"	"	: Charles Rutgersson.
"	1^{7}	1/8	"	"	: Petter Berntsson.
"	1^{8}	1/8	"	"	: Anders Johan Berntsson.
"	1^{11}	1/8	"	"	: Richard Berntsson.
"	1^{12}	1/8	"	"	: Valdemar Nicklasson.
Lilledal	1^{2}	1/16	"	"	: Rudolf Andersson.
"	1^{3}	1/16	"	"	: Bernhard Olsson.
"	1^{4}	1/2	"	"	: Carl L. Olausson, Pontus Olssons sterbhus och John Olausson.
Stordal	1^{11}	1/8	"	"	: Herman och Britta Berntsson.
"	1^{13}	1/6	"	"	: Rudolf Andersson

Stordal	1 17	7/48	mtl. ägare:	Johan Olausson.
"	1 18	7/48	" "	: Oskar Olausson.
"	~~1 21~~	~~1/10~~	" "	: ~~John Olausson.~~
Tyft	1 6	1/22	" "	: Johan Olausson.
Hagetorp	~~1 2~~	~~1/8~~	" "	: ~~Gustav Pettersson.~~
"	1 3	1/4	" "	: Olaus Rutgersson.
"	1 4	1/4	" "	: Johan Rutgersson.
"	1 5	1/8	" "	: Bernhard Olsson.
"	1 6	1/4	" "	: Karl Rutgersson.
Bäck Nordre	1 2	1/16	" "	: Johan Rutgersson.
"	1 3	1/8	" "	: Christian Johansson.
"	~~1 11~~	~~1/8~~	" "	: " "
"	1 13	17/48	" "	: Bernhard Olsson.

Göteborg den 6 juni 1935.

C.B.Carlson.

Strykningar med blått vidtagna av Kungl. Lantbruksstyrelsen./

Bestyrkes å fjärdingsmännens vägnar:

På begäran få undertecknade härmed intyga att Kallekärs Dikningsföretagets Kallekärs, Lilldal, Stockdal Hjelexorp m.fl. kulturområden är påbörjade och till en stor del utförd färdiga.

Kallekärs den 15 november 1935

Petter Olsson

Ragnar Berntsson

3 11/35

DIARIE Nr 28623
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
21 DEC. 1935

P. 0.

3336
31/35

0 2*0207

DIARIE Nr 28622
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
21 DEC. 1935

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 4 oktober 1935 **för**

torrläggning av mark till hemmanen Kollekärr, Skår, Lilledal m.fl. i Stenkyrka socken av

GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄN

Ih. h. 2 Futo

under föreskrift, att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödets användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, beviljat *dels* ett *lån* av åttatusenniohundrafemtio (8.950) kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond och dels*** ett ***statsbidrag*** utan återbetalningsskyldighet av sextusensjuhundrasjuttio (6.770) kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag,*** ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör C.B.Carlson vid syneförrättning år 1935 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha/va undertecknade, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~förtroendeman~~ för företaget, _____ med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ~~jag~~ vi för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag(a)r och förbind(a) ~~mig~~ oss:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1938,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

8. 1935. 1 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
120935

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~mig~~ oss Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

V/18/10 35

DIARIE NR 12111
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
11 JUN 1935

Förteckning

över fastigheter och deras ägare, till vilkas anpart i kostnaderna för torrläggningsföretaget i Kollekärr, Skår, Lilledal, Stordal, Tyft, Hagetorp och Bäck samt Hoflanda i Stenkyrka socken, Göteborgs och Bohus län, lån från statens avdikningslånefond sökes:

Kollekärr	1	2	1/16	mtl.,	ägare: Johan Olausson.
"	1	3	1/12	"	" : Lars Berntsson.
"	1	4	5/24	"	" : Petter Berntsson och Anders Johan Berntsson.
"	1	10	1/8	"	" : Otto Pettersson.
"	1	11	1/8	"	" : Lars Berntsson.
Skår	av 1	4	19/220	"	" : Clara Olssons barn.
"	av 1	4	26/220	"	" : Petter Berntsson.
"	1	6	1/4	"	" : Charles Rutgersson.
"	1	7	1/8	"	" : Petter Berntsson.
"	1	8	1/8	"	" : Anders Johan Berntsson.
"	1	11	1/8	"	" : Richard Berntsson.
"	1	12	1/8	"	" : Valdemar Nicklasson.
Lilledal	1	2	1/16	"	" : Rudolf Andersson.
"	1	3	1/16	"	" : Bernhard Olsson.
"	1	4	1/2	"	" : Carl L. Olausson, Pontus Olssons sterbhus och John Olausson.
Stordal	1	11	1/8	"	" : Herman och Britta Berntsson.
"	1	13	1/6	"	" : Rudolf Andersson

Stordal	1 17	o	7/48	mtl. ägare:	Johan Olausson.
"	1 18	o	7/48	" "	: Oskar Olausson.
"	~~1 21~~	~~1/10~~	"	"	: ~~John Olausson.~~
Tyft	1 6	o	1/22	" "	: Johan Olausson.
Hagetorp	~~1 2~~	~~1/8~~	"	"	: ~~Gustav Pettersson.~~
"	1 3	o	1/4	" "	: Olaus Rutgersson.
"	1 4	o	1/4	" "	: Johan Rutgersson.
"	1 5	o	1/8	" "	: Bernhard Olsson.
"	1 6	o	1/4	" "	: Karl Rutgersson.
Bäck Nordre	1 2	o	1/16	" "	: Johan Rutgersson.
"	1 3	o	1/8	" "	: Christian Johansson.
"	1 11	~~1/8~~	"	"	: " "
"	1 13	o	17/48	" "	: Bernhard Olsson.

Göteborg den 6 juni 1935.

O Karlsson

Strykningar med blått vidtagna av Kungl. Lantbruksstyrelsen

Hagetorp	1/4	1 5/6	Bernhard Olsson
"	1/4	1 6/2	Karl Rutgersson
Dick Nordre	1/16	1 3/13	Johan Rutgersson
" "	1/8	1	Christian Johansson
" "	17/48	1	Bernhard Olsson

Stockholm den 21 januari 1936.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

1936 den 21 jan.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Torrläggning av mark till hemmanen Kollekärr, Skår, Lilledal m.fl. i Stenkyrka socken av Göteborgs och Bohus län.

Lån 8.950 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts beslut den 4 oktober 1935.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Registernummer	Ägare
Stenkyrka socken			
Kollekärr	1/16	1 2	Johan Olausson
"	1/12	1 3	Lars Berntsson
"	5/24	1 4	Petter Berntsson och Anders Johan Berntsson
"	1/8	1 10	Otto Pettersson
"	1/8	1 11	Lars Berntsson
Skår	13/220	ev 1 4	Clara Olssons barn
"	26/220	ev 1 4	Petter Berntsson
"	1/4	1 6	Charles Rutgersson
"	1/8	1 7	Petter Berntsson
"	1/8	1 8	Anders Johan Berntsson
"	1/8	1 11	Richard Berntsson
"	1/8	1 12	Valdemar Nicklasson
Lilledal	1/16	1 2	Rudolf Andersson
"	1/16	1 3	Bernhard Olsson
"	1/2	1 4	Carl L. Olausson, Pontus Olssons sterbhus och John Olausson
Stordal	1/8	1 11	Herman och Britta Berntsson
"	1/6	1 13	Rudolf Andersson
"	7/48	1 17	Johan Olausson
"	7/48	1 18	Oskar Olausson
Tyft	1/32	1 6	Johan Olausson
Hagetorp	1/4	1 3	Claus Rutgersson
"	1/4	1 4	Johan Rutgersson

311/35

Lantbruksingeniören
i Göteborgs och Bohus län
samt Älvsborgs läns norra del
GÖTEBORG.

DIARIE N:r 22061
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
17 NOV. 1936

Bevis

över besiktning av arbetena för företag, avseende vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Kollekärr, Skår, Lilledal m.fl. i Stenkyrka socken, Göteborgs och Bohus län.

Planen fastställd den 4 oktober 1935.

Statsunderstöd: lån från avdikningslånefonden 8950:- kronor,
bidrag från avdikningsanslaget 6770:- kronor.

Kontrakt antaget den 21 januari 1936.

Arbetstid till den 1 september 1937.

Vid den 19 oktober 1936 av förste assistenten i tjänsten Th. Herdenberg verkställd besiktning av arbetena för företaget ifråga befunnos arbeten utförda, vilka tillsammans med ersättningar samt utgifter för förrättning och utredning representera en kostnad, svarande mot ungefär 90 % av den vid planens fastställande beräknade totalkostnaden för företaget.

Göteborg den 16 november 1936.

C. Hartson

P. M.

D. N:r
22061/36.

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: Torrläggning av mark hörande till hemmanen Kollekärr, Skår, Lilledal m.fl. i Stenkyrka socken av

Göteborgs och Bohus län

Arb. plan: 4/10 1935

Kontrakt: 21/1 1936

Fullbordas: 1/9 1938

Lån: 8.950 kronor

Statsbidrag: 6.770 kronor

Beräkn. kostnad: 15.766:24 kronor

Tillstyrkt utbet. d. 21/1 1936 av lån: 3.000 kr.

av statsbidrag: 2.300 kr.

Utfört arbete enligt st.lantbr.ing. C.B.Carlson den 19 10 1936

kr. = c:a 90 %.

0.70·8'950= 6'300
3'000
3'300

0.70·6'770=4'800
2'300
2'500

Kostnadssammandrag:

Ordf. i arb. styrelsen / ~~Ende intressent~~ } Lantbrukaren Lars Berntsson, Kållekärr.

Rekv. bifogad

Tillstyrkes till utbetalning av lån 3'300 kr.

av statsbidrag 2'500 kr.

Stockholm den 27/11 1936

10. 1936. 1500.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
162136

Kollekärr. Birkestunden.

	Hela	Pi/riet.	Pi/riet.	Verkl. kostn. hela	Pi/riet.
28+10	520	2/3	347	754:98	489:99
28+84	600	2/3	400	848:05	565:37
19+29	225	1/1	225	318:02	318:02
8+49	350	1/2	175	494:70	247:35
7	350	1/2	175	494:70	247:35
4+66	350	1/2	175	494:70	247:35
2+64	350	1/2	175	494:70	247:35
57	180	1/2	90	254:42	127:21
57+92	125	1/1	125	176:68	176:68
	3050		1887	4310:95	2666:67

Alltså utgår från den verkl. kostn. 16'862:13 kr, (4310:95 − 2666:67 =) 1644:28 kr utgörande den del av kostn. för bron som andra intressenter skola betala.

∴ 16'862:13 − 1644:28 = 15'217:85

Den del av verkliga kostnaden varför staten understöd utgår.

311/35

DIARIE Nr 24382
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
15 DEC. 1939

U T G I F T E R.

Nr.		Kr. öre
1.	Jordägarne tillerkänd ersättning för markupplåtelse och intrång, som ännu ej till dem inbetalts	4.889:55
2.	Utbetalt till entreprenören för jordarbeten och grävningar enligt kontrakt av den 8/7 1935 och kvitto	5.500:--
3.	Utbetalt till ingeniör C. A. Carlsson för upprättande av förslag och ritningar m. m., tio ritningar	1.099:23
4.	Till Länstyrelsen för vattenavlednings företaget, Kållekärr-Lilldal m. fl.	29:61
5.	Till Jan - Adolf Olsson i Höviksnäs, för gruskörning	20:--
6.	Till Hjalmar Moberg för broarbeten	1.050:--
7.	Arvode till biträdande godemän	38:--
8.	Inköpt en jordskopa för torrläggningsföretaget	65:--
9.	Till Oskar Berntsson i Limhall för plank	58:72
10.	Annonskostnader i Bohusläningen	29:--
11.	Till Oskar Berntsson i Limhall för materialier till företaget	128:65
12.	Valdemar Hermansson, Surdal, för körning av sten	19:50
13.	Till Gustav Halldin och Johan Forsberg för arbeten vid broarna	211:50
14.	Till Ernst och Petter Berntsson i Kollekärr för biträd. vid stakn.	60:10
15.	Till Klara Rutgersson i Skår för körning m. m.	60:--
16.	Till John Josefsson i Krossekärr för läggning av broar m. m.	3.049:45
17.	till Erik Nordström för vederhäftighetsbevis	2:--
18.	Till A. B. Nilsson i Nordvik för körning av materialier	8:--
19.	Ersättning för telefon, porto och arvoden till styrelsens ordf. och kassör.	200:--
20.	Till Rickhard Berntsson i Skår för sprängningsarbeten för företaget	150:--
21.	räntor å för företagets utförande upplånade medel i Tjörns bank	168:82
22.	Utbetalt för inköpt sten i Hammar, till broarna	25:--
	Summa Kronor	16.862:13

16862,13
+200 -
17.062,13

Till denna redovisning över utgifterna för Kållekärr-Lilldal Skordal m. fl. hemmade de rätt och riktig avfattad och uppgjord att bevaras enligt lag och under eder försäkras

Lilldal och Kållekärr den 9 December 1939

Carl L. Carlsson
Ordf.

Lars Berndtsson
Kassör

18.12.39

4310:95
1887:-
2.42395

17.062,13
2.423,95
14.638,18

Redovisning för förvaltningen av medel till torrläggnings-
företaget.

Kollekärr,

Lilldal, Skår, Stordal, Haketorp, Tyft, Bäck och Hovlanda

i Stenkyrka socken.

Upprättad

av företagets ordförande och kassör.

Lantbruksingenjören
i Göteborgs och Bohus län
samt Älvsborgs läns norra del
GÖTEBORG.

311
35

DIARIE N:r 1254
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
17 JAN. 1940

Till

Kungl.Lantbruksstyrelsen.

Efter tagen del av mig tillställd uppgift över utgifter med vidfogade verifikationer vid torrläggningsföretaget i Kollekärr mfl. får jag med återställande av tablån och verifikationerna meddela följande:

Av utgifterna för företaget synas inga särskilt anmärkningsvärda undantagandes dem för brobyggnaderna, vilka ganska avsevärt överstigit de beräknade kostnaderna för dessa byggnader. Enligt förvarat koncept från kostnadsberäkningen vid syneförrättningen vart kostnaden för samtliga broar och trummor beräknad till sammanlagt 3050:- kronor och med sedvanlig tilläggsprocent till 3355:- kronor, vilken kostnad synes hava överskridits med något mera än en tredjedel. Orsaken härtill torde kunna hänföras till den omständigheten att byggnaderna, vilka lära hava utlåmnats till utförande för omkring 3000:- kronor, sedan de anmälts till avsyning färdiga, funnits i vissa delar så bristfälligt utförda att en betydande justering och förbättring vart påkallad, vilka arbeten påtagligen krävt ytterligare kostnader.

Vid planens fastställande vart totalkostnaderna för företaget beräknad till 15.766:24 kronor. Att märka är dock att i denna kostnad icke inrymdes hela kostnaden för brobyggnaderna, enär en del av denna belöpte på väghållarna . Denna del låter sig beräkna till

3050:- - 1887:- = 1163:- kr.

och med tillägg för oförutsedda fall m.m. av 10 % 117:- "

till 1280:- ".

Den beräknade kostnaden för företaget skulle förty rätteligen hava utgjort 15.766:24 + 1280:- = 17.046:24 kronor, vilken kostnad med 184:11 kronor överstiger den till 16.862:13 kronor uppgivna verkliga kostnaden.

Det i randanteckningen på utgiftstablån anmärkta beloppet om 200:- kronor är inrymt i posten nr. 3 i nämnda tablå.

Göteborg den 16 januari 1940.

A. Carlson.

Godk. 19/1 1940

311/35

Lantbruksingenjören
i Göteborgs och Bohus län
samt Älvsborgs läns norra del
GÖTEBORG.

DIARIE N:r 21048
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
4 NOV. 1939

Bevis

över avsyning av arbetena för företag avseende vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Kollekärr, Skår, Lilledal m. fl. i Stenkyrka socken, Göteborgs och Bohus län.

Planen fastställd den 4 oktober 1935.

Statsunderstöd: Lån från avdikningslånefonden 8950:- kronor.

Bidrag " " anslaget 6770:- "

Kontrakt antaget den 21 januari 1936.

Arbetstid till den 1 september 1938.

Efter verkställda undersökningar den 19 oktober 1936 och 12 januari 1937 av förste assistenten Th. Herdenberg samt den 13 maj 1937 av undertecknad vart utrönt att schaktningsarbetena för vattenloppen inom företaget ifråga blivit utförda i nära överensstämmelse med den för företaget fastställda planen och vid sist nämnda tidpunkt voro av beskaffenhet att kunna godkännas.

Beträffande arbetena med ombyggnaden av broar och trummor för vägar över avloppen hava dessa arbeten med vissa avbrott och efter upprepade besiktningar och av dessa föranledda erinringar och anvisningar pågått alltsedan 1936 och intill dess de den 21 oktober innevarande år blevo föremål för slutlig undersökning med påföljd att byggnaderna ifråga kunde anses uppförda i nära överensstämmelse med planen för företaget och förty även de av beskaffenhet att böra godkännas.

Med stöd av vad sålunda anförts förordas arbetena för företaget i dess helhet till godkännande.

Göteborg den 2 november 1939.

Kostn. uppg.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Kallekärr den 10 november 1935.

Carl L Olausson delägare i ½ mtl Lilldal 14
Oskar Olausson ägare till 7/8 " Skordal 1:9
Lars Bertsson ägare till 1/8 " Kallekärr 1:11
ägare till 1/12 " Kallekärr 13
Charles Rutgersson " " 1/24 " Skål 1:6
Karl Rutgersson " " 1/4 " Hagetorp 16

Att Carl L Olausson, Oskar Olausson, Lars Bertsson, Charles Rutgersson och Carl Rutgersson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Johan Pettersson
Adress Kallekärr.

Martin Bertsson
Adress Kallekärr

Med stöd av Kungl. brevet den 4 oktober 1935 *antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt.*

Stockholm den 21 januari *19* 36.

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Avskrift:

Protokoll vid syneförrättning i fråga om vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Kollekärr, Skår, Lilledal, Stordal, Tyft, Hagetorp, Bäck Nordre, Häller och Hoflanda i Stenkyrka socken, Göteborgs och Bohus län.

§ 1.

Den 28 juli 1933 i Kollekärr.

Närvarande: lantbruksingeniören C.B.Carlson, förrättningsman;
Peter Martinsson i Tyfta och
Oscar Carlsson i Habborsby, godemän;
Lars Berndtsson, ägare till 5/24 mtl. Kollekärr
sökande till företaget samt
Anders Johan Berntsson, ägare till 5/32 mtl. Kollekärr; och
" 1/8 " Skår;
Otto Pettersson, " " 3/16 " Kollekärr;
Petter Berntsson, " " 5/32 " " och
" 107/440 " Skår;
Rickard Berntsson, " " 1/8 " " ;
Emanuel Olsson, " " 1/4 " " ;och
" 5/64 " Lilledal;
Petter Olausson i Säby i uppgiven egenskap av god man i Pontus Olssons sterbhus, ägare till 1/4 mtl. Lilledal och 1/8 mtl. Skår;

Bernhard Olsson,	ägare till	1/16	mtl.	Lilledal;
Oskar Olausson,	" "	7/48	"	Stordal;
Johan Olausson,	" "	7/48	"	" och
	"	1/22	"	Tyft "
	"	1/16	"	Kollekärr;
Herman Berntsson,	delägare i	1/8	"	Stordal;
Karl Rutgersson,	ägare till	1/4	"	Hagetorp;
Bernhard Olsson,	" "	1/8	"	" och
	"	17/48	"	Bäck Nordre;
Johan Rutgersson,	delägare i	1/4	"	Hagetorp; och
samt såsom förmyndare för	" i	1/16	"	Bäck Nordre
	i	1/24	"	Häller;
Annie Johansson,	delägare i	1/4	"	Hagetorp och i
		1/16	"	Bäck Nordre samt i
		1/24	"	Häller;
Olaus Rutgersson,	ägare till	1/4	"	Hagetorp;
Christian Johansson,	del- " i	1/4	"	Bäck
	och i	1/16	"	Häller;
Karl Johansson,	ägare till	1/4	"	" ;
Johan Jonasson,	" "	1/6	"	" ;
Olaus Olsson,	" "	3/64	"	" ;
Karl Hansson,	del- " i	3/16	"	Hoflanda;
Petter Johansson,	" till	3/64	"	" och
	"	1/8	"	Hagetorp;

Isak Andersson, ägare till 1/16 mtl. Hoflanda;

Rutger Andersson, " " 1/8 " " ;

Janne Pettersson, del- " i 5/48 " " ;

Ivar Andersson, " till 5/48 " " ;

Karl Andersson, " " 1/8 " " ;

Johan Nilsson i Säby i egenskap av ordförande i och ombud för Tjörns härads vägstyrelse, enligt protokollsutdrag.

§ 2.

Efter verkställd förundersökning upprättade profil- och sektionsritningar över de avloppssträckor, om vilkas förstoring var fråga, samt nivåkarta över den av vatten besvärade marken utmed dessa sträckor företeddes.

Vid nämnda undersökning hade åtskilliga fastighetsägare förklarat att de önskade förena sig med sökanden i syfte att vinna möjlighet till bättre torrläggning av den till deras fastigheter hörande mark, som var belägen utmed det vattendrag, som utgjorde avlopp för vattnet från marken till sökandens fastigheter, i anledning varav undersökningen vart utsträckt jämväl till nämnda personers ägor och till avloppet genom dessa. På tillfrågan om de vidhöllo sin uttalade önskan att förena sig med sökanden om företaget bejakade personerna ifråga , som ägde fastigheter i Stordal och Hagetorp, denna framställning. Föreningshandling vart på grund härav upprättad och undertecknad samt bifogad förrättningsakten.

Sökanden och de, som förenat sig med honom ,förklarade att de öns-

kade de undersökta avloppssträckorna vidgade och fördjupade i sådan utsträckning att trygghet mot översvämning samt möjlighet till ändamålsenlig torrläggning kunde ernås för de nu vattensjuka fälten till deras fastigheter samt att kostnaderna för dessa arbeten fördelades på de fastigheter, som underginge förbättring genom företaget.

Närvarande ägare till fastigheter i Häller och Hoflanda förmenade att någon båtnad för deras mark, som var högbelägen och med frånseende av en smal ängsremsa utmed vattendraget i torrläggningshänseende icke i behov av någon förstoring av loppet, icke kunde uppstå genom de ifrågasatta vattenavledningsarbetena. Fastmer kunde befaras att dessa arbeten kunde få till följd en starkare vattenavströmning än förut med påföljd att marken till Häller och Hoflanda och möjligen längre ned utmed vattendraget belägen kunde bliva skadad av vatten om än icke i någon större utsträckning. För det fall att någon delaktighet i det planerade företaget icke påkallades för ägarne till fastigheterna i förenämnda hemman, förklarade dessa ägare att de ej hade några anspråk i avseende till företaget för tilläventyrs inträffande ökat vattenflöde.

För upplåtelse av mark till avloppens vidgning så ock för intrång genom schaktningsmassornas uppläggande höllo samtlige närvarande före att ersättning finge beräknas och utgivas.

Broar och trummor för utfarts- och ägovägar finge enligt sakägarnes samstämmiga mening ombyggas på gemensam bekostnad i den mån ombyggnad tarvades.

Beträffande de allmänna vägar, som ledde över de till förstoring ifrågakommande avloppen, vart upplyst att den i öster och väster över ägorna till Kollekärr ledande varit föremål för ombyggnad sedan 1880 och därvid erhållit ny sträckning över avdikningsområdet samt att vägen som förde norrut från Kollekärr över ägor till Skår och Lilledal jämväl undergått förbättring och omläggning sedan nämnda tid, varvid förefintliga vattenlopp blivit sänkta och tillökade och vid förflyttning av vägen nya lopp anlagda.

Därest vattenloppen genom förenämnda vägar icke blivit lagda på sätt att de tillfredställde anspråken på ändamålsenlig torrläggning av marken finge enligt sökandenas mening en omläggning och sänkning ske på de väghållningsskyldiges bekostnad, mot vilket krav vägstyrelsens ombud,, som dock höll för sannolikt att loppen ifråga voro tillfyllest för möjliggörande av en nöjaktig torrläggning, icke hade något att erinra. I detta sammanhang ville emellertid ombudet hava påpekat vikten därav att avloppen utmed de allmänna vägarne upptoges på sätt att fara för vägarnes bestånd eller för vägtrafiken icke uppstode.

Efter sålunda förda förhandlingar vart tillkännagivet att uppskattning av den för bättre torrläggning ifrågakommande marken komme att omedelbart företagas av synemännen och avloppssträckorna att besiktigas, varefter och sedan båtnaden uträknats samt förslag till vattenavledningen med kostnadsberäkning uppgjorts resultatet av dessa åtgärder skulle föreläggas intressenterna vid sammanträde, kungjort i stadgad ordning.

C.B.Carlson. Peter Martinsson, Oscar Carlsson.

§ 3.

Den 5 februari 1935 i Kollekärr.

Närvarande: förestående synemän och följande sakägare:

Anders Johan Berntsson i Kollekärr;

Petter Berntsson " " ;

Lars Berntsson " " ;

Otto Pettersson, " " ;

Rickard Berntsson " Skår;

Charles Rutgersson " " ;

Carl L. Olausson " Lilledal jämväl såsom ombud, enl. fullmakt, för

Clara Olsson " " ;

Bernhard Olsson " " ;

Oskar Olausson " Stordal;

Johan Olausson " " ;

Karl Rutgersson " Hagetorp;

Bernhard Olsson " " ;

Petter Johansson " " ;

Christian Johansson " Bäck Nordre;

Karl Hansson " Hoflanda;

Petter Johansson " " ;

Isak Andersson " " ;

Janne Pettersson " " ;

Karl Andersson " " ;

Karl Johansson i Häller;

Johan Jonasson " " ;

Olaus Olsson " " .

§ 4.

I skrivelse till förrättningsmannen den 1 augusti 1933 hade Johan Olausson och Herman Berntsson i Stordal samt Karl Rutgersson och Olaus Rutgersson i Hagetorp, vilka vid sammanträdet den 28 juli 1933 förenat sig med sökanden om företaget,återkallat "ansökningen". Vid en av förrättningsmannen år 1934 företagen kompletterande undersökning hade sökanden Lars Berntsson i Kollekärr och Oskar Olausson i Stordal, vilken sistnämnde även förenat sig med sökanden, förklarat att de medgåvo återkallelsen ifråga under förutsättning dock att företaget bleve utfört på sätt att fullt nöjaktig torrläggning av marken till deras fastigheter kunde ernås.

Med denna förutsättning hade förslag till vattenavledningen blivit uppgjort, vilket tillika med kostnadsberäkning företeddes och väckte ingen erinran. Vid det förhållandet att kostnaden för upptagandet av den avloppssträcka, som hade sitt lopp över Petter Berntssons och Anders Johan Berntssons fastigheter i Kollekärr visat sig avsevärt överstiga värdet av båtnaden för den mark, som i avvattningshänseende var beroende av nämnda sträcka, förklarade sökandena och jämväl övrige fastighetsägare, som kunde bliva pliktige att deltaga i arbetena för de avlopp, som erfordrades för torrläggning av marken till sökandenas fas-

tigheter, att de icke krävde deltagande i kostnaderna för sist nämnda arbeten för den mark, vilken för sin torrläggning var beroende av avloppet genom Berntsönernas fastigheter, på grund varav detta avlopp kunde uteslutas ur företaget.

Trots det ogynnsamma förhållandet mellan kostnad och båtnad menade dock Anders Johan Berntsson att avloppet från hans fastigheter borde komma till upptagande i sammanhang med övrige avlopp. Riktigheten av denna uppfattning bestreds dock av övrige sakägare under förmenande att företaget med denna utsträckning komme att medföra högre kostnad för deras del än vad som var nödigt.

§ 5.

Charles Rutgersson meddelade att han förvärvat den fastighet i Skår, som vid tiden för förra sammanträdet ägdes av Emanuel Olsson, och Carl L. Olausson i Lilledal upplyste därom att han jämte Pontus Olssons sterbhus och John Olausson ägde 1/2 mtl. Lilledal samt att Clara Olssons omyndiga barn ägde 21/144 mtl. Skår.

§ 6.

Efter prövning av förekomna frågor vart utlåtande i ärendet meddelat samt till utlåtandet fogade kostnadsfördelnings- och ersättningslängder företedda.

Att förvara företaget rörande handlingar och ritningar utsågs Lars Berntsson i Kollekärr.

Åt samme Lars Berntsson samt Oskar Olausson i Stordal upp-

drogs att i föreskriven ordning kalla delägarne till sammanträde för val av styrelse för företaget, varefter förrättningen förklarades avslutad.

Dag som ovan

C.B.Carlson.

Peter Martinsson, Oscar Carlsson.

Resolution.

Översändes till lantbruksingeniören i Göteborgs och Bohus län samt Älvsborgs läns norra del, som förordnas att i laga ordning verkställa i bilagda handling omförmäld förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas. Göteborg, i landskansliet, den 9 april 1931. På länsstyrelsens vägnar:

G.Hård af Segerstad, Ragnar Sjögren.

Till Konungens Befallningshavande i Göteborg.

Undertecknad får härmed vördsamt hemställa om förordnande för vederbörande Landtbruksingeniör för uppgörande av plan och kostnadsförslag för upptagande av diken för torrläggn. av mina ägor till 5/24 dels mantal Kollekärr i Stenkyrka socken. Följande personers ägor komma att beröras av eller komma att få gagn av dikningsföreraget.

Otto Pettersson, Kollekärr,

Rickard Berntsson, "

Valdemar Niklasson, "

Petter Berntsson, Kollekärr;

Emanuel Olsson, Skår, Kollekärr;

Pontus Olsson, Lilldal, " .

Kollekärr den 4/1 1931.

Lars Berndtsson.

Till svar å skrivelsen den 16 jan. 1931 meddelas att förrättningen avser handläggning jemlikt 10 kapitlet Vattenlagen.

Kollekärr den 7 april 1931.

Lars Berndtsson.

Kungörelse.

I avseende å företag med ändamål att medelst vidgning och fördjupning av vattenavlopp bereda bättre torrläggning av mark hörande till hemmanen Kollekärr, Stordal, och Hagetorp i Stenkyrka socken, vilket företag jämväl kan komma att beröra ägor till hemmanen Skår, Lilledal, Tyft, Bäck, Häller och Hovlanda i samma socken, handlägges syneförrättning jämlikt 10 kap. vattenlagen vid sammanträde hos lantbrukaren Lars Berndtsson i Kollekärr fredagen den 28 juli 1933 kl. 10 f.m., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Företaget kan även komma att beröra allmänna vägen, utfarts- och ägovägar över avloppen ifråga. Göteborg den 6 juli 1933.

C.B.Carlson.
Lantbruksingeniör.

Kungörelsen utsänd till Pastorsämbetet i Stenkyrka församling den 6 juli 1933 samt införd i Handelstidningens Veckoblad den 11 juli, varjämte underrättelse om tid och plats för sammanträdet avlämnats å posten den 11 juli 1933 till:

Lantbrukaren	Lars Bërntsson,	Kollekärr,	Kållekärr.
"	And.Joh. Berntsson,	"	"
"	O.Pettersson,	"	"
"	Valdemar Nicklasson,	"	"
"	Petter Berntsson,	"	"
"	Rickard Berntsson,	Skår,	"
"	Emanuel Olsson,	"	"
Änkefru	Clara Olsson,	Lilldal	"
Herr	Petter Olausson,	Säby,	Hoga.
Lantbrukaren	John Olausson,	Stordal,	Kållekärr.
"	Bernh.Olsson,	Lilledal,	"
"	Rudolf Andersson,	"	"
"	Oskar Olausson,	Stordal,	"
"	Johan Olausson,	"	"
"	Herman Berntsson,	"	"
"	Karl Rutgersson,	Hagetorp,	"
"	Bernh.Olsson,	"	"
"	Johan Rutgersson,	"	"
"	Olaus Rutgersson,	"	"

Lantbrukaren	Petter Johansson,	Hagetorp,	Källekärr.
"	Johan Rutgersson,	Bäck,	"
"	Christian Johansson,	"	"
"	Bernh. Olsson,	"	"
"	Karl Hansson,	Hovlanda,	"
"	Anton Hansson,	"	"
"	Matilda Hansson,	"	"
"	Petter Johansson,	"	"
"	Isak Andersson,	"	"
"	Rutger Andersson,	"	"
"	Janne Pettersson,	"	"
"	Ivar Andersson,	"	"
"	Karl Andersson,	"	"
"	Christ. Johansson,	Häller,	"
"	Karl Johansson,	"	"
"	Johan Jonasson,	"	"
"	Petter Oskarsson,	"	"
"	Petter Berntsson,	"	"
"	Johan Rutgersson,	"	"
"	Johan Pettersson,	"	"
"	Olaus Olsson,	"	"

Tjörns härads vägstyrelse, dess ordförande Johan Nilsson, Säby, Hoga.

betygar: C.B.Carlson.

Kungörelse.

Syneförrättningen i avseende till företag med ändamål att medelst vidgning och fördjupning av vattenavlopp bereda bättre torrläggning av mark hörande till hemmanen Kollekärr, Skår, Lilledal, Stordal, Tyft, Hagetorp, Bäck, Hovlanda och Häller i Stenkyrka socken handlägges ånyo vid sammanträde hos lantbrukaren Lars Berntsson i Kollekärr tisdagen den 5 februari 1935 kl. 11 f.m., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan. Göteborg den 14 januari 1935.

C.B.Carlson.
Lantbruksingeniör.

Kungörelsen utsänd till Pastorsämbetet i Stenkyrka församling den 14 januari samt införd i Handelstidningens Veckoblad den 19 januari, varjämte underrättelse om tid och plats för sammanträdet avlämnats å posten den 17 januari 1935 till:

Fr.	Britta Berntsson,	Stordal,	Kållekärr.
Fr.	Beata Edvardsson,	Krossekärr,	"
Lantbrukaren	Oskar Martinsson,	Fagerfjäll,	Fagerfjäll.
"	Bernhard Johansson,	Häller,	Kållekärr.
Fr.	Anna Pettersson,	Hovlanda,	"

och den 25 januari 1935 till Allmänna Svenska Elektriska Aktiebolaget, Västerås.

betygar: C.B.Carlson.

Protokoll fört vid sammanträde med

Tjärns härads vägstyrelse i Hammars skola

den 12 juli 1933.

Närvarande samtlige ordinarie ledamöter.

---

§ 6.

Att närvara som vägstyrelsens ombud vid syneförrättning enl. § 10 i vattenlagen för torrläggning av mark i Kållekärr den 28 juli, utsågs ordföranden.

Som ovan

Johan Nilsson.

Justerat: Josef Berntsson, K.B.Johansson.

Rätt utdraget betygar: Johan Nilsson.

Jämlikt 10 kap.58 § vattenlagen förena sig undertecknade med sökanden till det företag, som avser vidgning och fördjupning av vattenavlopp för torrläggning av mark till hemmanet Kollekärr i Stenkyrka socken, och åsyfta med denna anslutning att ernå möjlighet till ändamålsenlig torrläggning av mark hörande till våra fastigheter.

Kollekärr den 28 juli 1933.

Oskar Olausson, ägare till	7/48 dels mt.	Stordal.
Johan Olausson, " "	7/48 "	"
Olaus Rutgersson, " "	1/4 " "	Haketorp.
Karl Rutgersson, " "	1/4 " "	"

m.h.p. Herman Berntsson, ägare till 1/8 mantal Stordal.

Att Oskar Olausson och Johan Olausson i Stordal samt Olaus Rutgersson och Karl Rutgersson i Hagetorp undertecknat och Herman Berntsson i Stordal låtit underteckna förestående föreningshandling betyga:

C.B.Carlson, Peter Martinsson, Oscar Carlsson.

Haketorp å Kollekärr den 1 Augusti 1933.

Till Landbruksingeniören i Göteborgs å Bohus län C.B.Karlsson.

I anledning av företag medelst vidgning och fördjupning av vattenavlopp, tillhörande Hemmanen Stordal, Haketorp, Har nedanstående personer till dessa hemman överenskommet att hos eder återkalla ansökningen till företaget, nämligen

Stordal Johan Olausson,

" Herman Berntsson,

Haketorp Karl Rutgersson,

" Olaus Rutgersson.

Nu då ansökningen återkallats så anhåller vid ofvanstående att ingeniören icke uträknar graderingen för våra hemmansdelar till företaget.

Den kostnad som är uppkommen till ingeniören och godemännen vid sammanträdet i Kollekärr den 28 Juli på våra andelar äro vi villiga betala.

Högaktningsfullt

Olaus Rutgersson.

Återkallelsen bevittnas af: Gustav Pettersson, Kållekärr.

Britta Hermansson, Gunneby.

Fullmakt

för Carl L.Clausson i Lilldal att vid vattenavledningsförrättningen hos Lars Berntsson i Kollekärr den 5 februari 1935 med hemmansägare i Lilldal m.fl. hemman föra min talan och min rätt bevaka samt min rösträtt utöva. Lilldal den 5 februari 1935.

Clara Olsson.

Bevittnas: Bror Johansson, Edvin Kristensson, Lilldal.

Utlåtande

ifråga om vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Kollekärr, Skår, Lilledal, Stordal, Tyft, Hagetorp och Bäck samt Hoflanda i Stenkyrka socken, Göteborgs och Bohus län.

Det vattendrag, om vars vidgning och fördjupning är fråga, leder att börja med i nordlig riktning genom ägor till Kollekärr och Skår, böjer å ägor till Lilledal av mot sydväst och fortsätter i denna och sedermera i västlig riktning ut i en vik av saltsjön benämnd Korsfjärden. Vattendragets nederbördsområde hör alltså till trakten mellan Göta älvs och Bäveåns vattensystem med nr 108/109. Till vattendraget ifråga leda inom ägor till Kollekärr tvänne tillopp, ett västerifrån och ett från öster, vilka båda tillopp även avses förstorade.

Å nivåkartan över det av vatten besvärade området äro vattenavloppen ifråga till läget utmärkta med tvänne jämnlöpande svarta linjer med blå färgteckning emellan dem samt betecknade: huvudavloppet med A-B-C--D-E-F och grenarne: den västra med E-G-H och den östra med F-I.

För vinnande av möjlighet till torrläggning av marken till sökandens fastigheter, Kollekärr 1^{11} och 1^{13} samt till fastigheten Stordal 1^{18}, vars ägare med bestående verkan förenat sig med sökanden om företaget, erfordras att arbetena i huvudavloppet begynna med en rätning av det slingrande loppet i gränsen mellan ägorna till Bäck Nordre och Hoflanda samt en avsläntlning i sidorna på c:a 100 meters längd nedanför nämnda sträcka. Ovanför denna vidtar vidgningen och fördjupningen av avloppet i befintlig, förut rätad sträckning.

De områden, från vilka vattnet avrinner till avloppen ifråga, bestå av såväl odlade fält och något hagmark som mestadels kala berg. Med hänsyn till nederbördsmängden i trakten, till den topografiska gestaltningen samt till förekomsten av berg och kalmarker inom nederbördsområdet kan avrinningen vid ordinära flöden skattas till 150 liter från åkerfälten och hagmarken samt till 450 liter från bergen från varje kvadratkilometer i medeltal. Ur dessa avrinningssiffror sammansätter sig flodvattenmängden för sträckan A-B med ett nederbördsområde om c:a 11 kvadratkilometer till 4,o kubm. i sek.; för sträckan B-C med 10,2 kvkm. till 3,7 kubm.; för sträckan C-D med omkring 9,o kvkm. till 3,3 kubm. samt för sträckan D-E-F med c:a 2 kvkm. till 0,75 kubm. i sekunden. Grenarne

E-G-H och F-I leda vattnet från relativt små områden och tarva icke särskilda beräkningar för dimensioneringen.

Medelvattenmängden skattas till 15 liter i sekunden pr kvadratkilometer i genomsnitt och blir för sträckan A-B = 0,16; för B-C = 0,15; för C-D = 0,13 och för D-E = 0,03 kubm. i sekunden.

Med avseende till dessa vattenmängder, till lutningsförhållanden och jordarter samt till torrläggningsbehovet hos marken till sökandenas fastigheter har förslag till avloppens vidgning och fördjupning uppgjorts. Detta förslag innebär en uppgrävning av vattenloppen med följande lutningar och bredder:

sträckan A-30+50 m. bottenlutning 2:1000 sidolutn. 1:1,5, bottenbredd 1,25m.

"	30+50-B	"	1,5:1000	"	"	"	"
"	B - C	"	1:1000	"	"	"	"
"	C - D	"	"	"	"	"	1,00 m.
"	D-E-F (D-7)	"	2,4:1000	"	"	"	0,50 m.
"	(7-F)	"	0,5:1000	"	"	"	"
"	E - G	"	1:1000	"	"	"	0,30 m.
"	F - I	"	minst 0,5:1000	"	"	"	"

I avlopp med lutningar och dimensioner enligt detta förslag har flodvattenmängden beräknats kunna avrinna vid vattendjup icke överstigande 1,3 m. å sträckan A-B-C-D och icke 0,9 m. å sträckan D-E samt medelvattnet vid 0,3 meters vattendjup å den först nämnda sträckan och mellan 0,20 och 0,25 m. å den sist nämnda.

Bottenläget är så valt att vid inträdande medelvattenstånd täckdikning av åkerfälten till sökandenas fastigheter kan ernås till i regel 1,2 meters djup.

Å profil- och sektionsritningarna över avloppen äro bottenlägen, lutningar och dimensioner angivna och å nivåkartan över det vattenbesvärade området äro de rätade och vidgade loppen utmärkta med tvänne jämnlöpande röda linjer.

Beträffande broar och trummor för vägar över avloppen äro dessa genomgående för snäva och i regel jämväl för grunda för att kunna bestå sedan avloppen uppgrävts enligt ovan nämnda förslag och måste förty ombyggas med bredare och djupare lopp för vattnet. Under förutsättning att byggnaderna ifråga ej få orsaka nämnvärd dämning i vattendragen och landfästena nedföras med lodräta sidor i vattenloppet till avloppets bottenplan vid platsen för byggnaden, bör det vinkelräta avståndet mellan fästena utgöra minst 3,50 m. för byggnader å sträckan A-B-C; 3,30 m. å sträckan C-D; 1,50 m. å sträckan D-E-F samt 0,6 m. å sträckorna E-G-H och F-I. För byggnaderna å sträckan A-B-C-D har då räknats med att någon nämnvärd dämning ej får förekomma under det att i byggnader å övrige sträckor räknats med en dämning vid flodtillfällen av upptill 10 cm. såsom tillåtlig och utan skadlig inverkan i avvattningshänseende. För broar och trummor i huvudavloppet böra balkarnes resp. däckens underkant i regel icke ligga lägre än 0,20 m. över

det beräknade högvattenståndet i avloppet vid platsen för byggnaden.

Den båtnad, som uppkommer för den i torrläggningshänseende berörda marken genom avloppens förstoring enligt upprättat förslag, har uppskattats i den ordning, varom stadgas i 10 kap. 60 § vattenlagen och med tillämpning av de grunder, som angivas i 7 kap. 22 § samma lag. Vid denna uppskattning har hänsyn tagits såväl till graden av översvämning som till nuvarande och blivande torrläggningsmöjligheter. Resultatet av uppskattningen har införts i en detta utlåtande bifogad längd.

Förekomsten av grenar i vattendraget har givit anledning till undersökning huruvida marken utmed huvudavloppet eller den utmed detta och en av grenarne kan torrläggas för en mindre kostnad, därest marken utmed de båda grenarne eller utmed en av dem icke ingått i samfälligheten. Denna undersökning har givit till resultat att förhållanden av nämnda art icke äro för handen och att förty skäl icke finnes att hänföra marken till särskilda avdelningar för jämkning av deltagandet i kostnaderna för företaget.

Enär den verkställda beräkningen såväl av båtnaden för den mark, som i torrläggningshänseende är beroende av en vidgning och fördjupning av sträckan G-H - marken ifråga utgörande ägofigurerna 1-15, 17, 18, 21 och 22 - som av kostnaden för sträckans upptagande jämte ombyggnad av förekommande vägtrummor och ersättning för markupplåtelse och intrång visar därhän att nämnda kostnader betydligt överstiga värdet av båtnaden

för marken ifråga samt på grund härav sökandena och jämväl andra ägare, till fastigheter inom samfälligheten förklarat att de icke krävde deltagande för nämnda mark i kostnaderna för de arbeten, som erfordrades för torrläggning av marken till sökandenas fastigheter, varder med stöd av stadgandena i 7 kap. 20 § vattenlagen anspråket på företagets utsträckning till att omfatta även sträckan G-H ogillat.

I kostnaden för företaget med A-B-C-D-E-F, E-G och F-I såsom ingående avloppssträckor deltaga ägarne till de fastigheter, som innefatta marken inom torrläggningssamfälligheten med undantag av ovan nämnda områden, vilka avvattnas till sträckan G-H, i förhållande till värdet av båtnaden för marken till fastigheterna ifråga, sådant detta värde finnes uträknat i förenämnda längd.

I upprättad kostnadsfördelningslängd är efter denna grund varje fastighets anpart i kostnaden uttryckt medelst procenttal liksom ock i samma längd efter dessa procenttal anparten i den beräknade kostnaden jämväl uträknats.

Till kostnad för företaget räknas schaktningskostnad, kostnad för ombyggnad av vägtrummor och broar till den del denna kostnad icke faller på byggnadernas ägare samt ersättning för markupplåtelse och intrång.

Enär ombyggnaden av stentrummorna över avloppen medför minskning i kostnaden för underhållet av byggnaderna ifråga, äro jämlikt 7:18 vattenlagen byggnadernas ägare pliktige deltaga i ombyggnadskostnaden med belopp, svarande mot nämnda kostnadsminskning, vilken med hänsyn till

beskaffenheten hos byggnaderna skattas för vissa av dessa till en tredjedel, för andra till hälften av ombyggnadskostnaden. I bifogat kostnadsförslag finnes den på delägarne i företaget belöpande andelen i kostnaden för varje byggnad angiven. Återstående andel bestrides av vägens eller byggnadens ägare.

Beträffande broar av trä för överfart leder visserligen ombyggnaden av dessa till ökad kostnad för underhållet på grund därav att mera virke ingår i den nya bron, men då den omständigheten att den befintliga bron ersättes med en ny samtidigt innebär en förbättring av byggnaden i avseende till dess bestånd är antagligt att nackdelar och fördelar av ombyggnaden väga någorlunda lika, varför ersättning för ökat underhåll icke synes påkallad. Kostnaden för ombyggnaden bestrides i sin helhet av torrläggningsintressenterna.

Enär allmänna vägen, som leder i riktning öster - väster över de av företaget berörda ägorna inom Kollekärr till den del, som beröres av företaget, påbörjats efter den 1 januari 1880 och den i avvattningshänseende av loppen genom vägen beroende marken vid tiden för vägens byggande utgjordes av åker, äro de väghållningsskyldiga jämlikt 7:8 vattenlagen pliktige bekosta den sänkning av loppen genom vägen, som erfordras för möjliggörande av den torrläggning, förslaget till avloppens förstoring innebär. Enär vägstyrelsens ombud icke haft något att erinra mot sökandens krav att jämväl sänka vattenloppen genom den nyligen

förbättrade allmänna vägen, som leder norrut från Kollekärr över Skår och Lilledal, därest dessa lopp icke låge tillräckligt djupt för vinnande av företagets syfte, bestrides kostnaden för sänkningen av loppet å Kollekärrs ägor, vilket lopp ligger för högt, ävenledes av de väghållningsskyldige. Loppet genom vägen ifråga å ägorna till Lilledal är tillfyllest och tarvar ingen ändring, allenast upprensning.

För upplåtelse av mark till avloppens vidgning gäldas ersättning med belopp svarande mot den upplåtna markens värde före företaget enligt värderingslängden. För intrång genom schaktningsmassornas uppläggande gives likaledes ersättning och med ett såsom skäligt ansett belopp av 0,35 kronor för varje till upptagning kommande kubikmeter jord och sten. Enligt dessa grunder uträknade ersättningsbelopp äro införda i en särskild detta utlåtande närsluten längd och tillgodoräknas beloppen de ersättningsberättigade vid kostnadernas slutliga fördelning.

Avgift, varom stadgas i 11 kap. 95 § vattenlagen skall erläggas men en och femtio för tusen av båtnaden och alltså med tjugonio kronor 6 öre samt inbetalas till Konungens Befallningshavande i Göteborgs och Bohus län innan arbetena påbörjas.

Kostnaden för syneförrättningen gäldas av delägarne i företaget i förhållande till deras anpart i kostnaderna för dessa. Om så erfordras förskjutes kostnaden för förrättningen av sökandena.

I fråga om företaget bestämmes jämlikt 10:62 vattenlagen:

att företaget, innefattande rätning, vidgning och fördjupning av avloppssträckorna A-B-C-D-E-F, E-G och F-I jämte ombyggnad av broar och trummor för utfarts- och enskilda vägar över dessa sträckor skall utföras i överensstämmelse med det förslag, varom avhandlas i detta utlåtande;

att för avloppen uppgrävd jord och sten skall läggas minst en /1/ meter från avloppens kanter och med en lutning mot dessa icke skarpare än 1:1;

att uppläggning ej får ske på väg;

att för dagvattnets fria avrinnande från angränsande fält öppningar med slänt 1:1 anordnas i upplagda jordsträngar, vid svackor i markytan och i övrigt på minst var 40:de meter;

att tillstötande diken, jämväl tegdiken, ej få fyllas igen med jord eller sten;

att upptagandet av avlopp utmed allmän väg sker på sätt att minst en meter bred bankett blir kvar mellan vägens fot och avloppets kant;

att utmed väg för enskilt bruk, schaktningsmassorna, om någon fastighetsägare så fordrar, uppläggas på ett avstånd från avloppet som är lika med den befintliga vägens bredd;

att tilläventyrs inträffande ras ofördröjt avhjälpas och förstärkningar vidtagas, där så erfordras;

att landfästena till broar och trummor, vilkas ombyggnad innefattas i företaget, grundläggas minst 0,40 m. under bott-

nen för avloppet vid platsen för byggnaden samt uppföras av kilad sten tillika med däcken till trummorna i gott förband och överbyggnaden, till den del den består av trä, utgöres av friskt virke, varjämte glacinen eller stensättningen i avloppets sidor och botten invid byggnaderna utföres av minst 0,30 m. tjock, väl hoppassad sten; hos broarna

att arbetena för företaget överlåtas till utförande åt därför skickad person, med vilken kontrakt om utförandet enligt bestämmelserna i detta utlåtande bör upprättas;

att samma förfaringssätt bör komma till användning vid framtida rensning av avloppen;

att arbetena må begynna omedelbart efter det detta utlåtande trätt i kraft samt böra vara bragta till slut senast vid 1937 års utgång och efter färdigställandet avsynas av lantbruksingeniör;

att upplagda schaktningsmassor böra vara bortförda senast fem år efter det vattenavledningsarbetena avslutats och bortförandet ske genom vederbörande fastighetsägares försorg och på hans bekostnad samt

att avhjälpandet av den åverkan, som tilläventyrs uppstår genom betande kreaturs tramp, ävenledes utföres och bekostas av ägaren till den fastighet, å vilken åverkan skett;

att den i sträckan F-I vid transformatorstationen lagda ledningen av 9" cementrör sänkes i nivå med bottenlinjen i förslaget till diket ifråga och ledningens ändar kringmuras med sten, på sätt ritning härtill utvisar samt

att ägare till fastighet, som icke gränsar intill avloppen, äger för anslutning till dessa att å tid, då skada ej sker, anlägga täckt ledning över marken till angränsande fastighet.

Därest talan i avseende till förrättningen finnes påkallad, må denna talan föras vid Västerbygdens Vattendomstol, till vilken besvären, för att komma under prövning, skola vara ingivna senast sextio dagar från nedanskrivna dag, varvid bör iakttagas vad i 11 kap. 85 § vattenlagen är stadgat beträffande besvärs ingivande och handlingarnas avlämnande.

Kollekärr den 5 februari 1935.

C.B.Carlson,

Peter Martinsson, Oscar Carlsson.

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%

Värderingslängd.

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
Kollekärr	1 24	1/48		Anders Johan Berntsson.
			1	åker, 0,20-0,25 m. mylla på lera
"	1 27	1/36		Anders Johan Berntsson.
			2	åker, 0,20-0,25 m. mylla på lera
			3	" " " "
			4	väg
				S u m m a
"	1 23	1/45		Anders Johan Berntsson.
			5	åker, 0,20-0,25 m. mylla på lera
			6	väg
				S u m m a
"	1 21	1/30		Anders Johan Berntsson.
			7	åker, 0,2-0,3 m. mylla på lera
			8	" " " "
			9	avlopp och väg
			10	väg
				S u m m a
"	1 22	1/36		Valdemar Nicklasson.
			11	åker, 0,20-0,25 m. mylla på lera
			12	" " " "
			13	" " " "
			14	" 0,25-0,30 m. " "
			15	väg
				S u m m a
"	1 4	5/24		Petter Berntsson ō Anders Johan Berntsson.
			16	åker, 0,20-0,25 m. mylla på lera
			17	" 0,25-0,30 m. " "
			18	" " " "
			19	" 0,20-0,50 m. " "
			20	" " " "
				överföres

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	41,5							1600	664	-	1700	705	50	41	50	✓
	85,3							1500	1279	50	1700	1450	10	170	60	
	02,7							"	40	50	1600	43	20	2	70	
							05,0									
	88,0						05,0		1320	-		1493	30	173	30	✓
	43,0							1300	559	-	1700	731	-	172	-	
							03,0									
	43,0						03,0		559	-		731	-	172	-	✓
	11,2							1450	162	40	1900	212	80	50	40	
	43,5							1600	696	-	"	826	50	130	50	
							08,0									
							05,0									
	54,7						13,0		858	40		1039	30	180	90	✓
	10,7							1400	149	80	1700	181	90	32	10	✓
	05,0							1450	72	50	"	85	-	12	50	✓
	05,0							"	72	50	"	85	-	12	50	✓
	47,5							1500	712	50	1900	902	50	190	-	✓
							03,0									
	68,2						03,0		1007	30		1254	40	247	10	
2	00,0							1350	2700	-	1800	3600	-	900	-	
	15,8							1700	268	60	"	284	40	15	80	✓
	08,0							1350	108	-	"	144	-	36	-	✓
	64,0							1700	1088	-	2200	1408	-	320	-	
	27,5							1600	440	-	"	605	-	165	-	
3	15,3								4604	60		6041	40	1436	80	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
				överfört
			21	äng,
			22	"
			23	väg
			24	" och avlopp
				Summa
Kollekärr	11 1	1/8		Lars Berntsson.
			25	åker, 0,2-0,6 m. mylla på lera
			26	" " " "
			27	" 0,2-0,4 m. " "
			28	" 0,20-0,25 m. " "
			29	äng, " "
			30	väg
			31	avlopp
				Summa
"	3 1	1/12		Lars Berntsson.
			32	åker, 0,20-0,25 m. mylla på lera
			33	" " " "
			34	" " " "
			35	" 0,15-0,20 m. " "
			36	betesmark, 0,20-0,25m. " "
			37	" 0,15-0,20m. " "
			38	åker, 0,20 m. " "
			39	avlopp och väg
				Summa
"	10 1	1/8		Otto Pettersson.
			40	betesmark, 0,20m. mylla på lera
			41	" tuvig, " " "
			42	åker, " " "
			43	" 0,20-0,30 m. " "
			44	väg
				Summa

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
3	15,3								4604	60		6041	40	1436	80	
			02,0					900	18	-	1200	24	-	6	-	✓
			08,0					950	76	-	1000	80	-	4	-	✓
							03,7									
							17,0									
3	15,3		10,0				20,7		4698	60		6145	40	1446	80	
	52,6							1600	841	60	2200	1157	20	315	60	✓
	36,0							1700	612	-	"	792	-	180	-	✓
	18,5							"	314	50	2100	388	50	74	-	✓
	95,8							1000	958	-	1800	1724	40	466	40	✓
			03,0					700	21	-	1200	36	-	15	-	✓
							16,0									
							03,0									
2	02,9		03,0				19,0		2747	10		4098	10	1351	-	✓
	15,0							1000	150	-	1800	270	-	120	-	
	04,0							"	40	-	"	72	-	32	-	
	83,0							900	747	-	"	1494	-	747	-	
1	30,5							"	1174	50	1700	2218	50	1044	-	
			10,0					1100	110	-	1400	140	-	30	-	
			52,0					1200	624	-	1300	676	-	52	-	
	11,5							1100	126	50	1700	195	50	69	-	
							20,0									
2	44,0		62,0				20,0		2972	-		5066	-	2094	-	✓
			27,2					900	244	80	1200	326	40	81	60	
			34,6					650	224	90	1000	346	-	121	10	
	25,0							1200	300	-	1700	425	-	125	-	
1	22,0							1100	1342	-	1900	2318	-	976	-	
							39,0									
1	47,0		61,8				39,0		2111	70		3415	40	1303	70	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
Skår	1 12	1/8		Valdemar Nicklasson.
			45	åker, 0,2-0,3 m. mylla på lera
			46	" " " "
			47	" " " "
			48	väg och avlopp
				Summa
"	1 11	1/8		Rickard Berntsson.
			49	åker, 0,20-0,30 m. mylla på lera
			50	" " " "
			51	" 0,20-0,25 m. " "
			52	" " " "
			53	väg
				Summa
"	1 6	1/4		Charles Rutgersson.
			54	åker, 0,20-0,25 m. mylla på lera
			55	" 0,25-0,30 m. " "
			56	" " " "
			57	" " " "
			58	" 0,20-0,25 m. " "
			59	" " " "
			60	" 0,20-0,30 m. " "
			61	" 0,30-0,35 m. " "
			62	" 0,20-0,30 m. " "
			63	" 0,30-0,25 m. " "
			64	högl. mark
			65	väg
			66	avlopp och väg
			67	högl. mark och väg
				Summa

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
1	80,0							1600	2880	-	1800	3240	-	360	-	
	09,8							1400	137	20	"	176	40	39	20	
	06,5							"	71	50	"	117	-	45	50	
							03,0									
1	96,3						03,0		3088	70		3533	40	444	70	
1	02,0							1250	1275	-	1800	1836	-	561	-	
	44,5							1100	489	50	"	801	-	311	50	✓
	19,0							800	152	-	"	342	-	190	-	✓
	02,3							1000	23	-	"	41	40	18	40	✓
							13,5									
1	67,8						13,5		1939	50		3020	40	1080	90	
	37,7							1250	471	25	1800	678	60	207	35	
	13,0							1500	195	-	2000	260	-	65	-	
	18,5							"	277	50	"	370	-	92	50	
	20,8							"	312	-	"	416	-	104	--	
	12,7							1350	171	45	1800	228	60	57	15	
	11,0							1100	121	-	"	198	-	77	-	
	69,0							1300	897	-	1900	1311	-	414	-	
	13,0							1600	208	-	2100	273	-	65	-	
	28,0							1500	420	-	2000	560	-	140	-	
	28,8							1350	388	80	1800	518	40	129	60	
							01,5									
							02,3									
							18,0									
							02,5									
2	52,5						24,3		3462	-		4813	60	1351	60	✓

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
Skår	av 1 4			Clara Olssons barn.
			68	åker, 0,3-0,4 m. mylla på lera
			69	" 0,25-0,30m. " "
			70	" 0,30-0,35 m. " "
			71	" " " "
			72	väg
			73	avlopp
				Summa
"	av 1 4			Petter Berntsson.
			74	äng,
			75	åker, 0,30-0,35 m. mylla på lera
			76	väg
			77	"
				Summa
"	1 8	1/8		Anders Johan Berntsson.
			78	åker, 0,25-0,30 m. mylla på lera
			79	väg
				Summa
"	1 7	1/8		Petter Berntsson.
			80	åker, 0,30-0,35 m. mylla på lera
Lilledal	1 4	1/2		Carl L.Olausson,JohnOlausson och Pontus Olssons sterbhus.
			81	åker, 0,30-0,35 m. mylla på lera
			82	äng, " " "
			83	åker, 0,25-0,30 m. " "
			84	" " " "
			85	" " " "
			86	" " " "
			87	" " " "
			88	" " " "
			89	" " " "
			90	" 0,20-0,25 m. " "
			91	väg
				överföres

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	80,0							1450	1160	-	2200	1760	-	600	-	
	28,0							1500	420	-	2000	560	-	140	-	
	09,0							1350	121	50	"	180	-	58	50	
	13,0							1200	156	-	"	260	-	104	-	
							02,3									
							08,7									
1	30,0						11,0		1857	50		2760	-	902	50	
			03,0					1100	33	-	1500	45	-	12	-	
1	57,5							1700	2677	50	2000	3150	-	472	50	
							17,5									
							04,5									
1	57,5		03,0				22,0		2710	50		3195	-	484	50	
1	15,0							1650	1897	50	1900	2185	-	287	50	
							04,5									
1	15,0						04,5		1897	50		2185	-	287	50	
	62,0							1750	1085	-	2000	1240	-	155	-	
	12,0							2000	240	-	2100	252	-	12	-	
			47,5					1800	855	-	"	997	50	142	50	
	74,7							1450	1083	15	2000	1494	-	410	85	
	10,5							"	152	25	"	210	-	57	75	
	04,0							"	58	-	"	80	-	22	-	
	80,0							1800	1440	-	1900	1520	-	80	-	
	32,8							1700	557	60	2000	656	-	98	40	
	92,3							1500	1384	50	"	1846	-	461	50	
	59,5							"	892	50	"	1190	-	297	50	
1	12,0							1350	1512	-	1800	2016	-	504	-	
							16,0									
4	77,8		47,5				16,0		8175	-		10261	50	2086	50	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
				överfört
			92	vägar
			93	avlopp och väg
				Summa
Lilledal	3 1	1/16		Bernhard Olsson.
			94	åker, 0,20-0,30 m. mylla på lera
			95	" 0,20-0,25 m. " "
			96	" " " "
			97	avlopp och väg
				Summa
"	2 1	1/16		Rudolf Andersson.
			98	åker, 0,20-0,25 m. mylla på lera
			99	" " " "
			100	avlopp
				Summa
Stordal	21 1	1/10		John Olausson.
			101	åker, 0,20-0,30 m. mylla på lera
			102	" " " "
			103	väg och avlopp
				Summa
"	13 1	1/6		Rudolf Andersson.
			104	åker, 0,25-0,30 m. mylla på lera
			105	" " " "
			106	" " " "
			107	" " " "
			108	" " " "
			109	avlopp
				Summa
"	18 1	7/48		Oskar Olausson.
			110	åker, 0,20-0,25 m. mylla på lera
			111	" 0,20-0,40 m. " "
				överföres

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
4	77,8		47,5				16,0		8175	-		10261	50	2086	50	
							08,0									
							35,0									
4	77,8		47,5				59,0		8175	-		10261	50	2086	50	
	43,5							1500	652	50	1800	783	-	130	50	
	01,3							1700	22	10	"	23	40	1	30	
	04,6							"	78	20	"	82	80	4	60	
							16,5									
	49,4						16,5		752	80		889	20	136	40	
	20,0							1550	310	-	1800	360	-	50	-	
	40,0							1300	520	-	"	720	-	200	-	
							11,5									
	60,0						11,5		830	-		1080	-	250	-	
	12,6							1850	233	10	1900	239	40	6	30	
	09,0							"	166	50	"	171	-	4	50	
							02,0									
	21,6						02,0		399	60		410	40	10	80	✓
	30,5							1750	533	75	2000	610	-	76	25	
	39,5							1550	615	25	"	790	-	177	75	
	20,0							1800	360	-	"	400	-	40	-	
	13,0							1250	162	50	"	260	-	97	50	
	57,0							1650	940	50	"	1140	-	199	50	
							02,5									
1	60,0						02,5		2609	-		3200	-	591	-	
	39,0							1400	546	-	1800	702	-	156	-	
	96,0							1500	1440	-	2000	1920	-	480	-	
1	35,0								1986	-		2622	-	636	-	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
				överfört
			112	åker, 0,20-0,40 m. mylla på lera
			113	" 0,20-0,30 m. " "
			114	" " " "
			115	väg
				Summa
Stordal	17 1	7/48		Johan Olausson.
			116	åker, 0,20-0,25 m. mylla på lera
			117	" 0,25-0,30 m. " "
			118	väg
				Summa
"	11 1	1/8		Herman och Britta Berntsson.
			119	åker, 0,20-0,30 m. mylla på lera
			120	" " " "
				Summa
Tyft	6 1	1/22		Johan Olausson.
			121	åker, 0,20 m. mylla på lera
			122	" " " "
			123	avlopp
				Summa
Kollekärr	2 1	1/16		Johan Olausson.
			124	åker, 0,25-0,30 m. mylla på lera
			125	" " " "
			126	avlopp
				Summa
Hagetorp	6 1	1/4		Karl Rutgersson.
			127	åker, 0,20-0,25 m. mylla på lera
			128	" " " "
			129	" 0,25-0,30 m. " "
			130	" " " "
			131	" " " "
				överföres

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
1	35,0								1986	-		2622	-	636	-	
	19,5							1500	292	50	2000	390	-	97	50	
	44,0							1450	638	-	1900	836	-	198	-	
	81,0							"	1174	50	"	1539	-	364	50	
							03,5									
2	79,5						03,5		4091	-		5387	-	1296	-	
	91,0							1350	1228	50	1800	1638	-	409	50	
	46,5							1600	744	-	2000	930	-	186	-	
							03,5									
1	37,5						03,5		1972	50		2568	-	595	50	
	85,0							1500	1275	-	1900	1615	-	340	-	
	19,5							"	292	50	"	370	50	78	-	
1	04,5								1567	50		1985	50	418	-	
	40,0							1400	560	-	1800	720	-	160	-	
	29,5							1500	442	50	"	531	-	88	50	
							07,0									
	69,5						07,0		1002	50		1251	-	248	50	
	12,2							1600	195	20	2000	244	-	48	80	
	26,0							1700	442	-	"	520	-	78	-	
							02,0									
	38,2						02,0		637	20		764	-	126	80	
	32,0							1400	448	-	1800	576	-	128	-	
	22,0							1200	264	-	1700 (1800)	374	-	110	-	
	27,8							1500	417	-	1950 (2000)	542	10	125	10	
	25,5							1350	344	25	1900 (2000)	484	50	140	25	
	08,0							1850	148	-	1900	152	-	4	-	
1	15,3								1621	25		2128	60	507	35	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning	
					överfört
			132	åker, 0,25-0,30 m. mylla på lera	
			133	" " " "	
			134	avlopp	
			135	väg	
			136	"	
					Summa
Hagetorp	1 5	1/8		Bernhard Olsson.	
			137	åker, 0,25-0,30 m. mylla på lera	
			138	" " " "	
			139	" "" " "	
			140	" " " "	
			141	" 0,20-0,30 m. " "	
			142	avlopp	
			143	väg	
			144	"	
					Summa
"	1 4	1/4		Johan Rutgersson.	
			145	åker, 0,25-0,30 m. mylla på lera	
			146	" " " "	
			147	" 0,20-0,30 m. " "	
			148	" " " "	
			149	" 0,25-0,30 m. " "	
			150	väg	
			151	avlopp	
			152	väg	
					Summa
"	1 3	1/4		Olaus Rutgersson.	
			153	åker, 0,25-0,30 m. mylla på lera	
			154	avlopp	
					Summa

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
1	15,3								1621	25		2128	60	507	35	
	92,2							1500	1383	-	1950 (2000)	1797	90	414	90	
	22,5							"	337	50	1950 (2000)	438	75	101	25	
							18,0									
							05,5									
							11,8									
2	30,0						35,3		3341	75		4365	25	1023	50	
	19,0							1850	351	50	1900	361	-	9	50	
	03,5							1800	63	-	"	66	50	3	50	
	09,0							1350	121	50	1900 (2000)	171	-	49	50	
	30,0							1400	420	-	1950 (2000)	585	-	165	-	
	56,5							"	791	-	1850 (1900)	1045	25	254	25	
							05,5									
							08,5									
							01,5									
1	18,0						15,5		1747	-		2228	75	481	75	
	29,0							1800	522	-	1900	551	-	29	-	
	41,0							1350	553	-	1900 (2000)	779	-	225	50	
	23,0							1400	322	-	1850 (1900)	425	50	103	50	
	87,0							"	1218	-	1850 (1900)	1609	50	391	50	
	38,0							1600	608	-	1950 (2000)	741	-	133	-	
							03,0									
							11,0									
							10,0									
2	18,0						24,0		3223	50		4106	-	882	50	
1	27,0							1600	2032	-	1800 (2000)	2286	-	254	-	
							08,5									
1	27,0						08,5		2032	-		2286	-	254	-	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
Hagetorp	2 1	1/8		Petter Johansson.
			155	åker, 0,25-0,30 m. mylla på lera
			156	avlopp
				Summa
Bäck Nordre	2 1	1/16		Johan Rutgersson.
			157	äng.
			158	"
			159	väg
			160	åker, 0,25-0,30 m. mylla på lera
			161	" " " "
			162	" " "" "
			163	väg
				Summa
" "	3 1	1/8		Christian Johansson.
			164	åker, 0,25-0,30 m. mylla på lera
			165	" " " "
			166	" " " "
			167	" " " "
			168	" " " "
			169	väg
				Summa
" "	13. 1	17/48		Bernhard Olsson.
			170	åker, 0,30 m. mylla på lera
			171	" " " "
				Summa
" "	11 1	1/8		Christian Johansson.
			172	åker, 0,30 m. mylla på lera
Hoflanda	8 1	1/6		Karl, Anton och Matilda Hansson.
			173	åker, 0,30 m. mylla på lera
			174	avlopp
				Summa

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	28,0						04,3	1300	364	-	1500 (2000)	420	-	56	-	
	28,0						04,3		364	-		420	-	56	-	
			02,5					1000	25	-	1300 (1600)	32	50	7	50	
			01,8					"	18	-	1300 (1600)	23	40	5	40	
							01,3									
	18,4							1850	340	40	1900	349	60	9	20	
	16,5							1500	247	50	1900 (2000)	313	50	66	-	
	03,0							"	45	-	1900 (2000)	57	-	12	-	
							05,5									
	37,9		04,3				06,8		675	90		776	-	100	10	
	02,8							1850	51	80	1900	53	20	1	40	
	07,0							"	129	50	"	133	-	3	50	
	19,4							1500	291	-	1850 (2000)	358	90	67	90	
	14,0							1900	266	-	2000	280	-	14	-	
	11,5							1000	115	-	1300 (2000)	149	50	34	50	
							05,0									
	54,7						05,0		853	30		974	60	121	30	
	67,0							1556	1038	50	1750 (2000)	1172	50	134	-	
	64,0							1500	960	-	1600 (2000)	1024	-	64	-	
1	31,0								1998	50		2196	50	198	-	
	25,7							1600	411	20	1650 (2000)	424	05	12	85	
	29,0							1400	406	-	1450 (1800)	420	50	14	50	
							05,5									
	29,0						05,5		406	-		420	50	14	50	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
				Sammandrag.
Kollekärr	24 1	1/48	1	Anders Johan Berntsson .....
"	27 1	1/36	2-4	" " " .....
"	23 1	1/45	5-6	" " " .....
"	21 1	1/30	7-10	" " " .....
"	22 1	1/36	11-15	Valdemar Nicklasson .....
"	4 1	5/24	16-24	Petter Berntsson ö Anders Joh. Berntsson
"	11 1	1/8	25-31	Lars Berntsson .....
"	3 1	1/12	32-39	" " .....
"	10 1	1/8	40-44	Otto Pettersson .....
Skår	12 1	1/8	45-48	Valdemar Nicklasson .....
"	11 1	1/8	49-53	Rickard Berntsson .....
"	6 1	1/4	54-67	Charles Rutgersson .....
"	av 4 1		68-73	Clara Olssons barn .....
"	av 4 1		74-77	Petter Berntsson .....
"	8 1	1/8	78-79	Anders Johan Berntsson .....
"	7 1	1/8	80	Petter Berntsson .....
Lilledal	4 1	1/2	81-93	Carl L. Olausson, John Olausson och Pontus Olssons sterbhus .....
"	3 1	1/16	94-97	Bernhard Olsson .....
"	2 1	1/16	98-100	Rudolf Andersson .....
Stordal	21 1	1/10	101-103	John Olausson .....
"	13 1	1/6	104-109	Rudolf Andersson .....
"	18 1	7/48	110-115	Oskar Olausson .....
"	17 1	7/48	116-118	Johan Olausson .....
"	11 1	1/8	119-120	Herman och Britta Berntsson .....
Tyft	6 1	1/22	121-123	Johan Olausson .....
Kollekärr	2 1	1/16	124-126	" " .....
Hagetorp	6 1	1/4	127-136	Karl Rutgersson .....
"	5 1	1/8	137-144	Bernhard Olsson .....
"	4 1	1/4	145-152	Johan Rutgersson .....
"	3 1	1/4	153-154	Olaus Rutgersson .....

överföres

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	41,5								664	-		705	50	41	50	
	88,0						05,0		1320	-		1493	30	173	30	
	43,0						03,0		559	-		731	-	172	-	
	54,7						13,0		858	40		1039	30	180	90	
	68,2						03,0		1007	30		1254	40	247	10	
3	15,3		10,0				20,7		4698	60		6145	40	1446	80	
2	02,9		03,0				19,0		2747	10		4098	10	1351	-	
2	44,0		62,0				20,0		2972	-		5066	-	2094	-	
1	47,0		61,8				39,0		2111	70		3415	40	1303	70	
1	96,3						03,0		3088	70		3533	40	444	70	
1	67,8						13,5		1939	50		3020	40	1080	90	
2	52,5						24,3		3462	-		4813	60	1351	60	
1	30,0						11,0		1857	50		2760	-	902	50	
1	57,5		03,0				22,0		2710	50		3195	-	484	50	
1	15,0						04,5		1897	50		2185	-	287	50	
	62,0								1085	-		1240	-	155	-	
4	77,8		47,5				59,0		8175	-		10261	50	2086	50	
	49,4						16,5		752	80		889	20	136	40	
	60,0						11,5		830	-		1080	-	250	-	
	21,6						02,0		399	60		410	40	10	80	
1	60,0						02,5		2609	-		3200	-	591	-	
2	79,5						03,5		4091	-		5387	-	1296	-	
1	37,5						03,5		1972	50		2568	-	595	50	
1	04,5								1567	50		1985	50	418	-	
	69,5						07,0		1002	50		1251	-	248	50	
	38,2						02,0		637	20		764	-	126	80	
2	30,0						35,3		3341	75		4365	25	1023	50	
1	18,0						15,5		1747	-		2228	75	481	75	
2	18,0						24,0		3223	50		4101	-	882	50	
1	87,0						08,5		2032	-		2286	-	254	-	
43	76,7	1	87,3			3	91,8		65360	15		85478	40	20118	25	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
				överfört
Hagetorp	1 2	1/8	155-156	Petter Johansson .....
Bäck Nordre	1 2	1/16	157-163	Johan Rutgersson .....
" "	1 3	1/8	164-169	Christian Johansson .....
" "	1 13	17/48	170-171	Bernhard Olsson .....
" "	1 11	1/8	172	Christian Johansson .....
Hoflanda	1 8	1/6	173-174	Karl, Anton och Matilda Hansson .....
				S u m m a

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
43	76,7	1	87,3			3	91,8		65360	15		85478	40	20118	25	
	28,0						04,3		364	-		420	-	56	-	
	37,9		04,3				06,8		675	90		776	-	100	10	
	54,7						05,0		853	30		974	60	121	30	
1	31,0								1998	50		2196	50	198	-	
	25,7								411	20		424	05	12	85	
	29,0						05,5		406	-		420	50	14	50	
46	83,0	1	91,6			4	13,4		70069	05		90690	05	20621	-	

Källekärr den 5 februari 1935.

C.B. Carlson, Oscar Carlsson, Peter Martinsson.

Ersättningslängd

vid företag avseende vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Kollekärr, Skår, Lilledal, Stordal, Tyft, Hagetorp, Bäck och Hoflanda i Stenkyrka socken, Göteborgs och Bohus län.

Hemman och ägare.	Ersättning för markupplåtelse.				Ersättning för intrång.				Summa ersättning.	
	m^2	á kr.	kr.	ö.	m^3	á kr.	kr.	ö.	kr.	ö.
1.	2.	3.	4.		5.	6.	7.		8.	
Kollekärr 1:11 1/8 mtl. Lars Berntsson	160	0,100	16	-						
	80	0,070	5	60	320	0,35	112	-	133	60
Kollekärr 1:3 1/12 mtl. Lars Berntsson	220	0,100	22	-						
	920	0,090	82	80						
	170	0,110	18	70	1430	0,35	500	50	624	-
Skår 1:11 1/8 mtl. Rickard Berntsson	170	0,080	13	60						
	20	0,100	2	-	220	"	77	-	92	60
Skår 1:6 1/4 mtl. Charles Rutgersson	420	0,150	63	-						
	240	0,125	30	-						
	230	0,135	31	05						
	50	0,110	5	50						
	240	0,130	31	20						
	40	0,160	6	40	1330	"	465	50	632	65
Skår av 1:4 Clara Olssons barn	170	0,145	24	65						
	210	0,150	31	50						
	110	0,135	9	45						
	110	0,120	13	20	630	"	220	50	299	30
Lilledal 1:4 1/2 mtl. Carl L. Clausson, John Clausson och Pontus Olssons sterbhus	150	0,145	21	75						
	150	0,170	25	50						
	510	0,150	76	50						
	280	0,135	37	80	1050	"	367	50	529	05
Lilledal 1:3 1/16 mtl. Bernhard Olsson	250	0,150	37	50						
	110	0,170	18	70	370	"	129	50	185	70
Överföres									2496	90

1.	2.	3.	4.		5.	6.	7.		8.	
Överfört									2496	90
Lilledal 1 2 1/16 mtl. Rudolf Andersson	200	0,155	31	-						
	190	0,130	24	70	370	0,35	129	50	185	20
Stordal 1 13 1/6 mtl. Rudolf Andersson	150	0,155	23	25						
	90	0,125	11	25						
	40	0,165	6	60	240	"	84	-	125	10
Stordal 1 18 7/48 mtl. Oskar Olausson	150	0,140	21	-						
	450	0,150	67	50						
	230	0,145	33	35	900	"	315	-	436	85
Stordal 1 17 7/48 mtl. Johan Olausson	320	0,135	43	20						
	100	0,160	16	-	440	"	154	-	213	20
Stordal 1 11 1/8 mtl. Herman och Britta Berntsson	300	0,150	45	-	300	"	105	-	150	-
Tyft 1 6 1/22 mtl. Johan Olausson	150	0,140	21	-						
	110	0,150	16	50	250	"	87	50	125	-
Kollekärr 1 2 1/16 mtl. Johan Olausson	70	0,170	11	90	60	"	21	-	32	90
Hagetorp 1 6 1/4 mtl. Karl Rutgersson	480	0,150	72	-						
	170	0,140	23	80						
	100	0,120	12	-						
	130	0,135	17	55	900	"	315	-	440	35
Hagetorp 1 5 1/8 mtl. Bernhard Olsson	40	0,135	5	40						
	230	0,140	32	20	270	"	94	50	132	10
Hagetorp 1 4 1/4 mtl. Johan Rutgersson	60	0,160	9	60						
	240	0,140	33	60						
	180	0,135	24	30	430	"	150	50	218	-
Hagetorp 1 3 1/4 mtl. Olaus Rutgersson	140	0,160	22	40	100	"	35	-	57	40
Hagetorp 1 2 1/8 mtl. Petter Johansson	50	0,130	6	50	30	"	10	50	17	-
Bäck Nordre 1 2 1/16 mtl. Johan Rutgersson	60	0,090	5	40						
	60	0,150	9	-	80	"	28	-	42	40
Överföres									4672	40

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Överfört							4672 40
Bäck Nordre 1 3 1/8 mtl. Christian Johansson	40	0,150	6 -				
	70	0,100	7 -	60	0,35	21 -	34 -
Bäck Nordre 1 13 17/48 mtl. Bernhard Olsson	50	0,155	7 75				
	200	0,150	30 -	200	"	70 -	107 75
Bäck Nordre 1 11 1/8 mtl. Christian Johansson	40	0,160	6 40	10	"	3 50	9 90
Hoflanda 1 8 1/6 mtl. Karl, Anton och Matilda Hansson	120	0,140	16 80	110	"	38 50	55 30
Häller 1 7 Christian Johansson	20	0,160	3 20	20	"	7 -	10 20
Summa							4889 55

Kollekärr den 5 februari 1935.

C.B.Carlson.

Kostnadsförslag

till vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Kollekärr, Skår, Lilledal, Stordal, Tyft, Hagetorp, Bäck och Hoflanda i Stenkyrka socken, Göteborgs och Bohus län.

Läge	Längd i meter.	Arbete: schaktning, sprängning, uppläggning, jordart m.m.	Antal	á kronor.	Kostnad. kr.	ö.	Summa kostnad. kr.	ö.
1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.	
		Avloppssträckan A-B-C-D-E-F.						
33+50-32	125	Lera kubm.	80	0,80			64	-
32 - 30	200	" "	290	0,70			203	-
30-28	200	" med ngt. sten "	230	0,80			184	-
28-26	200	" "	450	0,70			315	-
26-24	200	" "	480	0,70			336	-
24-22	200	" "	500	0,70			350	-
22-20	200	" med sten "	30	1,00	30	-		
		" "	500	0,70	350	-	380	-
20-18	200	" " " "	30	1,00	30	-		
		" "	570	0,70	399	-	429	-
18-16	200	" "	600	0,70			420	-
16-14	200	" "	650	0,70			455	-
14-12	200	" " " "	50	1,00	50	-		
		" "	620	0,70	434	-	484	-
12-9+40	260	" " " "	20	1,00	20	-		
		" "	640	0,65	416	-	436	-
9+40-7	240	" " " "	20	1,00	20	-		
		" "	700	0,65	455	-	475	-
7-4	300	" "	880	0,65			572	-
4-2	200	" "	730	0,65			474	50
2-0	200	" "	670	0,65			435	50
	3,520	Flyttning av telefonstol-						
	3,884	par st.	4	10,00			40	-
28+10		Ombyggnad av bro för utfartsväg, 3,5 m.bred farbana av trä på järn-						
		överföres					6053	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Överfört				6053 -
		balkar NP 20 samt stenlandfästen				
		med 3,5 meters vattenlopp, enl.				
		ritning. Beräknad kostnad 520:-kr.				
		varav 2/3 på företaget st.	1			347 -
24+84		Ombyggnad av bro för utfartsväg,				
		4,o m. bred farbana av trä på				
		järnbalkar NP 20 samt stenland-				
		fästen med 3,5 meters vattenlopp				
		enl. ritning. Beräknad kostnad				
		600:- kr., varav 2/3 på företaget	1			400 -
19+29		Ägobro av trä, enl. ritning				225 -
8+49		Trumma för utfartsväg med 1,5 x				
		1,2 x 3,5 m. vattenlopp, enligt				
		ritning. Beräknad kostnad 350:-kr.				
		varav 1/2 på företaget				175 -
7		Trumma lika med den vid 8+49, hälf- ten av kostnaden på företaget =				175 -
4+66		Trumma för ägoväg med 1,5 x 1,2 x				
		3,5 m. vattenlopp, enl. ritning.				
		Beräknad kostnad 350:-kr., varav				
		1/2 på företaget				175 -
2+64		Trumma lika med den vid 4+66, hälf- ten av kostnaden på företaget =				175 -
		Ersättning för markupplåtelse				
		och intrång enligt ersättnings-				
		längden				4284 55
		För oförutsedda fall m.m. till-				
		läggas c:a 10% av arbetskostnaden				790 45
		S u m m a				12800 -
		Avloppssträckan E-G.				
50-51+30		130 Lera kubm.	280	0,60	168 -	
		" "	120	0,70	84 -	252 -
		Ersättning för markupplåtelse och				
		intrång, enl. ersättningslängden				167 60
		För oförutsett m.m. c:a 10 % av				
		arbetskostnaden				30 40
		S u m m a				450 -

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
		Avloppssträckan G-H. (utföres ej)					
51+30-53+70	240	Lera kubm.	750	0,70		525	-
53+15		Trumma för utfartsväg med 0,6 x 0,6 x 5,0 m. vattenlopp, enl. ritning. Beräknad kostnad 220:- kr., varav 2/3 på företaget				146	-
53+64		Trumma för utfartsväg med 0,6 x 0,6 x 4,0 m. vattenlopp, enligt ritning. Beräknad kostnad 190:-kr., varav 2/3 på företaget				126	-
		Flyttning av telefonstolpar st.	3	10,00		30	-
		Ersättning för markupplåtelse och intrång				373	50
		För oförutsedda fall m.m. tillägges c:a 10 % av arbetskostnaden				79	50
		S u m m a				1280	-
		Avloppssträckan F-I.					
57-60+12	312	Lera kubm.	1000	0,70		700	-
57		Trumma för ägoväg med 0,6 x 0,6x 3,5 m. vattenlopp, enl.ritning. Beräknad kostnad 180:-kr., varav 1/2 på företaget				90	-
57+92		Träbro för ägoväg enligt ritning				125	-
59+61-59+73	12	Omläggning av ledningen samt kringmurning av mynningarne, enligt ritning				60	-
		Ersättning för markupplåtelse och intrång enl. ersättningslängden				437	40
		För oförutsett m.m. c:a 10 % tillägg av arbetskostnaden				107	60
		S u m m a				1520	-
		S a m m a n d r a g.					
		Avloppssträckan A-B-C-D-E-F.			12800:-		
		" E-G			450:-		
		" F-I			1520:-	14770	-
		" G-H (utföres ej)				1280	:-
		S u m m a				16050	-

Kolle-

kärr den 5 februari 1935.

C.B.Carlson.

Kostnadsfördelningslängd

vid företag avseende vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Kollekärr, Skår, Lilledal, Stordal, Tyft, Hagetorp, Bäck och Hoflanda i Stenkyrka socken, Göteborgs och Bohus län.

Hemman.	Reg. nr.	Mantal.	Ägare.	Båtnadsvärde. kr.	ö.	Beräknad kostnad. kr.	ö.	%
1.	2.	3.	4.	5.		6.		7.
Kollekärr	1 4	5/24	Petter Berntsson och Anders Johan Berntsson	1385	-	1036	12	7,015
"	1 11	1/8	Lars Berntsson	1351	-	1010	56	6,842
"	1 3	1/12	" "	2094	-	1566	51	10,606
"	1 10	1/8	Otto Pettersson	1303	70	975	26	6,603
Skår	1 12	1/8	Valdemar Nicklasson	444	70	332	62	2,252
"	1 11	1/8	Rickard Berntsson	1080	90	808	51	5,474
"	1 6	1/4	Charles Rutgersson	1351	60	1011	01	6,845
"	av 1 4		Clara Olssons omynd.barn	902	50	675	14	4,571
"	av 1 4		Petter Berntsson	484	50	362	46	2,454
"	1 8	1/8	Anders Johan Berntsson	287	50	215	05	1,456
"	1 7	1/8	Petter Berntsson	155	-	115	94	0,785
Lilledal	1 4	1/2	Carl L.Olausson, Pontus Olssons sterbhus och John Olausson	2086	50	1560	75	10,567
"	1 3	1/16	Bernhard Olsson	136	40	102	06	0,691
"	1 2	1/16	Rudolf Andersson	250	-	186	99	1,266
Stordal	1 21	1/10	John Olausson	10	80	8	12	0,055
"	1 13	1/6	Rudolf Andersson	591	-	442	07	2,993
			Överföres	13915	10	10409	17	70,475

1.	2.	3.	4.	5.		6.		7.
			överfört	13915	10	10409	17	70,475
Stordal	1 18	7/48	Oskar Olausson	1296	-	969	50	6,564
"	1 17	7/48	Johan Olausson	595	50	445	46	3,016
"	1 11	1/8	Herman och Britta Bernts-son	418	-	312	68	2,117
Tyft	1 6	1/22	Johan Olausson	248	50	185	95	1,259
Kollekärr	1 2	1/16	" "	126	80	94	82	0,642
Hagetorp	1 6	1/4	Karl Rutgersson	1023	50	765	68	5,184
"	1 5	1/8	Bernhard Olsson	481	75	360	39	2,440
"	1 4	1/4	Johan Rutgersson	882	50	660	22	4,470
"	1 3	1/4	Olaus Rutgersson	254	-	190	09	1,287
"	1 2	1/8	Petter Johansson	56	-	41	95	0,284
Bäck Nordre	1 2	1/16	Johan Rutgersson	100	10	74	88	0,507
"	1 3	1/8	Christian Johansson	121	30	90	69	0,614
"	1 13	17/48	Bernhard Olsson	198	-	148	14	1,003
"	1 11	1/8	Christian Johansson	12	85	9	60	0,065
Hoflanda	1 8	1/6	Karl, Anton och Matilda Hansson	14	50	10	78	0,073
			S u m m a	19744	40	14770	-	100,000

Kollekärr den 5 februari 1935.

C.B.Carlson, Peter Martinsson, Oscar Carlsson.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

C.B.Carlson