



Akt nr:

O-E1a-0208

AU\$O-E1a-0208

337

0 1-0208

11542

DIARIE NR

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

4 JUN. 1935

KONTRAKT.

(Arbetslöshetsföretag).

Sedan Kungl. Maj:t den

12 april 1935

för

torrläggning av mark till hemmanet Kålsared i Björlanda socken av

GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄN

under föreskrift, att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödet användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, beviljat dels ett lån av tvåtusenfyrahundraåttio (2.480)

kronor att utgå från *statens avdikningslånefond*

och dels ett statsbidrag utan återbetalningsskyldighet av tvåtusensexhundrafyrtio (2.640)

kronor att utgå från *reservationsanslaget till torr-**läggningsföretag, ägnade att motverka arbetslösheten*, ävensom fastställt en av

statens lantbruksingenjör C.B. Carlson vid syneförrättning år 1934

upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha ~~undertecknade~~, ~~sen av~~~~vederbörande intressenter utsetts till styrelse -- förtroendeman --- för företaget,~~

företagets samtliga intressenter med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl.

Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ^{vi} jag ~~för egen del samt å~~~~vederbörande intressenter i företaget vägnar~~ åtag ^{oss} och förbind ~~a~~ oss:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att, vid äventyr att bidragsrätten må kunna av Kungl. Maj:t förklaras förverkad, utan uppskov igångsätta företaget,

att fullborda arbetet till den 1 september 1937,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget,

att eljest på anfordran lämna de uppgifter rörande företagets utförande, som i särskild ordning må föreskrivas,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} ~~ing~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammans återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Kålsäteröad den 1 Juni 1935.
Adolf Andersson ägare till ½ Mtl Kålsäteröad 1 8
- - $\frac{3}{16}$ " " " 1 4
Aseel Bengtsson - $\frac{1}{4}$ " " " 1 3
Gustaf Olsson - $\frac{3}{16}$ " " " 1 5
Johan Karlsson $\frac{1}{4}$ " " " 1 6

Att Adolf Andersson Aseel Bengtsson
Gustaf Olsson Kålsäteröad
Johan Karlsson " "
i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:
Robert Karlsson Lenn Karlsson
Adress Hovgården Adress Hovgården

Med stöd av Kungl. brevet den 12 april
1935 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 12 juni 1935.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar



Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

0

1*0208

11542

DIARIE N:
K. LANTERUKSSTYRELSEN
4 JUN. 1935

Kmbl 337/1935

Vattenavlopp

genom ägor hörande till hemmanet

K Å L S E R E D

i Björlanda socken,

Göteborgs och Bohus län.

1934.


Avskrift:

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 12 april 1935 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande. Stockholm den 10 maj 1935.


På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:



Översiktskarta.



Skala 1:100000.

Avskrift:

Betänkande

ifråga om vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanet Kälsered i Björlanda socken, Göteborgs och Bohus län, avgivet till frågan om företagets understödjande med statsmedel.

L ä g e: Nämnda hemmans ägor äro belägna mellan tre och fyra kilometer sydost om Björlanda kyrka samt omkring 8 kilometer nordväst ut från Göteborg. Å vidstående översiktskarta är det ungefärliga läget av det område, om vars torrläggning är fråga, utmärkt med gul färgläggning.

B e s k a f f e n h e t: Området ifråga brukas till övervägande del såsom åker, vilken tidtals är till dels översvämmad och lider av högt grundvatten till följe avloppets alltför små dimensioner. Jordmånen utgöres av 0,20-0,40 m. mylla på lera och sandlig lera.

A r e a l: Området innefattar 9,991 hektar åker och 0,525 hektar betesmark, tillhoppa 10,516 hektar.

U n d e r s ö k n i n g m. m.: Vid syneförrättning enligt vattenlagen har undersökning av avlopp och mark ägt rum, förslag till avloppets förstoring uppgjorts, kostnaden beräknats, båtnaden uppskattats samt deltagningsskyldigheten reglerats. Mot det vid förrättningen meddelade utlåtandet hava besvär ej anförts såsom bifogat diariibevis ger vid handen.

V a t t e n a v l e d n i n g: I nämnda utlåtande finnes nederbördsområde och vattenföring angivna liksom ock med hänsyn härtill och markens torrlägningsbehov föreslagna dimensioner och lutningar, vilka även åskåd-

liggöras av profil- och sektionsritningarna över avloppet.

B å t n a d: Den genom företagets utförande enligt föreliggande förslag uppkommande båtnaden för den i torrlägningshänseende berörda marken har skattats till ett värde av 5352 kronor 25 öre.

K o s t n a d: Kostnaden för avloppets vidgning och fördjupning, för ombyggnad av broar för vägar över avloppet, jämte ersättning för markupplåtelse och intrång har beräknats till 4950:- kronor.

A r b e t s t i d: I det vid syneförrättningen meddelade utlåtandet har tiden för företagets färdigställande anslagits till 1936 års utgång.

S t a t s u n d e r s t ö d: Ägarne till fastigheterna Kålsered 1,²
1³ och 1⁴ hava undertecknat handling innefattande ansökning om bidrag och lån av statsmedel till bestridande av kostnaderna för företagets genomförande. Dessa kostnader, inberäknat utgifter för syneförrättning och för utredning om statsunderstöd, utgöra enligt närslutet kostnadsammandrag tillhopa 5322:65 kronor. Förhållandet mellan kostnad och båtnad d.v.s. $\frac{5322:65}{5352:25}$ blir lika med 0,99. I anseende till detta relativtal och därtill knuten norm vid beräkning av bidrag från statens avdikningsanslag skulle bidraget från nämnda anslag kunna utgöra 49,65 % av kostnaden eller i jämnat tal 2640:- kronor. Lånesökandenas andel i kostnaderna utgör 92,63 %, svarande mot 4930:37 kronor. Andelen i ovan beräknade statsbidrag skulle för lånesökandenas vidkommande efter

samma procentsats bliva 2445:43. Skillnaden mellan andel i kostnad och andel i statsbidrag blir alltså 2484:94 kronor, med vilket belopp eller i jämnat tal 2480:- kronor företaget skulle kunna understödjas med lån från avdikningslånefonden.

H a n d l i n g a r m.m.: Betänkandet åtföljes av: Översiktskarta, kostnadssammandrag, diariibevis, förteckning över lånesökandena och deras fastigheter, avskrift av syneförrättningshandlingar i ett häfte, kopia av ritningar i ett blad samt arvodesräkningar.

Göteborg den 8 december 1934.

C. B. Carlson.

Kostnadssammandrag.

1/ Vattenavledning ~~en~~ , enligt vid syneförrättningen	
verkställd beräkning	kronor 4950: -
2/ Syneförrättningen, enligt räkning	" 302:23
3/ Utredningen om statsbidrag och lån, enligt räkning "	<u>70:42</u>
Summa kronor	5322:65

Göteborg den 8 december 1934.

C. B. Carlson.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 5322 kronor 65 öre, varav å lånesökandenas andel 4930 kronor 37 öre. Stockholm den 10 maj 1935.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Förteckning

Över fastigheter och deras ägare, till vilkas anpart i kostnaderna
för vattenavledningsföretaget i Kålsared i Björlanda socken, Göteborgs
och Bohus län, lån från statens avdikningslånefond sökes:

Kålsared	² 1	1/8	mtl. ägare: Adolf Andersson,
"	³ 1	1/4	" " : Axel Bengtsson,
"	⁴ 1	3/16	" " : Adolf Andersson.

Göteborg den 8 december 1934.

C.B. Carlson.

Vestrykes & tjänstens vägnar:
C. B. Carlson

Avskrift:

Protokoll vid syneförrättning i fråga om
vattenavlopp för torrläggning av mark hörande
till hemmanet Kålsared i Björlanda socken, Göte-
borgs och Bohus län.

§ 1.

Den 2 oktober 1934 i Kålsared.

Närvarande: lantbruksingenjören C.B. Carlson, förrättningsman;

Johan Andersson i Nolvik och

Per Bernhardsson i Kärr, godemän;

Axel Bengtsson, ägare till 1/4 mtl. Kålsared;

Adolf Andersson, " " 1/8 " " och

" 3/16 " " och

Gustav Olsson, " " 3/16 " "

sökande till företaget samt

Johan Karlsson, ägare till 1/4 mtl. Kålsared och

Bernhard Landström, " " 1/8 " Lexby Östergård.

§ 2.

Efter verkställd förundersökning upprättade profil- och sektions-
ritningar över det vattenavlopp, om vars förstoring var fråga samt ni-
våkarta över den vattenbesvärade marken utmed avloppet vart företedd.
Sökandena förklarade nu att de önskade avloppet vidgat och fördjupat
i sådan omfattning att möjlighet till ändamålsenlig torrläggning av

marken till deras fastigheter kunde ernås samt en fördelning av kostnaderna enligt i lag stadgade grunder utförd.

För markupplåtelse och intrång genom schaktningsmassornas uppläggande förklarade Johan Karlsson i Kålsered att han hade anspråk på ersättning, vid vilket förhållande övriga fastighetsägare menade att ersättning för dessa fall finge beräknas och utgivas till samtliga.

Därest broar och trummor för vägar och överfarter måste ombyggas i anledning av avloppets förstoring finge denna ombyggnad enligt sakägarnes mening ske på gemensam bekostnad.

§ 3.

Avlopp och mark blevo föremål för besiktning från synemäns och sakägares sida och marken jämväl för uppskattning och undersökning. Förslag till avloppets förstoring vart därefter uppgjort, kostnaden beräknad och båtnaden uträknad samt ersättning för markupplåtelse och intrång bestämd.

Utlåtande i ärendet vart så meddelat och uppskattningslängdens sammandrag uppläst.

Att förvara företaget rörande handlingar och ritningar utsågs Axel Bengtsson i Kålsered per Hovgården.

Samtliga delägare, tillstädes, förklarade att de komme att utgöra styrelse för företaget.

Förrättningen förklarades därpå avslutad.

Dag som ovan

C.B. Carlson,

Johan Andersson,

Per O. Bernhardsson .

R e s o l u t i o n.

Översändes till lantbruksingenjören i Göteborgs och Bohus län samt Älvsborgs läns norra del, som förordnas att i laga ordning verkställa i bilagda handling omförmäld förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Göteborg, i landskansliet, den 31 december 1931.

Oskar von Sydow.

G. Hård af Segerstad.

Till Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Gbgs & Bohus län.

Göteborg.

Undertecknade anhålla härmed vördsamt om förordnande för behörig förrättningsman att jämlikt bestämmelserna i 10 kap. vattenlagen verkställa syn för upptagande av avloppsdike genom och från vattenbesvärade ägor hörande till hemmanet Kolsered i Björlanda socken av Göteborgs och Bohus län.

Kolsered pr Hovgården den 12 dec. 1931.

Axel Bengtsson,	ägare till	1/4	mtl.	Kolsered.
Adolf Andersson,	" "	1/8	" "	
Adolf Andersson,	" "	3/16	" "	
Gustaf Olsson,	" "	3/16	" "	

Förutom förenämnda fastigheter förmenas företaget beröra mark hörande till hemmanet 1/4 mtl. Kolsered med ägare Johan Karlsson.

Kungörelse.

I avseende till företag med syfte att vidga och fördjupa vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanet Kolseröd i Björlanda socken, vilket företag jämväl kan komma att beröra ägor inom Lexby Östergård i samma socken, handlägges syneförrättning jämlikt 10 kap. vattenlagen vid sammanträde hos lantbrukaren Axel Bengtsson i Kolseröd tisdagen den 2 oktober 1934 kl. 10 f.m., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan. Göteborg den 10 september 1934. C.B. Carlson.
Lantbruksingeniör.

Kungörelsen utsänd till Pastorsämbetet i Björlanda församling den 10 september samt införd i Handelstidningens Veckoblad den 15 september, varjämte underrättelse om tid och plats för sammanträdet avlämnats å posten den 14 september 1934 till:

Lantbrukaren Adolf Andersson,	Kolseröd,	<u>Hovgården.</u>
" Axel Bengtsson,	"	"
" Johan Karlsson,	"	"
" Gustav Olsson,	"	"
" Bernhard Landström,	Lexby Östergård,	"

betygar: C.B. Carlson.

Utlåtande

ifråga om vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanet

Kålsared i Björlanda socken, Göteborgs och Bohus län.

Det avlopp, om vars vidgning och fördjupning är fråga, leder i nordostlig riktning genom ågor till förenämnda hemman, böjer efter att hava passerat allmänna vägen vid Helgeröd av mot nordväst och utmynnar i saltsjön vid Björlanda.

Dess nederbördsområde ligger alltså mellan Göta Älvs och Bäveåns vattensystem med beteckningen 110/111.

Å den över avvattningsområdet upprättade nivåkartan är avloppets läge utmärkt med tvänne jämnlöpande röda linjer samt betecknat med A-B-C-D.

Till avloppssträckan ifråga rinner vatten från ett omkring 4,3 kvadratkilometer stort område, bestående såväl av odlad mark som av kala berg och hagmark. Med hänsyn härtill samt till nederbörds-mängden i trakten kan vattentillrinningen vid flödestillfällen skattas till omkring 1,5 kubm. samt medelvattenmängden till 0,065 kubm. i sekunden, svarande mot en tillrinning vid flöden av 150 liter från åkerfälten och 450 liter i sekunden från berg- och hagmark och vid medelvattenföring av 1,5 liter från varje kvadratkilometer i medeltal.

Med avseende till dessa vattenmängder, till förekommande lutningsförhållanden och jordarter samt till torrlägningsbehovet hos marken till sökandenas fastigheter har förslag till avloppets vidgning och fördjupning uppgjorts. Detta förslag innebär en sidolutning hos avloppet av 1:1,5 i jord och 1:0 i berg, en bottenlutning av 3:1000 å sträc-

kan A-B, 0,5:1000 å sträckan B-C och minst 3,67:1000 å sträckan C-D samt bottenbredden hos sträckorna A-B och C-D av 0,50 m. och å sträckan B-C 1,0 meter. Bergpartier å sträckan A-B uppsprängas till 1,8 meters bredd.

I avlopp med lutningar och dimensioner enligt detta förslag har flodvattenmängden beräknats kunna avrinna vid vattendjup icke överstigande 1,1 m. och medelvattenmängden icke 0,25 m. Bottenläget är så valt att vid inträdande medelvattenstånd täckdikning till 1,2 meters djup av skandenas åkerfält kan ernås.

Enär befintliga broar och trummor för vägar över avloppet äro för grunda och för trånga för att bestå efter avloppets förstoring är en ombyggnad erforderlig, varvid vattenöppningens bredd bör utgöra minst 1,8 m. för broar å sträckan A-B, minst 3,0 m. å sträckan B-C och minst 2,0 m. för broar å sträckan C-D.

Å profil- och sektionsritningarna över avloppet äro bottenlägen, lutningar och dimensioner angivna, varjämte ritningar till vägbroar åskådliggöra dessa byggnaders konstruktion.

Den båtnad, som uppkommer för den i torrläggningshänseende berörda marken genom avloppets förstoring enligt upprättat förslag, har uppskattats med tillämpning av de grunder, som angivas i 7 kap. 22 § vattenlagen, varefter resultatet införts i en detta utlåtande bifogad längd.

Skäl till hänförande av marken inom torrläggningssamfälligheten

till särskilda avdelningar för jämkning i kostnadshänseende finnas ej. Varje ägare till fastighet med mark, som röner båtnad genom avloppets förstoring, har förty att deltaga i kostnaderna för företaget i förhållande till värdet av båtnaden för samma mark, sådant detta värde finnes uträknat i förenämnda längd, i vilken deltagningsskyldigheten efter denna grund jämväl uttryckts genom procenttal.

Underhållet av avloppet bestrides efter samma grund, som ovan bestämts för deltagandet i dess upptagande. Vägbroarna underhållas av den eller dem, som haft att vidmakthålla befintliga byggnader.

Till kostnad för företaget hör förutom schaktnings- och sprängningskostnad även kostnad för vägbroarnes ombyggande till den del denna kostnad icke enligt nedan faller på byggnadernas ägare samt ersättning för markupplåtelse och intrång.

Enär ombyggandet av broarne medför minskning i kostnaden för underhållet av byggnaderna äro dessas ägare jämlikt 7:18 vattenlagen pliktige deltaga i ombyggnadskostnaden med belopp, som med hänsyn till byggnadernas beskaffenhet skattas till hälften för broarne vid 7+25 m., vid 5+55 m. och vid 20+20 m. samt till en tredjedel av kostnaderna för broarne vid 3+80 m. och vid 1+65 m. Bron för fädrift vid 8+25 m. uppföres till befintligt skick efter bergets uppsprängning och på företagets bekostnad..

För upplåtelse av mark till avloppets vidgning gäldas ersättning

med belopp, svarande mot den i anspråk tagna markens värde före företaget i vad avser såsom åker och äng hävdad mark. För rätning och vidgning å betesmark gives ingen ersättning, enär genom den gamla bäckfårans igenfyllande ny mark erhålles i omfattning minst lika stor, som den upplåtna. För intrång genom schaktningsmassornas uppläggande gives ersättning till ett belopp, svarande mot ett såsom skäligt ansett pris av 0,30 kr. för varje till uppschaktning kommande kubikmeter massa, som upplägges på åker och äng. Enligt dessa grunder uträknade belopp äro intagna i närslutna ersättningslängd och tillgodoräknas delägarne vid kostnadernas slutliga fördelning.

Avgift, varom förmåles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle understiga femton kronor och skall förty ej erläggas.

Kostnaden för syneförrättningen gäldas av delägarne i förhållande till deras anpart i kostnaden för företaget men förskjutes, om så erfordras, av sökandena.

I fråga om företaget bestämmes jämlikt 10:62 vattenlagen:
att företaget, innefattande upptagande av vattenavloppet A-B-C-D samt ombyggnad av vägbroar å denna sträcka skall utföras i överensstämmelse med det förslag, varom avhandlas i detta utlåtande;
att uppschaktad jord och sten samt uppsprängt berg läggas mist en meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa icke skarpare än 1:1;.

att landfasten till vägbroarne byggas enligt ritningar och av kilad sten i gott förband samt överbyggnader, till den del vari trä ingår, av friskt virke;

att upplagda jordsträngar förses med öppningar vid förekommande svackor i markytan, i tillståndet öppna diken samt i övrigt på var 40:de meter,

på det att dagvattnet må fritt kunna avrinna från angränsande fält;

att vid rätning av loppet genom Agorna till Kålsred 1⁶ och Lexby Över-

gård 4⁹ de uppschaktade massorna läggas i den gamla bäckfåran så långt görkligt är;

att tilläventyrs inträffande ras oförtövat avlägsnas och nödiga förstärkningsåtgärder vidtagas, om så erfordras;

att arbetena böra överlåtas till utförande åt därför skickad person, med vilken kontrakt om utförandet enligt bestämmelserna i detta utlåtande bör upprättas;

att vid framtida rensningar samma förfaringssätt bör vinna tillämpning;

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft samt böra vara bragta till slut senast vid 1936 års utgång;

att kontroll och avsyning bör ske genom lantbruksingenjörns försorg;

att å åker och äng upplagda massor böra vara undanskaffade senast tre år efter vattenavledningsarbetenas slutförande, svarande var och en fastighetsägare för undanskaffandet på egen mark och på egen bekostnad.

Därest talan mot förrättningen finnes påkallad, må denna talan fö-

ras vid Västerbygdens Vattendomstol, till vilken besvären för att komma under prövning skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanskrivna dag och därvid iakttagas vad i 11 kap. 85 § vattenlagen finnes stadgat om besvårs ingivande och handlingars avlämnande.

Kålsared den 2 oktober 1934.

C.B. Carlson, Johan Andersson, Per O. Bernhardsson.

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	o/ o
<u>V ä r d e r i n g s l ä n g d .</u>																

Socken, hemman	Registreringsnummer	Mantal	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
Kålsared	1 ²	1/8		<u>Adolf Andersson.</u> 1 åker, 0,25-0,35 m. mylla på sandig lera 2 " 0,20-0,25 m. " " " 3 " " " " " 4 " 0,30-0,40 m. " " " 5 " " " " " 6 " " " " " 7 " " " " " 8 betesmark 0,20-0,25 m. " " " 9 " " " " " 10 berg 11 " 12 avlopp 13 väg Summa
"	1 ³	1/4		<u>Axel Bengtsson.</u> 14 åker, 0,25-0,30 m. mylla på lera 15 " 0,30-0,35 m. " " 16 " 0,30-0,40 m. " på sandig lera 17 " " " " " 18 " " " " " 19 " 0,20-0,30 m. " " 20 väg 21 " 22 avlopp Summa
"	1 ⁴	3/16		<u>Adolf Andersson.</u> 23 åker, 0,25 m. mylla på lera 24 " " " " 25 " 0,30-0,35 m. " på sandig lera 26 " 0,30 m. " " " Överföres

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	45,5							1000	455	-	1700	773	50	318	50	
	04,6							1400	64	40	1600	73	60	9	20	
	51,0							1100	561	-	"	816	-	255	-	
1	30,0							1150	1495	-	1800	2340	-	845	-	
	12,6							800	100	80	"	226	80	126	-	
	08,8							"	70	40	"	158	40	88	-	
	23,7							1000	237	-	"	426	60	189	60	
			15,5					"	155	-	1200	186	-	31	-	
			06,0					"	60	-	"	72	-	12	-	
							01,0									
							00,6									
							08,0									
							13,7									
2	76,2		21,5				23,3		3198	60		5072	90	1874	30	
1	05,0							1150	1207	50	1700	1785	-	577	50	
	51,0							850	433	50	1750	892	50	459	-	
	08,0							900	72	-	1800	144	-	72	-	
	75,0							1300	975	-	"	1350	-	375	-	
	37,0							1000	370	-	"	666	-	296	-	
1	24,5							1050	1307	25	1600	1992	-	684	75	
							09,0									
							02,3									
							09,5									
4	00,5						20,8		4365	25		6829	50	2464	25	
	57,0							1250	712	50	1600	912	-	199	50	
	07,0							1450	101	50	"	112	-	10	50	
	64,0							1300	832	-	1800	1152	-	320	-	
	59,5							1600	952	-	1750	1041	25	89	25	
1	87,5								2598	-		3217	25	619	25	

Socken, hemman	Registreringsnummer	Mantel	Ägofigurs nummer	Ägare och ägobeskrivning
				Överfört
			27	väg
			28	avlopp
				S u m m a
Kålsared	5 1	3/16		<u>Gustav Olsson.</u>
			29	åker, 0,25 m. mylla på sandig lera
			30	" " " " "
			31	" 0,20-0,30 m. " "
			32	väg
			33	avlopp
				S u m m a
"	6 1	1/4		<u>Johan Karlsson.</u>
			34	åker, 0,30-0,40 m. mylla på sandig lera
			35	" 0,20-0,25 m. " " "
			36	" 0,25 m. " " "
			37	" " " " "
			38	betesmark
			39	"
			40	"
			41	" , buskig
			42	" "
			43	avlopp
			44	"
			45	väg
				S u m m a

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
1	87,5								2598	-		3217	25	619	25	
							04,5									
							09,7									
1	87,5						14,2		2598	-		3217	25	619	25	
	12,8							1300	166	40	1600	204	80	38	40	
	23,4							1350	315	90	"	374	40	58	50	
	23,6							"	318	60	"	377	60	59	-	
							04,6									
							01,5									
	59,8						06,1		800	90		956	80	155	90	
	54,0							1550	837	-	1800	972	-	135	-	
	05,4							1000	54	-	1200	64	80	10	80	
	13,0							1300	169	-	1600	208	-	39	-	
	02,7							1100	29	70	"	43	20	13	50	
		05,6						600	33	60	750	42	-	8	40	
		05,5						"	33	-	"	42	25	8	25	
		08,4						"	50	40	"	63	-	12	60	
		07,0						500	35	-	600	42	-	7	-	
		04,0						"	20	-	"	24	-	4	-	
							08,0									
							09,0									
							02,3									
	75,1	30,5					19,3		1261	70		1500	25	238	55	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
				<u>S a m m a n d r a g.</u>
Kålsared	² 1	1/8	1-13	Adolf Andersson
"	³ 1	1/4	14-22	Axel Bengtsson
"	⁴ 1	5/16	23-28	Adolf Andersson
"	⁵ 1	3/16	29-33	Gustav Olsson
"	⁶ 1	1/4	34-45	Johan Karlsson <u> </u>
				S u m m a

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
2	76,2		21,5				23,3		3198	60		5072	90	1874	30	35,02
4	00,5						20,8		4365	25		6829	50	2464	25	46,04
1	87,5						14,2		2598	-		3217	25	619	25	11,57
	59,8						06,1		800	90		956	80	155	90	2,91
	75,1		30,5				19,3		1261	70		1500	25	238	55	4,46
9	99,1		52,5				83,7		12224	45		17576	70	5352	25	100,00
Kålsereg den 2 oktober 1934.																
C.B. Carlson, Johan Andersson, Per O. Bernhardsson.																

Ersättningslängd

vid företag avseende vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanet Kålsared i Björlanda socken, Göteborgs och Bohus län.

Hemman och ägare.	E r s ä t t n i n g f ö r								Summa	
	markupplåtelse				intrång				ersätt-	ning.
	m ²	å kr.	kr.	ö.	m ²	å kr.	kr.	ö.		
6 Kålsared 1 1/4 mtl. Johan Karlsson	40	0.110	4	40						
	270	0.155	41	85	550	0.30	165	-	211	25
5 Kålsared 1 3/16 mtl. Gustav Olsson	80	0.130	10	40						
	140	0.135	18	90	360	0.30	108	-	137	30
4 Kålsared 1 3/16 mtl. Adolf Andersson	120	0.125	15	-						
	60	0.145	8	70						
	120	0.130	15	60						
	80	0.160	12	80	630	0.30	189	-	241	10
3 Kålsared 1 1/4 mtl. Axel Bengtsson	50	0.090	4	50						
	120	0.130	15	60						
	80	0.100	8	-						
	70	0.105	7	35						
	170	0.085	14	45	820	0.30	246	-	295	90
2 Kålsared 1 1/8 mtl. Adolf Andersson	20	0.100	2	-						
	50	0.110	5	50						
	20	0.115	2	30						
	20	0.080	1	60	370	0.30	111	-	122	40
	1510		188	95	2730		819	-	1007	95

Kålsared den 2 oktober 1934.

C.B. Carlsson.

Kostnadsförslag

till vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanet Kålsared
i Björlanda socken, Göteborgs och Bohus län.

L ä g e.	Längd i me- ter.	Arbete: schaktnings, spräng- ning, uppläggning; jordart m.m.	An- tal	å kro- nor.	Kost- nad.		Summa kostnad.	
					kr.	ö.	kr.	ö.
1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.	
		<u>Avloppssträckan A-B-C-D.</u>						
10+95-8	295	Lera med ngt. rötter och ngt. sten att gräva och fylla i den gamla bäckfåran	kubm. 180	1.-	180	-		
		Berg	" 25	12.-	300	-		
8+25		Omläggning av nuvarande trumma för ågoväg. Beräknad kostnad			100	-	580	-
8 - 5+50	250	Lera	kubm. 580	0,60	348	-		
7+25, 5+55		Trummor för ågovägar att om- bygga enl. ritning. Beräknad kostnad 460:- kr., för varje, varav hälften påvilar företaget	st. 2	230	460	-	808	-
5+50-4+50	100	Lera	kubm. 360	0,60	216	-	216	-
4+50 - 2+50	200	"	" 630	0,60	378	-		
3+80		Trumma för ågoväg att ombygga enligt ritning. Beräknad kost- nad 460:- kr., varav 2/3 påvi- lar företaget	st. 1	307	307	-	685	-
2+50-0=20	250	Lera	kubm. 820	0,60	492	-		
1+65		Trumma för ågoväg att ombygga enl. ritning. Beräknad kostnad 460:- kr., varav 2/3 påvilar fö- retaget	st. 1	307	307	-	799	-
20-21+50	150	Lera med rötter	kubm. 370	0,80	296	-		
20+20		Trumma för ågoväg att ombygga enligt ritning. Beräknad kost-						
		överföres			296	-	3088	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Överfört			296 -	3088 -
		nad 380:- kr., varav hälften				
		påvilar företaget	st. 1	190	<u>190 -</u>	486 -
		Ersättning för markupplåtelse				
		och intrång enl. ersättningsläng-				
		den				1007 95
		För oförsedda fall, tillsyn				
		m.m. c:a 10 % av arbetskostna-				
		den				368 05
		S u m m a				4950 -

Kälsred den 2 oktober 1934.

C.B. Carlson.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

C. B. Carlson

Lantbruksingenjören
i Göteborgs och Bohus län
samt Älvsborgs läns norra del
GÖTEBORG.

Hörsel Tas

1027 1-6 663/35

DIARIE Nr 21743
R. LANTBRUKSSTYRELSEN
12 NOV. 1936

Bevis

Över avsyning av arbetena för företag, avseende vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanet Kålsared i Björlanda socken av Göteborgs och Bohus län.

Planen fastställd den 12 april 1935.

Statsunderstöd: lån från avdikningslånefonden 2480:- kronor,

bidrag från reservationsanslaget till torrlägningsföretag, ägnade att motverka arbetslösheten å 2640:- kronor.

Kontrakt antaget den 12 juni 1935.

Arbetstid till den 1 september 1936.

Vid den 10 november 1936 verkställd avsyning av arbetena ifråga befunnos dessa arbeten utförda i nära överensstämmelse med den fastställda planen och förordas härmed till godkännande.

Göteborg den 11 november 1936.

M. Carlsson



F

338

1935 den 12 juni

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånerätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Terrilläggning av mark till hemmanet Kålsared i Björlanda socken av Göteborgs och Bohus län.

Lån 2.480 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl.Maj:ts beslut den 12 april 1935.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Register- nummer	Ägare
<u>Björlanda socken.</u>			
Kålsared	1/8	2 1	Adolf Andersson
"	1/4	3 1	Axel Bengtsson
"	3/16	4 1	Adolf Andersson

Stockholm den 12 juni 1935.

På Kungl.Lantbrukstyrelsens vägnar

Albert Smith

12/435

DIARIE Nr 25360
K I ARBETTSSTYRELSEN
11 DEC. 1934

Förteckning

Över fastigheter och deras ägare, till vilkas anpart i kostnaderna
för vattenavledningsföretaget i Kålsared i Björlanda socken, Göteborgs
och Bohus län, lån från statens avdickningslånefond sökes:

Kålsared ² *✓* 1 ² 1/8 mtl. ägare: Adolf Andersson.

" ³ *✓* 1 ³ 1/4 " " : Axel Bengtsson.

" ⁴ *✓* 1 ⁴ 3/16 " " : Adolf Andersson.

Göteborg den 8 december 1934.

*Gov.
m.*

P. Karlsson

21 JUN 1935

Vid denna dag verkställd besiktning av arbetena för vattenavlopp genom ägar till hemmanet Kålsered i Björlanda socken Göteborgs och Bohus län befunns följande arbeten utförda:

Sträckan 10+90-4+80 m. i huvudsak upptagen.

beräknad kostnad kr. 1100.-

Trumman vid 8+25 onlagd - " - " - " 100.-

- " - " 7+25 - " - " - " 230

Förädlingskostnad för markupplåtelse och intäkt i arbetad sträckan, beräknade till ca - " 310.-

För oförbrukade fall, tillagt mm. ca 10% i arbetsk - 140

Förädlings- och utredningskostnad. - " 370

Tillsatta kronor 2250.-

utgörande omkring 42% av totalkostnaden.

Göteborg den 29 maj 1935
W. Karlsson.

5320

= 42%

663
35

DIARIE Nr 29489
K.LANTBRUKSSTYRELSEN
31 DEC. 1935

Meddelande

om besiktning av arbetena för torrlägningsföretaget i Kålsared i Björlanda socken, Göteborgs och Bohus län.

Planen fastställd den 12 april 1935.

Statsunderstöd: lån från avdikningslånefonden kr. 2480:-

bidrag från reservationsanslaget till torrlägnings-
företag, ägnade att motverka arbetslösheten kr. 2640:-

Kontrakt antaget den 12 juni 1935.

Arbetstid till den 1 september 1936.

Vid den 21 december 1935 av undertecknad verkställd besiktning av arbetena för företaget i fråga befunnos samtliga arbeten utförda med undantag av överbyggnaden vid en vägbro samt stensättningen vid en annan, ~~med~~ vilka arbeten pågingo vid tiden för besiktningen. På grund av förekommande is och snö i den upptagana kanalen kunde avsyning ej äga rum, men med ledning av en tidigare företagens kontroll av grävnings- och brobyggnadsarbetena kan sägas att arbetena blivit utförda i nära överensstämmelse med planen för företaget. Återstående här ovan angivna arbeten torde icke kräva över 200:- kronor i kostnad.

Göteborg den 30 december 1935.

M. Mareson

P. M.

D. Nr

för utbetalande av statsunderstöd.

29489/35.

Företag: "Torrläggning av mark till hemmanet Kålsered" i Björlanda socken av

Göteborgs och Bohus län

Arb. plan: 12/4 1935

Kontrakt: 12/6 1935

Fullbordas: 1/9 1937

Lån: 2.480 kronor

Statsbidrag: 2.640 kronor

Beräkn. kostnad: 5.322:65 kronor

Tillstyrkt utbet. d. 12/6 1935 av lån: 1.200 kr.

av statsbidrag: 1.300 kr.

Utfört arbete enligt st.lantbr.ing.C.B.Carlson den 21/12 19 35

fatta för 300 kr kr. = c:a 96 %.

0.83.2'480 2'050
1'200
850

0.83.2'640. 1'200
1'300
900

Ordf. i arb. styrelsen

Ende-intressent

Rekv. bifogad

Lantbrukaren Axel Bengtsson,

Kålsered, Hovgården.

av lån 850 kr.

Tillstyrkes till utbetalning

av statsbidrag 900 kr.

Stockholm den 10 1 19 36.

FÖREDRAGET

DEN 15 JUNI 1935

LANTBRUKSTYRELSEN

MARIE NY

K. LANTBRUKSTYRELSEN

4 JUN. 1935

11523

ANMÄLAN

om utförda dagsverken m. m. vid torrlägningsföretaget

i Kålsred i Björlandai Björlanda

socken av

Fotö socken i Bohus län,

utfört med statsbidrag från reservationsanslaget till torrlägningsföretag, ägnade att motverka arbetslösheten.

Statsbidrag 2640:- kronor, beviljat den 12 april 1935Beräknad kostnad 5322:65 kronorArbetet påbörjades den 14 mars 1935Anmälan avser Fidantillönsning månad 1935Antal under Fidantillönsning månaden utförda dagsverken:av särskilt för arbetets utförande lejd arbetskraft 200av annan arbetskraft Summa dagsverken 200Av dessa dagsverken äro ett antal av 200 utförda av personer, som förut varit arbetslösa.Antal vid torrlägningsföretaget under månaden sysselsatta arbetare 5Arbetet avslutades den 19

Ovanstående är riktigt uppgivet försäkras:

Kålsred den 1 juni 1935Axel BengtssonKålsred

Postadress

Hovgården

Denna anmälan skall för varje månad till Kungl. Lantbruksstyrelsen insändas i 3 exemplar senast den 5 i månaden näst efter den som i anmälan avses, eller, därest arbetet avslutats före utgången av sistnämnda månad, inom 5 dagar från arbetets slut.

FÖREDRAGET
DEN 17 JULI 1935
LANTBRUKSSTYRELSENDIARIE Nr 13994
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
5 JUL. 1935

ANMÄLAN

om utförda dagsverken m. m. vid torrlägningsföretaget

i Hälsared i Björlanda socken av Gbs i Bohus län,

utfört med statsbidrag från reservationsanslaget till torrlägningsföretag, ägnade att motverka arbetslösheten.

Statsbidrag 2640 kronor, beviljat den 12 april 1935Beräknad kostnad 5322: 65 kr.

Arbetet påbörjades den 19

Anmälan avser juni månad 1935

Antal under månaden utförda dagsverken:

av särskilt för arbetets utförande lejd arbetskraft 6av annan arbetskraft —Summa dagsverken 6Av dessa dagsverken äro ett antal av 6 utförda av personer, som förut varit arbetslösa.Antal vid torrlägningsföretaget under månaden sysselsatta arbetare 5

*För avslutande av företaget arbetet på annat håll bliva allena
förtärad dagsverken utförda vid företaget under juni månad*

Arbetet avslutades den 19

Ovanstående är riktigt uppgivet försäkras:

Hälsared den 1 Juli 1935Aseel BengtssonHälsared

Postadress

Hovgården

Denna anmälan skall för varje månad till Kungl. Lantbruksstyrelsen insändas i 3 exemplar senast den 5 i månaden näst efter den som i anmälan avses, eller, därest arbetet avslutats före utgången av sistnämnda månad, inom 5 dagar från arbetets slut.

✓
FÖREDRAGET
DEN 15 AUG. 1935
LANTBRUKSSTYRELSEN

DIARIE Nr 16298
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
5 AUG. 1935

ANMÄLAN

om utförda dagsverken m. m. vid torrlägningsföretaget

i Holsered i Björlanda socken av Göteborgs läns län,

utfört med statsbidrag från reservationsanslaget till torrlägningsföretag, ägnade att motverka arbetslösheten.

Statsbidrag. 2640 kronor, beviljat den 12 April 19 35

Beräknad kostnad

Arbetet påbörjades den 14 Mars 19 35

Anmälan avser Juli månad 19 35

Antal under månaden utförda dagsverken: 125

av särskilt för arbetets utförande lejd arbetskraft 125

av annan arbetskraft

Summa dagsverken 125

Av dessa dagsverken äro ett antal av 125 utförda av personer, som förut varit arbetslösa.

Antal vid torrlägningsföretaget under månaden sysselsatta arbetare 5

Arbetet avslutades den 19

Ovanstående är riktigt uppgivet försäkras:

Holsered den 1 Augusti 19 35

Aseel Bengtsson

Holsered

Postadress

Hovgården.

Denna anmälan skall för varje månad till Kungl. Lantbruksstyrelsen insändas i 3 exemplar senast den 5 i månaden näst efter den som i anmälan avses, eller, därest arbetet avslutats före utgången av sistnämnda månad, inom 5 dagar från arbetets slut.

V
FÖREDRAGET
DEN 16 SEP. 1935
LANTBRUKSSTYRELSENDIARIE Nr 18826
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
4 SEP. 1935

ANMÄLAN

om utförda dagsverken m. m. vid torrlägningsföretaget

i Holsered i Sjörlanda socken av Glb. & Bodus län.

utfört med statsbidrag från reservationsanslaget till torrlägningsföretag, ägnade att motverka arbetslösheten.

Statsbidrag 2.670 kronor, beviljat den 12 April 19 35Beräknad kostnad 5.322.65Arbetet påbörjades den 14 mars 19 35Anmälan avser Augusti månad 19 35Antal under månaden utförda dagsverken: 175av särskilt för arbetets utförande lejd arbetskraft 175

av annan arbetskraft

Summa dagsverken 175Av dessa dagsverken äro ett antal av 175 utförda av personer, som förut varit arbetslösa.Antal vid torrlägningsföretaget under månaden sysselsatta arbetare 7

Arbetet avslutades den 19

Ovanstående är riktigt uppgivet försäkras:

Holsered den 2 September 19 35Arnel BengtssonHolseredPostadress: Hovgården

m

Denna anmälan skall för varje månad till Kungl. Lantbruksstyrelsen insändas i 3 exemplar senast den 5 i månaden näst efter den som i anmälan avses, eller, därest arbetet avslutats före utgången av sistnämnda månad, inom 5 dagar från arbetets slut.

V

m 10275

Arbetslöshetsföretag.

21423

DIARIE Nr

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

4 OKT. 1935

FÖREDRAGET
DEN 18 OKT. 1935

LANTBRUKSSTYRELSEN

V

ANMÄLAN

om utförda dagsverken m. m. vid torrlägningsföretaget

i Holsered i Björlanda socken av GtB och Bohus län,

utfört med statsbidrag från reservationsanslaget till torrlägningsföretag, ägnade att motverka arbetslösheten.

Statsbidrag 2,640 kronor, beviljat den 12 April 19 35

Beräknad kostnad 5388:65

Arbetet påbörjades den 17 Mars 19 35

Anmälan avser September månad 19 35

Antal under månaden utförda dagsverken: 68

av särskilt för arbetets utförande lejd arbetskraft 68

av annan arbetskraft

Summa dagsverken 68

Av dessa dagsverken äro ett antal av 68 utförda av personer, som förut varit arbetslösa.

Antal vid torrlägningsföretaget under månaden sysselsatta arbetare 7

Arbetet avslutades den 19

Ovanstående är riktigt uppgivet försäkras:

Holsered den 2/10 19 35

Hösel Bengtsson

Holsered

Postadress

Hovgården

Denna anmälan skall för varje månad till Kungl. Lantbruksstyrelsen insändas i 3 exemplar senast den 5 i månaden näst efter den som i anmälan avses, eller, därest arbetet avslutats före utgången av sistnämnda månad, inom 5 dagar från arbetets slut.

FÖREDRAGET
DEN 17 FEB. 1936
LANTBRUKSSTYRELSEN

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
31 DEC. 1935

ANMÄLAN

om utförda dagsverken m. m. vid torrlägningsföretaget

i Holsered i Björlanda socken av Glb och Bohus län.

utfört med statsbidrag från reservationsanslaget till torrlägningsföretag, ägnade att motverka arbetslösheten.

Statsbidrag 2,640 kronor, beviljat den 12 April 19 35

Beräknad kostnad 5.322:65

Arbetet påbörjades den 14 Mars 19 35

Anmälan avser December månad 19 35

Antal under månaden utförda dagsverken: 15

av särskilt för arbetets utförande lejd arbetskraft 15

av annan arbetskraft

Summa dagsverken 15

Av dessa dagsverken äro ett antal av 15 utförda av personer, som förut varit arbetslösa.

Antal vid torrlägningsföretaget under månaden sysselsatta arbetare 2

Arbetet avslutades den 21/12 19 35

Ovanstående är riktigt uppgivet försäkras:

Holsered den 28/12 19 35

Aseel Bengtsson

Holsered.

Postadress: Hovgården

15
68
175
125
6
200
589
5
2945

Denna anmälan skall för varje månad till Kungl. Lantbruksstyrelsen insändas i 3 exemplar senast den 5 i månaden näst efter den som i anmälan avses, eller, därest arbetet avslutats före utgången av sistnämnda månad, inom 5 dagar från arbetets slut.