



Akt nr:

O-E1a-0209

AU\$O-E1a-0209

838

237/35

0 1*0209

DIARIE Nr

16576

K. L. 112

STYRELSEN

6 AUG. 1935

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 15 juni 1935 för
vattenavlöpp genom ägor hörande till hemmanen Rävelås och Rågdal i
Härryda socken av

GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄN

I. h. h. / M. h.

under föreskrift, att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från
Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödet användning, som Kungl. Maj:t kan
komma att föreskriva, beviljat dels ett lån av ettusentrehundra (1.300)

kronor att utgå från *statens avdikningslånefond*

och dels ett statsbidrag utan återbetalningsskyldighet av ettusentvåhundratio
(1.210)

kronor att utgå från *statens avdikningsanslag*,

ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör C.B. Carlson
vid syneförrättning år 1934 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag,
hava undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~förtroende~~
~~man~~ för företaget, _____ med

Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt,
varigenom vi jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag
och förbind oss mig.

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fast-
ställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må
efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1937,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruks-
styrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget;

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} ~~mig~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Räpela, Häryda den 25 juli 1935.
Edvin Andreasson } ägar till 1/2 mtl. Råpela l. v. 7600 kr.
Albert Andreasson }
Carl Johansson " " " " 7000 kr.

Att Edvin, Albert Andreasson som Carl
Johansson, Räpela

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Om. Hallen
Häryda
Adress

Lugeborg Hallen
Häryda
Adress

Med stöd av Kungl. brevet den 15 juni
1935 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 31 augusti 1935.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

0 1•0209

16576

DIARIE NR

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

6 AUG. 1935

Vattenavlopp

genom ägor hörande till hemmanen

RÄVELÅS och RÅGDAL

i HARRYDA socken,


Göteborgs och Bohus län.

1934.

Avskrift: Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 15 juni 1935
fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 16 juli 1935. På Kungl. Lantbruks-
styrelsens vägnar Hjalmar Forsman.

Bestyrkes på tjänstens vägnar:

W. Carlsson



[illegible]

Skala 1:100000.

Avskrift:

Betänkande

ifråga om vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Ravelås och Rågdal i HARRYDA socken, Göteborgs och Bohus län, avgivet till frågan om företagets understödjande med statsmedel.

L ä g g e: Förenämnda hemmans ägor äro belägna omkring 3 kilometer söder ut från HARRYDA kyrka och HARRYDA station å Göteborg-Borås järnväg. Det område, om vars torrläggning är fråga, finnes å vidstående översiktskarta till läget utmärkt med gul färg.

B e s k a f f e n h e t: Till överbälgande del utgöres avdikningsområdet av kärrmarker, som i viss utsträckning varit föremål för odling. Jordmänen utgöres i regel av 0,5 till öfver 2,0 meter mer och mindre väl multnad torv, uppbyggd på grus. Större delen av området, som ännu ej tagits i bruk, lämpar sig för uppödling.

A r e a l: Området innefattar en areal av 1,948 hektar åker, och
5,501 " odlingsmark.
tillhopa 7,449 "

U n d e r s ö k n i n g m.m.: Vid syneförrättning enligt vattenlagen har undersökning av avlopp och mark verkstälts, kostnad och båtnad beräknats samt deltagningsskyldigheten reglerats. Mot förrättningen och därvid meddelat utlåtande har, såsom framgår av närslutet bevis, besvär ej anförts.

B å t n a d: Den genom företagets utförande uppkommande båtnaden har

skattats till ett värde av 2778:10 kronor.

K o s t n a d: Avloppets upptagande jämte ombyggnad av tvänne trummor för utfartsvägen har beräknats draga en utgift med 2260:- kronor.

A r b e t s t i d: I ovan omnämnt utlåtande är utsagt att arbetena böra vara bragta till slut senast vid 1936 års utgång.

S t a t s u n d e r s t ö d: Ägarne till 1/16 mtl. av 1¹ och till 1/8 mtl. av 1¹ Råvelås, Edwin Andreasson och Carl Johansson respektive hava förklarat att de önska komma i åtnjutande av bidrag från statens avdikningsanslag och lån från dess avdikningslånefond till bestridande av kostnaderna för företaget. Enligt närlagt kostnadssammandrag belöpa sig samtliga kostnader till 2566:30 kronor, motsvarande 92 % av båtnadsvärdet.

Med detta förhållande och enligt gängse norm vid beräkning av bidrag från avdikningsanslaget^{skulle} det belopp, varmed företaget skulle kunna understödjas från nämnda anslag, kunna utgöra 47,20 % av kostnaden, motsvarande i jämnat tal 1210:- kronor. Sökandenas andel i kostnaderna utgör 68,255 %, svarande mot 1751:63 kronor. Drages från denna kostnadandel ett mot anparten i det beräknade bidraget svarande belopp d.v.s. 825:89 kronor återstår 925:74, med vilket belopp eller avjämnat 920:- kronor lån från avdikningslånefonden skulle kunna påräknas.

H a n d l i n g a r m.m.: Betänkandet åtföljes av: Översiktskarta, kostnadssammandrag, förteckning över lånesökandenas fastigheter, diariibevis beträffande besvär mot förrättningen, avskrift av syneförrättningshandlingar, kopia av ritningar i ett blad samt arvodesräkningar. Göteborg

den 28 december 1934.

C.B. Carlson.

Kostnadssammandrag.

1/ Vattenavledningen, enligt vid syneförrättningen		
verkställd beräkning	kronor	2260:-
2/ Syneförrättningen, enligt räkning	"	254:86
3/ Utredningen om statsbidrag, enligt räkning	"	<u>51:44</u>
	Summa	" 2566:30

Göteborg den 28 december 1934.

C.B. Carlson.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 2566 kronor 30 öre, varav å lånesökandenas andel 2472 kronor 12 öre. Stockholm den 16 juli 1935. På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar: Hjalmar Forsman.

Förteckning


Över fastigheter och deras ägare, till vilkas anpart i kostnaderna för
torrlägningsföretaget i Råvelås och Rågdal i Hårryda socken, Göteborgs
och Bohus län, lån från statens avdickningslånefond sökes:

Råvelås	av 1 ¹	1/16 mtl.	Ägare: Edvin Andreasson, och Albert Andreasson.
"	av 1 ¹	1/8 "	" : Carl Johansson.

Göteborg den 28 december 1934.

C.B. Carlson.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:



Avskrift:

Protokoll vid syneförrättning i fråga om
vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till
hemmanen Råvelås och Rågdal i Härryda socken, Gö-
teborgs och Bohus län.

§ 1.

Den 28 september 1934 i Råvelås.

Närvarande: lantbruksingenjören G.B. Carlsson, förrättningsman;

Carl Svensson i Åh.

Alb. Johansson i Fagerhult, godemän.

Edvin Andreasson, delägare i 1/8 mtl. Råvelås.

och ombud för:

Albert Andreasson, " " 1/8 " "

Carl Johansson, ägare till 1/8 " "

Anders Karlsson, " " 1/8 " Rågdal och

Robert Andersson, " " 1/8 " "

sökande till företaget samt

Johan Karlsson, ägare till läg. Reatorpet under Råvelås.

§ 2.

Efter verkställd förundersökning upprättade profil- och sektions-
ritningar över det avlopp, om vars förstoring var fråga, samt nivåkarta
över den vattenbesvärade marken vart företedd.

Sökandena förklarade att de önskade avloppet upptaget på sätt att

en nöjaktig och ändamålsenlig torrläggning av såväl den redan odlade men vattensjuka jorden som odlingsmarken till deras fastigheter kunde ernås.

Mark till avloppets vidgning och till upplagsplats för schaktnings- och sprängningsmassorna utfäste sig vederbörande fastighetsägare att upplåta utan anspråk på ersättning.

Trummor för vägar över avloppet finge enligt sakägarnes mening ombyggas på gemensam bekostnad.

För beräkning av båtnaden genom företaget vart marken föremål för undersökning och uppskattning, varvid även avloppet besiktigades.

Vid det förhållandet att avloppet hade en synnerligen stark lutning nedanför utfartsvägen från Rågdal, vilket möjliggjorde torrläggning av marken till Råvelås med arbetena för vattenavloppets förstoring, börjande omkring 120 meter nedanför nämnda väg, sade ägarne till Råvelås att de icke hade något intresse av arbetena längre ned i vattendraget. Och eftersom den mark, som kunde vinna båtnad av arbetena för vattendragets förstoring inom ägorna till Rågdal, var av ringa omfattning och enligt ägarnes mening näppeligen kunde bära den kostnad, som bleve förknippad med dessa arbeten, förklarade dessa ägare att de icke längre åstundade att få avloppet uppgrävt genom sina ägor. Arbetena borde förty begränsas till vad som erfordrades för torrläggning av marken till Råvelås. Mot denna förklaring sade ägarne till nämnda mark att de icke hade något att erinra.

Efter verkställd jorduppskattning vart båtnaden för mark, som kunde vinna torrläggning genom arbetena för det sålunda begränsade företaget uträknad samt kostnaden för detta företag beräknad med ledning av det förslag till avloppets förstoring, som upprättats.

Utlåtande i ärendet vart därefter meddelat och resultatet av båtnadsuppskattningen och kostnadsberäkningen förelagt.

Att förvara företaget rörande handlingar och ritningar utsågs

Edvin Andreasson i Råvelås.

Samtliga sakägare, tillstädes eller representerade, voro ense att omedelbart välja styrelse för företaget och utsågs till ledamöter i Edvin och Albert Andreasson samt Carl Johansson i Råvelås.

Förrättningen förklarades härefter avslutad.

Dag som ovan

C.B. Carlson,

Alb. Johansson,

Carl Svensson.

R e s o l u t i o n .

Översändes till lantbruksingenjören i Göteborgs och Bohus län samt Älvsborgs läns norra del, som förordnas att i laga ordning verkställa i bilagda handling omförmäld förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Göteborg, i landskansliet, den 7 december 1932.

På Länsstyrelsens vägnar:

G.Hård af Segerstad,

Birger Gillner.

Till Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Göteborgs & Bohus län.

Göteborg.

Undertecknade anhålla härmed vördsamt om förordnande för behö-
rig förrättningsman att jämlikt bestämmelserna i 10 kap. vattenlagen
verkställa syn för upptagande av avloppsdike genom och från vattenbe-
svärade ägor hörande till hemmanen Råvelås och Rågdal i Hårryda socken,
av Göteborgs och Bohus län. Råvelås pr Hårryda den 11 juni 1932.

Edvin Andreasson
Bröderna
och

ägare till 1/8 mtl. Råvelås.

Carl Johansson,

" " 1/8 " "

Anders Karlsson,

" " 1/8 " Rågdal.

Robert Andersson,

" " 1/8 " "

Kungörelse.

I avseende till företag med syfte att upptaga vattenavlopp för
torrläggning av mark hörande till hemmanen Råvelås och Rågdal i Hårry-
da socken handlägges syneförrättning jämlikt 10 kap. vattenlagen vid
sammanträde hos Edvin Andreasson i Råvelås fredagen den 28 september
1934 kl. 10.30 f.m., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma
för utförande av sin talan. Göteborg den 6 september 1934.

C.B. Carlson.
Lantbruksingeniör.

Kungörelsen utsänd till Pastorsämbetet i Hårryda församling den
6 september samt införd i tidningen Göteborgstrakten den 14 september.

varjämte underrättelse om tid och plats för sammanträdet avlämnats å
posten den 10 september 1934 till:

Lantbrukaren Edvin Andreasson,	Rävelås,	<u>Härryda.</u>
" Albert Andreasson,	"	"
" Karl Johansson,	"	"
" Robert Andersson,	Rågdal,	"
" Anders Karlsson,	"	"
" Johan Karlsson,	Reatorp. Rävelås,	"

betygar: C.B. Carlson.

Fullmakt

för innehavaren att vid sammanträde för beslut om torrläggning av mark
tillhörig hemmanen Rågdal och Rävelås i Härryda socken samt i samband
därmed uppkommande frågor min talan föra och min rätt bevaka.

Godkännande jag vad ombudet lagligen gör och låter.

Rävelås, Härryda den 27 september 1934.

Albert Andreasson.

Bevittnas: Henning Hansson, John Börjesson.

Utlåtande

i fråga om vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen
Rävelås och Rågdal i Härryda socken, Göteborgs och Bohus län.

Avloppet i fråga framgår i sydlig huvudriktning genom ågor till f5-

renämnda hemman och leder vidare till Kärrsjön, vilken har sitt utlopp till V:a Ingsjön och Kungsbackaån. Avloppet hör alltså till denna ås nederbördsområde nr 107.

Omedelbart nedanför den plats, där utfartsvägen från Rågdal korsar avloppet, vidtager en ganska stark lutning med påföljd att arbetena med avloppets förstoring för torrläggning av marken till Råvelås kan börja omkring 120 m. nedanför nämnda väg. Nederbördsområdet, som huvudsakligen består av skogs-, moss.- och kärrmark och innesluter ett par små tjärnar, utgör vid denna plats omkring 1,3 kvadratkilometer. Med hänsyn till nederbörden i trakten och dennas topografiska beskaffenhet och bevuxenhet kan den vid ordinära flöden till avrinning kommande vattenmängden skattas till 0,16 kubikmeter pr sekund och medelvattenmängden till 0,016 kubikmeter pr sekund, motsvarande en avrinning av 120 resp. 12 liter pr sekund och kvadratkilometer i medeltal från nederbördsområdet i fråga.

Med beaktande av dessa avrinningsmängder, av sankmarkernas beskaffenhet och kravet på ändamålsenlig torrläggning av dessa marker, har förslag till avloppets förstoring upprättats. Enligt detta förslag skulle från ovan nämnda plats för arbetenas början och upp till tjärnet inom sankmarksområdet samt till avloppets förgrening å ägor till Råvelås, bottenbredden utgöra 0,50 m., slänten 1:1 samt bottenlutningen 1:1000. Ovanför förgreningspunkten inskränkes bottenbredden till 0,30 m.

I det sålunda dimensionerade avloppet har flodvattenmängden beräknats avrinna vid ett vattendjup ej överstigande 0,5 meter samt medelvattenmängden vid ett djup av c:a 0,15 meter.

Trummor för utfartsvägarne från Rågdal och från lägenheten Reatorpet över avloppet ifråga äro för grunda och för snäva för att kunna bestå och måste förty ombyggas och därvid erhålla ett genomlopp för vattenet av minst 0,8 x 0,8 m.

På nivåkartan över sankmarksområdet är vattenavloppet till läget angivet med tvänne jämnlöpande röda linjer och betecknat: huvudsträckan med A-B-C-D och dess tillopp från Råvelås med D-E. Profil- och sektionsritningar ange lutningar och dimensioner.

Den båtnad, som genom avloppets upptagande kan förväntas uppstå för de vattenbesvärade och sänka markerna, har med tillämpning av de grunder, som stadgas i 7 kap. 22 § vattenlagen uppskattats och resultatet införts i en detta utlåtande bifogad längd.

Avdickningsområdet är att betrakta som en torrläggningssamfällighet. Enär det utan vidare står klart att något område inom denna samfällighet icke kan avvattnas för en mindre kostnad, därest annat område ej ingått i samfälligheten, är ej skäl till hänförande av marken till särskilda avdelningar för jämkning av delaktigheten i kostnaderna för fö-

retaget. Varje fastighetsägare är sålunda pliktig deltaga i dessa kostnader i förhållande till värdet av båtnaden för marken till hans fastighet sådant detta värde blivit uträknat i förenämnda längd, i vilken anparten efter denna grund uttryckts genom procenttal.

Till kostnad för företaget räknas förutom schaktnings- och sprängningskostnad jämväl kostnad för ombyggnad av trummor för vägar över avloppet.

Underhållet av avloppet bestrides efter samma grund, som ovan bestämts för deltagandet i kostnaderna för företaget. Vägtrummorna underhållas av den eller dem, som haft att hittills svara för vidmakthållandet av byggnaderna ifråga.

Enär vederbörande fastighetsägare utfäst sig att upplåta mark till vidgning av avloppet samt till upplag för schaktnings och sprängningsmassor utan anspråk på ersättning, kommer ersättning för markupplåtelse och intrång icke i fråga.

Avgift, varom förmåles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle understiga femton kronor och skall ej erläggas.

Kostnaden för syneförrättningen gäldas av delägarne i förhållande till deras anpart i kostnaden för företaget. Kostnaden för undersökningen av den sträcka av vattendraget som enligt förrättningsprotokollet på grund av avståelse från ägarne till Rågdal icke kommer till upptagande samt för ritningar i denna del utgives till lika del av de ägare till

fastigheter i Rågdal, som voro sökande till företaget.

I fråga om företaget bestämmes enligt 10 kap. 62 § vattenlagen:

att företaget, innefattande upptagande av avloppssträckorna A-B, C-D och D-E samt ombyggnad av trummor för utfartsvägarne från Rågdal och Reatorpet skall utföras i överensstämmelse med i detta utlåtande avhandlat förslag;

att uppgrävd jord och sten samt uppsprängt berg skall läggas minst 1,0 m. från avloppets kanter och med en lutning mot avloppet icke skarpare än 1:1;

att för dagvattnets avrinning från angränsande fält öppningar med slänt 1:1 anordnas i upplagda jordsträngar vid svackor i markytan och i övrigt på minst var 40:de meter;

att tillstötande diken ej få igenfyllas med jord eller sten;

att tilläventyrs inträffande ras oförtövat avhjälpas och nödiga förstärkningsåtgärder vidtagas;

att trummorna byggas med kilad sten i gott förband, enligt ritningar och med samma riktning å lopp och gavelmurar som ifrågakommande vattendrag resp. väg innehar;

att arbetena för företagets utförande böra överlåtas till därför skickad person, med vilken kontrakt om utförandet i överensstämmelse med detta utlåtande bör upprättas och vilken ställer till vederhäftigheten

styrkt borgen för sitt åtagandes fullgörande;

att samma förfaringssätt bör komma till användning vid framtida rensningar av avloppet;

att arbetena må begynna omedelbart efter det detta utlåtande vunnit laga kraft samt böra vara bragta till slut vid 1936 års utgång och efter färdigställandet avsynas av lantbruksingeniör, samt

att jord och sten, upplagd på mark lämpad för odling, bör undanskaffas i samband med odlingsarbetet och lagd på mark hävdad som åker, senast tre år efter vattenavledningsarbetenas slutförande.

Därest klandertalan i avseende till förrättningen finnes påkallad, må denna talan föras vid Västerbygdens Vattendomstol, till vilken besvären, för att komma under prövning, skola med iakttagande av vad i 11 kap. 85 § vattenlagen härom stadgas vara ingivna inom sextio dagar från nedanskrivna dag.

Rävelås den 28 september 1934.

C.B. Carlson,

Carl Svensson,

Alb. Johansson.

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
<u>Värderingslängd.</u>																

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
Rävelås	av 1 ¹	1/8		<u>Edvin och Albert Andreasson.</u>
			1	Åker, mylla på grus
			2	" 0,5-1,0 m. torvjord på grus
			3	" 1,0-2,0 m. " "
			4	äng, > 2,0 m. " "
			5	kärr, tuvigt, > 2,0 m. " "
			6	" trädbev. " " "
			7	" tuvigt " " "
			8	Åker, mylla på grus
			9	" 0,8-1,0 m. torvjord på "
			10	" 1,0->2,0 m. " "
			11	" " " "
			12	" > 2,0 m. " "
			13	kärr, trädbev. > 2,0 m. " "
			14	" " " " "
			15	äng, ngt. stenb. 0,5-1,5 m. torvj. på grus
			16	kärr, trädbev. > 2,0 m. " "
			17	" " " "
			18	" " " "
			19	" " " "
			20	" tuvigt " " "
			21	" " " " "
			21a	avlopp
				S u m m a
Rävelås	av 1 ¹	1/8		<u>Carl Johansson.</u>
			22	kärr, tuvigt, > 2,0 m. torvjord på grus
			23	" " " " "
			24	" " " " "
			25	" " " " "
			26	" " " " "
			27	äng, stenb.
			28	åker, 0,5- > 2,0 m. " "
				Överföres

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	15,0							1300	195	-	1400	210	-	15	-	
	72,0							900	648	-	1200	864	-	216	-	
	22,0							1000	220	-	"	264	-	44	-	
			24,5					300	73	50	900	220	50	147	-	
			47,0					200	94	-	400	188	-	94	-	
			38,3					"	76	60	500	191	50	114	90	
			34,40					150	51	60	600	206	40	154	80	
	03,0							1300	39	-	1400	42	-	3	-	
	13,7							1100	150	70	1300	178	10	27	40	
	08,5							1000	88	-	1200	105	60	17	60	
008,8								"	88	-	"	105	60	17	60	
	10,5							900	94	50	"	126	-	31	50	
			13,3					300	39	90	600	79	80	39	90	
			11,0					"	33	-	"	66	-	33	-	
			25,6					600	153	60	1000	256	-	102	40	
			26,0					300	78	-	600	156	-	78	-	
			17,5					200	35	-	1000	175	-	140	-	
			06,9					"	13	80	"	69	-	55	20	
			05,0					"	10	-	"	50	-	40	-	
			29,0					100	29	-	600	174	-	145	-	
			12,5					150	18	75	500	62	50	43	75	
							12,0									
1	53,8	2	91,0				12,0		2229	95		3790		1560	05	
			44,0					200	88	-	600	264	-	176	-	
			32,0					"	64	-	"	192	-	128	-	
			21,6					100	21	60	500	108	-	86	40	
			30,0					"	30	-	600	180	-	150	-	
			19,8					"	19	80	"	118	80	99	-	
			04,0					700	28	-	800	32	-	4	-	
	41,0							600	-	246	-	1200	492	-	246	-
41,0	1	51,4							497	40		1386	80	889	40	

Socken, hemman	Registreringsnummer	Mantal	Ägarens nummer	Ägare och ägobeskrivning
Rågdal	1 ³ 1	1/8		Överfört
			29	kärr, tuvigt. > 2,0 m. torvjord på grus
			30	" " 1,0-1,5 m. " "
			31	" skogbev.
			32	berg
			33	"
			34	väg
			35	avlopp
			36	tjärn
				S u m m a
				<u>Robert Andersson.</u>
			37	kärr, tuvigt 1,0-1,5 m. torvjord på grus
			38	" " 0,4-0,5 m. " "
			39	" 0,5-0,6 m. " "
			40	" " " "
			41	väg
			42	"
				S u m m a
				<u>S a m m a n d r a g.</u>
Rävelås	av 1 ¹ 1	1/8	1-21a	Edvin och Albert Andreasson
"	av 1 ¹ 1	1/8	22-36	Carl Johansson
Rågdal	1 ³ 1	1/8	37-42	Robert Andersson
				S u m m a

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
41,0	1	51,4							497	40		1386	80	889	40	
		33,0						100	33	-	600	198	-	165	-	
		28,4						400	113	60	"	170	40	56	80	
		02,0						150	3	-	400	8	-	5	-	
							03,0									
							07,0									
							07,5									
							06,2									
							70,5									
41,0	2	14,8				94,2			647	-		1763	20	1116	20	
		21,0						150	31	50	400	84	-	52	50	
		05,5						"	8	25	"	22	-	13	75	
		14,8						200	29	60	"	59	20	29	60	
		03,0						"	6	-	"	12	-	6	-	
							00,8									
							07,0									
		44,3				07,8			75	35		177	20	101	85	
1 53,8	2	91,0				12,0			2229	95		3790	-	1560	05	56,15
41,0	2	14,8				94,2			647	-		1763	20	1116	20	40,18
		44,3				07,8			75	35		177	20	101	85	3,67
1 94,8	5	50,1				1 14,0			2952	30		5730	40	2778	10	100,00
Rävelås den 28 september 1934.																
C.B. Carlson.																
Alb. Johansson																
Carl Svensson.																

Kostnadsförslag

till vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Råvelås och Rågdal i Hårryda socken, Göteborgs och Bohus län.

Läge.	Längd i me- ter.	Arbete: schaktnings, spräng- ning, uppläggning; jordart m.m.	An- tal	Å kro- nor.	Kost- nad.		Summa kost- nad.		
					kr.	ö.	kr.	ö.	
A- B	239	<u>Avloppssträckan A-B.</u>							
		Mylla, slam och sand till dels med stubbar och rötter	kubm.	100	1.-	100	-		
		Sten och grus, ett och annat block	"	200	2,50	500	-		
		Torvjord med sten, träd och rötter	"	80	0,80	64	-		
		Berg	"	10	15.-	150	-		
		Ombyggnad av trumman för utfarts- vägen vid 6+5 m. 0,8 x 0,8 x 3,5m. enligt ritning	st.	1		300	-	1114	-
		<u>Sträckan C-D.</u>							
		C - D.	158	Torvjord, delvis läs med ngt. rötter	kubm.	360	0,60	216	-
Berg	"			15	12.-	180	-		
Ombyggnad av trumman för utfarts- vägen vid 2+95 m. 0,8 x 0,8 x 3,5m. enligt ritning	st.			1		200	-	596	-
<u>Sträckan D-E.</u>									
D - E.	280	Torvjord med ngt. stubbar	kubm.	350	0,60	210	-		
		"	"	150	0,50	75	-		
		Berg	"	5	12.-	60	-	345	-
		För oförutsedda fall, tillägn m.m. tillägges o:a 10 % av ar- betskostnaden							205
S u m m a							2260		

Råvelås den 28 september 1934.

C.B. Carlson.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

C.B. Carlson

1935 den 31 aug.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §. 1 stycket, av lag om kronans för-
månerätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Vattenavlopp genom ägor hörande till hemmanen Råvel-
ås och Rågdal i Hårryda socken av Östbohus och Bohus län.

Lån 1.300 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts
beslut den 15 juni 1935.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsam-
ma upptagne fastigheter.

Socken, by och hemman	Mental	Register- nummer	Ägare
<u>Hårryda socken.</u>			
Råvelås	1/8	av 1 ¹	Edvin Andreasson och Albert An- dreasson
"	1/8	av 1 ¹	Carl Johansson

Stockholm den 31 augusti 1935.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

237
/35

drötk. 5/8-36

DIARIE Nr 12812
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
20 JUL. 1936

Bevis

Över avsyning av arbetena för företag avseende vattenavlopp för torr-
läggning av mark hörande till hemmanen Rävelås och Rågdal i HARRYDA soc-
ken, Göteborgs och Bohus län.

Planen Fastställd den 15 juni 1935.

Statsunderstöd: lån från avdikningslånefonden: 1300:- kronor.

Bidrag från avdikningsanslaget: 1210:- "

Kontrakt antaget den 31 augusti 1935.

Arbetstid till den 1 september 1937.

Vid den 13 juli 1936 verkställd avsyning av arbetena för företaget
i fråga befunnos dessa arbeten utförda i nära överensstämmelse med den
fastställda planen, varför företaget förordas till godkännande.

Göteborg den 18 juli 1936

M. Karlsson



237/35

DIARIE Nr 16577
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
6 AUG. 1935

För det vännarolopsföretag
genom åger tillhörande hemmanen
Rafvelas och Ragdal i Håryda
socken till vilket företag ar
vederbörande beviljats lån och
statsbidrag och skall vara färdigt
1 sept 1937, påbörjades den 26 juni
och troligen redan ha till in-
varande år kan beräknas vara
färdigt till avsyning, intygas

Håryda den 25 juli 1935. -

O. M. Hallin
folk-skulleman
Håryda

Alf Henrikson
jordbrukare
Rävelas
Håryda

15/6

Förteckning

Över fastigheter och deras ägare, till vilkas anpart i kostnaderna för
torrlägningsföretaget i Råvelås och Rågdal i Hårryda socken, Göteborgs
och Bohus län, lån från statens avdikningslånefond sökes:

Råvelås av ¹ ~~1~~ ^{1/8} ~~16~~ mtl. . ägare: Edvin Andreasson och Albert Andreasson.
" av ¹ ~~1~~ ^{1/8} " " : Carl Johansson.

Göteborg den 28 december 1934.

W. Larsson

237
35

DIARIE Nr 23095
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
22 OKT. 1935

Meddelande

angående verkställd besiktning av arbetena för vattenavlopp genom ägor
hörande till hemmanen Rävelås och Rågdal i HARRYDA socken, Göteborgs och
Bohus län.

Planen fastställd den 15 juni 1935.

Statsunderstöd: lån från avdiktningsslånefonden 1300:- kronor.

bidrag från avdiktningssanlaget 1210:- kronor.

Arbetstid till den 1 september 1936.

Kontrakt antaget den 31 augusti 1935.

Vid den 19 oktober 1935 av undertecknad verkställd besiktning
av arbetena för företaget befunnos arbeten utförda, vilkas kostnader
tillsammans med dem för förrättning och utredning representerande unge-
fär 85 % av den vid planens fastställande beräknade totalkostnaden.

Göteborg den 21 oktober 1935.

W. Hareson

P. M.

D. Nr

för utbetalande av statsunderstöd.

23095/35.

Företag: Vattenavlopp genom ägor hörande till hemmanen Rävelås
och Rågdal i Härryda socken av

Göteborgs och Bohus län

Arb. plan: 15/6 1935

Kontrakt: 31/8 1935

Fullbordas: 1/9 1937

Lån: 1.300 kronor

Statsbidrag: 1.210 kronor

Beräkn. kostnad: 2.566:30 kronor

Tillstyrkt utbet. d. 31/8 1935
av lån: 400 kr.
av statsbidrag: 400 kr.

Utfört arbete enligt st.lantbr.inb.C.B.Carlson den 19/10 1935

kr. = ca 85 %.

0.77 · 1300 = 1000
400
600

0.77 · 1210 = 950
400
550

Ordf. i arb. styrelsen

Ende-intressent

Rekv. bifogad

Lantbrukaren Edvin Andreasson,

Rävelås, Härryda.

av lån 600 kr.

Tillstyrkes till utbetalning

av statsbidrag 550 kr.

Stockholm den 31 /10 19 35.