



Akt nr:
O-E1a-0217

AU\$O-E1a-0217

90. 87

28/35

0 1*0217

15332

KONTRAKT.
DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
22 JUL. 1935

Sedan Kungl. Maj:t den 10 maj 1935 för
vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Svenseröd
och Rörkärr i Herrestads socken av

_____ GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄN _____

1 m. h. 1/10

under föreskrift, att bidragstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från
Riksdagens revisorers sida rörande statsbidragets användning, som Kungl. Maj:t kan komma
att föreskriva, beviljat ett **statsbidrag** utan återbetalningsskyldighet av fyrahundrafemtio
(450) kronor att utgå från **statens avdikningsanslag**

ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör C.B. Carlson
vid syneförrättning år 1933 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag,
h~~ar~~ⁱ undertecknad ~~e~~, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~förtroende~~
~~man~~ ⁱ för företaget, _____ med
Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt,
varigenom ^{vi} jag ~~för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtaga~~
och förbinda ^{oss} mig:

- 1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fast-
ställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må
efter framställning besluta,
att fullborda arbetet till den 1 september 1936,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när så av Lantbruksstyrelsen påfordras, efter företagets fullbordande förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna och att vidkännas sådan minskning av till företaget beviljat statsbidrag, som Lantbruksstyrelsen efter granskning av sagda räkenskaper finner sig böra föreskriva,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan vara andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{OSS} ~~in~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke inom därför bestämd tid fullbordats och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsbidraget samt att återfordra vad därav uppburits att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Kungl. Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsbidraget i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsbidraget innestå i Statskontoret, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsbidraget lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av det erhållna statsbidraget kunna komma att föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftad del av statsbidraget jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes; samt

8:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Lenseväs den 20 juni 1935.
Karl Hermansson ägare till $\frac{1}{8}$ mtd Lenseväs 13
N. A. Berglund " $\frac{1}{8}$ " Rökån
Johan Pettersson " $\frac{1}{8}$ " Lenseväs 16

Att Karl Hermansson och Johan Pettersson
i Lenseväs samt N. A. Berglund i Rökån

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Verner Jönsson Karl Johansson
Adress Rönne Hagstorp, Adress Gäddeknippsbo
Lars Hultsted

Med stöd av Kungl. brevet den 10 maj
1935 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 10 augusti 1935.


På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Auf Hultsted

0 1*0217

15332

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
22 JUL 1935




Avskrift:

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 10 maj 1935
fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 7 juni 1935. På Kungl. Lantbruks-
styrelsens vägnar: Albert Smith.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

Marsson



Översiktskarta.



Skala 1:100000.

Kopia.

Förslag till vattenavlopp för torrläggning av mark hö-
rande till hemmanen SVENSERÖD och RÖRKÄRR
i Herrestads socken, Göteborgs och Bohus län,
upprättat vid synförrättning enligt vattenlagen år 1933
av: C.B. Carlson.
Lantbruksingeniör.



Ar 196 Göt & Bohus
1 mtr

DIARIE Nr 15332
K. LANTERLIGSTYRELSEN
22 JUL 1935

Wm 196. Post. 6.

Levensvåd o. Rörkåse
Apkeborg o. Boms Län

/ ritor.

Avskrift:

Betänkande

ifråga om vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Svenseröd och Rörkärr i Herrestads socken, Göteborgs och Bohus län, avgivet till frågan om företagets understödjande med statsmedel.

L ä g e: Området, om vars bättre torrläggning är fråga, är beläget omkring fem kilometer nordväst om Herrestads kyrka samt omkring tio kilometer i samma riktning från Uddevalla stad. Å vidstående översiktskarta är området ifråga till läge och utsträckning angivet med gul färg.

U n d e r s ö k n i n g: m.m.: Vid syneförrättning enligt vattenlagen hava undersökningar av loppet verkställt, förslag till dess förstoring uppgjorts, deltagningsskyldigheten i företaget reglerats och övriga företaget rörande frågor varit föremål för prövning. Mot denna förrättning och därvid meddelat utlåtande hava besvär ej anförts enligt vad närslutet diariibevis ger vid handen.

B e s k a f f e n h e t: Inom Svenseröd brukas marken i sin helhet såsom åker, inom Rörkärr, där den icke varit föremål för kultivering användes den såsom betesmark. Jordmånen består av 0,2-0,3 m. mylla på sandig lera av synnerligen godartad beskaffenhet. På grund av otillräckligt avlopp står grundvattnet högt i marken och hindrar utnyttjandet av jordens fulla alstringsförmåga.

A r e a l: Området innefattar 3,505 hektar åker, 0,640 hektar betesmark, tillsammans 4,145 hektar.

V a t t e n a v l e d n i n g: I utlåtandet från syneförrättningen

är uppgift lämnad om vattenavloppets nederbördsområde och för de dimensioner och lutningar, vilka ansetts tillfyllest för avloppet ifråga och vilka finnas åskådliggjorda å profil- och sektionsritningarna över avloppets sträckning.

B å t n a d: Den båtnad, som uppstår genom företagets utförande har uppskattats till ett värde av 1048:- kronor.

K o s t n a d: Kostnaden för företagets utförande, inberäknat ersättning för markupplåtelse och intrång, har beräknats till 780:- kronor.

A r b e t s t i d: I förenämnda utlåtande har utsagts att arbetena böra vara bragta till slut senast vid 1935 års utgång.

S t a t s u n d e r s t ö d: Ägarne till fastigheterna i Svenseröd hava förklarat att de önska komma i åtnjutande av bidrag från statens avdikningsanslag till beståndande av kostnader och utgifter för företaget.

Enligt närslutet kostnadssammandrag belöpa sig dessa kostnader och utgifter till 962F40 kr. utgörande 92 % av båtnadsvärdet 1048:- kr. I överensstämmelse med villkoren för tillgodonjutande av bidrag från statens avdikningsanslag och med tillämpad norm vid beräkning av bidrag från detta anslag skulle bidraget till företaget kunna utgöra 47,20 % av kostnaderna d.v.s. i jämnat tal 450:- kronor.

H a n d l i n g a r o c h r i t n i n g a r: Betänkandet åtföljes av:

Översiktskarta, kostnadssammandrag, diarribevis angående besvär i avseende till syneförrättningen, avskrift av syneförrättningshandlingar i ett

häfte, kopia av ritningar i ett blad samt arvodesräkningar.

Göteborg den 10 mars 1934.

C.B. Carlson.

Kostnadssammandrag.

1/ Vattenavledningen, enligt vid syneförrättningen

verkställd beräkning kronor 780:-

2/ Syneförrättningen, enligt räkning " 145:55

3/ Utredningen om statsunderstöd, enligt räkning .. " 36:85

Summa kronor 962:40

Göteborg den 10 mars 1934.

C.B. Carlson.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 962 kronor 40 öre. Stockholm den 7 juni 1935.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Bestyrkes af föreståndarens vägnar.
W. Carlsson

Avskrift:

Protokoll vid syneförrättning i fråga om
vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till
hemmanet Svenseröd Nedra i Herrestads socken, Gö-
teborgs och Bohus län.

§ 1.

Den 19 december 1933 i Svenseröd.

Närvarande: lantbruksingeniören C.B. Carlson, förrättningsman;

Viktor Olsson i Kissleberg och

Oskar Andersson i Holma, godemän;

Johan Pettersson, ägare till 1/8 mtl. Svenseröd Nedra, sökande till
företaget samt

Karl Hermansson, " " 1/8 " " " "

Oskar Olsson, " " 3/8 " " Gäddeknippeln.

§ 2.

Efter verkställd förundersökning upprättade profil- och sektions-
ritningar över de avlopp, sökanden ifrågasatt att få förstörade, samt
nivåkarta över den av vatten besvärade marken utmed nämnda avlopp före-
teddes.

Sökanden förklarade nu att han önskade såväl avloppet genom sina
ägor och över ägorna till Rörkärr som diket i gränsen mellan ägorna till
sin fastighet och dem till Rörkärr vidgade och fördjupade i sådan ut-
sträckning att möjlighet till ändamålsenlig torrläggning kunde ernås

för marken till sökandens fastighet. För den båtnad, som genom nämnda arbeten kunde uppstå för marken till grannarnes fastigheter påkallade sökanden deltagande i kostnaderna för arbetena i fråga. Mot detta anspråk förspordes ingen erinran från Karl Hermanssons sida.

Avlopp och mark blevo härefter föremål för besiktning och marken jämväl för undersökning och uppskattning. Vid denna procedur representerades sökanden, som av sjukdom var hindrad närvara, av Verner Josefsson i Röne och tillstädeskom jämväl N.A. Berglund i egenskap av ägare till 1/4 mantal Rörkärr.

Enligt Berglunds mening kunde vattnet från sökandens fastighet ledas i gränsen mellan denna fastighet och Rörkärr i östlig riktning fram till gränsen mot Karl Hermanssons fastighet och vidare i nordvästlig denna fastighet och Berglunds ner till bäcken i gränsen mellan riktning i gränsen mellan ägor till Rörkärr och Gäddeknippeln. Den isärstyckning av ägorna till Rörkärr, som ett upptagande av avloppet i dess befintliga sträckning komme att medföra, kunde undvikas, därest den av Berglund förordade sträckningen följdes. Denna sträckning vart i anledning härav föremål för besiktning med resultat att betydligt högre belägen mark måste genomgrävas för anskaffande av utlopp för vattnet denna väg än om avloppets nuvarande sträckning följdes vid vattnets avledande, varjämte grävning måste verkställas en längre sträcka i den förenämnda ägo gränsen till förekommande av skada genom det nytillredda vattnet än vad som erfordrades i den led vattnet för närvarande avrann.

Vare sig vattnet avleddes i ena eller andra riktningen var Berg-

lund icke villig deltaga i några kostnader, enär båtnad genom de ifrågakommande arbetena näppeligen kunde uppstå för marken till hans fastighet. Däremot ställde Berglund anspråk på ersättning för upplåtelse av mark till avlopp och för intrång genom schaktningsmassornas uppläggande samt för dessas bortförande ävensom för bro till överfart.

Beträffande diket i gränsen mellan sökandens ägor i Svenseröd och Berglunds i Rörkärr förklarade Berglund att han icke för sin marks vidkommande hade behov av större dike än det befintliga. Efter närmare övervägande kom även sökandens representant till den uppfattningen att, sedan huvudavloppet blivit upptaget och möjlighet beredd att medelst täckt ledning sörja för torrläggning av den låglänta marken utmed gränsen mot Rörkärr, någon förstoring av betydighet för gränsdiket icke längre var påkallad. Ett vidmakthållande av diket för avledande av tillströmmande dagvatten kunde sedermera vara tillfyllest. Sökandens yrkande på detta dikes upptagande till större dimensioner kunde därför återtagas. Vid det förhållandet att Berglund i Rörkärr yrkat ersättning för markupplåtelse och intrång m.m. i avseende till huvudavloppet förmenades från sökandesidan att för upplåtelse och intrång samt för ombyggnad av bro å sökandens fastighet enahanda ersättning finge beräknas.

§ 3.

Efter slutförd undersökning och utredning vart förslag till vattenavledningen uppgjort samt kostnad och båtnad beräknade, varpå utlåtande i ärendet meddelades.

Att förvara handlingar och ritningar rörande företaget utsågs Johan Pettersson i Svenseröd Nedra per Lane-Herrestad, åt vilken även uppdrogs att kalla delägarne till sammanträde för val av styrelse för företaget, varefter förrättningen förklarades avslutad.

Dag som ovan

C.B. Carlson.

Wiktor Olsson,

Oscar Andersson.

R e s o l u t i o n .

Översändes till lantbruksingeniören i Göteborgs och Bohus län samt Älvsborgs läns norra del, som förordnas att i laga ordning verkställa i bilagda handling omförmäld förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Göteborg, i landskansliet, den 15 maj 1931.

På Länsstyrelsens vägnar:

Ernst Thorin, Birger Gillner.

Till Kungl. Maj:ts Befallningshavande, Göteborg.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för Länets Jordbruksingeniör att verkställa laga avvägning och delning för nödigt vattenavlopp från mina ägor 1/8 mantal Svenseröd Nedra i Herrestads socken, Lane härad, Göteborgs och Bohus län.

Berörda av detta utdikningsföretag äro:

N.A.Berglund, Rörkärr och Karl Hermansson, Svenseröd Nedra.

Svenseröd, Lane-Herrestad den 4 maj 1931.

Johan Pettersson.

Bevittnas: Josef Olsson, Marteröd, Oscar Olsson, Gäddeknippeln.

Kungörelse.

I avseende å företag för beredande av vattenavlopp från ägor till Svenseröd Nedra i Herrestads socken, vilket företag jämväl kan beröra ägor till hemmanet Rörkärr i samma socken, handlägges syneförrättning jämlikt 10 kap. vattenlagen vid sammanträde hos Johan Pettersson i Svenseröd Nedra tisdagen den 19 december 1933 kl. 10.15 f.m., då sakägarna böra tillstädeskomma och utföra sin talan. Göteborg den 27 november 1933. C.B. Carlson.
Lantbruksingeniör.

Kungörelsen utsänd till Pastorsämbetet i Herrestads församling den 27 november samt införd i tidningen Bohusläningen den 4 december, varjämte underrättelse om tid och plats för sammanträdet avlämnats å posten den 1 december 1933 till:

Lantbrukaren Johan Pettersson, Svenseröd Nedra, Lane-Herrestad.

" Karl Hermansson, " " "

" N.A. Berglund, Rörkärr, "

betygar: C.B. Carlson.

Utlåtande

i fråga om vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Svenseröd och Rörkärr i Herrestads socken, Göteborgs och Bohus län.

Avloppet ifråga framgår i nordvästlig huvudriktning genom ägor till förenämnda hemman och utfaller i en bäck, som leder i sydvästlig huvudriktning till Hafstensfjorden. Avdikningstrakten är sålunda belägen mellan Båveåns och Örekilsälvens nederbördsområden och betecknas med nr 109/110.

Det område, avloppet har att avleda vattnet ifrån, innefattar ca 50 hektar. Med avseende till områdets beskaffenhet och traktens nederbörds-
mängder kan största till avrinning kommande vattenmängd skattas till 3 liter i sekunden från varje hektar i medeltal eller sammanlagt högst 150 liter i sekunden. Medelvattenföringen kan skattas till 7,5 liter i sek. Med beaktande av dessa vattenmängder, av en såsom nödig ansedd lutning av 1:1000 genom ägorna till Rörkärr, av förefintliga lutningsförhållanden inom sökandens fastighet samt förekommande jordarter har förslag uppgjorts till vidgning och fördjupning av avloppssträckan ifråga. Släntlutningen är föreslagen till 1:1,5 och bottenbredden till 0,30 meter. Bottenläget är så valt att vid inträdande medelvattenstånd möjlighet till torrläggning till minst 1,0 meter kan ernås för den lägst belägna marken inom sökandens fastighet. När beredandet av avlopp för vattnet från sökandens fastighet medelst dike i gränsen mellan ägorna till Rörkärr och Svenseröd skulle kräva väsentligt högre kostnader än vad anskaffandet av större

avlopp i det befintligas sträckning över ägor till Rörkärr har med sig samt en förstoring av sist nämnda avlopp icke medför olägenhet av betydelse för Rörkärrs vidkommande, må vattenavledningen besörjas genom vidgning och fördjupning av detta avlopp.

Å den över avdikningsområdet upprättade nivåkartan är avloppet å den till förstoring föreskrivna sträckan till läget utmärkt medelst tvänne jämnlöpande röda linjer samt betecknad : punkten för arbetenas början med A och slutpunkten med C.

Å de över avloppet upprättade profil- och sektionsritningarna finnas föreslagna lutningar och dimensioner angivna.

Därest trummor för överfart byggas i avloppet, böra dessa hava en genomloppsöppning om 0,8x0,8 m. å sträckan A-B och 0,6x0,6 m. å sträckan B-C.

För utrönande av den båtnad, som genom avloppets förstoring uppstår för den av vatten besvärade marken, har uppskattning av denna mark ägt rum jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 60 § vattenlagen och resultatet av denna uppskattning införts i en till detta utlåtande fogad längd, upptagande jämte beskrivning och arealyppgift markens värde före och efter företaget samt dess båtnadsvärde.

Skäl till hänförande av marken inom torrläggningssamfälligheten till särskilda avdelningar för jämkning av deltagningsskyldigheten i de med företaget förbundna kostnaderna finnas ej. Ägarne till de fastigheter,

till vilka hör mark, som röner båtnad genom företaget, har förty att deltaga i kostnaderna för företaget i förhållande till värdet av båtnaden för samma mark, sådant detta värde blivit uträknat i förenämnda längd, i vilken delaktigheten enligt denna grund jämväl uttryckts genom procenttal.

Till kostnad för företaget räknas schaktningskostnad, kostnad för stängsel utmed avloppet å sträckan genom ägorna till Rörkärr samt ersättning för ombyggnad av bro över sträckan B-C och för markupplåtelse och intrång enligt nedan intagna bestämmelser.

Enär någon bro eller trumma för överfart icke finns i avloppet över ägorna till Rörkärr samt möjlighet för kreaturen att komma över avloppet å sträckan nedanför den till förstoring ifrågakommande fortfarande föreligger, kan anspråket på byggandet av bro över avloppet å Rörkärrs ägor icke hava fog för sig och förty icke hava någon påföljd. För ombyggnad av bron över sträckan B-C å ägorna till Svenseröd 1⁶ tillerkännes ägaren av denna fastighet skälig ersättning med 50:- kronor. Till förekommande av åverkan på avloppet genom betande kreatur å ägorna till Rörkärr uppsättes utmed avloppets sidor nödigt stängsel av stolpar om c:a 8 cm. diameter på var tredje meter, mellan vilka spännes taggtråd.

För upplåtelse av mark till avloppets vidgning gäldas ersättning med belopp svarande mot den för sådant ändamål i anspråk tagna markens värde före företaget enligt värderingslängden. För intrång genom schaktningsmassornas uppläggande gäldas likaledes ersättning med ett såsom skäligt

ansett belopp av 0,30 kronor för varje till uppschaktning kommande kubikmeter massa, som upplägges på åker och med 0,20 kronor för massa, som upplägges på annan mark. Enligt förenämnda grunder uträknade ersättningsbelopp äro upptagna i en utlåtandet vidfogad längd och tillgodoräknas delägarne vid kostnadernas slutliga fördelning.

Avgift, jämlikt 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle understiga femton kronor och skall förty ej erläggas.

Kostnaden för syneförrättningen gäldas av delägarne i förhållande till deras anpart i kostnaderna för företaget. Om så erfordras förskjutes kostnaden för förrättningen av sökanden.

Underhållet av det förstörade avloppet bestrides av delägarne efter samma grund, som ovan bestämts för deltagandet i kostnaden för upptagandet. Stängslet å ägorna till Rörkärr underhålles ävenledes av delägarne i företaget intill dess marken, genom vilken avlopp upptagits, blir föremål för odling. Bron å ägorna till Svenseröd 1⁶ vidmakthålles av ägaren till denna fastighet.

Beträffande företaget bestämmes jämlikt 10:62 vattenlagen:

att företaget skall med avseende till avloppets läge, lutningar och dimensioner utföras enligt det förslag, varom avhandlas i detta utlåtande;

att för avloppet uppgrävd jord och sten lägges minst en meter från avloppets kanter å sträckan genom Svenseröd och minst 1,5 meter å sträckan genom Rörkärr samt med en lutning mot dessa kanter icke skarpare än 1:1;

att öppningar med slänt 1:1 anordnas i upplagda jordsträngar vid förekommande svackor i markytan och i övrigt på var 40:de meter, varjämte tillses att tillstötande diken ej igenfyllas med jord, allt för att vatten från angränsande terräng må kunna fritt nedrinna i avloppet;

att företagets utförande bör överlåtas åt därför skickad person, med vilken kontrakt om utförandet enligt bestämmelserna i detta utlåtande bör upprättas;

att samma förfaringssätt bör komma till användning vid framtida rensningar av avloppet;

att tilläventyrs inträffande ras oförtövat avhjälpas och förstärkning vidtages, där så påfordras;

att arbetena må begynna omedelbart efter det detta utlåtande vunnit laga kraft samt böra vara bragta till slut senast vid 1935 års utgång och efter färdigställandet avsynas av lantbruksingeniör;

att vid arbetet upplagda massor böra vara bortförda eller utspridda inom fyra år efter det vattenavledningsarbetena slutförts, svarande var och en fastighetsägare för undanskaffandet på egna ägor mot tillgodonjutan- de av den för intrånget tillerkända ersättningen;

att åverkan å avloppet genom betande kreatur avhjälpes genom vederbörande fastighetsägares försorg och på hans bekostnad.

Därest talan i avseende å förrättningen eller detta utlåtande finnes påkallad, må denna talan föras vid Västerbygdens Vattendomstol, till vilken besvärén, för att komma under prövning, skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanskrivna dag, varvid iakttages vad i 11 kap. 85 § vat-

tenlagen är stadgat beträffande besvärers ingivnade och handlingars av-
lämnande. Svenseröd den 19 december 1933.

C.B. Carlson. Wiktor Olsson, Oscar Andersson.

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur	ö	för har	för ägofigur	ö			
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	ö	kr.	kr.	ö	kr.	ö	%
<u>Värderingslängd.</u>																

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
Svenseröd	⁷ 1	1/8		<u>Karl Hermansson.</u>
			1	åker, 0,2-0,3 m. mylla på sandig lera
			2	" " " " "
				<u>S u m m a</u>
"	⁶ 1	1/8		<u>Johan Pettersson.</u>
			3	åker, 0,2-0,3 m. mylla på sandig lera
			4	" " " " "
			5	" " " " "
			6	" " " " "
			7	" " " " "
			8	avlopp
			9	"
				<u>S u m m a</u>
Rörkärr	¹ 1	1/4		<u>N.A.Berglund.</u>
			10	betesmark, 0,2-0,3 m. mylla på sandig lera
			11	" " " " "
			12	avlopp
				<u>S u m m a</u>
				<u>S a m m a n d r a g.</u>
Svenseröd	⁷ 1	1/8	1-2	Karl Hermansson
"	⁶ 1	1/8	3-9	Johan Pettersson
Rörkärr	¹ 1	1/4	10-12	N.A.Berglund
				<u>S u m m a</u>

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
11,0								1150	126	50	1300	143	-	16	50	
25,0								1100	275	-	"	325	-	50	-	
36,0									401	50		468	-	66	50	
95,0								1100	1045	-	1300	1235	-	190	-	
79,0								"	869	-	"	1027	-	158	-	
47,0								950	446	50	"	611	-	164	50	
68,0								850	578	-	"	884	-	306	-	
25,5								1100	280	50	"	331	50	51	-	
						02,5										
						03,0										
3	14,5					05,5			3219	-		4088	50	869	50	
		32,0						300	96	-	500	160	-	64	-	
		32,0						250	-	80	-	400	128	-	48	-
						03,0										
		64,0				03,0			176	-		288	-	112	-	
36,0									401	50		468	-	66	50	6,35,
3	14,5					05,5			3219	-		4088	50	869	50	82,96
		64,0				03,0			176	-		288	-	112	-	10,69
3	50,5	64,0				08,5			3796	50		4844	50	1048	-	100,00
Svenserbå den 19 december 1933.																
C.B. Carlson,				Wiktor Olsson,				Oscar Andersson.								

Ersättningslängd

vid företag avseende vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Svenseröd och Rörkärr i Herrestads socken, Göteborgs och Bohus län.

Hemman.	Reg. nr.	Man- tal.	Ägare.	E r s ä t t n i n g f ö r								Summa			
				markupplåtel- se.				intrång.				ersätt- ning.			
				m ²	å 3.	kr.	ö.	m ³	å 3.	kr.	ö.	kr.	ö.		
Svenseröd	1 ⁶	1/8	Johan Pettersson	280	11	30	80								
				70	9,5	6	65	410	30	123	-	160	45		
Rörkärr	1 ¹	1/4	H.A.Berglund	60	2	1	20								
				60	3	1	80								
				60	2,5	1	50	200	20	40	-	44	50		
S u m m a				530				610				204	95		

Svenseröd den 19 december 1933.

C.B. Carlson.

Kostnadsförslag

till vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Svenseröd
och Rörkärr i Herrestads socken, Göteborgs och Bohus län.

Läge.	Längd i me- ter	Arbete: schaktnings spräng- ning, uppläggning; jordart m.m.	An- tal	Å kro- nor	Kost- nad.		Summa kostnad.	
					kr.	ö.	kr.	ö.
		<u>Avloppsströckan A-B-C.</u>						
3+20-1+30	190	Sandig lera kubm.	200	0,65	130	-		
1+30-0	130	" "	410	"	266	50	396	50
0+70		Bro att ombygga, ersättning en- ligt utlåtandet					50	-
3+20-1+30	190	Stängsel att uppsätta enligt ut- låtandet, material och arbete lm.	380	0,20			76	-
		För markupplåtelse och intrång, ersättning enligt utlåtande och längd					204	95
		För oförutsett och tillsyn e:a 10 % av arbetskostnaden					52	55
		S u m m a					780	-

Svenseröd den 19 december 1933.

C. B. Carlson.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

C. B. Carlson

Lantbruksingenjören
i Göteborgs och Bohus län
samt Älvsborgs läns norra del
GÖTEBORG.

28
25
Godk. 10/8 1935

DIARIE Nr 15333
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
22 JUL 1935

B e v i s .

Över verkställd avsyning av arbetena för vattenavlopp genom ägor till hemmanen Svenseröd och Rörkärr i Herrestads socken, Göteborgs och Bohus län.

Planen fastställd den 10 maj 1935.

Statsunderstöd: Bidrag från avdikningsanslaget: 450,- kronor.

Kontrakt antaget den

Tid för färdigställandet: 1 september 1936.

Vid den 20 juni 1935 versktälld avsyning av arbetena för företaget i fråga befunnos dessa arbeten vara utförda i nära överensstämmelse med den fastställda planen och av beskaffenhet att förordas till godkännande. Göteborg den 20 juli 1935.

W. Karlsson

