



Akt nr:

O-E1a-0218

AU\$O-E1a-0218

godk 88

19
75

0 1-0218

DIARIE Nr 25800
K. LANTBRUKSSTYRELSEN

KONTRAKT. 21 NOV. 1935

Sedan Kungl. Maj:t den 22 mars 1935 för
torrläggning av mark tillhörande hemmanet Säbo i Krokstads socken av
GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄN

1/11-11-11

under föreskrift, att bidragstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsbidragets användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, beviljat ett **statsbidrag** utan återbetalningsskyldighet av femhundra-sjuttio (570) kronor att utgå från **statens avdikningsanslag** ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör C.B. Carlson vid syneförrättning år 1933 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ~~hava~~ undertecknade, ~~som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse~~ ~~förtroende~~ ~~man~~ ~~för~~ företaget, _____ med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ^{vi} jag för egen del samt ~~å vederbörande intressenters i företaget vägnar~~ åtaga oss och förbinda oss mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,
att fullborda arbetet till den 1 september 1936,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när så av Lantbruksstyrelsen påfordras, efter företagets fullbordande förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna och att vidkännas sådan minskning av till företaget beviljat statsbidrag, som Lantbruksstyrelsen efter granskning av sagda räkenskaper finner sig böra föreskriva,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} ~~sig~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke inom därför bestämd tid fullbordats och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsbidraget samt att återfordra vad därav uppburits att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Kungl. Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsbidraget i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsbidraget innestå i Statskontoret, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsbidraget lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av det erhållna statsbidraget kunna komma att föränledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftad del av statsbidraget jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes; samt

8:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Säbo
Wilhelm Sällström
Johannes Sällström

den 7 november 1935.
3/2 mt Säbo
1/2 mt Säbo

Att Wilhelm Sällström och Johannes
Sällström

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Adress W. Karlsson
Göteborg

Adress Anders Ottosson
Säbo Hedekas

Med stöd av Kungl. brevet den 22 mars
1935 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 26 november 1935.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Carl Gustaf

0 1*0218

25000

DIARIE Nr

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

21 NOV. 1935

Vattenavlopp

genom ägor hörande till hemmanet SÄBO

i Krokstads socken,

Göteborgs och Bohus län.

1933.

Avskrift:

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 22 mars 1935 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande. Stockholm den 24 april 1935.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

M. H. H. H.

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

Avskrift:

Betänkande.

ifråga om vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanet Säbo i Krokstads socken, Göteborgs och Bohus län, avgivet till frågan om företagets understödjande med statsmedel.

L ä g e: Hemmanet Säbo är beläget c:a fyra kilometer norr om Krokstads kyrka och omkring 37 km. nordost ut från Munkedals station å Bohusbanan. Det område, om vars torrläggning är fråga, finnes å vidstående översiktskarta till läget utmärkt med gul färg.

B e s k a f f e n h e t: Frånsett ett par mindre områden, som ligga till bete och äng, brukas marken såsom åker men lider till dels av översvämning samt även av högt grundvatten på grund av ofullständig dikning. Jordmånen utgöres av 0,2-0,5 m. mylla på sand och lera.

A r e a l: Området innefattar en areal av 3,230 hektar åker och 0,470 hektar äng och odlingsmark, tillhopa 3,70 hektar.

U n d e r s ö k n i n g m.m.: Vid syneförrättning enligt vattenlagen har undersökning av avlopp och mark verkstälts, kostnad och båtnad beräknats samt deltagningsskyldigheten reglerats. Mot förrättningen och därvid meddelat utlåtande har, såsom framgår av närslutet bevis besvär ej anförts. Nederbördsområdet, vid pass en halv kvadratkilometer allenast, och vattenmängden från detta har icke föranlett särskilda beräkningar för avloppets dimensionering. Lutningar och dimensioner framgå av profil- och sektionsritningar.

B å t n a d: Den genom avloppets förstoring uppkommande båtnaden har skattats till ett värde av 1385:75 kronor.

K o s t n a d: Avloppets upptagande, jämte ombyggnad av vägtrumma och
brear har beräknats draga en kostnad av 1100:- kronor.

A r b e t s t i d: I träffad överenskommelse är utsagt att arbetena sko-
la vara bragta till slut senast vid 1935 års utgång.

S t a t s u n d e r s t ö d: Samtliga delägare i företaget hava förkla-
rat att de önska komma i åtnjutande av bidrag från statens avdiktningssan-
slag till bestridande av kostnaderna för företaget samt för förrättnings-
och utredningskostnader. Enär dessa kostnader utgöra tillhoppa 1309:29 kro-
nor, torde enligt gängse norm för tilldelning av bidrag från nämnda anslag
det belopp, varmed företaget skulle kunna understödjas, kunna motsvara
48,25 % av nämnda kostnad d.v.s. i jämnat tal 630:- kronor.

H a n d l i n g a r m.m.: Betänkandet åtföljes av: översiktskarta,
diariibevis beträffande besvär mot förrättningen, avskrift av syneförrätt-
ningshandlingar, kopia av ritningar i ett blad samt arvodesräkningar.

Göteborg den 3 oktober 1933.

C.B. Carlson.

Kostnadssammandrag.

1/ Vattenavledningen, enligt vid syneförrättningen verkställd beräkning	kronor	~~1100:-~~ ^{1000:-} x
2/ Syneförrättningen, enligt räkning	"	157:76
3/ Utredningen om statsbidrag, enligt räkning.....	"	<u>51:53</u>
Summa	"	<u>1209:29</u> ~~1309:29~~

Göteborg den 3 oktober 1933.

C.B. Carlson.

x) Misskningen vidtagen av Kungl. Lantbruksstyrelsen med
hänvisning till nu gällande arbets- och materialpriser.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 1209 kronor 29 öre.

Stockholm den 24 april 1935.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

*Bertilsson & Jönstam² vägnar.
W. Jönstam*

Avskrift.

Protokoll vid syneförrättning i fråga om vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanet Säbo i Krokstads socken, Göteborgs och Bohus län.

§ 1.

Den 13 juli 1933 i Säbo.

Närvarande: lantbruksingeniören C.B. Carlson, förrättningsman;

Vilhelm Sällström, ägare till 3/32 mtl. Säbo.

och Maja Stina Sällström för sin make

Johannes Sällström, ägare till 1/32 mtl. Säbo

sökande till företaget.

Efter verkställd förundersökning upprättade profil- och sektionsritningar över de avloppssträckor, om vilkas förstoring var fråga, företeddes tillika med nivåkarta över den vattensjuka marken utmed dessa sträckor.

De närvarande förklarade att de önskade avloppssträckorna ifråga vidgade och fördjupade till sådan omfattning att en näjaktig torrläggning kunde ernås av åkerfälten invid samma.

Besiktning av nämnda sträckor och av den vattenbesvärade marken vart vidtagen, förslag till avloppens förstoring därpå uppgjort samt kostnad och båtnad beräknade. Efter överläggning i ärendet träffades mellan parterna överenskommelse om arbetenas utförande, om grunden för deltagandet i arbetet och därmed förbundna kostnader samt om vad i övrigt hade sam-

band med företaget. Skriftlig handling angående överenskommelsen vart upprättad och undertecknad samt bilagd förrättningsakten.

§ 2.

Utlåtande

I ärendet var därefter meddelat som följer:

Den mellan parterna träffade överenskommelsen har prövats lämplig och skall förty äga giltighet.

Skuldigheterna i avseende å företaget äro knutna till parternas fastigheter i den ordning och till den omfattning som i överenskommelsen finnes angivet för parterna själva.

Enär båtnaden genom företaget icke kunnat skattas till värde, som jämlikt 11 kap. 95 § vattenslagen skulle förpliktiga till avgift, uppgående till femton kronor, skall enligt nämnda lagrum avgift ej erläggas.

I enlighet med överenskommelsens innebörd uppdelas företaget i tvänne arbetsavdelningar, den ena innefattande avloppssträckan A-B inom fastigheten Säbo 1⁶ och den andra sträckorna B-C-D och C-E inom Ägor till Säbo 1⁷. Arbetena inom de särskilda avdelningarna skola, så framt Ägarne till fastigheterna ifråga icke själva utföra arbetet, överlämnas till utförande åt därför lämplig person, med vilken kontrakt om utförandet enligt bestämmelserna i överenskommelsen bör upprättas. Vid framtida rensningar bör under nämnd förutsättning samma förfarande iakttagas.

Sedan arbetena med avloppens förstoring färdigställes, sker avsyning, om sådan finnes erforderlig, av lantbruksingenjören i distriktet.

Därest talan mot förrättningen finnes påkallad, må denna talan föras

vid Västerbygdens Vattendomstol, till vilken besvären, för att komma under prövning, skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanskrivne dag för förrättningens avslutande.

§ 3.

Att förvara företaget rörande handlingar och ritningar uppdrogs åt Wilhelm Sällström i Säbo per Hedekas, varefter förrättningen förklarades avslutad.

Säbo den 13 juli 1933.

C.B. Carlson.

Resolution.

Översändes till lantbruksingenjören i Göteborgs och Bohus län samt Älvsborgs läns norra del, som förordnas att i laga ordning verkställa i bilagda handling omförmäld förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Göteborg, i landskansliet, den 17 april 1931.

På Länsstyrelsens vägnar:

Ernst Thorin,

Birger Gillner.

Till Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Göteborgs och Bohus län.

G ö t e b o r g.

Undertecknade anhålla härmed vördsamt att vid verkställande av syn enl. 10 kap. vattenlagen, torrläggning beredes 1/8 mtl. Säbo i Krokstads socken, och får därför anhålla om förordnande för förrättningsman.

Säbo, Medbön den 27 mars 1931.

Wilhelm Sällström, för 3/32 mtl.; Johannes Sällström för 1/32 mtl.

Överenskommelse

angående förstoring av vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanet Säbo i Krokstads socken, Göteborgs och Bohus län.

De vattenavlopp, som framgå genom ägor till Säbo 3/32 mtl. 1⁶ och Säbo 1/32 mtl. 1⁷, tillhöriga Vilhelm Sällström och Johannes Sällström respektive, skola vidgas och fördjupas i överensstämmelse med vid syneförrättning enligt vattenlagen upprättat och denna dag företett förslag.

Avloppen ifråga skola sålunda upptagas i de å planen till företaget med tvänne röda linjer utmärkta sträckningarna och till dimensioner och lutningar, som finnas angivna å profil- och sektionsritningarna över avloppen.

Vid arbetet med förstoringen uppgrävda och uppsprängda massor skola läggas minst en /1/ meter från avloppens kanter och med en lutning mot dessa icke skarpare än 1:1, samt jordsträngarna förses med öppningar i sidolutning 1:1 vid förefintliga svackor för dagvattnets avrinnande från angränsande fält.

Befintliga trummor och broar för vägar över avloppen ombyggas i den mån så erfordras, i enlighet med till förslaget fogade ritningar och med 0,8 x 0,8 meters genomlopp för vattnet i trummorna å avloppesträcken genom ägorna till Säbo 1⁶ och 0,6 x 0,6 meters genomlopp för byggnaderna i avloppen genom ägorna till Säbo 1⁷.

Arbetena med avloppens förstoring skola vara slutförda vid 1935 års utgång liksom ock byggnaderna för överfart skola vara färdiga vid denna tidpunkt.

Upplagda schaktningsmassor skola vara utspridda eller bortförda senast

vid 1940 års slut, svarande var och en fastighetsägare för bortförandet av de massor, som upplagts på hans ägor.

I fråga om deltagandet i företaget och därmed förbundna kostnader skall ägaren till den fastighet, över vars mark avlopp, enligt ovan komma till upptagande, svara för arbete och kostnad i avseende å den eller de sträckor, som falla inom hans ägovälde liksom han ock har att ombygga och bekosta trummor och broar för överfart å sträckor över egen mark. Underhållet av avlopp och byggnader för överfart bestrides efter enahanda grund som den för utförandet nyss nämnda. Ersättning för markupplåtelse eller för intrång ifrågakommer icke.

Beträffande kostnaden för syneförrättningen och utgifter av dylik art i avseende å företaget skola dessa kostnader och utgifter fördelas i förhållande till den av förrättningsmannen beräknade kostnaden för de arbeten, som enligt ovan åvila var och en av oss fastighetsägare.

Sålunda överenskommet, försäkras:

Säbo den 13 juli 1933.

Wilhelm Sällström,

Johannes Sällström genom Maja Stina Sällström enligt fullmakt.

Att Vilhelm Sällström och Maja Stina Sällström träffat förestående överenskommelse och egenhändigt undertecknat denna handling, betygar:

C.B. Carlson.

Fullmakt

för min hustru Majastina Sällström att vid syneförrättning i fråga om vattenavlopp från ägor till hemmanet Säbo föra min talan hållande jag för gillt vad min hustru i denna sak gör och låter. Oslo den 10 Juli 1933.

Johannes Sällström.

ägare till 1/32 mtl. Säbo.

Bevittnas: Charles Andersen, Myrwall St. Norge.

Carla Andersen,

" " "

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur	öre	för har	för ägofigur	öre			
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
<u>Värderingslängd.</u>																

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
-------------------	----------------	--------	----------------------	--------------------------

Säbo

1⁶

3/32

Vilhelm Sällström.

1 betesm. 0,2-0,3 m. mylla på lera

2 äng, " " "

3 " " " "

4 åker, 0,3-0,4 m. " "

5 " " " "

6 " " " "

7 " " " "

8 " 0,4-0,5 m. mylla o slamj. på sand o lera

9 " " " " " "

10 " 0,2-0,3 m. " på " och lera

11 " " " " " "

12 " " " " " "

13 avlopp

14 "

15 väg

16 "

S u m m a

Säbo

1⁷

1/32

Johannes Sällström.

17 odlingsm. 0,3m. mylla på sand och lera

18 åker, 0,3-0,4 m. " " " "

19 " 0,3 m. " " " "

20 " " " " " "

21 " " " " " "

22 " 0,3-0,4 m. " " " "

23 " 0,2-0,3 m. " " " "

24 " " " " " "

25 " " " " " "

26 " 0,3-0,4 m. " " " "

27 " " " " " "

28 " " " " " "

Överföres

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
			06,5					450	29	25	550	35	75	6	50	
			19,0					500	95	-	700	133	-	38	-	
			14,0					650	91	-	800	112	-	21	-	
	06,0							550	33	-	850	51	-	18	-	
	20,0							600	120	-	900	180	-	60	-	
	14,5							900	130	50	1150	166	75	36	25	
	09,0							"	81	-	1200	108	-	27	-	
	31,0							700	217	-	"	387	50	170	50	
	15,0							"	105	-	1300	195	-	90	-	
	74,0							650	481	-	1200	888	-	407	-	
	19,0							850	161	50	"	228	-	66	50	
	17,0							900	153	-	"	204	-	51	-	
						11,0										
						06,5										
						01,5										
2	05,5		39,5			19,5			1697	25		2689	-	991	75	
			07,0					450	33	75	700	52	50	18	75	
	22,0							900	198	-	1200	264	-	66	-	
	03,5							700	24	50	1100	38	50	14	-	
	08,5							1000	85	-	1200	102	-	17	-	
	05,5							900	49	50	1150	63	25	13	75	
	16,5							850	140	25	1200	198	-	57	75	
	17,0							900	153	-	1150	195	50	42	50	
	08,0							700	56	-	900	72	-	16	-	
	04,0							850	34	-	1150	46	-	12	-	
	04,0							1000	40	-	1200	48	-	8	-	
	08,5							650	55	25	1100	93	50	38	25	
	20,0							"	130	-	"	220	-	90	-	
1	17,5		07,5						999	25		1393	25	394	-	

Socken, hemman	Registreringsnummer	Mantal	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
				Överfört
			29	avlopp
			30	"
			31	väg
			32	"
				Summa
				<u>Sammandrag.</u>
Säbo	6 1	3/32	1-16	Vilhelm Sällström
"	7 1	1/32	17-32	Johannes Sällström
				Summa

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
1	17,5		07,5						999	25		1393	25	394	-	
							05,0									
							04,0									
							00,5									
							01,0									
1	17,5		07,5				10,5		999	25		1393	25	394	-	
2	05,5		39,5				19,5		1697	25		2689	-	991	75	
1	17,5		07,5				10,5		999	25		1393	25	394	-	
3	23,0		47,0				30,0		2696	50		4082	25	1385	75	
								Säbo den 13 juli 1933.								
								C.B. Carlson.								

Kostnadsförslag

till vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanet Säbo 1
Krokstads socken, Göteborgs och Bohus län.

Läge.	Längd i me- ter.	Arbete. Schaktning, sprängning, upplägg- ning, jordart m.m.	An- tal.	å kro- nor.	Kost- nad.		Summa kost- nad.	
					kr.	ö.	kr.	ö.
<u>Avloppssträckan A-B.</u>								
0+50 - 2	150	lera med enst. stenar och ngt röt- ter	kubm. 100	0,90	90	-		
		berg	" 1,5	20	30	-		
2 - 3+50	150	lera med enstaka stenar	" 120	0,80	96	-		
3+50 - 5	150	" " " "	" 180	"	144	-		
5 - 6+64	164	" " " "	" 250	0,70	175	-		
4+35		Ombyggnad av stentrumma, 0,8 x 0,8 x 3,0 m. för ågoväg, enl. typrit- ning. Kostnad 250:- kr., varav hälft- ten på företaget	st. 1		125	-		
5+38		Ombyggnad av träbro, enl. ritning, för ågoväg, Kostnad 90;-kr., varav hälften på företaget	st. 1		45	-		
		För arbetets tillsyn, oförutsedda utgifter m.m. tillägges c:a 10 %			75	-	780	-
<u>Avloppssträckan B-C-D.</u>								
6+64-7+50	86	lera med enstaka stenar	kubm. 50	0,70	35	-		
7+50-8+88	138	" " " " ngt. rötter"	75	0,80	60	-		
7+42		Ombyggnad av bro för ågoväg, 0,6 x typ- 0,6 x 3,0 m. enl. ritning. Kostnad 180:-kr., varav hälften på företaget För arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %			90	-		
					15	-	200	-
<u>Avloppssträckan C-E.</u>								
10 - 10+93	93	Lera med enstaka stenar	kubm. 50	0,80	40	-		
10+93-12+10	117	" " " "	" 100	0,70	70	-		
		För arbetets tillsyn, oförutsedda ut- gifter m.m. tillägges c:a 10 %			10	-	120	-
S u m m a							1100	-

Säbo der

13 juli 1933.

C.B. Carlson.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

W. Carlson

Bevis

Över verkställd avsyning av arbetena för företag avseende vattenavlopp
för torrläggning av mark hörande till hemmanet Säbo i Krokstads socken,
Göteborgs och Bohus län.

Planen fastställd den 22 mars 1935.

Statsunderstöd: bidrag från avdikningsanslaget 570:- kronor.

Kontrakt antaget den

Arbetstid till den 1 september 1936.

Vid den 7 november 1935 av undertecknad verkställd avsyning av ar-
betena för företaget ifråga befunnos dessa arbeten utförda i nära över-
ensstämmelse med den fastställda planen och förordas för den skull till
godkännande.

Göteborg den 20 november 1935.

W. Karlsson

